

龙州县龙州镇新华中心小学运动场改扩建工程（二
期）工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：龙州县教育局

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

2025年08月14日

总 说 明

工程名称:龙州县龙州镇新华中心小学运动场改扩建工程（二期）

第1页 共1页

一、工程概况

本项目位于广西龙州县，主要建设内容为运动场改造,包括场地土方、运动场、足球门、管网工程等。

二、编制范围

本项目主要包括市政工程、建筑装饰工程等。

三、编制依据

根据下列依据编制：

- 1.《建设工程工程量清单计价规范》，内容包括以下：
 - （1）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
 - （2）《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》；
 - （3）《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；
 - （4）《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）；
 - （5）《市政工程工程量计算规范》（GB50857—2013）；
 - （6）《建设工程工程量清单计算规范(GB50854～50862-2013)广西壮族自治区实施细则》；
- 2.国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额及计价规范，内容包括以下：
 - （1）《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》（2024）；
 - （2）《广西壮族自治区建筑装饰装修工程人工材料配合比机械台班参考价》（2024）；
 - （3）《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》（2023）；
 - （4）《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》（2022）；
 - （5）《广西壮族自治区建设工程费用定额》（2016）；
 - （6）《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标〔2023〕7号）的规定；
 - （7）自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知（桂建标〔2019〕12号）的规定；
- 3.广西智意建筑设计有限公司2023年08月设计的施工图；
- 4.本工程拟定的招标文件及工程量清单、设备清单；
- 5.施工现场情况、工程特点及常规施工组织设计方案；
- 6.与建设项目相关的标准、规定等技术资料；
- 7.国家、行业和地方有关技术标准和质量验收规范等；
- 8.市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；
《崇左市建设工程造价信息》基期为：[2025]年第[7]期，信息价没有的材料价格为市场询价。

四、其他

- 1.安全生产责任保险费暂估金额为1286.95元，计入本次招标控制价，工程结算时，由发承包双方根据桂建发〔2023〕6号依据工程实际情况确认的安全生产责任保险费计入工程造价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称:龙州县龙州镇新华中心小学运动场改扩建工程（二期）

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
运动场			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
足球门			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
管网工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:龙州县龙州镇新华中心小学运动场改扩建工程(二期)

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
运动场							
		分部分项工程					
		运动场					
1	040101001001	挖一般土方（含装车） 1、各类土方（包括淤泥、流砂等）开挖，土方类别综合考虑 2、清表，砍树、竹，挖树根及竹荂等 3、清除杂草、水生植物，捞漂浮物等		938.34			
2	040101002001	挖沟槽土方（含装车） 1、各类土方（包括淤泥、流砂等）开挖，土方类别综合考虑 2、清表，砍树、竹，挖树根及竹荂等 3、清除杂草、水生植物，捞漂浮物等		32.64			
3	040101002002	挖沟槽土方（不装车） 1、各类土方（包括淤泥、流砂等）开挖，土方类别综合考虑 2、清表，砍树、竹，挖树根及竹荂等 3、清除杂草、水生植物，捞漂浮物等		32.65			
4	040103001001	利用方回填		32.65			
5	040103002001	余方弃置 1、各类土方（包括淤泥、流砂等），土方类别综合考虑 2、表土，树、竹，树根及竹荂等 3、杂草、水生植物，捞漂浮物等 4、1公里运距，弃置费自行考虑		966.09			
6	040202001001	路床(槽)整形	m²	2345.85			
7	040202011001	150mm厚级配碎石垫层	m²	2345.85			
8	040203007001	150mm厚水泥混凝土 1、混凝土强度等级:C25混凝土商品砼 2、按6×6米间距设伸缩缝,改性沥青填缝，缝宽50mm 3、模板制作安拆 4、塑料养生薄膜	m²	2345.85			
9	060105006001	无纺布铺设	m²	2345.85			
10	040305004001	砖砌体排水沟 1、M7.5水泥砂浆砌筑240×115×90多孔页岩砖		20.34			
11	011201001001	排水沟抹灰 1、20mm厚1:2水泥防水砂浆抹面（掺3%防水剂）	m²	223.00			
12	040303001001	混凝土垫层 1、部位：排水沟 2、60mm厚C15混凝土垫层		3.21			
13	040601018001	C25预制混凝土盖板 1、部位：排水沟 2、盖板：500×480×60mm厚C25钢筋混凝土 3、含模板制作与安装		2.57			
14	040901001001	排水沟盖板钢筋	t	0.269			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 龙州县龙州镇新华中心小学运动场改扩建工程(二期)

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
15	040204005001	预制C25砼路缘石 1、C15细石混凝土垫层 2、200mm×60mm×500mm预制C25路缘石	m	178.40			
16	040203009001	人造草皮球场 1、按《中小学合成材料面层运动场地》 GB36246-2018标准 2、专业强力胶结 3、50厚铺设人造草皮 4、25厚石英砂 5、10厚橡胶颗粒	m²	2345.85			
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
17	041106001001	大型机械场外运输费 压路机	台·次	1			
18	041106001002	大型机械场外运输费 履带式挖掘机	台·次	1			
足球门							
		分部分项工程					
		土(石)方工程					
19	010101004001	人工挖基坑土方 1、各类土方(包括淤泥、流砂等)开挖, 土方类别综合考虑 2、清表,砍树、竹,挖树根及竹荊等 3、清除杂草、水生植物,捞漂浮物等		8.11			
20	010103001001	回填方 1、密实度:满足设计要求 2、填方来源:场内挖方		7.16			
21	010103002001	余土弃置 1、各类土方(包括淤泥、流砂等),土方 类别综合考虑 2、表土,树、竹,树根及竹荊等 3、杂草、水生植物,捞漂浮物等 4、1公里运距,弃置费自行考虑		0.95			
		混凝土及钢筋混凝土工程					
22	010501001001	碎石垫层		0.20			
23	010501003001	独立基础 1、混凝土种类自拌砼 2、混凝土强度等级:C20		0.75			
24	010515001001	现浇构件圆钢筋制安 φ10以内	t	0.006			
25	010515001002	现浇构件圆钢筋制安 φ10以上	t	0.019			
26	010516002001	铁件 预埋铁件	t	0.065			
27	01B001	成品足球门 1、7.32米长,2.2米宽 2、一副含2个门框 3、含安装及各种配件	副	1			
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:龙州县龙州镇新华中心小学运动场改扩建工程(二期)

第3页 共3页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称:龙州县龙州镇新华中心小学运动场改扩建工程(二期)

第1页 共1页

[illegible]

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:龙州县龙州镇新华中心小学运动场改扩建工程（二期）

第1页 共1页

序号	项目名称	金额（元）	备注
运动场			
一	2022市政综合工程一般计税法	1305.75	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	1305.75	分部分项工程费及措施项目费
足球门			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	17.62	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	17.62	分部分项工程费及措施项目费
管网工程			
一	2022市政综合工程一般计税法	33.39	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	33.39	分部分项工程费及措施项目费
	合 计		

主要材料及价格表

工程名称:龙州县龙州镇新华中心小学运动场改扩建工程（二期）

第1页 共1页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
1	010902001	圆钢HPB300 Φ10以内（综合）	t		
2	010902001	圆钢HPB300 Φ10以内（综合）	t		
3	010902002	圆钢HPB300 Φ10以上（综合）	t		
4	030183001	铁钉（综合）	kg		
5	031311001	电焊条（综合）	kg		
6	032116004	预埋铁件	kg		
7	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
8	040301001	砂（综合）			
9	040301004	中砂			
10	040501005	砾石 10~40mm			
11	040502003	碎石（5~20）mm			
12	040502004	碎石（5~40）mm			
13	040701006	石屑			
14	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
15	050306001	周转板枋材			
16	050306002	周转枋材			
17	172504003.1	硬聚氯乙烯(PVC—U)排水管 De110	m		
18	341101001	水			
19	341101001	水			
20	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m²		
21	350103001	胶合板模板1830×915×18	m²		
22	S801503002.1	改性沥青油膏			
23	043104002	预拌普通混凝土 C15			
24	043104003	预拌普通混凝土 C20			
25	043104004	预拌普通混凝土 C25			
26	140301004	汽油92#	kg		
27	140301004	汽油 92#	kg		
28	140304001	轻柴油 0#	kg		
29	140304001	轻柴油0#	kg		
30	140304001	轻柴油 0#	kg		
31	341103001	电	kW·h		
32	341103001	电	kW.h		

主要材料及价格表

工程名称:龙州县龙州镇新华中心小学运动场改扩建工程(二期)

第1页 共1页

[illegible]