

[illegible]

| | | | |
|--------|----|----------|-----|
| 梁内暗敷 | BC | 沿顶板面暗敷设 | CC |
| 沿墙面明敷设 | WS | 吊顶内暗敷设 | SCE |
| 沿墙面暗敷设 | WC | 地板或墙内暗敷设 | FC |
| 弱电桥架敷设 | CT | 弱电线路敷设 | MR |

| 场 所 | 照度 (lx) | | 功率密度值 (W/m²) | | 显色指数 Ra | 备注 |
|------|---------|-------|--------------|-------|------------|---|
| | 标准值 | 设计值 | 规范允许值 | 设计值 | | |
| 教室 | 300 | 319.3 | 9.0 | 6.75 | 80 | 1.参照时由照度及本表所列指标; 2.无光污染光源三基色光源, 防眩 品级电子镇流器. |
| 办公室 | 300 | 300 | 9.0 | 7.58 | 80 | |
| 计算机室 | 500 | 529.5 | 15.0 | 11.52 | 80 | |
| 电梯机房 | 200 | 210 | | 3.96 | 80 | |
| 走廊 | 50 | | 2.5 | | 60 | |
| 厕所 | 75 | | 3.5 | | 60 | |

| 初级截面积S(mm ²) | 保护导体的最小截面积S'(mm ²) | 初级截面积S(mm ²) | 保护导体的最小截面积S'(mm ²) |
|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| S≤16 | S | 400≤S≤800 | 200 |
| 16<S≤35 | 16 | S>800 | S/4 |
| 35<S≤400 | S/2 | | |

执业注册章 (签名)

勘察设计专用章



| | | |
|------------|-----|-----|
| 专 业 负责人 | 陆中明 | 陆中明 |
| 设 计 | 黎少梅 | 黎少梅 |
| 校 核 | 陆中明 | 陆中明 |
| 项 目 负责人 | 黄志诚 | 黄志诚 |
| 审 核 | 梁嘉琳 | 梁嘉琳 |
| 审 定 | 余志山 | 余志山 |

建设单位

南宁市体育局

| 项目名称（子项名称） | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 |
|------------|-----|----|------|--------|
| 1. 材料费 | | | | |
| 1.1 水泥 | 100 | m³ | 150 | 15000 |
| 1.2 砂 | 200 | m³ | 80 | 16000 |
| 1.3 石子 | 150 | m³ | 120 | 18000 |
| 1.4 钢筋 | 50 | t | 3000 | 150000 |
| 1.5 木材 | 10 | m³ | 1000 | 10000 |
| 1.6 其他材料 | 5 | m³ | 500 | 2500 |
| 2. 人工费 | | | | |
| 2.1 木工 | 10 | 工日 | 100 | 1000 |
| 2.2 瓦工 | 20 | 工日 | 80 | 1600 |
| 2.3 钢筋工 | 10 | 工日 | 120 | 1200 |
| 2.4 其他人工 | 5 | 工日 | 60 | 300 |
| 3. 机械费 | | | | |
| 3.1 挖掘机 | 5 | 台班 | 2000 | 10000 |
| 3.2 装载机 | 10 | 台班 | 1000 | 10000 |
| 3.3 自卸车 | 20 | 台班 | 500 | 10000 |
| 3.4 其他机械 | 5 | 台班 | 200 | 1000 |
| 4. 管理费 | | | | |
| 4.1 企业管理费 | | | | |
| 4.2 规费 | | | | |
| 4.3 税金 | | | | |
| 5. 利润 | | | | |
| 6. 合计 | | | | |

南宁市体育运动学校建设工程一期
1#、2#教学楼

图名

电气图例及主要材料表(强电)

| | |
|------|---------------------|
| 设计号 | GXFZ-FJ-2015第(186)号 |
| 设计阶段 | 施工图 |
| 专 业 | 电气 |
| 比 例 | 1:100 |
| 日 期 | 2015年12月 |
| 版本号 | A |
| 图 号 | DQ-02 |