

桂林市救助管理站区域性中心试点工作受助人员服务
设施和活动区域升级与改造项目

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：桂林市救助管理站

(单位盖章)



造价咨询人：广西国喆项目管理有限公司

(单位盖章)



软件名称及版本号:博奥云计价软件

工程计价软件测评合格编号:2019J02

封-1

桂林市救助管理站区域性中心试点工作受助人员服务
设施和活动区域升级与改造项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招标人： 桂林市救助管理站
(单位盖章)



造价咨询人： 广西国喆项目管理有限公司
(单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人： 瑞蒋印联
(签字或盖章)




法定代表人
或其授权人： 勋黄全
(签字或盖章)



编制人： 刘玲
(造价人员签字)



复核人： 卫顺秀
(造价工程师签字盖专用章)



编制时间： 2025年7月11日

复核时间： 2025年7月11日

总 说 明

- 一、工程概况:
- 包含建筑装饰装修工程、拆除工程、市政工程、园林工程、安装工程等。
- 二、编制依据:
- (1)施工图范围内建设内容;

(2)《建设工程工程量计算规范》(GB50854~50862-2013)、《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则(修订本)》(GB50854~50862-2013);

(3)2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及配套费用定额;

(4)2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量及费用定额》;

(5)2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量及费用定额》;

(6)2024年版《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量及费用定额》;

(7)2013年版《广西壮族自治区安装拆除工程消耗量定额》及配套的费用定额;

(8)2021年版《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》及配套的费用定额;

(9)桂建标【2019】10号广西壮族自治区住房和城乡建设厅《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》;

(10)桂建标【2023】7号广西壮族自治区住房和城乡建设厅文件《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》;

(11)广西壮族自治区住房和城乡建设厅《关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》(桂建发[2023]6号;

(12)材料价格有信息价的按2025年第5期发布的《桂林市建设工程造价信息》公布的信息价计取,无信息价时按同期的桂林市信息价或市场询价;

单项工程投标报价汇总表

工程名称:桂林市救助管理站区域性中心试点工作受助人员服务设施和活动区域升级与改造项目

第1页 共1页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称:桂林市救助管理站区域性中心试点工作受助人员服务设施和活动区域升级与改造项目

第1页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
受助房-拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
受助房_安装拆除			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
受助房-室内建筑装饰工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
受助房_安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
受助房-外立面改造工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:桂林市救助管理站区域性中心试点工作受助人员服务设施和活动区域升级与改造项目

第2页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
室外附属工程-园林绿化及地面铺装			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
室外附属工程-非机动车停车棚地面铺装			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
非机动车停车棚安装			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
室外附属工程-拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
室外附属工程-非机动车棚等土建工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市救助管理站区域性中心试点工作受助人员服务设施和活动区域升级与改造项目

第1页 共37页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
受助房-拆除工程							
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
1	011601001001	垫层拆除 部位：卫生间沉箱炉渣垫层等	m³	8.26			
2	011601001002	砖砌体拆除 部位：砖砌隔墙、砖砌洗手池、小便槽、 房间砖墙局部开门窗洞等	m³	23.97			
3	011602001001	混凝土构件拆除 部位：室外缓坡、室内新增隔墙地面等	m³	2.77			
4	011610002001	铝合金门拆除 部位：卫生间门、房间门等	m²	18.03			
5	011610002002	金属门窗拆除 部位：卷闸门	m²	12.00			
6	011610002003	金属门窗拆除 部位：各种材质门窗套	m²	4.56			
7	011610002004	防盗门拆除 部位：钢质门	m²	133.32			
8	011610002005	金属门窗拆除 部位：各种铝合金门窗，玻璃门等	m²	137.40			
9	011605002001	立面块料拆除 部位：卫生间、墙裙、洗手池、拖把池、 树池等各种面砖层	m²	1483.90			
10	011609002001	隔断隔墙拆除 部位：卫生间、房间等各种隔断	m²	55.20			
11	011605002002	立面块料拆除 瓷砖踢脚线	m²	14.57			
12	011605001001	平面块料拆除 1. 部位：卫生间地面、房间、室外盲道砖 等地砖地面	m²	1269.79			
13	011605001002	平面块料拆除 拆除门槛石	m²	16.61			
14	011607001001	刚性层拆除 屋面架空隔热混凝土预制板	m²	860.01			
15	011607002001	防水层拆除 屋面各类卷材涂膜防水层等	m²	1001.73			
16	011607002002	防水层拆除 天沟檐沟各类卷材涂膜防水层等	m²	60.32			
17	011608002001	铲除墙面腻子层 部位：墙面腻子及涂料层等	m²	1654.22			
18	011611005001	其他金属构件拆除 部位：室内外各类材质金属栏杆扶手	m	122.60			
19	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除 部位：卫生间吊顶	m²	1.97			
20	011614005001	天棚石膏线拆除 部位：房间天棚石膏线等装饰线条	m	485.12			
21	011611005002	户外设备拆除 拆除户外运动设施、户外休闲座椅	项	1			
	4.	第四章渣土运输					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林市救助管理站区域性中心试点工作受助人员服务设施和活动区域升级与改造项目

第2页 共37页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
22	010103002001	余土弃置 废弃料品种:各种拆除废弃物, 1km以内	m³	295.76			
23	桂010103003001	土(石)方运输增(减)m³·km 废弃料品种:各种拆除废弃物 自卸汽车运渣土 每立方米增减1km	m³·km	2661.84			
24	010103002002	建筑垃圾消纳费 结算时按合同约定或需提供签证单、与倒 土场协议书、发票或转账凭证办理结算	m³	295.76			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
受助房_安装拆除							
		分部分项工程					
	1.	1 变配电及低压电器拆除					
25	030404031001	小型断路器C65N-C16A/1P拆除	个	7			
26	030404031002	漏电断路器C65N-C20A/2P 30mA 瞬动拆除	个	12			
27	030404017001	照明配电箱ALa拆除	台	1			
28	030404017002	照明配电箱ALb拆除	台	1			
29	030404017003	空调配电箱AL.KT1拆除	台	1			
30	030404017004	消防水泵切换箱AT/PLB拆除	台	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林市救助管理站区域性中心试点工作受助人员服务设施和活动区域升级与改造项目

第3页 共37页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
31	030404017005	喷淋稳压泵控制箱AC-PL拆除	台	1			
32	030404017006	挡烟垂壁控制箱拆除	台	2			
33	030404017007	挡烟垂壁控制箱拆除	台	1			
34	030409008001	局部等电位端子联接箱LEB拆除	台	5			
35	030412004001	300*300mLED扣板灯 36W 节能灯 吊顶内 嵌入式拆除	套	1			
36	030412004002	600*600mLED扣板灯 64W 节能灯 吊顶内 嵌入式拆除	套	51			
37	桂030412014001	其他照明灯具安装 LED光灯带拆除	m	40.15			
38	030404033001	风扇 吊风扇 60W 拆除	台	37			
39	030412004003	嵌入式可调角度射灯 30W 节能灯 吊顶内 嵌入式拆除	套	28			
40	030412001001	吸顶灯 14W 节能灯拆除	套	59			
41	030404033002	风扇 排气扇 拆除	台	1			
42	030404034001	单联单控跷板开关拆除	套	15			
43	030404034002	双联单控跷板开关拆除	套	6			
44	030404034003	单联双控跷板开关拆除	套	4			
45	030404034004	双联双控跷板开关拆除	套	2			
46	030404035001	电热水器暗插座 距地2.5米拆除	套	2			
47	030404035002	感应水龙头插座 距地1.1米拆除	套	4			
48	030404035003	挂式空调暗插座 距地2.2米拆除	套	25			
49	030404031003	空调空开箱 C65N-D25A/2P 距地0.5米拆 除	个	3			
50	030404035004	五孔暗插座 距地0.3米拆除	套	57			
51	030404035005	五孔暗插座 距地0.7米拆除	套	1			
52	030404035006	五孔暗插座 距地1.0米拆除	套	19			
53	030404035007	五孔暗插座 距地1.2米拆除	套	10			
54	030404035008	五孔防水插座 距地1.3米拆除	套	7			
55	030411003001	镀锌钢制150*75*1.2桥架拆除	m	72.03			
56	030411003002	镀锌钢制200*100*1.2桥架拆除	m	86.06			
57	030411001001	塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙暗配 塑料管公称外径PC20拆除	m	398.27			
58	030411001002	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称 直径SC15拆除	m	983.82			
59	030411004001	管内穿线 照明线路 铜芯 WDZ-BYJ-2.5m m²拆除	m	2209.04			
60	030411004002	线槽配线 照明线路 WDZ-BYJ-2.5mm²拆除	m	3281.19			
61	030411004003	管内穿线 照明线路 铜芯 WDZ-BYJ-4mm² 拆除	m	1257.75			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林市救助管理站区域性中心试点工作受助人员服务设施和活动区域升级与改造项目

第4页 共37页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
62	030411004004	线槽配线 照明线路 WDZ-BYJ-4mm²拆除	m	1673.38			
63	030411004005	管内穿线 动力线路 铜芯 WDZ-BYJ-4mm²拆除	m	663.08			
64	030411004006	线槽配线 动力线路 WDZ-BYJ-4mm²拆除	m	1653.67			
	1.	1 变配电及低压电器拆除					
65	030404017008	ALE应急照明配电箱 拆除	台	1			
66	030412004004	A型应急照明灯 36V 9W拆除	套	36			
67	030412004005	安全疏散出口标志灯(中型) A型 常亮 36V 1W LED拆除	套	5			
68	030412004006	单向疏散标志灯(中型) A型 常亮 36V 1W LED拆除	套	21			
69	030412004007	楼层标志灯(中型) A型 常亮 36V 1W LED拆除	套	2			
70	030412004008	疏散出口标志灯(中型) A型 常亮 36V 1W LED拆除	套	7			
71	030412004009	双面多信息复合标志灯(中型) A型 常亮 36V 1W LED 拆除	套	4			
72	030411001003	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径SC20拆除	m	405.23			
73	030411004007	双绞线缆 管内穿放 WDZ-RVS-2*2.5mm²拆除	m	381.42			
74	030411004008	管内穿线 照明线路 铜芯 WDZN-BYJ-2.5mm²拆除	m	91.24			
75	030411004009	线槽配线 照明线路 WDZN-BYJ-2.5mm²拆除	m	17.29			
	2.	2 建筑智能化设备拆除					
76	031103025001	门禁控制箱拆除	个	1			
77	030904003001	出门按钮 拆除	个	22			
78	030502004001	电话暗插座 拆除	个	6			
79	030507007001	出入口执行机构设备 电控锁拆除	台	22			
80	030502004002	电视插座 暗装 拆除	个	3			
81	030507005001	感应读卡器拆除	台	22			
82	030414007001	门禁电源拆除	套	22			
83	030503003001	门禁控制器拆除	台	22			
84	030507008001	监控摄像头 拆除	台	25			
85	030502012001	信息暗插座 单口 拆除	个	11			
86	030904005001	智能声光报警装置 距地2.8米	个	2			
87	030904003002	求助面板 距地0.4/1.4米安装(详平面图)	台	2			
88	030904003003	残卫呼叫系统控制器 距地2.8米安装	台	2			
89	030404019001	钥匙复位开关面板 距地0.4米安装	个	2			
90	030411003003	镀锌钢制150*75*1.2桥架拆除	m	57.55			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林市救助管理站区域性中心试点工作受助人员服务设施和活动区域升级与改造项目

第5页 共37页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
91	030411003004	镀锌钢制200*100*1.2桥架拆除	m	88.13			
92	030411001004	塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙暗配 塑料管公称外径(≤25mm)拆除	m	144.84			
93	030411001005	吊顶内敷设 扣压式(KBG)、紧定式 (JDG)电气钢导管外径(≤20mm)拆除	m	291.82			
94	030411001006	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称 直径SC20拆除	m	106.78			
95	030502005001	光缆 布放光缆 管内穿放 UTP6e拆除	m	251.62			
96	030502005002	光缆 布放光缆 线槽内布放 UTP6e拆除	m	1444.10			
97	030502005003	光缆 布放光缆 管内穿放 ZC-UTP5e拆除	m	68.99			
98	030502005004	光缆 布放光缆 线槽内布放 ZC-UTP5e拆 除	m	829.10			
99	030502005005	双绞线缆 管内穿放 ZC-RVV-2*1.0拆除	m	66.44			
100	030502005006	双绞线缆 管内穿放 ZC-RVV-4*1.5拆除	m	60.08			
101	030502005007	双绞线缆 管内穿放 ZC-RVVP-6*1.0拆除	m	96.30			
102	030411004010	管内穿线 动力线路 铜芯 WDZ-BYJ-2.5m m²拆除	m	206.98			
103	030411004011	线槽配线 动力线路 WDZ-BYJ-2.5mm²拆除	m	2559.90			
	2.	2 建筑智能化设备拆除					
104	030503003002	区域报警控制器拆除	台	1			
105	030904001001	点型探测器安装 感温探测器拆除	个	5			
106	030904001002	点型探测器安装 感烟探测器拆除	个	47			
107	030504002001	火灾显示器JBF5061 拆除	台	1			
108	030503003003	可燃气体报警控制器拆除	套	1			
109	030904001003	点型探测器安装 可燃气体拆除	个	2			
110	030904005002	声光报警器JBF4372E2 拆除	个	12			
111	030904003004	手动报警按钮J-SAP-JBF121A 拆除	个	8			
112	030904008001	输入输出模块拆除	个	23			
113	030904008002	总线隔离器JBF4171拆除	个	3			
114	030411001007	吊顶内敷设 扣压式(KBG)、紧定式 (JDG)电气钢导管外径 JDG20*1.0拆除	m	430.51			
115	030411001008	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称 直径SC20拆除	m	30.15			
116	030411004012	管内穿线 多芯软导线 NH-RVS-2*1.5mm² 拆除	m	443.14			
117	030411004013	管内穿线 动力线路 铜芯 WDN-BYJ-2.5m m²拆除	m	64.69			
118	030411004014	管内穿线 多芯软导线 WDN-RVVP-2*2.5m m²拆除	m	32.34			
119	030411004015	管内穿线 动力线路 铜芯 ZR-NH-BYJ- 2.5mm²拆除	m	659.38			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林市救助管理站区域性中心试点工作受助人员服务设施和活动区域升级与改造项目

第6页 共37页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
120	030411004016	双绞线缆 管内穿放 NH-RVS-2*2.5mm² 拆除	m	16.16			
	4.	4 通风空调工程拆除					
121	030404033003	百叶窗式换气扇拆除 1. 规格:APB25-B, G=726m³/h, N=33W	台	9			
122	030404033004	百叶窗式换气扇拆除 1. 规格:APB20-B, G=504m³/h, N=28W	台	1			
123	030404033005	百叶窗式换气扇拆除 1. 规格:APB15-B, G=258m³/h, N=23W	台	3			
124	030404033006	天花板管道式换气扇拆除 1. 规格:BPT15-24A, G=210m³/h, P=160Pa, N=32W	台	1			
125	030108003001	混流风机(防爆型)拆除 1. 规格:SWF-I-4G=3053m³/hH全=212paN=0.37kw, η=70%Ws=0.098	台	1			
126	030703007001	单层百叶风口 800x600拆除	个	1			
127	030703007002	固定百叶风口 160x160拆除	个	1			
128	030703007003	固定百叶风口 800x320拆除	个	1			
129	030703007004	防火风口 1100x400拆除	个	1			
130	030702003001	薄钢板风管拆除 圆/方形风管直径/周长 (mm以内, δ=1.5mm以内、咬口)360/1200	m²	2.82			
131	030702003002	薄钢板风管拆除 圆/方形风管直径/周长 (mm以内, δ=1.5mm以内、咬口)800/2400	m²	26.52			
132	031208003001	60mm厚双面复合铝箔封装的耐火纤维针刺卷毯拆除	m³	2.06			
	3.	3 给排水、燃气工程拆除					
133	031001006001	PP-R S4塑料给水管(热熔连接)安装 DN15拆除	m	8.76			
134	031001006002	PP-R(热水型)塑料给水管(热熔连接)安装 DN20拆除	m	22.60			
135	031001006003	PP-R(热水型)塑料给水管(热熔连接)安装 DN25拆除	m	55.64			
136	031001006004	PP-R(热水型)塑料给水管(热熔连接)安装 DN32拆除	m	20.00			
137	031001006005	PP-R S4塑料给水管(热熔连接)安装 DN40拆除	m	4.14			
138	031001006006	PP-R S4塑料给水管(热熔连接)安装 DN50拆除	m	3.11			
139	031001006007	塑料管安装 承插塑料排水管(粘接连接)公称外径(50mm以内)拆除	m	8.37			
140	031001006008	塑料管安装 承插塑料排水管(粘接连接)公称外径(75mm以内)拆除	m	24.84			
141	031001006009	塑料管安装 承插塑料排水管(粘接连接)公称外径(110mm以内)拆除	m	55.49			
142	031001006010	塑料管安装 承插塑料排水管(粘接连接)公称外径(160mm以内)拆除	m	4.10			
143	031004006001	蹲式大便器安装 蹲式 自闭式冲洗25 拆除	套	15			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林市救助管理站区域性中心试点工作受助人员服务设施和活动区域升级与改造项目

第7页 共37页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
144	031004006002	感应式坐式大便器安装 坐式 带水箱拆除	套	2			
145	031004007001	感应式挂斗式小便器安装 挂斗式 拆除	套	6			
146	031004003001	带感应水嘴 台式洗脸盆 冷热水拆除	套	18			
147	031004010001	莲蓬喷头、淋浴器安装 淋浴器拆除	套	14			
148	桂031004020001	水龙头 DN20拆除	个	11			
149	031003001001	截止阀DN32拆除	个	2			
150	031003001002	截止阀DN50拆除	个	1			
151	031003001003	角阀DN20拆除	个	3			
152	031003001004	角阀DN25拆除	个	1			
153	桂031004021001	地漏安装 地漏 75 {水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5} 拆除	个	20			
154	桂031004022001	给排水附件安装 地面扫除口安装 地面扫除口 公称直径(80mm)以内 拆除	个	2			
	3.	3 热水工程拆除					
155	031001006011	PP-R S4塑料给水管(热熔连接)安装 DN15拆除	m	7.86			
156	031001006012	PP-R(热水型)塑料给水管(热熔连接)安装 DN20拆除	m	44.25			
157	031001006013	PP-R(热水型)塑料给水管(热熔连接)安装 DN25拆除	m	27.71			
158	031001006014	PP-R(热水型)塑料给水管(热熔连接)安装 DN32拆除	m	0.90			
159	031208002001	高压发泡聚氨酯保温层保温 30mm拆除	m	80.72			
160	031003001005	角阀DN25拆除	个	2			
161	031003001006	角阀DN32拆除	个	1			
	3.	3 消火栓工程拆除					
162	031001001001	钢管安装 钢管(螺纹连接)安装 公称直径(65mm以内)拆除	m	41.80			
163	031001001002	钢管安装 钢管(沟槽连接)安装 公称直径(100mm以内)拆除	m	224.80			
164	031003003001	蝶阀 公称直径(mm以内) 100拆除	个	7			
165	030901010001	室内消火栓(SN65)拆除	套	11			
166	030901013001	手提式磷酸铵盐干粉灭火器拆除	具	24			
	3.	3 自动喷淋工程拆除					
167	031001001003	钢管安装 钢管(螺纹连接)安装 公称直径(25mm以内)拆除	m	224.51			
168	031001001004	钢管安装 钢管(螺纹连接)安装 公称直径(32mm以内)拆除	m	130.84			
169	031001001005	钢管安装 钢管(螺纹连接)安装 公称直径(40mm以内)拆除	m	44.56			
170	031001001006	钢管安装 钢管(螺纹连接)安装 公称直径(50mm以内)拆除	m	38.59			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林市救助管理站区域性中心试点工作受助人员服务设施和活动区域升级与改造项目

第8页 共37页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
171	031001001007	钢管安装 钢管(螺纹连接)安装 公称直径(65mm以内)拆除	m	18.05			
172	031001001008	钢管安装 钢管(沟槽连接)安装 公称直径(80mm以内)拆除	m	32.00			
173	031001001009	钢管安装 钢管(沟槽连接)安装 公称直径(100mm以内)拆除	m	42.32			
174	031001001010	钢管安装 钢管(沟槽连接)安装 公称直径(150mm以内)拆除	m	57.76			
175	030901003001	吊顶型标准喷头安装 DN25拆除	个	168			
176	031003003002	摇控信号阀 公称直径(mm以内) 150拆除	个	1			
177	030901006001	水流指示器安装 法兰连接 公称直径(150mm 以内) 拆除	个	1			
178	031001006015	承插塑料排水管(粘接连接) 公称外径(mm以内) 75拆除	m	1.15			
179	031001006016	承插塑料排水管(粘接连接) 公称外径(mm以内) 110拆除	m	1.60			
180	桂031004021002	地漏安装 地漏 75 {水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5} 拆除	个	1			
181	030109001001	室外消火栓泵拆除	台	8			
182	030901012001	喷淋水泵接合器安装 地上式 100拆除	套	1			
183	030601002001	压力仪表拆除	台	1			
184	030901004001	报警装置拆除	组	1			
185	031003001007	螺纹阀门安装 自动排气阀DN25拆除	个	1			
186	030901008001	末端试水装置安装 公称直径(mm 以内) 25拆除	组	1			
187	030817008001	刚性防水套管制作制作安装 DN125拆除	个	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市救助管理站区域性中心试点工作受助人员服务设施和活动区域升级与改造项目

第9页 共37页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
受助房-室内建筑装饰工程							
		分部分项工程					
	4.	砌筑工程					
188	010401005001	空心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:A3.0蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:直行墙 3. 墙体厚度:120mm 4. 砂浆种类、强度等级:M5专用干混加气砌筑砂浆	m³	9.20			
189	010401005002	空心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:直行墙 3. 墙体厚度:200mm 4. 砂浆种类、强度等级:M5专用干混加气砌筑砂浆	m³	24.14			
190	010401003001	实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10页岩实心砖 2. 墙体类型:直行墙 3. 墙体厚度:240mm 4. 砂浆种类、强度等级:M7.5干混砌筑砂浆	m³	10.30			
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					
191	010501001001	垫层 1. 部位:卫生间降板部位 2. 350mm厚发泡混凝土回填	m³	2.89			
192	010501001002	垫层 1. 隔墙基础 2. 混凝土种类:普通商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20	m³	10.00			
193	010503004001	圈梁 1. 用水房间混凝土坎台翻边 2. 混凝土种类:普通商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20	m³	1.65			
194	010503005001	过梁 1. 洞口加固过梁 2. 混凝土种类:普通商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25	m³	2.56			
195	010515001001	现浇构件钢筋	t	0.044			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林市救助管理站区域性中心试点工作受助人员服务设施和活动区域升级与改造项目

第10页 共37页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400E Φ 10以内					
196	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400E Φ 10以上	t	0.203			
197	桂010515011001	砌体加固筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400E Φ 10以内	t	0.046			
198	桂010515012001	植筋 1. 化学植筋 2. 门窗洞口封堵加固、新建墙体拉结 3. 规格: Φ 6	根	250			
199	桂010515013001	墙面钢筋网片 1. 墙体加固部位 2. 钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400E Φ 10以内 3. 水平 Φ 6@200, 竖向 Φ 8@200, L形锚筋 Φ 6@400入原有墙体120mm	t	0.10			
	8.	屋面及防水工程					
200	010904002001	楼(地)面涂膜防水 1. 部位:卫生间 2. 防水膜品种:水泥基防水涂料 3. 涂膜厚度、遍数或层数:两遍1.5mm厚	m ²	113.27			
201	010903002001	墙面涂膜防水 1. 部位:卫生间、其余有水房间 2. 防水膜品种:水泥基防水涂料, 一般防水区域上翻墙面300mm, 卫生间区域上翻墙面2米 3. 涂膜厚度、遍数或层数:两遍1.5mm厚	m ²	300.42			
	10.	楼地面装饰工程					
202	011102001001	石材楼地面 20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层, 干混砂浆 20厚浅灰色门槛大理石	m ²	16.61			
203	011102001002	石材楼地面 300×600×30芝麻灰花岗岩, 同色云石胶填缝 5mm厚1:1水泥砂浆结合层, 干混砂浆 20mm厚1:3干硬性水泥砂浆, 干混砂浆 20mm厚1:3水泥砂浆找平层, 干混砂浆 素水泥浆一遍(内掺5%108胶)	m ²	144.83			
204	011102001003	石材楼地面 300×300×30花岗岩盲道砖, 同色云石胶填缝 5mm厚1:1水泥砂浆结合层, 干混砂浆 20mm厚1:3干硬性水泥砂浆, 干混砂浆 20mm厚1:3水泥砂浆找平层, 干混砂浆 素水泥浆一遍(内掺5%108胶)	m ²	50.95			
205	011102003001	块料楼地面 800×800×9灰色防滑地砖铺实拍平, 留2mm缝, 同色美缝剂美缝 5mm厚1:1水泥砂浆结合层, 干混砂浆	m ²	917.42			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市救助管理站区域性中心试点工作受助人员服务设施和活动区域升级与改造项目

第11页 共37页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		20mm厚1:3干性水泥砂浆找平层, 干混砂浆 20mm厚1:3水泥砂浆找平层, 干混砂浆 素水泥浆一遍(内掺5%108胶)					
206	011102003002	块料防水楼地面 300×300×9灰色防滑地砖铺实拍平, 留2mm缝, 同色美缝剂美缝 5mm厚1:1水泥砂浆结合层, 干混砂浆 20mm厚1:3干性水泥砂浆找平层, 干混砂浆 20mm厚1:3水泥砂浆找平层, 干混砂浆 素水泥浆一遍(内掺5%108胶)	m²	139.98			
207	011105003001	块料踢脚线 1. 100mm高陶瓷踢脚线, 专用同色美缝剂美缝 2. 20厚1:3水泥抹灰砂浆, 干混砂浆	m²	2.83			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
208	桂011204007001	块料墙面 9mm厚300×600米黄色瓷砖, 留2mm缝, 同色美缝剂美缝 5mm厚瓷砖胶S1级别 涂刷专用背胶一遍(墙面、瓷砖背面各一遍) 15mm厚1:3水泥砂浆找平层, 干混砂浆	m²	513.92			
209	桂011204007002	块料墙面 9mm厚1200×600木纹色瓷砖, 留2mm缝, 同色美缝剂美缝 5mm厚瓷砖胶S1级别 涂刷专用背胶一遍(墙面、瓷砖背面各一遍) 15mm厚1:3水泥砂浆找平层, 干混砂浆	m²	469.64			
210	桂011204007003	块料墙面 9mm厚1500×750米黄色瓷砖, 留2mm缝, 同色美缝剂美缝 5mm厚瓷砖胶S1级别 涂刷专用背胶一遍(墙面、瓷砖背面各一遍) 15mm厚1:3水泥砂浆找平层, 干混砂浆	m²	218.70			
211	FA0807004001	石材门窗套 50厚米黄色大理石线条门套线200mm宽	m	14.04			
212	FA0807004002	石材门窗套 20厚米黄色大理石平面门套线260mm宽	m	12.44			
213	桂011206005001	块料零星项目 走道洗手池 贴100×100规格白色瓷砖, 密缝 5mm厚瓷砖胶S1级别 涂刷专用背胶一遍(墙面、瓷砖背面各一遍) 15mm厚1:3水泥砂浆找平层, 干混砂浆	m²	10.53			
214	011201001001	墙面一般抹灰 钢筋网水泥砂浆面层加固 1、钢筋网水泥砂浆面层厚度为35mm, 水泥砂浆强度为M15, 干混砂浆	m²	34.08			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市救助管理站区域性中心试点工作受助人员服务设施和活动区域升级与改造项目

第12页 共37页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2、钢筋网竖向钢筋为C8@200, 水平分布钢筋为c6@200, 另列清单项 3、L形锚筋为C6@400, 在原有墙体內的锚固深度为120mm, 另列清单项					
215	011207001001	墙面装饰板 部位: 服务台 2mm原木色铝板 30x30x3mm镀锌方管结构	m²	2.58			
216	011210003001	玻璃隔断 部位: 服务台 12厘超白钢化玻璃	m²	3.60			
217	011210005001	成品隔断 1. 部位: 公共卫生间 2. 隔断材料品种、规格、颜色: 18厘抗倍特板, 配套不锈钢底座 3. 配件品种、规格: 含制作、安装、运输等全部工序, 含五金配件	m²	65.76			
218	011210005002	成品隔断 1. 部位: 淋浴间 2. 隔断材料品种、规格、颜色: 蜂窝板, 配套不锈钢底座 3. 配件品种、规格: 含制作、安装、运输等全部工序, 含五金配件	m²	14.65			
219	011208001001	包管 23×23×0.5厚直角龙骨骨架 双层15mm水泥纤维板贴面 专用胶泥抹面贴纤维网	m²	8.64			
	12.	天棚工程					
220	011302001001	吊顶天棚 1. 预埋Φ8钢筋吊杆, 间距≤900mm, 膨胀螺栓固定 2. 轻钢主龙骨CB50×20, 中距900 3. U型轻钢次龙骨CB38×20, 中距400mm 4. 600×600×1mm白色平板铝扣板	m²	451.79			
221	011302001002	吊顶天棚 1. 预埋Φ8钢筋吊杆, 间距≤900mm, 膨胀螺栓固定 2. 轻钢主龙骨CB50×20, 中距900 3. U型轻钢次龙骨CB38×20, 中距400mm 4. 300×300×0.8mm铝扣板吊顶 5. 部位: 卫生间	m²	6.90			
222	011302001003	吊顶天棚 1. Φ8全丝吊杆@=1000mm 2. 轻钢主龙骨@=1000mm 3. 轻钢副龙骨@=400mm 4. 9.5mm双层石膏板 F型白色金属收口条	m²	600.24			
223	011302001004	吊顶天棚 原上层结构楼板 吊顶内部喷深色无机涂料 Φ8镀锌吊筋@≤1000mm, 膨胀螺栓固定于建筑楼板 专用配套主龙骨@≤1000mm	m²	23.92			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林市救助管理站区域性中心试点工作受助人员服务设施和活动区域升级与改造项目

第13页 共37页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		铝方通50×90					
	13.	门窗工程					
224	010802001001	铝合金平开门 1. 框、扇材质:2.2厚黑色70系列铝合金平开门≤2m ² 2. 玻璃品种、厚度:超白钢化玻璃5+6A+5 3. 距地1.2米设置警示标识或磨砂段	m ²	9.24			
225	010802004001	成品防盗门 门扇防护面钢板厚度≥1.0mm, 非防护面钢板厚度≥0.8mm 门扇门套仿木纹样式 含门套、锁及五金配件的安装	m ²	125.10			
226	桂010803003001	金属卷帘(闸)门 1. 门材质:不锈钢 2. 启动装置品种、规格:电动不锈钢卷帘门	m ²	7.80			
227	010804001001	木制推拉门 1. 框、扇材质:成品木制推拉门, 幽灵门轨道 2. 门尺寸: 1000×2000mm	樘	1			
228	010805001001	电子感应门 1. 电动平开玻璃门 2. 门尺寸: 3000×2400mm	樘	1			
229	010807001001	金属窗 1. 框、扇材质:1.8厚黑色90系列铝合金推拉窗≤2m ² 2. 玻璃品种、厚度:中空钢化玻璃6+12A+6	m ²	1.80			
230	010807001002	金属窗 1. 框、扇材质:1.8厚90系列铝合金推拉窗>2m ² 2. 玻璃品种、厚度:中空钢化玻璃6+12A+6	m ²	9.36			
231	010807001003	金属窗 1. 框、扇材质:1.8厚黑色70系列铝合金平开窗≤2m ² 2. 玻璃品种、厚度:中空钢化玻璃6+12A+6	m ²	3.10			
232	010807001004	金属窗 1. 框、扇材质:1.8厚黑色70系列铝合金平开窗>2m ² 2. 玻璃品种、厚度:中空钢化玻璃6+12A+6	m ²	50.70			
233	010807001005	金属窗 1. 框、扇材质:1.8厚黑色90系列铝合金固定窗>2m ² 2. 玻璃品种、厚度:中空钢化玻璃6+12A+6	m ²	2.84			
234	010807001006	金属窗 1. 框、扇材质:1.8厚黑色70系列铝合金平开窗≤2m ² 2. 玻璃品种、厚度:6厚磨砂钢化玻璃	m ²	1.00			
235	010807001007	金属窗 1. 框、扇材质:1.8厚黑色70系列铝合金平开窗>2m ² 2. 玻璃品种、厚度:6厚磨砂钢化玻璃	m ²	18.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林市救助管理站区域性中心试点工作受助人员服务设施和活动区域升级与改造项目

第14页 共37页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
236	010807001008	金属窗 1. 框、扇材质:1.8厚黑色90系列铝合金固定窗 $\leq 2\text{m}^2$ 2. 玻璃品种、厚度:6厚磨砂钢化玻璃	m^2	1.52			
237	010807001009	金属窗 1. 框、扇材质:1.8厚黑色70系列铝合金下悬窗 $> 2\text{m}^2$ 2. 玻璃品种、厚度:中空钢化玻璃6+12A+6	m^2	1.05			
238	010807002001	金属防火窗 1. 框、扇材质及质量:1.8厚黑色70系列乙级防火窗平开窗 2. 玻璃品种、厚度:中空钢化玻璃6+12A+6防火玻璃	m^2	1.62			
239	010807005001	金属格栅窗 部位:新建窗 1. 框、扇材质及质量:不锈钢防盗网直条型,内穿 $\phi 25$ 钢筋	m^2	82.35			
240	010807005002	金属格栅窗 部位:办公走道 1. 框、扇材质及质量:不锈钢防盗网花样,内穿 $\phi 25$ 钢筋	m^2	15.12			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
241	011407001001	墙面喷(刷)涂料 3遍腻子分遍刮平 1遍无机涂料底漆 表面喷刷无机涂料面漆2遍,分色按设计图	m^2	2303.53			
242	011407002001	天棚喷(刷)涂料 3遍腻子分遍刮平 1遍无机涂料底漆 表面喷刷无机涂料面漆2遍	m^2	436.07			
243	011207001002	墙纸 3遍腻子分遍刮平 配套胶粘贴,B1级阻燃墙纸	m^2	84.42			
	15.	其他装饰工程					
244	011501020001	服务台 台高800mm,台面宽480mm 2.0mm304不锈钢凹槽,宽300mm深150mm 20mm白色石材台面、侧面,1.0mm拉丝不锈钢线80mm宽上下两道,15mmA级阻燃板基础 轻钢龙骨结构 15mmA级阻燃板基础,18mmENF级多层免漆板饰面	m^2	1.58			
245	011501020002	服务台后办公桌 台高730mm,台面宽540mm 20mm白色石材台面 18mmENF级多层免漆板柜子	m^2	1.44			
246	011505001001	洗脸盆 15mm厚白色大理石台面600mm宽,15mm厚白色大理石侧面300mm高 40 $\times$ 40 $\times$ 3mm镀锌方管结构	m^2	4.80			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林市救助管理站区域性中心试点工作受助人员服务设施和活动区域升级与改造项目

第15页 共37页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		按水平投影面积计算					
247	011505001002	洗衣池 15mm厚白色大理石台面600mm宽, 15mm厚 白色大理石隔板, 15mm厚白色大理石隔板 包柱 40×40×3mm镀锌方管结构 按水平投影面积计算	m²	9.48			
248	011505010001	镜面玻璃	m²	4.00			
249	011503005001	金属靠墙扶手 走廊防撞扶手, PVC分色面, 铝合金材质 1.8厚, 高140mm宽36mm, 支撑架, 膨胀螺 栓锚固	m	122.06			
250	011501003001	储物柜 18mmENF级多层免漆板柜体柜门	m²	4.44			
251	010802003001	甲级钢质防火门 成品甲级钢质防火门	m²	4.40			
252	010802003002	乙级钢质防火门 成品乙级钢质防火门	m²	8.88			
253	011505005001	卫生间无障碍安全扶手带弯头	m	2.40			
254	011505001003	成品折叠多功能台	套	3			
255	011505001004	无障碍洗脸台 陶瓷洗脸盆, 外周边Φ60不锈钢防护扶手	套	2			
256	011505001005	成品淋浴折叠坐凳	套	2			
257	011505006001	不锈钢挂衣钩	个	2			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
258	011701006001	满堂脚手架 1. 搭设高度:4.5m 2. 脚手架材质:扣件式钢管	m²	200.88			
259	桂011701001001	外装修脚手架租赁使用费 1. 搭设高度:5.2米以内 2. 脚手架材质:扣件式钢管双排 3. 暂按60天租赁使用计算 4. 结算按合同约定或经审定的签证天数确 定	m²·天	200.880			
		小 计					
		Σ人工费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林市救助管理站区域性中心试点工作受助人员服务设施和活动区域升级与改造项目

第16页 共37页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
受助房_安装工程							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
260	030404031004	小型断路器C65N-C16A/1P	个	7			
261	030404031005	漏电断路器C65N-C20A/2P 30mA 瞬动	个	12			
262	030404017009	照明配电箱ALa	台	1			
263	030404017010	照明配电箱ALb	台	1			
264	030404017011	空调配电箱AL. KT1	台	1			
265	030404017012	消防水泵切换箱AT/PLB	台	1			
266	030404017013	喷淋稳压泵控制箱AC-PL	台	1			
267	030404017014	挡烟垂壁控制箱	台	2			
268	030404017015	挡烟垂壁控制箱	台	1			
269	030409008002	局部等电位端子联接箱LEB	台	5			
270	030412004010	300*300mLED扣板灯 36W 节能灯 吊顶内 嵌入式	套	1			
271	030412004011	600*600mLED扣板灯 64W 节能灯 吊顶内 嵌入式	套	51			
272	桂030412014002	其他照明灯具安装 LED光灯带	m	40.15			
273	030404033007	隐形扇叶带灯电风扇 照明24W, 吹风22W	台	37			
274	030412004012	嵌入式可调角度射灯 30W 节能灯 吊顶内 嵌入式	套	28			
275	030412001002	LED吸顶灯 32W ,2560lm ,节能灯	套	59			
276	030404033008	吸顶式排气扇 30W	台	1			
277	030404034005	单联单控跷板开关 1. 安装方式:暗装	套	15			
278	030404034006	双联单控跷板开关 1. 安装方式:暗装	套	6			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市救助管理站区域性中心试点工作受助人员服务设施和活动区域升级与改造项目

第17页 共37页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
279	030404034007	单联双控跷板开关 1. 安装方式:暗装	套	4			
280	030404034008	双联双控跷板开关 1. 安装方式:暗装	套	2			
281	030404035009	电热水器暗插座 距地2.5米	套	2			
282	030404035010	感应水龙头插座 距地1.1米	套	4			
283	030404035011	挂式空调暗插座 距地2.2米	套	25			
284	030404031006	空调空开箱 C65N-D25A/2P 距地0.5米	个	3			
285	030404035012	五孔暗插座 距地0.3米	套	57			
286	030404035013	五孔暗插座 距地0.7米	套	1			
287	030404035014	五孔暗插座 距地1.0米	套	19			
288	030404035015	五孔暗插座 距地1.2米	套	10			
289	030404035016	五孔防水插座 距地1.3米	套	7			
290	030411003005	镀锌钢制150*75*1.2桥架	m	72.03			
291	030411003006	镀锌钢制200*100*1.2桥架	m	86.06			
292	031002001001	桥架支撑架 含人工除轻锈 刷两遍红丹防锈漆、两遍调和漆	kg	145.06			
293	030411001009	塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙暗配 塑料管公称外径PC20	m	398.27			
294	030411001010	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称 直径SC15	m	983.82			
295	030408001001	铜芯电力电缆敷设 WDZBN-YJY-0.6/1kV- 4X95	m	61.50			
296	030408001002	铜芯电力电缆敷设 WDZBN-YJY-0.6/1kV- 3X35+2X16	m	10.25			
297	030408001003	铜芯电力电缆敷设 WDZBN-YJY-0.6/1kV- 5x2.5	m	20.50			
298	030408001004	铜芯电力电缆敷设 WDZBN-YJY-0.6/1kV- 5X10	m	20.50			
299	030411004017	管内穿线 照明线路 铜芯 WDZ-BYJ-2.5m m²	m	2209.04			
300	030411004018	线槽配线 照明线路 WDZ-BYJ-2.5mm²	m	3175.59			
301	030411004019	管内穿线 照明线路 铜芯 WDZ-BYJ-4mm²	m	1257.75			
302	030411004020	线槽配线 照明线路 WDZ-BYJ-4mm²	m	1673.38			
303	030411004021	管内穿线 动力线路 铜芯 WDZ-BYJ-4mm²	m	663.08			
304	030411004022	线槽配线 动力线路 WDZ-BYJ-4mm²	m	1653.67			
305	030413002001	凿(压)槽及恢复 砖结构 15	m	56.86			
306	030414002001	送配电装置系统	系统	1			
	4.	B4 应急照明工程					
307	030404017016	ALE应急照明配电箱 暗装, 距地1.8米	台	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林市救助管理站区域性中心试点工作受助人员服务设施和活动区域升级与改造项目

第18页 共37页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
308	030412004013	A型应急照明灯 36V 9W	套	36			
309	030412004014	安全疏散出口标志灯(中型) A型 常亮 36V 1W LED	套	5			
310	030412004015	单向疏散标志灯(中型) A型 常亮 36V 1W LED	套	21			
311	030412004016	楼层标志灯(中型) A型 常亮 36V 1W LED	套	2			
312	030412004017	疏散出口标志灯(中型) A型 常亮 36V 1W LED	套	7			
313	030412004018	双面多信息复合标志灯(中型) A型 常亮 36V 1W LED	套	4			
314	030411001013	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径SC20	m	405.23			
315	030411004023	双绞线缆 管内穿放 WDZ-RVS-2*2.5mm ²	m	381.42			
316	030411004024	管内穿线 照明线路 铜芯 WDZN-BYJ-2.5mm ²	m	91.24			
317	030411004025	线槽配线 照明线路 WDZN-BYJ-2.5mm ²	m	17.29			
	5.	B5 电话电视网络工程					
318	031103025002	门禁控制箱	个	1			
319	030904003005	出门按钮 距地1.4米	个	22			
320	030502004003	电话暗插座 距地0.5米	个	6			
321	030507007002	出入口执行机构设备 电控锁	台	22			
322	030502004004	电视插座 暗装 距地1.8米	个	3			
323	030507005002	感应读卡器	台	22			
324	030414007002	门禁电源	套	22			
325	030503003004	门禁控制器	台	22			
326	030507018001	安全防范全系统调试	系统	1			
327	030507008002	室内高清网络枪式摄像机	台	25			
328	030502012002	信息暗插座 单口 距地0.5米	个	11			
329	030904005003	智能声光报警装置 距地2.8米	个	2			
330	030904003006	求助面板 距地0.4/1.4米安装(详平面图)	台	2			
331	030904003007	残卫呼叫系统控制器 距地2.8米安装	台	2			
332	030404019002	钥匙复位开关面板 距地0.4米安装	个	2			
333	030411003007	镀锌钢制150*75*1.2桥架	m	57.55			
334	030411003008	镀锌钢制200*100*1.2桥架	m	88.13			
335	031002001002	桥架支撑架 含人工除轻锈 刷两遍红丹防锈漆、两遍调和漆	kg	287.44			
336	030411001014	塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙暗配 塑料管公称外径(≤25mm)	m	144.84			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市救助管理站区域性中心试点工作受助人员服务设施和活动区域升级与改造项目

第19页 共37页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
337	030411001015	吊顶内敷设 扣压式 (KBG)、紧定式 (JDG) 电气钢导管外径 JDG20*1.0	m	291.82			
338	030411001016	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径SC20	m	106.78			
339	030502005008	光缆 布放光缆 管内穿放 UTP6e	m	251.62			
340	030502005009	光缆 布放光缆 线槽内布放 UTP6e	m	1444.10			
341	030502005010	光缆 布放光缆 管内穿放 ZC-UTP5e	m	68.99			
342	030502005011	光缆 布放光缆 线槽内布放 ZC-UTP5e	m	829.10			
343	030502005012	双绞线缆 管内穿放 ZC-RVV-2*1.0	m	66.44			
344	030502005013	双绞线缆 管内穿放 ZC-RVV-4*1.5	m	60.08			
345	030502005014	双绞线缆 管内穿放 ZC-RVVP-6*1.0	m	96.30			
346	030411004026	管内穿线 动力线路 铜芯 WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	206.98			
347	030411004027	线槽配线 动力线路 WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	2559.90			
	5.	B5 自动报警工程					
348	030503003005	区域报警控制器	台	1			
349	030904001004	点型探测器安装 感温探测器	个	5			
350	030904001005	点型探测器安装 感烟探测器	个	47			
351	030504002002	火灾显示器JBF5061 距地1.5米	台	1			
352	030503003006	可燃气体报警控制器	套	1			
353	030904001006	点型探测器安装 可燃气体	个	2			
354	030904005004	声光报警器JBF4372E2 距地2.4米	个	12			
355	030904003008	手动报警按钮J-SAP-JBF121A 距地1.5米	个	8			
356	030904008003	输入输出模块	个	23			
357	030904008004	总线隔离器JBF4171	个	3			
358	030411001017	吊顶内敷设 扣压式 (KBG)、紧定式 (JDG) 电气钢导管外径 JDG20*1.0	m	430.51			
359	030411001018	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径SC20	m	30.15			
360	030411004028	管内穿线 多芯软导线 NH-RVS-2*1.5mm ²	m	443.14			
361	030411004029	管内穿线 动力线路 铜芯 WDZN-BV-2.5mm ²	m	64.69			
362	030411004030	管内穿线 多芯软导线 WDZN-RVVP-2*2.5mm ²	m	32.34			
363	030411004031	管内穿线 动力线路 铜芯 ZR-NH-BV-2.5mm ²	m	659.38			
364	030411004032	双绞线缆 管内穿放 NH-RVS-2*2.5mm ²	m	16.16			
365	030905001001	自动报警系统调试	系统	1			
	7.	B7 通风空调工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市救助管理站区域性中心试点工作受助人员服务设施和活动区域升级与改造项目

第20页 共37页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
366	030404033009	百叶窗式换气扇 1. 规格: APB25-B, G=726m ³ /h, N=33W	台	9			
367	030404033010	百叶窗式换气扇 1. 规格: APB20-B, G=504m ³ /h, N=28W	台	1			
368	030404033011	百叶窗式换气扇 1. 规格: APB15-B, G=258m ³ /h, N=23W	台	3			
369	030404033012	天花板管道式换气扇 1. 规格: BPT15- 24A, G=210m ³ /h, P=160Pa, N=32W	台	1			
370	030108003002	混流风机(防爆型) 1. 规格: SWF-I-4G=3053m ³ /hH全 =212paN=0.37kw, η =70%W _s =0.098	台	1			
371	030703007005	单层百叶风口 800x600	个	1			
372	030703007006	固定百叶风口 160x160	个	1			
373	030703007007	固定百叶风口 800x320	个	1			
374	030703007008	防火风口 1100x400	个	1			
375	030702003003	镀锌薄钢板共板法兰连接风管制作、安装 共板法兰矩形风管 (δ = 1.2mm以内咬 口) 长边长 ($\leq$ 320mm)	m ²	2.82			
376	030702003004	镀锌薄钢板共板法兰连接风管制作、安装 共板法兰矩形风管 (δ = 1.2mm以内咬 口) 长边长 ($\leq$ 1000mm)	m ²	26.52			
377	031208003002	60mm厚双面复合铝箔封装的耐火纤维针刺 卷毯	m ³	2.06			
	9.	B9 给排水、燃气工程					
378	031001006017	PP-R S4塑料给水管 (热熔连接) 安装 DN15	m	8.76			
379	031001006018	PP-R(热水型)塑料给水管 (热熔连接) 安 装 DN20	m	22.60			
380	031001006019	PP-R(热水型)塑料给水管 (热熔连接) 安 装 DN25	m	55.64			
381	031001006020	PP-R(热水型)塑料给水管 (热熔连接) 安 装 DN32	m	20.00			
382	031001006021	PP-R S4塑料给水管 (热熔连接) 安装 DN40	m	4.14			
383	031001006022	PP-R S4塑料给水管 (热熔连接) 安装 DN50	m	3.11			
384	031001006023	塑料管安装 承插塑料排水管 (粘接连 接) 公称外径 (50mm以内)	m	8.37			
385	031001006024	塑料管安装 承插塑料排水管 (粘接连 接) 公称外径 (75mm以内)	m	24.84			
386	031001006025	塑料管安装 承插塑料排水管 (粘接连 接) 公称外径 (110mm以内)	m	55.49			
387	031001006026	塑料管安装 承插塑料排水管 (粘接连 接) 公称外径 (160mm以内)	m	4.10			
388	031004006003	蹲式大便器安装 蹲式 自闭式冲洗25 545*430*175	套	15			
389	031004006004	感应式坐式大便器安装 坐式 带水箱	套	2			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林市救助管理站区域性中心试点工作受助人员服务设施和活动区域升级与改造项目

第21页 共37页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
390	031004007002	感应式挂斗式小便器安装 挂斗式 自闭式 595*350*310	套	6			
391	031004003002	带感应水嘴 台式洗脸盆 冷热水 460*460*185	套	18			
392	031004010002	莲蓬喷头、淋浴器安装 淋浴器	套	14			
393	031006012001	电热水器	套	4			
394	桂031004020002	水龙头 DN20	个	11			
395	031003001008	截止阀DN32	个	2			
396	031003001009	截止阀DN50	个	1			
397	031003001010	角阀DN20	个	3			
398	031003001011	角阀DN25	个	1			
399	桂031004021003	地漏安装 地漏 75 {水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5}	个	20			
400	桂031004022002	给排水附件安装 地面扫除口安装 地面扫除口 75	个	2			
	9.	B9 热水工程					
401	031001006027	PP-R S4塑料给水管(热熔连接)安装 DN15	m	7.86			
402	031001006028	PP-R(热水型)塑料给水管(热熔连接)安装 DN20	m	44.25			
403	031001006029	PP-R(热水型)塑料给水管(热熔连接)安装 DN25	m	27.71			
404	031001006030	PP-R(热水型)塑料给水管(热熔连接)安装 DN25	m	0.90			
405	031208002002	高压发泡聚氨酯保温层保温 30mm	m ³	0.41			
406	031003001012	角阀DN25	个	2			
407	031003001013	角阀DN32	个	1			
	9.	B9 消火栓工程					
408	031001001011	钢管安装 钢管(螺纹连接)安装 公称直径(65mm以内)	m	41.80			
409	031001001012	钢管安装 钢管(沟槽连接)安装 公称直径(100mm以内)	m	224.80			
410	031003003003	蝶阀 公称直径(mm以内) 100	个	7			
411	030901010002	室内消火栓(SN65)	套	11			
412	030901013002	手提式磷酸铵盐干粉灭火器	具	24			
413	031201001001	管道刷油 1.油漆品种:调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:两道 3.标志色方式、品种:红色	m ²	79.12			
	9.	B9 自动喷淋工程					
414	031001001013	钢管安装 钢管(螺纹连接)安装 公称直径(25mm以内)	m	224.51			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林市救助管理站区域性中心试点工作受助人员服务设施和活动区域升级与改造项目

第22页 共37页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
415	031001001014	钢管安装 钢管(螺纹连接)安装 公称直径(32mm以内)	m	130.84			
416	031001001015	钢管安装 钢管(螺纹连接)安装 公称直径(40mm以内)	m	44.56			
417	031001001016	钢管安装 钢管(螺纹连接)安装 公称直径(50mm以内)	m	38.59			
418	031001001017	钢管安装 钢管(螺纹连接)安装 公称直径(65mm以内)	m	18.05			
419	031001001018	钢管安装 钢管(沟槽连接)安装 公称直径(80mm以内)	m	32.00			
420	031001001019	钢管安装 钢管(沟槽连接)安装 公称直径(100mm以内)	m	42.32			
421	031001001020	钢管安装 钢管(沟槽连接)安装 公称直径(150mm以内)	m	57.76			
422	030901003002	吊顶型标准喷头安装 DN25	个	168			
423	031003003004	摇控信号阀 公称直径(mm以内) 150	个	1			
424	030901006002	水流指示器安装 法兰连接 公称直径(150mm 以内)	个	1			
425	031001006031	承插塑料排水管(粘接连接) 公称外径(mm以内) 75	m	1.15			
426	031001006032	承插塑料排水管(粘接连接) 公称外径(mm以内) 110	m	1.60			
427	桂031004021004	地漏安装 地漏 75 {水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5}	个	1			
428	030112005001	一体化消防加压设备 包含有效容积400立方米消防水箱 包含室外消火栓泵 Q=30L/s, H=40m, N=18.5kw(一用一备) 包含室外消火栓泵 Q=15L/s, H=70m, N=18.5kw(一用一备) 包含喷淋泵Q=30L/s, H=60m, N=37kw(一用一备) 包含室内消火栓稳压泵 Q=2.5L/s, H=30m, N=1.5kw 包含喷淋稳压泵Q=1L/s, H=30m, N=1.1kw 含运费安装费不含税	台	1			
429	030901012002	喷淋水泵接合器安装 地上式 100	套	1			
430	030601002002	压力仪表	台	1			
431	030901004002	湿式报警装置安装 公称直径(mm 以内) 100	组	1			
432	031003001014	螺纹阀门安装 自动排气阀DN25	个	1			
433	030901008002	末端试水装置安装 公称直径(mm 以内) 25	组	1			
434	030817008002	刚性防水套管制作制作安装 DN125	个	1			
435	桂030413013001	土方挖装运 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:0.8m 3. 运距:自行考虑	m ³	6.82			
		小 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林市救助管理站区域性中心试点工作受助人员服务设施和活动区域升级与改造项目

第23页 共37页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
受助房-外立面改造工程							
		分部分项工程					
	8.	屋面及防水工程					
436	010902003001	屋面刚性层 屋1:有保温上人平屋面1、屋面2 40厚C20混凝土内配Φ4钢筋双向中距 100,表面亚光,每3mX3m设分格缝,缝宽 20,内嵌聚氨酯防水密封膏;	m²	860.01			
437	010902001001	屋面卷材防水 部位:屋面1、屋面2、屋面3 1.5+1.5厚高分子湿铺反应粘结型防水卷 材,遇墙上翻至完成面不少于300mm;	m²	1303.79			
438	010902002001	屋面涂膜防水 部位:屋面1、屋面2、屋面3 1.5厚聚合物水泥防水涂料(I型),分三次 涂刷,遇墙上翻至完成面不少于300mm 刷基层处理剂一遍	m²	1303.79			
439	010903002002	墙面涂膜防水 部位:外墙面修缮部位 1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 刷基层处理剂一遍	m²	113.42			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林市救助管理站区域性中心试点工作受助人员服务设施和活动区域升级与改造项目

第24页 共37页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	9.	保温、隔热、防腐工程					
440	011001001001	保温隔热屋面 部位:屋面1、屋面2 30厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板加压粘牢, 板面清理干净	m²	860.01			
441	011003001001	隔离层 1.部位:屋面1、屋面2、屋面3 2.干铺聚酯纤维无纺布一层	m²	1062.05			
	10.	楼地面装饰工程					
442	011101006001	平面砂浆找平层 部位:屋面1、屋面2 20厚DP M20水泥砂浆找平层,按每1mX1m 设分格缝,缝宽15,密封膏嵌缝 刷素水泥浆一遍	m²	860.01			
443	011101006002	平面砂浆找平层 1.部位:屋面3 2.20厚DP M20水泥砂浆保护层,面设 1.5mx1.5m表面分格缝,缝宽15,内嵌聚 氨酯防水密封膏	m²	202.04			
444	011101006003	平面砂浆保护层 1.部位:屋面3 2.20厚DP M20水泥砂浆保护层,面设 1.5mx1.5m表面分格缝,缝宽15,内嵌聚 氨酯防水密封膏	m²	202.04			
445	011102003003	块料楼地面 1.部位:有保温上人平屋面1 2.9mm厚防滑地砖铺实拍平,缝宽10,1:2 水泥砂浆勾缝; 3.25厚1:3干硬性水泥砂浆;	m²	118.87			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
446	011201001002	墙面一般抹灰 部位:外墙墙面修缮部位 外墙表面清理干净 刷专用界面剂一遍 15厚专用抹灰砂浆,分两次抹平 1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 (另列清单) 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压 入一层耐碱玻璃纤维网布涂饰	m²	113.42			
	13.	门窗工程					
447	010807005003	空调机位格栅 长1200mm,高600mm 竖向4厚热镀锌钢方通50×50净距100、 120mm,上下两根4厚热镀锌钢方通50×50 横杆,两侧面挂铝板	m²	2.88			
448	010807005004	空调机位格栅 1200mm宽,高度3000mm、4300mm、5700mm 等 1.2厚热铝方通50×50框,1.0厚热铝方通 25×25净距100mm	m²	69.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林市救助管理站区域性中心试点工作受助人员服务设施和活动区域升级与改造项目

第25页 共37页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		侧杆1.2厚热铝方通50×50距外墙600mm固定安装					
449	010516002001	铁件 空调室外机位L50×50×4角钢焊接支架间距不大于1.2米, φ12胶粘型锚栓	t	0.050			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
450	011407001002	墙面喷(刷)涂料 底层弹性涂料; 喷涂主层弹性涂料; 涂饰面层弹性涂料两遍。 外层锐角颗粒打磨平整,真石漆彻底硬化后涂刷透明罩面漆。	m²	1134.17			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
451	桂011701003001	外装修脚手架搭拆 1. 搭设高度:24米以内 2. 脚手架材质:扣件式钢管双排	m²	1843.00			
452	桂011701001002	外装修脚手架租赁使用费 1. 搭设高度:24米以内 2. 脚手架材质:扣件式钢管双排 3. 暂按60天租赁使用计算 4. 结算按合同约定或经审定的签证天数确定	m²·天	49761.00			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
	011703	垂直运输					
	011704	超高施工增加					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
	011706	施工排水、降水					
	011708	混凝土运输及泵送工程					
	011709	二次搬运					
	011710	已完工程保护费					
	011711	夜间施工增加费					
	011712	金属结构构件制作平台摊销					
	011713	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施					
		小 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林市救助管理站区域性中心试点工作受助人员服务设施和活动区域升级与改造项目

第26页 共37页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
室外附属工程-园林绿化及地面铺装							
		分部分项工程					
	1.	绿化工程					
453	050101009001	种植土回(换)填	m³	2.68			
454	050102001001	迁移乔木 1. 种类:迁移树种 2. 胸径或干径:胸径23-25cm 3. 株高、冠径:高度600-700cm、冠径300-400cm 4. 运距1km以内	株	1			
455	050102001002	栽植乔木 1. 种类:迁移树种 2. 胸径或干径:胸径23-25cm 3. 株高、冠径:高度600-700cm、冠径300-400cm 4. 养护期:12个月	株	1			
456	桂050102017001	栽植片植灌木(含花卉、地被植物) 1. 种类:花叶鸭脚木 2. 冠丛高:高度25-30cm 3. 蓬径:冠幅25-30cm 4. 单位面积株数:密度36株/m² 5. 养护期:12个月 6. 袋苗	m²	8.92			
	2.	庭院地面工程					
457	桂050201016001	园路基层 部位:庭院地面 混凝土面打磨,清除浮土	m²	496.99			
458	桂050201016002	园路基层 部位:庭院地面 现状混凝土地面扫净补平 30厚M20干混地面砂浆找平层,预拌砂浆	m²	496.99			
459	040203009001	弹性面层 部位:庭院	m²	496.99			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市救助管理站区域性中心试点工作受助人员服务设施和活动区域升级与改造项目

第27页 共37页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		硬性丙烯酸面层3厚, 一层底漆, 二层面漆, 颜色详施工设计平面图					
460	050305010001	户外长椅 成品采购1500×400×450mm钢木长椅	组	5			
	2.	花岗岩新建人行地面工程					
461	桂050201016003	园路基层 150mm厚级配碎石垫层	m³	35.92			
462	桂050201016004	园路基层 100厚C25砼垫层	m³	23.95			
463	050201003001	路牙(树池围牙、路缘石)铺设 600×200×100mm厚C30预制混凝土路牙 30厚1:4:0.04干硬性水泥砂浆搅拌抑碱剂结合层, 预拌砂浆	m	148.00			
464	桂050201017001	园路面层 30厚300×600mm芝麻白烧面花岗岩铺实拍平(防碱处理)缝宽<3(填缝剂) 30厚1:4:0.04干硬性水泥砂浆搅拌抑碱剂结合层, 预拌砂浆 素水泥浆结合层一遍	m²	223.65			
465	桂050201017002	园路面层 30厚300×600mm芝麻黑烧面花岗岩铺实拍平(防碱处理)缝宽<3(填缝剂) 30厚1:4:0.04干硬性水泥砂浆搅拌抑碱剂结合层, 预拌砂浆 素水泥浆结合层一遍	m²	15.82			
466	050305006001	石桌石凳一套 1张桌面1000×700×100厚mm, 实心方形桌座 4张实心方形凳子350×350×400mm	套	1			
467	050305010002	户外长椅 成品采购1500×400×450mm钢木长椅	组	4			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林市救助管理站区域性中心试点工作受助人员服务设施和活动区域升级与改造项目

第28页 共37页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
室外附属工程-非机动车停车棚地面铺装							
		分部分项工程					
	3.	新建混凝土道路工程					
468	040101001001	挖一般土方 土壤类别:三类土	m ³	27.17			
469	040103002001	余方弃置 废弃料品种:弃土 运距: 1km	m ³	27.17			
470	桂040103003001	土石方运输每增1km	m ³ · km	244.53			
471	040202011001	碎石垫层 200厚级配碎石垫层 素土夯实, 压实度≥93%	m ²	77.63			
472	040203007001	水泥混凝土 150厚C30商品砼垫层, 随打随抹平, 每块 长度不大于6米, 缝宽20, 沥青处理, 松 木条嵌缝	m ²	77.63			
473	040203007002	水泥混凝土 C15商品砼现状修补找平, 平均厚度按3cm 计算	m ²	110.43			
474	040205006001	标线 停车棚地面划线 100mm宽白色漆划线	m ²	21.25			
475	040205006002	标线 黄色热熔交通标线漆	m ²	8.40			
476	040205006003	标线 热熔交通文字标线漆	m ²	2.80			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林市救助管理站区域性中心试点工作受助人员服务设施和活动区域升级与改造项目

第29页 共37页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
非机动车停车棚安装							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
477	030404017017	充电桩配电箱 1. 安装方式:配电箱中心距地+1.6m	台	1			
478	030412001003	LED灯 22W , 2200lm , 节能灯	套	9			
479	030404034009	单联单控跷板开关 1. 安装方式:明装, +1.4 m	套	1			
480	030404035017	插座(安全型) 1. 安装方式:明装, +0.8 m	套	32			
481	030411002001	金属线槽敷设 MR50x50	m	13.20			
482	030411001019	塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙暗配 塑料管公称外径PC20	m	40.00			
483	030411004033	管内穿线 照明线路 铜芯 WDZ-BYJ-2.5m ²	m	120.00			
484	030411004034	线槽配线 动力线路 WDZ-BYJ-4mm ²	m	39.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市救助管理站区域性中心试点工作受助人员服务设施和活动区域升级与改造项目

第30页 共37页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
室外附属工程-拆除工程							
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
485	011601001003	砖砌体拆除 部位: 室外砖砌花池、台阶等	m³	7.13			
486	011602001002	混凝土构件拆除 部位: 室外砖砌花池、新建花岗岩路面、 非机动车棚柱边地面等	m³	29.95			
487	011611005003	户外设备拆除 拆除户外运动设施、户外休闲坐椅	项	1			
488	桂011616001001	旧非机动车棚整体人工拆除	m²	110.00			
	4.	第四章渣土运输					
489	010103002003	余土弃置 废弃料品种: 各种拆除废弃物	m³	89.88			
490	桂010103003002	土(石)方运输增(减) m³·km 废弃料品种: 各种拆除废弃物 自卸汽车运渣土 每立方米增减1km	m³·km	808.92			
491	010103002004	建筑垃圾消纳费 结算时按合同约定或需提供签证单、与倒 土场协议书、发票或转账凭证办理结算	m³	89.88			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林市救助管理站区域性中心试点工作受助人员服务设施和活动区域升级与改造项目

第31页 共37页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
室外附属工程-非机动车棚等土建工程							
		分部分项工程					
	1.	土(石)方工程					
492	010101002001	挖一般土方 部位:花岗岩路面等 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.5米以内	m ³	50.29			
493	010101003001	挖沟槽土方 部位:花池等 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2米以内	m ³	5.63			
494	010101004001	挖基坑土方 部位:非机动车柱基础等 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.5米以内	m ³	66.53			
495	010103001001	回填方 1.填方材料品种:素土	m ³	92.45			
496	010103002005	余土弃置 1.废弃料品种:废土 2.运距:1km	m ³	30.10			
497	桂010103003003	土(石)方运输增(减) m ³ ·km 1.土(方)类别:废土	m ³ ·km	30.10			
	4.	砌筑工程					
498	010401003002	实心砖墙 部位:花池等 M5水泥砂浆砌MU7.5页岩标准砖弧形, 干混砂浆	m ³	3.42			
499	010404001001	垫层 部位:花池、台阶、非机动车柱基础等 级配碎石垫层	m ³	10.22			
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					
500	010501001003	垫层 部位:花池、非机动车柱基础等 C20商品混凝土垫层	m ³	5.44			
501	010501003001	独立基础 C25商品混凝土	m ³	10.26			
502	010502001001	矩形柱	m ³	1.98			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市救助管理站区域性中心试点工作受助人员服务设施和活动区域升级与改造项目

第32页 共37页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		C25商品混凝土					
503	010503001001	基础梁 C25商品混凝土	m ³	2.20			
504	010507004001	台阶 C30商品混凝土	m ³	0.91			
505	010515001003	现浇构件钢筋 螺纹钢HRB400E Φ 10以内	t	0.280			
506	010515001004	现浇构件钢筋 螺纹钢HRB400E Φ 10以上	t	1.178			
507	011702001001	基础垫层 1. 基础类型: 独立柱基础垫层 2. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑	m ²	12.16			
508	011702001002	基础 1. 基础类型: 独立柱基础 2. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑	m ²	10.26			
509	011702002001	矩形柱 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度: 3.6米以内	m ²	19.76			
510	011702005001	基础梁 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑 2. 支模高度: 3.6米以内	m ²	22.04			
511	011702027001	台阶 1. 模板、支撑材质: 木模板木支撑 2. 投影面积计算	m ²	4.36			
512	010516002002	预埋铁件 部位: 非机动车棚 300×300×15热镀锌钢板, 8根 Φ 14锚筋 L=400MM	t	0.275			
513	010603003001	钢管柱 部位: 非机动车棚 钢材品种、规格: Q235钢材120×120×8热 镀锌方管柱, 10厚柱顶热镀锌钢肋板, 100×50×6柱脚热镀锌钢板加肋板 单根质量: ≤3t 安装高度: 3.6米以内	t	1.556			
514	010604001001	钢梁 部位: 非机动车棚 梁类型: 连梁 钢材品种、规格: Q235钢材150×100×4热 镀锌矩管连梁, 100×50×4热镀锌矩管连 梁 单根质量: ≤0.5t 安装高度: 3.6米以内	t	1.045			
515	010604001002	钢梁 部位: 非机动车棚 梁类型: 钢悬挑梁 钢材品种、规格: Q235钢材150×75×6×8 H型热镀锌钢(厂家弧型定制) 单根质量: ≤0.5t 安装高度: 3.6米以内	t	0.793			
516	010606002001	钢檩条 部位: 非机动车棚	t	1.648			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林市救助管理站区域性中心试点工作受助人员服务设施和活动区域升级与改造项目

第33页 共37页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		钢材品种、规格:Q235钢材60×40×4热镀锌矩管 单根质量:≤1.5t 安装高度:3.6米以内					
517	010606013001	零星钢构件 部位:非机动车棚 钢材品种、规格:Q235钢材3厚热镀锌钢板折边(充电桩底座) 单根质量:≤1.5t 安装高度:3.6米以内	t	0.049			
	8.	屋面及防水工程					
518	010901003001	阳光板屋面 部位:非机动车棚 3厚浅灰色耐力板	m²	116.07			
	10.	楼地面装饰工程					
519	桂011206004001	平面石材零星项目 部位:花池 30厚白色水磨石 20厚1:2水泥砂浆结合层,干混砂浆	m²	7.83			
520	桂011206004002	立面石材零星项目 部位:花池 30厚白色水磨石 20厚1:2水泥砂浆结合层,干混砂浆	m²	9.71			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
521	011405001001	金属面油漆 部位:非机动车棚钢构件 深灰色氟碳漆喷涂一底两面	m²	153.26			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
522	011705001001	大型机械设备进出场及安拆 1. 机械设备名称:履带式挖掘机 2. 机械设备规格型号:1m³以内	台次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林市救助管理站区域性中心试点工作受助人员服务设施和活动区域升级与改造项目

第34页 共37页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
家具家电等设备购置费(受助房)							
		分部分项工程					
	0115	接待大厅					
523	011501011001	电视柜 实木框架, 实木板材组合, 长度1.5米	个	1			
524	011501011002	沙发床 实木框架布艺软垫沙发, 长度2.1米	张	1			
525	011501011003	茶几 实木茶几, 长度1.2米	个	1			
526	011501011004	一桌四椅子 实木桌子长度1.6米, 配四张背靠椅子	套	1			
527	011501011005	书桌柜 实木书桌柜, 长度1.2米	个	1			
528	011501011006	电脑桌, 配一张电脑椅 实木电脑桌, 长度1.2米, 配一张电脑椅	套	1			
	0115	值班大厅					
529	011501011007	办公桌 实木框架, 实木板材组合, 长度1.2米	套	3			
530	011501011008	办公椅 实木办公椅	张	6			
531	011501011009	茶水柜 实木框架, 实木板材组合, 长度0.8米	个	1			
532	011501011010	置物柜 实木框架, 实木板材组合, 长度0.8米	个	8			
533	AB001	微波炉 相当于格兰仕、美的等品牌	台	1			
534	AB002	茶吧机 相当于格兰仕、美的、苏泊尔等品牌	台	1			
535	AB003	空调3匹 相当于格力、美的、海尔等品牌	台	1			
	0115	女值班室					
536	011501011011	沙发 实木框架布艺软垫沙发床, 长度2.1米	张	1			
537	011501011012	茶几 实木茶几, 长度1.2米	个	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林市救助管理站区域性中心试点工作受助人员服务设施和活动区域升级与改造项目

第35页 共37页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
538	011501011013	办公桌 实木框架, 实木板材组合, 长度1.2米	套	1			
539	011501011014	办公椅 实木办公椅	张	1			
540	011501011015	床 1米宽实木床, 带6cm厚环保棕垫	张	1			
541	AB004	电视机55寸 相当于TCL、海信、小米、飞利浦等品牌	台	1			
542	AB005	空调1.5匹挂机 相当于格力、美的、海尔等品牌	台	1			
	0115	男未成年室					
543	011501011016	书桌 实木框架, 实木板材组合, 长度1.2米	套	3			
544	011501011017	书桌椅 实木书桌椅	张	3			
545	011501011018	床 1米宽儿童实木床, 带6cm厚环保棕垫	张	5			
546	011501011019	衣柜 实木框架, 实木板材组合, 两门衣柜0.8米宽, 2米高	套	4			
547	011501011020	特助书桌桌, 配一张电脑椅 实木书桌, 长度1.2米, 配一张电脑椅	套	1			
548	AB006	空调3匹 相当于格力、美的、海尔等品牌	台	1			
549	AB007	呼叫器	台	5			
	0115	男成年室					
550	011501011021	床 1米宽实木床, 带6cm厚环保棕垫	张	20			
551	011501011022	床头柜 实木框架, 实木板材组合	套	20			
552	011501011023	医院特护床	张	1			
553	AB008	呼叫器	台	20			
554	AB009	空调1.5匹挂机 相当于格力、美的、海尔等品牌	台	5			
	0115	心理咨询室					
555	011501011024	沙发 实木框架布艺软垫沙发四人位	张	4			
556	AB010	空调3匹 相当于格力、美的、海尔等品牌	台	1			
	0115	室外					
557	011501011025	洗手台 成品洗手台带水龙头	个	2			
558	AB011	烧水器 相当于荣事达、志高、等品牌	台	2			
	0115	女未成年室					
559	011501011026	书桌 实木框架, 实木板材组合, 长度1.2米	套	3			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市救助管理站区域性中心试点工作受助人员服务设施和活动区域升级与改造项目

第36页 共37页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
560	011501011027	书桌椅 实木书桌椅	张	3			
561	011501011028	床 1米宽儿童实木床, 带6cm厚环保棕垫	张	5			
562	011501011029	衣柜 实木框架, 实木板材组合, 两门衣柜0.8米宽, 2米高	套	4			
563	011501011030	特助书桌桌, 配一张电脑椅 实木书桌, 长度1.2米, 配一张电脑椅	套	1			
564	AB012	空调3匹 相当于格力、美的、海尔等品牌	台	1			
565	AB013	呼叫器	台	5			
	0115	女成年室					
566	011501011031	床 1米宽实木床, 带6cm厚环保棕垫	张	8			
567	011501011032	床头柜 实木框架, 实木板材组合	套	8			
568	011501011033	医院特护床	张	1			
569	AB014	呼叫器	台	8			
570	AB015	空调1.5匹挂机 相当于格力、美的、海尔等品牌	台	2			
	0115	浴室一楼					
571	AB016	电热水器 美的电热水器60L	台	3			
572	AB017	电热水器 美的电热水器80L	台	3			
573	AB018	洗衣机 美的滚筒洗衣机10-12KG	台	2			
	0115	室内					
574	AB019	锐思普特病历架式主机 可带1, 200台呼叫器 24小时制时钟 呼叫保存时间: 2-99分钟可调; 呼叫循环 显示时间: 3-99秒可调 8种语音播报方式+2首音乐 四位号码显示: 0001-9999 可连接计算机USB口, 管理软件查询打印 呼叫记录, 满足监督服务质量的高级要求	台	1			
575	AB020	LED屏 室内全彩, 长4.8米*宽0.52米	组	1			
576	AB021	LED屏 长5米*宽0.35米	组	1			
577	AB022	广告机 55英寸	台	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

总价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林市救助管理站区域性中心试点工作受助人员服务设施和活动区域升级与改造项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
受助房-拆除工程						
一		2024拆除工程一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施人机)			
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
受助房_安装拆除						
一		安装拆除工程(营改增)简易计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ 分部分项、单价措施(人工费+机械费)			
1.1	031801001001	环境保护费				
1.2	031801002001	文明施工费				
1.3	031801003001	安全施工费				
1.4	031801004001	临时设施费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
受助房-室内建筑装饰工程						
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001002	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002002	检验试验配合费				
3	桂011801003002	雨季施工增加费				
4	桂011801004002	工程定位复测费				
受助房_安装工程						
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001002	安全文明施工费	Σ 分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002002	检验试验配合费				
3	桂031401003002	雨季施工增加费				
9	桂031401010002	脚手架搭拆费				
受助房-外立面改造工程						
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001003	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002003	检验试验配合费				
3	桂011801003003	雨季施工增加费				
4	桂011801004003	工程定位复测费				

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林市救助管理站区域性中心试点工作受助人员服务设施和活动区域升级与改造项目

第2页 共2页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
室外附属工程-园林绿化及地面铺装						
一		2021绿化工程一般计税法				
1	桂050501001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
3	桂050501003001	雨季施工增加费				
室外附属工程-非机动车停车棚地面铺装						
一		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
非机动车停车棚安装						
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001003	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002003	检验试验配合费				
3	桂031401003003	雨季施工增加费				
室外附属工程-拆除工程						
一		2024拆除工程一般计税法				
1	桂011801001004	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
3	桂011801003004	雨季施工增加费				
4	桂011801004004	工程定位复测费				
室外附属工程-非机动车棚等土建工程						
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001005	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002005	检验试验配合费				
3	桂011801003005	雨季施工增加费				
4	桂011801004005	工程定位复测费				
		合 计				

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:桂林市救助管理站区域性中心试点工作受助人员服务设施和活动区域升级与改造项目

第1页 共3页

序号	项目名称	金额（元）	备注
受助房-拆除工程			
一	2024拆除工程一般计税法	333.74	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	333.74	分部分项工程费及措施项目费
受助房_安装拆除			
一	安装拆除工程(营改增)简易计税法	124.92	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	124.92	分部分项工程费及措施项目费
受助房-室内建筑装饰工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	2117.26	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	2117.26	分部分项工程费及措施项目费
受助房_安装工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	110670.86	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价	109000.00	明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	1670.86	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
受助房-外立面改造工程			

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:桂林市救助管理站区域性中心试点工作受助人员服务设施和活动区域升级与改造项目

第2页 共3页

序号	项目名称	金额（元）	备注
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	1228.36	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	1228.36	分部分项工程费及措施项目费
室外附属工程-园林绿化及地面铺装			
一	2021绿化工程一般计税法	266.86	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	266.86	分部分项工程费及措施项目费
室外附属工程-非机动车停车棚地面铺装			
一	2022市政综合工程一般计税法	33.07	
1	暂列金额		明细详见表—11—1
2	材料暂估价		明细详见表—11—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—11—3
4	计日工		明细详见表—11—4
5	总承包服务费		明细详见表—11—5
6	安全生产责任保险费暂估价	33.07	分部分项工程费及措施项目费
非机动车停车棚安装			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	9.47	
1	暂列金额		明细详见表—11—1
2	材料暂估价		明细详见表—11—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—11—3
4	安全生产责任保险费暂估价	9.47	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表—11—4
6	总承包服务费		明细详见表—11—5
室外附属工程-拆除工程			
一	2024拆除工程一般计税法	44.90	

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:桂林市救助管理站区域性中心试点工作受助人员服务设施和活动区域升级与改造项目

第3页 共3页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	44.90	分部分项工程费及措施项目费
室外附属工程-非机动车棚等土建工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	263.97	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	263.97	分部分项工程费及措施项目费
家具家电等设备购置费（受助房）			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价		分部分项工程费及措施项目费
	合 计		

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 桂林市救助管理站区域性中心试点工作受助人员服务设施和活动区域升级与改造项目

第1页 共1页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
专业工程暂估金额为不包含增值税（可抵扣进项税额）的费用。

规费、增值税计价表

工程名称:桂林市救助管理站区域性中心试点工作受助人员服务设施和活动区域升级与改造项目

第1页 共2页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
受助房-拆除工程				
一	2024拆除工程一般计税法			
受助房_安装拆除				
一	安装拆除工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1+2+3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
受助房-室内建筑装饰工程				
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
受助房_安装工程				
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
受助房-外立面改造工程				
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
室外附属工程-园林绿化及地面铺装				
一	2021绿化工程一般计税法			
室外附属工程-非机动车停车棚地面铺装				
一	2022市政综合工程一般计税法			
非机动车停车棚安装				
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
室外附属工程-拆除工程				

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:桂林市救助管理站区域性中心试点工作受助人员服务设施和活动区域升级与改造项目

第1页 共28页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
1		◆材料◆			
2	010000102.1	热镀锌方管柱	t		
3	010000102.2	热镀锌矩管	t		
4	010000102.3	H型热镀锌钢	t		
5	010000102.4	热镀锌矩管支撑	t		
6	010000102.5	3厚热镀锌钢板	t		
7	010103001	热轧带肋钢筋HRB400 10以内 (综合)	t		
8	010103002	热轧带肋钢筋HRB400 10以上 (综合)	t		
9	010301002	钢丝 Φ 1.6	kg		
10	010304001	冷拔低碳钢丝 4	t		
11	010310001	镀锌铁丝 (综合)	kg		
12	010310001	镀锌铁丝 (综合)	kg		
13	010310001	镀锌铁丝 (综合)	kg		
14	010310002	镀锌铁丝 Φ 4	kg		
15	010310013	镀锌铁丝 Φ 0.7	kg		
16	010310013	镀锌铁丝 Φ 0.7	kg		
17	010501001	钢丝绳 (综合)	kg		
18	010903001	圆钢HPB300 Φ 10以内 (综合)	kg		
19	010903003	圆钢HPB300 Φ 8	kg		
20	010903015	圆钢HPB300 Φ 10~14	kg		
21	010904002	镀锌圆钢 Φ 10以上	kg		
22	011302006	扁钢 $\leq$ -60 $\times$ 5	kg		
23	011302007	扁钢 60以内	kg		
24	011303001	镀锌扁钢 (综合)	kg		
25	011902005	槽钢 [5#~16#	kg		
26	012101001	角钢 (综合)	t		
27	012101002	角钢 (综合)	kg		
28	012102001	等边角钢 (综合)	t		
29	012103010	等边角钢 $\leq$ 5.0#	kg		
30	012105004	镀锌角钢50 $\times$ 5	kg		
31	012901031.1	热镀锌方管柱	t		
32	012901031.2	H型热镀锌钢	t		
33	012901031.3	热镀锌矩管	t		
34	012901031.4	热镀锌矩管支撑	t		
35	012901031.5	3厚热镀锌钢板	t		
36	014101001	铜丝 (综合)	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:桂林市救助管理站区域性中心试点工作受助人员服务设施和活动区域升级与改造项目

第2页 共28页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
37	014101004	铜丝 Φ1.6	kg		
38	015104001	铝合金扁管100×44×1.8	m		
39	015104003	铝合金方管25×25×1.2	m		
40	015303002	封铅 含铅 65% 含锡 35 %	kg		
41	020101002	橡胶板 2mm	m²		
42	020101009	橡胶板 1~3mm	kg		
43	020102005	石棉橡胶板 低压 0.8~6mm	kg		
44	020302001	橡胶条	m		
45	020303001	橡胶密封条	m		
46	020506001	橡皮护套圈 Φ6~32	个		
47	020901006	塑料薄膜	m²		
48	020901009	塑料薄膜 (养护)	m²		
49	021107001	聚苯乙烯板	m³		
50	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		
51	022705003	棉丝	kg		
52	022705004	棉纱头	kg		
53	022706005	细白布 宽0.9m	m		
54	022706010	破布	kg		
55	023107001	无纺布	m²		
56	023303001	草绳	kg		
57	030103002	抽芯铆钉M4	百个		
58	030107004	镀锌螺钉M2~5×4~50	个		
59	030108001	自攻螺钉	百个		
60	030108015	自攻螺钉 M6×45	个		
61	030110003	镀锌自攻螺钉M (4~6) × (20~35)	个		
62	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个		
63	030112001	木螺钉	百个		
64	030112002	木螺钉	个		
65	030112005	木螺钉 m2~4×6~65	个		
66	030112013	木螺钉 M4×60	个		
67	030112018	木螺钉 M6×50	个		
68	030113002	镀锌木螺钉 M4.5~6×15~100	个		
69	030116001	沉头螺钉M (4~5) × (35~50)	个		
70	030119001	机螺钉	kg		
71	030125001	螺栓 (综合)	kg		
72	030126001	螺栓 (综合)	套		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:桂林市救助管理站区域性中心试点工作受助人员服务设施和活动区域升级与改造项目

第3页 共28页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
73	030126005	螺栓 M5×20	套		
74	030126007	螺栓 M6~12×12~50	套		
75	030126008	螺栓 M6×14~75	套		
76	030126009	螺栓 M6×50~70	套		
77	030126024	螺栓 M10×20~50	套		
78	030126034	螺栓 M10×80~130	套		
79	030126062	螺栓 M16×50~80	套		
80	030126066	螺栓 M16×65~80	套		
81	030126079	螺栓 M20×85~100	套		
82	030127009	镀锌螺栓 M6×25	套		
83	030127015	镀锌螺栓 M8×25	套		
84	030127023	镀锌螺栓 M8×100	套		
85	030127032	镀锌螺栓 M10×50	套		
86	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套		
87	030131003	不锈钢螺栓 M6×25	套		
88	030132021	不锈钢膨胀螺栓M8×120	套		
89	030135101	带帽螺栓	kg		
90	030143001	对拉螺栓	kg		
91	030146002	U型螺栓 Φ59×M10	套		
92	030156001	膨胀螺栓	套		
93	030156005	膨胀螺栓 M6	套		
94	030156006	膨胀螺栓 M6~10	套		
95	030156011	膨胀螺栓 M6×85	套		
96	030156011	膨胀螺栓 M6×85	套		
97	030156012	膨胀螺栓 M8	套		
98	030156012	膨胀螺栓 M8	套		
99	030156013	膨胀螺栓 M8×60	套		
100	030156014	膨胀螺栓 M8×65	套		
101	030156016	膨胀螺栓 M8×80	套		
102	030156018	膨胀螺栓 M10	套		
103	030156021	膨胀螺栓 M10~16	套		
104	030156023	膨胀螺栓 M10×80	套		
105	030156026	膨胀螺栓 M12	套		
106	030156031	膨胀螺栓 M12×110	套		
107	030156034	膨胀螺栓 M16	套		
108	030156037	膨胀螺栓 M18	套		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:桂林市救助管理站区域性中心试点工作受助人员服务设施和活动区域升级与改造项目

第4页 共28页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
109	030168001	镀锌锁紧螺母 15~20	个		
110	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个		
111	030169003	镀锌螺母 M10	个		
112	030171101	螺母	百个		
113	030172001	垫圈	百个		
114	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗		
115	030185001	水泥钉	个		
116	030188006	气排钉	盒		
117	030191009	塑料保温钉	套		
118	030192000	圆钉 (综合)	kg		
119	030192001	圆钉 30~45	kg		
120	030192002	圆钉 50~75	kg		
121	030311094	铜合页	个		
122	030311111	不锈钢合页	副		
123	030311134	角码	个		
124	030313002	门碰珠	个		
125	030501002	木拉手	个		
126	030501003	拉手 75	个		
127	030502001	抽屉轨道	副		
128	031301006	砂轮片 Φ400	片		
129	031302001	尼龙砂轮片 Φ100	片		
130	031304001	碟形钢丝砂轮片 Φ100	片		
131	031311001	电焊条 (综合)	kg		
132	031311001	电焊条 (综合)	kg		
133	031311002	电焊条 结422 Φ2.5~3.2	kg		
134	031311003	电焊条 结422 Φ3.2	kg		
135	031311008	低碳钢电焊条	kg		
136	031311008	碳钢焊条	kg		
137	031313001	不锈钢电焊条	kg		
138	031314001	耐热电焊条	kg		
139	031319001	电焊丝	kg		
140	031321001	焊锡丝 综合	kg		
141	031321003	焊锡	kg		
142	031321006	焊锡条	kg		
143	031324001	不锈钢焊丝	kg		
144	031328001	铝焊丝	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:桂林市救助管理站区域性中心试点工作受助人员服务设施和活动区域升级与改造项目

第5页 共28页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
145	031330007	铝焊药	kg		
146	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg		
147	031337001	冲击钻头 (综合)	根		
148	031337003	冲击钻头 ϕ (6~12)	个		
149	031337006	冲击钻头 Φ 8	个		
150	031337010	冲击钻头 ϕ 12	个		
151	031337012	冲击钻头 Φ 16	个		
152	031338001	合金钢钻头 (综合)	个		
153	031338003	合金钢钻头 Φ 8	个		
154	031338004	合金钢钻头 ϕ 10	个		
155	031345001	钢锯条	根		
156	031345004	石料切割锯片	片		
157	031345007	钢割片	片		
158	031346001	钢丝刷子	把		
159	031347001	砂纸	张		
160	031347003	水砂纸	张		
161	031347004	铁砂布	张		
162	032116001	铁件 (综合)	kg		
163	032116004	预埋铁件	kg		
164	032116017	门窗固定连接铁件 (地脚) $3\times 30\times 300$	个		
165	032118002	不锈钢连接件	个		
166	032118013	镀锌全螺纹吊杆 ϕ 6	m		
167	032118015	镀锌全螺纹吊杆 ϕ 14	m		
168	032120001	PVC管专用弹簧	根		
169	032124007	尼龙线卡	只		
170	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
171	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
172	040102001.1	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
173	040102001.2	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
174	040102001.3	砌筑水泥 M32.5	t		
175	040102004	普通硅酸盐水泥 P.0 42.5MPa	kg		
176	040103001	白水泥 (综合)	t		
177	040301001	砂 (综合)	m ³		
178	040301004	中砂	m ³		
179	040301005	粗砂	m ³		
180	040502001	碎石 (综合)	m ³		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:桂林市救助管理站区域性中心试点工作受助人员服务设施和活动区域升级与改造项目

第6页 共28页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
181	040502003	碎石（5~20）mm	m³		
182	040502004	碎石（5~40）mm	m³		
183	040701006	石屑	m³		
184	040701006	石屑	m³		
185	041104010.1	30厚300×600芝麻黑烧面花岗岩	m²		
186	041104010.2	30厚300×600芝麻白烧面花岗岩	m²		
187	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
188	041301002	页岩标准砖 240×115×53	块		
189	041504004	蒸压加气砼砌块 600×200×200	m³		
190	041504010	蒸压加气砼砌块 600×200×120	m³		
191	042704001.1	混凝土预制块路缘石600*200*100	m		
192	043003003	干混地面砂浆 GD20	t		
193	043004001	湿拌地面砂浆 WS M15	m³		
194	043011001.1	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t		
195	043011001.2	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5加气	t		
196	043011002	干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5	t		
197	043011004	干混普通砌筑砂浆 DM-G M15	t		
198	043013004	干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t		
199	043013005	干混普通抹灰砂浆 DP-G M20	t		
200	043017001	干混地面砂浆 DS M15	t		
201	043017002	干混地面砂浆 DS M20	t		
202	050101001	木材（综合）	m³		
203	050101001	木材(综合)	m³		
204	050301001	一等杉木板枋材（综合）	m³		
205	050301003	一等杉木枋材	m³		
206	050304002	二等杉木板材	m³		
207	050306001	周转板枋材	m³		
208	050306002	周转枋材	m³		
209	050306003	周转板材	m³		
210	050501001.1	18mmENF级多层免漆板	m²		
211	050501004	胶合板5mm	m²		
212	050501008.1	18mmENF级多层免漆板	m²		
213	050501009.1	18mmENF级多层免漆板	m²		
214	050501011.1	阻燃板15mm	m²		
215	050501011.2	18mmENF级多层免漆板饰面	m²		
216	050501012.1	18mmENF级多层免漆板	m²		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:桂林市救助管理站区域性中心试点工作受助人员服务设施和活动区域升级与改造项目

第7页 共28页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
217	050701002.1	纤维板15mm	m ²		
218	051101001	空心木板 125×250×25	块		
219	052502007	垫木	m ³		
220	060501004	钢化玻璃 12mm	m ²		
221	062102003	镜面玻璃 6mm	m ²		
222	070103012.1	陶瓷墙面砖 1500×750	m ²		
223	070103012.2	陶瓷墙面砖 1200×900	m ²		
224	070103014.1	陶瓷墙面砖 300×600	m ²		
225	070103015.1	陶瓷墙面砖 100×100	m ²		
226	070501003	陶瓷地面砖 300×300	m ²		
227	070501006.1	300X300X9浅灰色防滑地砖	m ²		
228	070501007	800X800X9灰色防滑地砖	m ²		
229	070501013	陶瓷踢脚砖	m ²		
230	080301001.1	20厚浅灰色门槛大理石	m ²		
231	080301001.1	30厚白色水磨石	m ²		
232	080301002.2	30厚白色水磨石	m ²		
233	080301101.1	300X600X30芝麻灰花岗岩	m ²		
234	080301101.2	300X300X30花岗岩盲道	m ²		
235	081101001.1	20厚大理石石材	m ²		
236	081101001.2	15mm厚白色大理石台面	m ²		
237	090101001.1	9.5mm双层石膏板	m ²		
238	090301001.1	18mmENF级多层免漆板	m ²		
239	090503001.1	铝扣板 600×600×1	m ²		
240	090503001.2	铝扣板 300×300×0.8	m ²		
241	090503005	3mm 弯折成型铝板	m ²		
242	091301001.1	2mm原木色铝板	m ²		
243	092701005	耐碱玻璃纤维网格布	m ²		
244	093101002	墙纸	m ²		
245	093701001.1	不锈钢格栅直条型	m ²		
246	093701001.2	不锈钢格栅花样	m ²		
247	093704003	直条型铝合金格栅（含配件）1260×60×126	m ²		
248	093901006.1	成品浴厕隔断（包括五金配件）18厘抗倍特板	m ²		
249	093901006.2	成品浴厕隔断（包括五金配件）蜂窝板	m ²		
250	100102002	轻钢大龙骨 h45	m		
251	100102003	轻钢中龙骨 h19	m		
252	100102004	轻钢小龙骨 h19	m		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:桂林市救助管理站区域性中心试点工作受助人员服务设施和活动区域升级与改造项目

第8页 共28页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
253	100102005	轻钢中龙骨横撑 h19	m		
254	100105001	镀锌轻钢龙骨75×50	m		
255	100105002	镀锌轻钢龙骨75×40	m		
256	100106001	镀锌卡式主龙骨h=38	m		
257	100106002	镀锌卡式辅龙骨宽50	m		
258	100301005	铝合金边龙骨 h35	m		
259	101301001	轻钢龙骨主接件	个		
260	101301002	轻钢龙骨次接件	个		
261	101301003	轻钢龙骨小接件	个		
262	101302002	轻钢中龙骨平面连接件	个		
263	101302003	轻钢小龙骨平面连接件	个		
264	101302004	轻钢大龙骨垂直吊挂件	个		
265	101302005	轻钢中龙骨垂直吊挂件	个		
266	101302006	轻钢小龙骨垂直吊挂件	个		
267	110105001.1	成品装饰单开木门及门套 0.9m×2.1m(实木)	樘		
268	110312001.1	钢制防火窗 甲级	m²		
269	110911002.1	铝方通空调机位格栅	m²		
270	110914001.1	铝合金平开门≤2m²	m²		
271	110915001.1	90系列铝合金推拉窗<2m²,中空钢化玻璃	m²		
272	110915001.2	90系列铝合金推拉窗>2m²,中空钢化玻璃	m²		
273	110916001.1	70系列铝合金平开窗<2m²,中空钢化玻璃	m²		
274	110916001.2	70系列铝合金平开窗>2m²,中空钢化玻璃	m²		
275	110916001.3	70系列铝合金平开窗≤2m²,磨砂玻璃	m²		
276	110916001.4	70系列铝合金平开窗>2m²,磨砂玻璃	m²		
277	110916002.1	铝合金隔热断桥内平开下悬窗(含中空玻璃)	m²		
278	110917001.1	铝合金隔热断桥固定窗(含中空玻璃)>2m²	m²		
279	110917001.2	铝合金隔热断桥固定窗(含中空玻璃)	m²		
280	111701002.1	热镀锌钢方通格栅	m²		
281	111901001.1	电动平开玻璃门	樘		
282	112301001.1	钢防盗门(成品)	m²		
283	112501001.1	不锈钢卷帘门	m²		
284	113701001	电磁感应装置	套		
285	113702001	卷帘门电动装置	套		
286	120107004	木质装饰线条 20×5mm	m		
287	120125004.1	1.0mm拉丝不锈钢地脚线	m²		
288	120303005	铝合金角线 20×20×1.5	m		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:桂林市救助管理站区域性中心试点工作受助人员服务设施和活动区域升级与改造项目

第9页 共28页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
289	120313001	卡条	个		
290	120501005.1	石材装饰线 200mm内	m		
291	120501006.1	石材装饰线 350mm内	m		
292	122310001	不锈钢管弯头 Φ60 201材质	个		
293	124504001.1	3厚浅灰色耐力板	m²		
294	130102001	调和漆(综合)	kg		
295	130109001	酚醛磁漆(各种颜色)	kg		
296	130120001	醇酸清漆	kg		
297	130132001	油灰	kg		
298	130307015	真石漆	kg		
299	130307016	真石面漆	kg		
300	130307021	水性封底漆（普通）	kg		
301	130309007	多彩底涂料	kg		
302	130309008	多彩中涂料	kg		
303	130309009	多彩面涂料	kg		
304	130311003	成品腻子粉（一般型）	kg		
305	130311013	氟碳漆腻子	kg		
306	130507001	防锈漆	kg		
307	130507001	防锈漆	kg		
308	130507002	红丹防锈漆	kg		
309	130507011	醇酸防锈漆 C53-1	kg		
310	130508002	环氧富锌底漆	kg		
311	130519001	沥青绝缘漆	kg		
312	130527001	聚合物水泥防水涂料（JS-II）	kg		
313	130527002	水泥基渗透结晶防水涂料	kg		
314	130528002	聚氨酯沥青防水涂料	kg		
315	130705002	铅油	kg		
316	130901002	金属氟碳漆底漆	kg		
317	130901004	金属氟碳漆面漆	kg		
318	131101001	氯化橡胶标线漆（常温漆）	kg		
319	131102001	热熔标线涂料底漆	kg		
320	131102002	热塑型道路标线涂料面漆	kg		
321	131103001	热熔标线涂料反光玻璃珠	kg		
322	133101003	石油沥青 30#	kg		
323	133309002	高分子膜基改性沥青自粘防水卷材 1.5mm	m²		
324	133501001	防水腻子	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:桂林市救助管理站区域性中心试点工作受助人员服务设施和活动区域升级与改造项目

第10页 共28页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
325	133504001	防水粉	kg		
326	133508003	塑料油膏	kg		
327	133508006	冷底子油	kg		
328	133508019	美缝剂	m²		
329	133509002	中性耐候硅胶 (500ml/支)	支		
330	133510005	密封剂	kg		
331	133515001	油浸石棉盘根(综合)	kg		
332	133901001	防腐油	kg		
333	134101001	嵌缝料	kg		
334	140101001	清油	kg		
335	140106001	松香	kg		
336	140303001	煤油	kg		
337	140501003	油漆溶剂油	kg		
338	140501003	油漆溶剂油	kg		
339	140702001	机油 (综合)	kg		
340	140717001	黄油	kg		
341	140901002	电力复合酯 一级	kg		
342	142103002	呋喃树脂YJ型	kg		
343	143114002	烧碱 99% (氢氧化钠)	kg		
344	143124001	漂白粉	kg		
345	143303001	硬酯酸 一级	kg		
346	143306006	酒精	kg		
347	143309001	丙酮	kg		
348	143504005	稀释剂	kg		
349	143504018	醇酸漆稀释剂 X6	kg		
350	143504020	氟碳漆底漆稀释剂	kg		
351	143504021	氟碳漆面漆稀释剂	kg		
352	143504026	环氧富锌底漆稀释剂	kg		
353	143520001	隔离剂	kg		
354	143534001	石材保护液	kg		
355	143537001	聚合物胶浆	kg		
356	143537003	聚醋酸乙烯乳液	kg		
357	143901001	乙炔气	m³		
358	143901002a	乙炔气 (带气瓶)	kg		
359	143903001	石油液化气	m³		
360	143906001	氧气	m³		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:桂林市救助管理站区域性中心试点工作受助人员服务设施和活动区域升级与改造项目

第11页 共28页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
361	143907001	二氧化碳	m³		
362	143908001	氩气	m³		
363	143910001	丙烷	kg		
364	144101001	植筋结构胶	kg		
365	144101005	建筑胶	kg		
366	144101005	建筑胶	kg		
367	144106001	石材(云石)胶	kg		
368	144110001	硅酮耐候胶	L		
369	144110004	硅酮耐候密封胶	kg		
370	144113002	玻璃胶 310g	支		
371	144113003	玻璃胶 350g	支		
372	144114001	密封胶	kg		
373	144114002	密封胶 KS型	kg		
374	144114003	密封胶 XY02#	kg		
375	144114006	聚氯乙烯热熔密封胶	kg		
376	144114009	聚氨酯发泡密封胶(750mL/支)	支		
377	144115001	万能胶	kg		
378	144115002	水胶	kg		
379	144115017	地板胶水	kg		
380	144116003	胶合剂	kg		
381	144116005	粘合剂	kg		
382	144116015	干粉型粘结剂	kg		
383	144116023	界面处理剂	t		
384	144116024	专用界面剂	kg		
385	144116027	壁纸专用粘贴剂	kg		
386	144116028	壁纸专用基膜	kg		
387	144301001	胶带	m		
388	144301004	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷		
389	144301006	双面强力弹性胶带	m		
390	144306001	防水胶布	卷		
391	144309001	塑料粘胶带	卷		
392	144309002	塑料胶布带 20mm×10m	卷		
393	144309004	塑料胶布带 25mm×10m	卷		
394	144310002	铝箔胶粘带 45m/卷	卷		
395	150102002	石棉绒(综合)	kg		
396	151314101	聚乙烯泡沫塑料棒	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:桂林市救助管理站区域性中心试点工作受助人员服务设施和活动区域升级与改造项目

第12页 共28页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
397	152302003	聚合物粘结砂浆	kg		
398	170303001	镀锌钢管 DN15	m		
399	170303002	镀锌钢管 DN20	m		
400	170303003	镀锌钢管 DN25	m		
401	170303008	镀锌钢管 DN80	m		
402	170508029	不锈钢管 $\Phi 60 \times 1.5$ 201材质	m		
403	172502001	PP—R给水管 de20	m		
404	172504001	硬聚氯乙烯(PVC—U)排水管 De50	m		
405	172508021	塑料管 $\Phi 160$	m		
406	172513000	塑料软管	kg		
407	172514002	塑料软管 $\Phi 5$	m		
408	172515001	软管 DN15 L=30~50cm	根		
409	172517002	异型塑料管 $\Phi 5$	m		
410	172701000	普通胶管	m		
411	180313001	镀锌弯头 DN15	个		
412	180313002	镀锌弯头 DN20	个		
413	180313003	镀锌弯头 DN25	个		
414	180313007	镀锌弯头 DN65	个		
415	180314003	钢制弯头 DN25	个		
416	180319001	镀锌丝堵 DN15	个		
417	180320003	钢制丝堵 DN25	个		
418	180327001	外丝 DN15	个		
419	180329002	内牙弯头 DN25	个		
420	180331002	镀锌三通 DN20	个		
421	180331003	镀锌三通 DN25	个		
422	181507001	镀锌六角外丝 DN15	个		
423	181510001	钢制管箍 DN15	个		
424	181510002	钢制管箍 DN20	个		
425	181510003	钢制管箍 DN25	个		
426	181512001	镀锌管箍 DN15	个		
427	181512003	镀锌管箍 DN25	个		
428	181515002	钢制活接头 DN20	个		
429	181515003	钢制活接头 DN25	个		
430	181515004	钢制活接头 DN32	个		
431	181515006	钢制活接头 DN50	个		
432	182501001	塑料管卡 de20	个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:桂林市救助管理站区域性中心试点工作受助人员服务设施和活动区域升级与改造项目

第13页 共28页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
433	182501002	塑料管卡 de25	个		
434	182501003	塑料管卡 de32	个		
435	182501004	塑料管卡 de40	个		
436	182501005	塑料管卡 de50	个		
437	182501007	塑料管卡 de75	个		
438	182501008	塑料管卡 de110	个		
439	182501009	塑料管卡 de160	个		
440	182503002	镀锌管卡子(钢管用) DN20	个		
441	182504005	镀锌管卡子(给水管用)DN40	个		
442	182504006	镀锌管卡子(给水管用)DN50	个		
443	182505001	镀锌管卡子 1.5×12~50	个		
444	182511000	接地卡子(综合)	个		
445	182525003	管码 FCP25	个		
446	182529003	U型管卡子DN25	个		
447	182529004	U型管卡子DN32	个		
448	182529005	U型管卡子DN40	个		
449	182529006	U型管卡子DN50	个		
450	182529007	U型管卡子DN65	个		
451	182529008	U型管卡子DN80	个		
452	182529009	U型管卡子DN100	个		
453	182529011	U型管卡子DN150	个		
454	200108009	平焊法兰 1.6MPa DN100	副		
455	200108011	平焊法兰 1.6MPa DN150	副		
456	200110009	平焊法兰 1.6MPa DN100	片		
457	200110011	平焊法兰 1.6MPa DN150	片		
458	201105000	镀锌法兰座	个		
459	203302000	石棉橡胶板(综合)	kg		
460	213313001	角型阀(带铜活) DN15	个		
461	213321000	大便器胶皮碗	个		
462	213321001	便器接头 De130×110	个		
463	213322001	存水弯 De32	个		
464	213322008	小便器存水弯 塑料 De32	个		
465	213322010	大便器塑料存水弯 DN100	个		
466	213322011	存水弯 塑料 S型 DN75	个		
467	213323001	洗脸盆下水口 De32	个		
468	213327001	透气帽(铅丝球) DN50	个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:桂林市救助管理站区域性中心试点工作受助人员服务设施和活动区域升级与改造项目

第14页 共28页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
469	213327002	透气帽(铅丝球) DN75	个		
470	213327003	透气帽(铅丝球) DN100	个		
471	213327004	透气帽(铅丝球) DN150	个		
472	225703000	减震垫	块		
473	230101000	灭火器专用支架	个		
474	241101001	压力表 0~1.6MPa	块		
475	246302001	压力表气门 QZ-2 黄铜 M10-Φ6	个		
476	270601003	接地线 BV-5.5~16	m		
477	271702001	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷		
478	280301005	铜芯塑料绝缘导线 BV-2.5	m		
479	280301007	铜芯塑料绝缘导线 BV-6.0	m		
480	280304003	塑料软铜绝缘导线 BVR-4	m		
481	290622002	阻燃管接头 FST20	个		
482	290622003	阻燃管接头 FST25	个		
483	290623002	直管接头 Φ20	个		
484	290628002	塑料护口 15~20	个		
485	290628003	塑料护口 15~50	个		
486	290628004	塑料护口(钢管用) 15~20	个		
487	290631007	电缆吊挂 3×50	套		
488	290632012	灯具卡子	个		
489	290640001	铜接线卡1.0-2.5	个		
490	290901002	瓷接头(双)	个		
491	290905002	铜接线端子 DT-4mm ²	个		
492	290905005	铜接线端子 DT-16mm ²	个		
493	291111001	开关盒	个		
494	291112001	接线盒	个		
495	292702006	尼龙扎带(综合)	个		
496	292702010	尼龙扎带 100~150	个		
497	322701002	化肥【复合肥、尿素等】	kg		
498	322703001	农药	kg		
499	322704001	营养液	袋		
500	322704002	生根剂	袋		
501	322901001	种植土	m ³		
502	330107003	镀锌圆钢支架 Φ10~14	套		
503	340105003	钨棒	kg		
504	340502002	打印纸	箱		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:桂林市救助管理站区域性中心试点工作受助人员服务设施和活动区域升级与改造项目

第15页 共28页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
505	340702001	防尘面罩	套		
506	340703001	护目镜	套		
507	340901001	电池 1#	节		
508	341101001	水	m³		
509	341101001.1	水	m³		
510	341101001.2	水	m³		
511	341104001	煤	t		
512	341105003	木柴	kg		
513	341105003	木柴	kg		
514	341301001	位号牌	个		
515	341301007	铝牌	个		
516	341301011	标志牌 塑料扁形	个		
517	341508001	其他材料费	元		
518	341508001	其他材料费	元		
519	341508003	其他材料费	元		
520	341508006	其他材料费	元		
521	341509001	校验材料费	元		
522	350103001	胶合板模板1830×915×18	m²		
523	350104002	复合木模板面板	m²		
524	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
525	350303001	脚手架焊接钢管Φ48.3×3.6	t		
526	350309001	挡脚板(综合)	m		
527	351101001	钢凿	个		
528	370501003	枕木	m³		
529	370905001	钢垫板	kg		
530	390101001	脚手架钢管(租赁)	t·天		
531	390101002	扣件综合(租赁)	100套·天		
532	390101004	底座(租赁)	100个·天		
533	390101005	钢笆子(钢筋网脚手板)(租赁·天)	100m²·天		
534	B-C.1	石桌石凳 材料费	元		
535	B-C.1	不锈钢挂衣钩	元		
536	B-C.2	休息座椅 材料费	元		
537	B-C.2	成品淋浴折叠坐凳	元		
538	B-C.3	无障碍洗脸台	元		
539	B-C.4	甲级钢质防火门 材料费	元		
540	B-C.5	成品折叠多功能台	元		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:桂林市救助管理站区域性中心试点工作受助人员服务设施和活动区域升级与改造项目

第16页 共28页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
541	B-C. 6	乙级钢质防火门 材料费	元		
542	C00010160	其他材料费	元		
543	C31010530	氧气	m³		
544	C34011030	乙炔气	kg		
545		◆商品砼◆			
546	043103004	碎石 GD20 商品普通砼 C25	m³		
547	043104002	预拌普通混凝土 C15	m³		
548	043104003. 1	预拌普通混凝土 C20[商品砼]	m³		
549	043104003. 2	预拌普通混凝土 C20[商品砼]	m³		
550	043104004. 1	预拌普通混凝土 C25[商品砼]	m³		
551	043104004. 2	预拌普通混凝土 C25[商品砼]	m³		
552	043104005	预拌普通混凝土 C30	m³		
553	043104005. 1	预拌普通混凝土 C30[商品砼]	m³		
554	043115008	预拌细石混凝土 C20	m³		
555		◆配合比◆			
556	800102004	水泥砂浆 1 : 2. 5	m³		
557	800102005	水泥砂浆 1 : 3	m³		
558	800702003	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1 : 2. 5	m³		
559	801101001	素水泥浆	m³		
560	801101001. 1	素水泥浆	m³		
561	801101001. 2	素水泥浆	m³		
562	802102007	碎石 GD20 中砂水泥 32. 5 C20	m³		
563	802901001	泡沫混凝土容重300kg/m³	m³		
564		◆主材◆			
565	022901003	麻袋布	m²		
566	155504003. 1	纤维类制品(毡类)	m³		
567	170014000. 1	钢管	m		
568	170014000. 2	钢管	m		
569	170014000. 3	钢管	m		
570	170014000. 4	钢管	m		
571	170014000. 5	钢管	m		
572	170014000. 6	钢管	m		
573	170014000. 7	钢管	m		
574	170014000. 8	钢管	m		
575	172500000. 1	塑料管	m		
576	172500000. 1	塑料管公称外径 (≤25mm)	m		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:桂林市救助管理站区域性中心试点工作受助人员服务设施和活动区域升级与改造项目

第17页 共28页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
577	172500000.2	塑料管 公称外径 (50mm以内)	m		
578	172500000.3	塑料管	m		
579	172500000.4	塑料管	m		
580	172500000.5	塑料管 公称外径 (160mm以内)	m		
581	172500000.6	PC20	m		
582	172500000.7	塑料管 公称外径 (75mm以内)	m		
583	172500000.8	塑料管 公称外径 (110mm以内)	m		
584	172502000.1	PP—R给水管 DN15	m		
585	172502000.2	PP—R给水管 DN20	m		
586	172502000.3	PP—R给水管 DN25	m		
587	172502000.4	PP—R给水管 DN25	m		
588	172502000.5	PP—R给水管 DN40	m		
589	172502000.6	PP—R给水管 DN50	m		
590	172502000.7	PP—R给水管 DN15	m		
591	172502000.8	PP—R给水管 DN20	m		
592	172502000.9	PP—R给水管 DN25	m		
593	172502000.10	PP—R给水管 DN32	m		
594	180002000.1	沟槽管件	个		
595	180002000.2	沟槽管件	个		
596	180002000.3	沟槽管件	个		
597	180003000.1	沟槽卡箍	套		
598	180003000.2	沟槽卡箍	套		
599	180300000.1	钢管管件	个		
600	180300000.2	钢管管件	个		
601	180300000.3	钢管管件	个		
602	180300000.4	钢管管件	个		
603	180300000.5	钢管管件	个		
604	180903000.1	塑料给水管件 DN15	个		
605	180903000.2	塑料给水管件 DN50	个		
606	180903000.3	塑料给水管件 DN25	个		
607	180903000.4	塑料给水管件 DN25	个		
608	180903000.5	塑料给水管件 DN20	个		
609	180903000.6	塑料给水管件 DN40	个		
610	180903000.7	塑料给水管件 DN20	个		
611	180903000.8	塑料给水管件 DN25	个		
612	180903000.9	塑料给水管件 DN32	个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:桂林市救助管理站区域性中心试点工作受助人员服务设施和活动区域升级与改造项目

第18页 共28页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
613	180904000.1	承插塑料管件	个		
614	180904000.2	承插塑料管件	个		
615	180904000.3	承插塑料管件 公称外径 (160mm以内)	个		
616	180904000.4	承插塑料管件 公称外径 (50mm以内)	个		
617	180904000.5	承插塑料管件 公称外径 (75mm以内)	个		
618	180904000.6	承插塑料管件 公称外径 (110mm以内)	个		
619	190000000.2	阀门	个		
620	194103000.1	截止阀DN32	个		
621	194103000.2	截止阀DN50	个		
622	194103000.3	角阀DN20	个		
623	194103000.4	角阀DN25	个		
624	194103000.5	角阀DN32	个		
625	194103000.6	角阀DN25	个		
626	194110000.1	法兰阀门	个		
627	194110000.2	法兰阀门-100	个		
628	210501000.2	淋浴器	套		
629	210502000	莲蓬喷头	个		
630	211501000.2	蹲式大便器	个		
631	211502000.2	坐便器	个		
632	211701000.2	挂式小便器	个		
633	212503000	坐便器水箱(带配件)	套		
634	213301000.1	水龙头 DN20	个		
635	213308001.2	冷热水混合水嘴DN15	个		
636	213316001.2	自闭式冲洗阀 DN15	个		
637	213316003.2	自闭式冲洗阀 DN25	个		
638	213318000.1	地漏	个		
639	213319000.1	地面扫除口	个		
640	213320000.2	大便器冲洗管	根		
641	224107000.1	单层百叶风口 800x600	个		
642	224107000.2	固定百叶风口 160x160	个		
643	224107000.3	固定百叶风口 800x320	个		
644	224107000.4	防火风口 1100x400	个		
645	226113000.1	自动排气阀DN25	个		
646	230100000.1	灭火器	具		
647	230303000.1	室内消火栓(SN65)	套		
648	230500000.1	消防水泵接合器	套		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:桂林市救助管理站区域性中心试点工作受助人员服务设施和活动区域升级与改造项目

第19页 共28页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
649	232101000.1	喷头-DN25	个		
650	233700000.1	探测器	个		
651	233700000.2	探测器	个		
652	233700000.3	探测器	个		
653	233901000.2	湿式报警装置	套		
654	233902000.2	声光报警器	个		
655	234001000.1	模块	个		
656	234001000.2	模块	个		
657	234101000.1	出门按钮	套		
658	234101000.2	成套按钮	套		
659	246904000.1	取源部件	套		
660	264902001.1	C65N-C20A/2P 30mA	个		
661	264902001.2	空调空开箱 C65N-D25A/2P	个		
662	264902001.3	C65N-C16A/1P	个		
663	2811.1	WDZBN-YJY-0.6/1kV-3X35+2X16	m		
664	2811.2	WDZBN-YJY-0.6/1kV-5x2.5	m		
665	2811.3	WDZBN-YJY-0.6/1kV-5X10	m		
666	2811.4	WDZBN-YJY-0.6/1kV-4X95	m		
667	290105000.1	金属线槽	m		
668	290206001.1	支撑架	kg		
669	290603000.1	KBG(JDG)电气钢导管-JDG20*1.0	m		
670	290603000.2	KBG(JDG)电气钢导管-JDG20*1.0	m		
671	291115002.1	门禁控制箱	个		
672	301101000.1	电视插座	个		
673	301301001.1	光纤信息插座 单口	个		
674	320101000	乔木	株		
675	320301000.1	花叶鸭脚木	株		
676	500102001.1	轴流排气扇	台		
677	500102001.2	吸顶式排气扇 30W	台		
678	500102001.3	轴流排气扇	台		
679	500102001.4	轴流排气扇	台		
680	500102001.5	轴流排气扇	台		
681	500103001.1	隐形扇叶带灯电风扇	台		
682	550117001.1	ALa	台		
683	550117001.2	成套配电箱	台		
684	550117001.2	ALb	台		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:桂林市救助管理站区域性中心试点工作受助人员服务设施和活动区域升级与改造项目

第20页 共28页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
685	550117001.3	AL.KT1	台		
686	550117001.4	AT/PLB	台		
687	550117001.5	挡烟垂壁控制箱	台		
688	550117001.6	成套配电箱	台		
689	550117001.7	AC-PL	台		
690	550117001.8	挡烟垂壁控制箱	台		
691	550910000.1	等电位箱	个		
692	B-Z.1	电视柜 主材费	元		
693	B-Z.1	2.0mm304不锈钢凹槽 主材费	元		
694	B-Z.1	拆除户外运动设施、户外休闲坐椅 主材费	元		
695	B-Z.2	丙烯酸面层 主材费	元		
696	B-Z.2	沙发床 主材费	元		
697	B-Z.3	一桌四椅子 主材费	元		
698	B-Z.4	茶几 主材费	元		
699	B-Z.5	电脑桌,配一张电脑椅 主材费	元		
700	B-Z.6	书桌柜 主材费	元		
701	B-Z.7	1米宽实木床,带6cm厚环保棕垫 主材费	元		
702	B-Z.8	办公桌 主材费	元		
703	B-Z.9	办公椅 主材费	元		
704	B-Z.10	茶水柜 主材费	元		
705	B-Z.11	置物柜 主材费	元		
706	B-Z.12	微波炉主材费	元		
707	B-Z.13	茶吧机主材费	元		
708	B-Z.14	空调3匹机主材费	元		
709	B-Z.15	电视机55寸主材费	元		
710	B-Z.16	空调1.5匹机主材费	元		
711	B-Z.17	衣柜主材费	元		
712	B-Z.18	特助书桌,配一张电脑椅 主材费	元		
713	B-Z.19	呼叫器主材费	元		
714	B-Z.20	床头柜主材费	元		
715	B-Z.21	医院特护床主材费	元		
716	B-Z.22	沙发四人位 主材费	元		
717	B-Z.23	烧水器主材费	元		
718	B-Z.24	洗手台 主材费	元		
719	B-Z.25	美的电热水器80L 主材费	元		
720	B-Z.26	美的电热水器60L器主材费	元		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:桂林市救助管理站区域性中心试点工作受助人员服务设施和活动区域升级与改造项目

第21页 共28页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
721	B-Z. 27	美的滚筒洗衣机10-12KG主材费	元		
722	B-Z. 28	锐思普特病历架式主机	元		
723	B-Z. 29	LED屏	m²		
724	B-Z. 30	沙发床 主材费	元		
725	B-Z. 31	广告机	元		
726	B-Z. 33	办公桌 主材费	元		
727	B-Z. 34	办公椅 主材费	元		
728	B-Z. 35	空调3匹机主材费	元		
729	B-Z. 36	1米宽实木床, 带6cm厚环保棕垫 主材费	元		
730	B-Z. 37	空调1.5匹机主材费	元		
731	B-Z. 38	衣柜主材费	元		
732	B-Z. 39	特助书桌, 配一张电脑椅 主材费	元		
733	B-Z. 40	医院特护床主材费	元		
734	B-Z. 41	办公桌 主材费	元		
735	B-Z. 42	办公椅 主材费	元		
736	B-Z. 43	1米宽实木床, 带6cm厚环保棕垫 主材费	元		
737	B4-1950. 1	其他照明灯具安装 LED光灯带	10m		
738	B5-0366. 1	建筑设备监控系统 控制器(DDC) 安装及接线 24点以下	台		
739	B5-0725. 1	电源安装 交流稳压电源 5kV·A以下	台		
740	B5-0945. 1	出入口设备安装、调试 出入口目标识别设备 读卡器带键盘	台		
741	B5-0950. 1	门禁控制器 单门	台		
742	B5-0955. 1	出入口执行机构设备 电控锁	台		
743	B5-0961. 1	电视监控设备安装、调试 监控摄像设备 彩色黑白摄像机(含拍摄功能)	台		
744	B5-1093. 1	家居控制系统设备安装 智能控制面板	台		
745	B5-1093. 2	家居控制系统设备安装 智能控制面板	台		
746	B5-1093. 3	家居控制系统设备安装 智能控制面板	台		
747	B5-1244. 1	远程控制箱(柜)安装 重复显示器	台		
748	B6-0308. 1	安全监测装置 可燃气体报警器	套		
749	B7-0075. 1	混(斜)流式通风机(吊式)安装 混(斜)流式通风机 6#	台		
750	B9-0721. 1	电热水器、开水炉安装 电热水器(挂式) RS30型	台		
751	Z012902035. 1	钢板 10~16mm	kg		
752	Z012906001. 1	镀锌钢板 0.5mm	m²		
753	Z012906002. 1	镀锌钢板 0.75mm	m²		
754	Z130105001. 1	酚醛调和漆(各色)	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:桂林市救助管理站区域性中心试点工作受助人员服务设施和活动区域升级与改造项目

第22页 共28页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
755	Z130105001.2	酚醛调和漆 (各色)	kg		
756	Z130507011.1	醇酸防锈漆 C53-1	kg		
757	Z151503001.1	泡沫玻璃瓦块-30mm	m³		
758	Z170102000.1	焊接钢管 (综合)	kg		
759	Z170303000.1	SC15	m		
760	Z170303000.2	SC20	m		
761	Z170303000.3	SC20	m		
762	Z210901000.2	洗脸盆	个		
763	Z231300000.1	水流指示器	个		
764	Z245904000	仪表接头	套		
765	Z250001001.1	成套灯具	套		
766	Z250001001.1	600*600mLED扣板灯	套		
767	Z250001001.2	安全疏散出口标志灯 (中型) A型	套		
768	Z250001001.3	LED吸顶灯	套		
769	Z250001001.4	嵌入式可调角度射灯	套		
770	Z250001001.5	A型应急照明灯	套		
771	Z250001001.6	双面多信息复合标志灯 (中型)	套		
772	Z250001001.7	疏散出口标志灯 (中型)	套		
773	Z250001001.8	300*300mLED扣板灯	套		
774	Z250001001.9	单向疏散标志灯 (中型) A型	套		
775	Z250001001.10	楼层标志灯 (中型) A型	套		
776	Z260501001.1	单联双控跷板开关	个		
777	Z260501001.2	双联单控跷板开关	个		
778	Z260501001.3	单联单控跷板开关	个		
779	Z260501001.4	双联双控跷板开关	个		
780	Z260501001.6	照明开关	个		
781	Z264101001.1	成套插座	套		
782	Z264101001.1	五孔防水插座 距地1.3米	套		
783	Z264101001.2	挂式空调暗插座	套		
784	Z264101001.3	电热水器暗插座	套		
785	Z264101001.4	感应水龙头插座	套		
786	Z264101001.5	五孔暗插座 距地0.3米	套		
787	Z264101001.6	五孔暗插座 距地0.7米	套		
788	Z264101001.7	五孔暗插座 距地1.0米	套		
789	Z264101001.8	五孔暗插座 距地1.2米	套		
790	Z280301000.1	WDZ-BYJ-2.5mm²	m		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:桂林市救助管理站区域性中心试点工作受助人员服务设施和活动区域升级与改造项目

第23页 共28页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
791	Z280301000.1	铜芯塑料绝缘导线	m		
792	Z280301000.2	铜芯塑料绝缘导线	m		
793	Z280301000.2	WDZ-BYJ-4mm²	m		
794	Z280301000.3	WDZN-BV-2.5mm²	m		
795	Z280301000.4	ZR-NH-BV-2.5mm²	m		
796	Z280301000.5	WDZ-BYJ-2.5mm²	m		
797	Z280301000.6	WDZ-BYJ-4mm²	m		
798	Z280301000.7	WDZN-BYJ-2.5mm²	m		
799	Z280311000.1	WDZ-RVS-2*2.5mm²	m		
800	Z280311000.2	ZC-RVV-2*1.0	m		
801	Z280311000.3	ZC-RVV-4*1.5	m		
802	Z280311000.4	ZC-RVVP-6*1.0	m		
803	Z280311000.5	NH-RVS-2*1.5mm²	m		
804	Z280311000.6	NH-RVS-2*2.5mm²	m		
805	Z2811340023.1	WDZN-RVVP-2*2.5mm²	m		
806	Z282500000.1	UTP6e	m		
807	Z282500000.2	ZC-UTP5e	m		
808	Z282500000.3	UTP6e	m		
809	Z282500000.4	ZC-UTP5e	m		
810	Z290101000.1	200*100*1.2桥架	m		
811	Z290101000.2	150*75*1.2桥架	m		
812	Z290101000.3	150*75*1.2桥架	m		
813	Z290101000.4	200*100*1.2桥架	m		
814	Z301303001.1	电话暗插座	个		
815		◆设备◆			
816	B-S.1	一体化消防加压设备 设备费	元		
817		◆机械台班组成◆			
818	000502002	2023安装机械第一类费用	元		
819	000701003	市政机械第一类费用	元		
820	000903001	机械台班人工费	元		
821	000903002	机械第一类费用	元		
822	002401001	机械台班人工费	元		
823	140301004	汽油 92#	kg		
824	140301004	国V汽油 92#	kg		
825	140301004	汽油92#	kg		
826	140301004.1	国V汽油 92#	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:桂林市救助管理站区域性中心试点工作受助人员服务设施和活动区域升级与改造项目

第24页 共28页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
827	140301004.2	汽油92#	kg		
828	140304001	轻柴油0#	kg		
829	140304001	轻柴油 0#	kg		
830	140304001	轻柴油 0#	kg		
831	140304001.1	轻柴油 0#	kg		
832	140304001.2	轻柴油0#	kg		
833	341103001	电	kW·h		
834	341103001	电	kW. h		
835	341103001	电	kW·h		
836	341103001	电	kW·h		
837	994701004	折旧费	元		
838	994701005	检修费	元		
839	994701006	维护费	元		
840	994701007	安拆及场外运输费	元		
841	994701008	其他费	元		
842		◆机械◆			
843	341509003	其他机械费	元		
844	980301005	精密交/直流稳压电源	台班		
845	980301006	交流稳压电源	台班		
846	980501003	数字兆欧表 BM-2061000MΩ	台班		
847	980502004	数字万用表PS-56	台班		
848	980502011	手持式万用表	台班		
849	980502012	工业用真效值万用表	台班		
850	980503001	数字电压表 PZ38	台班		
851	980506001	电能校验仪 ST9040	台班		
852	980507001	电压、电流互感升流器 HJ-12E	台班		
853	981102002	精密标准电阻箱 ZX-54	台班		
854	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		
855	981117001	交/直流低电阻测试仪	台班		
856	981118001	接地引下导电电阻测试仪	台班		
857	981701001	对讲机 C15	台班		
858	983103001	活塞式压力计	台班		
859	983510001	电缆测试仪 JH5132	台班		
860	983701003	笔记本电脑	台班		
861	983702003	宽行打印机	台班		
862	983901001	彩色监视器 14"	台班		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:桂林市救助管理站区域性中心试点工作受助人员服务设施和活动区域升级与改造项目

第25页 共28页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
863	984101001	电动综合校验台	台班		
864	984301001	便携式综合校验仪 2422	台班		
865	984703001	火灾探测器实验器 BHTS-1	台班		
866	984717001	其他各种仪器仪表	台班		
867	990101002	履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.4m³	台班		
868	990101005	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1m³	台班		
869	990506001	混凝土振捣器 平板式	台班		
870	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		
871	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
872	990516001	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L	台班		
873	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班		
874	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班		
875	990701005	履带式推土机 功率90kW	台班		
876	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班		
877	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班		
878	990704005	载重汽车 装载质量5t	台班		
879	990704005	载重汽车装载质量5t	台班		
880	990704005	载重汽车 装载质量5t	台班		
881	990704006	载重汽车 装载质量6t	台班		
882	990704007	载重汽车 装载质量8t	台班		
883	990704007	载重汽车 装载质量8t	台班		
884	990705002	自卸汽车 装载质量3.5t	台班		
885	990705003	自卸汽车 装载质量4.5t	台班		
886	990705006	自卸汽车 装载质量10t	台班		
887	990707005	平板拖车组 装载质量25t	台班		
888	990712002	平地机功率 120kW	台班		
889	990902002	门式起重机 提升质量10t	台班		
890	990903001	汽车式起重机 提升质量5t	台班		
891	990903002	汽车式起重机 提升质量8t	台班		
892	990903004	汽车式起重机 提升质量12t	台班		
893	990903005	汽车式起重机 提升质量16t	台班		
894	990903007	汽车式起重机 提升质量25t	台班		
895	990903007	汽车式起重机 提升质量25t	台班		
896	990903010	汽车式起重机 提升质量50t	台班		
897	990907002	叉式起重机 提升质量5t	台班		
898	990915001	电动单筒快速卷扬机 牵引力5kN	台班		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:桂林市救助管理站区域性中心试点工作受助人员服务设施和活动区域升级与改造项目

第26页 共28页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
899	990916003	电动单筒慢速卷扬机 牵引力30kN	台班		
900	991101002	手动液压叉车	台班		
901	991302002	钢轮振动压路机工作质量8t	台班		
902	991302005	钢轮振动压路机工作质量15t	台班		
903	991305001	电动夯实机 夯击能量 250N. m	台班		
904	991318001	手推式热熔划线车	台班		
905	991318002	划线车	台班		
906	991504001	多用喷枪	台班		
907	991701001	钢筋调直机 直径14mm	台班		
908	991701002	钢筋调直机 直径40mm	台班		
909	991702001	钢筋切断机 直径40mm	台班		
910	991703001	钢筋弯曲机 直径40mm	台班		
911	991906009	剪板机 厚度×宽度 40×3100mm	台班		
912	991908001	台式钻床 钻孔直径 16mm	台班		
913	991908002	立式钻床 钻孔直径 25mm	台班		
914	991908004	立式钻床 钻孔直径 50mm	台班		
915	991909002	摇臂钻床 钻孔直径 50mm	台班		
916	991911004	开孔机 开孔直径≤114	台班		
917	991913004	普通车床 工件直径630mm×工件长度2000mm	台班		
918	991918002	刨边机 加工长度12000mm	台班		
919	991920001	管子切断机 管径60mm	台班		
920	991920002	管子切断机 管径150mm	台班		
921	991921001	型钢剪断机 剪断宽度500mm	台班		
922	991922001	抛光机	台班		
923	991923001	台式砂轮机 砂轮直径100mm	台班		
924	991923003	手提砂轮机 砂轮直径150mm	台班		
925	991924001	管子套丝机 ϕ 159mm	台班		
926	991924002	管子切断套丝机 管径159mm	台班		
927	991924003	螺栓套丝机 直径39mm	台班		
928	991928001	折方机 厚度×宽度4×2000	台班		
929	991930001	滚槽机	台班		
930	991938001	咬口机 板厚 1.2mm	台班		
931	992101001	木工圆锯机 直径500mm	台班		
932	992101002	木工圆锯机 直径600mm	台班		
933	992102001	木工平刨床 刨削宽度300mm	台班		
934	992103001	木工单面压刨床 刨削宽度600mm	台班		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:桂林市救助管理站区域性中心试点工作受助人员服务设施和活动区域升级与改造项目

第27页 共28页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
935	992301003	砂轮切割机 砂轮直径400mm	台班		
936	992301004	砂轮切割机 砂轮直径500mm	台班		
937	992301004	砂轮切割机 砂轮直径500mm	台班		
938	992302001	石料切割机 5.5KW以内	台班		
939	992304001	半自动切割机 厚度100mm	台班		
940	992307001	等离子切割机 电流400A	台班		
941	992314001	角向磨光机	台班		
942	992501001	交流电弧焊机 容量21kV·A	台班		
943	992501001	交流电弧焊机 容量21kV·A	台班		
944	992501002	交流电弧焊机 容量30kV·A	台班		
945	992501002	交流电弧焊机 容量30kV·A	台班		
946	992501003	交流电弧焊机 容量32kV·A	台班		
947	992501005	交流电弧焊机 容量42kV·A	台班		
948	992509003	对焊机 容量75kV·A	台班		
949	992511001	热熔对接焊机 直径63mm	台班		
950	992521002	二氧化碳气体保护焊机 电流500A	台班		
951	992701001	电焊条烘干箱 容量45×35×45 (cm³)	台班		
952	992710001	热熔釜溶解车	台班		
953	993101003	洒水车 罐容量 10000L	台班		
954	993101003	洒水车罐容量 10000L	台班		
955	993701010	汽车式高空作业车 提升高度18m	台班		
956	993704001	油锯机	台班		
957	993705001	打药车 (汽车式) 2t	台班		
958	993706001	绿篱机	台班		
959	994301001	电动空气压缩机 排气量0.3m³/min	台班		
960	994301005	电动空气压缩机 排气量10m³/min	台班		
961	994301031	电动空气压缩机 排气量0.6m³/min	台班		
962	994410004	试压泵 压力30MPa	台班		
963	994508001	电锤 功率 520W	台班		
964	994508001	电锤 功率 520W	台班		
965	994701001	其他机械费	元		
966	J00020010	其他机械费	元		
967	J03010603.1	叉式起重机 [提升质量 3t]	台班		
968	J03010603.2	叉式起重机 [提升质量 6t]	台班		
969	J05010111	电动卷扬机(单筒慢速) [牵引力50KN]	台班		
970	S990101006	履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m³	台班		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:桂林市救助管理站区域性中心试点工作受助人员服务设施和活动区域升级与改造项目

第28页 共28页

[illegible]

主要材料及价格表

工程名称:桂林市救助管理站区域性中心试点工作受助人员服务设施和活动区域升级与改造项目

第1页 共27页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
1		◆人工◆			
2	000301000	建筑装饰人工	元		
3	000502000	2023安装人工费	元		
4	000701001	市政人工	元		
5	000901001	园林绿化人工	元		
6	002401000	建筑装饰人工	元		
7	R09001	安装拆除工日	元		
8		◆材料◆			
9	010000102.1	热镀锌方管柱	t		
10	010000102.2	热镀锌矩管	t		
11	010000102.3	H型热镀锌钢	t		
12	010000102.4	热镀锌矩管支撑	t		
13	010000102.5	3厚热镀锌钢板	t		
14	010103001	热轧带肋钢筋HRB400 10以内（综合）	t		
15	010103002	热轧带肋钢筋HRB400 10以上（综合）	t		
16	010301002	钢丝 Φ1.6	kg		
17	010304001	冷拔低碳钢丝 4	t		
18	010310001	镀锌铁丝 (综合)	kg		
19	010310001	镀锌铁丝（综合）	kg		
20	010310001	镀锌铁丝 (综合)	kg		
21	010310002	镀锌铁丝 Φ 4	kg		
22	010310013	镀锌铁丝 Φ 0.7	kg		
23	010310013	镀锌铁丝 Φ 0.7	kg		
24	010501001	钢丝绳（综合）	kg		
25	010903001	圆钢HPB300 Φ10以内 (综合)	kg		
26	010903003	圆钢HPB300 Φ 8	kg		
27	010903015	圆钢HPB300 Φ 10～14	kg		
28	010904002	镀锌圆钢 Φ10以上	kg		
29	011302006	扁钢 ≤-60×5	kg		
30	011302007	扁钢 60以内	kg		
31	011303001	镀锌扁钢 (综合)	kg		
32	011902005	槽钢 [5#～16#	kg		
33	012101001	角钢（综合）	t		
34	012101002	角钢（综合）	kg		
35	012102001	等边角钢（综合）	t		
36	012103010	等边角钢 ≤5.0#	kg		
37	012105004	镀锌角钢50×5	kg		

主要材料及价格表

工程名称:桂林市救助管理站区域性中心试点工作受助人员服务设施和活动区域升级与改造项目

第2页 共27页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
38	012901031.1	热镀锌方管柱	t		
39	012901031.2	H型热镀锌钢	t		
40	012901031.3	热镀锌矩管	t		
41	012901031.4	热镀锌矩管支撑	t		
42	012901031.5	3厚热镀锌钢板	t		
43	014101001	铜丝（综合）	kg		
44	014101004	铜丝 Φ1.6	kg		
45	015104001	铝合金扁管100×44×1.8	m		
46	015104003	铝合金方管25×25×1.2	m		
47	015303002	封铅 含铅 65% 含锡 35 %	kg		
48	020101002	橡胶板 2mm	m²		
49	020101009	橡胶板 1~3mm	kg		
50	020102005	石棉橡胶板 低压 0.8~6mm	kg		
51	020302001	橡胶条	m		
52	020303001	橡胶密封条	m		
53	020506001	橡皮护套圈 Φ6~32	个		
54	020901006	塑料薄膜	m²		
55	020901009	塑料薄膜（养护）	m²		
56	021107001	聚苯乙烯板	m³		
57	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		
58	022705003	棉丝	kg		
59	022705004	棉纱头	kg		
60	022706005	细白布 宽0.9m	m		
61	022706010	破布	kg		
62	023107001	无纺布	m²		
63	023303001	草绳	kg		
64	030103002	抽芯铆钉M4	百个		
65	030107004	镀锌螺钉M2~5×4~50	个		
66	030108001	自攻螺钉	百个		
67	030108015	自攻螺钉 M6×45	个		
68	030110003	镀锌自攻螺钉M（4~6）×（20~35）	个		
69	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个		
70	030112001	木螺钉	百个		
71	030112002	木螺钉	个		
72	030112005	木螺钉 m2~4×6~65	个		
73	030112013	木螺钉 M4×60	个		
74	030112018	木螺钉 M6×50	个		

主要材料及价格表

工程名称:桂林市救助管理站区域性中心试点工作受助人员服务设施和活动区域升级与改造项目

第3页 共27页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
75	030113002	镀锌木螺钉 M4.5~6×15~100	个		
76	030116001	沉头螺钉M（4~5）×（35~50）	个		
77	030119001	机螺钉	kg		
78	030125001	螺栓（综合）	kg		
79	030126001	螺栓（综合）	套		
80	030126005	螺栓 M5×20	套		
81	030126007	螺栓 M6~12×12~50	套		
82	030126008	螺栓 M6×14~75	套		
83	030126009	螺栓 M6×50~70	套		
84	030126024	螺栓 M10×20~50	套		
85	030126034	螺栓 M10×80~130	套		
86	030126062	螺栓 M16×50~80	套		
87	030126066	螺栓 M16×65~80	套		
88	030126079	螺栓 M20×85~100	套		
89	030127009	镀锌螺栓 M6×25	套		
90	030127015	镀锌螺栓 M8×25	套		
91	030127023	镀锌螺栓 M8×100	套		
92	030127032	镀锌螺栓 M10×50	套		
93	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套		
94	030131003	不锈钢螺栓 M6×25	套		
95	030132021	不锈钢膨胀螺栓M8×120	套		
96	030135101	带帽螺栓	kg		
97	030143001	对拉螺栓	kg		
98	030146002	U型螺栓 Φ59×M10	套		
99	030156001	膨胀螺栓	套		
100	030156005	膨胀螺栓 M6	套		
101	030156006	膨胀螺栓 M6~10	套		
102	030156011	膨胀螺栓 M6×85	套		
103	030156011	膨胀螺栓 M6×85	套		
104	030156012	膨胀螺栓 M8	套		
105	030156012	膨胀螺栓 M8	套		
106	030156013	膨胀螺栓 M8×60	套		
107	030156014	膨胀螺栓 M8×65	套		
108	030156016	膨胀螺栓 M8×80	套		
109	030156018	膨胀螺栓 M10	套		
110	030156021	膨胀螺栓 M10~16	套		
111	030156023	膨胀螺栓 M10×80	套		

主要材料及价格表

工程名称:桂林市救助管理站区域性中心试点工作受助人员服务设施和活动区域升级与改造项目

第4页 共27页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
112	030156026	膨胀螺栓 M12	套		
113	030156031	膨胀螺栓 M12×110	套		
114	030156034	膨胀螺栓 M16	套		
115	030156037	膨胀螺栓 M18	套		
116	030168001	镀锌锁紧螺母 15~20	个		
117	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个		
118	030169003	镀锌螺母 M10	个		
119	030171101	螺母	百个		
120	030172001	垫圈	百个		
121	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗		
122	030185001	水泥钉	个		
123	030188006	气排钉	盒		
124	030191009	塑料保温钉	套		
125	030192000	圆钉（综合）	kg		
126	030192001	圆钉 30~45	kg		
127	030192002	圆钉 50~75	kg		
128	030311094	铜合页	个		
129	030311111	不锈钢合页	副		
130	030311134	角码	个		
131	030313002	门碰珠	个		
132	030501002	木拉手	个		
133	030501003	拉手 75	个		
134	030502001	抽屉轨道	副		
135	031301006	砂轮片 Φ400	片		
136	031302001	尼龙砂轮片 Φ100	片		
137	031304001	碟形钢丝砂轮片 Φ100	片		
138	031311001	电焊条（综合）	kg		
139	031311001	电焊条（综合）	kg		
140	031311002	电焊条 结422 Φ2.5~3.2	kg		
141	031311003	电焊条 结422 Φ3.2	kg		
142	031311008	低碳钢电焊条	kg		
143	031311008	碳钢焊条	kg		
144	031313001	不锈钢电焊条	kg		
145	031314001	耐热电焊条	kg		
146	031319001	电焊丝	kg		
147	031321001	焊锡丝 综合	kg		
148	031321003	焊锡	kg		

主要材料及价格表

工程名称:桂林市救助管理站区域性中心试点工作受助人员服务设施和活动区域升级与改造项目

第5页 共27页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
149	031321006	焊锡条	kg		
150	031324001	不锈钢焊丝	kg		
151	031328001	铝焊丝	kg		
152	031330007	铝焊药	kg		
153	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg		
154	031337001	冲击钻头（综合）	根		
155	031337003	冲击钻头 Φ（6~12）	个		
156	031337006	冲击钻头 Φ8	个		
157	031337010	冲击钻头 Φ12	个		
158	031337012	冲击钻头 Φ16	个		
159	031338001	合金钢钻头（综合）	个		
160	031338003	合金钢钻头 Φ8	个		
161	031338004	合金钢钻头 Φ10	个		
162	031345001	钢锯条	根		
163	031345004	石料切割锯片	片		
164	031345007	钢割片	片		
165	031346001	钢丝刷子	把		
166	031347001	砂纸	张		
167	031347003	水砂纸	张		
168	031347004	铁砂布	张		
169	032116001	铁件（综合）	kg		
170	032116004	预埋铁件	kg		
171	032116017	门窗固定连接铁件（地脚）3×30×300	个		
172	032118002	不锈钢连接件	个		
173	032118013	镀锌全螺纹吊杆 Φ6	m		
174	032118015	镀锌全螺纹吊杆 Φ14	m		
175	032120001	PVC管专用弹簧	根		
176	032124007	尼龙线卡	只		
177	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
178	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
179	040102001.1	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
180	040102001.2	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
181	040102001.3	砌筑水泥 M32.5	t		
182	040102004	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg		
183	040103001	白水泥（综合）	t		
184	040301001	砂(综合)	m³		
185	040301004	中砂	m³		

主要材料及价格表

工程名称:桂林市救助管理站区域性中心试点工作受助人员服务设施和活动区域升级与改造项目
第6页 共27页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
186	040301005	粗砂	m³		
187	040502001	碎石（综合）	m³		
188	040502003	碎石（5~20）mm	m³		
189	040502004	碎石（5~40）mm	m³		
190	040701006	石屑	m³		
191	040701006	石屑	m³		
192	041104010.1	30厚300×600芝麻黑烧面花岗岩	m²		
193	041104010.2	30厚300×600芝麻白烧面花岗岩	m²		
194	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
195	041301002	页岩标准砖 240×115×53	块		
196	041504004	蒸压加气砼砌块 600×200×200	m³		
197	041504010	蒸压加气砼砌块 600×200×120	m³		
198	042704001.1	混凝土预制块路缘石600*200*100	m		
199	043003003	干混地面砂浆 GD20	t		
200	043004001	湿拌地面砂浆 WS M15	m³		
201	043011001.1	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t		
202	043011001.2	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5加气	t		
203	043011002	干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5	t		
204	043011004	干混普通砌筑砂浆 DM-G M15	t		
205	043013004	干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t		
206	043013005	干混普通抹灰砂浆 DP-G M20	t		
207	043017001	干混地面砂浆 DS M15	t		
208	043017002	干混地面砂浆 DS M20	t		
209	050101001	木材（综合）	m³		
210	050101001	木材(综合)	m³		
211	050301001	一等杉木板枋材（综合）	m³		
212	050301003	一等杉木枋材	m³		
213	050304002	二等杉木板材	m³		
214	050306001	周转板枋材	m³		
215	050306002	周转枋材	m³		
216	050306003	周转板材	m³		
217	050501001.1	18mmENF级多层免漆板	m²		
218	050501004	胶合板5mm	m²		
219	050501008.1	18mmENF级多层免漆板	m²		
220	050501009.1	18mmENF级多层免漆板	m²		
221	050501011.1	阻燃板15mm	m²		
222	050501011.2	18mmENF级多层免漆板饰面	m²		

主要材料及价格表

工程名称:桂林市救助管理站区域性中心试点工作受助人员服务设施和活动区域升级与改造项目

第7页 共27页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
223	050501012.1	18mmENF级多层免漆板	m²		
224	050701002.1	纤维板15mm	m²		
225	051101001	空心木板 125×250×25	块		
226	052502007	垫木	m³		
227	060501004	钢化玻璃 12mm	m²		
228	062102003	镜面玻璃 6mm	m²		
229	070103012.1	陶瓷墙面砖 1500×750	m²		
230	070103012.2	陶瓷墙面砖 1200×900	m²		
231	070103014.1	陶瓷墙面砖 300×600	m²		
232	070103015.1	陶瓷墙面砖 100×100	m²		
233	070501003	陶瓷地面砖 300×300	m²		
234	070501006.1	300X300X9浅灰色防滑地砖	m²		
235	070501007	800X800X9灰色防滑地砖	m²		
236	070501013	陶瓷踢脚砖	m²		
237	080301001.1	20厚浅灰色门槛大理石	m²		
238	080301001.1	30厚白色水磨石	m²		
239	080301002.2	30厚白色水磨石	m²		
240	080301101.1	300X600X30芝麻灰花岗岩	m²		
241	080301101.2	300X300X30花岗岩盲道	m²		
242	081101001.1	20厚大理石石材	m²		
243	081101001.2	15mm厚白色大理石台面	m²		
244	090101001.1	9.5mm双层石膏板	m²		
245	090301001.1	18mmENF级多层免漆板	m²		
246	090503001.1	铝扣板 600×600×1	m²		
247	090503001.2	铝扣板 300×300×0.8	m²		
248	090503005	3mm 弯折成型铝板	m²		
249	091301001.1	2mm原木色铝板	m²		
250	092701005	耐碱玻璃纤维网格布	m²		
251	093101002	墙纸	m²		
252	093701001.1	不锈钢格栅直条型	m²		
253	093701001.2	不锈钢格栅花样	m²		
254	093704003	直条型铝合金格栅（含配件）1260×60×126	m²		
255	093901006.1	成品浴厕隔断（包括五金配件）18厘抗倍特板	m²		
256	093901006.2	成品浴厕隔断（包括五金配件）蜂窝板	m²		
257	100102002	轻钢大龙骨 h45	m		
258	100102003	轻钢中龙骨 h19	m		
259	100102004	轻钢小龙骨 h19	m		

主要材料及价格表

工程名称:桂林市救助管理站区域性中心试点工作受助人员服务设施和活动区域升级与改造项目
 第8页 共27页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
260	100102005	轻钢中龙骨横撑 h19	m		
261	100105001	镀锌轻钢龙骨75×50	m		
262	100105002	镀锌轻钢龙骨75×40	m		
263	100106001	镀锌卡式主龙骨h=38	m		
264	100106002	镀锌卡式辅龙骨宽50	m		
265	100301005	铝合金边龙骨 h35	m		
266	101301001	轻钢龙骨主接件	个		
267	101301002	轻钢龙骨次接件	个		
268	101301003	轻钢龙骨小接件	个		
269	101302002	轻钢中龙骨平面连接件	个		
270	101302003	轻钢小龙骨平面连接件	个		
271	101302004	轻钢大龙骨垂直吊挂件	个		
272	101302005	轻钢中龙骨垂直吊挂件	个		
273	101302006	轻钢小龙骨垂直吊挂件	个		
274	110105001.1	成品装饰单开木门及门套 0.9m×2.1m（实木）	樘		
275	110312001.1	钢制防火窗 甲级	m²		
276	110911002.1	铝方通空调机位格栅	m²		
277	110914001.1	铝合金平开门≤2m²	m²		
278	110915001.1	90系列铝合金推拉窗<2m²，中空钢化玻璃	m²		
279	110915001.2	90系列铝合金推拉窗>2m²，中空钢化玻璃	m²		
280	110916001.1	70系列铝合金平开窗<2m²，中空钢化玻璃	m²		
281	110916001.2	70系列铝合金平开窗>2m²，中空钢化玻璃	m²		
282	110916001.3	70系列铝合金平开窗≤2m²，磨砂玻璃	m²		
283	110916001.4	70系列铝合金平开窗>2m²，磨砂玻璃	m²		
284	110916002.1	铝合金隔热断桥内平开下悬窗（含中空玻璃）	m²		
285	110917001.1	铝合金隔热断桥固定窗（含中空玻璃）>2m²	m²		
286	110917001.2	铝合金隔热断桥固定窗（含中空玻璃）	m²		
287	111701002.1	热镀锌钢方通格栅	m²		
288	111901001.1	电动平开玻璃门	樘		
289	112301001.1	钢防盗门（成品）	m²		
290	112501001.1	不锈钢卷帘门	m²		
291	113701001	电磁感应装置	套		
292	113702001	卷帘门电动装置	套		
293	120107004	木质装饰线条 20×5mm	m		
294	120125004.1	1.0mm拉丝不锈钢地脚线	m²		
295	120303005	铝合金角线 20×20× 1.5	m		
296	120313001	卡条	个		

主要材料及价格表

工程名称:桂林市救助管理站区域性中心试点工作受助人员服务设施和活动区域升级与改造项目

第9页 共27页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
297	120501005.1	石材装饰线 200mm内	m		
298	120501006.1	石材装饰线 350mm内	m		
299	122310001	不锈钢管弯头 Φ60 201材质	个		
300	124504001.1	3厚浅灰色耐力板	m²		
301	130102001	调和漆(综合)	kg		
302	130109001	酚醛磁漆(各种颜色)	kg		
303	130120001	醇酸清漆	kg		
304	130132001	油灰	kg		
305	130307015	真石漆	kg		
306	130307016	真石面漆	kg		
307	130307021	水性封底漆（普通）	kg		
308	130309007	多彩底涂料	kg		
309	130309008	多彩中涂料	kg		
310	130309009	多彩面涂料	kg		
311	130311003	成品腻子粉（一般型）	kg		
312	130311013	氟碳漆腻子	kg		
313	130507001	防锈漆	kg		
314	130507001	防锈漆	kg		
315	130507002	红丹防锈漆	kg		
316	130507011	醇酸防锈漆 C53-1	kg		
317	130508002	环氧富锌底漆	kg		
318	130519001	沥青绝缘漆	kg		
319	130527001	聚合物水泥防水涂料（JS-II）	kg		
320	130527002	水泥基渗透结晶防水涂料	kg		
321	130528002	聚氨酯沥青防水涂料	kg		
322	130705002	铅油	kg		
323	130901002	金属氟碳漆底漆	kg		
324	130901004	金属氟碳漆面漆	kg		
325	131101001	氯化橡胶标线漆（常温漆）	kg		
326	131102001	热熔标线涂料底漆	kg		
327	131102002	热塑型道路标线涂料面漆	kg		
328	131103001	热熔标线涂料反光玻璃珠	kg		
329	133101003	石油沥青 30#	kg		
330	133309002	高分子膜改性沥青自粘防水卷材 1.5mm	m²		
331	133501001	防水腻子	kg		
332	133504001	防水粉	kg		
333	133508003	塑料油膏	kg		

主要材料及价格表

工程名称:桂林市救助管理站区域性中心试点工作受助人员服务设施和活动区域升级与改造项目

第10页 共27页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
334	133508006	冷底子油	kg		
335	133508019	美缝剂	m²		
336	133509002	中性耐候硅胶（500ml/支）	支		
337	133510005	密封胶	kg		
338	133515001	油浸石棉盘根(综合)	kg		
339	133901001	防腐油	kg		
340	134101001	嵌缝料	kg		
341	140101001	清油	kg		
342	140106001	松香	kg		
343	140303001	煤油	kg		
344	140501003	油漆溶剂油	kg		
345	140501003	油漆溶剂油	kg		
346	140702001	机油（综合）	kg		
347	140717001	黄油	kg		
348	140901002	电力复合酯 一级	kg		
349	142103002	呋喃树脂YJ型	kg		
350	143114002	烧碱 99%（氢氧化钠）	kg		
351	143124001	漂白粉	kg		
352	143303001	硬酯酸 一级	kg		
353	143306006	酒精	kg		
354	143309001	丙酮	kg		
355	143504005	稀释剂	kg		
356	143504018	醇酸漆稀释剂 X6	kg		
357	143504020	氟碳漆底漆稀释剂	kg		
358	143504021	氟碳漆面漆稀释剂	kg		
359	143504026	环氧富锌底漆稀释剂	kg		
360	143520001	隔离剂	kg		
361	143534001	石材保护液	kg		
362	143537001	聚合物胶浆	kg		
363	143537003	聚醋酸乙烯乳液	kg		
364	143901001	乙炔气	m³		
365	143901002a	乙炔气（带气瓶）	kg		
366	143903001	石油液化气	m³		
367	143906001	氧气	m³		
368	143907001	二氧化碳	m³		
369	143908001	氩气	m³		
370	143910001	丙烷	kg		

主要材料及价格表

工程名称:桂林市救助管理站区域性中心试点工作受助人员服务设施和活动区域升级与改造项目

第11页 共27页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
371	144101001	植筋结构胶	kg		
372	144101005	建筑胶	kg		
373	144101005	建筑胶	kg		
374	144106001	石材（云石）胶	kg		
375	144110001	硅酮耐候胶	L		
376	144110004	硅酮耐候密封胶	kg		
377	144113002	玻璃胶 310g	支		
378	144113003	玻璃胶 350g	支		
379	144114001	密封胶	kg		
380	144114002	密封胶 KS型	kg		
381	144114003	密封胶 XY02#	kg		
382	144114006	聚氯乙烯热熔密封胶	kg		
383	144114009	聚氨酯发泡密封胶（750mL/支）	支		
384	144115001	万能胶	kg		
385	144115002	水胶	kg		
386	144115017	地板胶水	kg		
387	144116003	胶合剂	kg		
388	144116005	粘合剂	kg		
389	144116015	干粉型粘结剂	kg		
390	144116023	界面处理剂	t		
391	144116024	专用界面剂	kg		
392	144116027	壁纸专用粘贴剂	kg		
393	144116028	壁纸专用基膜	kg		
394	144301001	胶带	m		
395	144301004	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷		
396	144301006	双面强力弹性胶带	m		
397	144306001	防水胶布	卷		
398	144309001	塑料粘胶带	卷		
399	144309002	塑料胶布带 20mm×10m	卷		
400	144309004	塑料胶布带 25mm×10m	卷		
401	144310002	铝箔胶粘带 45m/卷	卷		
402	150102002	石棉绒(综合)	kg		
403	151314101	聚乙烯泡沫塑料棒	kg		
404	152302003	聚合物粘结砂浆	kg		
405	170303001	镀锌钢管 DN15	m		
406	170303002	镀锌钢管 DN20	m		
407	170303003	镀锌钢管 DN25	m		

主要材料及价格表

工程名称:桂林市救助管理站区域性中心试点工作受助人员服务设施和活动区域升级与改造项目

第12页 共27页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
408	170303008	镀锌钢管 DN80	m		
409	170508029	不锈钢管 $\Phi 60 \times 1.5$ 201材质	m		
410	172502001	PP—R给水管 de20	m		
411	172504001	硬聚氯乙烯(PVC—U)排水管 De50	m		
412	172508021	塑料管 $\Phi 160$	m		
413	172513000	塑料软管	kg		
414	172514002	塑料软管 $\Phi 5$	m		
415	172515001	软管 DN15 L=30~50cm	根		
416	172517002	异型塑料管 $\Phi 5$	m		
417	172701000	普通胶管	m		
418	180313001	镀锌弯头 DN15	个		
419	180313002	镀锌弯头 DN20	个		
420	180313003	镀锌弯头 DN25	个		
421	180313007	镀锌弯头 DN65	个		
422	180314003	钢制弯头 DN25	个		
423	180319001	镀锌丝堵 DN15	个		
424	180320003	钢制丝堵 DN25	个		
425	180327001	外丝 DN15	个		
426	180329002	内牙弯头 DN25	个		
427	180331002	镀锌三通 DN20	个		
428	180331003	镀锌三通 DN25	个		
429	181507001	镀锌六角外丝 DN15	个		
430	181510001	钢制管箍 DN15	个		
431	181510002	钢制管箍 DN20	个		
432	181510003	钢制管箍 DN25	个		
433	181512001	镀锌管箍 DN15	个		
434	181512003	镀锌管箍 DN25	个		
435	181515002	钢制活接头 DN20	个		
436	181515003	钢制活接头 DN25	个		
437	181515004	钢制活接头 DN32	个		
438	181515006	钢制活接头 DN50	个		
439	182501001	塑料管卡 de20	个		
440	182501002	塑料管卡 de25	个		
441	182501003	塑料管卡 de32	个		
442	182501004	塑料管卡 de40	个		
443	182501005	塑料管卡 de50	个		
444	182501007	塑料管卡 de75	个		

主要材料及价格表

工程名称:桂林市救助管理站区域性中心试点工作受助人员服务设施和活动区域升级与改造项目

第13页 共27页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
445	182501008	塑料管卡 de110	个		
446	182501009	塑料管卡 de160	个		
447	182503002	镀锌管卡子(钢管用) DN20	个		
448	182504005	镀锌管卡子(给水管用)DN40	个		
449	182504006	镀锌管卡子(给水管用)DN50	个		
450	182505001	镀锌管卡子 1.5×12~50	个		
451	182511000	接地卡子(综合)	个		
452	182525003	管码 FCP25	个		
453	182529003	U型管卡子DN25	个		
454	182529004	U型管卡子DN32	个		
455	182529005	U型管卡子DN40	个		
456	182529006	U型管卡子DN50	个		
457	182529007	U型管卡子DN65	个		
458	182529008	U型管卡子DN80	个		
459	182529009	U型管卡子DN100	个		
460	182529011	U型管卡子DN150	个		
461	200108009	平焊法兰 1.6MPa DN100	副		
462	200108011	平焊法兰 1.6MPa DN150	副		
463	200110009	平焊法兰 1.6MPa DN100	片		
464	200110011	平焊法兰 1.6MPa DN150	片		
465	201105000	镀锌法兰座	个		
466	203302000	石棉橡胶板(综合)	kg		
467	213313001	角型阀(带铜活) DN15	个		
468	213321000	大便器胶皮碗	个		
469	213321001	便器接头 De130×110	个		
470	213322001	存水弯 De32	个		
471	213322008	小便器存水弯 塑料 De32	个		
472	213322010	大便器塑料存水弯 DN100	个		
473	213322011	存水弯 塑料 S型 DN75	个		
474	213323001	洗脸盆下水口 De32	个		
475	213327001	透气帽(铅丝球) DN50	个		
476	213327002	透气帽(铅丝球) DN75	个		
477	213327003	透气帽(铅丝球) DN100	个		
478	213327004	透气帽(铅丝球) DN150	个		
479	225703000	减震垫	块		
480	230101000	灭火器专用支架	个		
481	241101001	压力表 0~1.6MPa	块		

主要材料及价格表

工程名称:桂林市救助管理站区域性中心试点工作受助人员服务设施和活动区域升级与改造项目

第14页 共27页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
482	246302001	压力表气门 QZ-2 黄铜 M10-Φ6	个		
483	270601003	接地线 BV-5.5~16	m		
484	271702001	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷		
485	280301005	铜芯塑料绝缘导线 BV-2.5	m		
486	280301007	铜芯塑料绝缘导线 BV-6.0	m		
487	280304003	塑料软铜绝缘导线 BVR-4	m		
488	290622002	阻燃管接头 FST20	个		
489	290622003	阻燃管接头 FST25	个		
490	290623002	直管接头 Φ20	个		
491	290628002	塑料护口 15~20	个		
492	290628003	塑料护口 15~50	个		
493	290628004	塑料护口 (钢管用) 15~20	个		
494	290631007	电缆吊挂 3×50	套		
495	290632012	灯具卡子	个		
496	290640001	铜接线卡1.0-2.5	个		
497	290901002	瓷接头 (双)	个		
498	290905002	铜接线端子 DT-4mm ²	个		
499	290905005	铜接线端子 DT-16mm ²	个		
500	291111001	开关盒	个		
501	291112001	接线盒	个		
502	292702006	尼龙扎带 (综合)	个		
503	292702010	尼龙扎带 100~150	个		
504	322701002	化肥【复合肥、尿素等】	kg		
505	322703001	农药	kg		
506	322704001	营养液	袋		
507	322704002	生根剂	袋		
508	322901001	种植土	m ³		
509	330107003	镀锌圆钢支架 Φ10~14	套		
510	340105003	钨棒	kg		
511	340502002	打印纸	箱		
512	340702001	防尘面罩	套		
513	340703001	护目镜	套		
514	340901001	电池 1#	节		
515	341101001	水	m ³		
516	341101001.1	水	m ³		
517	341101001.2	水	m ³		
518	341104001	煤	t		

主要材料及价格表

工程名称:桂林市救助管理站区域性中心试点工作受助人员服务设施和活动区域升级与改造项目

第15页 共27页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
519	341105003	木柴	kg		
520	341105003	木柴	kg		
521	341301001	位号牌	个		
522	341301007	铝牌	个		
523	341301011	标志牌 塑料扁形	个		
524	341508001	其他材料费	元		
525	341508001	其他材料费	元		
526	341508003	其他材料费	元		
527	341508006	其他材料费	元		
528	341509001	校验材料费	元		
529	350103001	胶合板模板1830×915×18	m²		
530	350104002	复合木模板面板	m²		
531	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
532	350303001	脚手架焊接钢管Φ48.3×3.6	t		
533	350309001	挡脚板 (综合)	m		
534	351101001	钢凿	个		
535	370501003	枕木	m³		
536	370905001	钢垫板	kg		
537	390101001	脚手架钢管 (租赁)	t·天		
538	390101002	扣件综合 (租赁)	100套·天		
539	390101004	底座 (租赁)	100个·天		
540	390101005	钢笆子 (钢筋网脚手板) (租赁·天)	100m²·天		
541	B-C.1	石桌石凳 材料费	元		
542	B-C.1	不锈钢挂衣钩	元		
543	B-C.2	休息座椅 材料费	元		
544	B-C.2	成品淋浴折叠坐凳	元		
545	B-C.3	无障碍洗脸台	元		
546	B-C.4	甲级钢质防火门 材料费	元		
547	B-C.5	成品折叠多功能台	元		
548	B-C.6	乙级钢质防火门 材料费	元		
549	C00010160	其他材料费	元		
550	C31010530	氧气	m³		
551	C34011030	乙炔气	kg		
552		◆商品砼◆			
553	043103004	碎石 GD20 商品普通砼 C25	m³		
554	043104002	预拌普通混凝土 C15	m³		
555	043104003.1	预拌普通混凝土 C20[商品砼]	m³		

主要材料及价格表

工程名称:桂林市救助管理站区域性中心试点工作受助人员服务设施和活动区域升级与改造项目

第16页 共27页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
556	043104003.2	预拌普通混凝土 C20[商品砼]	m³		
557	043104004.1	预拌普通混凝土 C25[商品砼]	m³		
558	043104004.2	预拌普通混凝土 C25[商品砼]	m³		
559	043104005	预拌普通混凝土 C30	m³		
560	043104005.1	预拌普通混凝土 C30[商品砼]	m³		
561	043115008	预拌细石混凝土 C20	m³		
562		◆配合比◆			
563	800102004	水泥砂浆 1:2.5	m³		
564	800102005	水泥砂浆 1:3	m³		
565	800702003	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5	m³		
566	801101001	素水泥浆	m³		
567	801101001.1	素水泥浆	m³		
568	801101001.2	素水泥浆	m³		
569	802102007	碎石 GD20 中砂水泥 32.5 C20	m³		
570	802901001	泡沫混凝土容重300kg/m³	m³		
571		◆主材◆			
572	022901003	麻袋布	m²		
573	155504003.1	纤维类制品(毡类)	m³		
574	170014000.1	钢管	m		
575	170014000.2	钢管	m		
576	170014000.3	钢管	m		
577	170014000.4	钢管	m		
578	170014000.5	钢管	m		
579	170014000.6	钢管	m		
580	170014000.7	钢管	m		
581	170014000.8	钢管	m		
582	172500000.1	塑料管	m		
583	172500000.1	塑料管 公称外径 (≤25mm)	m		
584	172500000.2	塑料管 公称外径 (50mm以内)	m		
585	172500000.3	塑料管	m		
586	172500000.4	塑料管	m		
587	172500000.5	塑料管 公称外径 (160mm以内)	m		
588	172500000.6	PC20	m		
589	172500000.7	塑料管 公称外径 (75mm以内)	m		
590	172500000.8	塑料管 公称外径 (110mm以内)	m		
591	172502000.1	PP—R给水管 DN15	m		
592	172502000.2	PP—R给水管 DN20	m		

主要材料及价格表

工程名称:桂林市救助管理站区域性中心试点工作受助人员服务设施和活动区域升级与改造项目

第17页 共27页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
593	172502000.3	PP—R给水管 DN25	m		
594	172502000.4	PP—R给水管 DN25	m		
595	172502000.5	PP—R给水管 DN40	m		
596	172502000.6	PP—R给水管 DN50	m		
597	172502000.7	PP—R给水管 DN15	m		
598	172502000.8	PP—R给水管 DN20	m		
599	172502000.9	PP—R给水管 DN25	m		
600	172502000.10	PP—R给水管 DN32	m		
601	180002000.1	沟槽管件	个		
602	180002000.2	沟槽管件	个		
603	180002000.3	沟槽管件	个		
604	180003000.1	沟槽卡箍	套		
605	180003000.2	沟槽卡箍	套		
606	180300000.1	钢管管件	个		
607	180300000.2	钢管管件	个		
608	180300000.3	钢管管件	个		
609	180300000.4	钢管管件	个		
610	180300000.5	钢管管件	个		
611	180903000.1	塑料给水管件 DN15	个		
612	180903000.2	塑料给水管件 DN50	个		
613	180903000.3	塑料给水管件 DN25	个		
614	180903000.4	塑料给水管件 DN25	个		
615	180903000.5	塑料给水管件 DN20	个		
616	180903000.6	塑料给水管件 DN40	个		
617	180903000.7	塑料给水管件 DN20	个		
618	180903000.8	塑料给水管件 DN25	个		
619	180903000.9	塑料给水管件 DN32	个		
620	180904000.1	承插塑料管件	个		
621	180904000.2	承插塑料管件	个		
622	180904000.3	承插塑料管件 公称外径（160mm以内）	个		
623	180904000.4	承插塑料管件 公称外径（50mm以内）	个		
624	180904000.5	承插塑料管件 公称外径（75mm以内）	个		
625	180904000.6	承插塑料管件 公称外径（110mm以内）	个		
626	190000000.2	阀门	个		
627	194103000.1	截止阀DN32	个		
628	194103000.2	截止阀DN50	个		
629	194103000.3	角阀DN20	个		

主要材料及价格表

工程名称:桂林市救助管理站区域性中心试点工作受助人员服务设施和活动区域升级与改造项目

第18页 共27页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
630	194103000.4	角阀DN25	个		
631	194103000.5	角阀DN32	个		
632	194103000.6	角阀DN25	个		
633	194110000.1	法兰阀门	个		
634	194110000.2	法兰阀门-100	个		
635	210501000.2	淋浴器	套		
636	210502000	莲蓬喷头	个		
637	211501000.2	蹲式大便器	个		
638	211502000.2	坐便器	个		
639	211701000.2	挂式小便器	个		
640	212503000	坐便器水箱(带配件)	套		
641	213301000.1	水龙头 DN20	个		
642	213308001.2	冷热水混合水嘴DN15	个		
643	213316001.2	自闭式冲洗阀 DN15	个		
644	213316003.2	自闭式冲洗阀 DN25	个		
645	213318000.1	地漏	个		
646	213319000.1	地面扫除口	个		
647	213320000.2	大便器冲洗管	根		
648	224107000.1	单层百叶风口 800x600	个		
649	224107000.2	固定百叶风口 160x160	个		
650	224107000.3	固定百叶风口 800x320	个		
651	224107000.4	防火风口 1100x400	个		
652	226113000.1	自动排气阀DN25	个		
653	230100000.1	灭火器	具		
654	230303000.1	室内消火栓(SN65)	套		
655	230500000.1	消防水泵接合器	套		
656	232101000.1	喷头-DN25	个		
657	233700000.1	探测器	个		
658	233700000.2	探测器	个		
659	233700000.3	探测器	个		
660	233901000.2	湿式报警装置	套		
661	233902000.2	声光报警器	个		
662	234001000.1	模块	个		
663	234001000.2	模块	个		
664	234101000.1	出门按钮	套		
665	234101000.2	成套按钮	套		
666	246904000.1	取源部件	套		

主要材料及价格表

工程名称:桂林市救助管理站区域性中心试点工作受助人员服务设施和活动区域升级与改造项目

第19页 共27页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
667	264902001.1	C65N-C20A/2P 30mA	个		
668	264902001.2	空调空开箱 C65N-D25A/2P	个		
669	264902001.3	C65N-C16A/1P	个		
670	2811.1	WDZBN-YJY-0.6/1kV-3X35+2X16	m		
671	2811.2	WDZBN-YJY-0.6/1kV-5x2.5	m		
672	2811.3	WDZBN-YJY-0.6/1kV-5X10	m		
673	2811.4	WDZBN-YJY-0.6/1kV-4X95	m		
674	290105000.1	金属线槽	m		
675	290206001.1	支撑架	kg		
676	290603000.1	KBG(JDG)电气钢导管-JDG20*1.0	m		
677	290603000.2	KBG(JDG)电气钢导管-JDG20*1.0	m		
678	291115002.1	门禁控制箱	个		
679	301101000.1	电视插座	个		
680	301301001.1	光纤信息插座 单口	个		
681	320101000	乔木	株		
682	320301000.1	花叶鸭脚木	株		
683	500102001.1	轴流排气扇	台		
684	500102001.2	吸顶式排气扇 30W	台		
685	500102001.3	轴流排气扇	台		
686	500102001.4	轴流排气扇	台		
687	500102001.5	轴流排气扇	台		
688	500103001.1	隐形扇叶带灯电风扇	台		
689	550117001.1	ALa	台		
690	550117001.2	成套配电箱	台		
691	550117001.2	ALb	台		
692	550117001.3	AL. KT1	台		
693	550117001.4	AT/PLB	台		
694	550117001.5	挡烟垂壁控制箱	台		
695	550117001.6	成套配电箱	台		
696	550117001.7	AC-PL	台		
697	550117001.8	挡烟垂壁控制箱	台		
698	550910000.1	等电位箱	个		
699	B-Z.1	电视柜 主材费	元		
700	B-Z.1	2.0mm304不锈钢凹槽 主材费	元		
701	B-Z.1	拆除户外运动设施、户外休闲坐椅 主材费	元		
702	B-Z.2	丙烯酸面层 主材费	元		
703	B-Z.2	沙发床 主材费	元		

主要材料及价格表

工程名称:桂林市救助管理站区域性中心试点工作受助人员服务设施和活动区域升级与改造项目

第20页 共27页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
704	B-Z.3	一桌四椅子 主材费	元		
705	B-Z.4	茶几 主材费	元		
706	B-Z.5	电脑桌，配一张电脑椅 主材费	元		
707	B-Z.6	书桌柜 主材费	元		
708	B-Z.7	1米宽实木床，带6cm厚环保棕垫 主材费	元		
709	B-Z.8	办公桌 主材费	元		
710	B-Z.9	办公椅 主材费	元		
711	B-Z.10	茶水柜 主材费	元		
712	B-Z.11	置物柜 主材费	元		
713	B-Z.12	微波炉主材费	元		
714	B-Z.13	茶吧机主材费	元		
715	B-Z.14	空调3匹机主材费	元		
716	B-Z.15	电视机55寸主材费	元		
717	B-Z.16	空调1.5匹机主材费	元		
718	B-Z.17	衣柜主材费	元		
719	B-Z.18	特助书桌，配一张电脑椅 主材费	元		
720	B-Z.19	呼叫器主材费	元		
721	B-Z.20	床头柜主材费	元		
722	B-Z.21	医院特护床主材费	元		
723	B-Z.22	沙发四人位 主材费	元		
724	B-Z.23	烧水器主材费	元		
725	B-Z.24	洗手台 主材费	元		
726	B-Z.25	美的电热水器80L 主材费	元		
727	B-Z.26	美的电热水器60L器主材费	元		
728	B-Z.27	美的滚筒洗衣机10-12KG主材费	元		
729	B-Z.28	锐思普特病历架式主机	元		
730	B-Z.29	LED屏	m²		
731	B-Z.30	沙发床 主材费	元		
732	B-Z.31	广告机	元		
733	B-Z.33	办公桌 主材费	元		
734	B-Z.34	办公椅 主材费	元		
735	B-Z.35	空调3匹机主材费	元		
736	B-Z.36	1米宽实木床，带6cm厚环保棕垫 主材费	元		
737	B-Z.37	空调1.5匹机主材费	元		
738	B-Z.38	衣柜主材费	元		
739	B-Z.39	特助书桌，配一张电脑椅 主材费	元		
740	B-Z.40	医院特护床主材费	元		

主要材料及价格表

工程名称:桂林市救助管理站区域性中心试点工作受助人员服务设施和活动区域升级与改造项目

第21页 共27页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
741	B-Z. 41	办公桌 主材费	元		
742	B-Z. 42	办公椅 主材费	元		
743	B-Z. 43	1米宽实木床，带6cm厚环保棕垫 主材费	元		
744	B4-1950. 1	其他照明灯具安装 LED光灯带	10m		
745	B5-0366. 1	建筑设备监控系统 控制器（DDC）安装及接线 24点以下	台		
746	B5-0725. 1	电源安装 交流稳压电源 5kV·A以下	台		
747	B5-0945. 1	出入口设备安装、调试 出入口目标识别设备 读卡器 带键盘	台		
748	B5-0950. 1	门禁控制器 单门	台		
749	B5-0955. 1	出入口执行机构设备 电控锁	台		
750	B5-0961. 1	电视监控设备安装、调试 监控摄像设备 彩色黑白摄像机(含拍摄功能)	台		
751	B5-1093. 1	家居控制系统设备安装 智能控制面板	台		
752	B5-1093. 2	家居控制系统设备安装 智能控制面板	台		
753	B5-1093. 3	家居控制系统设备安装 智能控制面板	台		
754	B5-1244. 1	远程控制箱(柜)安装 重复显示器	台		
755	B6-0308. 1	安全监测装置 可燃气体报警器	套		
756	B7-0075. 1	混（斜）流式通风机（吊式）安装 混（斜）流式通风机 6#	台		
757	B9-0721. 1	电热水器、开水炉安装 电热水器（挂式）RS30型	台		
758	Z012902035. 1	钢板 10~16mm	kg		
759	Z012906001. 1	镀锌钢板 0. 5mm	m²		
760	Z012906002. 1	镀锌钢板 0. 75mm	m²		
761	Z130105001. 1	酚醛调和漆（各色）	kg		
762	Z130105001. 2	酚醛调和漆（各色）	kg		
763	Z130507011. 1	醇酸防锈漆 C53-1	kg		
764	Z151503001. 1	泡沫玻璃瓦块-30mm	m³		
765	Z170102000. 1	焊接钢管（综合）	kg		
766	Z170303000. 1	SC15	m		
767	Z170303000. 2	SC20	m		
768	Z170303000. 3	SC20	m		
769	Z210901000. 2	洗脸盆	个		
770	Z231300000. 1	水流指示器	个		
771	Z245904000	仪表接头	套		
772	Z250001001. 1	成套灯具	套		
773	Z250001001. 1	600*600mLED扣板灯	套		
774	Z250001001. 2	安全疏散出口标志灯(中型) A型	套		
775	Z250001001. 3	LED吸顶灯	套		
776	Z250001001. 4	嵌入式可调角度射灯	套		

主要材料及价格表

工程名称:桂林市救助管理站区域性中心试点工作受助人员服务设施和活动区域升级与改造项目

第22页 共27页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
777	Z250001001.5	A型应急照明灯	套		
778	Z250001001.6	双面多信息复合标志灯(中型)	套		
779	Z250001001.7	疏散出口标志灯(中型)	套		
780	Z250001001.8	300*300mLED扣板灯	套		
781	Z250001001.9	单向疏散标志灯(中型) A型	套		
782	Z250001001.10	楼层标志灯(中型) A型	套		
783	Z260501001.1	单联双控跷板开关	个		
784	Z260501001.2	双联单控跷板开关	个		
785	Z260501001.3	单联单控跷板开关	个		
786	Z260501001.4	双联双控跷板开关	个		
787	Z260501001.6	照明开关	个		
788	Z264101001.1	成套插座	套		
789	Z264101001.1	五孔防水插座 距地1.3米	套		
790	Z264101001.2	挂式空调暗插座	套		
791	Z264101001.3	电热水器暗插座	套		
792	Z264101001.4	感应水龙头插座	套		
793	Z264101001.5	五孔暗插座 距地0.3米	套		
794	Z264101001.6	五孔暗插座 距地0.7米	套		
795	Z264101001.7	五孔暗插座 距地1.0米	套		
796	Z264101001.8	五孔暗插座 距地1.2米	套		
797	Z280301000.1	WDZ-BYJ-2.5mm²	m		
798	Z280301000.1	铜芯塑料绝缘导线	m		
799	Z280301000.2	铜芯塑料绝缘导线	m		
800	Z280301000.2	WDZ-BYJ-4mm²	m		
801	Z280301000.3	WDZN-BV-2.5mm²	m		
802	Z280301000.4	ZR-NH-BV-2.5mm²	m		
803	Z280301000.5	WDZ-BYJ-2.5mm²	m		
804	Z280301000.6	WDZ-BYJ-4mm²	m		
805	Z280301000.7	WDZN-BYJ-2.5mm²	m		
806	Z280311000.1	WDZ-RVS-2*2.5mm²	m		
807	Z280311000.2	ZC-RVV-2*1.0	m		
808	Z280311000.3	ZC-RVV-4*1.5	m		
809	Z280311000.4	ZC-RVVP-6*1.0	m		
810	Z280311000.5	NH-RVS-2*1.5mm²	m		
811	Z280311000.6	NH-RVS-2*2.5mm²	m		
812	Z2811340023.1	WDZN-RVVP-2*2.5mm²	m		
813	Z282500000.1	UTP6e	m		

主要材料及价格表

工程名称:桂林市救助管理站区域性中心试点工作受助人员服务设施和活动区域升级与改造项目

第23页 共27页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
814	Z282500000. 2	ZC-UTP5e	m		
815	Z282500000. 3	UTP6e	m		
816	Z282500000. 4	ZC-UTP5e	m		
817	Z290101000. 1	200*100*1. 2桥架	m		
818	Z290101000. 2	150*75*1. 2桥架	m		
819	Z290101000. 3	150*75*1. 2桥架	m		
820	Z290101000. 4	200*100*1. 2桥架	m		
821	Z301303001. 1	电话暗插座	个		
822		◆设备◆			
823	B-S. 1	一体化消防加压设备 设备费	元		
824		◆机械台班组成◆			
825	000502002	2023安装机械第一类费用	元		
826	000701003	市政机械第一类费用	元		
827	000903001	机械台班人工费	元		
828	000903002	机械第一类费用	元		
829	002401001	机械台班人工费	元		
830	140301004	汽油 92#	kg		
831	140301004	国V汽油 92#	kg		
832	140301004	汽油92#	kg		
833	140301004. 1	国V汽油 92#	kg		
834	140301004. 2	汽油92#	kg		
835	140304001	轻柴油0#	kg		
836	140304001	轻柴油 0#	kg		
837	140304001	轻柴油 0#	kg		
838	140304001. 1	轻柴油 0#	kg		
839	140304001. 2	轻柴油0#	kg		
840	341103001	电	kW·h		
841	341103001	电	kW.h		
842	341103001	电	kW·h		
843	341103001	电	kW·h		
844	994701004	折旧费	元		
845	994701005	检修费	元		
846	994701006	维护费	元		
847	994701007	安拆及场外运输费	元		
848	994701008	其他费	元		
849		◆机械◆			
850	341509003	其他机械费	元		

主要材料及价格表

工程名称:桂林市救助管理站区域性中心试点工作受助人员服务设施和活动区域升级与改造项目

第24页 共27页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
851	980301005	精密交/直流稳压电源	台班		
852	980301006	交流稳压电源	台班		
853	980501003	数字兆欧表 BM-2061000MΩ	台班		
854	980502004	数字万用表PS-56	台班		
855	980502011	手持式万用表	台班		
856	980502012	工业用真效值万用表	台班		
857	980503001	数字电压表 PZ38	台班		
858	980506001	电能校验仪 ST9040	台班		
859	980507001	电压、电流互感升流器 HJ-12E	台班		
860	981102002	精密标准电阻箱 ZX-54	台班		
861	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		
862	981117001	交/直流低电阻测试仪	台班		
863	981118001	接地引下导通电阻测试仪	台班		
864	981701001	对讲机 C15	台班		
865	983103001	活塞式压力计	台班		
866	983510001	电缆测试仪 JH5132	台班		
867	983701003	笔记本电脑	台班		
868	983702003	宽行打印机	台班		
869	983901001	彩色监视器 14"	台班		
870	984101001	电动综合校验台	台班		
871	984301001	便携式综合校验仪 2422	台班		
872	984703001	火灾探测器实验器 BHTS-1	台班		
873	984717001	其他各种仪器仪表	台班		
874	990101002	履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.4m³	台班		
875	990101005	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1m³	台班		
876	990506001	混凝土振捣器 平板式	台班		
877	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		
878	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
879	990516001	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L	台班		
880	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班		
881	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班		
882	990701005	履带式推土机 功率90kW	台班		
883	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班		
884	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班		
885	990704005	载重汽车 装载质量5t	台班		
886	990704005	载重汽车装载质量5t	台班		
887	990704005	载重汽车 装载质量5t	台班		

主要材料及价格表

工程名称:桂林市救助管理站区域性中心试点工作受助人员服务设施和活动区域升级与改造项目

第25页 共27页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
888	990704006	载重汽车 装载质量6t	台班		
889	990704007	载重汽车 装载质量8t	台班		
890	990704007	载重汽车 装载质量8t	台班		
891	990705002	自卸汽车 装载质量3. 5t	台班		
892	990705003	自卸汽车 装载质量4. 5t	台班		
893	990705006	自卸汽车 装载质量10t	台班		
894	990707005	平板拖车组 装载质量25t	台班		
895	990712002	平地机功率 120kW	台班		
896	990902002	门式起重机 提升质量10t	台班		
897	990903001	汽车式起重机 提升质量5t	台班		
898	990903002	汽车式起重机 提升质量8t	台班		
899	990903004	汽车式起重机 提升质量12t	台班		
900	990903005	汽车式起重机 提升质量16t	台班		
901	990903007	汽车式起重机 提升质量25t	台班		
902	990903007	汽车式起重机 提升质量25t	台班		
903	990903010	汽车式起重机 提升质量50t	台班		
904	990907002	叉式起重机 提升质量5t	台班		
905	990915001	电动单筒快速卷扬机 牵引力5kN	台班		
906	990916003	电动单筒慢速卷扬机 牵引力30kN	台班		
907	991101002	手动液压叉车	台班		
908	991302002	钢轮振动压路机工作质量8t	台班		
909	991302005	钢轮振动压路机工作质量15t	台班		
910	991305001	电动夯实机 夯击能量 250N. m	台班		
911	991318001	手推式热熔划线车	台班		
912	991318002	划线车	台班		
913	991504001	多用喷枪	台班		
914	991701001	钢筋调直机 直径14mm	台班		
915	991701002	钢筋调直机 直径40mm	台班		
916	991702001	钢筋切断机 直径40mm	台班		
917	991703001	钢筋弯曲机 直径40mm	台班		
918	991906009	剪板机 厚度×宽度 40×3100mm	台班		
919	991908001	台式钻床 钻孔直径 16mm	台班		
920	991908002	立式钻床 钻孔直径 25mm	台班		
921	991908004	立式钻床 钻孔直径 50mm	台班		
922	991909002	摇臂钻床 钻孔直径 50mm	台班		
923	991911004	开孔机 开孔直径≤114	台班		
924	991913004	普通车床 工件直径630mm×工件长度2000mm	台班		

主要材料及价格表

工程名称:桂林市救助管理站区域性中心试点工作受助人员服务设施和活动区域升级与改造项目

第26页 共27页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
925	991918002	刨边机 加工长度12000mm	台班		
926	991920001	管子切断机 管径60mm	台班		
927	991920002	管子切断机 管径150mm	台班		
928	991921001	型钢剪断机 剪断宽度500mm	台班		
929	991922001	抛光机	台班		
930	991923001	台式砂轮机 砂轮直径100mm	台班		
931	991923003	手提砂轮机 砂轮直径150mm	台班		
932	991924001	管子套丝机 ϕ 159mm	台班		
933	991924002	管子切断套丝机 管径159mm	台班		
934	991924003	螺栓套丝机 直径39mm	台班		
935	991928001	折方机 厚度 $\times$ 宽度4 $\times$ 2000	台班		
936	991930001	滚槽机	台班		
937	991938001	咬口机 板厚 1.2mm	台班		
938	992101001	木工圆锯机 直径500mm	台班		
939	992101002	木工圆锯机 直径600mm	台班		
940	992102001	木工平刨床 刨削宽度300mm	台班		
941	992103001	木工单面压刨床 刨削宽度600mm	台班		
942	992301003	砂轮切割机 砂轮直径400mm	台班		
943	992301004	砂轮切割机 砂轮直径500mm	台班		
944	992301004	砂轮切割机 砂轮直径500mm	台班		
945	992302001	石料切割机 5.5KW以内	台班		
946	992304001	半自动切割机 厚度100mm	台班		
947	992307001	等离子切割机 电流400A	台班		
948	992314001	角向磨光机	台班		
949	992501001	交流电弧焊机 容量21kV $\cdot$ A	台班		
950	992501001	交流电弧焊机 容量21kV $\cdot$ A	台班		
951	992501002	交流电弧焊机 容量30kV $\cdot$ A	台班		
952	992501002	交流电弧焊机 容量30kV $\cdot$ A	台班		
953	992501003	交流电弧焊机 容量32kV $\cdot$ A	台班		
954	992501005	交流电弧焊机 容量42kV $\cdot$ A	台班		
955	992509003	对焊机 容量75kV $\cdot$ A	台班		
956	992511001	热熔对接焊机 直径63mm	台班		
957	992521002	二氧化碳气体保护焊机 电流500A	台班		
958	992701001	电焊条烘干箱 容量45 $\times$ 35 $\times$ 45 (cm ³)	台班		
959	992710001	热熔釜溶解车	台班		
960	993101003	洒水车 罐容量 10000L	台班		
961	993101003	洒水车罐容量 10000L	台班		

主要材料及价格表

工程名称:桂林市救助管理站区域性中心试点工作受助人员服务设施和活动区域升级与改造项目

第27页 共27页

[illegible]

