

南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

招标控制价

招 标 人：

南宁市社会福利医院
(单位盖章)



造价咨询人：

广西城建咨询设计有限公司
(单位盖章)



2025年08月26日

软件名称及版本号:博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号:2019J02

南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

招标控制价

招标控制价(小写): 3907697.21元


(大写): 叁佰玖拾万零柒仟陆佰玖拾柒元贰角壹分

招标人: 南宁市社会福利医院
(单位盖章)



造价咨询人: 广西城建咨询设计有限公司
(单位盖章)



法定代表人
或其授权人: 
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 
(签字或盖章)



编制时间: 2025年08月26日

复核时间: 2025年08月26日

总 说 明

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第1页 共1页

1、工程概况:

南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程, 主要包括建筑工程、安装工程、拆除工程。

2、编制依据:

- (1) 由建设单位提供的《南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程》施工图纸;
- (2) 《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)》、《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则》、《建设工程工程量计算规范》(GB50854~50862-2013)、《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则(修订本)(GB50854~50862-2013)》;
- (3) 2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》;
- (4) 2024年《广西壮族自治区建设工程费用定额》;
- (5) 2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》;
- (6) 2024年《广西壮族自治区拆除工程消耗量定额》;
- (7) 2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》;
- (8) 2013年《广西壮族自治区安装拆除工程消耗量定额》;
- (9) 《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标[2023]7号);
- (10) 《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标[2019]12号);
- (11) 本工程材料价格按2025年第7期(上半月)《南宁市建设工程造价信息》计取, 信息价上没有的材料价格参照市场价;
- (12) 与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料;
- (13) 其他相关的计价规范资料。

3、其它需要说明:

- (1) 安全生产责任保险费暂估价为7762.99元; 工程结算时, 由发承包双方根据桂建发(2023)6号依据工程实际情况确认的安全生产责任保险费计入工程造价。

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第1页 共6页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	门诊1-7层-拆除工程	105582.78	
—	2024拆除工程一般计税法	105582.78	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	100789.56	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	4582.48	
2.1	其中:安全文明施工费	3407.05	
3	其他项目费用合计	210.74	
4	建筑安装工程费合计	105582.78	
	工程总价	105582.78	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	100789.56	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	4582.48	
2.1	其中:安全文明施工费	3407.05	
3	其他项目费用合计	210.74	
4	建筑安装工程费合计	105582.78	
	门诊1_7层_安装拆除工程	10705.05	
—	安装拆除工程(营改增)简易计税法	10705.05	
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	7871.43	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	577.06	
2.1	其中:安全文明施工费	459.42	
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计	2256.56	
5.1	规费	1898.55	
6	工程总造价	10705.05	
	工程总价	10705.05	
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	7871.43	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	577.06	
2.1	其中:安全文明施工费	459.42	
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计	2256.56	
5.1	规费	1898.55	
6	工程总造价	10705.05	

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第2页 共6页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	门诊1-2层-装修工程	1125784.23	
—	2024建筑装饰装修工程一般计税法	1125784.23	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	1070087.39	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	46922.82	
2.1	其中:安全文明施工费	42984.39	
3	其他项目费用合计	8774.02	
4	建筑安装工程费合计	1125784.23	
	工程总价	1125784.23	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	1070087.39	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	46922.82	
2.1	其中:安全文明施工费	42984.39	
3	其他项目费用合计	8774.02	
4	建筑安装工程费合计	1125784.23	
	门诊1_2层-安装工程	527757.46	
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	527757.46	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	507035.19	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	19668.86	
2.1	其中:安全文明施工费	13958.54	
3	其他项目费用合计	1053.41	
4	建筑安装工程费合计	527757.46	
	工程总价	527757.46	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	507035.19	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	19668.86	
2.1	其中:安全文明施工费	13958.54	
3	其他项目费用合计	1053.41	
4	建筑安装工程费合计	527757.46	
	福利医院门诊1_7层消防安装工程	734414.86	
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	734414.86	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	692117.25	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	40831.71	

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第3页 共6页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2.1	其中:安全文明施工费	28977.33	
3	其他项目费用合计	1465.90	
4	建筑安装工程费合计	734414.86	
	工程总价	734414.86	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	692117.25	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	40831.71	
2.1	其中:安全文明施工费	28977.33	
3	其他项目费用合计	1465.90	
4	建筑安装工程费合计	734414.86	
	门诊3层-装修工程	57285.60	
—	2024建筑装饰装修工程一般计税法	57285.60	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	50865.39	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	5109.26	
2.1	其中:安全文明施工费	4680.43	
3	其他项目费用合计	1310.95	
4	建筑安装工程费合计	57285.60	
	工程总价	57285.60	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	50865.39	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	5109.26	
2.1	其中:安全文明施工费	4680.43	
3	其他项目费用合计	1310.95	
4	建筑安装工程费合计	57285.60	
	门诊3层_安装工程	1410.77	
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	1410.77	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	1334.93	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	73.02	
2.1	其中:安全文明施工费	51.82	
3	其他项目费用合计	2.82	
4	建筑安装工程费合计	1410.77	
	工程总价	1410.77	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	1334.93	
1.1	其中:材料暂估价		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第4页 共6页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2	总价措施项目费用合计	73.02	
2.1	其中: 安全文明施工费	51.82	
3	其他项目费用合计	2.82	
4	建筑安装工程费合计	1410.77	
	门诊楼外立面_装修工程	544622.60	
—	2024建筑装饰装修工程一般计税法	544622.60	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	526764.27	
1.1	其中: 材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	16771.26	
2.1	其中: 安全文明施工费	15363.57	
3	其他项目费用合计	1087.07	
4	建筑安装工程费合计	544622.60	
	工程总价	544622.60	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	526764.27	
1.1	其中: 材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	16771.26	
2.1	其中: 安全文明施工费	15363.57	
3	其他项目费用合计	1087.07	
4	建筑安装工程费合计	544622.60	
	门诊楼外立面_安装工程	27157.11	
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	27157.11	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	26561.13	
1.1	其中: 材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	541.77	
2.1	其中: 安全文明施工费	384.49	
3	其他项目费用合计	54.21	
4	建筑安装工程费合计	27157.11	
	工程总价	27157.11	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	26561.13	
1.1	其中: 材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	541.77	
2.1	其中: 安全文明施工费	384.49	
3	其他项目费用合计	54.21	
4	建筑安装工程费合计	27157.11	
	煎药房、消防控制室-装修工程	91388.51	
—	2024建筑装饰装修工程一般计税法	91388.51	

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第5页 共6页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	84932.31	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	6273.79	
2.1	其中:安全文明施工费	5747.20	
3	其他项目费用合计	182.41	
4	建筑安装工程费合计	91388.51	
	工程总价	91388.51	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	84932.31	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	6273.79	
2.1	其中:安全文明施工费	5747.20	
3	其他项目费用合计	182.41	
4	建筑安装工程费合计	91388.51	
	室外临时用房_安装工程	90772.28	
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	90772.28	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	86965.73	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	3625.37	
2.1	其中:安全文明施工费	2572.84	
3	其他项目费用合计	181.18	
4	建筑安装工程费合计	90772.28	
	工程总价	90772.28	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	86965.73	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	3625.37	
2.1	其中:安全文明施工费	2572.84	
3	其他项目费用合计	181.18	
4	建筑安装工程费合计	90772.28	
	室外临时用房-装修工程	472060.38	
—	2024建筑装饰装修工程一般计税法	472060.38	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	450152.77	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	20965.37	
2.1	其中:安全文明施工费	19205.66	
3	其他项目费用合计	942.24	
4	建筑安装工程费合计	472060.38	

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第6页 共6页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	工程总价	472060.38	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	450152.77	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	20965.37	
2.1	其中:安全文明施工费	19205.66	
3	其他项目费用合计	942.24	
4	建筑安装工程费合计	472060.38	
	总平给排水工程	118755.58	
—	2022市政综合工程一般计税法	118755.58	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	114209.12	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	4309.42	
2.1	其中:安全文明施工费	3314.94	
3	其他项目费用合计	237.04	
4	建筑安装工程费合计	118755.58	
	工程总价	118755.58	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	114209.12	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	4309.42	
2.1	其中:安全文明施工费	3314.94	
3	其他项目费用合计	237.04	
4	建筑安装工程费合计	118755.58	
	工程项目汇总	3907697.21	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	3719686.47	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	170252.19	
2.1	其中:安全文明施工费	141107.68	
3	其他项目费用合计	15501.99	
4	建筑安装工程费合计	3907697.21	
	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计	2256.56	
5.1	规费	1898.55	

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第1页 共56页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		门诊1-7层-拆除工程				100789.56	
		分部分项工程				100789.56	
	1.	G.1 人工拆除工程				79719.03	
1	011601001001	砖砌体拆除 拆除一、二层部分隔墙,拆除材料全部下地,渣土运至被拆除建筑物30m以内地点堆放。	m ³	111.71	113.08	12632.17	
2	011605001001	平面块料拆除 拆除一、二层原有地砖,拆除材料全部下地(基础渣土垂直倒运),渣土运至被拆除建筑物30m以内地点堆放。	m ²	950.07	34.90	33157.44	
3	011606003001	天棚面龙骨及铝扣板拆除 拆除一层铝扣板天棚吊顶及金属龙骨,拆除材料全部下地,渣土运至被拆除建筑物30m以内地点堆放。	m ²	91.13	8.75	797.39	
4	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除 拆除二层全部石膏板天棚吊顶及金属龙骨,拆除材料全部下地,渣土运至被拆除建筑物30m以内地点堆放。	m ²	601.18	8.02	4821.46	
5	011606003003	天棚破损埃特板拆除 拆除三层天棚破损埃特板,拆除材料全部下地,渣土运至被拆除建筑物30m以内地点堆放。	m ²	50.00	8.02	401.00	
6	010904004001	天棚破损埃特板拆除割缝	m	10.00	4.20	42.00	
7	011610002001	外立面防盗网拆除 拆除原有防盗网,拆除材料全部下地,渣土运至被拆除建筑物30m以内地点堆放。 可回收价值的材料由建设单位处理,回收费用归建设单位所有	m ²	426.84	30.65	13082.65	
8	011610002002	金属门窗拆除 拆除原有门窗,拆除材料全部下地,渣土运至被拆除建筑物30m以内地点堆放。 可回收价值的材料由建设单位处理,回收费用归建设单位所有	m ²	386.92	36.47	14110.97	
9	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板拆除 拆除原有楼梯间扶手,拆除材料全部下地,渣土运至被拆除建筑物30m以内地点堆放。 可回收价值的材料由建设单位处理,回收费用归建设单位所有	m	32.94	20.46	673.95	
	4.	G.4 渣土场外运输				21070.53	
10	010103002001	垃圾清运(装车起步1公里、消纳场弃土费) 含装车、运输,消纳场弃渣费等全部的费用	m ³	234.90	27.12	6370.49	
11	桂010103003001	土(石)方运输增(减)m ³ ·km	m ³ ·km	3288.60	4.47	14700.04	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第2页 共56页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		工程量按增运14公里列计, 结算按实际运距做调整					
		小计				100789.56	
		Σ人工费				64279.44	
		Σ材料费				3523.50	
		Σ机械费				13863.79	
		Σ管理费				8278.54	
		Σ利润				2813.94	
		Σ增值税				8030.35	
		合计				100789.56	
		Σ人工费				64279.44	
		Σ材料费				3523.50	
		Σ机械费				13863.79	
		Σ管理费				8278.54	
		Σ利润				2813.94	
		Σ增值税				8030.35	
		门诊1_7层_安装拆除工程				7871.43	
		分部分项工程				7871.43	
		消火栓系统				7871.43	
12	031001002001	钢管拆除 公称直径(mm以内)100	m	237.76	16.14	3837.45	
13	031001002002	钢管拆除 公称直径(mm以内)80	m	80.04	11.98	958.88	
14	030901010001	室内消火栓拆除	套	35	87.86	3075.10	
		小计				7871.43	
		Σ人工费				6008.08	
		Σ材料费				154.11	
		Σ机械费				183.60	
		Σ管理费				1016.17	
		Σ利润				509.45	
		合计				7871.43	
		Σ人工费				6008.08	
		Σ材料费				154.11	
		Σ机械费				183.60	
		Σ管理费				1016.17	
		Σ利润				509.45	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第3页 共56页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		门诊1-2层-装修工程				1070087.39	
		分部分项工程				1069836.39	
	3.	A.3 砌筑工程				13064.44	
15	010404001001	垫层 150厚碎石垫层	m ³	25.33	291.49	7383.44	
16	010404001002	垫层 部位: 一层无障碍坡道 60厚中砂垫层	m ³	0.46	355.48	163.52	
17	010404001003	垫层 部位: 一层无障碍坡道 100厚C15商品混凝土	m ³	0.76	597.93	454.43	
18	010401004001	多孔砖墙 部位: 一、二层卫生间 1、砖品种、规格、强度等级: 页岩多孔砖 2、砂浆种类、强度等级: M7.5砂浆砌筑 3、墙体厚度: 120mm	m ³	7.35	688.85	5063.05	
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程				1894.64	
19	010501001001	垫层 1、混凝土种类: 商品砼 2、混凝土强度等级: C15 3、模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑	m ³	0.76	582.57	442.75	
20	010501001002	垫层 1、混凝土种类: 商品砼 2、混凝土强度等级: C20 3、模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑	m ³	2.53	573.87	1451.89	
	7.	A.7 屋面及防水工程				9914.63	
21	010903002001	墙面涂膜防水 部位: 一二层卫生间 1、防水层做法: 1.5mm厚聚氨酯防水 2、品牌不得低于“东方雨虹”“科顺”“大禹”	m ²	140.53	41.41	5819.35	
22	010904002001	楼(地)面涂膜防水 部位: 一二层卫生间、楼梯间卫生间 1、防水层做法: 1.5mm厚聚氨酯防水 2、品牌不得低于“东方雨虹”“科顺”“大禹”	m ²	28.74	36.55	1050.45	
23	010903002002	墙面涂膜防水 部位: 外墙门窗洞口四周100mm范围内 防水层做法: 不小于1.5mm厚JS聚合物水泥基防水涂料做防水增强层	m ²	58.86	51.73	3044.83	
	9.	A.9 楼地面工程				267097.06	
24	011101006001	平面砂浆找平层	m ²	1061.70	39.85	42308.75	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第4页 共56页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		部位: 一、二层诊室、一、二层诊室 以外公共区域 30厚1:2水泥砂浆结合层					
25	011102001001	石材楼地面 1、20厚600×600芝麻灰花岗岩 2、20厚1:2水泥砂浆	m ²	105.33	152.97	16112.33	
26	011102001002	石材台阶面 1、20厚600×600芝麻灰花岗岩 2、20厚1:2水泥砂浆	m ²	55.03	226.74	12477.50	
27	010507001001	坡道 部位: 一层无障碍坡道 1、100厚花岗石长条石, 表面斩毛或 机刨 2、30厚1:4干硬性水泥砂浆表面撒素 水泥浆	m ²	7.60	433.21	3292.40	
28	011108001001	石材零星项目 部位: 一层二层地面波打线 1、20mm世纪米黄大理石, 5厚 15×15L型201不锈钢收边条收边 2、30厚1:2干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉	m ²	81.20	614.63	49907.96	
29	011102003001	块料楼地面 部位: 一层卫生间、污物间、工具 间、男厕女厕; 二层厕所、卫生间 1、300×600×10地砖铺实拍平, 瓷 砖胶擦缝 2、10厚1:2水泥砂浆 3、品牌不得低于“金舵”“冠 珠”“欧神诺”	m ²	30.22	105.07	3175.22	
30	011102003002	块料楼地面 部位: 一、二层卫生间 1、300×300×10厚防滑地砖铺实拍 平, 瓷砖胶擦缝 2、40厚1:4干硬性水泥砂浆 3、品牌不得低于“金舵”“冠 珠”“欧神诺”	m ²	1.76	129.34	227.64	
31	011103004001	塑料卷材楼地面 部位: 一、二层诊室 1、2mm厚pvc地胶①, 专用胶粘剂粘 贴 2、品牌不低于“阿姆斯壮”、“得 嘉”、“欧莱宝”	m ²	549.41	95.06	52226.91	
32	011103004002	塑料卷材楼地面 部位: 一、二层诊室以外公共区域 (含楼梯间) 1、2mm厚pvc地胶②, 专用胶粘剂粘 贴 2、品牌不低于“阿姆斯壮”、“得 嘉”、“欧莱宝”	m ²	413.83	95.06	39338.68	
33	FA1101004001	自流平楼地面 部位: 一、二层诊室、一、二层诊室 以外公共区域、楼梯	m ²	1113.99	33.09	36861.93	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第5页 共56页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1、5mm厚自流平层 2、自流平界面剂					
34	011105004001	地胶踢脚线 部位:一层中药房、CT工作室、急诊 内科、急诊外科、输液区、抢救室; 二层心理治疗室1、2、3、男康复 室、女康复室 1、踢脚线高度:100mm 2、面层材料种类、规格、颜色:2mm 厚pvc地胶① 3、品牌不低于“阿姆斯壮”、“得 嘉”、“欧莱宝”	m ²	18.37	156.53	2875.46	
35	011105004002	地胶踢脚线 部位:一、二层 1、踢脚线高度:100mm 2、面层材料种类、规格、颜色:2mm 厚pvc地胶② 3、品牌不低于“阿姆斯壮”、“得 嘉”、“欧莱宝”	m ²	46.51	156.53	7280.21	
36	011105004003	地胶踢脚线 部位:二层儿童训练室、儿童心理治 疗室、儿童心理测量室 1、踢脚线高度:100mm 2、面层材料种类、规格、颜色:2mm 厚pvc地胶③ 3、品牌不低于“阿姆斯壮”、“得 嘉”、“欧莱宝”	m ²	0.42	156.55	65.75	
37	011105004004	地胶踢脚线 部位:一、二层楼梯间 1、踢脚线高度:150mm 2、面层材料种类、规格、颜色:2mm 厚pvc地胶 3、品牌不低于“阿姆斯壮”、“得 嘉”、“欧莱宝”	m ²	7.52	125.84	946.32	
	10.	A.10 墙、柱面工程				220996.22	
38	011201004001	立面砂浆找平层 部位:一、二层新砌砖墙 15厚1:3水泥砂浆抹灰	m ²	127.53	29.60	3774.89	
39	桂011204007001	块料墙面 部位:一、二卫生间 1、10mm厚1:2水泥砂浆 2、300×600墙面砖,白水泥勾缝2mm 3、品牌不得低于“金舵”“冠 珠”“欧神诺”	m ²	116.13	118.32	13740.50	
40	011207001001	墙面装饰板 部位:一二层电梯旁 1、面层材料品种、规格、颜色: 1.0mm304拉丝不锈钢 2、基层材料品种、规格:15mm阻燃 基层板 3、30×30木方间距≤300与原建筑墙 找平,木方刷防火漆二遍	m ²	7.76	584.33	4534.40	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第6页 共56页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
41	011207001002	墙面装饰板 部位:一层大厅护士站 1、龙骨种类、规格:轻钢龙骨 2、面层材料品种、规格、颜色:10mm 木纹饰面护墙板 4、品牌不得低于“法狮龙”“兔宝 宝”“欧陆”	m ²	18.00	127.26	2290.68	
42	011210006001	其他隔断 部位:一层中、西药房 1、龙骨材料种类、规格、中距:成品 配套轻钢龙骨 2、面层材料品种、规格、颜色:双面 10mm绿色饰面护墙板 4、品牌不得低于“法狮龙”“兔宝 宝”“欧陆”	m ²	9.98	209.49	2090.71	
43	011207001003	墙面装饰板 部位:一二层新建玻镁板墙龙骨处; 具体位置详见图纸 1、面层材料品种、规格、颜色:10mm 木纹饰面护墙板 2、基层材料品种、规格:15mm阻燃 基层板 3、利用玻镁板轻钢龙骨 4、品牌不得低于“法狮龙”“兔宝 宝”“欧陆”	m ²	494.25	130.49	64494.68	
44	011207001004	墙面装饰板 部位:一二层新建玻镁板墙龙骨处; 具体位置详见图纸 1、面层材料品种、规格、颜色:10mm 绿色饰面护墙板 2、基层材料品种、规格:15mm阻燃 基层板 3、利用玻镁板轻钢龙骨 4、品牌不得低于“法狮龙”“兔宝 宝”“欧陆”	m ²	17.67	130.50	2305.94	
45	011207001005	墙面装饰板 部位:一二层新建玻镁板墙龙骨处; 具体位置详见图纸 1、面层材料品种、规格、颜色:10mm 白色饰面护墙板 2、基层材料品种、规格:15mm阻燃 基层板 3、利用玻镁板轻钢龙骨 4、品牌不得低于“法狮龙”“兔宝 宝”“欧陆”	m ²	18.70	130.48	2439.98	
46	011207001006	墙面装饰板 部位:一二层砌体墙处;具体布置位 置详见图纸 1、面层材料品种、规格、颜色:10mm 木纹饰面护墙板 2、基层材料品种、规格:15mm阻燃 基层板	m ²	44.23	193.98	8579.74	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第7页 共56页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		3、30×30木方间距≤300与原建筑墙找平,木方刷防火漆二遍 4、品牌不得低于“法狮龙”“兔宝宝”“欧陆”					
47	011207001007	墙面装饰板 部位:一二层砌体墙处;具体布置位置详见图纸 1、面层材料品种、规格、颜色:10mm白色饰面护墙板 2、基层材料品种、规格:15mm阻燃基层板 3、30×30木方间距≤300与原建筑墙找平,木方刷防火漆二遍 4、品牌不得低于“法狮龙”“兔宝宝”“欧陆”	m ²	1.48	193.97	287.08	
48	011207001008	墙面装饰板 部位:一二层砌体墙处;具体布置位置详见图纸 1、面层材料品种、规格、颜色:10mm绿色饰面护墙板 2、基层材料品种、规格:15mm阻燃基层板 3、30×30木方间距≤300与原建筑墙找平,木方刷防火漆二遍 4、品牌不得低于“法狮龙”“兔宝宝”“欧陆”	m ²	2.23	193.98	432.58	
49	011207001009	墙面装饰板 部位:二层儿童训练室 定制墙布	m ²	10.75	85.92	923.64	
50	011207001010	墙面装饰板 部位:二层儿童训练室 加厚皮革材质浅绿色软包	m ²	2.44	213.43	520.77	
51	011207001011	墙面装饰板 部位:二层儿童测量室 加厚皮革材质软包	m ²	4.32	213.43	922.02	
52	桂011710005001	柱面装饰面保护 部位:二层等候区 1、龙骨种类、规格:轻钢龙骨 2、面层品种、规格、颜色:2mm铝单板	m ²	4.40	384.78	1693.03	
53	011210002001	轻钢龙骨 部位:一、二层新建隔墙,用于玻镁板及部分护墙板 龙骨材料种类、规格、中距:成品配套轻钢龙骨,间距400	m ²	683.49	45.01	30763.88	
54	011210006002	其他隔断 部位:新建隔墙 50mm厚隔音棉	m ²	683.49	23.95	16369.59	
55	011210006003	玻镁板隔断 部位:一二层新建隔墙,具体布置位置详见图纸	m ²	836.37	73.41	61397.92	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第8页 共56页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1、龙骨材料种类、规格、中距:成品 配套轻钢龙骨, 间距400 2、面层材料品种、规格、颜色:8厚 双面玻镁板 3、墙体厚度: 120mm 4、品牌不得低于“龙牌”“兔宝 宝”“泰山”					
56	011210005001	卫生间蹲便器隔断 做法详见15ZJ512-29/2 部位: 楼梯间卫生间 隔断材料品种、规格、颜色:15mm厚 酚醛树脂复合板	m ²	14.45	237.66	3434.19	
	11.	A.11 天棚工程				152163.11	
57	011302001001	吊顶天棚 部位: 二层卫厕所、卫生间 1、龙骨材料种类、规格: φ8吊杆, 轻钢龙骨 2、面层材料品种、规格: 铝扣板 300×600×0.6 3、品牌不得低于“友邦”“龙 牌”“奥普”	m ²	19.57	139.75	2734.91	
58	011302001002	吊顶天棚 部位: 楼梯间厕所 1、龙骨材料种类、规格: φ8吊杆, 轻钢龙骨 2、面层材料品种、规格: 铝扣板 300×300×0.6 3、品牌不得低于“友邦”“龙 牌”“奥普”	m ²	33.04	136.20	4500.05	
59	011302001003	吊顶天棚 部位: 一二层部分区域 1、龙骨材料种类、规格: φ8吊杆, 轻钢龙骨 2、面层材料品种、规格: 铝扣板 600×600×0.6 3、品牌不得低于“友邦”“龙 牌”“奥普”	m ²	537.33	112.84	60632.32	
60	011302001004	蜂窝铝板吊顶 部位: 一、二层部分区域 吊杆规格: φ8吊杆(刷黑灰色) 1、龙骨材料种类: 厂家专业配套上人 型轻钢龙骨 2、面层材料品种、规格: 600×1200×9蜂窝铝板 3、品牌不得低于“昕泰”“泛铝”	m ²	332.04	247.09	82043.76	
61	011302001005	吊顶天棚 部位: 二层铝扣板面层50mm高差处 面层材料品种、规格: 1mm厚灰色201 不锈钢	m ²	9.83	198.28	1949.09	
62	011302002001	格栅吊顶 部位: 二层书吧处	m ²	4.25	71.29	302.98	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第9页 共56页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		面层材料品种、规格:蜂窝铝板面层 下挂60×80木纹转印铝通, 间距100					
	13.	门窗工程				325677.53	
63	010801001001	成品木质门 1、洞口面积<2m ² 2、含制作、安装、运输、五金配 件、门锁等全部工序 3、成品采购, 门品牌不得低于“盼 盼”“步阳”“欧派门业”; 五金配 件品牌不得低于“顶固”“海福 乐”“坚朗”	m ²	24.84	649.66	16137.55	
64	010801001002	成品木质推拉门 1、洞口面积<2m ² 2、含制作、安装、运输、五金配 件、门锁等全部工序 3、成品采购, 门品牌不得低于“盼 盼”“步阳”“欧派门业”; 五金配 件品牌不得低于“顶固”“海福 乐”“坚朗”	m ²	1.65	1007.73	1662.75	
65	010802003001	甲级钢质防火门 1、洞口面积≥2m ² 2、含制作、安装、运输等全部工序 3、经消防部门认可的成品防火门	m ²	3.52	559.72	1970.21	
66	010802003002	乙级钢质防火门 1、洞口面积≥2m ² 2、含制作、安装、运输等全部工序 3、经消防部门认可的成品防火门	m ²	18.26	517.06	9441.52	
67	桂010811001001	门特殊五金 L形执手插锁	个	7	148.57	1039.99	
68	桂010811001002	门特殊五金 防火门防火绞链	副	36	115.93	4173.48	
69	桂010811001003	门特殊五金 防火门防火绞链	个	12	150.37	1804.44	
70	桂010811001004	门特殊五金 顺位器	个	5	70.07	350.35	
71	010802001001	成品医用气密门 1、洞口面积≥2m ² 2、含制作、安装、运输、五金配 件、门锁等全部工序 3、成品采购, 品牌不得低于“格满 林”“欧尼克”“纳博克”; 五金配 件品牌不得低于“顶固”“海福 乐”“坚朗”	m ²	96.15	1265.22	121650.90	
72	010802001002	铝合金卫生间门 1、门框、扇材质及规格:铝材厚度 1.4mm, 洞口面积<2m ² 2、含制作、安装、运输、五金配 件、门锁等全部工序 3、品牌不得低于“伟业”“广 铝”“凤铝”; 五金配件品牌不得低 于“顶固”“海福乐”“坚朗”	m ²	12.32	573.60	7066.75	
73	010802001003	100系列成品铝合金单平开门	m ²	1.30	563.37	732.38	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第10页 共56页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1、门框、扇材质及规格:铝材厚度 1.4mm, 洞口面积<2m ² 2、含制作、安装、运输、五金配 件、门锁等全部工序 3、品牌不得低于“伟业”“广 铝”“凤铝”;五金配件品牌不得低 于“顶固”“海福乐”“坚朗”					
74	010802001004	100系列成品定制铝合金推拉门 1、门框、扇材质及规格:铝材厚度 1.4mm, 洞口面积<2m ² 2、含门制作、安装、运输、五金配 件、门锁等全部工序 3、品牌不得低于“伟业”“广 铝”“凤铝”;五金配件品牌不得低 于“顶固”“海福乐”“坚朗”	m ²	1.65	499.86	824.77	
75	010802001005	100系列成品定制铝合金玻璃推拉门 1、门框、扇材质及规格:铝材厚度 1.4mm, 洞口面积≥2m ² 2、玻璃品种、厚度:LOW-E低辐射镀 膜(防爆)玻璃5+9A+5中空玻璃 3、含门制作、安装、运输、五金配 件、门锁等全部工序 4、品牌不得低于“伟业”“广 铝”“凤铝”;五金配件品牌不得低 于“顶固”“海福乐”“坚朗”	m ²	3.30	512.91	1692.60	
76	010802001006	自动控制开关轨道推拉门 1、含制作、安装、运输、五金配 件、门锁等全部工序 2、成品采购,品牌不得低于“松 下”“欧尼克”“纳博克”;五金配 件品牌不得低于“顶固”“海福 乐”“坚朗”	樘	1	5700.00	5700.00	
77	010805001001	10厚钢化玻璃门配套电机系统电动门 1、含制作、安装、运输、五金配 件、门锁等全部工序 2、10厚钢化玻璃门配套电机系统电 动门 3、成品采购,品牌不得低于“松 下”“欧尼克”“纳博克”;五金配 件品牌不得低于“顶固”“海福 乐”“坚朗”	樘	2	7000.00	14000.00	
78	010805005001	10厚钢化玻璃门 1、洞口面积≥2m ² 3、含制作、安装、运输、五金配 件、门锁等全部工序 2、成品采购,品牌不得低于“台 玻”“信义”“南玻”;五金配件品 牌不得低于“顶固”“海福乐”“坚 朗”	m ²	16.72	248.05	4147.40	
79	010807001001	100系列成品平开窗 1、框、扇材质:100系列1.4mm铝合 金型材,洞口面积≥2m ²	m ²	9.34	741.65	6927.01	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第11页 共56页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2、玻璃品种、厚度:LOW-E低辐射镀膜(防爆)玻璃5+9A+5中空玻璃 3、成品采购,含制作、安装、运输及五金配件等全部工序 4、配手动高窗摇杆器距地1.3~1.5米安装 5、窗品牌不得低于“伟业”“广铝”“凤铝”;手动高窗摇杆器品牌不得低于“粤坚固”“兰姆伽”“HANDP”;五金配件品牌不得低于“顶固”“海福乐”“坚朗”					
80	010807001002	100系列成品平开窗 1、框、扇材质:100系列1.4mm铝合金型材,洞口面积 $\geq 2m^2$ 2、玻璃品种、厚度:6厚低辐射镀膜(防爆)钢化玻璃 3、成品采购,含制作、安装、运输及五金配件等全部工序 4、配手动高窗摇杆器距地1.3~1.5米安装 5、窗品牌不得低于“伟业”“广铝”“凤铝”;手动高窗摇杆器品牌不得低于“粤坚固”“兰姆伽”“HANDP”;五金配件品牌不得低于“顶固”“海福乐”“坚朗”	m ²	3.90	734.86	2865.95	
81	010807001003	100系列成品平开窗 1、框、扇材质:100系列1.4mm铝合金型材,洞口面积 $< 2m^2$ 2、玻璃品种、厚度:6厚低辐射镀膜(防爆)钢化玻璃 3、成品采购,含制作、安装、运输及五金配件等全部工序 4、配手动高窗摇杆器距地1.3~1.5米安装 5、窗品牌不得低于“伟业”“广铝”“凤铝”;手动高窗摇杆器品牌不得低于“粤坚固”“兰姆伽”“HANDP”;五金配件品牌不得低于“顶固”“海福乐”“坚朗”	m ²	0.39	734.98	286.64	
82	010807001004	100系列成品推拉窗 1、框、扇材质:100系列1.4mm铝合金型材,洞口面积 $< 2m^2$ 2、玻璃品种、厚度:6厚低辐射镀膜(防爆)钢化玻璃 3、成品采购,含制作、安装、运输及五金配件等全部工序 4、窗品牌不得低于“伟业”“广铝”“凤铝”;五金配件品牌不得低于“顶固”“海福乐”“坚朗”	m ²	3.00	546.35	1639.05	
83	010807001005	100系列成品固定窗 1、框、扇材质:100系列1.4mm铝合金型材,洞口面积 $\geq 2m^2$	m ²	18.15	431.97	7840.26	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第12页 共56页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2、玻璃品种、厚度:6厚低辐射镀膜(防爆)钢化玻璃 3、成品采购,含制作、安装、运输及五金配件等全部工序 4、窗品牌不得低于“伟业”“广铝”“凤铝”;五金配件品牌不得低于“顶固”“海福乐”“坚朗”					
84	010807001006	100系列成品固定窗 1、框、扇材质:100系列1.4mm铝合金型材,洞口面积≥2m ² 2、玻璃品种、厚度:8厚钢化玻璃 3、成品采购,含制作、安装、运输及五金配件等全部工序 4、窗品牌不得低于“伟业”“广铝”“凤铝”;五金配件品牌不得低于“顶固”“海福乐”“坚朗”	m ²	8.58	431.97	3706.30	
85	010807001007	100系列成品固定窗 1、框、扇材质:100系列1.4mm铝合金型材,洞口面积≥2m ² 2、玻璃品种、厚度:LOW-E低辐射镀膜(防爆)玻璃5+9A+5中空玻璃 3、成品采购,含制作、安装、运输及五金配件等全部工序 4、窗品牌不得低于“伟业”“广铝”“凤铝”;五金配件品牌不得低于“顶固”“海福乐”“坚朗”	m ²	226.34	460.60	104252.20	
86	010807002001	甲级钢质防火窗 1、含制作、安装、运输等全部工序 2、经消防部门认可的成品防火窗	m ²	9.10	633.52	5765.03	
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程				48953.57	
87	011406003001	墙面满刮腻子 部位:一二层详见图纸 1、满刮腻子两遍 2、品牌不得低于“多乐士”“立邦”“三棵树”	m ²	1423.90	17.01	24220.54	
88	011406003002	天棚满刮腻子 部位:1层强电间、弱电间;1-2层楼梯间、窗帘盒 1、满刮腻子两遍 2、品牌不得低于“多乐士”“立邦”“三棵树”	m ²	149.30	19.72	2944.20	
89	011407001001	墙面喷(刷)涂料 部位:一二层详见图纸 1、刷无机涂料一底一面 2、品牌不得低于“多乐士”“立邦”“三棵树”	m ²	1423.90	13.85	19721.02	
90	011407002001	天棚喷(刷)涂料 部位:1层强电间、弱电间;1-2层楼梯间、窗帘盒 1、刷无机涂料一底一面	m ²	149.30	13.85	2067.81	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第13页 共56页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2、品牌不得低于“多乐士”“立邦”“三棵树”					
	14.	A.14 其他装饰工程				30075.19	
91	桂010810006001	饰面夹板窗帘盒 1、基层材料种类、规格:15mm厚大芯板 2、饰面材料种类、规格:6mm埃特板 3、装饰线条:1.2厚铝制角线收边	m	177.93	68.72	12227.35	
92	011501011001	矮柜 部位:二层矮柜 做法详见图纸L-02 材料品种、规格:18mm防潮板饰面、20mm厚人造大理石台面	m ²	2.09	926.50	1936.39	
93	011501011002	一层收费处、一站式服务区 部位:一层大厅收费处、一站式服务区 做法详见图纸DY-04 1、材料品种、规格:10mm木纹护墙板饰面、10mm白色护墙板饰面、人造石台面 2、底部100mm高PVC踢脚线 3、含塑料键盘托、五金配件、安装等	m ²	7.62	675.85	5149.98	
94	011501011003	二层收费处 部位:二层收费处 做法详见图纸DY-04 1、材料品种、规格:15mm阻燃板基层、10mm木纹护墙板饰面、10mm白色护墙板饰面、人造石台面 2、底部100mm高PVC踢脚线 3、含塑料键盘托、五金配件、安装等	m ²	6.96	741.59	5161.47	
95	011501015001	导诊台 部位:二层 厂家定制以现场实际尺寸为准,含运输、安装等;	m	3.00	1700.00	5100.00	
96	011507001001	部分标志标示牌、相关图案等拆除及恢复 拆除后妥善保管,待装修完成后利旧安装	项	1	500.00	500.00	
		小计				1069836.39	
		Σ人工费				219816.10	
		Σ材料费				690937.76	
		Σ机械费				1773.28	
		Σ管理费				54017.79	
		Σ利润				18478.02	
		Σ增值税				84813.38	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第14页 共56页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		单价措施项目				251.00	
	011710	已完工程保护费				251.00	
97	桂011710007001	电梯内装饰保护	m ²	16.10	15.59	251.00	
		小计				251.00	
		Σ人工费				81.31	
		Σ材料费				122.36	
		Σ管理费				19.80	
		Σ利润				6.76	
		Σ增值税				20.77	
		合计				1070087.39	
		Σ人工费				219897.41	
		Σ材料费				691060.12	
		Σ机械费				1773.28	
		Σ管理费				54037.59	
		Σ利润				18484.78	
		Σ增值税				84834.15	
		门诊1_2层-安装工程				507035.19	
		分部分项工程				507035.19	
		B4 电气设备安装工程				265428.22	
98	030404017001	一层插座配电箱 1AL1 安装方式: 底边距地1.2米挂墙明装 箱内元器件详系统图 元件品牌相当于或优于“德力西”、“正泰”、“人民电气”	台	1	3325.99	3325.99	
99	030404017002	二层照明、插座配电箱 2AL1 安装方式: 底边距地1.5米挂墙暗装 箱内元器件详系统图 元件品牌相当于或优于“德力西”、“正泰”、“人民电气”	台	1	3406.16	3406.16	
100	030404017003	一层空调配电箱 1AK1 安装方式: 底边距地1.2米挂墙明装 箱内元器件详系统图 元件品牌相当于或优于“德力西”、“正泰”、“人民电气”	台	1	3467.03	3467.03	
101	030404017004	二层空调配电箱 2AK1 安装方式: 底边距地1.5米挂墙暗装 箱内元器件详系统图 元件品牌相当于或优于“德力西”、“正泰”、“人民电气”	台	1	3136.51	3136.51	
102	030404017005	门诊楼一~二层公共照明配电箱 1AL.G1	台	1	3540.49	3540.49	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第15页 共56页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		安装方式: 底边距地1.2米挂墙明装箱内元器件详系统图 元件品牌相当于或优于“德力西”、“正泰”、“人民电气”					
103	030404017006	一层抢救室配电箱 1AL. QJ 安装方式: 底边距地1.8米暗装箱内元器件详系统图 元件品牌相当于或优于“德力西”、“正泰”、“人民电气”	台	1	4349.05	4349.05	
104	030404017007	消防控制室配电箱 1APEfc 安装方式: 底边距地1.2m明装箱内元器件详系统图 元件品牌相当于或优于“德力西”、“正泰”、“人民电气”	台	1	3016.30	3016.30	
105	030412004001	LED筒灯 4000K, 5W, 4201m (含底盒) 安装方式: 嵌入式安装 品牌相当于或优于“三雄极光”、“佛山照明”、“雷士”	套	32	92.20	2950.40	
106	030412004002	LED筒灯 4000K, 12W, 9001m (含底盒) 安装方式: 嵌入式安装 品牌相当于或优于“三雄极光”、“佛山照明”、“雷士”	套	46	114.61	5272.06	
107	030412001001	吸顶灯 4000K, 8W, 6301m (含底盒) 安装方式: 吸顶安装 品牌相当于或优于“三雄极光”、“佛山照明”、“雷士”	套	5	63.48	317.40	
108	030412001002	吸顶灯 4000K, 24W, 20401m (含底盒) 安装方式: 吸顶安装 品牌相当于或优于“三雄极光”、“佛山照明”、“雷士”	套	2	76.83	153.66	
109	030412005001	防水防尘LED平板灯 300×300mm 3000K, 8W, 6301m (含底盒) 安装方式: 嵌入式安装 品牌相当于或优于“三雄极光”、“佛山照明”、“雷士”	套	20	92.81	1856.20	
110	030412005002	防水防尘LED平板灯 600×300mm 3000K, 8W, 6301m (含底盒) 安装方式: 嵌入式安装 品牌相当于或优于“三雄极光”、“佛山照明”、“雷士”	套	6	112.74	676.44	
111	030412005003	LED平板灯 600×600mm 4000K, 32W, 27501m (含底盒) 安装方式: 嵌入式安装 品牌相当于或优于“三雄极光”、“佛山照明”、“雷士”	套	5	176.30	881.50	
112	030412005004	LED平板灯 800×200mm 4000K, 5W, 4201m (含底盒) 安装方式: 嵌入式安装	套	42	146.06	6134.52	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第16页 共56页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		品牌相当于或优于“三雄极光”、“佛山照明”、“雷士”					
113	030412005005	LED平板灯 1000×200mm 4000K, 24W, 20401m (含底盒) 安装方式: 嵌入式安装 品牌相当于或优于“三雄极光”、“佛山照明”、“雷士”	套	21	174.80	3670.80	
114	030412005006	LED平板灯 1200×600mm 4000K, 48W, 40801m (含底盒) 安装方式: 嵌入式安装 品牌相当于或优于“三雄极光”、“佛山照明”、“雷士”	套	77	190.08	14636.16	
115	030412005007	LED平板灯 (带保护罩) 1200×600mm 4000K, 32W, 27501m (含底盒) 安装方式: 嵌入式安装 品牌相当于或优于“三雄极光”、“佛山照明”、“雷士”	套	4	207.27	829.08	
116	030412005008	LED线条灯 4000K, 32W, 27501m (含底盒) 安装方式: 嵌入式安装 品牌相当于或优于“三雄极光”、“佛山照明”、“雷士”	套	6	219.42	1316.52	
117	桂030412014001	LED暗藏灯带 4000K, 12W/1.0m, 7801m/m 品牌相当于或优于“三雄极光”、“佛山照明”、“雷士”	m	46.10	30.27	1395.45	
118	030412005009	自带蓄电池荧光灯 2×32W, 54401m 应急时间不小于180min (含底盒) 安装方式: 嵌入式安装 品牌相当于或优于“三雄极光”、“佛山照明”、“雷士”	套	2	198.99	397.98	
119	030412006001	紫外消毒灯 1×36W (含底盒) 安装方式: 嵌入式安装 品牌相当于或优于“三雄极光”、“佛山照明”、“雷士”	套	16	168.95	2703.20	
120	030404031001	医疗设备带 每个床位设置1个十五孔插座、1盏8WLED灯、1个灯开关、1个呼叫按钮、1个网络插座	套	14	885.12	12391.68	
121	030404033001	300*300mm吸顶式排气扇	台	14	149.82	2097.48	
122	030506007001	LED显示屏	m ²	8.81	2833.47	24962.87	
123	030404034001	单联单控开关 250V, 10A (含底盒) 安装方式: 底边距地1.3米暗装	套	51	27.64	1409.64	
124	030404034002	双联单控开关 250V, 10A (含底盒) 安装方式: 底边距地1.3米暗装	套	10	30.91	309.10	
125	030404034003	三联单控开关 250V, 10A (含底盒) 安装方式: 底边距地1.3米暗装	套	5	35.85	179.25	
126	030404034004	四联单控开关 250V, 10A (含底盒) 安装方式: 底边距地1.3米暗装	套	1	43.77	43.77	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第17页 共56页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
127	030404034005	双联双控开关 250V, 10A (含底盒) 安装方式: 底边距地1.3米暗装	套	8	34.42	275.36	
128	030404034006	三联双控开关 250V, 10A (含底盒) 安装方式: 底边距地1.3米暗装	套	2	39.63	79.26	
129	030404034007	单联单控防潮开关 250V, 10A (含底盒) 安装方式: 底边距地1.3米暗装	套	4	31.60	126.40	
130	030404034008	双联单控防潮开关 250V, 10A (含底盒) 安装方式: 底边距地1.3米暗装	套	7	34.85	243.95	
131	030404034009	紫外消毒灯单联单控开关 250V, 10A (含底盒) 设警示文字和标志 安装方式: 底边距地1.8米暗装	套	4	27.65	110.60	
132	030404034010	紫外消毒灯单联单控开关(防水型) 250V, 10A (含底盒) 设警示文字和标志 安装方式: 底边距地1.8米暗装	套	1	31.58	31.58	
133	030404035001	安全型洗手池感应器插座 250V, 10A 安装方式: 底边距地0.5米暗装, 防水 防溅型	套	14	40.61	568.54	
134	030404035002	安全型二三极暗装插座 250V, 10A 安装方式: 底边距地 0.3/0.9/1.6/1.8/2.3米暗装	套	240	36.68	8803.20	
135	030404035003	安全型办公桌自带五孔插座 250V, 10A 安装方式: 桌上自带插座	套	58	36.68	2127.44	
136	030404035004	安全型、防水五孔插座 220V, 10A 安装方式: 底边距地0.3米暗装	套	5	40.61	203.05	
137	030404035005	安全型三孔空调插座 220V, 16A 安装方式: 空调孔上方0.1米暗装	套	44	43.34	1906.96	
138	030404035006	安全型五孔地面插座 220V, 10A 安装方式: 地面嵌入安装。防护等级 IP67	套	4	200.90	803.60	
139	030411003001	强电非消防热镀锌金属槽盒 MR100×50 含盖板、三通、弯头等其他配件	m	105.42	51.93	5474.46	
140	030413001001	桥架支架制作、安装	kg	10.54	20.45	215.54	
141	桂031211003001	桥架支架除锈	kg	77.41	0.14	10.84	
142	031201003001	桥架支架刷油 刷防锈漆两道, 调和漆两道	kg	77.41	2.68	207.46	
143	030411001001	砖、混凝土结构暗配 镀锌钢管SC25	m	13.16	27.74	365.06	
144	030411001002	吊顶内敷设 电气钢导管JDG32	m	8.16	27.86	227.34	
145	030411001003	吊顶内敷设 电气钢导管JDG20	m	1547.01	24.71	38226.62	
146	030411001004	砖、混凝土结构暗配 电气钢导管 JDG20	m	30.00	16.25	487.50	
147	030411001005	砖、混凝土结构楼板墙暗配 塑料管 PC32	m	3.40	14.90	50.66	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第18页 共56页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
148	030411001006	砖、混凝土结构楼板墙暗配 塑料管 PC20	m	662.80	11.52	7635.46	
149	030413002001	凿槽及恢复 公称管径 (≤32mm)	m	3.40	18.92	64.33	
150	030413002002	凿槽及恢复 公称管径 (≤20mm)	m	662.80	14.43	9564.20	
151	030408001001	铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-5×10mm ² 具有3C认证 ISO9000认证 品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵缆”	m	41.85	78.28	3276.02	
152	030411004001	管内穿线 铜芯线 WDZB-BYJ-16mm ² 具有3C认证 ISO9000认证 品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵缆”	m	29.61	19.43	575.32	
153	030411004002	管内穿线 铜芯线 WDZB-BYJ-10mm ² 具有3C认证 ISO9000认证 品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵缆”	m	38.45	13.31	511.77	
154	030411004003	管内穿线 铜芯线 WDZB-BYJ-4mm ² 具有3C认证 ISO9000认证 品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵缆”	m	4298.69	5.96	25620.19	
155	030411004004	管内穿线 铜芯线 WDZB-BYJ-2.5mm ² 具有3C认证 ISO9000认证 品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵缆”	m	3781.55	4.21	15920.33	
156	030411004005	线槽配线 铜芯线 WDZB-BYJ-10mm ² 具有3C认证 ISO9000认证 品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵缆”	m	122.70	13.37	1640.50	
157	030411004006	线槽配线 铜芯线 WDZB-BYJ-4mm ² 具有3C认证 ISO9000认证 品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵缆”	m	4023.90	6.69	26919.89	
158	030411004007	线槽配线 铜芯线 WDZB-BYJ-2.5mm ² 具有3C认证 ISO9000认证 品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵缆”	m	841.53	4.51	3795.30	
159	030411004008	管内穿线 铜芯线 WDZN-BYJ-2.5mm ² 具有3C认证 ISO9000认证 品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵缆”	m	120.00	4.44	532.80	
		防雷接地工程				2785.69	
160	030409002001	接地母线敷设 利用基础钢筋做接地 母线	m	27.40	19.51	534.57	
161	030409003001	避雷引下线 利用钢结构柱作为防雷 引下线	m	8.60	17.36	149.30	
162	030409005001	避雷网 Φ10热镀锌圆钢	m	26.76	32.50	869.70	
163	030409006001	避雷针 Φ20×300mm热镀锌圆钢短接 闪杆	根	1	25.99	25.99	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第19页 共56页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
164	030414011001	接地装置	系统	1	1206.13	1206.13	
		综合布线系统				116238.58	
165	030502003001	弱电楼层接线箱 箱内均带五孔8位插排	个	2	277.44	554.88	
166	030501012001	48口千兆POE交换机	台	4	3013.26	12053.04	
167	030501012002	12口千兆POE交换机	台	2	1624.99	3249.98	
168	030502012001	墙上单口信息插座 安装方式: 底边距地0.3/0.9/2.3米 暗装	个	70	52.23	3656.10	
169	030502012002	桌上单口信息插座 安装方式: 桌上暗装	个	22	52.23	1149.06	
170	030502012003	墙上数据&语音双口插座 安装方式: 底边距地0.3米暗装	个	29	74.05	2147.45	
171	030502012004	桌上数据&语音双口插座 安装方式: 桌上暗装	个	32	74.05	2369.60	
172	030502012005	地面数据&语音双口插座 安装方式: 地面嵌入安装	个	1	255.38	255.38	
173	030502004001	墙上单口电视插座 安装方式: 底边距地1.8/2.3米暗装	个	6	43.76	262.56	
174	030501010001	无线wifi 安装方式: 吸顶安装	套	11	279.44	3073.84	
175	030411006001	接线盒	个	2	9.71	19.42	
176	030507008001	带音频半球网络摄像机 安装方式: 吸顶安装	台	1	465.68	465.68	
177	030411003002	弱电热镀锌金属槽盒, MR200*100 含盖板、三通、弯头等其他配件	m	121.13	100.64	12190.52	
178	030413001002	桥架支架制作、安装	kg	88.94	20.45	1818.82	
179	桂031211003002	桥架支架除锈	kg	88.94	0.14	12.45	
180	031201003002	桥架支架刷油 刷防锈漆两道, 调和漆两道	kg	88.94	2.68	238.36	
181	030411001007	砖、混凝土结构暗配 镀锌钢管SC50	m	42.19	49.34	2081.65	
182	030411001008	吊顶内敷设 电气钢管JDG20	m	534.35	24.71	13203.79	
183	030411001009	砖、混凝土结构暗配 电气钢管 JDG20	m	843.00	16.24	13690.32	
184	030413002003	凿槽及恢复 公称管径(≤20mm)	m	843.00	14.43	12164.49	
185	030502007001	管内穿放 24芯室内万兆多模光纤	m	48.19	20.45	985.49	
186	030502005001	管内穿放 双绞线缆CAT6. UTP. 4P	m	2193.24	4.44	9737.99	
187	030502005002	线槽内布放 双绞线缆CAT6. UTP. 4P	m	4524.45	4.61	20857.71	
		分诊候诊呼叫信号系统				974.07	
188	030411001010	吊顶内敷设 电气钢管JDG20	m	39.42	24.71	974.07	
		病房护理呼叫系统				1619.99	
189	030411006002	接线盒	个	2	9.71	19.42	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第20页 共56页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
190	030411001011	吊顶内敷设 电气钢导管JDG25	m	29.92	24.50	733.04	
191	030411001012	吊顶内敷设 电气钢导管JDG20	m	2.56	24.71	63.26	
192	030411001013	砖、混凝土结构暗配 电气钢导管JDG25	m	20.35	18.04	367.11	
193	030411001014	砖、混凝土结构暗配 电气钢导管JDG20	m	1.70	16.25	27.63	
194	030413002004	凿槽及恢复 公称管径(≤32mm)	m	20.35	18.92	385.02	
195	030413002005	凿槽及恢复 公称管径(≤20mm)	m	1.70	14.42	24.51	
		门禁系统				3999.68	
196	030411001015	砖、混凝土结构暗配 电气钢导管JDG20	m	187.02	16.24	3037.20	
197	030413002006	凿槽及恢复 公称管径(≤20mm)	m	66.70	14.43	962.48	
		建筑能效监管系统				1524.94	
198	030411001016	砖、混凝土结构暗配 电气钢导管JDG20	m	48.50	16.24	787.64	
199	030413002007	凿槽及恢复 公称管径(≤20mm)	m	24.00	14.43	346.32	
200	030411004009	管内穿线 铜芯线 ZR-RVSP-4×1.0m ² 具有3C认证 IS09000认证 品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵缆”	m	56.50	6.92	390.98	
		建筑物电子信息系统防雷工程				1679.90	
201	030409008001	楼层等电位接地端子箱	台	2	98.73	197.46	
202	030409008002	局部等电位接地端子箱	台	1	98.73	98.73	
203	030411001017	砖、混凝土结构楼板墙暗配 塑料管PC32	m	3.70	14.89	55.09	
204	030411001018	砖、混凝土结构楼板墙暗配 塑料管PC25	m	22.15	12.93	286.40	
205	030413002008	凿槽及恢复 公称管径(≤32mm)	m	9.10	18.92	172.17	
206	030411004010	管内穿线 铜芯线 ZR-BVR-25mm ² 具有3C认证 IS09000认证 品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵缆”	m	23.15	27.03	625.74	
207	030411004011	管内穿线 铜芯线 ZR-BVR-50mm ² 具有3C认证 IS09000认证 品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵缆”	m	4.70	51.98	244.31	
		B9 给排水工程				24570.44	
208	031001006001	PP-R塑料给水管及管件安装 S5系列 dn40 PN=1.25MPa 连接方式:承插粘连 含水压试验、管道冲洗、消毒 品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑”	m	45.85	57.43	2633.17	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第21页 共56页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
209	031001006002	PP-R塑料给水管及管件安装 S5系列 dn32 PN=1.25MPa 连接方式:承插粘连 含水压试验、管道冲洗、消毒 品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑”	m	6.63	38.13	252.80	
210	031001006003	PP-R塑料给水管及管件安装 S5系列 dn25 PN=1.25MPa 连接方式:承插粘连 含水压试验、管道冲洗、消毒 品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑”	m	53.50	31.75	1698.63	
211	031001006004	PP-R塑料给水管及管件安装 S5系列 dn20 PN=1.25MPa 连接方式:承插粘连 含水压试验、管道冲洗、消毒 品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑”	m	76.02	34.98	2659.18	
212	031001006005	PVC-U排水管及管件安装 dn110 连接方式:粘接连接 含灌水、通球试验 品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑”	m	30.45	69.03	2101.96	
213	031001006006	PVC-U排水管及管件安装 dn75 连接方式:粘接连接 含灌水、通球试验 品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑”	m	62.70	56.44	3538.79	
214	031001006007	PVC-U排水管及管件安装 dn50 连接方式:粘接连接 含灌水、通球试验 品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑”	m	4.75	39.77	188.91	
215	031001006008	PVC-U直通雨水管及管件安装 dn110 连接方式:粘接连接 含灌水、通球试验 品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑”	m	5.81	42.16	244.95	
216	031002001001	管道支架制作、安装	kg	51.60	21.69	1119.20	
217	桂031211003003	管道支架除锈	kg	51.60	0.14	7.22	
218	031201003003	管道支架刷油 刷防锈漆两道,调和漆两道	kg	51.60	2.68	138.29	
219	031004006001	低位水箱大便器 含上下水五金配件	套	9	439.74	3957.66	
220	031004006002	立式洗手盆 含上下水五金配件	套	12	311.26	3735.12	
221	031004006003	台式洗手盆 含上下水五金配件	套	5	272.38	1361.90	
222	031004006004	洗涤池 含上下水五金配件	套	2	317.55	635.10	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第22页 共56页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
223	031003001001	截止阀 DN32 PN=1.6MPa 连接方式: 螺纹连接	个	1	62.86	62.86	
224	031003001002	截止阀 DN25 PN=1.6MPa 连接方式: 螺纹连接	个	1	49.50	49.50	
225	桂031004020001	水龙头 DN15	个	1	19.86	19.86	
226	桂031004022001	清扫口 DN100	个	4	18.54	74.16	
227	桂031004023001	雨水斗 DN100	个	1	91.18	91.18	
		B7 通风空调工程				84024.23	
228	030701003001	变频冷暖型分体天花空调 设备编号:内机FN-12/外机FW-12 冷量:12KW, 热量:13.7KW, 内机风量: 2000m ³ /h, 制冷电量:3.658KW, 制热 电量:3.96KW, 电压:220V 外机尺寸:1021*1333*417, 冷媒: R410A, 配套冷凝管、冷媒管及难燃 B1级铝箔贴面橡塑保温材料保温 安装方式:内机吊装, 外机落地安装	台	6	10450.96	62705.76	
229	030701003002	变频冷暖型分体天花空调 设备编号:内机FN-72/外机FW-72 冷量:7.2KW, 热量:9.2KW, 内机风量: 1200m ³ /h, 制冷电量:2.35KW, 制热 电量:2.9KW, 电压:220V 外机尺寸:982*712*398, 冷媒: R410A, 配套冷凝管、冷媒管及难燃 B1级铝箔贴面橡塑保温材料保温 安装方式:内机吊装, 外机落地安装	台	2	7675.34	15350.68	
230	030702008001	固定挡烟垂壁 H=0.5m	m	1.86	245.22	456.11	
231	030701004001	净化风机箱 0.55KW 安装方式:吊装 含减震器、支架除锈刷油及防护措施、 单机调试等	台	2	2755.84	5511.68	
		抗震支架				4189.45	
232	031002002001	电缆桥架侧向(单向)抗震支架 底宽 200mm 材质: 热镀锌钢, 含支架刷油、安装 调试费用、配件安装、结构开孔及恢 复等 满足有关国际规范标准产品	套	10	234.57	2345.70	
233	031002002002	电缆桥架侧纵向(双向)抗震支架 底 宽200mm 材质: 热镀锌钢, 含支架刷油、安装 调试费用、配件安装、结构开孔及恢 复等 满足有关国际规范标准产品	套	5	368.75	1843.75	
		小计				507035.19	
		Σ人工费				114353.14	
		Σ材料费				296593.29	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第23页 共56页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		∑机械费				2065.05	
		∑管理费				37144.45	
		∑利润				15027.11	
		∑增值税				41852.22	
		合计				507035.19	
		∑人工费				114353.14	
		∑材料费				296593.29	
		∑机械费				2065.05	
		∑管理费				37144.45	
		∑利润				15027.11	
		∑增值税				41852.22	
		福利医院门诊1_7层消防安装工程				692117.25	
		分部分项工程				692117.25	
		应急照明系统				67209.55	
234	030404017008	A型应急照明配电箱 0.4KW 1~2AEE 安装方式:底边距地1.5米安装 箱内元器件详系统图 元件品牌相当于或优于“德力 西”、“正泰”、“人民电气”	台	2	2774.83	5549.66	
235	030404017009	A型应急照明配电箱 1.0KW 3AEE 安装方式:底边距地1.5米安装 箱内元器件详系统图 元件品牌相当于或优于“德力 西”、“正泰”、“人民电气”	台	1	4178.33	4178.33	
236	030412004003	消防应急照明灯(集电集控) 非持续型 1x9W/DC36V Φ>10801m, LED光源 安装方式:吊顶安装	套	125	94.34	11792.50	
237	030412004004	消防应急照明灯(集电集控) 非持续型 1x9W/DC36V Φ>10801m, LED光源 安装方式:底边距地2.5m壁装安装, 防护等级IP67	套	7	92.02	644.14	
238	030412004005	中型疏散出口标志灯 持续型 LED光源 1w/DC36V, 配不燃灯 罩 安装方式:底边距门洞0.2m暗装、壁 挂	套	15	90.14	1352.10	
239	030412004006	中型安全出口标志灯 持续型 LED光源 1w/DC36V, 配不燃灯 罩 安装方式:底边距门洞0.2m暗装、壁 挂	套	7	90.14	630.98	
240	030412004007	消控室标志灯	套	1	90.14	90.14	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第24页 共56页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		持续型 LED光源 1w/DC36V, 配不燃灯罩 安装方式: 底边距门洞0.2m暗装、壁挂					
241	030412004008	中型疏散方向标识 持续型 LED光源 1w/DC36V, 配不燃灯罩 安装方式: 底边距地0.5m暗装、壁挂	套	53	90.14	4777.42	
242	030412004009	楼层显示器 持续型 LED光源 1w/DC36V, 配不燃灯罩 安装方式: 底边距地2.2m壁装安装	套	12	90.14	1081.68	
243	030412004010	单面多信息复合标志灯 持续型 LED光源 1w/DC36V, 配不燃灯罩 安装方式: 底边距地2.5m吊装	套	1	105.15	105.15	
244	030412004011	双面多信息复合标志灯 持续型 LED光源 1w/DC36V, 配不燃灯罩 安装方式: 底边距地2.5m吊装	套	15	105.15	1577.25	
245	030412004012	双面中型疏散方向标识 持续型 LED光源 1w/DC36V, 配不燃灯罩 安装方式: 底边距地2.5m吊装	套	1	105.15	105.15	
246	030411001019	吊顶内敷设 电气钢管JDG20	m	35.42	24.71	875.23	
247	030411001020	砖、混凝土结构暗配 电气钢管JDG20	m	1156.29	16.24	18778.15	
248	030411001021	砖、混凝土结构暗配 电气钢管JDG15	m	27.10	14.60	395.66	
249	030413002009	凿槽及恢复 公称管径(≤20mm)	m	353.30	14.43	5098.12	
250	030411004012	管内穿线 铜芯线 NH-RVS-2×1.0mm ² 具有3C认证 ISO9000认证 品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵缆”	m	31.10	3.42	106.36	
251	030411004013	管内穿线 铜芯线 WDZCN-RYJS-2×2.5mm ² 具有3C认证 ISO9000认证 品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵缆”	m	1387.49	7.09	9837.30	
252	030411004014	管内穿线 铜芯线 NH-RVSP-2×1.5mm ² 具有3C认证 ISO9000认证 品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵缆”	m	54.22	4.32	234.23	
		消防控制室设备工程				68381.21	
253	030904012001	火灾报警控制器(联动型) 入柜安装,单机20回路容量,联动地址与报警地址混编。配主机电源及联动备用电源使用。 产品符合当地消防部门验收标准	台	1	10805.19	10805.19	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第25页 共56页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
254	桂030904020001	图像显示装置 产品符合当地消防部门验收标准	台	1	6108.61	6108.61	
255	030904017001	消防广播控制盘 90路总线控制 产品符合当地消防部门验收标准	台	1	3690.31	3690.31	
256	030404022001	应急照明控制器 可带90台应急照明分配电装置和消防 应急灯具专用应急电源 产品符合当地消防部门验收标准	台	1	4245.26	4245.26	
257	030904017002	电气火灾监控主机 壁挂式 128点 产品符合当地消防部门验收标准	台	1	4180.24	4180.24	
258	030904017003	防火门监控主机 壁挂安装。4回路800点, 自带20路手 动控制盘 产品符合当地消防部门验收标准	台	1	6561.03	6561.03	
259	030904017004	消防电源监控主机 壁挂式 128点 产品符合当地消防部门验收标准	台	1	4758.51	4758.51	
260	030904016001	消防控制UPS电源 25A立卧一体联动电源 产品符合当地消防部门验收标准	套	1	4140.79	4140.79	
261	030904014001	消防电话主机 壁挂式电话主机	台	1	3095.09	3095.09	
262	030904017005	监控主机 壁挂式 128点 产品符合当地消防部门验收标准	台	1	4084.24	4084.24	
263	030904014002	电梯五方对讲主机 壁挂式电话主机	台	1	2537.06	2537.06	
264	030904016002	安防UPS电源 产品符合当地消防部门验收标准	套	1	7067.17	7067.17	
265	030411006003	UPS接线盒	个	10	9.69	96.90	
266	030404035007	市电维修插座 250V, 10A 安装方式: 底边距地0.3米暗装	套	10	36.68	366.80	
267	030411006004	市电接线盒	个	3	9.69	29.07	
268	030409002002	接地母线 铜排 40×4mm	m	20.23	181.22	3666.08	
269	030409002003	接地母线 紫铜箔 100×0.3mm	m	52.10	56.60	2948.86	
		火灾自动报警系统				159800.90	
270	030904008001	接线端子箱 安装方式: 距地2.8米安装 产品符合当地消防部门验收标准	台	7	243.75	1706.25	
271	030904006001	消防电话分机 安装方式: 距地1.5米安装 产品符合当地消防部门验收标准	个	3	149.00	447.00	
272	030904001001	感烟探测器 安装方式: 吸顶安装 产品符合当地消防部门验收标准	个	160	104.04	16646.40	
273	030904003001	消火栓按钮	个	35	140.60	4921.00	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第26页 共56页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		安装方式:消火栓内安装 产品符合当地消防部门验收标准					
274	030904005001	火灾声光报警器 安装方式:距地2.4米安装 产品符合当地消防部门验收标准	个	19	160.87	3056.53	
275	030904006002	带电话插孔手动报警按钮 安装方式:距地1.5米安装 产品符合当地消防部门验收标准	个	19	170.18	3233.42	
276	030904007001	消防喇叭 3W 安装方式:吸顶安装 产品符合当地消防部门验收标准	个	37	109.49	4051.13	
277	030904008002	单输入/输出模块 产品符合当地消防部门验收标准	个	12	331.68	3980.16	
278	030904008003	单输入模块 产品符合当地消防部门验收标准	个	14	279.66	3915.24	
279	030904008004	短路隔离器 产品符合当地消防部门验收标准	个	16	267.98	4287.68	
280	030904008005	消防广播模块 产品符合当地消防部门验收标准	个	7	331.68	2321.76	
281	桂030904020002	火灾显示盘 安装方式:距地1.5米安装 产品符合当地消防部门验收标准	台	7	1313.62	9195.34	
282	030411001022	吊顶内敷设 电气钢导管JDG20	m	1992.61	24.71	49237.39	
283	030411001023	砖、混凝土结构暗配 电气钢导管JDG20	m	385.60	16.24	6262.14	
284	030413002010	凿槽及恢复 公称管径(≤20mm)	m	258.40	14.43	3728.71	
285	030411004015	管内穿线 铜芯线 WDZAN-RYJS-2×1.5mm ² 具有3C认证 ISO9000认证 品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵缆”	m	850.56	5.50	4678.08	
286	030411004016	管内穿线 铜芯线 WDZAN-RYJS-2×2.5mm ² 具有3C认证 ISO9000认证 品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵缆”	m	1464.45	7.09	10382.95	
287	030411004017	管内穿线 铜芯线 WDZAN-BYJ-4mm ² 具有3C认证 ISO9000认证 品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵缆”	m	70.68	6.20	438.22	
288	030411004018	管内穿线 铜芯线 WDZAN-BYJ-2.5mm ² 具有3C认证 ISO9000认证 品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵缆”	m	849.04	4.31	3659.36	
289	030408002001	控制电缆 WDZAN-KVV-3×1.5mm ² 具有3C认证 ISO9000认证 品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵缆”	m	40.34	11.37	458.67	
290	桂030905005001	火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔	只	56	37.17	2081.52	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第27页 共56页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
291	桂030905005002	火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机	部	3	58.78	176.34	
292	030905001001	自动报警系统调试 500点以下	系统	1	20935.61	20935.61	
		电气火灾监控系统				4334.69	
293	030904008006	电气火灾监控电源模块 产品符合当地消防部门验收标准	个	1	555.26	555.26	
294	030904008007	电气火灾监控模块 产品符合当地消防部门验收标准	个	7	396.95	2778.65	
295	030411001024	砖、混凝土结构暗配 电气钢管 JDG20	m	28.20	16.24	457.97	
296	030413002011	凿槽及恢复 公称管径(≤20mm)	m	28.20	14.43	406.93	
297	030411004019	管内穿线 铜芯线 ZC-RVS-2×1.5mm ² 具有3C认证 ISO9000认证 品牌相当于或优于“桂林国 际”、“银杉”、“纵缆”	m	32.20	4.22	135.88	
		消防电源监控系统				3037.37	
298	030904008008	消防电源监控电源模块 产品符合当地消防部门验收标准	个	1	587.44	587.44	
299	030904008009	消防电源监控模块 产品符合当地消防部门验收标准	个	4	440.79	1763.16	
300	030411001025	砖、混凝土结构暗配 电气钢管 JDG20	m	19.20	16.24	311.81	
301	030413002012	凿槽及恢复 公称管径(≤20mm)	m	19.20	14.43	277.06	
302	030411004020	管内穿线 铜芯线 ZC-RVS-2×1.5mm ² 具有3C认证 ISO9000认证 品牌相当于或优于“桂林国 际”、“银杉”、“纵缆”	m	23.20	4.22	97.90	
		防火门监控系统				13947.77	
303	030904008010	释放门禁模块	个	14	310.45	4346.30	
304	030507007001	防火门门磁开关 安装方式: 底边距地1.3m暗装	台	28	47.99	1343.72	
305	030411001026	吊顶内敷设 电气钢管JDG20	m	210.89	24.71	5211.09	
306	030411001027	砖、混凝土结构楼板墙暗配 塑料管 PC20	m	4.40	11.52	50.69	
307	030413002013	凿槽及恢复 公称管径(≤20mm)	m	4.40	14.43	63.49	
308	030411004021	管内穿线 铜芯线 WDZN-BV-2.5mm ² 具有3C认证 ISO9000认证 品牌相当于或优于“桂林国 际”、“银杉”、“纵缆”	m	442.18	4.31	1905.80	
309	030411004022	管内穿线 铜芯线 ZC-RVS-2×1.5mm ² 具有3C认证 ISO9000认证 品牌相当于或优于“桂林国 际”、“银杉”、“纵缆”	m	243.29	4.22	1026.68	
		消火栓系统				100583.92	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第28页 共56页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
310	031001002003	热浸镀锌钢管及管件安装 DN100 PN=1.0MPa 壁厚: $\delta=4\text{mm}$ 连接方式:沟槽连接 含水压试验、管道冲洗	m	237.76	148.97	35419.11	
311	031001002004	热浸镀锌钢管及管件安装 DN65 PN=1.0MPa 壁厚: $\delta=4\text{mm}$ 连接方式:沟槽连接 含水压试验、管道冲洗	m	80.04	106.35	8512.25	
312	031201001001	管道刷油 红色调和漆两道	m ²	104.13	11.69	1217.28	
313	031002001002	管道支架制作、安装	kg	137.42	21.69	2980.64	
314	桂031211003004	管道支架除锈	kg	137.42	0.14	19.24	
315	031201003004	管道支架刷油 刷防锈漆两道, 调和漆两道	kg	137.42	2.68	368.29	
316	031003003001	闸阀 DN100 PN=1.0MPa 连接方式: 法兰连接	个	2	500.41	1000.82	
317	031003003002	止回阀 DN100 PN=1.0MPa 连接方式: 法兰连接	个	2	577.57	1155.14	
318	031003003003	蝶阀 DN100 PN=1.0MPa 连接方式: 法兰连接	个	14	360.54	5047.56	
319	031003003004	蝶阀 DN65 PN=1.0MPa 连接方式: 法兰连接	个	4	259.38	1037.52	
320	031003001003	自动排气阀 DN25 PN=1.0MPa 连接方式: 螺纹连接	个	5	112.85	564.25	
321	031003001004	截止阀 DN25 PN=1.0MPa 连接方式: 螺纹连接	个	5	49.50	247.50	
322	030901010002	减压稳压消火栓 DN65	套	35	667.79	23372.65	
323	030901013001	灭火器放置箱 含2具手提式灭火器(干粉磷酸铵 盐)MF/ABC4	套	36	241.00	8676.00	
324	030413003001	砖墙打洞 DN100	个	5	12.07	60.35	
325	030413003002	混凝土楼板打洞 DN150	个	24	130.29	3126.96	
326	031002003001	过墙钢套管制作、安装 DN100	个	5	81.49	407.45	
327	031002003002	过楼板钢套管制作、安装 DN150	个	24	165.94	3982.56	
328	030905002001	水灭火控制装置调试 消火栓灭火系 统	点	35	96.81	3388.35	
		喷淋系统				259293.97	
329	031001002005	热浸镀锌钢管及管件安装 DN150 PN=1.0MPa 壁厚: $\delta=4.5\text{mm}$ 连接方式:沟槽连接 含水压试验、管道冲洗	m	39.23	204.68	8029.60	
330	031001002006	热浸镀锌钢管及管件安装 DN150 PN=1.0MPa 壁厚: $\delta=4.5\text{mm}$	m	21.19	226.27	4794.66	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第29页 共56页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		连接方式:沟槽连接 含水压试验、管道冲洗 安装位置: 吊顶内安装, 含吊顶拆除 及恢复, 综合考虑安装难度					
331	031001002007	热浸镀锌钢管及管件安装 DN125 PN=1.0MPa 壁厚: $\delta=4\text{mm}$ 连接方式:沟槽连接 含水压试验、管道冲洗 安装位置: 吊顶内安装, 含吊顶拆除 及恢复, 综合考虑安装难度	m	3.49	211.71	738.87	
332	031001002008	热浸镀锌钢管及管件安装 DN100 PN=1.0MPa 壁厚: $\delta=4\text{mm}$ 连接方式:沟槽连接 含水压试验、管道冲洗 安装位置: 吊顶内安装, 含吊顶拆除 及恢复, 综合考虑安装难度	m	79.45	166.73	13246.70	
333	031001002009	热浸镀锌钢管及管件安装 DN80 PN=1.0MPa 壁厚: $\delta=4\text{mm}$ 连接方式:沟槽连接 含水压试验、管道冲洗 安装位置: 吊顶内安装, 含吊顶拆除 及恢复, 综合考虑安装难度	m	210.56	137.98	29053.07	
334	031001002010	热浸镀锌钢管及管件安装 DN65 PN=1.0MPa 壁厚: $\delta=4\text{mm}$ 连接方式:沟槽连接 含水压试验、管道冲洗 安装位置: 吊顶内安装, 含吊顶拆除 及恢复, 综合考虑安装难度	m	31.37	122.57	3845.02	
335	031001002011	热浸镀锌钢管及管件安装 DN50 PN=1.0MPa 壁厚: $\delta=3.8\text{mm}$ 连接方式:螺纹连接 含水压试验、管道冲洗 安装位置: 吊顶内安装, 含吊顶拆除 及恢复, 综合考虑安装难度	m	130.17	102.30	13316.39	
336	031001002012	热浸镀锌钢管及管件安装 DN40 PN=1.0MPa 壁厚: $\delta=3.5\text{mm}$ 连接方式:螺纹连接 含水压试验、管道冲洗 安装位置: 吊顶内安装, 含吊顶拆除 及恢复, 综合考虑安装难度	m	146.08	92.79	13554.76	
337	031001002013	热浸镀锌钢管及管件安装 DN32 PN=1.0MPa 壁厚: $\delta=3.5\text{mm}$ 连接方式:螺纹连接 含水压试验、管道冲洗	m	494.62	80.90	40014.76	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第30页 共56页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		安装位置: 吊顶内安装, 含吊顶拆除及恢复, 综合考虑安装难度					
338	031001002014	热浸镀锌钢管及管件安装 DN25 PN=1.0MPa 壁厚: $\delta=3.2\text{mm}$ 连接方式: 螺纹连接 含水压试验、管道冲洗 安装位置: 吊顶内安装, 含吊顶拆除及恢复, 综合考虑安装难度	m	834.64	74.65	62305.88	
339	031201001002	管道刷油 红色调和漆两道	m ²	327.29	11.69	3826.02	
340	031002001003	管道支架制作、安装	kg	674.18	21.69	14622.96	
341	桂031211003005	管道支架除锈	kg	674.18	0.14	94.39	
342	031201003005	管道支架刷油 刷防锈漆两道, 调和漆两道	kg	674.18	2.68	1806.80	
343	030901003001	下垂型喷头	个	450	41.76	18792.00	
344	030901003002	侧喷喷头	个	118	34.20	4035.60	
345	030901008001	末端试水装置 DN25	组	1	499.54	499.54	
346	031003001005	末端试水阀 DN25 PN=1.0MPa 连接方式: 螺纹连接	个	6	61.35	368.10	
347	031003001006	自动排气阀 DN25 PN=1.0MPa 连接方式: 螺纹连接	个	1	112.85	112.85	
348	031003001007	截止阀 DN25 PN=1.0MPa 连接方式: 螺纹连接	个	1	49.50	49.50	
349	030901006001	水流指示器 DN150 PN=1.0MPa 连接方式: 法兰连接 含检查接线	个	5	945.55	4727.75	
350	030901006002	水流指示器 DN125 PN=1.0MPa 连接方式: 法兰连接 含检查接线	个	1	911.80	911.80	
351	030901006003	水流指示器 DN100 PN=1.0MPa 连接方式: 法兰连接 含检查接线	个	1	711.50	711.50	
352	031003003005	遥控信号阀 DN150 PN=1.0MPa 连接方式: 法兰连接 含检查接线	个	5	1241.67	6208.35	
353	031003003006	遥控信号阀 DN125 PN=1.0MPa 连接方式: 法兰连接 含检查接线	个	1	1050.51	1050.51	
354	031003003007	遥控信号阀 DN100 PN=1.0MPa 连接方式: 法兰连接 含检查接线	个	1	830.28	830.28	
355	031003003008	蝶阀 DN150 PN=1.0MPa 连接方式: 法兰连接	个	2	652.94	1305.88	
356	031003003009	信号蝶阀 DN150 PN=1.0MPa 连接方式: 法兰连接 含检查接线	个	3	948.36	2845.08	
357	031003003010	闸阀 DN150 PN=1.0MPa	个	1	675.12	675.12	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第31页 共56页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		连接方式: 法兰连接					
358	030413003003	吊顶开孔	个	568	6.35	3606.80	
359	030413003004	混凝土楼板打洞 DN200	个	6	150.40	902.40	
360	031002003003	过楼板钢套管制作、安装 DN200	个	6	205.43	1232.58	
361	030905002002	水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统	点	7	168.35	1178.45	
		抗震支架				15527.87	
362	031002002003	金属管道侧向抗震支吊架 DN150 材质: 热镀锌钢, 含支架刷油、安装调试费用、配件安装、结构开孔及恢复等 满足有关国际规范标准产品	套	4	226.72	906.88	
363	031002002004	金属管道侧纵向(双向)抗震支吊架 DN150 材质: 热镀锌钢, 含支架刷油、安装调试费用、配件安装、结构开孔及恢复等 满足有关国际规范标准产品	套	2	300.08	600.16	
364	031002002005	金属管道侧向抗震支吊架 DN100 材质: 热镀锌钢, 含支架刷油、安装调试费用、配件安装、结构开孔及恢复等 满足有关国际规范标准产品	套	18	214.73	3865.14	
365	031002002006	金属管道侧纵向(双向)抗震支吊架 DN100 材质: 热镀锌钢, 含支架刷油、安装调试费用、配件安装、结构开孔及恢复等 满足有关国际规范标准产品	套	9	284.60	2561.40	
366	031002002007	金属管道侧向抗震支吊架 DN80 材质: 热镀锌钢, 含支架刷油、安装调试费用、配件安装、结构开孔及恢复等 满足有关国际规范标准产品	套	18	204.92	3688.56	
367	031002002008	金属管道侧纵向(双向)抗震支吊架 DN80 材质: 热镀锌钢, 含支架刷油、安装调试费用、配件安装、结构开孔及恢复等 满足有关国际规范标准产品	套	9	276.21	2485.89	
368	031002002009	金属管道侧向抗震支吊架 DN65 材质: 热镀锌钢, 含支架刷油、安装调试费用、配件安装、结构开孔及恢复等 满足有关国际规范标准产品	套	3	201.76	605.28	
369	031002002010	金属管道侧纵向(双向)抗震支吊架 DN65	套	3	271.52	814.56	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第32页 共56页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		材质:热镀锌钢,含支架刷油、安装调试费用、配件安装、结构开孔及恢复等 满足有关国际规范标准产品					
		小计				692117.25	
		Σ人工费				235007.11	
		Σ材料费				284936.78	
		Σ机械费				6672.10	
		Σ管理费				77083.57	
		Σ利润				31269.14	
		Σ增值税				57148.57	
		合计				692117.25	
		Σ人工费				235007.11	
		Σ材料费				284936.78	
		Σ机械费				6672.10	
		Σ管理费				77083.57	
		Σ利润				31269.14	
		Σ增值税				57148.57	
		门诊3层-装修工程				50865.39	
		分部分项工程				40142.56	
	7.	A.7 屋面及防水工程				927.64	
370	010903002003	墙面涂膜防水 部位:外墙门窗洞口四周100mm范围内 1、防水层做法:不小于1.5mm厚JS聚合物水泥基防水涂料做防水增强层 2、品牌相当于或优于“东方雨虹”“科顺”“大禹”	m ²	7.44	51.73	384.87	
371	010904002002	楼(地)面涂膜防水 部位:楼梯间卫生间 1、防水层做法:1.5mm厚聚氨酯防水 2、品牌相当于或优于“东方雨虹”“科顺”“大禹”	m ²	14.85	36.55	542.77	
	9.	A.9 楼地面工程				8995.30	
372	011101006002	平面砂浆找平层 部位:楼梯间卫生间 20厚1:2水泥砂浆找平	m ²	10.89	29.75	323.98	
373	011102003003	块料楼地面 部位:卫生间 1、300×300×10厚防滑地砖铺实拍平,瓷砖胶擦缝 2、40厚1:4干硬性水泥砂浆	m ²	10.89	132.07	1438.24	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第33页 共56页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		3、品牌不得低于“金舵”“冠珠”“欧神诺”					
374	011103004003	塑料卷材楼地面 部位: 楼梯间 1、2mm厚pvc地胶②, 专用胶粘剂粘贴 2、品牌不低于“阿姆斯壮”、“得嘉”、“欧莱宝”	m ²	50.03	95.06	4755.85	
375	FA1101004002	自流平楼地面 部位: 楼梯间 1、5mm厚自流平层 2、自流平界面剂	m ²	50.03	33.09	1655.49	
376	011105004005	地胶踢脚线 部位: 楼梯间 1、踢脚线高度:150mm 2、面层材料种类、规格、颜色:2mm厚pvc地胶② 3、品牌不低于“阿姆斯壮”、“得嘉”、“欧莱宝”	m ²	6.53	125.84	821.74	
	10.	A.10 墙、柱面工程				9675.02	
377	桂011204007002	块料墙面 部位: 楼梯间卫生间 1、15厚1:3水泥砂浆 2、300×600墙面砖 3、品牌不得低于“金舵”“冠珠”“欧神诺”	m ²	66.00	117.82	7776.12	
378	011210005002	卫生间蹲便器隔断 做法详见15ZJ512-29/2 部位: 楼梯间卫生间 隔断材料品种、规格、颜色:15mm厚酚醛树脂复合板	m ²	7.99	237.66	1898.90	
	11.	A.11 天棚工程				1482.78	
379	011302001006	吊顶天棚 部位: 三楼楼梯间厕所 1、龙骨材料种类、规格: φ8吊杆, 轻钢龙骨 2、面层材料品种、规格: 铝扣板 300×300×0.8 3、品牌不得低于“友邦”“龙牌”“奥普”	m ²	10.89	136.16	1482.78	
	13.	门窗工程				4335.18	
380	010802003003	乙级钢质防火门 1、洞口面积≥2m ² 2、含制作、安装、运输等全部工序 3、经消防部门认可的成品防火门	m ²	6.60	334.23	2205.92	
381	桂010811001005	防火锁	把	2	148.58	297.16	
382	桂010811001006	防火门防火铰链	副	12.00	115.93	1391.16	
383	桂010811001007	闭门器(套)暗装	套	2	150.39	300.78	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第34页 共56页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
384	桂010811001008	顺序器	把	2	70.08	140.16	
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程				14726.64	
385	011406003003	墙面满刮腻子 部位:三层楼梯间 1、满刮腻子两遍 2、品牌不得低于“多乐士”“立邦”“三棵树”	m ²	96.44	17.01	1640.44	
386	011406003004	天棚满刮腻子 部位:3层楼梯间、3-7层消防管道 1、满刮腻子两遍 2、品牌不得低于“多乐士”“立邦”“三棵树”	m ²	350.03	19.72	6902.59	
387	011407001002	墙面喷(刷)涂料 部位:三层楼梯间 1、刷无机涂料一底一面 2、品牌不得低于“多乐士”“立邦”“三棵树”	m ²	96.44	13.85	1335.69	
388	011407002002	天棚喷(刷)涂料 部位:3层楼梯间、消防管道 1、刷无机涂料一底一面 2、品牌不得低于“多乐士”“立邦”“三棵树”	m ²	350.03	13.85	4847.92	
		小计				40142.56	
		∑人工费				15913.71	
		∑材料费				15702.31	
		∑机械费				12.04	
		∑管理费				3875.69	
		∑利润				1325.75	
		∑增值税				3313.12	
		单价措施项目				10722.83	
	011703	垂直运输				10722.83	
389	桂011703002001	局部装饰装修垂直运输	台·月	1	10588.31	10588.31	
390	桂011710006001	墙面装饰面 保护材料种类、规格:塑料薄膜	m ²	32.73	4.11	134.52	
		小计				10722.83	
		∑人工费				5561.21	
		∑材料费				684.99	
		∑机械费				2650.00	
		∑管理费				626.31	
		∑利润				314.94	
		∑增值税				885.39	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第35页 共56页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		合计				50865.39	
		Σ人工费				21474.92	
		Σ材料费				16387.30	
		Σ机械费				2662.04	
		Σ管理费				4502.00	
		Σ利润				1640.69	
		Σ增值税				4198.51	
		门诊3层_安装工程				1334.93	
		分部分项工程				1334.93	
		B4 电气设备安装工程				1334.93	
391	030412001003	吸顶灯 4000K, 8W, 6301m (含底盒) 安装方式: 吸顶安装 品牌相当于或优于“三雄极光”、“佛山照明”、“雷士”	套	2	63.50	127.00	
392	030412005010	防水防尘LED平板灯 600×300mm 3000K, 8W, 6301m (含底盒) 安装方式: 嵌入式安装 品牌相当于或优于“三雄极光”、“佛山照明”、“雷士”	套	2	112.75	225.50	
393	030404033002	300*300mm吸顶式排气扇	台	2	149.82	299.64	
394	030404034011	单联单控开关 250V, 10A (含底盒) 安装方式: 底边距地1.3米暗装	套	2	27.68	55.36	
395	030404034012	双联单控开关 250V, 10A (含底盒) 安装方式: 底边距地1.3米暗装	套	1	30.91	30.91	
396	030411001028	砖、混凝土结构楼板墙暗配 塑料管 PC20	m	21.08	11.52	242.84	
397	030413002014	凿槽及恢复 公称管径(≤20mm)	m	5.10	14.43	73.59	
398	030411004023	管内穿线 铜芯线 WDZB-BYJ-2.5mm ² 具有3C认证 ISO9000认证 品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵缆”	m	66.53	4.21	280.09	
		小计				1334.93	
		Σ人工费				428.92	
		Σ材料费				597.88	
		Σ机械费				3.26	
		Σ管理费				138.54	
		Σ利润				55.99	
		Σ增值税				110.36	
		合计				1334.93	
		Σ人工费				428.92	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第36页 共56页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ材料费				597.88	
		Σ机械费				3.26	
		Σ管理费				138.54	
		Σ利润				55.99	
		Σ增值税				110.36	
		门诊楼外立面_装修工程				526764.27	
		分部分项工程				503355.02	
	7.	A.7 屋面及防水工程				6230.36	
399	010903002004	墙面涂膜防水 部位: 外墙门窗洞口四周100mm范围内 1、防水层做法: 不小于1.5mm厚JS聚合物水泥基防水涂料做防水增强层 2、品牌相当于或优于“东方雨虹”“科顺”“大禹”	m ²	120.44	51.73	6230.36	
	10.	A.10 墙、柱面工程				142452.30	
400	011208001001	柱(梁)面装饰 部位: 外墙铝合金格栅下方、外墙百叶窗旁 1、龙骨种类、规格:L40×40×4镀锌角钢@600、安卡锚栓M12、300×200×8镀锌钢板 2、面层材料品种、规格、颜色:2mm厚木色铝单板	m ²	334.56	425.79	142452.30	
	13.	门窗工程				339588.20	
401	010807001008	100系列成品平开窗 1、框、扇材质:100系列1.4mm铝合金型材, 洞口面积≤2m ² 2、玻璃品种、厚度: 6厚低辐射镀膜钢化玻璃 3、成品采购, 含制作、安装、运输及五金配件等全部工序 4、配手动高窗摇杆器距地1.3~1.5米安装 5、窗品牌不得低于“伟业”“广铝”“凤铝”; 手动高窗摇杆器品牌不得低于“粤坚固”“兰姆伽”“HANDP”; 五金配件品牌不得低于“顶固”“海福乐”“坚朗”	m ²	98.87	724.34	71615.50	
402	010807001009	100系列成品固定窗 1、框、扇材质:100系列1.4mm铝合金型材, 洞口面积≥2m ² 2、玻璃品种、厚度: 6厚低辐射镀膜钢化玻璃	m ²	250.47	431.97	108195.53	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第37页 共56页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		5、窗品牌不得低于“伟业”“广铝”“凤铝”；手动高窗摇杆器品牌不得低于“粤坚固”“兰姆伽”“HANDP”；五金配件品牌不得低于“顶固”“海福乐”“坚朗”					
403	010807001010	100系列成品固定窗 1、框、扇材质:100系列1.4mm铝合金型材,洞口面积≤2m ² 2、玻璃品种、厚度:6厚低辐射镀膜钢化玻璃 5、窗品牌不得低于“伟业”“广铝”“凤铝”；手动高窗摇杆器品牌不得低于“粤坚固”“兰姆伽”“HANDP”；五金配件品牌不得低于“顶固”“海福乐”“坚朗”	m ²	74.70	431.97	32268.16	
404	010807004001	金属纱窗 1、框材质及规格:铝合金型材 2、窗纱材料品种、规格:金刚纱防蝇防蚊纱窗	m ²	98.87	65.00	6426.55	
405	010807003001	成品定制百叶窗 部位:外墙 1.2mm厚木色铝合金装饰百叶	m ²	98.54	432.59	42627.42	
406	010807005001	铝合金格栅 部位:外墙 材质及规格:□100×50×1厚铝合金方通@150	m ²	232.04	338.11	78455.04	
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程				1978.62	
407	011406003005	天棚满刮腻子 部位:窗帘盒 1、满刮腻子两遍 2、品牌不得低于“多乐士”“立邦”“三棵树”	m ²	58.94	19.72	1162.30	
408	011407002003	天棚喷(刷)涂料 部位:窗帘盒 1、刷无机涂料一底一面 2、品牌不得低于“多乐士”“立邦”“三棵树”	m ²	58.94	13.85	816.32	
	14.	A.14 其他装饰工程				13105.54	
409	桂010810006002	饰面夹板窗帘盒 1、基层材料种类、规格:15mm厚大芯板 2、饰面材料种类、规格:6mm埃特板 3、装饰线条:1.2厚铝制角线收边	m	178.60	68.90	12305.54	
410	011508004001	原有外立面金属字拆除及恢复 共17个字,拆除后妥善保管,待外立面完成后利旧安装	项	1	800.00	800.00	
		小计				503355.02	
		∑人工费				60299.76	
		∑材料费				383214.90	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第38页 共56页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ机械费				1170.32	
		Σ管理费				14975.43	
		Σ利润				5117.52	
		Σ增值税				38577.07	
		单价措施项目				23409.25	
	011701	脚手架工程				23409.25	
411	011701008001	外装饰吊篮 搭设高度:23.4m	m ²	1727.62	13.55	23409.25	
		小计				23409.25	
		Σ人工费				4491.81	
		Σ材料费				155.49	
		Σ机械费				13268.12	
		Σ管理费				2643.26	
		Σ利润				915.64	
		Σ增值税				1934.93	
		合计				526764.27	
		Σ人工费				64791.57	
		Σ材料费				383370.39	
		Σ机械费				14438.44	
		Σ管理费				17618.69	
		Σ利润				6033.16	
		Σ增值税				40512.00	
		门诊楼外立面_安装工程				26561.13	
		分部分项工程				26561.13	
		B7 通风空调工程				26561.13	
412	030701003003	空调外机移机(利旧) 含:设备拆除、安装,冷媒管加长自行考虑,冷媒管新安装等所有施工费用	台	40	490.50	19620.00	
413	031001006009	空调排水管及管件安装 dn50 连接方式:粘接连接 含灌水、通球试验 品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑”	m	242.02	28.68	6941.13	
		小计				26561.13	
		Σ人工费				3194.66	
		Σ材料费				19718.34	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第39页 共56页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		∑机械费				12.10	
		∑管理费				1026.16	
		∑利润				416.27	
		∑增值税				2193.59	
		合计				26561.13	
		∑人工费				3194.66	
		∑材料费				19718.34	
		∑机械费				12.10	
		∑管理费				1026.16	
		∑利润				416.27	
		∑增值税				2193.59	
		煎药房、消防控制室-装修工程				84932.31	
		分部分项工程				82742.56	
	1.	土(石)方工程				777.56	
414	010101003001	挖沟槽土方 1、土壤类别:综合,由投标人根据地勘报告决定报价 2、挖土深度:详设计图纸 3、土方场内平衡运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑,决定报价	m ³	18.87	10.99	207.38	
415	010103001001	回填方 1、密实度要求:满足设计和规范要求 2、填方来源、运距:利用开挖土、运距自行考虑	m ³	7.50	5.08	38.10	
416	010103002002	余土弃置 含装运,运距按起步第1km、弃置费自行考虑	m ³	10.25	21.81	223.55	
417	桂010103003002	土(石)方运输增(减)m ³ ·km 运距:工程量暂按增加14KM,结算按实结算	m ³ ·km	143.50	2.15	308.53	
	4.	砌筑工程				13187.30	
418	010404001004	垫层 部位:顶棚1 30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找2%坡	m ³	1.03	578.77	596.13	
419	010401004002	多孔砖墙 1、砖品种、规格、强度等级:MU10页岩多孔砖 2、墙体类型:砖墙 3、墙体厚度:200mm 4、砂浆种类、强度等级:M5水泥砂浆	m ³	19.13	658.19	12591.17	
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程				24736.97	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第40页 共56页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
420	010501001003	垫层 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C15 3、模板、支撑材质:胶合板模板 木 支撑	m ³	0.63	870.08	548.15	
421	010501001004	垫层 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C20 3、模板、支撑材质:胶合板模板 木 支撑	m ³	2.75	573.68	1577.62	
422	010501002001	带形基础 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、模板、支撑材质:胶合板模板 钢 支撑	m ³	10.43	616.72	6432.39	
423	010502002001	构造柱 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、模板、支撑材质:胶合板模板 钢 支撑	m ³	0.63	1386.04	873.21	
424	010503004001	圈梁 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、模板、支撑材质:胶合板模板 钢 支撑	m ³	3.86	1400.40	5405.54	
425	010503005001	过梁 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、模板、支撑材质:胶合板模板 钢 支撑	m ³	0.38	2053.29	780.25	
426	010505001001	有梁板 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、模板、支撑材质:胶合板模板 钢 支撑	m ³	4.13	1130.27	4668.02	
427	010515001001	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:圆钢 HPB300 Φ 10 以内	t	0.011	5357.27	58.93	
428	010515001002	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 Φ 10以内	t	0.675	5237.12	3535.06	
429	桂010515011001	砌体加固筋	t	0.096	8935.41	857.80	
	8.	屋面及防水工程				5181.93	
430	010902001001	屋面卷材防水 4厚SBS改性沥青防水卷材	m ²	34.42	57.11	1965.73	
431	010902001002	屋面聚乙烯膜防水 0.4厚聚乙烯膜	m ²	34.42	7.29	250.92	
432	010902002001	屋面涂膜防水 2厚聚氨酯防水涂料	m ²	34.42	49.60	1707.23	
433	010904002003	楼(地)面涂膜防水	m ²	34.42	36.55	1258.05	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第41页 共56页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		部位: 所有室内地面 1.5厚聚氨酯防水涂料					
	10.	楼地面装饰工程				7523.86	
434	011101006003	平面砂浆找平层 部位: 顶棚1、所有室内地面 20厚1:2.5水泥砂浆找平	m ²	68.84	29.75	2047.99	
435	011101006004	平面砂浆找平层 部位: 顶棚1 30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土 找2%坡(另计) 20厚1:2.5水泥砂浆,分格面积宜为1 m ²	m ²	34.42	34.58	1190.24	
436	011102003004	块料楼地面 部位: 所有室内地面 1、600×600×10防滑陶瓷地砖 2、20厚1:1:4干硬性水泥砂浆	m ²	34.42	124.51	4285.63	
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程				22965.65	
437	011201004002	立面砂浆找平层 部位: 消防控制室内墙 15厚1:3水泥砂浆	m ²	64.45	29.60	1907.72	
438	桂011204007003	块料墙面 部位: 煎药房内墙 做法详见11ZJ001-53/内墙201 1、15厚1:3水泥砂浆 2、刷素水泥浆一遍 3、4-5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑 胶镶贴 4、300×450陶瓷面砖	m ²	45.30	133.24	6035.77	
439	桂011204007004	块料墙面 部位: 外墙 1、15厚1:3水泥砂浆 2、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层4#热镀锌电焊网 3、200×50陶瓷锦砖,陶瓷墙地砖胶 粘剂粘贴,填缝剂填缝	m ²	99.59	150.84	15022.16	
	13.	门窗工程				5295.18	
440	010802001007	塑钢平开门 1、洞口面积≥2m ² 2、含门制作、安装、运输、五金配 件、门锁等全部工序 3、品牌不得低于“海螺”“实 德”“北新”;五金配件品牌不得低 于“顶固”“海福乐”“坚朗”	m ²	2.20	354.47	779.83	
441	010802003004	乙级木质防火门 1、洞口面积≥2m ² 2、含制作、安装、运输等全部工序 3、经消防部门认可的成品防火门	m ²	4.40	421.94	1856.54	
442	010807001011	塑钢推拉窗 1、成品采购,含制作、安装、运输 及五金配件等全部工序	m ²	4.20	325.07	1365.29	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第42页 共56页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2、品牌不得低于“海螺”“实德”“北新”；五金配件品牌不得低于“顶固”“海福乐”“坚朗”					
443	桂010811001009	防火锁	把	2	148.58	297.16	
444	桂010811001010	防火门防火铰链	副	6.00	115.93	695.58	
445	桂010811001011	闭门器(套)暗装	套	2	150.39	300.78	
	14.	油漆、涂料、裱糊工程				3074.11	
446	011406003006	墙面满刮腻子 部位:消防控制室内墙 1、刮外墙腻子两道,打磨两遍 2、品牌不得低于“多乐士”“立邦”“三棵树”	m ²	64.45	17.00	1095.65	
447	011406003007	天棚满刮腻子 部位:顶棚1 1、刮外墙腻子两道,打磨两遍 2、品牌不得低于“多乐士”“立邦”“三棵树”	m ²	34.42	19.72	678.76	
448	011407001003	墙面喷(刷)涂料 部位:消防控制室内墙 1、刷无机涂料三遍 2、品牌不得低于“多乐士”“立邦”“三棵树”	m ²	34.42	18.88	649.85	
449	011407002004	天棚喷(刷)涂料 部位:顶棚1 1、刷一底两面无机涂料 2、品牌不得低于“多乐士”“立邦”“三棵树”	m ²	34.42	18.88	649.85	
		小计				82742.56	
		∑人工费				27418.08	
		∑材料费				38037.40	
		∑机械费				637.86	
		∑管理费				7323.51	
		∑利润				2505.27	
		∑增值税				6820.51	
		单价措施项目				2189.75	
	011701	脚手架工程				258.97	
450	桂011701002001	里脚手架 1、搭设高度:3.6m以内 2、脚手架材质:钢管脚手架 3、搭设方式:双排脚手架	m ²	13.50	8.50	114.75	
451	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道	m ²	34.42	4.19	144.22	
	011705	大型机械设备进出场及安拆				1930.78	
452	011705001001	履带式挖掘机进出场及安拆	台次	1	1930.78	1930.78	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第43页 共56页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		小计				2189.75	
		∑人工费				248.15	
		∑材料费				149.46	
		∑机械费				1334.26	
		∑管理费				206.13	
		∑利润				70.87	
		∑增值税				180.92	
		合计				84932.31	
		∑人工费				27666.23	
		∑材料费				38186.86	
		∑机械费				1972.12	
		∑管理费				7529.64	
		∑利润				2576.14	
		∑增值税				7001.43	
		室外临时用房_安装工程				86965.73	
		分部分项工程				86965.73	
		B4 电气设备安装工程				32920.00	
453	030404017010	总配电箱AW 安装方式:一层底边距地1.5米明装 箱内元器件详系统图 元件品牌相当于或优于“德力西”、“正泰”、“人民电气”	台	1	2016.83	2016.83	
454	030404017011	1AL配电箱 安装方式:底边距地1.8米明装 箱内元器件详系统图 元件品牌相当于或优于“德力西”、“正泰”、“人民电气”	台	1	1781.02	1781.02	
455	030404017012	2AL配电箱 安装方式:底边距地1.8米明装 箱内元器件详系统图 元件品牌相当于或优于“德力西”、“正泰”、“人民电气”	台	1	1943.55	1943.55	
456	030412005011	防眩光LED平板灯 1200×200mm LED 40W 4000lm(含底盒) 安装方式:嵌入式安装 品牌相当于或优于“三雄极光”、“佛山照明”、“雷士”	套	22	183.93	4046.46	
457	030412001004	节能吸顶灯 LED 10W 1000lm(含底盒) 安装方式:吸顶安装 品牌相当于或优于“三雄极光”、“佛山照明”、“雷士”	套	12	64.92	779.04	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第44页 共56页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
458	030412001005	防水防尘LED灯 LED 12W 1000lm (含底盒) 安装方式: 吸顶安装 品牌相当于或优于“三雄极光”、“佛山照明”、“雷士”	套	1	81.43	81.43	
459	030404034013	单联单控开关 250V, 10A (含底盒) 安装方式: 底边距地1.3米明装	套	14	24.66	345.24	
460	030404034014	双联单控开关 250V, 10A (含底盒) 安装方式: 底边距地1.3米明装	套	11	28.31	311.41	
461	030404035008	普通单相二三孔安全型插座 250V, 10A (含底盒) 安装方式: 底边距地0.3米明装	套	42	38.25	1606.50	
462	030404035009	挂式空调插座 250V, 16A (含底盒) 安装方式: 底边距地2.3米明装	套	12	37.88	454.56	
463	030904005002	DC24V声光控报警器(带复位) (含底盒) 安装方式: 距地2.5米壁装	个	1	182.04	182.04	
464	030904003002	紧急呼叫开关 安装方式: 距地0.5/1.0米暗装	个	2	73.54	147.08	
465	030404033003	排气扇 45W	台	2	149.82	299.64	
466	030411002001	普通塑料线槽 PR60×25	m	20.70	25.80	534.06	
467	030411002002	普通塑料线槽 PR40×20	m	41.40	14.83	613.96	
468	030411002003	普通塑料线槽 PR25×15	m	62.10	12.25	760.73	
469	030411002004	普通塑料线槽 PR20×10	m	252.10	11.37	2866.38	
470	030411001029	镀锌钢管地敷设 镀锌钢管SC50	m	5.38	40.32	216.92	
471	030411001030	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 镀锌钢管SC20	m	1.54	29.31	45.14	
472	030408001002	铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJE-5×6mm ² 具有3C认证 ISO9000认证 品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵缆”	m	11.56	54.15	625.97	
473	030411004024	线槽配线 铜芯线 WDZB-BYJ-4mm ² 具有3C认证 ISO9000认证 品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵缆”	m	1530.36	6.69	10238.11	
474	030411004025	线槽配线 铜芯线 WDZB-BYJ-2.5mm ² 具有3C认证 ISO9000认证 品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵缆”	m	653.51	4.51	2947.33	
475	030411004026	管内穿线 铜芯线 WDZN-BYJ-4mm ² 具有3C认证 ISO9000认证 品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵缆”	m	12.12	6.32	76.60	
		应急照明系统				6729.75	
476	030404017013	消防应急照明ALE 安装方式: 底边距地1.8米明装 箱内元器件详系统图	台	1	4178.33	4178.33	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第45页 共56页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		元件品牌相当于或优于“德力西”、“正泰”、“人民电气”					
477	030412004013	疏散出口指示灯 LED-3W 常 急 单面 设不易碎或其他 不燃烧材料制作的保护罩 安装方式: 壁装	套	1	90.14	90.14	
478	030412004014	单向疏散指示灯(壁装) LED-3W 常 急 单面 设不易碎或其他 不燃烧材料制作的保护罩 安装方式: 壁装	套	2	90.15	180.30	
479	030412004015	双头应急灯 LED光源 LED-2x5W 急 设不易碎或其他不燃烧 材料制作的保护罩 安装方式: 壁装	套	5	92.02	460.10	
480	030412004016	楼层标志灯 LED-3W 常 急 设不易碎或其他不燃 烧材料制作的保护罩 安装方式: 壁装	套	1	90.14	90.14	
481	030411001031	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 镀锌 钢管SC15	m	47.89	26.53	1270.52	
482	030411004027	管内穿线 铜芯线 WDZN-BYJ-2.5mm ² 具有3C认证 IS09000认证 品牌相当于或优于“桂林国 际”、“银杉”、“纵缆”	m	106.78	4.31	460.22	
		防雷接地工程				4374.20	
483	030409002004	接地母线敷设 利用基础钢筋做接地 母线	m	100.67	19.51	1964.07	
484	030409003002	避雷引下线 利用钢结构柱作为防雷 引下线	m	40.50	17.36	703.08	
485	030409008003	总等电位端子联结箱	台	1	235.16	235.16	
486	030409008004	接地端子板	块	4	66.44	265.76	
487	030414011002	接地装置	系统	1	1206.13	1206.13	
		综合布线系统				6202.72	
488	030502003002	配电架箱 内设采用6类RJ45模块配线架用于支 持数据, 3类IDC配线架用于支持语音 规格L*W*H: 450*450*140mm 安装方式: 底边距地1.5米明装	个	1	432.88	432.88	
489	030502003003	楼层过路箱 规格L*W*H: 450*450*140mm 安装方式: 底边距地1.5米明装	个	1	166.79	166.79	
490	030501012003	12口千兆POE交换机	台	1	1624.99	1624.99	
491	030502003004	光纤连接盘	个	1	562.33	562.33	
492	030501009001	6口集线器	台	1	660.31	660.31	
493	030502012006	网络插座 安装方式: 底边距地0.6m暗装	个	10	52.23	522.30	
494	030411002005	普通塑料线槽 PR25×15	m	84.24	12.24	1031.10	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第46页 共56页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
495	030411001032	镀锌钢管埋地敷设 镀锌钢管SC25	m	16.41	23.87	391.71	
496	030502007002	线槽内布放 两芯光纤	m	5.10	44.72	228.07	
497	030502005003	线槽内布放 双绞线缆UTP-5	m	151.23	3.85	582.24	
		B9 给排水工程				35633.89	
498	031001006010	PP-R塑料给水管及管件安装 S5系列 dn50 PN=1.25MPa 连接方式:承插粘连 含水压试验、管道冲洗、消毒 品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑”	m	9.96	80.83	805.07	
499	031001006011	PP-R塑料给水管及管件安装 S5系列 dn40 PN=1.25MPa 连接方式:承插粘连 含水压试验、管道冲洗、消毒 品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑”	m	3.47	57.43	199.28	
500	031001006012	PP-R塑料给水管及管件安装 S5系列 dn32 PN=1.25MPa 连接方式:承插粘连 含水压试验、管道冲洗、消毒 品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑”	m	6.40	38.13	244.03	
501	031001006013	PP-R塑料给水管及管件安装 S5系列 dn25 PN=1.25MPa 连接方式:承插粘连 含水压试验、管道冲洗、消毒 品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑”	m	16.05	31.75	509.59	
502	031001006014	PP-R塑料给水管及管件安装 S5系列 dn20 PN=1.25MPa 连接方式:承插粘连 含水压试验、管道冲洗、消毒 品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑”	m	38.57	34.98	1349.18	
503	031001006015	排水双壁波纹管及管件安装 dn200 连接方式:胶圈承插连接 含灌水、通球试验 品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑”	m	21.14	107.24	2267.05	
504	031001006016	PVC-U排水管及管件安装 dn110 连接方式:粘接连接 含灌水、通球试验 品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑”	m	3.36	69.04	231.97	
505	031001006017	PVC-U排水管及管件安装 dn50 连接方式:粘接连接 含灌水、通球试验 品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑”	m	59.68	39.78	2374.07	
506	031001006018	PVC-U排气管及管件安装 dn110	m	4.74	42.15	199.79	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第47页 共56页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		连接方式:粘接连接 含灌水、通球试验 品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑”					
507	031001006019	PVC-U直通雨水管及管件安装 dn75 连接方式:粘接连接 含灌水、通球试验 品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑”	m	11.82	30.50	360.51	
508	031001006020	PVC-U空调排水管及管件安装 dn32 连接方式:粘接连接 含灌水、通球试验 品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑”	m	21.55	23.38	503.84	
509	031003013001	水表 DN40 连接方式:螺纹连接 含表前阀	组	1	426.34	426.34	
510	031003001008	截止阀 DN40 PN=1.6MPa 连接方式:螺纹连接	个	1	87.25	87.25	
511	031003001009	截止阀 DN20 PN=1.6MPa 连接方式:螺纹连接	个	7	39.43	276.01	
512	031003001010	截止阀 DN15 PN=1.6MPa 连接方式:螺纹连接	个	12	34.99	419.88	
513	031003001011	自动排气阀 DN15 PN=1.6MPa 连接方式:螺纹连接	个	6	69.16	414.96	
514	031004006005	带水箱坐式大便器 含上下水五金配件	套	1	490.52	490.52	
515	031004006006	台式洗手盆 含上下水五金配件,感应龙头	套	2	433.16	866.32	
516	031004006007	立式洗手盆 含上下水五金配件,感应龙头	套	9	472.01	4248.09	
517	031004006008	残卫洗手盆 含上下水五金配件,感应龙头	套	1	472.01	472.01	
518	桂031004023002	侧墙式雨水斗 dn75	个	2	87.56	175.12	
519	桂031004021001	地漏 dn50	个	1	72.18	72.18	
520	桂010507011001	成品玻璃钢化粪池4m3 HFBH-2-II 具体做法详见国标图集14SS706	座	1	9375.29	9375.29	
521	030901013002	灭火器放置箱 含2具手提式灭火器(干粉磷酸铵盐)MF/ABC4	套	2	241.01	482.02	
522	040504002001	混凝土检查井 600×600 含:100mm厚C15砼垫层 C30砼底板、井墙,抗渗等级S6 C15砼流槽 C30砼井室盖板制作、运输及安装 坐浆、抹三角灰均用M10预拌防水水泥砂浆 钢筋制作、安装 具体做法详见国标图集20S515/326页	座	4	2195.88	8783.52	
		土石方工程				1105.17	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第48页 共56页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
523	040101002001	沟槽、基坑土方 1、土壤类别:综合,由投标人根据地勘报告决定报价 2、挖土深度:详设计图纸及地质勘察报告 3、土方场内平衡运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑,决定报价	m ³	24.05	3.72	89.47	
524	040305001001	沟槽、基坑回填中砂 1、场内运输、回填、压实等,填料及压实按施工图设计要求 2、运距:自行考虑	m ³	1.90	259.42	492.90	
525	040103001001	沟槽、基坑利用土方回填 1、密实度要求:符合设计和规范的要求 2、填方材料品种:由投标人根据设计要求验方后方可填入,并符合相关工程的质量规范要求 3、填方来源运距:借方或场内利用土石方,场内利用方运距由投标人自行考虑	m ³	12.02	16.20	194.72	
526	040103002001	余方弃置(含装车、弃置、运输) 1、废弃料品种:废弃料(包括淤泥、流沙等),土方类别综合考虑 2、弃置运距:起步1公里,装车,汽车加盖运输,弃置费自行考虑	m ³	10.23	30.03	307.21	
527	桂040103003001	土方运输增(减) m ³ ·km 运距:工程量暂按增运1km列计,结算按实际运距做调整	m ³ ·km	10.23	2.04	20.87	
		小计				86965.73	
		Σ人工费				19992.10	
		Σ材料费				48805.28	
		Σ机械费				1466.08	
		Σ管理费				6740.32	
		Σ利润				2785.44	
		Σ增值税				7176.51	
		合计				86965.73	
		Σ人工费				19992.10	
		Σ材料费				48805.28	
		Σ机械费				1466.08	
		Σ管理费				6740.32	
		Σ利润				2785.44	
		Σ增值税				7176.51	
		室外临时用房-装修工程				450152.77	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第49页 共56页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		分部分项工程				435319.94	
	1.	土(石)方工程				3134.42	
528	010101004001	挖基坑土方 1、土壤类别:综合,由投标人根据地勘报告决定报价 2、挖土深度:详设计图纸 3、土方场内平衡运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑,决定报价	m ³	141.20	10.98	1550.38	
529	010103001002	回填方 1、密实度要求:满足设计和规范要求 2、填方来源、运距:利用开挖土、运距自行考虑	m ³	105.20	5.08	534.42	
530	010103002003	余土弃置 含装运,运距按起步第1km、弃置费自行考虑	m ³	20.22	21.81	441.00	
531	桂010103003003	土(石)方运输增(减)m ³ ·km 运距:工程量暂按增加14KM,结算按实结算	m ³ ·km	283.08	2.15	608.62	
	4.	砌筑工程				11588.14	
532	010404001005	垫层 部位:无障碍厕所地面 最薄处30厚LC7.5L轻骨料混凝土填充层找坡,坡向地漏	m ³	0.22	587.55	129.26	
533	010404001006	垫层 部位:无障碍坡道 60厚中砂垫层	m ³	0.30	355.51	106.65	
534	010404001007	垫层 部位:无障碍坡道 砌150厚块石M5水泥砂浆灌缝	m ³	0.75	436.38	327.29	
535	010404001008	垫层 部位:基础底部 垫层材料种类、配合比、厚度:300mm厚级配砂石	m ³	16.90	239.62	4049.58	
536	010404001009	垫层 部位:总平场地硬化 1、120厚碎石垫层 2、素土夯实	m ³	23.93	291.49	6975.36	
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程				56320.54	
537	010404001010	垫层 1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C15 3、模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ³	13.69	494.12	6764.50	
538	010501003001	独立基础 1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ³	24.00	580.63	13935.12	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第50页 共56页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
539	010502001001	矩形柱 1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ³	5.14	1023.46	5260.58	
540	010503001001	基础梁 1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ³	4.56	1117.82	5097.26	
541	010505002001	室内楼面 部位:钢结构压型板上 1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m ³	7.57	555.97	4208.69	
542	010515001003	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 Φ10以内	t	1.310	5208.23	6822.78	
543	010515001004	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 Φ10以上	t	2.192	4805.61	10533.90	
544	010516002001	预埋铁件	t	0.411	8996.85	3697.71	
	6.	金属结构工程				185986.63	
545	010603002001	钢柱 1、钢材品种、规格:Q355B 2、钢材规格: HW175×175×7.5×11.0 3、单根质量:3t以内 4、含制作、运输、安装、除锈、防锈漆涂装等全部工序	t	3.167	8923.08	28259.39	
546	010604001001	钢梁 1、钢材品种、规格:Q355B 2、钢材规格: HN250×125×6.0×9.0、 HN300×150×6.5×9.0、 HN200×100×5.5×8.0 3、单根质量:3t以内 4、含制作、运输、安装、除锈、防锈漆涂装等全部工序	t	7.287	8507.36	61993.13	
547	010605001001	二层组合楼盖板 1、钢材品种、规格:Q355B 2、钢材规格:YXB51-305-915-G300/0.75mm厚楼面钢承板(带压痕) 3、含制作、运输、安装、除锈、防锈漆涂装等全部工序	m ²	106.44	103.82	11050.60	
548	010606001001	钢支撑、钢拉条 1、钢材品种、规格:Q235B 2、钢材规格:直拉条、斜拉条: Φ12, 撑杆: Φ12+Φ32×2.5, SC水平支撑: Φ20采用M20 O型索具螺旋扣 3、单根质量:3t以内	t	0.167	8095.57	1351.96	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第51页 共56页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		4、含制作、运输、安装、除锈、防锈漆涂装等全部工序					
549	010606002001	钢檩条 1、钢材品种、规格:Q235B 2、钢材规格: C250×75×20×2.2 3、单根质量:3t以内 4、含制作、运输、安装、除锈、防锈漆涂装等全部工序	t	0.739	8308.70	6140.13	
550	010606008001	钢梯 1、钢材品种、规格:Q355B 2、钢材规格: 钢 梁-180×10 ([16a), 踏步花纹钢板 厚4.5mm 3、单根质量:3t以内 4、含制作、运输、安装、除锈、防锈漆涂装等全部工序	t	0.315	8419.65	2652.19	
551	010605002001	钢板墙板 100厚成品彩钢夹芯板	m ²	435.80	171.04	74539.23	
	8.	屋面及防水工程				7890.29	
552	010901001001	3mm厚树脂瓦屋面	m ²	131.74	54.24	7145.58	
553	010904001001	楼(地)面卷材防水 部位: 无障碍卫生间地面 0.7厚聚乙烯丙纶复合防水卷材用1.3 厚用于粘结料满粘(基层处理平整)	m ²	7.48	50.08	374.60	
554	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮) 部位: 无障碍卫生间地面 3厚聚合物水泥基防水涂料, 刷三道	m ²	7.48	49.48	370.11	
	9.	保温、隔热、防腐工程				6012.62	
555	011001001001	保温隔热屋面 50mm厚岩棉(燃烧性能为A1级不燃)	m ²	131.74	16.48	2171.08	
556	011001001002	保温隔热屋面 75mm厚岩棉(燃烧性能为A1级不燃), 容重≥10kg/m ²	m ²	131.74	29.16	3841.54	
	10.	楼地面装饰工程				28110.48	
557	011101006005	平面砂浆找平层 部位: 室内全部地面 20厚1:2水泥砂浆找平	m ²	142.73	29.75	4246.22	
558	011101006006	平面砂浆找平层 部位: 无障碍厕所地面 1、刷基层处理剂一遍 2、20厚1:3水泥砂浆找平	m ²	7.48	33.54	250.88	
559	011102003005	块料楼地面 部位: 无障碍厕所地面 1、300×300防滑地砖铺实拍平, 水泥 浆擦缝或1:1水泥砂浆填缝 2、20厚1:4干硬性水泥砂浆	m ²	7.48	121.97	912.34	
560	011103001001	橡胶板楼地面 部位: 室内全部楼面 1、2mm厚pvc地胶, 浅灰色	m ²	75.55	95.06	7181.78	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第52页 共56页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2、品牌不低于“阿姆斯壮”、“得嘉”、“欧莱宝”					
561	011103001002	橡胶板楼地面 部位: 室内全部地面 1、2.0mm厚pvc地胶, 浅灰色 2、品牌不低于“阿姆斯壮”、“得嘉”、“欧莱宝”	m ²	67.64	95.06	6429.86	
562	010507001002	无障碍坡道 1、8~10厚地砖面横向每150~200做12宽 2、水泥金刚砂防滑条地砖缝宽5~8或用广场砖1:1水泥砂浆填缝 3、20厚1:4干硬性水泥砂浆面撒素水泥	m ²	5.00	46.19	230.95	
563	011101003001	总平场地硬化 1、面层厚度、混凝土强度等级: 80厚C25混凝土面层 2、含模板、浇捣、养护等	m ²	199.38	44.43	8858.45	
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程				3904.81	
564	桂011204007005	块料墙面 部位: 无障碍厕所墙裙 做法: 参11ZJ001-内墙202-A 1、15厚1:3水泥砂浆 2、刷素水泥浆一遍 3、4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4、8~10厚600×300面砖, 水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆填缝	m ²	11.53	154.84	1785.31	
565	010804005001	立柱式装饰格栅 口100×100×3厚镀锌铁方通	m ²	6.00	353.25	2119.50	
	12.	天棚工程				12845.34	
566	011302001007	吊顶板天棚 1、基层材料种类、规格: 75mm厚岩棉(另列) 2、面层材料品种、规格: 0.376mm厚白灰色彩钢板	m ²	81.48	56.18	4577.55	
567	011302001008	吊顶天棚 部位: 顶棚1 1、龙骨材料种类、规格: φ6吊杆, 轻钢龙骨 2、600×600×0.6厚铝质扣板	m ²	73.27	112.84	8267.79	
	13.	门窗工程				49159.33	
568	010807001012	60系列塑钢推拉窗(带纱窗) 1、洞口面积<2m ² 2、玻璃品种、厚度: 5厚钢化玻璃 3、带防盗杆、推拉金钢网纱窗、配暗锁 4、其他满足设计要求	m ²	10.92	687.30	7505.32	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第53页 共56页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		5、品牌不得低于“海螺”“实德”“北新”；五金配件品牌不得低于“顶固”“海福乐”“坚朗”					
569	010807001013	60系列塑钢固定窗 1、洞口面积≥2m ² 2、玻璃品种、厚度: 5厚钢化玻璃 3、其他满足设计要求 4、品牌不得低于“海螺”“实德”“北新”；五金配件品牌不得低于“顶固”“海福乐”“坚朗”	m ²	2.52	375.37	945.93	
570	010807001014	60系列塑钢固定窗 1、洞口面积<2m ² 2、玻璃品种、厚度: 5厚钢化玻璃 3、其他满足设计要求 4、品牌不得低于“海螺”“实德”“北新”；五金配件品牌不得低于“顶固”“海福乐”“坚朗”	m ²	13.50	375.37	5067.50	
571	010807001015	60系列塑钢窗外平开窗(带纱窗) 1、洞口面积<2m ² 2、玻璃品种、厚度: 中空玻璃(5mm+6A+5mm) 3、带推拉金钢网纱窗、配暗锁 4、其他满足设计要求 5、品牌不得低于“海螺”“实德”“北新”；五金配件品牌不得低于“顶固”“海福乐”“坚朗”	m ²	13.50	488.60	6596.10	
572	010802003005	甲级钢质防火门 1、含制作、安装、运输等全部工序 2、经消防部门认可的成品防火门	m ²	44.33	334.23	14816.42	
573	桂010811001012	防火锁	把	22	148.57	3268.54	
574	桂010811001013	防火门防火铰链	副	66.00	115.93	7651.38	
575	桂010811001014	闭门器(套)暗装	套	22	150.37	3308.14	
	14.	油漆、涂料、裱糊工程				57505.78	
576	011405001001	金属面油漆 部位: 立柱式装饰格栅 1、刷防锈漆一遍, 刮腻子磨光, 调和漆两遍 2、调和漆品牌相当于或优于: “多乐士”“立邦”“三棵树”	m ²	9.60	23.30	223.68	
577	011407005001	金属构件喷(刷)防火涂料 防火涂料采用超薄型防火涂料, 防火等级二级	m ²	693.32	82.62	57282.10	
	15.	其他装饰工程				12861.56	
578	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板 做法详见15J401 T2A10-A6 A7/3、7 1、高度: H=1000 2、扶手材料种类、规格: 扶手Φ50×2.5钢管	m	29.15	441.22	12861.56	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第54页 共56页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		3、栏杆材料种类、规格:立柱 Φ50×2.5, 立杆□20×2间距@110 4、采用不锈钢 304材质					
		小计				435319.94	
		Σ人工费				79660.55	
		Σ材料费				272148.51	
		Σ机械费				9399.33	
		Σ管理费				27720.55	
		Σ利润				10556.32	
		Σ增值税				35834.64	
		单价措施项目				14832.83	
	011701	脚手架工程				13104.83	
579	桂011701003001	外装修脚手架 1、搭设高度:3.6m以上 2、脚手架材质:钢管脚手架 3、搭设方式:单排脚手架	m ²	443.33	29.56	13104.83	
	011708	混凝土运输及泵送工程				1728.00	
580	桂011708002001	混凝土泵送	m ³	71.91	24.03	1728.00	
		小计				14832.83	
		Σ人工费				9204.92	
		Σ材料费				1655.18	
		Σ机械费				778.90	
		Σ管理费				1468.64	
		Σ利润				501.09	
		Σ增值税				1224.11	
		合计				450152.77	
		Σ人工费				88865.47	
		Σ材料费				273803.69	
		Σ机械费				10178.23	
		Σ管理费				29189.19	
		Σ利润				11057.41	
		Σ增值税				37058.75	
		总平给排水工程				114209.12	
		分部分项工程				114209.12	
		土石方工程				2753.94	
581	040101002002	沟槽、基坑土方	m ³	43.77	3.72	162.82	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第55页 共56页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1、土壤类别:综合,由投标人根据地勘报告决定报价 2、挖土深度:详设计图纸及地质勘查报告 3、土方场内平衡运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑,决定报价					
582	040305001002	沟槽、基坑回填中砂垫层 1、场内运输、回填、压实等,填料及压实按施工图设计要求 2、运距:自行考虑	m ³	7.47	259.43	1937.94	
583	040103001002	沟槽、基坑利用土方回填 1、密实度要求:符合设计和规范的要求 2、填方材料品种:由投标人根据设计要求验方后方可填入,并符合相关工程的质量规范要求 3、填方来源运距:借方或场内利用土石方,场内利用方运距由投标人自行考虑	m ³	36.30	16.20	588.06	
584	040103002002	余方弃置(含装车、弃置、运输) 1、废弃料品种:废弃料(包括淤泥、流沙等),土方类别综合考虑 2、弃置运距:起步1公里,装车,汽车加盖运输,弃置费自行考虑	m ³	2.03	30.04	60.98	
585	桂040103003002	土方运输增(减)m ³ ·km 运距:工程量暂按增运1km列计,结算按实际运距做调整	m ³ ·km	2.03	2.04	4.14	
		消防给水工程				111455.18	
586	040501004001	PE100钢丝网骨架聚乙烯复合管 DN100 PN=1.0MPa 连接方式:电熔承插连接 含水压试验、管道冲洗、消毒	m	40.93	67.29	2754.18	
587	040501004002	PE100钢丝网骨架聚乙烯复合管 DN150 PN=1.0MPa 连接方式:电熔承插连接 含水压试验、管道冲洗、消毒	m	53.28	115.52	6154.91	
588	031001002015	热浸镀锌钢管及管件安装 DN150 PN=1.0MPa 壁厚:δ=4.5mm 连接方式:沟槽连接 含水压试验、管道冲洗	m	314.57	203.68	64071.62	
589	031001002016	热浸镀锌钢管及管件安装 DN100 PN=1.0MPa 壁厚:δ=4mm 连接方式:沟槽连接 含水压试验、管道冲洗	m	240.84	148.15	35680.45	
590	040502005001	闸阀 DN150 PN=1.0MPa 连接方式:法兰连接	个	2	440.04	880.08	
591	040502005002	闸阀 DN100 PN=1.0MPa 连接方式:法兰连接	个	3	374.76	1124.28	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第1页 共121页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	
		门诊1-7层-拆除工程										
		分部分项工程										
1.		G.1 人工拆除工程										
1	011601001001	砖砌体拆除 拆除一、二层部分隔墙, 拆除材料全部下地, 渣土运至被拆除建筑物30m以内地点堆放。	m ³	111.71	113.08	90.84	9.63	3.27	9.34			
	AC-1-21	拆除砌体 砖墙	10m ³	11.171	1130.78	908.42	96.29	32.70	93.37			
2	011605001001	平面块料拆除 拆除一、二层原有地砖, 拆除材料全部下地(基础渣土垂直倒运), 渣土运至被拆除建筑物30m以内地点堆放。	m ²	950.07	34.90	28.04	2.97	1.01	2.88			
	AC-1-79	拆除楼地面面层 面砖	100m ²	9.5007	3490.87	2804.40	297.27	100.96	288.24			
3	011606003001	天棚面龙骨及铝扣板拆除 拆除一层铝扣板天棚吊顶及金属龙骨, 拆除材料全部下地, 渣土运至被拆除建筑物30m以内地点堆放。	m ²	91.13	8.75	7.03	0.75	0.25	0.72			
	AC-1-116	拆除天棚 金属龙骨 金属面层	100m ²	0.9113	875.46	703.30	74.55	25.32	72.29			
4	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除 拆除二层全部石膏板天棚吊顶及金属龙骨, 拆除材料全部下地, 渣土运至被拆除建筑物30m以内地点堆放。	m ²	601.18	8.02	6.45	0.68	0.23	0.66			
	AC-1-118	拆除天棚 金属龙骨 石膏板	100m ²	6.0118	802.50	644.69	68.34	23.21	66.26			
5	011606003003	天棚破损埃特板拆除 拆除三层天棚破损埃特板, 拆除材料全部下地, 渣土运至被拆除建筑物30m以内地点堆放。	m ²	50.00	8.02	6.45	0.68	0.23	0.66			
	AC-1-118	拆除天棚 金属龙骨 石膏板	100m ²	0.5000	802.50	644.69	68.34	23.21	66.26			

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第2页 共121页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	
6	010904004001	天棚破损埃特板拆除割缝	m	10.00	4.20	3.37			0.36	0.12	0.35	
	A-5-71换	混凝土地面 切缝	100m	0.1000	418.91	336.53			35.67	12.12	34.59	
7	011610002001	外立面防盗网拆除 拆除原有防盗网, 拆除材料全部下地, 渣土运至被拆除建筑物30m以内地点堆放。 可回收价值的材料由建设单位处理, 回收费用归建设单位所有	m ²	426.84	30.65	24.62			2.61	0.89	2.53	
	AC-1-134	拆除 窗栅、防盗网	10m ²	42.684	306.40	246.15			26.09	8.86	25.30	
8	011610002002	金属门窗拆除 拆除原有门窗, 拆除材料全部下地, 渣土运至被拆除建筑物30m以内地点堆放。 可回收价值的材料由建设单位处理, 回收费用归建设单位所有	m ²	386.92	36.47	29.30			3.11	1.05	3.01	
	AC-1-130	拆除 铝合金门窗	10m ²	38.692	364.77	293.04			31.06	10.55	30.12	
9	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板拆除 拆除原有楼梯间扶手, 拆除材料全部下地, 渣土运至被拆除建筑物30m以内地点堆放。 可回收价值的材料由建设单位处理, 回收费用归建设单位所有	m	32.94	20.46	16.44			1.74	0.59	1.69	
	AC-1-141	栏杆扶手拆除 金属栏杆	10m	3.294	204.64	164.39			17.43	5.92	16.90	
	4.	G.4 渣土场外运输										
10	010103002001	垃圾清运 (装车起步1公里、消纳场弃土费) 含装车、运输, 消纳场弃渣费等全部的费用	m ³	234.90	27.12	0.98		15.00	8.76	0.35	1.00	
	AC-4-7	自卸汽车运渣土 装载机装渣土(斗容量2m ³) 1km以内	100m ³	2.3490	1212.51	97.68			876.39	35.07	100.12	
	B-	建筑垃圾消纳费	m ³	234.90	15.00		15.00					

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第3页 共121页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	
11	桂010103003001	土(石)方运输增(减) m ³ ·km 工程量按增运14公里列计, 结算按实际运距做调整	m ³ ·km	3288.60	4.47			3.59	0.38	0.13	0.37	
	AC-4-9	自卸汽车运渣土 每增加1km 4.5t	100m ³	32.8860	446.49			358.69	38.02	12.91	36.87	
		门诊1-7层_安装拆除工程										
		分部分项工程										
		消防栓系统										
12	031001002001	钢管拆除 公称直径(mm以内)100	m	237.76	16.14	0.40	0.36	2.07	1.04			
	0903005	钢管拆除 公称直径(mm以内)100	10m	23.776	161.40	4.00	3.60	20.75	10.38			
13	031001002002	钢管拆除 公称直径(mm以内)80	m	80.04	11.98	0.30	0.35	1.54	0.77			
	0903004	钢管拆除 公称直径(mm以内)80	10m	8.004	119.85	3.00	3.50	15.40	7.71			
14	030901010001	室内消防栓拆除	套	35	87.86	67.68	2.00	11.45	5.73			
	0903106	室内消防栓拆除 明装	套	35	87.86	67.68	2.00	11.45	5.73			
		门诊1-2层-装修工程										
		分部分项工程										
	3.	A.3 砌筑工程										
15	010404001001	垫层 150厚碎石垫层	m ³	25.33	291.49	166.68	0.59	18.46	6.31	24.07		
	A-10-10	垫层 碎石 干铺	10m ³	2.533	2914.83	1666.79	5.88	184.61	63.06	240.67		
16	010404001002	垫层 部位: 一层无障碍坡道 60厚中砂垫层	m ³	0.46	355.48	256.33	0.37	12.78	4.37	29.35		

注: 此表增值税是指建筑劳务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数中为增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第4页 共121页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	
	A-10-3换	垫层 砂	10m³	0.046	3554.82	522.74	2563.34	3.62	127.91	43.69	293.52	
17	010404001003	垫层 部位: 一层无障碍坡道 100厚C15商品混凝土	m³	0.76	597.93	115.39	396.29	0.79	26.88	9.21	49.37	
	A-5-3换	混凝土垫层(换: 预拌普通混凝土 C15[商品砼])	10m³	0.076	5453.51	735.20	3962.93	7.87	221.43	75.79	450.29	
	A-18-13	非泵送混凝土浇捣增加费	100m³	0.0077	5189.48	4132.80			467.01	161.18	428.49	
18	010401004001	多孔砖墙 部位: 一、二层卫生间 1、砖品种、规格、强度等级: 页岩多孔砖 2、砂浆种类、强度等级: M7.5砂浆砌筑 3、墙体厚度: 120mm	m³	7.35	688.85	242.00	291.90	0.90	72.39	24.78	56.88	
	A-4-10换	混水砖墙 多孔砖 240×115×90 墙体厚度(115mm) {换: 干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5}	10m³	0.735	6888.34	2420.00	2918.95	9.02	723.85	247.76	568.76	
5.		混凝土及钢筋混凝土工程										
19	010501001001	垫层 1、混凝土种类: 商品砼 2、混凝土强度等级: C15 3、模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑	m³	0.76	582.57	136.53	352.58	0.80	33.18	11.37	48.11	
	A-5-3换	混凝土垫层(换: 预拌普通混凝土 C15[商品砼])	10m³	0.076	4769.52	735.20	3335.42	7.87	221.43	75.79	393.81	
	A-18-13	非泵送混凝土浇捣增加费	100m³	0.0077	5189.48	4132.80			467.01	161.18	428.49	
	A-5-169	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	100m²	0.0118	3414.89	1360.69	1226.69	0.91	405.76	138.88	281.96	
20	010501001002	垫层 1、混凝土种类: 商品砼 2、混凝土强度等级: C20 3、模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑	m³	2.53	573.87	128.36	356.05	0.79	30.75	10.54	47.38	
	A-5-3换	混凝土垫层(换: 预拌普通混凝土 C20[商品砼])	10m³	0.253	4886.98	735.20	3443.18	7.87	221.43	75.79	403.51	

注: 此表增值税是指建筑劳务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税。在简易计税法中为应纳税额, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第5页 共121页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	
	A-18-13	非泵送混凝土浇捣增加费	100m ³	0.0256	5189.48	4132.80			467.01	161.18	428.49	
	A-5-169	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	100m ²	0.0242	3414.89	1360.69	1226.69	0.91	405.76	138.88	281.96	
	7.	A.7 屋面及防水工程										
21	010903002001	墙面涂膜防水 部位: 一二层卫生间 1、防水层做法: 1.5mm厚聚氨酯防水 2、品牌不得低于“东方雨虹”“科顺”“大禹”	m ²	140.53	41.41	4.49	31.70		1.34	0.46	3.42	
	A-8-82换	防水工程 高分子防水涂料 聚氨酯防水涂料膜 2mm厚 立面[实际厚度=1.5]	100m ²	1.4053	4140.72	449.14	3170.04		133.84	45.81	341.89	
22	010904002001	楼(地)面涂膜防水 部位: 一二层卫生间、楼梯间卫生间 1、防水层做法: 1.5mm厚聚氨酯防水 2、品牌不得低于“东方雨虹”“科顺”“大禹”	m ²	28.74	36.55	3.45	28.70		1.03	0.35	3.02	
	A-8-81换	防水工程 高分子防水涂料 聚氨酯防水涂料膜 2mm厚 平面[实际厚度=1.5]	100m ²	0.2874	3655.00	345.48	2869.54		102.95	35.24	301.79	
23	010903002002	墙面涂膜防水 部位: 外墙门窗洞口四周100mm范围内 防水层做法: 不小于1.5mm厚JS聚合物水泥基防水涂料做防水增强层	m ²	58.86	51.73	5.57	39.66		1.66	0.57	4.27	
	A-8-86换	防水工程 高分子防水涂料 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 立面[实际厚度=1.5]	100m ²	0.5886	5173.53	557.28	3966.17		166.07	56.84	427.17	
	9.	A.9 楼地面工程										
24	011101006001	平面砂浆找平层 部位: 一、二层诊室、一、二层诊室以外公共区域 30厚1:2水泥砂浆结合层	m ²	1061.70	39.85	14.74	16.78	0.18	3.62	1.24	3.29	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第6页 共121页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	
	A-10-17换	楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm[实际厚度=30]{换:干混地面砂浆 DS M20}	100m ²	10.6170	3984.43	1473.97	1677.66	17.57	362.44	123.80	328.99	
25	011102001001	石材楼地面 1、20厚600×600芝麻灰花岗岩 2、20厚1:2水泥砂浆	m ²	105.33	152.97	38.64	88.87	0.18	9.43	3.22	12.63	
	A-10-43换	块料面层 石材楼地面 每块面积 (0.36m ²) 以内 {换:素水泥浆}	100m ²	1.0533	15297.72	3864.15	8887.31	17.68	943.28	322.19	1263.11	
26	011102001002	石材台阶面 1、20厚600×600芝麻灰花岗岩 2、20厚1:2水泥砂浆	m ²	55.03	226.74	57.87	131.06	0.17	14.10	4.82	18.72	
	A-10-123换	台阶装饰 石材台阶 {换:素水泥浆 换:干混地面砂浆 DS M20}	100m ²	0.5503	22674.65	5787.00	13106.18	17.11	1410.40	481.74	1872.22	
27	010507001001	坡道 部位: 一层无障碍坡道 1、100厚花岗石长条石, 表面斩毛或机刨 2、30厚1:4干硬性水泥砂浆表面撒素水泥浆	m ²	7.60	433.21	36.17	346.24	0.40	10.90	3.73	35.77	
	A-4-96换	石坡道 石板坡道 浆砌	100m ²	0.0760	43321.10	3616.89	34623.85	40.45	1089.89	373.05	3576.97	
28	011108001001	石材零星项目 部位: 一层二层地面波打线 1、20mm世纪米黄大理石, 5厚15×15L型201不锈钢收边条收边 2、30厚1:2干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉	m ²	81.20	614.63	80.91	456.36	0.18	19.70	6.73	50.75	
	A-10-48换	块料面层 石材楼地面 波打线 (嵌边) {换:素水泥浆 换:干混地面砂浆 DS M20}	100m ²	0.8120	53880.78	5376.08	42279.79	17.68	1310.68	447.68	4448.87	
	A-15-40换	不锈钢装饰线 角线 宽度 (≤20mm)	100m	4.0598	1516.60	543.04	671.31		131.96	45.07	125.22	
29	011102003001	块料楼地面 部位: 一层卫生间、污物间、工具间、男厕女厕; 二层厕所、卫生间	m ²	30.22	105.07	36.80	47.44	0.12	8.97	3.06	8.68	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳税增值额,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第7页 共121页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中: 暂估价	
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%		
		1、300×600×10地砖铺实拍平, 瓷砖胶擦缝 2、10厚1:2水泥砂浆 3、品牌不得低于“金舵”“冠珠”“欧神诺”											
	A-10-61换	块料面层 陶瓷地面砖 预拌砂浆粘贴 0.36m ² 以内 {换: 素水泥浆 换: 干混地面砂浆 DS M20}	100m ²	0.3022	10507.15	3680.14	4744.09	11.79	897.14	306.43	867.56		
30	011102003002	块料楼地面 部位: 一、二层卫生间 1、300×300×10厚防滑地砖铺实拍平, 瓷砖胶擦缝 2、40厚1:4干硬性水泥砂浆 3、品牌不得低于“金舵”“冠珠”“欧神诺”	m ²	1.76	129.34	39.95	65.53	0.12	9.74	3.32	10.68		
	A-10-60换	块料面层 陶瓷地面砖 预拌砂浆粘贴 0.10m ² 以内 {换: 素水泥浆}	100m ²	0.0176	12934.23	3994.78	6553.55	11.79	973.60	332.55	1067.96		
31	011103004001	塑料卷材楼地面 部位: 一、二层诊室 1、2mm厚pvc地胶①, 专用胶粘剂粘贴 2、品牌不得低于“阿姆斯壮”、“得嘉”、“欧莱宝”	m ²	549.41	95.06	13.84	68.86		3.36	1.15	7.85		
	A-10-97换	橡塑面层 塑料卷材	100m ²	5.4941	9506.38	1383.95	6886.33		336.30	114.87	784.93		
32	011103004002	塑料卷材楼地面 部位: 一、二层诊室以外公共区域(含楼梯间) 1、2mm厚pvc地胶②, 专用胶粘剂粘贴 2、品牌不得低于“阿姆斯壮”、“得嘉”、“欧莱宝”	m ²	413.83	95.06	13.84	68.86		3.36	1.15	7.85		
	A-10-97换	橡塑面层 塑料卷材	100m ²	4.1383	9506.38	1383.95	6886.33		336.30	114.87	784.93		
33	FA1101004001	自流平楼地面 部位: 一、二层诊室、一、二层诊室以外公共区域、楼梯 1、5mm厚自流平层	m ²	1113.99	33.09	15.09	10.30	0.03	3.68	1.26	2.73		

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第8页 共121页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中:暂估价	
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%		
		2、自流平面剂											
	A-10-32换	整体面层 水泥基自流平砂浆 面层4mm厚[实际厚度=5] [换:干混自流平砂浆 DSL]	100m ²	11.1399	3309.09	1509.33	1030.27	3.18	367.54	125.54	273.23		
34	011105004001	地胶踢脚线 部位: 一层中药房、CT工作室、急诊内科、急诊外科、输液区、抢救室; 二层心理治疗室1、2、3、男康复室、女康复室 1、踢脚线高度:100mm 2、面层材料种类、规格、颜色:2mm厚pvc地胶① 3、品牌不低于“阿姆斯壮”、“得嘉”、“欧莱宝”	m ²	18.37	156.53	57.71	67.09		14.02	4.79	12.92		
	A-10-107换	踢脚线 塑料	100m	1.8370	1565.36	577.07	670.91		140.23	47.90	129.25		
35	011105004002	地胶踢脚线 部位: 一、二层 1、踢脚线高度:100mm 2、面层材料种类、规格、颜色:2mm厚pvc地胶② 3、品牌不低于“阿姆斯壮”、“得嘉”、“欧莱宝”	m ²	46.51	156.53	57.71	67.09		14.02	4.79	12.92		
	A-10-107换	踢脚线 塑料	100m	4.6510	1565.36	577.07	670.91		140.23	47.90	129.25		
36	011105004003	地胶踢脚线 部位: 二层儿童训练室、儿童心理治疗室、儿童心理测量室 1、踢脚线高度:100mm 2、面层材料种类、规格、颜色:2mm厚pvc地胶③ 3、品牌不低于“阿姆斯壮”、“得嘉”、“欧莱宝”	m ²	0.42	156.55	57.71	67.10		14.02	4.79	12.93		

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)为增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	
	A-10-107换	踢脚线 塑料	100m	0.0420	1565.36	577.07	670.91		140.23	47.90	129.25	
37	011105004004	地胶踢脚线 部位: 一、二层楼梯间 1、踢脚线高度: 150mm 2、面层材料种类、规格、颜色: 2mm厚pvc地胶 3、品牌不低于“阿姆斯壮”、“得嘉”、“欧莱宝”	m ²	7.52	125.84	38.47	64.44		9.35	3.19	10.39	
	A-10-107换	踢脚线 塑料	100m	0.5013	1887.72	577.07	966.65		140.23	47.90	155.87	
	10.	A.10 墙、柱面工程										
38	011201004001	立面砂浆找平层 部位: 一、二层新砌砖墙 15厚1:3水泥砂浆抹灰	m ²	127.53	29.60	13.64	8.94	0.10	3.34	1.14	2.44	
	A-11-6换	找平层 内墙 找平层 (15mm厚) (换: 干混普通抹灰砂浆 DP-G M15)	100m ²	1.2753	2960.36	1364.18	893.69	10.06	333.94	114.06	244.43	
39	桂011204007001	块料墙面 部位: 一、二卫生间 1、10mm厚1:2水泥砂浆 2、300×600墙面砖, 白水泥勾缝2mm 3、品牌不得低于“金舵”“冠珠”“欧神诺”	m ²	116.13	118.32	50.44	41.50	0.12	12.29	4.20	9.77	
	A-11-65换	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆 每块面积 (<=0.20 m ²) (换: 素水泥浆)	100m ²	1.1613	11832.26	5044.21	4150.10	12.48	1228.78	419.71	976.98	
40	011207001001	墙面装饰板 部位: 一二层电梯旁 1、面层材料品种、规格、颜色: 1.0mm304拉丝不锈钢 2、基层材料品种、规格: 15mm阻燃基层板 3、30×30木方间距<=300与原建筑墙找平, 木方刷防火漆二遍	m ²	7.76	584.33	76.78	433.50	0.58	18.80	6.42	48.25	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数 (各项费用) 不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数 (各项费用) 包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第10页 共121页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	
	A-11-122	墙饰面 木龙骨断面13cm以内 平均中距(30cm以内)	100m ²	0.0776	4871.82	1954.55	1870.00	5.90	476.39	162.72	402.26	
	A-14-124	其他油漆 单向木龙骨 防火涂料二遍	100m ²	0.0776	1475.55	805.11	286.15		195.64	66.82	121.83	
	A-11-143换	墙饰面 细木工板基层	100m ²	0.0776	4825.70	1183.02	2789.18	52.33	300.19	102.53	398.45	
	A-11-146换	墙饰面 面层 不锈钢面板 墙面	100m ²	0.0776	47260.53	3735.75	38404.67		907.79	310.07	3902.25	
41	011207001002	墙面装饰板 部位:一层大厅护士站 1、龙骨种类、规格:轻钢龙骨 2、面层材料品种、规格、颜色:10mm木纹饰面护墙板 4、品牌不得低于“法狮龙”“兔宝宝”“欧陆”	m ²	18.00	127.26	30.90	73.42	1.78	7.94	2.71	10.51	
	A-11-136	墙饰面 轻钢龙骨 中距(竖603横1500mm以内)	100m ²	0.1800	4501.07	1358.28	2296.26	24.19	335.94	114.75	371.65	
	A-11-151换	墙饰面 面层 墙面、墙裙 木质饰面板 不拼花	100m ²	0.1800	8223.90	1731.51	5045.27	153.55	458.07	156.46	679.04	
42	011210006001	其他隔断 部位:一层中、西药房 1、龙骨材料种类、规格、中距:成品配套轻钢龙骨 2、面层材料品种、规格、颜色:双面10mm绿色饰面护墙板 4、品牌不得低于“法狮龙”“兔宝宝”“欧陆”	m ²	9.98	209.49	48.21	123.87	3.31	12.52	4.28	17.30	
	A-11-136	墙饰面 轻钢龙骨 中距(竖603横1500mm以内)	100m ²	0.0998	4501.07	1358.28	2296.26	24.19	335.94	114.75	371.65	
	A-11-151换	墙饰面 面层 墙面、墙裙 木质饰面板 不拼花	100m ²	0.1996	8223.90	1731.51	5045.27	153.55	458.07	156.46	679.04	
43	011207001003	墙面装饰板 部位:一二层新建玻璃幕墙龙骨处;具体位置详见图纸	m ²	494.25	130.49	29.15	78.34	2.06	7.58	2.59	10.77	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳税增值额,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第111页 共121页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税 税率9%	
	A-11-143换	1、面层材料品种、规格、颜色:10mm木纹饰面护墙板 2、基层材料品种、规格: 15mm阻燃基层板 3、利用玻镁板轻钢龙骨 4、品牌不得低于“法狮龙”“兔宝宝”“欧陆”	100m ²	4.9425	4825.70	1183.02	2789.18	52.33	300.19	102.53	398.45	
	A-11-151换	墙饰面 面层 墙面、墙裙 木质饰面板 不拼花	100m ²	4.9425	8223.90	1731.51	5045.27	153.55	458.07	156.46	679.04	
44	011207001004	墙面装饰板 部位: 一二层新建玻镁板墙龙骨处; 具体位置详见图纸 1、面层材料品种、规格、颜色:10mm绿色饰面护墙板 2、基层材料品种、规格: 15mm阻燃基层板 3、利用玻镁板轻钢龙骨 4、品牌不得低于“法狮龙”“兔宝宝”“欧陆”	m ²	17.67	130.50	29.15	78.34	2.06	7.58	2.59	10.78	
	A-11-143换	墙饰面 细木工板基层	100m ²	0.1767	4825.70	1183.02	2789.18	52.33	300.19	102.53	398.45	
	A-11-151换	墙饰面 面层 墙面、墙裙 木质饰面板 不拼花	100m ²	0.1767	8223.90	1731.51	5045.27	153.55	458.07	156.46	679.04	
45	011207001005	墙面装饰板 部位: 一二层新建玻镁板墙龙骨处; 具体位置详见图纸 1、面层材料品种、规格、颜色:10mm白色饰面护墙板 2、基层材料品种、规格: 15mm阻燃基层板 3、利用玻镁板轻钢龙骨 4、品牌不得低于“法狮龙”“兔宝宝”“欧陆”	m ²	18.70	130.48	29.14	78.34	2.06	7.58	2.59	10.77	
	A-11-143换	墙饰面 细木工板基层	100m ²	0.1870	4825.70	1183.02	2789.18	52.33	300.19	102.53	398.45	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第12页 共121页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税 税率9%	
46	A-11-151换 011207001006	墙饰面 面层 墙裙 木质饰面板 不拼花 墙面装饰板 部位: 一二层砌体墙处; 具体布置位置详见图纸 1、面层材料品种、规格、颜色: 10mm木纹饰面护墙板 2、基层材料品种、规格: 15mm阻燃基层板 3、30×30木方间距≤300与原建筑墙找平, 木方刷防火漆二遍 4、品牌不得低于“法狮龙”“兔宝宝”“欧陆”	100m ² m ²	0.1870 44.23	8223.90 193.98	1731.51 56.74	5045.27 99.91	153.55 2.12	458.07 14.30	156.46 4.89	679.04 16.02	
	A-11-122	墙饰面 木龙骨断面13cm ² 以内 平均中距 (30cm以内)	100m ²	0.4423	4871.82	1954.55	1870.00	5.90	476.39	162.72	402.26	
	A-14-124	其他油漆 单向木龙骨 防火涂料二遍	100m ²	0.4423	1475.55	805.11	286.15		195.64	66.82	121.83	
	A-11-143换	墙饰面 细木工板基层	100m ²	0.4423	4825.70	1183.02	2789.18	52.33	300.19	102.53	398.45	
	A-11-151换	墙饰面 面层 墙裙 木质饰面板 不拼花	100m ²	0.4423	8223.90	1731.51	5045.27	153.55	458.07	156.46	679.04	
47	011207001007	墙面装饰板 部位: 一二层砌体墙处; 具体布置位置详见图纸 1、面层材料品种、规格、颜色: 10mm白色饰面护墙板 2、基层材料品种、规格: 15mm阻燃基层板 3、30×30木方间距≤300与原建筑墙找平, 木方刷防火漆二遍 4、品牌不得低于“法狮龙”“兔宝宝”“欧陆”	m ²	1.48	193.97	56.75	99.91	2.11	14.30	4.89	16.01	
	A-11-122	墙饰面 木龙骨断面13cm ² 以内 平均中距 (30cm以内)	100m ²	0.0148	4871.82	1954.55	1870.00	5.90	476.39	162.72	402.26	

注: 此表增值税是指建筑劳务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数 (各项费用) 包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第13页 共121页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	
	A-14-124	其他油漆 单向木龙骨 防火涂料二遍	100m ²	0.0148	1475.55	805.11	286.15		195.64	66.82	121.83	
	A-11-143换	墙饰面 细木工板基层	100m ²	0.0148	4825.70	1183.02	2789.18	52.33	300.19	102.53	398.45	
	A-11-151换	墙饰面 面层 墙面、墙裙 木质饰面板 不拼花	100m ²	0.0148	8223.90	1731.51	5045.27	153.55	458.07	156.46	679.04	
48	011207001008	墙面装饰板 部位:一二层砌体墙处;具体布置位置详见图纸 1、面层材料品种、规格、颜色:10mm绿色饰面护墙板 2、基层材料品种、规格:15mm阻燃基层板 3、30×30木方间距≤300与原建筑墙找平,木方刷防火漆二遍 4、品牌不得低于“法狮龙”“兔宝宝”“欧陆”	m ²	2.23	193.98	56.74	99.91	2.12	14.30	4.89	16.02	
	A-11-122	墙饰面 木龙骨断面13cm以内 平均中距(30cm以内)	100m ²	0.0223	4871.82	1954.55	1870.00	5.90	476.39	162.72	402.26	
	A-14-124	其他油漆 单向木龙骨 防火涂料二遍	100m ²	0.0223	1475.55	805.11	286.15		195.64	66.82	121.83	
	A-11-143换	墙饰面 细木工板基层	100m ²	0.0223	4825.70	1183.02	2789.18	52.33	300.19	102.53	398.45	
	A-11-151换	墙饰面 面层 墙面、墙裙 木质饰面板 不拼花	100m ²	0.0223	8223.90	1731.51	5045.27	153.55	458.07	156.46	679.04	
49	011207001009	墙面装饰板 部位:二层儿童训练室 定制墙布	m ²	10.75	85.92	19.75	52.64		4.80	1.64	7.09	
	A-11-149换	墙饰面 面层 墙面、墙裙 墙布	100m ²	0.1075	8592.09	1975.18	5263.56		479.97	163.94	709.44	
50	011207001010	墙面装饰板 部位:二层儿童训练室 加厚皮革材质浅绿色软包	m ²	2.44	213.43	46.20	134.54		11.23	3.84	17.62	
	A-11-148换	墙饰面 面层 墙面、墙裙 软包	100m ²	0.0244	21341.95	4620.00	13453.65		1122.66	383.46	1762.18	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳税增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第14页 共121页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	
51	011207001011	墙面装饰板 部位:二层儿童测量室 加厚皮革材质软包	m ²	4.32	213.43	46.20	134.54		11.23	3.84	17.62	
	A-11-148换	墙饰面 面层 墙面、墙裙 软包	100m ²	0.0432	21341.95	4620.00	13453.65		1122.66	383.46	1762.18	
52	桂011710005001	柱面装饰面保护 部位:二层等候区 1、龙骨种类、规格:轻钢龙骨 2、面层品种、规格、颜色:2mm铝单板	m ²	4.40	384.78	65.80	265.44	0.24	16.05	5.48	31.77	
	A-11-136	墙饰面 轻钢龙骨 中距 (竖603横1500mm以内)	100m ²	0.0440	4501.07	1358.28	2296.26	24.19	335.94	114.75	371.65	
	A-11-185换	柱、梁饰面 面层 铝板饰面 矩形柱 (梁)	100m ²	0.0440	33977.82	5222.05	24247.87		1268.96	433.43	2805.51	
53	011210002001	轻钢龙骨 部位:一、二层新建隔墙,用于玻璃板及部分护墙板 龙骨材料种类、规格、中距:成品配套轻钢龙骨,间距400	m ²	683.49	45.01	13.58	22.96	0.24	3.36	1.15	3.72	
	A-11-136	墙饰面 轻钢龙骨 中距 (竖603横1500mm以内)	100m ²	6.8349	4501.07	1358.28	2296.26	24.19	335.94	114.75	371.65	
54	011210006002	其他隔断 部位:新建隔墙 50mm厚隔音棉	m ²	683.49	23.95	4.60	15.87		1.12	0.38	1.98	
	A-11-139换	墙饰面 玻璃棉毡隔离层	100m ²	6.8349	2394.50	460.06	1586.76		111.79	38.18	197.71	
55	011210006003	玻璃板隔断 部位:一、二层新建隔墙,具体布置位置详见图纸 1、龙骨材料种类、规格、中距:成品配套轻钢龙骨,间距400 2、面层材料品种、规格、颜色:8厚双面玻镁板 3、墙体厚度:120mm 4、品牌不得低于“龙牌”“兔宝宝”“泰山”	m ²	836.37	73.41	26.35	32.41		6.40	2.19	6.06	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第15页 共121页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	
	A-11-159换	墙饰面 面层 玻璃板室内墙面 龙骨上	100m ²	8.3637	7341.28	2635.36	3240.64		640.39	218.73	606.16	
56	011210005001	卫生间蹲便器隔断 做法详见15ZJ512-29/2 部位: 楼梯间卫生间 隔断材料品种、规格、颜色: 15mm厚酚醛树脂复合板	m ²	14.45	237.66	28.36	180.44		6.89	2.35	19.62	
	A-11-222换	浴厕隔断、隔墙 成品浴厕隔断	100m ²	0.1445	23767.44	2836.10	18044.32		689.17	235.40	1962.45	
	11.	A.11 天棚工程										
57	011302001001	吊顶天棚 部位: 二层卫生间、卫生间 1、龙骨材料种类、规格: $\phi 8$ 吊杆, 轻钢龙骨 2、面层材料品种、规格: 铝扣板 $300 \times 600 \times 0.6$ 3、品牌不得低于“友邦”“龙牌”“奥普”	m ²	19.57	139.75	30.09	88.31		7.31	2.50	11.54	
	A-12-39	卡式轻钢天棚龙骨 面层规格(轻钢龙骨间距450内mm) 平面	100m ²	0.1957	3980.07	1294.64	1934.74		314.60	107.46	328.63	
	A-12-110换	天棚铝板面层(600×600mm)	100m ²	0.1957	9995.20	1714.52	6896.45		416.63	142.31	825.29	
58	011302001002	吊顶天棚 部位: 楼梯间厕所 1、龙骨材料种类、规格: $\phi 8$ 吊杆, 轻钢龙骨 2、面层材料品种、规格: 铝扣板 $300 \times 300 \times 0.6$ 3、品牌不得低于“友邦”“龙牌”“奥普”	m ²	33.04	136.20	30.09	85.05		7.31	2.50	11.25	
	A-12-39	卡式轻钢天棚龙骨 面层规格(轻钢龙骨间距450内mm) 平面	100m ²	0.3304	3980.07	1294.64	1934.74		314.60	107.46	328.63	
	A-12-110换	天棚铝板面层(600×600mm)	100m ²	0.3304	9639.26	1714.52	6569.90		416.63	142.31	795.90	
59	011302001003	吊顶天棚 部位: 一二层部分区域	m ²	537.33	112.84	30.09	63.62		7.31	2.50	9.32	

注: 此表增值税是指建筑劳务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第16页 共121页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	
	A-12-39	卡式轻钢天棚龙骨 面层规格(轻钢龙骨间距450内mm) 平面	100m ²	5.3733	3980.07	1294.64	1934.74		314.60	107.46	328.63	
	A-12-110换	天棚铝板面层 (600×600mm)	100m ²	5.3733	7303.34	1714.52	4426.85		416.63	142.31	603.03	
60	011302001004	蜂窝铝板吊顶 部位:一、二层部分区域 吊杆规格:Φ8吊杆(刷黑灰色) 1、龙骨材料种类:厂家专业配套上人型轻钢龙骨 2、面层材料品种、规格:600×1200×9蜂窝铝板 3、品牌不得低于“昕泰”“泛铝”	m ²	332.04	247.09	30.09	186.79		7.31	2.50	20.40	
	A-12-39	卡式轻钢天棚龙骨 面层规格(轻钢龙骨间距450内mm) 平面	100m ²	3.3204	3980.07	1294.64	1934.74		314.60	107.46	328.63	
	A-12-110换	天棚铝板面层 (600×1200mm)	100m ²	3.3204	20729.47	1714.52	16744.40		416.63	142.31	1711.61	
61	011302001005	吊顶天棚 部位:二层铝扣板面层50mm高差处 面层材料品种、规格:1mm厚灰色201不锈钢	m ²	9.83	198.28	26.77	146.42		6.50	2.22	16.37	
	A-12-101换	天棚不锈钢板 面层	100m ²	0.0983	19828.17	2676.65	14641.74		650.43	222.16	1637.19	
62	011302002001	格栅吊顶 部位:二层书吧处 面层材料品种、规格:蜂窝铝板面层下挂60×80木纹转印铝通,间距100	m ²	4.25	71.29	22.64	35.38		5.50	1.88	5.89	
	A-12-136换	铝合金格栅天棚(直接吊在楼板上) 直条形铝合金格栅天棚 规格(1260×60×126mm)	100m ²	0.0425	7129.12	2264.30	3538.02		550.22	187.94	588.64	

注:此表增值税是指建筑劳务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数中为增值税进项税,在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中: 暂估价	
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%		
13.		门窗工程											
63	010801001001	成品木质门 1、洞口面积<2m ² 2、含制作、安装、运输、五金配件、门锁等全部工序 3、成品采购, 门品牌不得低于“盼盼”“步阳”“欧派门业”; 五金配件品牌不得低于“顶固”“海福乐”“坚朗”	m ²	24.84	649.66	21.37	567.69		5.19	1.77	53.64		
A-13-1换		成品木门扇安装	100m ²	0.2484	64966.63	2136.69	56769.15		519.22	177.35	5364.22		
64	010801001002	成品木质推拉门 1、洞口面积<2m ² 2、含制作、安装、运输、五金配件、门锁等全部工序 3、成品采购, 门品牌不得低于“盼盼”“步阳”“欧派门业”; 五金配件品牌不得低于“顶固”“海福乐”“坚朗”	m ²	1.65	1007.73	38.85	873.01		9.44	3.22	83.21		
A-13-3换		成品套装木门安装单扇门	10樘	0.100	16627.37	640.96	14404.56		155.75	53.20	1372.90		
65	010802003001	甲级钢质防火门 1、洞口面积≥2m ² 2、含制作、安装、运输等全部工序 3、经消防部门认可的成品防火门	m ²	3.52	559.72	56.37	438.75		13.70	4.68	46.22		
A-13-12换		钢质防火门安装	100m ²	0.0352	55970.98	5637.12	43874.70		1369.82	467.88	4621.46		
66	010802003002	乙级钢质防火门 1、洞口面积≥2m ² 2、含制作、安装、运输等全部工序 3、经消防部门认可的成品防火门	m ²	18.26	517.06	56.37	399.62		13.70	4.68	42.69		
A-13-12换		钢质防火门安装(换: 干混普通砌筑砂浆 DM-G M5)	100m ²	0.1826	51706.56	5637.12	39962.39		1369.82	467.88	4269.35		
67	桂010811001001	门特殊五金 L形执手插锁	个	7	148.57	49.40	70.80		12.00	4.10	12.27		

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第18页 共121页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	
	A-13-84换	门特殊五金 L形执手插锁	10个	0.7	1485.70	493.99	708.00		120.04	41.00	122.67	
68	桂010811001002	门特殊五金 防火门防火铰链	副	36	115.93	70.20	13.27		17.06	5.83	9.57	
	A-13-97	门特殊五金 防火门防火铰链	副	36.00	115.93	70.20	13.27		17.06	5.83	9.57	
69	桂010811001003	门特殊五金 防火门防火铰链	个	12	150.37	55.98	63.72		13.60	4.65	12.42	
	A-13-95	门特殊五金 闭门器 暗装	10个	1.2	1503.71	559.84	637.20		136.04	46.47	124.16	
70	桂010811001004	门特殊五金 顺位器	个	5	70.07	24.45	31.86		5.94	2.03	5.79	
	A-13-96换	门特殊五金 顺位器	10个	0.5	700.72	244.54	318.60		59.42	20.30	57.86	
71	010802001001	成品医用气密门 1、洞口面积≥2㎡ 2、含制作、安装、运输、五金配件、门锁等全部工序 3、成品采购,品牌不得低于“格满林”“欧尼克”“纳博克”;五金配件品牌不得低于“顶固”“海福乐”“坚朗”	㎡	96.15	1265.22	41.36	1105.91		10.05	3.43	104.47	
	A-13-10换	塑钢门安装 平开	100㎡	0.9615	126522.08	4135.84	110591.18		1005.01	343.27	10446.78	
72	010802001002	铝合金卫生间门 1、门框、扇材质及规格:铝材厚度1.4mm,洞口面积<2㎡ 2、含制作、安装、运输、五金配件、门锁等全部工序 3、品牌不得低于“伟业”“广铝”“凤铝”;五金配件品牌不得低于“顶固”“海福乐”“坚朗”	㎡	12.32	573.60	51.88	457.44		12.61	4.31	47.36	
	A-13-7换	铝合金门安装 平开	100㎡	0.1232	57359.57	5187.83	45744.40		1260.64	430.59	4736.11	
73	010802001003	100系列成品铝合金单平开门	㎡	1.30	563.37	51.88	448.05		12.61	4.31	46.52	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳税增值额,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第19页 共121页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	
	A-13-7换	铝合金门安装 平开 1、门框、扇材质及规格:铝材厚度1.4mm, 洞口面积<2m ² 2、含制作、安装、运输、五金配件、门锁等全部工序 3、品牌不得低于“伟业”“广铝”“凤铝”;五金配件品牌不得低于“顶固”“海福乐”“坚朗”	100m ²	0.0130	56335.77	5187.83	44805.13		1260.64	430.59	4651.58	
74	010802001004	100系列成品定制铝合金推拉门 1、门框、扇材质及规格:铝材厚度1.4mm, 洞口面积<2m ² 2、含门制作、安装、运输、五金配件、门锁等全部工序 3、品牌不得低于“伟业”“广铝”“凤铝”;五金配件品牌不得低于“顶固”“海福乐”“坚朗”	m ²	1.65	499.86	48.16	394.73		11.70	4.00	41.27	
	A-13-6换	铝合金门安装 推拉	100m ²	0.0165	49986.84	4816.29	39473.09		1170.36	399.75	4127.35	
75	010802001005	100系列成品定制铝合金玻璃推拉门 1、门框、扇材质及规格:铝材厚度1.4mm, 洞口面积≥2m ² 2、玻璃品种、厚度:LOW-E低辐射镀膜(防爆)玻璃5+9A+5中空玻璃 3、含门制作、安装、运输、五金配件、门锁等全部工序 4、品牌不得低于“伟业”“广铝”“凤铝”;五金配件品牌不得低于“顶固”“海福乐”“坚朗”	m ²	3.30	512.91	48.16	408.65		11.70	4.00	40.40	
	A-13-6换	铝合金门安装 推拉	100m ²	0.0330	48929.76	4816.29	38503.29		1170.36	399.75	4040.07	
	B-	(5+9A+5)mm平板浮法玻璃与LOW-E低辐射镀膜玻璃5+9A+5中空玻璃补差	m ²	3.20	24.35		24.35					

注:此表增值税是指建筑劳务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳税增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第20页 共121页

序号	项目编号	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中:暂估价	
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%		
76	010802001006	自动控制开关轨道推拉门 1、含制作、安装、运输、五金配件、门锁等全部工序 2、成品采购,品牌不得低于“松下”“欧尼克”“纳博克”;五金配件品牌不得低于“顶固”“海福乐”“坚朗”	樘	1	5700.00		5700.00						
B-		自动控制开关轨道推拉门	樘	1.00	5700.00		5700.00						
77	010805001001	10厚钢化玻璃门配套电机系统电动门 1、含制作、安装、运输、五金配件、门锁等全部工序 2、10厚钢化玻璃门配套电机系统电动门 3、成品采购,品牌不得低于“松下”“欧尼克”“纳博克”;五金配件品牌不得低于“顶固”“海福乐”“坚朗”	樘	2	7000.00		7000.00						
B-		10厚钢化玻璃门配套电机系统电动门	樘	2	7000.00		7000.00						
78	010805005001	10厚钢化玻璃门 1、洞口面积 $\geq 2m^2$ 3、含制作、安装、运输、五金配件、门锁等全部工序 2、成品采购,品牌不得低于“台玻”“信义”“南玻”;五金配件品牌不得低于“顶固”“海福乐”“坚朗”	m ²	16.72	248.05	69.15	135.88		16.80	5.74	20.48		
B-		10厚钢化玻璃门	m ²	16.72	248.05	69.15	135.88		16.80	5.74	20.48		
A-13-36换		固定玻璃门安装 包不锈钢上下帮	100m ²	0.1672	24805.54	6914.89	13588.23		1680.32	573.94	2048.16		
79	010807001001	100系列成品平开窗 1、框、扇材质:100系列1.4mm铝合金型材,洞口面积 $\geq 2m^2$ 2、玻璃品种、厚度:LOW-E低辐射镀膜(防爆)玻璃5+9A+5中空玻璃 3、成品采购,含制作、安装、运输及五金配件等全部工序	m ²	9.34	741.65	44.06	639.30		10.71	3.66	43.92		
B-		100系列成品平开窗	m ²	9.34	741.65	44.06	639.30		10.71	3.66	43.92		

注:此表增值税是指建筑劳务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数中为增值税销项税,在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	
	A-13-42换	4、配手动高窗摇杆器距地1.3~1.5米安装 5、窗品牌不得低于“伟业”“广铝”“凤铝”； 手动高窗摇杆器品牌不得低于“粤坚固”“兰姆伽”“HANDP”；五金配件品牌不得低于“顶固”“海福乐”“坚朗”	100m ²	0.0934	53185.98	4405.52	42952.76		1070.54	365.66	4391.50	
	B-	隔热断桥铝合金窗安装 平开	m ²	8.83	62.54		62.54					
	B-	5厚浮法玻璃与LOW-E低辐射镀膜玻璃5+9A+5中空玻璃补差	个	21	67.00		67.00					
80	010807001002	手动高窗摇杆器 100系列成品平开窗 1、框、扇材质:100系列1.4mm铝合金型材,洞口面积 $\geq 2m^2$ 2、玻璃品种、厚度:6厚低辐射镀膜(防爆)钢化玻璃 3、成品采购,含制作、安装、运输及五金配件等全部工序 4、配手动高窗摇杆器距地1.3~1.5米安装 5、窗品牌不得低于“伟业”“广铝”“凤铝”； 手动高窗摇杆器品牌不得低于“粤坚固”“兰姆伽”“HANDP”；五金配件品牌不得低于“顶固”“海福乐”“坚朗”	m ²	3.90	734.86	44.06	632.51		10.71	3.66	43.92	
	A-13-42换	隔热断桥铝合金窗安装 平开	100m ²	0.0390	53185.98	4405.52	42952.76		1070.54	365.66	4391.50	
	B-	5厚浮法玻璃与6厚低辐射镀膜钢化玻璃	m ²	3.69	32.96		32.96					
	B-	手动高窗摇杆器	个	10	67.00		67.00					
81	010807001003	100系列成品平开窗 1、框、扇材质:100系列1.4mm铝合金型材,洞口面积 $< 2m^2$	m ²	0.39	734.98	44.05	632.62		10.72	3.67	43.92	

注:此表增值税是指建筑劳务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第22页 共121页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	
	A-13-42换	2、玻璃品种、厚度:6厚低辐射镀膜(防爆)钢化玻璃 3、成品采购,含制作、安装、运输及五金配件等全部工序 4、配手动高窗摇杆器距地1.3~1.5米安装 5、窗品牌不得低于“伟业”“广铝”“凤铝”;手动高窗摇杆器品牌不得低于“粤坚固”“兰姆伽”“HANDP”;五金配件品牌不得低于“顶固”“海福乐”“坚朗”	100m ²	0.0039	53185.98	4405.52	42952.76		1070.54	365.66	4391.50	
	B-	5厚浮法玻璃与6厚低辐射镀膜钢化玻璃	m ²	0.37	32.96		32.96					
	B-	手动高窗摇杆器	个	1	67.00		67.00					
82	010807001004	100系列成品推拉窗 1、框、扇材质:100系列1.4mm铝合金型材,洞口面积<2m ² 2、玻璃品种、厚度:6厚低辐射镀膜(防爆)钢化玻璃 3、成品采购,含制作、安装、运输及五金配件等全部工序 4、窗品牌不得低于“伟业”“广铝”“凤铝”;五金配件品牌不得低于“顶固”“海福乐”“坚朗”	m ²	3.00	546.35	42.06	448.06		10.22	3.49	42.52	
	A-13-41换	隔热断桥铝合金窗安装 推拉	100m ²	0.0300	51492.85	4206.10	41663.86		1022.08	349.11	4251.70	
	B-	5厚浮法玻璃与6厚低辐射镀膜钢化玻璃	m ²	2.86	32.96		32.96					
83	010807001005	100系列成品固定窗 1、框、扇材质:100系列1.4mm铝合金型材,洞口面积≥2m ² 2、玻璃品种、厚度:6厚低辐射镀膜(防爆)钢化玻璃	m ²	18.15	431.97	37.65	348.89		9.15	3.13	33.15	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳税增值额,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第23页 共121页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	
	A-13-40换	3、成品采购, 含制作、安装、运输及五金配件等全部工序 4、窗品牌不得低于“伟业”“广铝”“凤铝”; 五金配件品牌不得低于“顶固”“海福乐”“坚朗”	100m ²	0.1815	40143.28	3765.34	31835.86		914.98	312.52	3314.58	
	B-	隔热断桥铝合金窗 固定	m ²	16.81	32.96		32.96					
84	010807001006	5厚浮法玻璃与6厚低辐射镀膜钢化玻璃 100系列成品固定窗 1、框、扇材质:100系列1.4mm铝合金型材, 洞口面积≥2m ² 2、玻璃品种、厚度: 8厚钢化玻璃 3、成品采购, 含制作、安装、运输及五金配件等全部工序 4、窗品牌不得低于“伟业”“广铝”“凤铝”; 五金配件品牌不得低于“顶固”“海福乐”“坚朗”	m ²	8.58	431.97	37.65	348.90		9.15	3.12	33.15	
	A-13-40换	隔热断桥铝合金窗 固定	100m ²	0.0858	40143.28	3765.34	31835.86		914.98	312.52	3314.58	
	B-	5厚浮法玻璃与8厚钢化玻璃	m ²	7.95	32.96		32.96					
85	010807001007	100系列成品固定窗 1、框、扇材质:100系列1.4mm铝合金型材, 洞口面积≥2m ² 2、玻璃品种、厚度: LOW-E低辐射镀膜(防爆)玻璃5+9A+5中空玻璃 3、成品采购, 含制作、安装、运输及五金配件等全部工序 4、窗品牌不得低于“伟业”“广铝”“凤铝”; 五金配件品牌不得低于“顶固”“海福乐”“坚朗”	m ²	226.34	460.60	37.65	377.52		9.15	3.13	33.15	
	A-13-40换	隔热断桥铝合金窗 固定	100m ²	2.2634	40143.28	3765.34	31835.86		914.98	312.52	3314.58	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第24页 共121页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中:暂估价	
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%		
B-		5厚浮法玻璃与LOW-E低辐射镀膜玻璃5+9A+5中空玻璃补差	m ²	214.10	62.54		62.54						
86	010807002001	甲级钢质防火窗 1、含制作、安装、运输等全部工序 2、经消防部门认可的成品防火窗	m ²	9.10	633.52	40.34	527.72		9.80	3.35	52.31		
	A-13-54换	钢质防火窗安装	100m ²	0.0910	63351.56	4034.03	52771.58		980.27	334.82	5230.86		
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程											
87	011406003001	墙面满刮腻子 部位: 一、二层详见图纸 1、满刮腻子两遍 2、品牌不得低于“多乐士”“立邦”“三棵树”	m ²	1423.90	17.01	10.43	1.77		2.54	0.87	1.40		
	A-14-234	腻子及其他 刮腻子 内墙 二遍	100m ²	14.2390	1700.90	1043.21	177.16		253.50	86.59	140.44		
88	011406003002	天棚满刮腻子 部位: 1层强电间、弱电间; 1-2层楼梯间、窗帘盒 1、满刮腻子两遍 2、品牌不得低于“多乐士”“立邦”“三棵树”	m ²	149.30	19.72	12.31	1.77		2.99	1.02	1.63		
	A-14-235	腻子及其他 刮腻子 天棚 二遍	100m ²	1.4930	1972.30	1230.99	177.16		299.13	102.17	162.85		
89	011407001001	墙面喷(刷)涂料 部位: 一、二层详见图纸 1、刷无机涂料一底一面 2、品牌不得低于“多乐士”“立邦”“三棵树”	m ²	1423.90	13.85	6.46	4.14		1.57	0.54	1.14		
	A-14-199	抹灰面油漆 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍	100m ²	14.2390	1385.40	646.28	414.04		157.05	53.64	114.39		
90	011407002001	天棚喷(刷)涂料	m ²	149.30	13.85	6.46	4.14		1.57	0.54	1.14		

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税, 在一般计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第25页 共121页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	
	A-14-199	抹灰面油漆 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍 部位: 1层强电间、弱电间; 1-2层楼梯间、窗帘盒 1、刷无机涂料一底一面 2、品牌不得低于“多乐士”“立邦”“三棵树”	100m ²	1.4930	1385.40	646.28	414.04		157.05	53.64	114.39	
	14.	A.14 其他装饰工程										
91	桂010810006001	饰面夹板窗帘盒 1、基层材料种类、规格: 15mm厚大芯板 2、饰面材料种类、规格: 6mm埃特板 3、装饰线条: 1.2厚铝制角线收边	m	177.93	68.72	31.09	21.82		7.56	2.58	5.67	
	A-13-76换	窗帘盒、窗帘轨 窗帘盒(不带轨) 制作安装 胶合板	10m	17.793	586.93	256.61	198.20		62.36	21.30	48.46	
	A-15-36换	铝合金装饰线 角线 宽度(≤20mm)	100m	1.7793	1002.94	543.04	200.06		131.96	45.07	82.81	
92	011501011001	矮柜 部位: 二层矮柜 做法详见图纸L-02 材料品种、规格: 18mm防潮板饰面、20mm厚人造大理石台面	m ²	2.09	926.50		850.00				76.50	
	B-	二层矮柜										
	011501011002	一层收费处、一站式服务区 部位: 一层大厅收费处、一站式服务区 做法详见图纸DY-04 1、材料品种、规格: 10mm木纹护墙板饰面、10mm白色护墙板饰面、人造石台面 2、底部100mm高PVC踢脚线 3、含塑料键盘托、五金配件、安装等	m ²	7.62	675.85	248.18	289.33		60.61	20.70	55.80	
	A-15-22换	服务台 {换: 水泥砂浆 1:2.5 换: 素水泥浆}	m ²	7.62	675.85	248.18	289.33		60.61	20.70	55.80	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第26页 共121页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	
94	011501011003	二层收费处 部位: 二层收费处 做法详见图纸DY-04 1、材料品种、规格: 15mm阻燃板基层、10mm木纹护墙板饰面、10mm白色护墙板饰面、人造石台面 2、底部100mm高PVC踢脚线 3、含塑料键盘托、五金配件、安装等	m ²	6.96	741.59	248.18	349.64	1.23	60.61	20.70	61.23	
	A-15-22换	服务台{换:水泥砂浆 1:2.5 换:素水泥浆}	m ²	6.96	741.59	248.18	349.64	1.23	60.61	20.70	61.23	
95	011501015001	导诊台 部位: 二层 厂家定制以现场实际尺寸为准, 含运输、安装等;	m	3.00	1700.00		1700.00					
	B-	导诊台	m	3.00	1700.00		1700.00					
96	011507001001	部分标志示牌、相关图案等拆除及恢复 拆除后妥善保管, 待装修完成后利用安装	项	1	500.00		500.00					
	B-	部分标志示牌、相关图案等拆除及恢复	项	1	500.00		500.00					
		单价措施项目										
	011710	已完工程保护费										
97	桂011710007001	电梯内装饰保护	m ²	16.10	15.59	5.05	7.60		1.23	0.42	1.29	
	A-23-15	电梯内胶合板保护	100m ²	0.1610	1557.70	504.79	759.73		122.66	41.90	128.62	
		门诊1_2层-安装工程										
		分部分项工程										
		B4 电气设备安装工程										

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳税增值额, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第27页 共121页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	
98	030404017001	一层插座配电箱 1AL1 安装方式: 底边距地1.2米挂墙明装箱内元器件详系统图 元件品牌相当于或优于“德力西”、“正泰”、“人民电气”	台	1	3325.99	187.98	2742.61	24.96	68.14	27.68	274.62	
	B4-0090	成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.5m	台	1	3325.99	187.98	2742.61	24.96	68.14	27.68	274.62	
99	030404017002	二层照明、插座配电箱 2AL1 安装方式: 底边距地1.5米挂墙明装箱内元器件详系统图 元件品牌相当于或优于“德力西”、“正泰”、“人民电气”	台	1	3406.16	187.98	2816.16	24.96	68.14	27.68	281.24	
	B4-0090	成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.5m	台	1	3406.16	187.98	2816.16	24.96	68.14	27.68	281.24	
100	030404017003	一层空调配电箱 1AK1 安装方式: 底边距地1.2米挂墙明装箱内元器件详系统图 元件品牌相当于或优于“德力西”、“正泰”、“人民电气”	台	1	3467.03	187.98	2872.00	24.96	68.14	27.68	286.27	
	B4-0090	成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.5m	台	1	3467.03	187.98	2872.00	24.96	68.14	27.68	286.27	
101	030404017004	二层空调配电箱 2AK1 安装方式: 底边距地1.5米挂墙明装箱内元器件详系统图 元件品牌相当于或优于“德力西”、“正泰”、“人民电气”	台	1	3136.51	187.98	2568.77	24.96	68.14	27.68	258.98	
	B4-0090	成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.5m	台	1	3136.51	187.98	2568.77	24.96	68.14	27.68	258.98	
102	030404017005	门诊楼一~二层公共照明配电箱 1AL.G1 安装方式: 底边距地1.2米挂墙明装箱内元器件详系统图 元件品牌相当于或优于“德力西”、“正泰”、“人民电气”	台	1	3540.49	187.98	2939.40	24.96	68.14	27.68	292.33	
	B4-0090	成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.5m	台	1	3540.49	187.98	2939.40	24.96	68.14	27.68	292.33	

注: 此表增值税是指建筑劳务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第28页 共121页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	
	B4-0090	成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.5m	台	1	3540.49	187.98	2939.40	24.96	68.14	27.68	292.33	
103	030404017006	一层抢救室配电箱 1AL.QJ 安装方式: 底边距地1.8米暗装箱内元器件详系统图 元件品牌相当于或优于“德力西”、“正泰”、“人民电气”	台	1	4349.05	187.98	3681.19	24.96	68.14	27.68	359.10	
	B4-0090	成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.5m	台	1	4349.05	187.98	3681.19	24.96	68.14	27.68	359.10	
104	030404017007	消防控制室配电箱 1APEfc 安装方式: 底边距地1.2m明装箱内元器件详系统图 元件品牌相当于或优于“德力西”、“正泰”、“人民电气”	台	1	3016.30	187.98	2458.49	24.96	68.14	27.68	249.05	
	B4-0090	成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.5m	台	1	3016.30	187.98	2458.49	24.96	68.14	27.68	249.05	
105	030412004001	LED筒灯 4000K, 5W, 4201m (含底盒) 安装方式: 嵌入式安装 品牌相当于或优于“三雄极光”、“佛山照明”、“雷士”	套	32	92.20	22.62	51.79		7.24	2.94	7.61	
	B4-1767换	装饰灯具安装 荧光艺术装饰灯具 点光源艺术装饰灯具 筒灯 嵌入式 灯具直径(≤150mm) 示意图号 179、180、181	10套	3.2	922.00	226.21	517.86		72.39	29.41	76.13	
106	030412004002	LED筒灯 4000K, 12W, 9001m (含底盒) 安装方式: 嵌入式安装 品牌相当于或优于“三雄极光”、“佛山照明”、“雷士”	套	46	114.61	22.62	72.35		7.24	2.94	9.46	
	B4-1767换	装饰灯具安装 荧光艺术装饰灯具 点光源艺术装饰灯具 筒灯 嵌入式 灯具直径(≤150mm) 示意图号 179、180、181	10套	4.6	1146.14	226.21	723.49		72.39	29.41	94.64	
107	030412001001	吸顶灯 4000K, 8W, 6301m (含底盒) 安装方式: 吸顶安装	套	5	63.48	23.70	23.57	0.21	7.65	3.11	5.24	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税, 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第29页 共121页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	
		品牌相当于或优于“三雄极光”、“佛山照明”、“雷士”										
	B4-1659换	普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长(≤2000mm)	10套	0.5	634.90	237.01	235.71	2.14	76.53	31.09	52.42	
108	030412001002	吸顶灯 4000K, 24W, 20401m (含底盒) 安装方式: 吸顶安装 品牌相当于或优于“三雄极光”、“佛山照明”、“雷士”	套	2	76.83	23.70	35.80	0.22	7.66	3.11	6.34	
	B4-1659换	普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长(≤2000mm)	10套	0.2	768.11	237.01	357.92	2.14	76.53	31.09	63.42	
109	030412005001	防水防尘LED平板灯 300×300mm 3000K, 8W, 6301m (含底盒) 安装方式: 嵌入式安装 品牌相当于或优于“三雄极光”、“佛山照明”、“雷士”	套	20	92.81	25.42	47.80	0.34	8.24	3.35	7.66	
	B4-1805换	荧光灯具安装 嵌入式 单管	10套	2.0	928.18	254.18	478.02	3.42	82.43	33.49	76.64	
110	030412005002	防水防尘LED平板灯 600×300mm 3000K, 8W, 6301m (含底盒) 安装方式: 嵌入式安装 品牌相当于或优于“三雄极光”、“佛山照明”、“雷士”	套	6	112.74	25.42	66.08	0.34	8.24	3.35	9.31	
	B4-1805换	荧光灯具安装 嵌入式 单管	10套	0.6	1127.44	254.18	660.83	3.42	82.43	33.49	93.09	
111	030412005003	LED平板灯 600×600mm 4000K, 32W, 27501m (含底盒) 安装方式: 嵌入式安装 品牌相当于或优于“三雄极光”、“佛山照明”、“雷士”	套	5	176.30	25.42	124.39	0.34	8.24	3.35	14.56	
	B4-1805	荧光灯具安装 嵌入式 单管	10套	0.5	1762.99	254.18	1243.90	3.42	82.43	33.49	145.57	
112	030412005004	LED平板灯 800×200mm 4000K, 5W, 4201m (含底盒)	套	42	146.06	25.42	96.65	0.34	8.24	3.35	12.06	

注: 此表增值税是指建筑劳务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳税增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第30页 共121页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中: 暂估价	
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%		
	B4-1805换	安装方式: 嵌入式安装 品牌相当于或优于“三雄极光”、“佛山照明”、“雷士”	10套										
113	030412005005	LED平板灯 1000×200mm 4000K, 24W, 2040lm (含底盒) 安装方式: 嵌入式安装 品牌相当于或优于“三雄极光”、“佛山照明”、“雷士”	套	21	174.80	25.42	123.02	0.34	8.24	3.35	14.43		
	B4-1805换	安装方式: 嵌入式安装 品牌相当于或优于“三雄极光”、“佛山照明”、“雷士”	10套										
114	030412005006	LED平板灯 1200×600mm 4000K, 48W, 4080lm (含底盒) 安装方式: 嵌入式安装 品牌相当于或优于“三雄极光”、“佛山照明”、“雷士”	套	77	190.08	25.42	137.03	0.34	8.24	3.35	15.70		
	B4-1805	安装方式: 嵌入式安装 品牌相当于或优于“三雄极光”、“佛山照明”、“雷士”	10套										
115	030412005007	LED平板灯 (带保护罩) 1200×600mm 4000K, 32W, 2750lm (含底盒) 安装方式: 嵌入式安装 品牌相当于或优于“三雄极光”、“佛山照明”、“雷士”	套	4	207.27	25.42	152.80	0.34	8.24	3.35	17.12		
	B4-1805	安装方式: 嵌入式安装 品牌相当于或优于“三雄极光”、“佛山照明”、“雷士”	10套										
116	030412005008	LED线条灯 4000K, 32W, 2750lm (含底盒) 安装方式: 嵌入式安装 品牌相当于或优于“三雄极光”、“佛山照明”、“雷士”	套	6	219.42	25.42	163.95	0.34	8.24	3.35	18.12		
	B4-1805换	安装方式: 嵌入式安装 品牌相当于或优于“三雄极光”、“佛山照明”、“雷士”	10套										

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第31页 共121页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	
117	桂030412014001	LED暗藏灯带 4000K, 12W/1.0m, 780lm/m 品牌相当于或优于“三雄极光”、“佛山照明”、“雷士”	m	46.10	30.27	2.81	23.07	0.43	1.04	0.42	2.50	
	B4-1950	其他照明灯具安装 LED光带	10m	4.610	302.65	28.15	230.66	4.27	10.37	4.21	24.99	
118	030412005009	自带蓄电池荧光灯 2×32W, 5440lm 应急时间不小于180min (含底盒) 安装方式: 嵌入式安装 品牌相当于或优于“三雄极光”、“佛山照明”、“雷士”	套	2	198.99	29.75	138.93	0.34	9.63	3.91	16.43	
	B4-1806换	荧光灯具安装 嵌入式 双管	10套	0.2	1989.97	297.49	1389.34	3.42	96.29	39.12	164.31	
119	030412006001	紫外消毒灯 1×36W (含底盒) 安装方式: 嵌入式安装 品牌相当于或优于“三雄极光”、“佛山照明”、“雷士”	套	16	168.95	22.39	122.34	0.13	7.21	2.93	13.95	
	B4-1832换	医院专用灯安装 紫外线杀菌灯	10套	1.6	1689.43	223.94	1223.37	1.28	72.07	29.28	139.49	
120	030404031001	医疗设备带 每个床位设置1个十五孔插座、1盏8WLED灯、1个灯开关、1个呼叫按钮、1个网络插座	套	14	885.12	202.28	518.73		64.73	26.30	73.08	
	B4-2006	床头柜集控板安装 床头柜集控板≤20位	10套	1.4	8851.12	2022.79	5187.25		647.29	262.96	730.83	
121	030404030001	300*300mm吸顶式排气扇	台	14	149.82	38.14	81.53	0.43	12.34	5.01	12.37	
	B4-0422换	安全变压器、电铃、风扇安装 风扇 排风扇 吸顶	台	14	149.82	38.14	81.53	0.43	12.34	5.01	12.37	
122	030506007001	LED显示屏	m ²	8.81	2833.47	262.88	2204.15	9.78	87.25	35.45	233.96	
	B5-0820	显示设备 LED显示屏 (壁挂、吊装) 室内 全彩	m ²	8.81	2833.47	262.88	2204.15	9.78	87.25	35.45	233.96	
123	030404034001	单联单控开关 250V, 10A (含底盒) 安装方式: 底边距地1.3米暗装	套	51	27.64	12.22	7.64		3.91	1.59	2.28	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数 (各项费用) 不含增值税进项税; 在简易计税法中为增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数 (各项费用) 包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第32页 共121页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	
	B4-1956换	照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开关 (单控) 单联	10套	5.1	276.53	122.23	76.47		39.11	15.89	22.83	
124	030404034002	双联单控开关 250V, 10A (含底盒) 安装方式: 底边距地1.3米暗装	套	10	30.91	12.60	10.09		4.03	1.64	2.55	
	B4-1957换	照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开关 (单控) 双联	10套	1.0	309.05	125.95	100.91		40.30	16.37	25.52	
125	030404034003	三联单控开关 250V, 10A (含底盒) 安装方式: 底边距地1.3米暗装	套	5	35.85	12.97	14.08		4.15	1.69	2.96	
	B4-1958换	照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开关 (单控) 三联	10套	0.5	358.38	129.68	140.75		41.50	16.86	29.59	
126	030404034004	四联单控开关 250V, 10A (含底盒) 安装方式: 底边距地1.3米暗装	套	1	43.77	13.44	20.67		4.30	1.75	3.61	
	B4-1959换	照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开关 (单控) 四联	10套	0.1	437.71	134.40	206.69		43.01	17.47	36.14	
127	030404034005	双联双控开关 250V, 10A (含底盒) 安装方式: 底边距地1.3米暗装	套	8	34.42	12.88	12.91		4.12	1.67	2.84	
	B4-1963换	照明开关、按钮、插座安装 跷板暗开关 (双控) 双联	10套	0.8	344.15	128.77	129.01		41.21	16.74	28.42	
128	030404034006	三联双控开关 250V, 10A (含底盒) 安装方式: 底边距地1.3米暗装	套	2	39.63	13.25	17.15		4.24	1.72	3.27	
	B4-1964换	照明开关、按钮、插座安装 跷板暗开关 (双控) 三联	10套	0.2	396.32	132.49	171.49		42.40	17.22	32.72	
129	030404034007	单联单控防潮开关 250V, 10A (含底盒) 安装方式: 底边距地1.3米暗装	套	4	31.60	12.22	11.27		3.91	1.59	2.61	
	B4-1956换	照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开关 (单控) 单联	10套	0.4	315.89	122.23	112.58		39.11	15.89	26.08	
130	030404034008	双联单控防潮开关 250V, 10A (含底盒) 安装方式: 底边距地1.3米暗装	套	7	34.85	12.60	13.70		4.03	1.64	2.88	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数 (各项费用) 不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数 (各项费用) 包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第33页 共121页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	
	B4-1957换	照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开关 (单控) 双联	10套	0.7	348.41	125.95	137.02		40.30	16.37	28.77	
131	030404034009	紫外消毒灯单联单控开关 250V, 10A (含底盒) 设置警示文字和标志 安装方式: 底边距地1.8米暗装	套	4	27.65	12.22	7.65		3.91	1.59	2.28	
	B4-1956换	照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开关 (单控) 单联	10套	0.4	276.53	122.23	76.47		39.11	15.89	22.83	
132	030404034010	紫外消毒灯单联单控开关(防水型) 250V, 10A (含底盒) 设置警示文字和标志 安装方式: 底边距地1.8米暗装	套	1	31.58	12.22	11.25		3.91	1.59	2.61	
	B4-1956换	照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开关 (单控) 单联	10套	0.1	315.89	122.23	112.58		39.11	15.89	26.08	
133	030404035001	安全型洗手池感应器插座 250V, 10A 安装方式: 底边距地0.5米暗装, 防水防溅型	套	14	40.61	14.57	16.14		4.66	1.89	3.35	
	B4-1981换	照明开关、按钮、插座安装 插座 单、三相暗插座 单相暗插座10A 5孔	10套	1.4	406.16	145.66	161.41		46.61	18.94	33.54	
134	030404035002	安全型三相暗装插座 250V, 10A 安装方式: 底边距地0.3/0.9/1.6/1.8/2.3米暗装	套	240	36.68	14.57	12.53		4.66	1.89	3.03	
	B4-1981换	照明开关、按钮、插座安装 插座 单、三相暗插座 单相暗插座10A 5孔	10套	24.0	366.80	145.66	125.30		46.61	18.94	30.29	
135	030404035003	安全型办公桌自带五孔插座 250V, 10A 安装方式: 桌上自带插座	套	58	36.68	14.57	12.53		4.66	1.89	3.03	
	B4-1981换	照明开关、按钮、插座安装 插座 单、三相暗插座 单相暗插座10A 5孔	10套	5.8	366.80	145.66	125.30		46.61	18.94	30.29	
136	030404035004	安全型、防水五孔插座 220V, 10A 安装方式: 底边距地0.3米暗装	套	5	40.61	14.57	16.14		4.66	1.89	3.35	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数 (各项费用) 不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数 (各项费用) 包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第34页 共121页

序号	项目编号	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	
	B4-1981换	照明开关、按钮、插座安装 插座 单、三相暗插座 单相暗插座10A 5孔	10套	0.5	406.16	145.66	161.41		46.61	18.94	33.54	
137	030404035005	安全型三孔空调插座 220V, 16A 安装方式: 空调孔上方0.1米暗装	套	44	43.34	18.33	13.19		5.86	2.38	3.58	
	B4-1985换	照明开关、按钮、插座安装 插座 单相暗插座≤16A 3孔	10套	4.4	433.32	183.25	131.83		58.64	23.82	35.78	
138	030404035006	安全型五孔地面插座 220V, 10A 安装方式: 地面嵌入安装。防护等级IP67	套	4	200.90	18.33	157.73		5.87	2.38	16.59	
	B4-1989换	照明开关、按钮、插座安装 插座 埋地单相安全插座≤10A	10套	0.4	2008.89	183.25	1577.31		58.64	23.82	165.87	
139	030411003001	强电非消防热镀锌金属槽盒 MR100×50 含盖板、三通、弯头等其他配件	m	105.42	51.93	17.48	22.03	0.18	5.65	2.30	4.29	
	B4-0879	金属线槽敷设 金属线槽宽度≤100	10m	10.542	519.17	174.81	220.28	1.76	56.50	22.95	42.87	
140	030413001001	桥架支架制作、安装	kg	10.54	20.45	7.03	7.83	0.51	2.41	0.98	1.69	
	B4-2011换	铁构件制作、安装及箱、盒制作 一般铁构件制作、安装	100kg	0.1054	2045.52	702.87	783.03	51.33	241.34	98.05	168.90	
141	桂031211003001	桥架支架除锈	kg	77.41	0.14	0.07	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	
	B11-0007换	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.7741	14.99	7.36	0.68	2.39	2.44	0.88	1.24	
142	031201003001	桥架支架刷油 刷防锈漆两道, 调和漆两道	kg	77.41	2.68	1.13	0.43	0.38	0.38	0.14	0.22	
	B11-0119换	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.7741	68.48	27.97	12.54	9.56	9.38	3.38	5.65	
	B11-0120换	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	0.7741	66.52	27.97	10.74	9.56	9.38	3.38	5.49	
	B11-0126换	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.7741	67.55	28.88	10.46	9.56	9.61	3.46	5.58	
	B11-0127换	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.7741	64.79	27.97	9.15	9.56	9.38	3.38	5.35	

注:此表增值税是指建筑劳务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。在一般计税法中为增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第35页 共121页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	
143	030411001001	砖、混凝土结构暗配 镀锌钢管SC25	m	13.16	27.74	8.72	12.64	0.11	2.83	1.15	2.29	
	B4-1382换	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径(≤25mm)	100m	0.1316	2773.70	872.05	1264.34	10.94	282.56	114.79	229.02	
144	030411001002	吊顶内敷设 电气钢管JDG32	m	8.16	27.86	10.46	10.26	0.09	3.38	1.37	2.30	
	B4-1357换	吊顶内敷设 扣压式(KBG)、紧定式(JDG)电气钢管外径(≤32mm)	100m	0.0816	2784.67	1045.86	1025.48	8.80	337.49	137.11	229.93	
145	030411001003	吊顶内敷设 电气钢管JDG20	m	1547.01	24.71	8.64	10.05	0.06	2.79	1.13	2.04	
	B4-1355换	吊顶内敷设 扣压式(KBG)、紧定式(JDG)电气钢管外径(≤20mm)	100m	15.4701	2472.11	864.24	1005.55	6.41	278.61	113.18	204.12	
146	030411001004	砖、混凝土结构暗配 电气钢管JDG20	m	30.00	16.25	7.52	4.00		2.41	0.98	1.34	
	B4-1350换	砖、混凝土结构暗配 扣压式(KBG)、紧定式(JDG)电气钢管外径(≤20mm)	100m	0.3000	1624.71	751.54	400.83		240.49	97.70	134.15	
147	030411001005	砖、混凝土结构楼板暗配 塑料管PC32	m	3.40	14.90	7.22	3.20		2.31	0.94	1.23	
	B4-1456换	塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板暗配 塑料管外径(≤32mm)	100m	0.0340	1489.83	722.39	319.36		231.16	93.91	123.01	
148	030411001006	砖、混凝土结构楼板暗配 塑料管PC20	m	662.80	11.52	6.40	1.29		2.05	0.83	0.95	
	B4-1454换	塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板暗配 塑料管公称外径(≤20mm)	100m	6.6280	1152.62	640.03	129.41		204.81	83.20	95.17	
149	030413002001	凿槽及恢复 公称管径(≤32mm)	m	3.40	18.92	9.44	3.28	0.27	3.11	1.26	1.56	
	B4-2033	凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 砖结构公称管径(≤32mm)	10m	0.340	110.70	61.75	9.54	1.71	20.31	8.25	9.14	
	B4-2045	凿槽、刨沟 所凿沟槽恢复 沟槽尺寸公称管径(≤32mm) {水泥砂浆 1:2.5 水泥砂浆 1:3}	10m	0.340	78.59	32.69	23.24	1.01	10.78	4.38	6.49	
150	030413002002	凿槽及恢复 公称管径(≤20mm)	m	662.80	14.43	6.90	2.87	0.25	2.29	0.93	1.19	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)为增值税进项税, 在简易计税法中为应纳税增值额, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称：南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第36页 共121页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中：暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	
	B4-2032	凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 砖结构公称管径(≤20mm)	10m	66.280	81.95	43.59	9.49	1.71	14.50	5.89	6.77	
	B4-2044	凿槽、刨沟 所凿沟槽恢复 沟槽尺寸公称管径(≤20mm) {水泥砂浆 1:2.5 水泥砂浆 1:3}	10m	66.280	62.34	25.43	19.17	0.79	8.39	3.41	5.15	
151	030408001001	铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-5×10mm ² 具有3C认证 ISO9000认证 品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵缆”	m	41.85	78.28	4.73	64.67	0.20	1.58	0.64	6.46	
	B4-0915换	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(≤10mm ²)	100m	0.4185	7827.56	472.80	6466.66	20.02	157.70	64.07	646.31	
152	030411004001	管内穿线 铜芯线 WDZB-BYJ-16mm ² 具有3C认证 ISO9000认证 品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵缆”	m	29.61	19.43	1.11	16.23		0.35	0.14	1.60	
	B4-1500换	管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面(≤16mm ²)	100m单线	0.2961	1943.49	110.61	1622.63		35.40	14.38	160.47	
153	030411004002	管内穿线 铜芯线 WDZB-BYJ-10mm ² 具有3C认证 ISO9000认证 品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵缆”	m	38.45	13.31	0.96	10.82		0.31	0.12	1.10	
	B4-1499换	管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面(≤10mm ²)	100m单线	0.3845	1330.72	95.53	1082.32		30.57	12.42	109.88	
154	030411004003	管内穿线 铜芯线 WDZB-BYJ-4mm ² 具有3C认证 ISO9000认证 品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵缆”	m	4298.69	5.96	0.67	4.49		0.22	0.09	0.49	
	B4-1479换	管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面(≤4mm ²)	100m单线	42.9869	596.24	67.47	449.18		21.59	8.77	49.23	
155	030411004004	管内穿线 铜芯线 WDZB-BYJ-2.5mm ² 具有3C认证 ISO9000认证	m	3781.55	4.21	0.71	2.83		0.23	0.09	0.35	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数(各项费用)不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第37页 共121页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中: 暂估价	
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%		
		品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵缆”											
	B4-1478换	管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面 ($\leq 2.5\text{mm}^2$)	100m单线	37.8155	420.69	70.83	283.24		22.67	9.21	34.74		
156	030411004005	线槽配线 铜芯线 WDZB-BYJ-10mm ² 具有3C认证 ISO9000认证 品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵缆”	m	122.70	13.37	1.36	10.30		0.43	0.18	1.10		
	B4-1544换	线槽配线 动力线路 导线截面 ($\leq 10\text{mm}^2$)	100m单线	1.2270	1337.17	135.67	1030.04		43.41	17.64	110.41		
157	030411004006	线槽配线 铜芯线 WDZB-BYJ-4mm ² 具有3C认证 ISO9000认证 品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵缆”	m	4023.90	6.69	1.24	4.34		0.40	0.16	0.55		
	B4-1540换	线槽配线 照明线路 导线截面 ($\leq 4\text{mm}^2$)	100m单线	40.2390	668.43	123.68	433.90		39.58	16.08	55.19		
158	030411004007	线槽配线 铜芯线 WDZB-BYJ-2.5mm ² 具有3C认证 ISO9000认证 品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵缆”	m	841.53	4.51	1.02	2.67		0.32	0.13	0.37		
	B4-1539换	线槽配线 照明线路 导线截面 ($\leq 2.5\text{mm}^2$)	100m单线	8.4153	451.73	101.53	267.21		32.49	13.20	37.30		
159	030411004008	管内穿线 铜芯线 WZBN-BYJ-2.5mm ² 具有3C认证 ISO9000认证 品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵缆”	m	120.00	4.44	0.71	3.04		0.23	0.09	0.37		
	B4-1478换	管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面 ($\leq 2.5\text{mm}^2$)	100m单线	1.2000	443.05	70.83	303.76		22.67	9.21	36.58		
		防雷接地工程											

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第38页 共121页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	
160	030409002001	接地母线敷设 利用基础钢筋做接地母线	m	27.40	19.51	9.44	1.37	1.96	3.65	1.48	1.61	
	B4-1131	接地母线敷设 利用基础钢筋做接地母线	10m	2.740	195.24	94.44	13.74	19.61	36.50	14.83	16.12	
161	030409003001	避雷引下线 利用钢结构柱作为防雷引下线	m	8.60	17.36	7.45	0.65	3.09	3.37	1.37	1.43	
	B4-1154	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	10m	0.860	173.56	74.46	6.49	30.88	33.71	13.69	14.33	
162	030409005001	避雷网 Φ10热镀锌圆钢	m	26.76	32.50	12.62	9.55	1.36	4.47	1.82	2.68	
	B4-1158换	避雷网 沿女儿墙敷设	10m	2.676	325.05	126.23	95.45	13.60	44.75	18.18	26.84	
163	030409006001	避雷针 Φ20×300mm热镀锌圆钢短接闪杆	根	1	25.99	9.17	6.99	2.45	3.72	1.51	2.15	
	B4-1195换	避雷针制作、安装 避雷网上 针长(≤1m)	根	1	25.99	9.17	6.99	2.45	3.72	1.51	2.15	
164	030414011001	接地装置	系统	1	1206.13	630.90	4.18	129.35	243.28	98.83	99.59	
	B4-2144	接地装置调试 接地网	系统	1	1206.13	630.90	4.18	129.35	243.28	98.83	99.59	
		综合布线系统										
165	030502003001	弱电楼层接线箱 箱内均带五孔8位插排	个	2	277.44	66.47	157.84	0.21	21.34	8.67	22.91	
	B4-1649换	接线箱安装 明装 接线箱半周长(≤700mm)	个	2	277.44	66.47	157.84	0.21	21.34	8.67	22.91	
166	030501012001	48口千兆POE交换机	台	4	3013.26	525.75	1980.69	14.78	172.97	70.27	248.80	
	B5-0083换	交换机 固定配置 >24口	台	4	3013.26	525.75	1980.69	14.78	172.97	70.27	248.80	
167	030501012002	12口千兆POE交换机	台	2	1624.99	315.45	1019.13	9.85	104.10	42.29	134.17	
	B5-0082换	交换机 固定配置 ≤24口	台	2	1624.99	315.45	1019.13	9.85	104.10	42.29	134.17	
168	030502012001	墙上单口信息插座 安装方式: 底边距地0.3/0.9/2.3米暗装	个	70	52.23	17.24	22.92		5.52	2.24	4.31	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第39页 共121页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税率9%	
	B5-0313换	信息插座 安装8位模块信息插座 单口	个	70	52.23	17.24	22.92		5.52	2.24	4.31	
169	030502012002	桌上单口信息插座 安装方式: 桌上暗装	个	22	52.23	17.24	22.92		5.52	2.24	4.31	
	B5-0313换	信息插座 安装8位模块信息插座 单口	个	22	52.23	17.24	22.92		5.52	2.24	4.31	
170	030502012003	墙上数据&语音双口插座 安装方式: 底边距地0.3米暗装	个	29	74.05	20.40	38.36		6.53	2.65	6.11	
	B5-0314换	信息插座 安装8位模块信息插座 双口	个	29	74.05	20.40	38.36		6.53	2.65	6.11	
171	030502012004	桌上数据&语音双口插座 安装方式: 桌上暗装	个	32	74.05	20.40	38.36		6.53	2.65	6.11	
	B5-0314换	信息插座 安装8位模块信息插座 双口	个	32	74.05	20.40	38.36		6.53	2.65	6.11	
172	030502012005	地面数据&语音双口插座 安装方式: 地面嵌入安装	个	1	255.38	20.40	204.71		6.53	2.65	21.09	
	B5-0314换	信息插座 安装8位模块信息插座 双口	个	1	255.38	20.40	204.71		6.53	2.65	21.09	
173	030502004001	墙上单口电视插座 安装方式: 底边距地1.8/2.3米暗装	个	6	43.76	15.77	17.28		5.05	2.05	3.61	
	B5-0211换	电视插座 暗装	10个	0.6	437.58	157.73	172.75		50.47	20.50	36.13	
174	030501010001	无线wifi 安装方式: 吸顶安装	套	11	279.44	31.55	210.62		10.10	4.10	23.07	
	B5-0099换	无线设备安装、调试 无线设备 室内全向	套	11	279.44	31.55	210.62		10.10	4.10	23.07	
175	030411006001	接线盒	个	2	9.71	3.82	3.37		1.22	0.50	0.80	
	B4-1653换	接线盒安装 暗装 接线盒	10个	0.2	96.94	38.14	33.64		12.20	4.96	8.00	
176	030507008001	带音频半球网络摄像机 安装方式: 吸顶安装	台	1	465.68	88.33	295.16	2.75	29.15	11.84	38.45	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳税增值额, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第40页 共121页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	
	B5-0962换	电视监控设备安装、调试 监控摄像设备 半球型摄像机	台	1	465.68	88.33	295.16	2.75	29.15	11.84	38.45	
177	030411003002	弱电镀锌金属槽盒, MR200*100 含盖板、三通、弯头等其他配件	m	121.13	100.64	30.70	47.37	0.31	9.92	4.03	8.31	
	B4-0880	金属线槽敷设 金属线槽宽度≤150	10m	12.113	1006.59	307.03	473.79	3.10	99.24	40.32	83.11	
178	030413001002	桥架支架制作、安装	kg	88.94	20.45	7.03	7.83	0.51	2.41	0.98	1.69	
	B4-2011换	铁构件制作、安装及箱、盒制作 一般铁构件制作、安装	100kg	0.8894	2045.52	702.87	783.03	51.33	241.34	98.05	168.90	
179	桂031211003002	桥架支架除锈	kg	88.94	0.14	0.07	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	
	B11-0007换	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.8894	14.99	7.36	0.68	2.39	2.44	0.88	1.24	
180	031201003002	桥架支架刷油 刷防锈漆两道, 调和漆两道	kg	88.94	2.68	1.13	0.43	0.38	0.38	0.14	0.22	
	B11-0119换	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.8894	68.48	27.97	12.54	9.56	9.38	3.38	5.65	
	B11-0120换	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	0.8894	66.52	27.97	10.74	9.56	9.38	3.38	5.49	
	B11-0126换	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.8894	67.55	28.88	10.46	9.56	9.61	3.46	5.58	
	B11-0127换	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.8894	64.79	27.97	9.15	9.56	9.38	3.38	5.35	
181	030411001007	砖、混凝土结构暗配 镀锌钢管SC50	m	42.19	49.34	14.29	24.31	0.16	4.63	1.88	4.07	
	B4-1385换	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径(≤50mm)	100m	0.4219	4934.67	1429.44	2431.01	16.22	462.61	187.94	407.45	
182	030411001008	吊项内敷设 电气钢管JDG20	m	534.35	24.71	8.64	10.05	0.06	2.79	1.13	2.04	
	B4-1355换	吊项内敷设 扣压式(KBG)、紧定式(JDG) 电气钢管 管外径(≤20mm)	100m	5.3435	2472.11	864.24	1005.55	6.41	278.61	113.18	204.12	
183	030411001009	砖、混凝土结构暗配 电气钢管JDG20	m	843.00	16.24	7.52	4.00		2.40	0.98	1.34	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第41页 共121页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	
	B4-1350换	砖、混凝土结构暗配 扣压式 (KBG)、紧定式 (JDG) 电气钢管外径 (≤20mm)	100m	8.4300	1624.71	751.54	400.83		240.49	97.70	134.15	
184	030413002003	凿槽及恢复 公称管径 (≤20mm)	m	843.00	14.43	6.90	2.87	0.25	2.29	0.93	1.19	
	B4-2032	凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 砖结构公称管径 (≤20mm)	10m	84.300	81.95	43.59	9.49	1.71	14.50	5.89	6.77	
	B4-2044	凿槽、刨沟 所凿沟槽恢复 沟槽尺寸公称管径 (≤20mm) (水泥砂浆 1:2.5 水泥砂浆 1:3)	10m	84.300	62.34	25.43	19.17	0.79	8.39	3.41	5.15	
185	030502007001	管内穿放 24芯室内万兆多模光纤	m	48.19	20.45	2.63	14.89	0.04	0.85	0.35	1.69	
	B5-0259换	光缆 布放光缆 管内穿放 ≤36芯	100m	0.4819	2044.31	262.88	1488.60	3.95	85.39	34.69	168.80	
186	030502005001	管内穿放 双绞线缆CAT6. UTP. 4P	m	2193.24	4.44	1.27	2.18	0.03	0.42	0.17	0.37	
	B5-0255换	双绞线缆 管内穿放 4对以下	100m	21.9324	443.32	127.24	217.80	3.05	41.69	16.94	36.60	
187	030502005002	线槽内布放 双绞线缆CAT6. UTP. 4P	m	4524.45	4.61	1.39	2.18	0.03	0.45	0.18	0.38	
	B5-0256换	双绞线缆 线槽内布放 4对以下	100m	45.2445	461.59	138.80	217.80	3.05	45.39	18.44	38.11	
		分诊候诊呼叫信号系统										
188	030411001010	吊项内敷设 电气钢管JDG20	m	39.42	24.71	8.64	10.05	0.06	2.79	1.13	2.04	
	B4-1355换	吊项内敷设 扣压式 (KBG)、紧定式 (JDG) 电气钢管外径 (≤20mm)	100m	0.3942	2472.11	864.24	1005.55	6.41	278.61	113.18	204.12	
		病房护理呼叫系统										
189	030411006002	接线盒	个	2	9.71	3.82	3.37		1.22	0.50	0.80	
	B4-1653换	接线盒安装 暗装 接线盒	10个	0.2	96.94	38.14	33.64		12.20	4.96	8.00	
190	030411001011	吊项内敷设 电气钢管JDG25	m	29.92	24.50	9.52	8.55	0.09	3.07	1.25	2.02	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数 (各项费用) 不含增值税进项税, 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数 (各项费用) 包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第42页 共121页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税率9%	
	B4-1356换	吊顶内敷设 扣压式 (KBG)、紧定式 (JDG) 电气钢管外径 (≤25mm)	100m	0.2992	2449.89	951.60	855.03	8.80	307.33	124.85	202.28	
191	030411001012	吊顶内敷设 电气钢管JDG20	m	2.56	24.71	8.64	10.05	0.06	2.79	1.13	2.04	
	B4-1355换	吊顶内敷设 扣压式 (KBG)、紧定式 (JDG) 电气钢管外径 (≤20mm)	100m	0.0256	2472.11	864.24	1005.55	6.41	278.61	113.18	204.12	
192	030411001013	砖、混凝土结构暗配 电气钢管JDG25	m	20.35	18.04	8.27	4.49	0.05	2.66	1.08	1.49	
	B4-1351换	砖、混凝土结构暗配 扣压式 (KBG)、紧定式 (JDG) 电气钢管外径 (≤25mm)	100m	0.2035	1805.20	827.46	449.76	4.53	266.24	108.16	149.05	
193	030411001014	砖、混凝土结构暗配 电气钢管JDG20	m	1.70	16.25	7.52	4.00		2.41	0.98	1.34	
	B4-1350换	砖、混凝土结构暗配 扣压式 (KBG)、紧定式 (JDG) 电气钢管外径 (≤20mm)	100m	0.0170	1624.71	751.54	400.83		240.49	97.70	134.15	
194	030413002004	凿槽及恢复 公称管径 (≤32mm)	m	20.35	18.92	9.44	3.28	0.27	3.11	1.26	1.56	
	B4-2033	凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 砖结构公称管径 (≤32mm)	10m	2.035	110.70	61.75	9.54	1.71	20.31	8.25	9.14	
	B4-2045	凿槽、刨沟 所凿沟槽恢复 沟槽尺寸公称管径 (≤32mm) {水泥砂浆 1:2.5 水泥砂浆 1:3}	10m	2.035	78.59	32.69	23.24	1.01	10.78	4.38	6.49	
195	030413002005	凿槽及恢复 公称管径 (≤20mm)	m	1.70	14.42	6.90	2.86	0.25	2.29	0.93	1.19	
	B4-2032	凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 砖结构公称管径 (≤20mm)	10m	0.170	81.95	43.59	9.49	1.71	14.50	5.89	6.77	
	B4-2044	凿槽、刨沟 所凿沟槽恢复 沟槽尺寸公称管径 (≤20mm) {水泥砂浆 1:2.5 水泥砂浆 1:3}	10m	0.170	62.34	25.43	19.17	0.79	8.39	3.41	5.15	
		门禁系统										
196	030411001015	砖、混凝土结构暗配 电气钢管JDG20	m	187.02	16.24	7.52	4.00		2.40	0.98	1.34	
	B4-1350换	砖、混凝土结构暗配 扣压式 (KBG)、紧定式 (JDG) 电气钢管外径 (≤20mm)	100m	1.8702	1624.71	751.54	400.83		240.49	97.70	134.15	

注: 此表增值税是指建筑劳务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数 (各项费用) 不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数 (各项费用) 包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第43页 共121页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	
197	030413002006	凿槽及恢复 公称管径 (≤20mm)	m	66.70	14.43	6.90	2.87	0.25	2.29	0.93	1.19	
	B4-2032	凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 砖结构公称管径 (≤20mm)	10m	6.670	81.95	43.59	9.49	1.71	14.50	5.89	6.77	
	B4-2044	凿槽、刨沟 所凿沟槽恢复 沟槽尺寸公称管径 (≤20mm) {水泥砂浆 1:2.5 水泥砂浆 1:3}	10m	6.670	62.34	25.43	19.17	0.79	8.39	3.41	5.15	
		建筑节能监控系统										
198	030411001016	砖、混凝土结构暗配 电气钢管JDG20	m	48.50	16.24	7.52	4.00		2.40	0.98	1.34	
	B4-1350换	砖、混凝土结构暗配 扣压式 (KBG)、紧定式 (JDG) 电气钢管外径 (≤20mm)	100m	0.4850	1624.71	751.54	400.83		240.49	97.70	134.15	
199	030413002007	凿槽及恢复 公称管径 (≤20mm)	m	24.00	14.43	6.90	2.87	0.25	2.29	0.93	1.19	
	B4-2032	凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 砖结构公称管径 (≤20mm)	10m	2.400	81.95	43.59	9.49	1.71	14.50	5.89	6.77	
	B4-2044	凿槽、刨沟 所凿沟槽恢复 沟槽尺寸公称管径 (≤20mm) {水泥砂浆 1:2.5 水泥砂浆 1:3}	10m	2.400	62.34	25.43	19.17	0.79	8.39	3.41	5.15	
200	030411004009	管内穿线 铜芯线 ZR-RVSP-4×1.0mm ² 具有3C认证 ISO9000认证 品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵缆”	m	56.50	6.92	0.99	4.91		0.32	0.13	0.57	
	B4-1528换	管内穿线 多芯软导线 四芯 导线截面 (≤1.0mm ²)	100m束	0.5650	690.92	98.53	491.00		31.53	12.81	57.05	
		建筑物电子信息防雷电工程										
201	030409008001	楼层等电位接地端子箱	台	2	98.73	45.41	21.53	2.21	15.24	6.19	8.15	
	B4-1203换	等电位联结 局部等电位端子连接箱	台	2	98.73	45.41	21.53	2.21	15.24	6.19	8.15	
202	030409008002	局部等电位接地端子箱	台	1	98.73	45.41	21.53	2.21	15.24	6.19	8.15	
	B4-1203换	等电位联结 局部等电位端子连接箱	台	1	98.73	45.41	21.53	2.21	15.24	6.19	8.15	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数 (各项费用) 不含增值税进项税; 在简易计税法中为增值税进项税, 其计算基数 (各项费用) 包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第44页 共121页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	
203	030411001017	砖、混凝土结构楼板墙暗配 塑料管PC32	m	3.70	14.89	7.22	3.19		2.31	0.94	1.23	
	B4-1456换	塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙暗配 塑料管外径(≤32mm)	100m	0.0370	1489.83	722.39	319.36		231.16	93.91	123.01	
204	030411001018	砖、混凝土结构楼板墙暗配 塑料管PC25	m	22.15	12.93	6.83	1.96		2.18	0.89	1.07	
	B4-1455	塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙暗配 塑料管公称外径(≤25mm)	100m	0.2215	1292.26	682.71	195.63		218.47	88.75	106.70	
205	030413002008	凿槽及恢复 公称管径(≤32mm)	m	9.10	18.92	9.44	3.28	0.27	3.11	1.26	1.56	
	B4-2033	凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 砖结构公称管径(≤32mm)	10m	0.910	110.70	61.75	9.54	1.71	20.31	8.25	9.14	
	B4-2045	凿槽、刨沟 所凿沟槽恢复 沟槽尺寸公称管径(≤32mm) {水泥砂浆 1:2.5 水泥砂浆 1:3}	10m	0.910	78.59	32.69	23.24	1.01	10.78	4.38	6.49	
206	030411004010	管内穿线 铜芯线 ZR-BVR-25mm ² 具有3C认证 ISO9000认证 品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵缆”	m	23.15	27.03	1.38	22.80		0.44	0.18	2.23	
	B4-1501换	管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面(≤25mm ²)	100m单线	0.2315	2703.10	137.76	2280.16		44.08	17.91	223.19	
207	030411004011	管内穿线 铜芯线 ZR-BVR-50mm ² 具有3C认证 ISO9000认证 品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵缆”	m	4.70	51.98	2.86	43.55		0.91	0.37	4.29	
	B4-1503换	管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面(≤50mm ²)	100m单线	0.0470	5198.13	285.51	4354.94		91.36	37.12	429.20	
		B9 给排水工程										
208	031001006001	PP-R塑料给水管及管件安装 S5系列 dn40 PN=1.25MPa 连接方式:承插粘连	m	45.85	57.43	15.37	30.30	0.07	4.94	2.01	4.74	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第45页 共121页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	
		含水压试验、管道冲洗、消毒 品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑”										
	B9-0116换	塑料管安装 塑料给水管 (粘接连接) 安装 公称外径 (40mm以内)	10m	4.585	574.20	153.65	302.96	0.71	49.40	20.07	47.41	
209	031001006002	PP-R塑料给水管及管件安装 S5系列 dn32 PN=1.25MPa 连接方式: 承插粘接 含水压试验、管道冲洗、消毒 品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑”	m	6.63	38.13	15.28	12.72	0.07	4.91	2.00	3.15	
	B9-0115换	塑料管安装 塑料给水管 (粘接连接) 安装 公称外径 (32mm以内)	10m	0.663	381.34	152.83	127.18	0.74	49.14	19.96	31.49	
210	031001006003	PP-R塑料给水管及管件安装 S5系列 dn25 PN=1.25MPa 连接方式: 承插粘接 含水压试验、管道冲洗、消毒 品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑”	m	53.50	31.75	13.49	9.46	0.08	4.34	1.76	2.62	
	B9-0114换	塑料管安装 塑料给水管 (粘接连接) 安装 公称外径 (25mm以内)	10m	5.350	317.55	134.94	94.57	0.76	43.42	17.64	26.22	
211	031001006004	PP-R塑料给水管及管件安装 S5系列 dn20 PN=1.25MPa 连接方式: 承插粘接 含水压试验、管道冲洗、消毒 品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑”	m	76.02	34.98	13.49	12.42	0.08	4.34	1.76	2.89	
	B9-0113换	塑料管安装 塑料给水管 (粘接连接) 安装 公称外径 (20mm以内)	10m	7.602	349.89	134.94	124.21	0.78	43.43	17.64	28.89	
212	031001006005	PVC-U排水管道及管件安装 dn110 连接方式: 粘接连接 含灌水、通球试验 品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑”	m	30.45	69.03	28.64	21.73	0.05	9.18	3.73	5.70	

注: 此表增值税是指建筑劳务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数 (各项费用) 不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳税增值税, 其计算基数 (各项费用) 包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称：南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第46页 共121页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中：暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	
	B9-0173换	塑料管安装 承插塑料排水管 (粘接连接) 公称外径 (110mm以内)	10m	3.045	690.33	286.41	217.32	0.49	91.81	37.30	57.00	
213	031001006006	PVC-U排水管及管件安装 dn75 连接方式：粘接连接 含灌水、通球试验 品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑”	m	62.70	56.44	25.68	14.48	0.05	8.23	3.34	4.66	
	B9-0172换	塑料管安装 承插塑料排水管 (粘接连接) 公称外径 (75mm以内)	10m	6.270	564.55	256.81	144.84	0.50	82.34	33.45	46.61	
214	031001006007	PVC-U排水管及管件安装 dn50 连接方式：粘接连接 含灌水、通球试验 品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑”	m	4.75	39.77	18.90	9.02	0.05	6.06	2.46	3.28	
	B9-0171换	塑料管安装 承插塑料排水管 (粘接连接) 公称外径 (50mm以内)	10m	0.475	397.83	188.98	90.20	0.52	60.64	24.64	32.85	
215	031001006008	PVC-U直通雨水管及管件安装 dn110 连接方式：粘接连接 含灌水、通球试验 品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑”	m	5.81	42.16	15.58	16.00	0.06	5.01	2.03	3.48	
	B9-0193	塑料管安装 塑料直通雨水管安装 公称外径 (110mm以内)	10m	0.581	421.57	155.83	159.96	0.59	50.05	20.33	34.81	
216	031002001001	管道支架制作、安装	kg	51.60	21.69	7.96	7.16	0.83	2.81	1.14	1.79	
	B9-0261换	管道支架制作、安装 管道支架	100kg	0.5160	2169.90	796.31	715.54	83.13	281.42	114.33	179.17	
217	桂031211003003	管道支架除锈	kg	51.60	0.14	0.07	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	
	B11-0007换	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.5160	14.99	7.36	0.68	2.39	2.44	0.88	1.24	
218	031201003003	管道支架刷油 刷防锈漆两道，调和漆两道	kg	51.60	2.68	1.13	0.43	0.38	0.38	0.14	0.22	
	B11-0119换	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.5160	68.48	27.97	12.54	9.56	9.38	3.38	5.65	

注：此表增值税是指建筑劳务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数 (各项费用) 不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数 (各项费用) 包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第47页 共121页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	
	B11-0120换	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	0.5160	66.52	27.97	10.74	9.56	9.38	3.38	5.49	
	B11-0126换	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.5160	67.55	28.88	10.46	9.56	9.61	3.46	5.58	
	B11-0127换	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.5160	64.79	27.97	9.15	9.56	9.38	3.38	5.35	
219	031004006001	低位水箱大便器 含上下水五金配件	套	9	439.74	115.80	235.52		37.06	15.05	36.31	
	B9-0611换	大便器安装 蹲式大便器安装 蹲式 低水箱	10套	0.9	4397.44	1158.01	2355.24		370.56	150.54	363.09	
220	031004006002	立式洗手盆 含上下水五金配件	套	12	311.26	47.15	217.19		15.09	6.13	25.70	
	B9-0595换	洗脸盆、洗手盆安装 立式洗脸盆 立式洗脸盆 冷水	10套	1.2	3112.48	471.49	2171.83		150.88	61.29	256.99	
221	031004006003	台式洗手盆 含上下水五金配件	套	5	272.38	43.15	187.32		13.81	5.61	22.49	
	B9-0599换	洗脸盆、洗手盆安装 台式洗脸盆、洗手盆 台式洗脸盆 冷水	10套	0.5	2723.82	431.53	1873.20		138.09	56.10	224.90	
222	031004006004	洗涤池 含上下水五金配件	套	2	317.55	43.26	228.60		13.84	5.63	26.22	
	B9-0602换	洗涤盆安装 洗涤盆 单嘴	10套	0.2	3175.33	432.53	2285.98		138.41	56.23	262.18	
223	031003001001	截止阀 DN32 PN=1.6MPa 连接方式: 螺纹连接	个	1	62.86	14.08	37.25		4.51	1.83	5.19	
	B9-0382	蝶阀 蝶阀 公称直径(32mm以内)	个	1	62.86	14.08	37.25		4.51	1.83	5.19	
224	031003001002	截止阀 DN25 PN=1.6MPa 连接方式: 螺纹连接	个	1	49.50	11.26	29.09		3.60	1.46	4.09	
	B9-0381换	蝶阀 蝶阀 公称直径(25mm以内)	个	1	49.50	11.26	29.09		3.60	1.46	4.09	
225	桂031004020001	水龙头 DN15	个	1	19.86	3.27	13.47		1.05	0.43	1.64	
	B9-0636换	给排水附件安装 水龙头安装 公称直径(15mm以内)	10个	0.1	198.47	32.69	134.68		10.46	4.25	16.39	

注: 此表增值税是指建筑劳务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳税增值额(该项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第48页 共121页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	
226	桂031004022001	清扫口 DN100	个	4	18.54	8.81	4.23		2.82	1.15	1.53	
	B9-0665	给排水附件安装 地面扫除口安装 地面扫除口 公称直径(100mm)以内	10个	0.4	185.37	88.09	42.33		28.19	11.45	15.31	
227	桂031004023001	雨水斗 DN100	个	1	91.18	44.95	18.48		14.38	5.84	7.53	
	B9-0657	给排水附件安装 雨水斗安装 雨水斗 公称直径(100mm)以内 (水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5)	10个	0.1	911.88	449.51	184.80		143.84	58.44	75.29	
228	030701003001	B7 通风空调工程 变频冷暖型分体天花空调 设备编号:内机FN-12/外机FW-12 冷量:12KW, 热量:13.7KW, 内机风量:2000m ³ /h, 制冷电量:3.658KW, 制热量:3.96KW, 电压:220V 外机尺寸:1021*1333*417, 冷凝: R410A, 配套冷凝管、冷媒管及难燃B1级铝箔贴面橡塑保温材料保温 安装方式:内机吊装, 外机落地安装	台	6	10450.96	770.88	8444.34	39.95	239.10	93.76	862.93	
	B7-0008	吊式空调器安装 冷量(≤15kW)	台	6	520.93	156.19	195.80	38.38	62.26	25.29	43.01	
	B7-0020	分体式空调器安装 分体落地式 室外机	台	6	183.51	110.79	6.41	0.90	35.74	14.52	15.15	
	B-换	变频冷暖型分体天花空调 内机FN-12/外机FW-12	台	6	7909.74		7256.64				653.10	
	B9-0079	铜管(氧乙炔焊)安装 空调铜管安装 公称外径(22.2mm以内)	10m	4.550	694.29	157.74	407.60	0.44	50.62	20.56	57.33	
	B9-0076	铜管(氧乙炔焊)安装 空调铜管安装 公称外径(12.7mm以内)	10m	4.550	472.66	123.05	254.57	0.44	39.52	16.05	39.03	
	B11-2117换	橡塑保温管(板)管道保温 管道Φ57mm以下(厚度30)	m ³	2.28	2504.82	765.71	1271.95		191.43	68.91	206.82	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税, 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第49页 共121页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	
229	030701003002	变频冷暖型分体天花空调 设备编号:内机FN-72/外机FW-72 冷量:7.2KW, 热量:9.2KW, 内机风量:1200m ³ /h, 制冷电量:2.35KW, 制热电量:2.9KW, 电压:220V 外机尺寸:982*712*398, 冷媒: R410A, 配套冷凝 管、冷媒管及难燃B1级铝箔贴面橡塑保温材料保温 安装方式:内机吊装, 外机落地安装	台	2	7675.34	438.10	6349.95	39.78	152.11	61.66	633.74	
	B7-0008	吊式空调器安装 冷量 (≤15kW)	台	2	520.93	156.19	195.80	38.38	62.26	25.29	43.01	
	B7-0020	分体式空调器安装 分体落地式 室外机	台	2	183.51	110.79	6.41	0.90	35.74	14.52	15.15	
	B-换	变频冷暖型分体天花空调 内机FN-72/外机FW-72	台	2	6269.91		5752.21				517.70	
	B9-0079	铜管(氧乙炔焊)安装 空调铜管安装 公称外径 (22.2mm以内)	10m	1.137	694.29	157.74	407.60	0.44	50.62	20.56	57.33	
	B9-0076	铜管(氧乙炔焊)安装 空调铜管安装 公称外径 (12.7mm以内)	10m	1.137	472.66	123.05	254.57	0.44	39.52	16.05	39.03	
	B11-2117换	橡塑保温管(板)管道保温 管道Φ57mm以下(厚度 30)	m ²	0.03	2504.82	765.71	1271.95		191.43	68.91	206.82	
230	030702008001	固定挡烟垂壁 H=0.5m	m	1.86	245.22	17.98	198.19	0.49	5.91	2.40	20.25	
	B7-0167换	挡烟垂壁安装 复合挡烟垂壁	m	1.86	245.22	17.98	198.19	0.49	5.91	2.40	20.25	
231	030701004001	净化风机箱 0.55KW 安装方式:吊装 含减震器、支架除锈刷油及防护措施、单机调试等	台	2	2755.84	201.23	2208.65	19.21	70.54	28.66	227.55	
	B7-0085	风机箱(吊式)安装 风量 (≤50000m ³ /h)	台	2	2755.84	201.23	2208.65	19.21	70.54	28.66	227.55	
		抗震支架										

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税。在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第50页 共121页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	
232	031002002001	电缆桥架侧向(单向)抗震支架 底宽200mm 材质: 热镀锌钢, 含支架刷油、安装调试费用、配件安装、结构开孔及恢复等 满足有关国际规范标准产品	套	10	234.57	50.00	142.70		16.00	6.50	19.37	
	B-	电缆桥架侧向(单向)抗震支架 底宽200mm	套	10	234.57	50.00	142.70		16.00	6.50	19.37	
233	031002002002	电缆桥架侧向(双向)抗震支架 底宽200mm 材质: 热镀锌钢, 含支架刷油、安装调试费用、配件安装、结构开孔及恢复等 满足有关国际规范标准产品	套	5	368.75	70.00	236.80		22.40	9.10	30.45	
	B-	电缆桥架侧向(双向)抗震支架 底宽200mm	套	5	368.75	70.00	236.80		22.40	9.10	30.45	
		福利医院门诊1_7层消防安装工程										
		分部分项工程										
		应急照明系统										
234	030404017008	A型应急照明配电箱 0.4KW 1~2APE 安装方式: 底边距地1.5米安装 箱内元器件详系统图 元件品牌相当于或优于“德力西”、“正泰”、“人民电气”	台	2	2774.83	209.67	2224.96	11.54	70.79	28.76	229.11	
	B5-1279换	智能应急照明及疏散系统 消防应急灯具专用电源安装 壁挂(≤1kV·A)	台	2	2774.83	209.67	2224.96	11.54	70.79	28.76	229.11	
235	030404017009	A型应急照明配电箱 1.0KW 3APE 安装方式: 底边距地1.5米安装 箱内元器件详系统图 元件品牌相当于或优于“德力西”、“正泰”、“人民电气”	台	1	4178.33	209.67	3512.57	11.54	70.79	28.76	345.00	
	B5-1279换	智能应急照明及疏散系统 消防应急灯具专用电源安装 壁挂(≤1kV·A)	台	1	4178.33	209.67	3512.57	11.54	70.79	28.76	345.00	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳税增值额, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第51页 共121页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	
236	030412004003	消防应急照明灯(集电集控) 非持续型 1x9W/DC36V Φ>10801m, LED光源 安装方式: 吊顶安装	套	125	94.34	23.59	52.03	0.22	7.62	3.09	7.79	
	B5-1287换	智能应急照明及疏散系统 智能应急灯具及标志灯具 安装 应急灯 吸顶式	10套	12.5	943.31	235.85	520.31	2.16	76.16	30.94	77.89	
237	030412004004	消防应急照明灯(集电集控) 非持续型 1x9W/DC36V Φ>10801m, LED光源 安装方式: 底边距地2.5m壁装安装, 防护等级IP67	套	7	92.02	22.12	52.03	0.22	7.15	2.90	7.60	
	B5-1288换	智能应急照明及疏散系统 智能应急灯具及标志灯具 安装 应急灯 壁式	10套	0.7	920.22	221.24	520.31	2.16	71.49	29.04	75.98	
238	030412004005	中型疏散出口标志灯 持续型 LED光源 1w/DC36V, 配不燃灯罩 安装方式: 底边距门洞0.2m暗装、壁挂	套	15	90.14	20.93	52.03	0.22	6.77	2.75	7.44	
	B5-1290换	智能应急照明及疏散系统 智能应急灯具及标志灯具 安装 标志灯 壁式	10套	1.5	901.27	209.25	520.31	2.16	67.65	27.48	74.42	
239	030412004006	中型安全出口标志灯 持续型 LED光源 1w/DC36V, 配不燃灯罩 安装方式: 底边距门洞0.2m暗装、壁挂	套	7	90.14	20.93	52.03	0.22	6.77	2.75	7.44	
	B5-1290换	智能应急照明及疏散系统 智能应急灯具及标志灯具 安装 标志灯 壁式	10套	0.7	901.27	209.25	520.31	2.16	67.65	27.48	74.42	
240	030412004007	消控室标志灯 持续型 LED光源 1w/DC36V, 配不燃灯罩 安装方式: 底边距门洞0.2m暗装、壁挂	套	1	90.14	20.93	52.03	0.22	6.77	2.75	7.44	
	B5-1290换	智能应急照明及疏散系统 智能应急灯具及标志灯具 安装 标志灯 壁式	10套	0.1	901.27	209.25	520.31	2.16	67.65	27.48	74.42	
241	030412004008	中型疏散方向标识 持续型 LED光源 1w/DC36V, 配不燃灯罩 安装方式: 底边距地0.5m暗装、壁挂	套	53	90.14	20.93	52.03	0.22	6.77	2.75	7.44	

注: 此表增值税是指建筑劳务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称：南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第52页 共121页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中：暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	
	B5-1290换	智能应急照明及疏散系统 智能应急灯具及标志灯具 安装 标志灯 壁式	10套	5.3	901.27	209.25	520.31	2.16	67.65	27.48	74.42	
242	030412004009	楼层显示器 持续型 LED光源 1w/DC36V, 配不燃灯罩 安装方式：底边距地2.2m壁装安装	套	12	90.14	20.93	52.03	0.22	6.77	2.75	7.44	
	B5-1290换	智能应急照明及疏散系统 智能应急灯具及标志灯具 安装 标志灯 壁式	10套	1.2	901.27	209.25	520.31	2.16	67.65	27.48	74.42	
243	030412004010	单面多信息复合标志灯 持续型 LED光源 1w/DC36V, 配不燃灯罩 安装方式：底边距地2.5m吊装	套	1	105.15	28.76	54.36	0.28	9.29	3.78	8.68	
	B5-1291换	智能应急照明及疏散系统 智能应急灯具及标志灯具 安装 标志灯 吊装	10套	0.1	1051.38	287.59	543.52	2.79	92.92	37.75	86.81	
244	030412004011	双面多信息复合标志灯 持续型 LED光源 1w/DC36V, 配不燃灯罩 安装方式：底边距地2.5m吊装	套	15	105.15	28.76	54.36	0.28	9.29	3.78	8.68	
	B5-1291换	智能应急照明及疏散系统 智能应急灯具及标志灯具 安装 标志灯 吊装	10套	1.5	1051.38	287.59	543.52	2.79	92.92	37.75	86.81	
245	030412004012	双面中型疏散方向标识 持续型 LED光源 1w/DC36V, 配不燃灯罩 安装方式：底边距地2.5m吊装	套	1	105.15	28.76	54.36	0.28	9.29	3.78	8.68	
	B5-1291换	智能应急照明及疏散系统 智能应急灯具及标志灯具 安装 标志灯 吊装	10套	0.1	1051.38	287.59	543.52	2.79	92.92	37.75	86.81	
246	030411001019	吊顶内敷设 电气钢管JDG20	m	35.42	24.71	8.64	10.05	0.06	2.79	1.13	2.04	
	B4-1355换	吊顶内敷设 扣压式 (KBG)、紧定式 (JDG) 电气钢管外径 (≤20mm)	100m	0.3542	2472.11	864.24	1005.55	6.41	278.61	113.18	204.12	
247	030411001020	砖、混凝土结构暗配 电气钢管JDG20	m	1156.29	16.24	7.52	4.00		2.40	0.98	1.34	
	B4-1350换	砖、混凝土结构暗配 扣压式 (KBG)、紧定式 (JDG) 电气钢管外径 (≤20mm)	100m	11.5629	1624.71	751.54	400.83		240.49	97.70	134.15	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数 (各项费用) 不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数 (各项费用) 包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第53页 共121页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	
248	030411001021	砖、混凝土结构暗配 电气钢管JDG15	m	27.10	14.60	6.83	3.48		2.19	0.89	1.21	
	B4-1349换	砖、混凝土结构暗配 扣压式(KBG)、紧定式(JDG)电气钢管外径(≤16mm)	100m	0.2710	1459.53	683.25	348.31		218.64	88.82	120.51	
249	030413002009	凿槽及恢复 公称管径(≤20mm)	m	353.30	14.43	6.90	2.87	0.25	2.29	0.93	1.19	
	B4-2032	凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 砖结构公称管径(≤20mm)	10m	35.330	81.95	43.59	9.49	1.71	14.50	5.89	6.77	
	B4-2044	凿槽、刨沟 所凿沟槽恢复 沟槽尺寸公称管径(≤20mm) {水泥砂浆 1:2.5 水泥砂浆 1:3}	10m	35.330	62.34	25.43	19.17	0.79	8.39	3.41	5.15	
250	030411004012	管内穿线 铜芯线 NH-RVS-2×1.0mm ² 具有3C认证 ISO9000认证 品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵缆”	m	31.10	3.42	0.82	1.95		0.26	0.11	0.28	
	B4-1524换	管内穿线 多芯软导线 二芯 导线截面(≤1.0mm ²)	100m束	0.3110	342.90	82.46	195.02		26.39	10.72	28.31	
251	030411004013	管内穿线 铜芯线 WDZCN-RYJS-2×2.5mm ² 具有3C认证 ISO9000认证 品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵缆”	m	1387.49	7.09	0.84	5.28		0.27	0.11	0.59	
	B4-1526换	管内穿线 多芯软导线 二芯 导线截面(≤2.5mm ²)	100m束	13.8749	708.67	84.45	527.71		27.02	10.98	58.51	
252	030411004014	管内穿线 铜芯线 NH-RVSP-2×1.5mm ² 具有3C认证 ISO9000认证 品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵缆”	m	54.22	4.32	0.82	2.77		0.26	0.11	0.36	
	B4-1524换	管内穿线 多芯软导线 二芯 导线截面(≤1.0mm ²)	100m束	0.5422	432.37	82.46	277.10		26.39	10.72	35.70	
		消防控制室设备工程										
253	030904012001	火灾报警控制器(联动型) 入柜安装,单机20回路容量,联动地址与报警地址混编。配主机电源及联动备用电源使用。	台	1	10805.19	2229.18	6426.17	175.55	769.51	312.61	892.17	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数中为增值税进项税, 在简易计税法中为应纳税增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第54页 共121页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	
	B5-1254换	产品符合当地消防部门验收标准	台	1	10805.19	2229.18	6426.17	175.55	769.51	312.61	892.17	
254	桂030904020001	联动控制主机安装 落地 256点以下 图像显示装置 产品符合当地消防部门验收标准	台	1	6108.61	679.69	4590.10	19.71	223.81	90.92	504.38	
	B5-1275换	火灾报警控制微机安装 火灾报警控制微机、图形显示及打印终端	台	1	6108.61	679.69	4590.10	19.71	223.81	90.92	504.38	
255	030904017001	消防广播控制盘 90路总线控制 产品符合当地消防部门验收标准	台	1	3690.31	1684.50	903.08	27.59	547.87	222.57	304.70	
	B5-1266换	消防广播及电话主机(柜)安装 消防广播控制柜	台	1	3690.31	1684.50	903.08	27.59	547.87	222.57	304.70	
256	030404022001	应急照明控制器 可带90台应急照明分配电装置和消防应急灯具专用 应急电源 产品符合当地消防部门验收标准	台	1	4245.26	570.54	3002.34	44.90	196.94	80.01	350.53	
	B5-1277换	智能应急照明及疏散系统 应急照明控制器安装 壁挂	台	1	4245.26	570.54	3002.34	44.90	196.94	80.01	350.53	
257	030904017002	电气火灾监控主机 壁挂式 128点 产品符合当地消防部门验收标准	台	1	4180.24	1098.82	2201.79	27.59	360.45	146.43	345.16	
	B5-1259换	报警联动一体机安装 火灾报警联动一体机壁挂 128点以下	台	1	4180.24	1098.82	2201.79	27.59	360.45	146.43	345.16	
258	030904017003	防火门监控主机 壁挂安装。4回路800点, 自带20路手动控制盘 产品符合当地消防部门验收标准	台	1	6561.03	2333.17	2557.46	54.30	763.99	310.37	541.74	
	B5-1246	火灾报警系统控制主机安装 壁挂 1000点以下	台	1	6561.03	2333.17	2557.46	54.30	763.99	310.37	541.74	
259	030904017004	消防电源监控主机 壁挂式 128点 产品符合当地消防部门验收标准	台	1	4758.51	1098.82	2732.32	27.59	360.45	146.43	392.90	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第555页 共121页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	
	B5-1259换	报警联动一体机安装 火灾报警联动一体机壁挂 128点以下	台	1	4758.51	1098.82	2732.32	27.59	360.45	146.43	392.90	
260	030904016001	消防控制UPS电源 25A立卧一体联动电源 产品符合当地消防部门验收标准	套	1	4140.79	473.18	2868.53	168.45	205.32	83.41	341.90	
	B5-1276换	备用电源及电池主机(柜)安装 备用电源及电池主机柜	台	1	4140.79	473.18	2868.53	168.45	205.32	83.41	341.90	
261	030904014001	消防电话主机 壁挂式电话主机	台	1	3095.09	1146.14	1137.63	27.59	375.59	152.58	255.56	
	B5-1271换	消防广播及电话主机(柜)安装 消防电话主机 10路以内	台	1	3095.09	1146.14	1137.63	27.59	375.59	152.58	255.56	
262	030904017005	监控主机 壁挂式 128点 产品符合当地消防部门验收标准	台	1	4084.24	683.48	2725.48	21.02	225.44	91.59	337.23	
	B5-1258换	报警联动一体机安装 火灾报警联动一体机壁挂 64点以下	台	1	4084.24	683.48	2725.48	21.02	225.44	91.59	337.23	
263	030904014002	电梯五方对讲主机 壁挂式电话主机	台	1	2537.06	1146.14	625.68	27.59	375.59	152.58	209.48	
	B5-1271换	消防广播及电话主机(柜)安装 消防电话主机 10路以内	台	1	2537.06	1146.14	625.68	27.59	375.59	152.58	209.48	
264	030904016002	安防UPS电源 产品符合当地消防部门验收标准	套	1	7067.17	473.18	5553.28	168.45	205.32	83.41	583.53	
	B5-1276换	备用电源及电池主机(柜)安装 备用电源及电池主机柜	台	1	7067.17	473.18	5553.28	168.45	205.32	83.41	583.53	
265	030411006003	UPS接线盒	个	10	9.69	3.81	3.36		1.22	0.50	0.80	
	B4-1653换	接线盒安装 暗装 接线盒	10个	1.0	96.94	38.14	33.64		12.20	4.96	8.00	
266	030404035007	市电维修插座 250V, 10A 安装方式: 底边距地0.3米暗装	套	10	36.68	14.57	12.53		4.66	1.89	3.03	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	
	B4-1981换	照明开关、按钮、插座安装 插座 单、三相暗插座 单相暗插座10A 5孔	10套	1.0	366.80	145.66	125.30		46.61	18.94	30.29	
267	030411006004	市电接线盒	个	3	9.69	3.81	3.36		1.22	0.50	0.80	
	B4-1653换	接线盒安装 暗装 接线盒	10个	0.3	96.94	38.14	33.64		12.20	4.96	8.00	
268	030409002002	接地母线 铜排 40×4mm	m	20.23	181.22	26.70	126.33	0.84	8.81	3.58	14.96	
	B4-1135	铜接地母线敷设 铜接地母线暗敷设 截面(≤250mm ²)	10m	2.023	1812.24	266.98	1263.35	8.37	88.11	35.80	149.63	
269	030409002003	接地母线 紫铜箔 100×0.3mm	m	52.10	56.60	17.80	25.31	0.56	5.87	2.39	4.67	
	B4-1134换	铜接地母线敷设 铜接地母线暗敷设 截面(≤100mm ²)	10m	5.210	565.91	177.99	253.01	5.58	58.74	23.86	46.73	
		火灾自动报警系统										
270	030904008001	接线端子箱 安装方式: 距地2.8米安装 产品符合当地消防部门验收标准	台	7	243.75	41.01	152.88	7.78	15.61	6.34	20.13	
	B5-1233换	消防专用模块(模块箱)安装 端子箱	台	7	243.75	41.01	152.88	7.78	15.61	6.34	20.13	
271	030904006001	消防电话分机 安装方式: 距地1.5米安装 产品符合当地消防部门验收标准	个	3	149.00	25.97	98.32	0.50	8.47	3.44	12.30	
	B5-1221换	消防报警电话插孔(电话)安装 电话分机	个	3	149.00	25.97	98.32	0.50	8.47	3.44	12.30	
272	030904001001	感烟探测器 安装方式: 吸顶安装 产品符合当地消防部门验收标准	个	160	104.04	35.12	43.73	0.55	11.41	4.64	8.59	
	B5-1205换	点型探测器安装 感烟、感温探测器	个	160	104.04	35.12	43.73	0.55	11.41	4.64	8.59	
273	030904003001	消火栓按钮 安装方式: 消火栓内安装	个	35	140.60	57.83	45.03	0.07	18.53	7.53	11.61	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第57页 共121页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中: 暂估价	
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%		
		产品符合当地消防部门验收标准											
	B5-1212换	按钮安装 火灾报警按钮	个	35	140.60	57.83	45.03	0.07	18.53	7.53	11.61		
274	030904005001	火灾声光报警器 安装方式: 距地2.4米安装 产品符合当地消防部门验收标准	个	19	160.87	57.94	62.85	0.50	18.70	7.60	13.28		
	B5-1215换	消防警铃、声光报警器安装 声光报警器	个	19	160.87	57.94	62.85	0.50	18.70	7.60	13.28		
275	030904006002	带电话插孔手动报警按钮 安装方式: 距地1.5米安装 产品符合当地消防部门验收标准	个	19	170.18	71.61	52.19	0.07	22.94	9.32	14.05		
	B5-1213换	按钮安装 火灾报警按钮 (带电话插孔)	个	19	170.18	71.61	52.19	0.07	22.94	9.32	14.05		
276	030904007001	消防喇叭 3W 安装方式: 吸顶安装 产品符合当地消防部门验收标准	个	37	109.49	39.01	43.78	0.07	12.51	5.08	9.04		
	B5-1223换	消防广播(扬声器)安装 扬声器 吸顶式	个	37	109.49	39.01	43.78	0.07	12.51	5.08	9.04		
277	030904008002	单输入/输出模块 产品符合当地消防部门验收标准	个	12	331.68	160.77	69.27	1.31	51.87	21.07	27.39		
	B5-1230换	消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入单输出	个	12	331.68	160.77	69.27	1.31	51.87	21.07	27.39		
278	030904008003	单输入模块 产品符合当地消防部门验收标准	个	14	279.66	129.76	66.52	1.31	41.94	17.04	23.09		
	B5-1226换	消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入	个	14	279.66	129.76	66.52	1.31	41.94	17.04	23.09		
279	030904008004	短路隔离器 产品符合当地消防部门验收标准	个	16	267.98	129.76	55.80	1.31	41.94	17.04	22.13		
	B5-1226换	消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入	个	16	267.98	129.76	55.80	1.31	41.94	17.04	22.13		
280	030904008005	消防广播模块 产品符合当地消防部门验收标准	个	7	331.68	160.77	69.27	1.31	51.87	21.07	27.39		

注: 此表增值税是指建筑劳务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳税增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第58页 共121页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	
	B5-1230	消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入单输出	个	7	331.68	160.77	69.27	1.31	51.87	21.07	27.39	
281	桂030904020002	火灾显示盘 安装方式: 距地1.5米安装 产品符合当地消防部门验收标准	台	7	1313.62	588.84	321.37	20.67	195.04	79.24	108.46	
	B5-1244换	远程控制箱(柜)安装 重复显示器	台	7	1313.62	588.84	321.37	20.67	195.04	79.24	108.46	
282	030411001022	吊项敷设 电气钢管JDG20	m	1992.61	24.71	8.64	10.05	0.06	2.79	1.13	2.04	
	B4-1355换	吊项敷设 扣压式(KBG)、紧定式(JDG)电气钢管外径(≤20mm)	100m	19.9261	2472.11	864.24	1005.55	6.41	278.61	113.18	204.12	
283	030411001023	砖、混凝土结构暗配 电气钢管JDG20	m	385.60	16.24	7.52	4.00		2.40	0.98	1.34	
	B4-1350换	砖、混凝土结构暗配 扣压式(KBG)、紧定式(JDG)电气钢管外径(≤20mm)	100m	3.8560	1624.71	751.54	400.83		240.49	97.70	134.15	
284	030413002010	凿槽及恢复 公称管径(≤20mm)	m	258.40	14.43	6.90	2.87	0.25	2.29	0.93	1.19	
	B4-2032	凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 砖结构公称管径(≤20mm)	10m	25.840	81.95	43.59	9.49	1.71	14.50	5.89	6.77	
	B4-2044	凿槽、刨沟 所凿沟槽恢复 沟槽尺寸公称管径(≤20mm) [水泥砂浆 1:2.5 水泥砂浆 1:3]	10m	25.840	62.34	25.43	19.17	0.79	8.39	3.41	5.15	
285	030411004015	管内穿线 铜芯线 WDZAN-RYJS-2×1.5mm ² 具有3C认证 ISO9000认证 品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵缆”	m	850.56	5.50	0.83	3.84		0.27	0.11	0.45	
	B4-1525换	管内穿线 多芯软导线 二芯 导线截面(≤1.5mm ²)	100m束	8.5056	550.45	83.45	384.00		26.70	10.85	45.45	
286	030411004016	管内穿线 铜芯线 WDZAN-RYJS-2×2.5mm ² 具有3C认证 ISO9000认证 品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵缆”	m	1464.45	7.09	0.84	5.28		0.27	0.11	0.59	
	B4-1526换	管内穿线 多芯软导线 二芯 导线截面(≤2.5mm ²)	100m束	14.6445	708.67	84.45	527.71		27.02	10.98	58.51	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第59页 共121页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	
287	030411004017	管内穿线 铜芯线 WDZAN-BYJ-4mm ² 具有3C认证 ISO9000认证 品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵缆”	m	70.68	6.20	0.70	4.67		0.23	0.09	0.51	
	B4-1496换	管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面 (≤2.5mm ²)	100m单线	0.7068	620.71	70.38	467.41		22.52	9.15	51.25	
288	030411004018	管内穿线 铜芯线 WDZAN-BYJ-2.5mm ² 具有3C认证 ISO9000认证 品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵缆”	m	849.04	4.31	0.70	2.93		0.23	0.09	0.36	
	B4-1496换	管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面 (≤2.5mm ²)	100m单线	8.4904	430.72	70.38	293.11		22.52	9.15	35.56	
289	030408002001	控制电缆 WDZAN-KYJV-3×1.5mm ² 具有3C认证 ISO9000认证 品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵缆”	m	40.34	11.37	3.40	5.50		1.09	0.44	0.94	
	B4-1089换	控制电缆敷设 普通敷设 电缆芯数 (≤6芯)	100m	0.4034	1136.50	339.99	549.67		108.80	44.20	93.84	
290	桂030905005001	火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔	只	56	37.17	19.43	2.87	2.11	6.89	2.80	3.07	
	B5-1300	火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔	10只	5.6	371.68	194.32	28.68	21.07	68.92	28.00	30.69	
291	桂030905005002	火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机	部	3	58.78	29.44	7.37	2.67	10.28	4.17	4.85	
	B5-1301	火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机	部	3	58.78	29.44	7.37	2.67	10.28	4.17	4.85	
292	030905001001	自动报警系统调试 500点以下	系统	1	20935.61	11910.76	299.40	1128.95	4172.71	1695.16	1728.63	
	B5-1295	自动报警系统调试 500点以下	系统	1	20935.61	11910.76	299.40	1128.95	4172.71	1695.16	1728.63	
		电气火灾监控系统										

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用) 不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用) 包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第60页 共121页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	
293	030904008006	电气火灾监控电源模块 产品符合当地消防部门验收标准	个	1	555.26	160.77	274.39	1.31	51.87	21.07	45.85	
	B5-1230换	消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入单输出	个	1	555.26	160.77	274.39	1.31	51.87	21.07	45.85	
294	030904008007	电气火灾监控模块 产品符合当地消防部门验收标准	个	7	396.95	160.77	129.15	1.31	51.87	21.07	32.78	
	B5-1230换	消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入单输出	个	7	396.95	160.77	129.15	1.31	51.87	21.07	32.78	
295	030411001024	砖、混凝土结构暗配 电气钢管JDG20	m	28.20	16.24	7.52	4.00		2.40	0.98	1.34	
	B4-1350换	砖、混凝土结构暗配 扣压式(KBG)、紧定式(JDG)电气钢管外径(≤20mm)	100m	0.2820	1624.71	751.54	400.83		240.49	97.70	134.15	
296	030413002011	凿槽及恢复 公称管径(≤20mm)	m	28.20	14.43	6.90	2.87	0.25	2.29	0.93	1.19	
	B4-2032	凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 砖结构公称管径(≤20mm)	10m	2.820	81.95	43.59	9.49	1.71	14.50	5.89	6.77	
	B4-2044	凿槽、刨沟 所凿沟槽恢复 沟槽尺寸公称管径(≤20mm) {水泥砂浆 1:2.5 水泥砂浆 1:3}	10m	2.820	62.34	25.43	19.17	0.79	8.39	3.41	5.15	
297	030411004019	管内穿线 铜芯线 ZC-RVS-2×1.5mm ² 具有3C认证 ISO9000认证 品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵缆”	m	32.20	4.22	0.83	2.66		0.27	0.11	0.35	
	B4-1525换	管内穿线 多芯软导线 二芯 导线截面(≤1.5mm ²)	100m束	0.3220	422.14	83.45	266.28		26.70	10.85	34.86	
		消防电源监控系统										
298	030904008008	消防电源监控电源模块 产品符合当地消防部门验收标准	个	1	587.44	160.77	303.92	1.31	51.87	21.07	48.50	
	B5-1230换	消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入单输出	个	1	587.44	160.77	303.92	1.31	51.87	21.07	48.50	
299	030904008009	消防电源监控模块 产品符合当地消防部门验收标准	个	4	440.79	160.77	169.37	1.31	51.87	21.07	36.40	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第61页 共121页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	
	B5-1230换	消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入单输出	个	4	440.79	160.77	169.37	1.31	51.87	21.07	36.40	
300	030411001025	砖、混凝土结构暗配 电气钢管JDG20	m	19.20	16.24	7.52	4.00		2.40	0.98	1.34	
	B4-1350换	砖、混凝土结构暗配 扣压式(KBG)、紧定式(JDG)电气钢管外径(≤20mm)	100m	0.1920	1624.71	751.54	400.83		240.49	97.70	134.15	
301	030413002012	凿槽及恢复 公称管径(≤20mm)	m	19.20	14.43	6.90	2.87	0.25	2.29	0.93	1.19	
	B4-2032	凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 砖结构公称管径(≤20mm)	10m	1.920	81.95	43.59	9.49	1.71	14.50	5.89	6.77	
	B4-2044	凿槽、刨沟 所凿沟槽恢复 沟槽尺寸公称管径(≤20mm) {水泥砂浆 1:2.5 水泥砂浆 1:3}	10m	1.920	62.34	25.43	19.17	0.79	8.39	3.41	5.15	
302	030411004020	管内穿线 铜芯线 ZC-RVS-2X1.5mm ² 具有3C认证 ISO9000认证 品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵缆”	m	23.20	4.22	0.83	2.66		0.27	0.11	0.35	
	B4-1525换	管内穿线 多芯软导线 二芯 导线截面(≤1.5mm ²)	100m束	0.2320	422.14	83.45	266.28		26.70	10.85	34.86	
		防火门监控系统										
303	030904008010	释放门禁模块	个	14	310.45	129.76	94.77	1.31	41.94	17.04	25.63	
	B5-1226换	消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入	个	14	310.45	129.76	94.77	1.31	41.94	17.04	25.63	
304	030507007001	防火门磁开关 安装方式: 底边距地1.3m暗装	台	28	47.99	15.77	20.74	0.29	5.14	2.09	3.96	
	B5-0890	入侵探测设备安装、调试 入侵探测器 门磁、窗磁 开关 有线	套	28	47.99	15.77	20.74	0.29	5.14	2.09	3.96	
305	030411001026	吊项内敷设 电气钢管JDG20	m	210.89	24.71	8.64	10.05	0.06	2.79	1.13	2.04	
	B4-1355换	吊项内敷设 扣压式(KBG)、紧定式(JDG)电气钢管外径(≤20mm)	100m	2.1089	2472.11	864.24	1005.55	6.41	278.61	113.18	204.12	

注: 此表增值税是指建筑劳务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第62页 共121页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	
306	030411001027	砖、混凝土结构楼板暗配 塑料管PC20	m	4.40	11.52	6.40	1.29		2.05	0.83	0.95	
	B4-1454换	塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板暗配 塑料管公称外径(≤20mm)	100m	0.0440	1152.62	640.03	129.41		204.81	83.20	95.17	
307	030413002013	凿槽及恢复 公称管径(≤20mm)	m	4.40	14.43	6.90	2.87	0.25	2.29	0.93	1.19	
	B4-2032	凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 砖结构公称管径(≤20mm)	10m	0.440	81.95	43.59	9.49	1.71	14.50	5.89	6.77	
	B4-2044	凿槽、刨沟 所凿沟槽恢复 沟槽尺寸公称管径(≤20mm) {水泥砂浆 1:2.5 水泥砂浆 1:3}	10m	0.440	62.34	25.43	19.17	0.79	8.39	3.41	5.15	
308	030411004021	管内穿线 铜芯线 WDZN-BV-2.5mm ² 具有3C认证 ISO9000认证 品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵缆”	m	442.18	4.31	0.70	2.93		0.23	0.09	0.36	
	B4-1496换	管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面(≤2.5mm ²)	100m单线	4.4218	430.72	70.38	293.11		22.52	9.15	35.56	
309	030411004022	管内穿线 铜芯线 ZC-RVS-2×1.5mm ² 具有3C认证 ISO9000认证 品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵缆”	m	243.29	4.22	0.83	2.66		0.27	0.11	0.35	
	B4-1525换	管内穿线 多芯软导线 二芯 导线截面(≤1.5mm ²) 消防栓系统	100m束	2.4329	422.14	83.45	266.28		26.70	10.85	34.86	
310	031001002003	热浸镀锌钢管及管件安装 DN100 PN=1.0MPa 壁厚: δ=4mm 连接方式: 沟槽连接 含水压试验、管道冲洗	m	237.76	148.97	37.44	81.93	0.31	12.08	4.91	12.30	
	B9-0038换	钢管安装 钢管(沟槽连接) 安装 公称直径(100mm以内)	10m	23.776	1489.66	374.41	819.27	3.10	120.80	49.08	123.00	
311	031001002004	热浸镀锌钢管及管件安装 DN65 PN=1.0MPa	m	80.04	106.35	34.22	47.27	0.47	11.10	4.51	8.78	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第63页 共121页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	
	B9-0037换	壁厚: $\delta=4\text{mm}$ 连接方式: 沟槽连接 含水压试验、管道冲洗 钢管安装 钢管(沟槽连接) 安装 公称直径(80mm以内)	10m	8.004	1063.52	342.17	472.79	4.67	110.99	45.09	87.81	
312	031201001001	管道刷油 红色调和漆两道	m ²	104.13	11.69	6.07	2.59		1.52	0.55	0.96	
	B11-0060换	管道刷油 调和漆 第一遍	10m ²	10.413	59.99	30.88	13.66		7.72	2.78	4.95	
	B11-0061换	管道刷油 调和漆 第二遍	10m ²	10.413	56.81	29.79	12.20		7.45	2.68	4.69	
313	031002001002	管道支架制作、安装	kg	137.42	21.69	7.96	7.16	0.83	2.81	1.14	1.79	
	B9-0261换	管道支架制作、安装 管道支架	100kg	1.3742	2169.90	796.31	715.54	83.13	281.42	114.33	179.17	
314	桂031211003004	管道支架除锈	kg	137.42	0.14	0.07	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	
	B11-0007换	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	1.3742	14.99	7.36	0.68	2.39	2.44	0.88	1.24	
315	031201003004	管道支架刷油 刷防锈漆两道, 调和漆两道	kg	137.42	2.68	1.13	0.43	0.38	0.38	0.14	0.22	
	B11-0119换	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	1.3742	68.48	27.97	12.54	9.56	9.38	3.38	5.65	
	B11-0120换	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	1.3742	66.52	27.97	10.74	9.56	9.38	3.38	5.49	
	B11-0126换	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	1.3742	67.55	28.88	10.46	9.56	9.61	3.46	5.58	
	B11-0127换	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	1.3742	64.79	27.97	9.15	9.56	9.38	3.38	5.35	
316	031003003001	闸阀 DN100 PN=1.0MPa 连接方式: 法兰连接	个	2	500.41	87.00	307.07	17.84	33.55	13.63	41.32	
	B9-0412换	焊接法兰阀门安装 焊接法兰阀 公称直径(100mm以内)	个	2	500.41	87.00	307.07	17.84	33.55	13.63	41.32	
317	031003003002	止回阀 DN100 PN=1.0MPa	个	2	577.57	87.00	377.86	17.84	33.55	13.63	47.69	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称：南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第64页 共121页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中：暂估价	
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%		
		连接方式：法兰连接											
	B9-0412换	焊接法兰阀门安装 焊接法兰阀 公称直径(100mm以内)	个	2	577.57	87.00	377.86	17.84	33.55	13.63	47.69		
318	031003003003	蝶阀 DN100 PN=1.0MPa 连接方式：法兰连接	个	14	360.54	87.00	178.75	17.84	33.55	13.63	29.77		
	B9-0412换	焊接法兰阀门安装 焊接法兰阀 公称直径(100mm以内)	个	14	360.54	87.00	178.75	17.84	33.55	13.63	29.77		
319	031003003004	蝶阀 DN65 PN=1.0MPa 连接方式：法兰连接	个	4	259.38	61.75	126.39	15.20	24.62	10.00	21.42		
	B9-0410换	焊接法兰阀门安装 焊接法兰阀 公称直径(65mm以内)	个	4	259.38	61.75	126.39	15.20	24.62	10.00	21.42		
320	031003001003	自动排气阀 DN25 PN=1.0MPa 连接方式：螺纹连接	个	5	112.85	25.25	66.92		8.08	3.28	9.32		
	B9-0390换	螺纹阀门安装 自动排气阀、手动放风阀 自动排气阀 公称直径(25mm以内)	个	5	112.85	25.25	66.92		8.08	3.28	9.32		
321	031003001004	截止阀 DN25 PN=1.0MPa 连接方式：螺纹连接	个	5	49.50	11.26	29.09		3.60	1.46	4.09		
	B9-0381换	螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(25mm以内)	个	5	49.50	11.26	29.09		3.60	1.46	4.09		
322	030901010002	减压稳压消火栓 DN65	套	35	667.79	102.43	463.33	0.55	32.95	13.39	55.14		
	B9-0912换	室内消火栓安装 室内消火栓安装(明装) 公称直径(65mm以内) 单栓	套	35	667.79	102.43	463.33	0.55	32.95	13.39	55.14		
323	030901013001	灭火器放置箱 含2具手提式灭火器(干粉磷酸铵盐)MF/ABC4	套	36	241.00	17.88	195.18		5.72	2.32	19.90		
	B9-0936换	灭火器具安装 灭火器放置箱安装 放置式 箱半周长1m以内	10个	3.6	2410.02	178.80	1951.77		57.22	23.24	198.99		
324	030413003001	砖墙打洞 DN100	个	5	12.07	6.36	1.36	0.34	2.14	0.87	1.00		

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数(各项费用)不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳税增值税，其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第65页 共121页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率%	
	B4-2052	打孔、打洞、预留孔洞 打孔、打洞 砌筑结构打洞(孔) 公称直径(≤100mm)	个	5	12.07	6.36	1.36	0.34	2.14	0.87	1.00	
325	030413003002	混凝土楼板打洞 DN150	个	24	130.29	73.01	6.69	4.81	24.90	10.12	10.76	
	B4-2057	打孔、打洞、预留孔洞 打孔、打洞 混凝土楼板钻孔机钻孔 钻孔直径(≤132mm)	个	24	130.29	73.01	6.69	4.81	24.90	10.12	10.76	
326	031002003001	过墙钢管制作、安装 DN100	个	5	81.49	29.83	28.63	1.98	10.18	4.14	6.73	
	B9-0322换	套管 过楼板钢管制作、安装 公称直径(100mm以内)(换:水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5)	个	5	81.49	29.83	28.63	1.98	10.18	4.14	6.73	
327	031002003002	过楼板钢管制作、安装 DN150	个	24	165.94	72.65	45.94	0.66	23.46	9.53	13.70	
	B9-0323换	套管 过楼板钢管制作、安装 公称直径(150mm以内)(换:水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5)	个	24	165.94	72.65	45.94	0.66	23.46	9.53	13.70	
328	030905002001	水火灾控制装置调试 消防栓灭火系统	点	35	96.81	54.68	1.18	5.76	19.34	7.86	7.99	
	B5-1302	水火灾控制装置调试 消防栓灭火系统	点	35	96.81	54.68	1.18	5.76	19.34	7.86	7.99	
		喷淋系统										
329	031001002005	热浸镀锌钢管及管件安装 DN150 PN=1.0MPa 壁厚: δ=4.5mm 连接方式:沟槽连接 含水压试验、管道冲洗	m	39.23	204.68	45.52	121.37	0.28	14.66	5.95	16.90	
	B9-0040换	钢管安装 钢管(沟槽连接) 安装 公称直径(150mm以内)	10m	3.923	2046.88	455.23	1213.67	2.84	146.58	59.55	169.01	
330	031001002006	热浸镀锌钢管及管件安装 DN150 PN=1.0MPa 壁厚: δ=4.5mm 连接方式:沟槽连接 含水压试验、管道冲洗 安装位置:吊顶内安装,含吊顶拆除及恢复,综合考虑安装难度	m	21.19	226.27	59.18	121.37	0.28	19.03	7.73	18.68	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第66页 共121页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	
	B9-0040换	钢管安装 钢管 (沟槽连接) 安装 公称直径 (150mm 以内)	10m	2.119	2262.72	591.80	1213.67	2.84	190.28	77.30	186.83	
331	031001002007	热浸镀锌钢管及管件安装 DN125 PN=1.0MPa 壁厚: $\delta=4\text{mm}$ 连接方式: 沟槽连接 含水压试验、管道冲洗 安装位置: 吊顶内安装, 含吊顶拆除及恢复, 综合考虑安装难度	m	3.49	211.71	53.93	115.80	0.16	17.31	7.03	17.48	
	B9-0039换	钢管安装 钢管 (沟槽连接) 安装 公称直径 (125mm 以内)	10m	0.349	2117.06	539.27	1157.97	1.62	173.08	70.32	174.80	
332	031001002008	热浸镀锌钢管及管件安装 DN100 PN=1.0MPa 壁厚: $\delta=4\text{mm}$ 连接方式: 沟槽连接 含水压试验、管道冲洗 安装位置: 吊顶内安装, 含吊顶拆除及恢复, 综合考虑安装难度	m	79.45	166.73	48.67	81.93	0.31	15.68	6.37	13.77	
	B9-0038换	钢管安装 钢管 (沟槽连接) 安装 公称直径 (100mm 以内)	10m	7.945	1667.19	486.73	819.27	3.10	156.75	63.68	137.66	
333	031001002009	热浸镀锌钢管及管件安装 DN80 PN=1.0MPa 壁厚: $\delta=4\text{mm}$ 连接方式: 沟槽连接 含水压试验、管道冲洗 安装位置: 吊顶内安装, 含吊顶拆除及恢复, 综合考虑安装难度	m	210.56	137.98	44.48	61.42	0.47	14.38	5.84	11.39	
	B9-0037换	钢管安装 钢管 (沟槽连接) 安装 公称直径 (80mm 以内)	10m	21.056	1379.93	444.82	614.23	4.67	143.84	58.43	113.94	
334	031001002010	热浸镀锌钢管及管件安装 DN65 PN=1.0MPa 壁厚: $\delta=4\text{mm}$ 连接方式: 沟槽连接 含水压试验、管道冲洗	m	31.37	122.57	44.48	47.28	0.47	14.38	5.84	10.12	

注: 此表增值税是指建筑劳务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数 (各项费用) 不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳税增值额, 其计算基数 (各项费用) 包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第67页 共121页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	
		安装位置: 吊顶内安装, 含吊顶拆除及恢复, 综合考虑安装难度										
	B9-0037换	钢管安装 (沟槽连接) 安装 公称直径 (80mm 以内)	10m	3.137	1225.76	444.82	472.79	4.67	143.84	58.43	101.21	
335	031001002011	热浸镀锌钢管及管件安装 DN50 PN=1.0MPa 壁厚: δ=3.8mm 连接方式: 螺纹连接 含水压试验、管道冲洗 安装位置: 吊顶内安装, 含吊顶拆除及恢复, 综合考虑安装难度	m	130.17	102.30	43.61	29.41	0.83	14.22	5.78	8.45	
	B9-0005换	钢管安装 (螺纹连接) 安装 公称直径 (50mm 以内)	10m	13.017	1022.94	436.09	294.12	8.30	142.20	57.77	84.46	
336	031001002012	热浸镀锌钢管及管件安装 DN40 PN=1.0MPa 壁厚: δ=3.5mm 连接方式: 螺纹连接 含水压试验、管道冲洗 安装位置: 吊顶内安装, 含吊顶拆除及恢复, 综合考虑安装难度	m	146.08	92.79	42.03	23.14	0.72	13.68	5.56	7.66	
	B9-0004换	钢管安装 (螺纹连接) 安装 公称直径 (40mm 以内)	10m	14.608	927.88	420.26	231.43	7.22	136.79	55.57	76.61	
337	031001002013	热浸镀锌钢管及管件安装 DN32 PN=1.0MPa 壁厚: δ=3.5mm 连接方式: 螺纹连接 含水压试验、管道冲洗 安装位置: 吊顶内安装, 含吊顶拆除及恢复, 综合考虑安装难度	m	494.62	80.90	37.47	18.97	0.64	12.19	4.95	6.68	
	B9-0003换	钢管安装 (螺纹连接) 安装 公称直径 (32mm 以内)	10m	49.462	809.12	374.70	189.73	6.39	121.95	49.54	66.81	
338	031001002014	热浸镀锌钢管及管件安装 DN25 PN=1.0MPa 壁厚: δ=3.2mm 连接方式: 螺纹连接	m	834.64	74.65	36.25	15.30	0.43	11.74	4.77	6.16	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数 (各项费用) 不含增值税进项税; 在简易计税法中为增值税进项税; 其计算基数 (各项费用) 包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第68页 共121页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	
	B9-0002换	含水压试验、管道冲洗 安装位置: 吊顶内安装, 含吊顶拆除及恢复, 综合考虑安装难度	10m	83.464	746.49	362.54	152.94	4.29	117.39	47.69	61.64	
339	031201001002	钢管安装 钢管(螺纹连接) 安装 公称直径(25mm以内)	m ²	327.29	11.69	6.07	2.59		1.52	0.55	0.96	
	B11-0060换	管道刷油 调和漆 第一遍	10m ²	32.729	59.99	30.88	13.66		7.72	2.78	4.95	
	B11-0061换	管道刷油 调和漆 第二遍	10m ²	32.729	56.81	29.79	12.20		7.45	2.68	4.69	
340	031002001003	管道支架制作、安装	kg	674.18	21.69	7.96	7.16	0.83	2.81	1.14	1.79	
	B9-0261换	管道支架制作、安装 管道支架	100kg	6.7418	2169.90	796.31	715.54	83.13	281.42	114.33	179.17	
341	桂031211003005	管道支架除锈	kg	674.18	0.14	0.07	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	
	B11-0007换	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	6.7418	14.99	7.36	0.68	2.39	2.44	0.88	1.24	
342	031201003005	管道支架刷油 刷防锈漆两遍, 调和漆两遍	kg	674.18	2.68	1.13	0.43	0.38	0.38	0.14	0.22	
	B11-0119换	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	6.7418	68.48	27.97	12.54	9.56	9.38	3.38	5.65	
	B11-0120换	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	6.7418	66.52	27.97	10.74	9.56	9.38	3.38	5.49	
	B11-0126换	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	6.7418	67.55	28.88	10.46	9.56	9.61	3.46	5.58	
	B11-0127换	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	6.7418	64.79	27.97	9.15	9.56	9.38	3.38	5.35	
343	030901003001	下垂型喷头	个	450	41.76	17.62	11.85	0.63	5.84	2.37	3.45	
	B9-0882换	喷头安装 公称直径15mm以内 有吊顶	10个	45.0	417.63	176.17	118.54	6.32	58.40	23.72	34.48	
344	030901003002	侧喷喷头	个	118	34.20	14.35	10.09	0.33	4.70	1.91	2.82	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳税额, 其计算基数(各项费用)包
含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第69页 共121页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	
	B9-0881换	喷头安装 公称直径15mm以内 无吊顶	10个	11.8	341.93	143.48	100.86	3.31	46.97	19.08	28.23	
345	030901008001	末端试水装置 DN25	组	1	499.54	137.12	256.56	2.00	44.52	18.09	41.25	
	B9-0909换	末端试水装置安装 公称直径(25mm 以内)	组	1	499.54	137.12	256.56	2.00	44.52	18.09	41.25	
346	031003001005	末端试水阀 DN25 PN=1.0MPa 连接方式: 螺纹连接	个	6	61.35	11.26	39.96		3.60	1.46	5.07	
	B9-0381	螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(25mm以内)	个	6	61.35	11.26	39.96		3.60	1.46	5.07	
347	031003001006	自动排气阀 DN25 PN=1.0MPa 连接方式: 螺纹连接	个	1	112.85	25.25	66.92		8.08	3.28	9.32	
	B9-0390换	螺纹阀门安装 自动排气阀、手动放风阀 自动排气阀 公称直径(25mm以内)	个	1	112.85	25.25	66.92		8.08	3.28	9.32	
348	031003001007	截止阀 DN25 PN=1.0MPa 连接方式: 螺纹连接	个	1	49.50	11.26	29.09		3.60	1.46	4.09	
	B9-0381换	螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(25mm以内)	个	1	49.50	11.26	29.09		3.60	1.46	4.09	
349	030901006001	水流指示器 DN150 PN=1.0MPa 连接方式: 法兰连接 含检查接线	个	5	945.55	204.32	543.37	19.20	71.53	29.06	78.07	
	B9-0897	水流指示器安装 法兰连接 公称直径(150mm 以内)	个	5	920.61	190.70	542.47	17.66	66.68	27.09	76.01	
	B4-0370	一般小型电器及风机盘管检查接线 一般小型电器检查接线	台	5	24.94	13.62	0.90	1.54	4.85	1.97	2.06	
350	030901006002	水流指示器 DN125 PN=1.0MPa 连接方式: 法兰连接 含检查接线	个	1	911.80	204.32	512.40	19.20	71.53	29.06	75.29	
	B9-0897换	水流指示器安装 法兰连接 公称直径(150mm 以内)	个	1	886.86	190.70	511.50	17.66	66.68	27.09	73.23	
	B4-0370	一般小型电器及风机盘管检查接线 一般小型电器检查接线	台	1	24.94	13.62	0.90	1.54	4.85	1.97	2.06	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第70页 共121页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)							其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%		
351	030901006003	水流指示器 DN100 PN=1.0MPa 连接方式:法兰连接 含检查接线	个	1	711.50	148.93	412.94	16.46	52.92	21.50	58.75		
	B9-0896换	水流指示器安装 法兰连接 公称直径(100mm以内)	个	1	686.56	135.31	412.04	14.92	48.07	19.53	56.69		
	B4-0370	一般小型电器及风机盘管检查接线 一般小型电器检查接线	台	1	24.94	13.62	0.90	1.54	4.85	1.97	2.06		
352	031003003005	遥控信号阀 DN150 PN=1.0MPa 连接方式:法兰连接 含检查接线	个	5	1241.67	145.48	897.23	21.36	53.39	21.69	102.52		
	B9-0414换	焊接法兰阀门安装 焊接法兰阀 公称直径(150mm以内)	个	5	1216.73	131.86	896.33	19.82	48.54	19.72	100.46		
	B4-0370	一般小型电器及风机盘管检查接线 一般小型电器检查接线	台	5	24.94	13.62	0.90	1.54	4.85	1.97	2.06		
353	031003003006	遥控信号阀 DN125 PN=1.0MPa 连接方式:法兰连接 含检查接线	个	1	1050.51	124.95	753.53	20.04	46.40	18.85	86.74		
	B9-0413换	焊接法兰阀门安装 焊接法兰阀 公称直径(125mm以内)	个	1	1025.57	111.33	752.63	18.50	41.55	16.88	84.68		
	B4-0370	一般小型电器及风机盘管检查接线 一般小型电器检查接线	台	1	24.94	13.62	0.90	1.54	4.85	1.97	2.06		
354	031003003007	遥控信号阀 DN100 PN=1.0MPa 连接方式:法兰连接 含检查接线	个	1	830.28	100.62	587.72	19.38	38.40	15.60	68.56		
	B9-0412换	焊接法兰阀门安装 焊接法兰阀 公称直径(100mm以内)	个	1	805.34	87.00	586.82	17.84	33.55	13.63	66.50		
	B4-0370	一般小型电器及风机盘管检查接线 一般小型电器检查接线	台	1	24.94	13.62	0.90	1.54	4.85	1.97	2.06		
355	031003003008	蝶阀 DN150 PN=1.0MPa 连接方式:法兰连接	个	2	652.94	131.86	379.09	19.82	48.54	19.72	53.91		

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第71页 共121页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	
	B9-0414换	焊接法兰阀门安装 焊接法兰 公称直径 (150mm以内)	个	2	652.94	131.86	379.09	19.82	48.54	19.72	53.91	
356	031003003009	信号蝶阀 DN150 PN=1.0MPa 连接方式: 法兰连接 含检查接线	个	3	948.36	145.48	628.13	21.36	53.39	21.69	78.31	
	B9-0414换	焊接法兰阀门安装 焊接法兰 公称直径 (150mm以内)	个	3	923.42	131.86	627.23	19.82	48.54	19.72	76.25	
	B4-0370	一般小型电器及风机盘管检查接线 一般小型电器检查接线	台	3	24.94	13.62	0.90	1.54	4.85	1.97	2.06	
357	031003003010	闸阀 DN150 PN=1.0MPa 连接方式: 法兰连接	个	1	675.12	131.86	399.44	19.82	48.54	19.72	55.74	
	B9-0414换	焊接法兰阀门安装 焊接法兰 公称直径 (150mm以内)	个	1	675.12	131.86	399.44	19.82	48.54	19.72	55.74	
358	030413003003	吊顶开孔	个	568	6.35	4.02			1.29	0.52	0.52	
	A-12-160	天棚开孔 灯光孔、风口 (每个面积在0.02m ² 以内) 开孔	10个	56.8	63.46	40.15			12.85	5.22	5.24	
359	030413003004	混凝土楼板打洞 DN200	个	6	150.40	83.91	7.51	6.07	28.79	11.70	12.42	
	B4-2058	打洞、预留孔洞 打洞 混凝土楼板钻孔机钻孔 钻孔直径 (≤200mm)	个	6	150.40	83.91	7.51	6.07	28.79	11.70	12.42	
360	031002003003	过楼板钢套管制作、安装 DN200	个	6	205.43	81.82	68.88	0.66	26.39	10.72	16.96	
	B9-0324换	套管 过楼板钢套管制作、安装 公称直径 (200mm以内) (换: 水泥防水砂浆 (加防水粉5%) 1:2.5)	个	6	205.43	81.82	68.88	0.66	26.39	10.72	16.96	
361	030905002002	水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统	点	7	168.35	88.33	2.69	16.33	33.49	13.61	13.90	
	B5-1303	水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统	点	7	168.35	88.33	2.69	16.33	33.49	13.61	13.90	
		抗震支架										

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数 (各项费用) 不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数 (各项费用) 包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第72页 共121页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	
362	031002002003	金属管道侧向抗震支吊架 DN150 材质: 热镀锌钢, 含支架刷油、安装调试费用、配件安装、结构开孔及恢复等 满足有关国际规范标准产品	套	4	226.72	50.00	135.50		16.00	6.50	18.72	
	B-	金属管道侧向抗震支吊架 DN150	套	4	226.72	50.00	135.50		16.00	6.50	18.72	
363	031002002004	金属管道侧纵向(双向)抗震支吊架 DN150 材质: 热镀锌钢, 含支架刷油、安装调试费用、配件安装、结构开孔及恢复等 满足有关国际规范标准产品	套	2	300.08	70.00	173.80		22.40	9.10	24.78	
	B-	金属管道侧纵向(双向)抗震支吊架 DN150	套	2	300.08	70.00	173.80		22.40	9.10	24.78	
364	031002002005	金属管道侧向抗震支吊架 DN100 材质: 热镀锌钢, 含支架刷油、安装调试费用、配件安装、结构开孔及恢复等 满足有关国际规范标准产品	套	18	214.73	50.00	124.50		16.00	6.50	17.73	
	B-换	金属管道侧向抗震支吊架 DN100	套	18	214.73	50.00	124.50		16.00	6.50	17.73	
365	031002002006	金属管道侧纵向(双向)抗震支吊架 DN100 材质: 热镀锌钢, 含支架刷油、安装调试费用、配件安装、结构开孔及恢复等 满足有关国际规范标准产品	套	9	284.60	70.00	159.60		22.40	9.10	23.50	
	B-换	金属管道侧纵向(双向)抗震支吊架 DN100	套	9	284.60	70.00	159.60		22.40	9.10	23.50	
366	031002002007	金属管道侧向抗震支吊架 DN80 材质: 热镀锌钢, 含支架刷油、安装调试费用、配件安装、结构开孔及恢复等 满足有关国际规范标准产品	套	18	204.92	50.00	115.50		16.00	6.50	16.92	
	B-换	金属管道侧向抗震支吊架 DN80	套	18	204.92	50.00	115.50		16.00	6.50	16.92	
367	031002002008	金属管道侧纵向(双向)抗震支吊架 DN80 材质: 热镀锌钢, 含支架刷油、安装调试费用、配件安装、结构开孔及恢复等	套	9	276.21	70.00	151.90		22.40	9.10	22.81	

注: 此表增值税是指建筑劳务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第73页 共121页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中:暂估价	
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%		
		满足有关国际规范标准产品											
	B-换	金属管道侧纵向(双向)抗震支吊架 DN80	套	9	276.21	70.00	151.90		22.40	9.10	22.81		
368	031002002009	金属管道侧向抗震支吊架 DN65 材质:热镀锌钢,含支架刷油、安装调试费用、配件安装、结构开孔及恢复等 满足有关国际规范标准产品	套	3	201.76	50.00	112.60		16.00	6.50	16.66		
	B-换	金属管道侧向抗震支吊架 DN65	套	3	201.76	50.00	112.60		16.00	6.50	16.66		
369	031002002010	金属管道侧纵向(双向)抗震支吊架 DN65 材质:热镀锌钢,含支架刷油、安装调试费用、配件安装、结构开孔及恢复等 满足有关国际规范标准产品	套	3	271.52	70.00	147.60		22.40	9.10	22.42		
	B-换	金属管道侧纵向(双向)抗震支吊架 DN65	套	3	271.52	70.00	147.60		22.40	9.10	22.42		
		门诊3层-装修工程											
		分部分项工程											
7.		A.7 屋面及防水工程											
370	010903002003	墙面涂膜防水 部位:外墙门窗洞口四周100mm范围内 1、防水层做法:不小于1.5mm厚JS聚合物水泥基防水涂料做防水增强层 2、品牌相当于或优于“东方雨虹”“科顺”“大禹”	m ²	7.44	51.73	5.57	39.66		1.66	0.57	4.27		
	A-8-86换	防水工程 高分子防水涂料 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 立面[实际厚度=1.5]	100m ²	0.0744	5173.53	557.28	3966.17		166.07	56.84	427.17		
371	010904002002	楼(地)面涂膜防水 部位:楼梯间卫生间 1、防水层做法:1.5mm厚聚氨酯防水	m ²	14.85	36.55	3.45	28.70		1.03	0.35	3.02		

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)为增值税进项税;在简易计税法中为应纳税增值额,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第74页 共121页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中: 暂估价	
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%		
		2、品牌相当于或优于“东方雨虹”“科顺”“大禹”											
	A-8-81换	防水工程 高分子防水涂料 聚氨酯防水涂料膜 2mm厚平面[实际厚度=1.5]	100m ²	0.1485	3655.00	345.48	2869.54		102.95	35.24	301.79		
	9.	A.9 楼地面工程											
372	011101006002	平面砂浆找平层 部位: 楼梯间卫生间 20厚1:2水泥砂浆找平	m ²	10.89	29.75	12.03	11.18	0.12	2.95	1.01	2.46		
	A-10-17	楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm(干混地面砂浆 DS M20)	100m ²	0.1089	2975.25	1203.27	1118.42	11.79	295.26	100.85	245.66		
373	011102003003	块料楼地面 部位: 卫生间 1、300×300×10厚防滑地砖铺实拍平, 瓷砖胶擦缝 2、40厚1:4干硬性水泥砂浆 3、品牌不得低于“金舵”“冠珠”“欧神诺”	m ²	10.89	132.07	39.95	68.03	0.12	9.74	3.33	10.90		
	A-10-60换	块料面层 陶瓷地面砖 预拌砂浆粘贴 0.10m ² 以内{换:素水泥浆}	100m ²	0.1089	13206.70	3994.78	6803.52	11.79	973.60	332.55	1090.46		
374	011103004003	塑料卷材楼地面 部位: 楼梯间 1、2mm厚pvc地胶②, 专用胶粘剂粘贴 2、品牌不低于“阿姆斯壮”、“得嘉”、“欧莱宝”	m ²	50.03	95.06	13.84	68.86		3.36	1.15	7.85		
	A-10-97换	橡塑面层 塑料卷材	100m ²	0.5003	9506.38	1383.95	6886.33		336.30	114.87	784.93		
375	FA1101004002	自流平楼地面 部位: 楼梯间 1、5mm厚自流平层 2、自流平界面剂	m ²	50.03	33.09	15.09	10.30	0.03	3.68	1.26	2.73		

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税, 在简易计税法中为应纳税增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第75页 共121页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	
	A-10-32换	整体面层 水泥基自流平砂浆 面层4mm厚 [实际厚度=5] {换:干混自流平砂浆 DSL}	100m ²	0.5003	3309.09	1509.33	1030.27	3.18	367.54	125.54	273.23	
376	011105004005	地胶踢脚线 部位: 楼梯间 1、踢脚线高度:150mm 2、面层材料种类、规格、颜色:2mm厚pvc地胶② 3、品牌不低于“阿姆斯壮”、“得嘉”、“欧莱宝”	m ²	6.53	125.84	38.47	64.44		9.35	3.19	10.39	
	A-10-107换	踢脚线 塑料	100m	0.4353	1887.72	577.07	966.65		140.23	47.90	155.87	
	10.	A.10 墙、柱面工程										
377	桂011204007002	块料墙面 部位: 楼梯间卫生间 1、15厚1:3水泥砂浆 2、300×600墙面砖 3、品牌不得低于“金舵”“冠珠”“欧神诺”	m ²	66.00	117.82	50.44	41.04	0.12	12.29	4.20	9.73	
	A-11-65换	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆 每块面积(≤0.20 m ²) {换:素水泥浆}	100m ²	0.6600	11782.47	5044.21	4104.43	12.48	1228.78	419.71	972.86	
378	011210005002	卫生间蹲便器隔断 做法详见15ZJ512-29/2 部位: 楼梯间卫生间 隔断材料品种、规格、颜色:15mm厚酚醛树脂复合板	m ²	7.99	237.66	28.36	180.44		6.89	2.35	19.62	
	A-11-222换	浴厕隔断、隔墙 成品浴厕隔断	100m ²	0.0799	23767.44	2836.10	18044.32		689.17	235.40	1962.45	
	11.	A.11 天棚工程										
379	011302001006	吊顶天棚 部位: 三楼楼梯间厕所 1、龙骨材料种类、规格: φ8吊杆, 轻钢龙骨	m ²	10.89	136.16	30.09	85.02		7.31	2.50	11.24	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第76页 共121页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	
	A-12-39	2、面层材料品种、规格: 铝扣板300×300×0.8 3、品牌不得低于“友邦”“龙牌”“奥普”	100m ²	0.1089	3976.93	1294.64	1931.86		314.60	107.46	328.37	
	A-12-110换	卡式轻钢天棚龙骨 面层规格(轻钢龙骨间距450内mm) 平面	100m ²	0.1089	9639.26	1714.52	6569.90		416.63	142.31	795.90	
	13.	天棚铝板面层 (600×600mm)										
		门窗工程										
380	010802003003	乙级钢质防火门 1、洞口面积≥2m ² 2、含制作、安装、运输等全部工序 3、经消防部门认可的成品防火门	m ²	6.60	334.23	56.37	231.88		13.70	4.68	27.60	
	A-13-12换	钢质防火门安装(换:干混普通砌筑砂浆 DM-G M5)	100m ²	0.0660	33422.66	5637.12	23188.17		1369.82	467.88	2759.67	
381	桂010811001005	防火锁	把	2	148.58	49.40	70.80		12.01	4.10	12.27	
	A-13-84换	门特殊五金 L形执手插锁	10个	0.2	1485.70	493.99	708.00		120.04	41.00	122.67	
382	桂010811001006	防火门防火铰链	副	12.00	115.93	70.20	13.27		17.06	5.83	9.57	
	A-13-97	门特殊五金 防火门防火铰链	副	12.00	115.93	70.20	13.27		17.06	5.83	9.57	
383	桂010811001007	闭门器(套)暗装	套	2	150.39	55.99	63.72		13.61	4.65	12.42	
	A-13-95换	门特殊五金 闭门器 暗装	10个	0.2	1503.71	559.84	637.20		136.04	46.47	124.16	
384	桂010811001008	顺序器	把	2	70.08	24.46	31.86		5.94	2.03	5.79	
	A-13-96换	门特殊五金 顺序器	10个	0.2	700.72	244.54	318.60		59.42	20.30	57.86	
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程										
385	011406003003	墙面满刮腻子 部位: 三层楼梯间	m ²	96.44	17.01	10.43	1.77		2.54	0.87	1.40	

注: 此表增值税是指建筑劳务增值税, 在设计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在一般设计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税; 在简易税法中为应纳税额, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第77页 共121页

序号	项目编号	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	
	A-14-234	1、满刮腻子两遍 2、品牌不得低于“多乐士”“立邦”“三棵树”	100m ²	0.9644	1700.90	1043.21	177.16		253.50	86.59	140.44	
386	011406003004	天棚满刮腻子 部位:3层楼梯间、3-7层消防管道 1、满刮腻子两遍 2、品牌不得低于“多乐士”“立邦”“三棵树”	m ²	350.03	19.72	12.31	1.77		2.99	1.02	1.63	
	A-14-235	腻子及其他刮腻子天棚二遍	100m ²	3.5003	1972.30	1230.99	177.16		299.13	102.17	162.85	
387	011407001002	墙面喷(刷)涂料 部位:三层楼梯间 1、刷无机涂料一底一面 2、品牌不得低于“多乐士”“立邦”“三棵树”	m ²	96.44	13.85	6.46	4.14		1.57	0.54	1.14	
	A-14-199	抹灰面油漆 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面二遍	100m ²	0.9644	1385.40	646.28	414.04		157.05	53.64	114.39	
388	011407002002	天棚喷(刷)涂料 部位:3层楼梯间、消防管道 1、刷无机涂料一底一面 2、品牌不得低于“多乐士”“立邦”“三棵树”	m ²	350.03	13.85	6.46	4.14		1.57	0.54	1.14	
	A-14-199	抹灰面油漆 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面二遍	100m ²	3.5003	1385.40	646.28	414.04		157.05	53.64	114.39	
	011703	单价措施项目 垂直运输										
389	桂011703002001	局部装饰装修垂直运输	台·月	1	10588.31	5500.00	643.10	2650.00	611.25	309.70	874.26	
	A-17-1	卷扬机 檐口高度(40m以内)	台·月	1	10588.31	5500.00	643.10	2650.00	611.25	309.70	874.26	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳税增值额,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第78页 共121页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)							其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%		
390	桂0111710006001	墙装饰面 保护材料种类、规格: 塑料薄膜	m ²	32.73	4.11	1.87	1.28		0.46	0.16	0.34		
	A-23-14	塑料薄膜饰面保护 内墙面	100m ²	0.3273	410.62	187.33	128.32		45.52	15.55	33.90		
		门诊3层_安装工程											
		分部分项工程											
		B4 电气设备安装工程											
391	030412001003	吸顶灯 4000K, 8W, 630lm (含底盒) 安装方式: 吸顶安装 品牌相当于或优于“三雄极光”、“佛山照明”、“雷士”	套	2	63.50	23.70	23.57	0.22	7.66	3.11	5.24		
	B4-1659换	普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长 (<=2000mm)	10套	0.2	634.90	237.01	235.71	2.14	76.53	31.09	52.42		
392	030412005010	防水防尘LED平板灯 600×300mm 3000K, 8W, 630lm (含底盒) 安装方式: 嵌入式安装 品牌相当于或优于“三雄极光”、“佛山照明”、“雷士”	套	2	112.75	25.42	66.08	0.34	8.25	3.35	9.31		
	B4-1805换	荧光灯具安装 嵌入式 单管	10套	0.2	1127.44	254.18	660.83	3.42	82.43	33.49	93.09		
393	030404033002	300*300mm吸顶式排气扇	台	2	149.82	38.14	81.53	0.43	12.34	5.01	12.37		
	B4-0422换	安全变压器、电铃、风扇安装 风扇 排风扇 吸顶	台	2	149.82	38.14	81.53	0.43	12.34	5.01	12.37		
394	030404034011	单联单控开关 250V, 10A (含底盒) 安装方式: 底边距地1.3米暗装	套	2	27.68	12.23	7.66		3.91	1.59	2.29		
	B4-1956换	照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开关 (单控) 单联	10套	0.2	276.53	122.23	76.47		39.11	15.89	22.83		
395	030404034012	双联单控开关 250V, 10A (含底盒) 安装方式: 底边距地1.3米暗装	套	1	30.91	12.60	10.09		4.03	1.64	2.55		

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第79页 共121页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	
	B4-1957换	照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开关 (单控) 双联	10套	0.1	309.05	125.95	100.91		40.30	16.37	25.52	
396	030411001028	砖、混凝土结构楼板暗配 塑料管PC20	m	21.08	11.52	6.40	1.29		2.05	0.83	0.95	
	B4-1454换	塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板暗配 塑料管公称外径 (≤20mm)	100m	0.2108	1152.62	640.03	129.41		204.81	83.20	95.17	
397	030413002014	凿槽及恢复 公称管径 (≤20mm)	m	5.10	14.43	6.90	2.87	0.25	2.29	0.93	1.19	
	B4-2032	凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 砖结构公称管径 (≤20mm)	10m	0.510	81.95	43.59	9.49	1.71	14.50	5.89	6.77	
	B4-2044	凿槽、刨沟 所凿沟槽恢复 沟槽尺寸公称管径 (≤20mm) {水泥砂浆 1:2.5 水泥砂浆 1:3}	10m	0.510	62.34	25.43	19.17	0.79	8.39	3.41	5.15	
398	030411004023	管内穿线 铜芯线 WDZB-BYJ-2.5mm ² 具有3C认证 ISO9000认证 品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵缆”	m	66.53	4.21	0.71	2.83		0.23	0.09	0.35	
	B4-1478换	管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面 (≤2.5mm ²)	100m单线	0.6653	420.69	70.83	283.24		22.67	9.21	34.74	
		门诊楼外立面_装修工程										
		分部分项工程										
7.		A.7 屋面及防水工程										
399	010903002004	墙面涂膜防水 部位: 外墙门窗洞口四周100mm范围内 1、防水层做法: 不小于1.5mm厚JS聚合物水泥基防水涂料做防水增强层 2、品牌相当于或优于“东方雨虹”、“科顺”“大高”	m ²	120.44	51.73	5.57	39.66		1.66	0.57	4.27	
	A-8-86换	防水工程 高分子防水涂料 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 立面[实际厚度=1.5]	100m ²	1.2044	5173.53	557.28	3966.17		166.07	56.84	427.17	

注: 此表增值税是指建筑劳务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数 (各项费用) 不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数 (各项费用) 包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第80页 共121页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中: 暂估价	
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%		
10.		A.10 墙、柱面工程											
400	011208001001	柱(梁)面装饰 部位: 外墙铝合金格栅下方、外墙百叶窗旁 1、龙骨种类、规格:L40×40×4镀锌角钢@600、安卡锚栓M12、300×200×8镀锌钢板 2、面层材料品种、规格、颜色:2mm厚木色铝单板	m ²	834.56	425.79	84.34	275.00	2.86	21.19	7.24	35.16		
	A-11-185换	柱、梁饰面 面层 铝板饰面 矩形柱(梁)	100m ²	3.3456	33977.82	5222.05	24247.87		1268.96	433.43	2805.51		
	A-11-251换	幕墙骨架调整 钢骨架	t	2.508	11473.06	4285.00	4338.48	381.11	1133.86	387.29	947.32		
13.		门窗工程											
401	010807001008	100系列成品平开窗 1、框、扇材质:100系列1.4mm铝合金型材, 洞口面积≤2m ² 2、玻璃品种、厚度: 6厚低辐射镀膜钢化玻璃 3、成品采购, 含制作、安装、运输及五金配件等全部工序 4、配手动高窗摇杆器距地1.3~1.5米安装 5、窗品牌不得低于“伟业”“广铝”“凤铝”; 手动高窗摇杆器品牌不得低于“粤坚固”“兰姆伽”“HANDP”; 五金配件品牌不得低于“顶固”“海福乐”“坚朗”	m ²	98.87	724.34	44.06	621.99		10.71	3.66	43.92		
	A-13-42换	隔热断桥铝合金窗安装 平开	100m ²	0.9887	53185.98	4405.52	42952.76		1070.54	365.66	4391.50		
	B-	5厚浮法玻璃与6厚低辐射镀膜钢化玻璃	m ²	93.52	32.96		32.96						
	B-	手动高窗摇杆器	个	238	67.00		67.00						
402	010807001009	100系列成品固定窗 1、框、扇材质:100系列1.4mm铝合金型材, 洞口面积≥2m ²	m ²	250.47	431.97	37.65	348.89		9.15	3.13	33.15		

注: 此表增值税是指建筑劳务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳税增值, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第81页 共121页

序号	项目编号	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税率9%	
	A-13-40换	隔热断桥铝合金窗安装 固定	100m ²	2.5047	40143.28	3765.34	31835.86		914.98	312.52	3314.58	
	B-	5厚浮法玻璃与6厚低辐射镀膜钢化玻璃	m ²	232.04	32.96		32.96					
403	010807001010	100系列成品固定窗 1、框、扇材质:100系列1.4mm铝合金型材,洞口面积≤2m ² 2、玻璃品种、厚度:6厚低辐射镀膜钢化玻璃 5、窗品牌不得低于“伟业”“广铝”“凤铝”;手动高窗摇杆器品牌不得低于“粤坚固”“兰姆伽”“HANDP”;五金配件品牌不得低于“顶固”“海福乐”“坚朗”	m ²	74.70	431.97	37.65	348.89		9.15	3.13	33.15	
	A-13-40换	隔热断桥铝合金窗安装 固定	100m ²	0.7470	40143.28	3765.34	31835.86		914.98	312.52	3314.58	
	B-	5厚浮法玻璃与6厚低辐射镀膜钢化玻璃	m ²	69.20	32.96		32.96					
404	010807004001	金属纱窗 1、框材质及规格:铝合金型材 2、窗纱材料品种、规格:金刚纱防蝇防蚊纱窗	m ²	98.87	65.00		65.00					
	B-	金刚纱防蝇防蚊纱窗	m ²	98.87	65.00		65.00					
405	010807003001	成品定制百叶窗 部位:外墙 1.2mm厚木色铝合金装饰百叶	m ²	98.54	432.59	33.23	352.80		8.08	2.76	35.72	
	A-13-46换	铝合金百叶窗安装	100m ²	0.9854	43258.09	3323.21	35279.74		807.54	275.83	3571.77	
406	010807005001	铝合金格栅 部位:外墙	m ²	232.04	338.11	21.03	281.09	0.92	5.33	1.82	27.92	

注:此表增值税是指建筑劳务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳税增值额,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第82页 共121页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	
	A-12-135换	材质及规格: □100×50×1厚铝合金方通@150 铝合金格栅吊顶天棚 铝格栅 (包括吊配件) 规格 (125×125×4.5mm)	100m ²	2.3204	33810.95	2102.51	28109.22	92.06	533.28	182.15	2791.73	
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程										
407	011406003005	天棚满刮腻子 部位: 窗帘盒 1、满刮腻子两遍 2、品牌不得低于“多乐士”“立邦”“三棵树”	m ²	58.94	19.72	12.31	1.77		2.99	1.02	1.63	
	A-14-235	腻子及其他 刮腻子 天棚 二遍	100m ²	0.5894	1972.30	1230.99	177.16		299.13	102.17	162.85	
408	011407002003	天棚喷(刷)涂料 部位: 窗帘盒 1、刷无机涂料一底一面 2、品牌不得低于“多乐士”“立邦”“三棵树”	m ²	58.94	13.85	6.46	4.14		1.57	0.54	1.14	
	A-14-199	抹灰面油漆 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍	100m ²	0.5894	1385.40	646.28	414.04		157.05	53.64	114.39	
	14.	A.14 其他装饰工程										
409	桂010810006002	饰面夹板窗帘盒 1、基层材料种类、规格:15mm厚大芯板 2、饰面材料种类、规格:6mm埃特板 3、装饰线条:1.2厚铝制角线收边	m	178.60	68.90	31.09	21.98		7.56	2.58	5.69	
	A-13-76换	窗帘盒、窗帘轨 窗帘盒 (不带轨) 制作安装 胶合板	10m	17.860	588.62	256.61	199.75		62.36	21.30	48.60	
	A-15-36换	铝合金装饰线 角线 宽度 (≤20mm)	100m	1.7860	1002.94	543.04	200.06		131.96	45.07	82.81	
410	011508004001	原有外立面金属字拆除及恢复 共17个字, 拆除后妥善保管, 待外立面完成后利旧安装	项	1	800.00		800.00					

注: 此表增值税是指建筑劳务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数 (各项费用) 不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳税增值额, 其计算基数 (各项费用) 包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第83页 共121页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中: 暂估价	
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%		
B-		原有外立面金属字拆除及恢复	项	1	800.00		800.00						
		单价措施项目											
	011701	脚手架工程											
411	011701008001	外装饰吊篮 搭设高度:23.4m	m ²	1727.62	13.55	2.60	0.09	7.68	1.53	0.53	1.12		
A-16-13		电动吊篮 使用	台·天	375	46.30			35.40	5.27	1.81	3.82		
A-16-12		电动吊篮 搭拆	台·次	15	403.59	300.00	10.27		44.70	15.30	33.32		
		门诊楼外立面_安装工程											
		分部分项工程											
		B7 通风空调工程											
412	030701003003	空调外机移机(利旧) 含: 设备拆除、安装, 冷媒管加长自行考虑, 冷媒管新安装等所有施工费用	台	40	490.50		450.00				40.50		
B-		空调移机	台	40	490.50		450.00				40.50		
413	031001006009	空调排水管及管件安装 dn50 连接方式: 粘接连接 含灌水、通球试验 品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑”	m	242.02	28.68	13.20	7.10	0.05	4.24	1.72	2.37		
B9-0186		塑料管安装 过阳台承插塑料雨水管、空调排水管 (粘接连接) 安装 公称外径(50mm以内)	10m	24.202	286.86	132.04	70.96	0.52	42.42	17.23	23.69		
		煎药房、消防控制室-装修工程											
		分部分项工程											
1.		土(石)方工程											

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳税增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第84页 共121页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	
414	010101003001	挖沟槽土方 1、土壤类别:综合,由投标人根据地勘报告决定报价 2、挖土深度:详设计图纸 3、土方场内平衡运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑,决定报价	m ³	18.87	10.99	5.43		3.32	0.99	0.34	0.91	
	A-1-5换	人工挖一般土方 深1.5m以内 三类土	100m ³	0.0189	6045.90	4814.84			544.08	187.78	499.20	
	A-1-27	液壓挖掘机挖沟槽(基坑)土方 斗容量(1.25m ³)	1000m ³	0.01698	5483.54	673.06		3693.93	493.47	170.31	452.77	
415	010103001001	回填方 1、密实度要求:满足设计和规范要求 2、填方来源、运距:利用开挖土、运距自行考虑	m ³	7.50	5.08	0.67	0.50	2.94	0.41	0.14	0.42	
	A-1-94	挖掘机回填土	100m ³	0.0750	508.09	67.31	50.10	293.84	40.81	14.08	41.95	
416	010103002002	余土弃置 含装运,运距按起步第1km、弃置费自行考虑	m ³	10.25	21.81		15.00	5.43	0.61	0.21	0.56	
	A-1-133	自卸汽车运土(运距1km以内) 10t	1000m ³	0.01025	6817.35			5429.21	613.50	211.74	562.90	
	B-	弃置费	m ³	10.25	15.00		15.00					
417	桂010103003002	土(石)方运输增(减) m ³ ·km 运距:工程量暂按增加14KM,结算按实结算	m ³ ·km	143.50	2.15			1.71	0.19	0.07	0.18	
	A-1-142	自卸汽车运土方(每增加1km运距) 10t	1000m ³	0.14350	2150.23			1712.41	193.50	66.78	177.54	
	4.	砌筑工程										
418	010404001004	垫层 部位:顶棚1 30厚(最薄处) LC5.0轻骨料混凝土找2%坡	m ²	1.03	578.77	88.10	414.16		21.41	7.31	47.79	
	A-10-16换	垫层 陶粒混凝土(换:中砂 陶粒 水泥32.5 LC5)	10m ²	0.103	5787.57	880.96	4141.55		214.07	73.12	477.87	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳税增值额,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第85页 共121页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	
419	010401004002	多孔砖墙 1、砖品种、规格、强度等级: MU10页岩多孔砖 2、墙体类型: 砖墙 3、墙体厚度: 200mm 4、砂浆种类、强度等级: M5水泥砂浆	m ²	19.13	658.19	220.00	294.28	1.12	65.89	22.55	54.35	
	A-4-11	混水砖墙 多孔砖 240×115×90 墙体厚度(240mm) {干混普通砌筑砂浆 DM-G M5}	10m ²	1.913	6581.93	2200.00	2942.78	11.21	658.94	225.54	543.46	
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程										
420	010501001003	垫层 1、混凝土种类: 商品砼 2、混凝土强度等级: C15 3、模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑	m ³	0.63	870.08	251.14	455.83	0.89	67.33	23.05	71.84	
	A-5-3换	混凝土垫层{换: 预拌普通混凝土 C15[商品砼]}	10m ³	0.063	4769.52	735.20	3335.42	7.87	221.43	75.79	393.81	
	A-18-13	非泵送混凝土浇筑增加费	100m ³	0.0064	5189.48	4132.80			467.01	161.18	428.49	
	A-5-169	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	100m ²	0.0628	3414.89	1360.69	1226.69	0.91	405.76	138.88	281.96	
421	010501001004	垫层 1、混凝土种类: 商品砼 2、混凝土强度等级: C20 3、模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑	m ³	2.75	573.68	128.26	356.00	0.79	30.73	10.53	47.37	
	A-5-3换	混凝土垫层{换: 预拌普通混凝土 C20[商品砼]}	10m ³	0.275	4886.98	735.20	3443.18	7.87	221.43	75.79	403.51	
	A-18-13	非泵送混凝土浇筑增加费	100m ³	0.0278	5189.48	4132.80			467.01	161.18	428.49	
	A-5-169	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	100m ²	0.0262	3414.89	1360.69	1226.69	0.91	405.76	138.88	281.96	
422	010501002001	带形基础 1、混凝土种类: 商品砼 2、混凝土强度等级: C25 3、模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑	m ³	10.43	616.72	166.63	337.99	2.04	44.05	15.09	50.92	

注: 此表增值税是指建筑劳务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第86页 共121页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	
	A-5-4换	带形基础 毛石混凝土(换:预拌普通混凝土 C25[商品砼])	10m³	1.043	4206.95	504.73	3144.48	6.06	152.22	52.10	347.36	
	A-18-13	非泵送混凝土浇捣增加费	100m³	0.0847	5189.48	4132.80			467.01	161.18	428.49	
	A-5-170	带形基础 胶合板模板钢支撑	100m²	0.2672	6006.55	3223.94	918.85	55.88	977.39	334.54	495.95	
423	010502002001	构造柱 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m³	0.63	1386.04	562.32	488.32	4.60	161.19	55.17	114.44	
	A-5-20换	混凝土柱 构造柱(换:预拌普通混凝土 C25[商品砼])	10m³	0.063	5427.43	1014.07	3542.61	12.13	305.81	104.67	448.14	
	A-18-13	非泵送混凝土浇捣增加费	100m³	0.0064	5189.48	4132.80			467.01	161.18	428.49	
	A-5-189	构造柱 胶合板模板 木支撑	100m²	0.0634	7856.15	4162.85	1332.19	33.78	1250.60	428.06	648.67	
424	010503004001	圈梁 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m³	3.86	1400.40	583.42	456.16	15.88	170.83	58.48	115.63	
	A-5-24换	混凝土 圈梁(换:预拌普通混凝土 C25[商品砼])	10m³	0.386	5341.19	958.77	3547.35	7.53	287.96	98.56	441.02	
	A-18-13	非泵送混凝土浇捣增加费	100m³	0.0392	5189.48	4132.80			467.01	161.18	428.49	
	A-5-198	圈梁直形 胶合板模板 钢支撑	100m²	0.5152	6095.59	3338.36	759.90	113.34	1028.61	352.07	503.31	
425	010503005001	过梁 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m³	0.38	2053.29	874.34	567.47	73.37	274.58	94.00	169.53	
	A-5-25换	混凝土 过梁(换:预拌普通混凝土 C25[商品砼])	10m³	0.038	5658.54	1150.52	3563.47	12.23	346.50	118.60	467.22	
	A-18-13	非泵送混凝土浇捣增加费	100m³	0.0039	5189.48	4132.80			467.01	161.18	428.49	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳税增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第87页 共121页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	
A-5-200		过梁 胶合板模板 钢支撑	100m ²	0.0544	10018.23	5007.54	1474.73	504.11	1642.47	562.19	827.19	
426	010505001001	有梁板 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ³	4.13	1130.27	402.60	465.11	13.28	116.18	39.78	93.32	
A-5-30换		混凝土 有梁板 {换: 预拌普通混凝土 C25[商品砼]}	10m ³	0.413	4460.49	371.97	3554.03	12.43	114.55	39.21	368.30	
A-18-13		非泵送混凝土 浇捣增加费	100m ³	0.0419	5189.48	4132.80			467.01	161.18	428.49	
A-5-214		有梁板 胶合板模板 钢支撑	100m ²	0.3442	7578.11	3881.29	1316.37	144.44	1199.67	410.62	625.72	
427	010515001001	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:圆钢 HPB300 Φ10以内	t	0.011	5357.27	1011.82	3475.45	16.36	306.36	104.55	442.73	
A-5-289		现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 Φ10以内	t	0.011	5357.76	1012.27	3475.20	16.43	306.55	104.93	442.38	
428	010515001002	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 Φ10以内	t	0.675	5237.12	1065.56	3284.36	20.41	323.61	110.77	432.41	
A-5-291		现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ10以内	t	0.675	5237.13	1065.55	3284.36	20.41	323.62	110.77	432.42	
429	桂010515011001	砌体加固筋	t	0.096	8935.41	3328.02	3518.02	14.58	996.04	340.94	737.81	
A-5-355		砌体加固钢筋	t	0.096	8935.39	3327.99	3517.99	14.60	996.09	340.94	737.78	
8.		屋面及防水工程										
430	010902001001	屋面卷材防水 4厚SBS改性沥青防水卷材	m ²	34.42	57.11	7.10	42.45		2.12	0.72	4.72	
A-8-38换		防水工程 SBS改性沥青卷材 热熔法一层 平面	100m ²	0.3442	5710.65	710.07	4245.03		211.60	72.43	471.52	
431	010902001002	屋面聚乙烯膜防水 0.4厚聚乙烯膜	m ²	34.42	7.29	1.48	4.62		0.44	0.15	0.60	
A-8-68		防水工程 高分子卷材 干铺聚乙烯膜	100m ²	0.3442	729.95	148.07	462.39		44.12	15.10	60.27	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用) 不含增值税进项税。在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用) 包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第88页 共121页

序号	项目编号	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	
432	010902002001	屋面涂膜防水 2厚聚氨酯防水涂料	m ²	34.42	49.60	4.73	38.88		1.41	0.48	4.10	
	A-8-81	防水工程 高分子防水涂料 聚氨酯防水涂料膜 2mm厚 平面	100m ²	0.3442	4959.88	473.38	3887.62		141.07	48.28	409.53	
433	010904002003	楼(地)面涂膜防水 部位: 所有室内地面 1.5厚聚氨酯防水涂料	m ²	34.42	36.55	3.45	28.70		1.03	0.35	3.02	
	A-8-81换	防水工程 高分子防水涂料 聚氨酯防水涂料膜 2mm厚 平面[实际厚度=1.5]	100m ²	0.3442	3655.00	345.48	2869.54		102.95	35.24	301.79	
	10.	楼地面装饰工程										
434	011101006003	平面砂浆找平层 部位: 顶棚1、所有室内地面 20厚1:2.5水泥砂浆找平	m ²	68.84	29.75	12.03	11.18	0.12	2.95	1.01	2.46	
	A-10-17	楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm(干混地面砂浆 DS M20)	100m ²	0.6884	2975.25	1203.27	1118.42	11.79	295.26	100.85	245.66	
435	011101006004	平面砂浆找平层 部位: 顶棚1 30厚(最薄处) LC5.0轻骨料混凝土找2%坡(另计) 20厚1:2.5水泥砂浆, 分格面积宜为1m ²	m ²	34.42	34.58	13.23	13.98	0.15	3.25	1.11	2.86	
	A-10-18	楼地面砂浆找平层 填充材料上 20mm(干混地面砂浆 DS M20)	100m ²	0.3442	3457.84	1323.48	1397.85	14.74	325.19	111.07	285.51	
436	011102003004	块料楼地面 部位: 所有室内地面 1、600×600×10防滑陶瓷地砖 2、20厚1:1:4干硬性水泥砂浆	m ²	34.42	124.51	36.80	65.28	0.12	8.97	3.06	10.28	
	A-10-61换	块料面层 陶瓷地面砖 预拌砂浆粘贴 0.36m ² 以内 {换: 素水泥浆 换: 干混普通抹灰砂浆 DP-G M10}	100m ²	0.3442	12451.58	3680.14	6527.97	11.79	897.14	306.43	1028.11	
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程										

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳税增值额, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第89页 共121页

序号	项目编号	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	
437	011201004002	立面砂浆找平层 部位:消防控制室内墙 15厚1:3水泥砂浆	m ²	64.45	29.60	13.64	8.94	0.10	3.34	1.14	2.44	
	A-11-6换	找平层 内墙 找平层 (15mm厚) {换:干混普通抹灰砂浆 DP-G M15}	100m ²	0.6445	2960.36	1364.18	893.69	10.06	333.94	114.06	244.43	
438	桂011204007003	块料墙面 部位:煎药房内墙 做法详见11ZJ001-53/内墙201 1、15厚1:3水泥砂浆 2、刷素水泥浆一遍 3、4-5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4、300×450陶瓷面砖	m ²	45.30	133.24	50.44	55.19	0.12	12.29	4.20	11.00	
	A-11-65换	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆 每块面积 (≤0.20 m ²) {换:素水泥浆 换:干混普通抹灰砂浆 DP-G M20 换:干混普通抹灰砂浆 DP-G M15}	100m ²	0.4530	13324.51	5044.21	5519.14	12.48	1228.78	419.71	1100.19	
439	桂011204007004	块料墙面 部位:外墙 1、15厚1:3水泥砂浆 2、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层4#热镀锌电焊网 3、200×50陶瓷锦砖,陶瓷墙地砖胶粘剂粘贴,填缝剂填缝	m ²	99.59	150.84	61.10	56.86	0.15	15.11	5.16	12.46	
	A-11-64换	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆 每块面积 (≤0.06 m ²) {换:素水泥浆 换:干混普通抹灰砂浆 DP-G M15}	100m ²	0.9959	13411.74	5535.59	4947.61	12.48	1348.18	460.49	1107.39	
	A-11-23换	贴挂网 挂钢丝网	100m ²	0.9959	614.78	165.60	344.44		40.24	13.74	50.76	
	A-8-102换	防水工程 刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 [实际厚度=5] {换:干混地面砂浆 DS M15}	100m ²	0.9959	1058.06	409.29	393.48	3.01	122.87	42.05	87.36	
	13.	门窗工程										

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳税增值额(该项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第90页 共121页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	
440	010802001007	塑钢平开门 1、洞口面积≥2m² 2、含门制作、安装、运输、五金配件、门锁等全部工序 3、品牌不得低于“海螺”“实德”“北新”;五金配件品牌不得低于“顶固”“海福乐”“坚朗”	m²	2.20	354.47	41.36	270.36		10.05	3.43	29.27	
	A-13-10换	塑钢门安装 平开	100m²	0.0220	35447.35	4135.84	27036.38		1005.01	343.27	2926.85	
441	010802003004	乙级木质防火门 1、洞口面积≥2m² 2、含制作、安装、运输等全部工序 3、经消防部门认可的成品防火门	m²	4.40	421.94	40.34	333.61		9.80	3.35	34.84	
	A-13-5换	成品木质防火门安装	100m²	0.0440	42194.51	4034.31	33361.06		980.34	334.85	3483.95	
442	010807001011	塑钢推拉窗 1、成品采购,含制作、安装、运输及五金配件等全部工序 2、品牌不得低于“海螺”“实德”“北新”;五金配件品牌不得低于“顶固”“海福乐”“坚朗”	m²	4.20	325.07	40.19	244.93		9.77	3.34	26.84	
	A-13-48换	塑钢窗安装 推拉	100m²	0.0420	32506.87	4019.16	24493.41		976.66	333.59	2684.05	
443	桂010811001009	防火锁	把	2	148.58	49.40	70.80		12.01	4.10	12.27	
	A-13-84换	门特殊五金 L形执手插锁	10个	0.2	1485.70	493.99	708.00		120.04	41.00	122.67	
444	桂010811001010	防火门防火铰链	副	6.00	115.93	70.20	13.27		17.06	5.83	9.57	
	A-13-97	门特殊五金 防火门防火铰链	副	6.00	115.93	70.20	13.27		17.06	5.83	9.57	
445	桂010811001011	闭门器(套) 暗装	套	2	150.39	55.99	63.72		13.61	4.65	12.42	
	A-13-95	门特殊五金 闭门器 暗装	10个	0.2	1503.71	559.84	637.20		136.04	46.47	124.16	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第91页 共121页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中: 暂估价	
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%		
14.		油漆、涂料、裱糊工程											
446	011406003006	墙面满刮腻子 部位: 消防控制室内墙 1、刮外墙腻子两道, 打磨两遍 2、品牌不得低于“多乐士”“立邦”“三棵树”	m ²	64.45	17.00	10.43	1.77		2.53	0.87	1.40		
	A-14-234	腻子及其他 刮腻子 内墙 二遍	100m ²	0.6445	1700.90	1043.21	177.16		253.50	86.59	140.44		
447	011406003007	天棚满刮腻子 部位: 顶棚1 1、刮外墙腻子两道, 打磨两遍 2、品牌不得低于“多乐士”“立邦”“三棵树”	m ²	34.42	19.72	12.31	1.77		2.99	1.02	1.63		
	A-14-235	腻子及其他 刮腻子 天棚 二遍	100m ²	0.3442	1972.30	1230.99	177.16		299.13	102.17	162.85		
448	011407001003	墙面喷(刷)涂料 部位: 消防控制室内墙 1、刷无机涂料三遍 2、品牌不得低于“多乐士”“立邦”“三棵树”	m ²	34.42	18.88	8.28	6.34		2.01	0.69	1.56		
	A-14-199换	抹灰面油漆 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍 [实际遍数=3]	100m ²	0.3442	1886.99	827.53	633.88		201.09	68.68	155.81		
449	011407002004	天棚喷(刷)涂料 部位: 顶棚1 1、刷一底两面无机涂料 2、品牌不得低于“多乐士”“立邦”“三棵树”	m ²	34.42	18.88	8.28	6.34		2.01	0.69	1.56		
	A-14-199换	抹灰面油漆 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍 [实际遍数=3]	100m ²	0.3442	1886.99	827.53	633.88		201.09	68.68	155.81		
		单价措施项目											

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税, 在简易计税法中为应纳税增值, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第92页 共121页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中:暂估价	
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%		
	011701	脚手架工程											
450	桂011701002001	里脚手架 1、搭设高度:3.6m以内 2、脚手架材质:钢管脚手架 3、搭设方式:双排脚手架	m ²	13.50	8.50	4.87	0.61	0.27	1.53	0.52	0.70		
	A-16-14	扣件式钢管里脚手架3.6m以内	100m ²	0.1350	851.73	486.84	61.38	27.46	153.26	52.46	70.33		
451	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道	m ²	34.42	4.19	2.04	0.64	0.25	0.68	0.23	0.35		
	A-16-19换	钢管现浇混凝土运输道 楼板钢管架	100m ²	0.3442	419.00	203.88	63.61	25.26	68.28	23.37	34.60		
	011705	大型机械设备进出场及安拆											
452	011705001001	履带式挖掘机进出场及安拆	台次	1	1930.78	112.18	119.19	1322.00	162.06	55.93	159.42		
	A-21-36	履带式挖掘机进出场费 斗容量(1m ³ 以外)	台次	1	1930.78	112.18	119.19	1322.00	162.06	55.93	159.42		
		室外临时用房_安装工程											
		分部分项工程											
		B4 电气设备安装工程											
453	030404017010	总配电箱AW 安装方式: 一层底边距地1.5米明装箱内元器件详系统图 元件品牌相当于或优于“德力西”、“正泰”、“人民电气”	台	1	2016.83	187.98	1541.54	24.96	68.14	27.68	166.53		
	B4-0090	成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.5m	台	1	2016.83	187.98	1541.54	24.96	68.14	27.68	166.53		
454	030404017011	1AL配电箱 安装方式: 底边距地1.8米明装箱内元器件详系统图	台	1	1781.02	187.98	1325.20	24.96	68.14	27.68	147.06		

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第93页 共121页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中: 暂估价	
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率%		
		元件品牌相当于或优于“德力西”、“正泰”、“人民电气”											
	B4-0090	成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.5m	台	1	1781.02	187.98	1325.20	24.96	68.14	27.68	147.06		
455	030404017012	2AL配电箱 安装方式: 底边距地1.8米明装箱内元器件详系统图 元件品牌相当于或优于“德力西”、“正泰”、“人民电气”	台	1	1943.55	187.98	1474.31	24.96	68.14	27.68	160.48		
	B4-0090	成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.5m	台	1	1943.55	187.98	1474.31	24.96	68.14	27.68	160.48		
456	030412005011	防眩光LED平板灯 1200×200mm LED 40W 4000lm (含底盒) 安装方式: 嵌入式安装 品牌相当于或优于“三雄极光”、“佛山照明”、“雷士”	套	22	183.93	25.42	131.39	0.34	8.24	3.35	15.19		
	B4-1805换	荧光灯具安装 嵌入式 单管	10套	2.2	1839.29	254.18	1313.90	3.42	82.43	33.49	151.87		
457	030412001004	节能吸顶灯 LED 10W 1000lm (含底盒) 安装方式: 吸顶安装 品牌相当于或优于“三雄极光”、“佛山照明”、“雷士”	套	12	64.92	23.70	24.89	0.21	7.65	3.11	5.36		
	B4-1659换	普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长(≤2000mm)	10套	1.2	649.21	237.01	248.84	2.14	76.53	31.09	53.60		
458	030412001005	防水防尘LED灯 LED 12W 1000lm (含底盒) 安装方式: 吸顶安装 品牌相当于或优于“三雄极光”、“佛山照明”、“雷士”	套	1	81.43	23.70	40.04	0.21	7.65	3.11	6.72		
	B4-1659换	普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长(≤2000mm)	10套	0.1	814.35	237.01	400.34	2.14	76.53	31.09	67.24		
459	030404034013	单联单相开关 250V, 10A (含底盒) 安装方式: 底边距地1.3米明装	套	14	24.66	10.71	6.90	0.13	3.47	1.41	2.04		

注: 此表增值税是指建筑劳务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第94页 共121页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	
	B4-1952	照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板开关 明装 单联	10套	1.4	246.42	107.06	68.98	1.28	34.67	14.08	20.35	
460	030404034014	双联单控开关 250V, 10A (含底盒) 安装方式: 底边距地1.3米明装	套	11	28.31	11.34	9.34	0.13	3.67	1.49	2.34	
	B4-1953	照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板开关 明装 双联	10套	1.1	283.12	113.42	93.43	1.28	36.70	14.91	23.38	
461	030404035008	普通单相二三孔安全型插座 250V, 10A (含底盒) 安装方式: 底边距地0.3米明装	套	42	38.25	15.53	12.26	0.21	5.04	2.05	3.16	
	B4-1974	照明开关、按钮、插座安装 插座 单、三相明插座 单相明插座10A 5孔	10套	4.2	382.36	155.29	122.51	2.14	50.38	20.47	31.57	
462	030404035009	挂式空调插座 250V, 16A (含底盒) 安装方式: 底边距地2.3米明装	套	12	37.88	15.37	12.15	0.21	4.99	2.03	3.13	
	B4-1977	照明开关、按钮、插座安装 插座 单、三相明插座 单相明插座 ≤16A ≤3孔	10套	1.2	378.59	153.65	121.44	2.14	49.85	20.25	31.26	
463	030904005002	DC24V声光控报警器(带复位) (含底盒) 安装方式: 距地2.5米壁装	个	1	182.04	57.94	82.27	0.50	18.70	7.60	15.03	
	B5-1215	消防警铃、声光报警器安装 声光报警器	个	1	182.04	57.94	82.27	0.50	18.70	7.60	15.03	
464	030904003002	紧急呼叫开关 安装方式: 距地0.5/1.0米暗装	个	2	73.54	21.79	35.16	0.49	7.13	2.90	6.07	
	B4-0351	按钮、电笛、电铃安装 按钮 普通型	个	2	73.54	21.79	35.16	0.49	7.13	2.90	6.07	
465	030404033003	排气扇 45W	台	2	149.82	38.14	81.53	0.43	12.34	5.01	12.37	
	B4-0422换	安全变压器、电铃、风扇安装 风扇 排风扇 吸顶	台	2	149.82	38.14	81.53	0.43	12.34	5.01	12.37	
466	030411002001	普通塑料线槽 PR60×25	m	20.70	25.80	13.44	4.05	0.09	4.33	1.76	2.13	
	B4-1473	塑料线槽敷设 宽×高(≤100×27mm)	10m	2.070	257.85	134.40	40.45	0.85	43.28	17.58	21.29	
467	030411002002	普通塑料线槽 PR40×20	m	41.40	14.83	7.54	2.55	0.09	2.44	0.99	1.22	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第95页 共121页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	
	B4-1472	塑料线槽敷设 宽×高(≤59×22mm)	10m	4.140	148.26	75.37	25.50	0.85	24.39	9.91	12.24	
468	030411002003	普通塑料线槽 PR25×15	m	62.10	12.25	6.63	1.50	0.09	2.15	0.87	1.01	
	B4-1471	塑料线槽敷设 宽×高(≤39×19mm)	10m	6.210	122.47	66.29	15.01	0.85	21.48	8.73	10.11	
469	030411002004	普通塑料线槽 PR20×10	m	252.10	11.37	6.18	1.35	0.09	2.00	0.81	0.94	
	B4-1470	塑料线槽敷设 宽×高(≤20×10mm)	10m	25.210	113.70	61.75	13.54	0.85	20.03	8.14	9.39	
470	030411001029	镀锌钢管埋地敷设 镀锌钢管SC50	m	5.38	40.32	9.17	23.14	0.38	3.06	1.24	3.33	
	B4-0771	镀锌钢管埋地敷设(公称直径≤50mm)	100m	0.0538	4031.53	917.00	2313.61	38.20	305.66	124.18	332.88	
471	030411001030	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 镀锌钢管SC20	m	1.54	29.31	11.31	10.31	0.12	3.66	1.49	2.42	
	B4-1370	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径(≤20mm)	100m	0.0154	2930.02	1130.95	1030.87	11.96	365.73	148.58	241.93	
472	030408001002	铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJE-5×6mm ² 具有3C认证 ISO9000认证 品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵缆”	m	11.56	54.15	4.73	42.53	0.20	1.58	0.64	4.47	
	B4-0915换	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(≤10mm ²)	100m	0.1156	5414.39	472.80	4252.74	20.02	157.70	64.07	447.06	
473	030411004024	线槽配线 铜芯线 WDZB-BYJ-4mm ² 具有3C认证 ISO9000认证 品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵缆”	m	1530.36	6.69	1.24	4.34		0.40	0.16	0.55	
	B4-1540换	线槽配线 照明线路 导线截面(≤4mm ²)	100m单线	15.3036	668.43	123.68	433.90		39.58	16.08	55.19	
474	030411004025	线槽配线 铜芯线 WDZB-BYJ-2.5mm ² 具有3C认证 ISO9000认证 品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵缆”	m	653.51	4.51	1.02	2.67		0.32	0.13	0.37	

注: 此表增值税是指建筑劳务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)为增值税进项税; 在简易计税法中为应纳税增值额, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第96页 共121页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率%	
	B4-1539换	线槽配线 照明线路 导线截面 ($\leq 2.5\text{mm}^2$)	100m单 线	6.5351	451.73	101.53	267.21		32.49	13.20	37.30	
475	030411004026	管内穿线 铜芯线 WDZN-BYJ-4mm ² 具有3C认证 ISO9000认证 品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵缆”	m	12.12	6.32	0.67	4.82		0.22	0.09	0.52	
	B4-1479换	管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面 ($\leq 4\text{mm}^2$)	100m单 线	0.1212	632.73	67.47	482.66		21.59	8.77	52.24	
		应急照明系统										
476	030404017013	消防应急照明ALE 安装方式: 底部距地1.8米明装箱内元器件详系统图 元件品牌相当于或优于“德力西”、“正泰”、“人民电气”	台	1	4178.33	209.67	3512.57	11.54	70.79	28.76	345.00	
	B5-1279换	智能应急照明及疏散系统 消防应急灯具专用电源安装 壁挂 ($\leq 1\text{kV}\cdot\text{A}$)	台	1	4178.33	209.67	3512.57	11.54	70.79	28.76	345.00	
477	030412004013	疏散出口指示灯 LED-3W 常急 单面 设不易碎或其他不燃烧材料制作的保护罩 安装方式: 壁挂	套	1	90.14	20.93	52.03	0.22	6.77	2.75	7.44	
	B5-1290换	智能应急照明及疏散系统 智能应急灯具及标志灯具 安装 标志灯 壁式	10套	0.1	901.27	209.25	520.31	2.16	67.65	27.48	74.42	
478	030412004014	单向疏散指示灯 (壁挂) LED-3W 常急 单面 设不易碎或其他不燃烧材料制作的保护罩 安装方式: 壁挂	套	2	90.15	20.93	52.04	0.22	6.77	2.75	7.44	
	B5-1290换	智能应急照明及疏散系统 智能应急灯具及标志灯具 安装 标志灯 壁式	10套	0.2	901.27	209.25	520.31	2.16	67.65	27.48	74.42	
479	030412004015	双头应急灯 LED光源	套	5	92.02	22.12	52.03	0.22	7.15	2.90	7.60	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数 (各项费用) 不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数 (各项费用) 包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第97页 共121页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中: 暂估价	
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税率9%		
		LED-2x5W 急 设不易碎或其他不燃烧材料制作的保护罩 安装方式: 壁装											
	B5-1288换	智能应急照明及疏散系统 智能应急灯具及标志灯具安装 应急灯 壁式	10套	0.5	920.22	221.24	520.31	2.16	71.49	29.04	75.98		
480	030412004016	楼层标志灯 LED-3W 常 急 设不易碎或其他不燃烧材料制作的保护罩 安装方式: 壁装	套	1	90.14	20.93	52.03	0.22	6.77	2.75	7.44		
	B5-1290换	智能应急照明及疏散系统 智能应急灯具及标志灯具安装 标志灯 壁式	10套	0.1	901.27	209.25	520.31	2.16	67.65	27.48	74.42		
481	030411001031	钢管敷设 砖、混凝土结构阴配 镀锌钢管SC15	m	47.89	26.53	10.64	8.74	0.12	3.44	1.40	2.19		
	B4-1369	钢管敷设 砖、混凝土结构阴配 钢管公称直径(≤15mm)	100m	0.4789	2654.53	1064.47	874.52	11.96	344.46	139.94	219.18		
482	030411004027	管内穿线 铜芯线 WDZN-BYJ-2.5mm ² 具有3C认证 ISO9000认证 品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵缆”	m	106.78	4.31	0.70	2.93		0.23	0.09	0.36		
	B4-1496换	管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面(≤2.5mm ²)	100m单线	1.0678	430.72	70.38	293.11		22.52	9.15	35.56		
		防雷接地工程											
483	030409002004	接地母线敷设 利用基础钢筋做接地母线	m	100.67	19.51	9.44	1.37	1.96	3.65	1.48	1.61		
	B4-1131	接地母线敷设 利用基础钢筋做接地母线	10m	10.067	195.24	94.44	13.74	19.61	36.50	14.83	16.12		
484	030409003002	避雷引下线 利用钢结构柱作为防雷引下线	m	40.50	17.36	7.45	0.65	3.09	3.37	1.37	1.43		
	B4-1154	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	10m	4.050	173.56	74.46	6.49	30.88	33.71	13.69	14.33		
485	030409008003	总等电位端子联结箱	台	1	235.16	108.97	54.89	1.96	35.50	14.42	19.42		

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第98页 共121页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	
	B4-1202	等电位联结 总等电位端子联结箱	台	1	235.16	108.97	54.89	1.96	35.50	14.42	19.42	
486	030409008004	接地端子板	块	4	66.44	25.43	19.10	3.43	9.24	3.75	5.49	
	B4-1204	接地测试板	块	4	66.44	25.43	19.10	3.43	9.24	3.75	5.49	
487	030414011002	接地装置	系统	1	1206.13	630.90	4.18	129.35	243.28	98.83	99.59	
	B4-2144	接地装置调试 接地网	系统	1	1206.13	630.90	4.18	129.35	243.28	98.83	99.59	
		综合布线系统										
488	030502003002	配电架箱 内设采用6类RJ45模块配线架用于支持数据, 3类IDC配线架用于支持语音 规格L*W*H: 450*450*140mm 安装方式: 底边距地1.5米明装	个	1	432.88	66.47	300.45	0.21	21.34	8.67	35.74	
	B4-1649换	接线箱安装 明装 接线箱半周长(≤700mm)	个	1	432.88	66.47	300.45	0.21	21.34	8.67	35.74	
489	030502003003	楼层过路箱 规格L*W*H: 450*450*140mm 安装方式: 底边距地1.5米明装	个	1	166.79	66.47	56.33	0.21	21.34	8.67	13.77	
	B4-1649换	接线箱安装 明装 接线箱半周长(≤700mm)	个	1	166.79	66.47	56.33	0.21	21.34	8.67	13.77	
490	030501012003	12口千兆POE交换机	台	1	1624.99	315.45	1019.13	9.85	104.10	42.29	134.17	
	B5-0082换	交换机 固定配置 ≤24口	台	1	1624.99	315.45	1019.13	9.85	104.10	42.29	134.17	
491	030502003004	光纤连接盘	个	1	562.33	68.35	416.79		21.87	8.89	46.43	
	B5-0318	安装光纤连接盘	个	1	562.33	68.35	416.79		21.87	8.89	46.43	
492	030501009001	6口集线器	台	1	660.31	157.73	365.65	7.88	53.00	21.53	54.52	
	B5-0070	路由器 固定配置 8口以下	台	1	660.31	157.73	365.65	7.88	53.00	21.53	54.52	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第99页 共121页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率%	
493	030502012006	网络插座 安装方式: 底边距地0.6m暗装	个	10	52.23	17.24	22.92		5.52	2.24	4.31	
	B5-0313换	信息插座 安装8位模块信息插座 单口	个	10	52.23	17.24	22.92		5.52	2.24	4.31	
494	030411002005	普通塑料线槽 PR25×15	m	84.24	12.24	6.63	1.50	0.08	2.15	0.87	1.01	
	B4-1471	塑料线槽敷设 宽×高(≤39×19mm)	10m	8.424	122.47	66.29	15.01	0.85	21.48	8.73	10.11	
495	030411001032	镀锌钢管埋地敷设 镀锌钢管SC25	m	16.41	23.87	6.47	11.99	0.36	2.19	0.89	1.97	
	B4-0770	镀锌钢管埋地敷设(公称直径≤32mm)	100m	0.1641	2387.51	647.29	1199.21	36.28	218.74	88.86	197.13	
496	030502007002	线槽内布放 两芯光纤	m	5.10	44.72	17.88	14.90	0.14	5.77	2.34	3.69	
	B5-0262换	光缆 布放光缆 线槽内布放 12芯以下	100m	0.4819	473.32	189.27	157.65	1.48	61.04	24.80	39.08	
497	030502005003	线槽内布放 双绞线缆UTP-5	m	151.23	3.85	1.26	1.66	0.03	0.41	0.17	0.32	
	B5-0256	双绞线缆 线槽内布放 4对以下	100m	1.5123	384.42	126.18	165.30	3.05	41.35	16.80	31.74	
		B9 给排水工程										
498	031001006010	PP-R塑料给水管及管件安装 S5系列 dn50 PN=1.25MPa 连接方式: 承插粘接 含水压试验、管道冲洗、消毒 品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑”	m	9.96	80.83	17.98	47.98	0.07	5.78	2.35	6.67	
	B9-0117	塑料管安装 塑料给水管(粘接连接) 安装 公称外径(50mm以内)	10m	0.996	808.25	179.80	479.80	0.69	57.76	23.46	66.74	
499	031001006011	PP-R塑料给水管及管件安装 S5系列 dn40 PN=1.25MPa 连接方式: 承插粘接 含水压试验、管道冲洗、消毒 品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑”	m	3.47	57.43	15.37	30.30	0.07	4.94	2.01	4.74	

注: 此表增值税是指建筑劳务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第100页 共121页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	
	B9-0116换	塑料管安装 塑料给水管 (粘接连接) 安装 公称外径 (40mm以内)	10m	0.347	574.20	153.65	302.96	0.71	49.40	20.07	47.41	
500	031001006012	PP-R塑料给水管及管件安装 S5系列 dn32 PN=1.25MPa 连接方式: 承插粘接 含水压试验、管道冲洗、消毒 品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑”	m	6.40	38.13	15.28	12.72	0.07	4.91	2.00	3.15	
	B9-0115换	塑料管安装 塑料给水管 (粘接连接) 安装 公称外径 (32mm以内)	10m	0.640	381.34	152.83	127.18	0.74	49.14	19.96	31.49	
501	031001006013	PP-R塑料给水管及管件安装 S5系列 dn25 PN=1.25MPa 连接方式: 承插粘接 含水压试验、管道冲洗、消毒 品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑”	m	16.05	31.75	13.49	9.46	0.08	4.34	1.76	2.62	
	B9-0114换	塑料管安装 塑料给水管 (粘接连接) 安装 公称外径 (25mm以内)	10m	1.605	317.55	134.94	94.57	0.76	43.42	17.64	26.22	
502	031001006014	PP-R塑料给水管及管件安装 S5系列 dn20 PN=1.25MPa 连接方式: 承插粘接 含水压试验、管道冲洗、消毒 品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑”	m	38.57	34.98	13.49	12.42	0.08	4.34	1.76	2.89	
	B9-0113换	塑料管安装 塑料给水管 (粘接连接) 安装 公称外径 (20mm以内)	10m	3.857	349.89	134.94	124.21	0.78	43.43	17.64	28.89	
503	031001006015	排水双壁波纹管及管件安装 dn200 连接方式: 胶圈承插连接 含灌水、通球试验 品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑”	m	21.14	107.24	33.13	46.45	2.69	11.46	4.66	8.85	
	B9-0212换	塑料管安装 HDPE塑料排水管安装 (卡箍式连接) 公称外径 (200mm以内)	10m	2.114	1072.34	331.27	464.51	26.86	114.60	46.56	88.54	
504	031001006016	PVC-U排水管及管件安装 dn110	m	3.36	69.04	28.64	21.74	0.05	9.18	3.73	5.70	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数 (各项费用) 不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数 (各项费用) 包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称：南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第101页 共121页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中：暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	
	B9-0173换	连接方式：粘接连接 含灌水、通球试验 品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑” 塑料管安装 承插塑料排水管（粘接连接）公称外径（110mm以内）	10m	0.336	690.33	286.41	217.32	0.49	91.81	37.30	57.00	
505	031001006017	PVC-U排水管及管件安装 dn50 连接方式：粘接连接 含灌水、通球试验 品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑”	m	59.68	39.78	18.90	9.02	0.05	6.06	2.46	3.29	
	B9-0171换	塑料管安装 承插塑料排水管（粘接连接）公称外径（50mm以内）	10m	5.968	397.83	188.98	90.20	0.52	60.64	24.64	32.85	
506	031001006018	PVC-U排气管及管件安装 dn110 连接方式：粘接连接 含灌水、通球试验 品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑”	m	4.74	42.15	15.58	16.00	0.06	5.00	2.03	3.48	
	B9-0193	塑料管安装 塑料直通雨水管安装 公称外径（110mm以内）	10m	0.474	421.57	155.83	159.96	0.59	50.05	20.33	34.81	
507	031001006019	PVC-U直通雨水管及管件安装 dn75 连接方式：粘接连接 含灌水、通球试验 品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑”	m	11.82	30.50	12.22	10.17	0.06	3.93	1.60	2.52	
	B9-0192	塑料管安装 塑料直通雨水管安装 公称外径（75mm以内）	10m	1.182	304.97	122.23	101.67	0.61	39.31	15.97	25.18	
508	031001006020	PVC-U空调排水管及管件安装 dn32 连接方式：粘接连接 含灌水、通球试验 品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑”	m	21.55	23.38	11.04	5.38	0.04	3.55	1.44	1.93	
	B9-0184换	塑料管安装 过阳台承插塑料雨水管、空调排水管（粘接连接）安装 公称外径（32mm以内）	10m	2.155	233.84	110.42	53.82	0.41	35.47	14.41	19.31	
509	031003013001	水表 DN40	组	1	426.34	127.22	206.67		40.71	16.54	35.20	

注：此表增值税是指建筑劳务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第102页 共121页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中: 暂估价	
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%		
		连接方式: 螺纹连接 含表前阀											
	B9-0567	水表安装 螺纹水表 公称直径(40mm以内)	组	1	426.34	127.22	206.67		40.71	16.54	35.20		
510	031003001008	截止阀 DN40 PN=1.6MPa 连接方式: 螺纹连接	个	1	87.25	23.43	46.07		7.50	3.05	7.20		
	B9-0383换	螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(40mm以内)	个	1	87.25	23.43	46.07		7.50	3.05	7.20		
511	031003001009	截止阀 DN20 PN=1.6MPa 连接方式: 螺纹连接	个	7	39.43	9.35	22.61		2.99	1.22	3.26		
	B9-0380换	螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(20mm以内)	个	7	39.43	9.35	22.61		2.99	1.22	3.26		
512	031003001010	截止阀 DN15 PN=1.6MPa 连接方式: 螺纹连接	个	12	34.99	9.35	18.54		2.99	1.22	2.89		
	B9-0379换	螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(15mm以内)	个	12	34.99	9.35	18.54		2.99	1.22	2.89		
513	031003001011	自动排气阀 DN15 PN=1.6MPa 连接方式: 螺纹连接	个	6	69.16	15.89	40.41		5.08	2.07	5.71		
	B9-0388	螺纹阀门安装 自动排气阀、手动放风阀 自动排气阀 公称直径(15mm以内)	个	6	69.16	15.89	40.41		5.08	2.07	5.71		
514	031004006005	带水箱坐式大便器 含上下水五金配件	套	1	490.52	74.73	341.66		23.91	9.72	40.50		
	B9-0614	大便器安装 坐式大便器安装 带水箱	10套	0.1	4905.10	747.28	3416.53		239.13	97.15	405.01		
515	031004006006	台式洗手盆 含上下水五金配件, 感应龙头	套	2	433.16	43.16	334.81		13.81	5.61	35.77		
	B9-0599换	洗脸盆、洗手盆安装 台式洗脸盆、洗手盆 台式洗脸盆 冷水	10套	0.2	4331.35	431.53	3348.00		138.09	56.10	357.63		
516	031004006007	立式洗手盆 含上下水五金配件, 感应龙头	套	9	472.01	47.15	364.67		15.09	6.13	38.97		
	B9-0595换	洗脸盆、洗手盆安装 立式洗脸盆 立式洗脸盆 冷水	10套	0.9	4720.02	471.49	3646.63		150.88	61.29	389.73		

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)为增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第103页 共121页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	
517	031004006008	残卫洗手盆 含上下水五金配件, 感应龙头	套	1	472.01	47.15	364.67		15.09	6.13	38.97	
	B9-0595换	洗脸盆、洗手盆安装 立式洗脸盆 立式洗脸盆 冷水	10套	0.1	4720.02	471.49	3646.63		150.88	61.29	389.73	
518	桂031004023002	侧墙式雨水斗 dn75	个	2	87.56	44.95	15.14		14.39	5.85	7.23	
	B9-0657换	给排水附件安装 雨水斗安装 雨水斗 公称直径(100mm)以内(换:水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5)	10个	0.2	875.48	449.51	151.40		143.84	58.44	72.29	
519	桂031004021001	地漏 dn50	个	1	72.18	33.60	17.50		10.75	4.37	5.96	
	B9-0647换	给排水附件安装 地漏安装 地漏 公称直径(50mm)以内(换:水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5)	10个	0.1	721.78	336.00	174.98		107.52	43.68	59.60	
520	桂010507011001	成品玻璃钢化粪池4m3 HFBH-2-II 具体做法详见国标图集14SS706	座	1	9375.29	255.63	7788.86	304.59	179.27	72.83	774.11	
	B9-0786	玻璃钢化粪池安装 容量(9m³以内)	套	1	9375.29	255.63	7788.86	304.59	179.27	72.83	774.11	
521	030901013002	灭火器放置箱 含2具手提式灭火器(干粉磷酸铵盐)MF/ABC4	套	2	241.01	17.88	195.18		5.72	2.33	19.90	
	B9-0936换	灭火器具安装 灭火器放置箱安装 放置式 箱半周长1m以内	10个	0.2	2410.02	178.80	1951.77		57.22	23.24	198.99	
522	040504002001	混凝土检查井 600×600 含: 100mm厚C15砼垫层 C30砼底板、井墙, 抗渗等级S6 C15砼流槽 C30砼井室盖板制作、运输及安装 坐浆、抹三角灰均用M10预拌防水水泥砂浆 钢筋制作、安装 具体做法详见国标图集20S515/326页	座	4	2195.88	550.41	1191.22	23.45	168.36	81.12	181.32	
	C5-0968	非定型井垫层 混凝土(预拌普通混凝土 C15)	10m³	0.040	4283.01	362.20	3404.32	4.97	106.48	51.40	353.64	

注: 此表增值税是指建筑劳务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳税增值额, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第104页 共121页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	
	C5-2481	现浇混凝土模板 混凝土基础垫层 复合木模	10m ²	0.160	640.39	325.00	100.61	15.49	98.74	47.67	52.88	
	C5-0996换	非定型井现浇混凝土 现浇混凝土井 井底板 {换: 预拌防水混凝土 C30 P8以内}	10m ³	0.048	5269.63	563.90	4021.20	4.85	164.94	79.63	435.11	
	C5-2485	现浇混凝土模板 渠涵基础 (底板) 复合木模	10m ²	0.216	718.50	368.00	112.53	14.26	110.86	53.52	59.33	
	C5-0998换	非定型井现浇混凝土 现浇混凝土井 井身 {换: 预拌防水混凝土 C30 P8以内}	10m ³	0.180	5406.80	663.70	4004.45	4.77	193.86	93.59	446.43	
	C5-2490	现浇混凝土模板 矩形井室 木模	10m ²	2.400	980.92	435.00	260.29	12.30	129.72	62.62	80.99	
	C5-0973换	非定型井砌筑 井底流槽 混凝土 {换: 预拌普通混凝土 C15}	10m ³	0.032	4426.29	415.20	3460.26	4.77	121.79	58.80	365.47	
	C5-0986换	非定型井盖板制作 盖板 (板厚cm以内) 20 {换: 预拌普通混凝土 C30}	10m ³	0.130	4916.40	527.00	3749.91	4.85	154.24	74.46	405.94	
	C5-2501	预制混凝土模板 井盖板 复合木模	10m ²	0.576	618.10	355.00	56.04	2.36	103.63	50.03	51.04	
	C5-0991换	非定型井盖板安装 井室盖板 (每块体积) 0.3m ³ 以内 {换: 水泥砂浆中砂M10}	10m ³	0.130	3376.93	1509.40	385.49	387.53	550.11	265.57	278.83	
	C5-1004换	非定型井井盖 (算) 安装 井盖、井算安装 检查井 铸铁井 盖、座 {换: 水泥砂浆 1:2 换: 预拌普通混凝土 C30}	10套	0.4	5870.72	581.30	4554.72		168.58	81.38	484.74	
	C3-0358	钢筋制作、安装 φ10以内	t	0.158	5379.58	950.00	3463.88	31.01	333.54	156.96	444.19	
		土石方工程										
523	040101002001	沟槽、基坑土方 1、土壤类别: 综合, 由投标人根据地勘报告决定报价 2、挖土深度: 详设计图纸及地质勘查报告 3、土方场内平衡运距: 由投标人根据施工现场实际情况自行考虑, 决定报价	m ³	24.05	3.72	0.40		2.44	0.40	0.17	0.31	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数 (各项费用) 不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数 (各项费用) 包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第105页 共121页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率%	
	C1-0022	挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量 1.25m ³ 不装车 三类土	1000m ³	0.02405	3708.68	400.00		2435.39	396.95	170.12	306.22	
524	040305001001	沟槽、基坑回填中砂 1、场内运输、回填、压实等, 填料及压实按施工图设计要求 2、运距: 自行考虑	m ³	1.90	259.42	0.61	225.64	9.69	1.44	0.62	21.42	
	C1-0115	沟槽(台、井背) 液压打夯机回填 砂	100m ³	0.0190	25942.43	60.48	22564.32	969.58	144.21	61.80	2142.04	
525	040103001001	沟槽、基坑利用土方回填 1、密度要求:符合设计和规范的要求 2、填方材料品种:由投标人根据设计要求验方后方可填入, 并符合相关工程的质量规范要求 3、填方来源运距:借方或场内利用土石方, 场内利用方运距由投标人自行考虑	m ³	12.02	16.20	0.60	0.08	11.72	1.72	0.74	1.34	
	C1-0117	沟槽(台、井背) 液压打夯机回填 土	100m ³	0.1202	1619.75	60.48	7.58	1171.55	172.48	73.92	133.74	
526	040103002001	余方弃置(含装车、弃置、运输) 1、废弃料品种:废弃料(包括淤泥、流沙等), 土方类别综合考虑 2、弃置运距:起步1公里, 装车, 汽车加盖运输, 弃置费自行考虑	m ³	10.23	30.03	0.40	15.00	10.06	1.46	0.63	2.48	
	C1-0136	装载机装土 斗容量(1m ³ 内)	1000m ³	0.01023	7262.79	400.01		5152.58	777.36	333.16	599.68	
	C1-0144	自卸汽车运土方(运距1km内) 12t	1000m ³	0.01023	6424.48			4911.68	687.64	294.70	530.46	
	B-	弃置费	m ³	10.23	16.36		15.00				1.35	
527	桂040103003001	土方运输增(减) m ³ ·km 运距: 工程量暂按增运1km列计, 结算按实际运距做调整	m ³ ·km	10.23	2.04			1.56	0.22	0.09	0.17	
	C1-0147	自卸汽车运土方(每增加1km运距) 12t	1000m ³	0.01023	2037.81			1557.96	218.11	93.48	168.26	
		室外临时用房-装修工程										

注: 此表增值税是指建筑劳务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用) 不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳税增值税, 其计算基数(各项费用) 包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第106页 共121页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中: 暂估价	
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%		
		分部分项工程											
1.		土(石)方工程											
528	010101004001	挖基坑土方 1、土壤类别:综合,由投标人根据地勘报告决定报价 2、挖土深度:详设计图纸 3、土方场内平衡运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑,决定报价	m ³	141.20	10.98	5.42	3.32	0.99	0.34	0.91			
A-1-5换		人工挖一般土方 深1.5m以内 三类土	100m ³	0.1412	6045.90	4814.84		544.08	187.78	499.20			
A-1-27		液压挖掘机挖沟槽(基坑)土方 斗容量(1.25m ³)	1000m ³	0.12708	5483.54	673.06	3693.93	493.47	170.31	452.77			
529	010103001002	回填方 1、密实度要求:满足设计和规范要求 2、填方来源、运距:利用开挖土、运距自行考虑	m ³	105.20	5.08	0.67	0.50	0.41	0.14	0.42			
A-1-94		挖掘机回填土	100m ³	1.0520	508.09	67.31	50.10	293.84	14.08	41.95			
530	010103002003	余土弃置 含装运,运距按起步第1km、弃置费自行考虑	m ³	20.22	21.81		15.00	0.61	0.21	0.56			
A-1-133		自卸汽车运土(运距1km以内) 10t	1000m ³	0.02022	6817.35			5429.21	211.74	562.90			
B-		弃置费	m ³	20.22	15.00		15.00						
531	桂010103003003	土(石)方运输增(减) m ³ ·km 运距:工程量暂按增加14KM,结算按实结算	m ³ ·km	283.08	2.15		1.71	0.19	0.07	0.18			
A-1-142		自卸汽车运土方(每增加1km运距) 10t	1000m ³	0.28308	2150.23		1712.41	193.50	66.78	177.54			
4.		砌筑工程											
532	010404001005	垫层 部位:无障碍厕所地面	m ³	0.22	587.55	88.09	422.23	21.41	7.32	48.50			

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳税增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第107页 共121页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中: 暂估价	
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%		
		最薄处30厚LC7.5L轻骨料混凝土填充层找坡,坡向地漏											
	A-10-16	垫层 陶粒混凝土(中砂 陶粒 水泥32.5 LC7.5)	10m³	0.022	5875.41	880.96	4222.13		214.07	73.12	485.13		
533	010404001006	垫层 部位: 无障碍坡道 60厚中砂垫层	m³	0.30	355.51	52.27	256.33	0.37	12.80	4.37	29.37		
	A-10-3换	垫层 砂	10m³	0.030	3554.82	522.74	2563.34	3.62	127.91	43.69	293.52		
534	010404001007	垫层 部位: 无障碍坡道 砌150厚块石M5水泥砂浆灌缝	m³	0.75	436.38	130.64	223.55	2.69	32.40	11.07	36.03		
	A-10-7换	垫层 毛石 灌浆(换:干混普通砌筑砂浆 DM-G M5)	10m³	0.075	4363.70	1306.40	2235.48	26.87	323.98	110.66	360.31		
535	010404001008	垫层 部位: 基础底部 垫层材料种类、配合比、厚度:300mm厚级配砂石	m³	16.90	239.62	75.16	119.45	0.54	18.40	6.28	19.79		
	A-10-5	垫层 砂石 天然级配	10m³	1.690	2396.17	751.58	1194.53	5.43	183.95	62.83	197.85		
536	010404001009	垫层 部位: 总平地硬化 1、120厚碎石垫层 2、素土夯实	m³	23.93	291.49	75.38	166.68	0.59	18.46	6.31	24.07		
	A-10-10	垫层 碎石 干铺	10m³	2.393	2914.83	753.82	1666.79	5.88	184.61	63.06	240.67		
5.		混凝土及钢筋混凝土工程											
537	010404001010	垫层 1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C15 3、模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m³	13.69	494.12	80.36	339.71	0.79	24.18	8.28	40.80		

注: 此表增值税是指建筑劳务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳税增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第108页 共121页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	
	A-5-3换	混凝土垫层(换: 预拌普通混凝土 C15)	10m³	1.369	4769.52	735.20	3335.42	7.87	221.43	75.79	393.81	
	A-5-169	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	100m²	0.0688	3414.89	1360.69	1226.69	0.91	405.76	138.88	281.96	
538	010501003001	独立基础 1、混凝土种类: 泵送商品砼 2、混凝土强度等级: C30 3、模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑	m³	24.00	580.63	105.56	382.26	1.89	32.02	10.96	47.94	
	A-5-7换	独立基础 混凝土(换: 预拌普通混凝土 C30)	10m³	2.400	4600.70	406.32	3641.44	7.53	123.33	42.21	379.87	
	A-5-174	独立基础 胶合板模板 木支撑	100m²	0.4800	6028.05	3246.37	905.78	56.87	984.37	336.93	497.73	
539	010502001001	矩形柱 1、混凝土种类: 泵送商品砼 2、混凝土强度等级: C30 3、模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑	m³	5.14	1023.46	355.41	430.92	7.47	108.14	37.01	84.51	
	A-5-18换	混凝土柱 矩形(换: 预拌普通混凝土 C30)	10m³	0.514	5150.30	761.68	3641.71	12.13	230.60	78.93	425.25	
	A-5-186	矩形柱 胶合板模板 钢支撑	100m²	0.3704	7055.56	3875.00	926.32	86.91	1180.65	404.11	582.57	
540	010503001001	基础梁 1、混凝土种类: 泵送商品砼 2、混凝土强度等级: C30 3、模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑	m³	4.56	1117.82	365.63	502.24	8.14	111.38	38.13	92.30	
	A-5-21换	混凝土 基础梁(换: 预拌普通混凝土 C30)	10m³	0.456	4574.93	381.50	3645.96	12.23	117.33	40.16	377.75	
	A-5-195	基础梁 胶合板模板 木支撑	100m²	0.4632	6500.67	3223.93	1355.05	68.12	981.03	335.79	536.75	
541	010505002001	室内楼面 部位: 钢结构压型板上 1、混凝土种类: 泵送商品砼 2、混凝土强度等级: C25	m³	7.57	555.97	90.09	382.27	1.19	27.20	9.31	45.91	
	A-5-37	混凝土 钢楼承板(预拌普通混凝土 C25)	10m³	0.757	5559.70	900.90	3822.74	11.89	272.01	93.10	459.06	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第109页 共121页

序号	项目编号	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	
542	010515001003	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 Φ10以内	t	1.310	5208.23	1065.55	3257.84	20.41	323.62	110.77	430.04	
	A-5-291	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ10以内	t	1.310	5208.23	1065.55	3257.84	20.41	323.62	110.77	430.04	
543	010515001004	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 Φ10以上	t	2.192	4805.61	807.33	3211.49	47.91	254.86	87.23	396.79	
	A-5-292	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ10以上	t	2.192	4805.61	807.33	3211.49	47.91	254.86	87.23	396.79	
544	010516002001	预埋铁件	t	0.411	8996.85	1510.51	6139.29		450.12	154.06	742.87	
	A-5-356	铁件 预埋铁件	t	0.411	8996.85	1510.50	6139.29		450.13	154.07	742.86	
	6.	金属结构工程										
545	010603002001	钢柱 1、钢材品种、规格:Q355B 2、钢材规格:HW175×175×7.5×11.0 3、单根质量:3t以内 4、含制作、运输、安装、除锈、防锈、防锈漆涂装等全部工序	t	3.167	8923.08	1597.98	5063.11	520.92	725.93	278.37	736.77	
	A-6-79换	钢构件制作 钢柱、钢梁、钢屋架 钢板	t	3.167	7491.46	1105.98	4806.31	370.15	439.89	150.57	618.56	
	A-6-37换	预制钢构件安装 住宅钢结构 钢柱 质量(≤3t)	t	3.167	1324.98	480.33	252.14	95.89	266.21	121.01	109.40	
	A-6-83	钢构件运输 钢柱、钢梁、钢屋架构件运输 运距1km以内	10t	0.3167	1066.33	116.66	46.63	548.80	198.31	67.88	88.05	
546	010604001001	钢梁 1、钢材品种、规格:Q355B 2、钢材规格:HN250×125×6.0×9.0、HN300×150×6.5×9.0、HN200×100×5.5×8.0 3、单根质量:3t以内 4、含制作、运输、安装、除锈、防锈、防锈漆涂装等全部工序	t	7.287	8507.36	1395.93	5026.68	516.65	630.61	235.04	702.45	

注:此表增值税是指建筑劳务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳税增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第110页 共121页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	
	A-6-79换	钢构件制作 钢柱、钢梁、钢屋架 钢板	t	7.287	7491.46	1105.98	4806.31	370.15	439.89	150.57	618.56	
	A-6-43换	预制钢构件安装 住宅钢结构 钢梁 质量(≤3t)	t	7.287	909.26	278.28	215.71	91.62	170.89	77.68	75.08	
	A-6-83	钢构件运输 钢柱、钢梁、钢屋架构件运输 运距1km以内	10t	0.7287	1066.33	116.66	46.63	548.80	198.31	67.88	88.05	
547	010605001001	二层组合楼盖板 1、钢材品种、规格:Q355B 2、钢材规格:YXB51-305-915-G300/0.75mm厚楼面钢承板(带压痕) 3、含制作、运输、安装、除锈、防锈漆涂装等全部工序	m ²	106.44	103.82	21.98	50.81	4.60	12.28	5.58	8.57	
	A-6-54换	围护体系安装 压型钢板楼板	100m ²	1.0644	10382.05	2197.80	5080.89	460.05	1227.93	558.15	857.23	
548	010606001001	钢支撑、钢拉条 1、钢材品种、规格:Q235B 2、钢材规格:直拉条、斜拉条:Φ12, 撑杆:Φ12+Φ32×2.5, SC水平支撑:Φ20采用M20 0型紧具螺旋扣 3、单根质量:3t以内 4、含制作、运输、安装、除锈、防锈漆涂装等全部工序	t	0.167	8095.57	1526.83	4597.37	401.50	653.11	248.32	668.44	
	A-6-81换	钢构件制作 其他钢构件	t	0.167	6849.49	1130.91	4347.38	252.35	412.21	141.09	565.55	
	A-6-46换	预制钢构件安装 住宅钢结构 钢支撑 质量(≤3t)	t	0.167	1139.55	384.23	245.34	94.31	221.09	100.49	94.09	
	A-6-83	钢构件运输 钢柱、钢梁、钢屋架构件运输 运距1km以内	10t	0.0167	1066.33	116.66	46.63	548.80	198.31	67.88	88.05	
549	010606002001	钢檩条 1、钢材品种、规格:Q235B 2、钢材规格:C250×75×20×2.2 3、单根质量:3t以内	t	0.739	8308.70	1526.81	4792.77	401.56	653.14	248.38	686.04	

注: 此表增值税是指建筑劳务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第111页 共121页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税率9%	
		4、含制作、运输、安装、除锈、防锈漆涂装等全部工序										
	A-6-81换	钢构件制作 其他钢构件	t	0.739	7062.46	1130.91	4542.76	252.35	412.21	141.09	583.14	
	A-6-46换	预制钢材构件安装 住宅钢结构 钢支撑 质量(≤3t)	t	0.739	1139.55	384.23	245.34	94.31	221.09	100.49	94.09	
	A-6-83	钢构件运输 钢柱、钢梁、钢屋架构件运输 运距1km以内	10t	0.0739	1066.33	116.66	46.63	548.80	198.31	67.88	88.05	
550	010606008001	钢梯 1、钢材品种、规格:Q355B 2、钢材规格:钢梁-180×10 ([16a]), 踏步花纹钢板厚4.5mm 3、单根质量:3t以内 4、含制作、运输、安装、除锈、防锈漆涂装等全部工序	t	0.315	8419.65	1847.17	4346.29	407.08	805.78	318.16	695.17	
	A-6-81换	钢构件制作 其他钢构件	t	0.315	6508.68	1130.91	4034.71	252.35	412.21	141.09	537.41	
	A-6-49换	预制钢材构件安装 住宅钢结构 踏步式钢楼梯	t	0.315	1823.92	707.73	307.43	109.19	377.42	171.55	150.60	
	A-6-85	钢构件运输 其他金属构件运输 运距1km以内	10t	0.0315	870.55	85.25	41.44	455.63	161.18	55.17	71.88	
551	010605002001	钢板墙板 100厚成品彩钢夹芯板	m ²	435.80	171.04	27.64	108.68	1.21	13.33	6.06	14.12	
	A-6-55换	围护体系安装 墙面板 彩钢夹芯板	100m ²	4.3580	17103.65	2764.31	10867.95	120.54	1332.80	605.82	1412.23	
8.		屋面及防水工程										
552	010901001001	3mm厚树脂瓦屋面	m ²	131.74	54.24	8.04	38.50		2.40	0.82	4.48	
	A-8-20换	屋面工程 沥青瓦屋面 铺设叠合沥青瓦	100m ²	1.3174	5423.02	803.97	3849.70		239.58	82.00	447.77	
553	010904001001	楼(地)面卷材防水 部位:无障碍卫生间地面	m ²	7.48	50.08	6.41	36.97		1.91	0.65	4.14	

注:此表增值税是指建筑劳务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳税增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第112页 共121页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中: 暂估价	
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%		
		0.7厚聚乙烯丙纶复合防水卷材用1.3厚用于粘结料满粘(基层处理平整)											
	A-8-64换	防水工程 高分子卷材 聚乙烯丙纶复合防水卷材 冷贴一层 平面(换:素水泥浆)	100m ²	0.0748	5008.56	641.25	3697.26		191.09	65.41	413.55		
554	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮) 部位: 无障碍卫生间地面 3厚聚合物水泥基防水涂料, 刷三道	m ²	7.48	49.48	9.28	32.39		2.77	0.95	4.09		
	A-8-89换	防水工程 高分子防水涂料 水泥基渗透结晶型防水涂料 1.0mm厚 平面[实际厚度=3]	100m ²	0.0748	4947.89	928.51	3239.43		276.70	94.71	408.54		
	9.	保温、隔热、防腐工程											
555	011001001001	保温隔热屋面 50mm厚岩棉(燃烧性能为A1级不燃)	m ²	131.74	16.48	3.15	10.71		0.94	0.32	1.36		
	A-9-28	屋面保温、隔热 干铺岩棉板 厚度(50mm)	100m ²	1.3174	1648.53	315.29	1071.00		93.96	32.16	136.12		
556	011001001002	保温隔热屋面 75mm厚岩棉(燃烧性能为A1级不燃), 容重≥10kg/m ²	m ²	131.74	29.16	4.54	20.40		1.35	0.46	2.41		
	A-9-30换	屋面保温、隔热 干铺岩棉板 厚度(80mm)	100m ²	1.3174	2915.92	453.68	2040.00		135.20	46.28	240.76		
	10.	楼地面装饰工程											
557	011101006005	平面砂浆找平层 部位: 室内全部地面 20厚1:2水泥砂浆找平	m ²	142.73	29.75	12.03	11.18		2.95	1.01	2.46		
	A-10-17	楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm(干混地面砂浆 DS M20)	100m ²	1.4273	2975.25	1203.27	1118.42		295.26	100.85	245.66		
558	011101006006	平面砂浆找平层 部位: 无障碍厕所地面 1、刷基层处理剂一遍 2、20厚1:3水泥砂浆找平	m ²	7.48	33.54	13.24	13.02		3.25	1.11	2.77		

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第113页 共121页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税 税率9%	
	A-10-18换	楼地面砂浆找平层 填充材料上 20mm{换:干混地面砂浆 DS M15}	100m ²	0.0748	3353.24	1323.48	1301.89	14.74	325.19	111.07	276.87	
559	011102003005	块料楼地面 部位: 无障碍厕所地面 1、300×300防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆填缝 2、20厚1:4干硬性水泥砂浆	m ²	7.48	121.97	39.95	58.77	0.12	9.74	3.32	10.07	
	A-10-60换	块料面层 陶瓷地面砖 预拌砂浆粘贴 0.10m ² 以内 {换:素水泥浆 换:干混地面砂浆 DS M15}	100m ²	0.0748	12197.30	3994.78	5877.46	11.79	973.60	332.55	1007.12	
560	011103001001	橡胶板楼地面 部位: 室内全部楼面 1、2mm厚pvc地胶, 浅灰色 2、品牌不低于“阿姆斯壮”、“得嘉”、“欧莱宝”	m ²	75.55	95.06	13.84	68.86		3.36	1.15	7.85	
	A-10-97换	橡塑面层 塑料卷材	100m ²	0.7555	9506.38	1383.95	6886.33		336.30	114.87	784.93	
561	011103001002	橡胶板楼地面 部位: 室内全部地面 1、2.0mm厚pvc地胶, 浅灰色 2、品牌不低于“阿姆斯壮”、“得嘉”、“欧莱宝”	m ²	67.64	95.06	13.84	68.86		3.36	1.15	7.85	
	A-10-97换	橡塑面层 塑料卷材	100m ²	0.6764	9506.38	1383.95	6886.33		336.30	114.87	784.93	
562	010507001002	无障碍坡道 1、8~10厚地砖横向每150~200做12宽 2、水泥金刚砂防滑条地砖缝宽5~8或用广场砖1:1水泥砂浆填缝 3、20厚1:4干硬性水泥砂浆面撒素水泥	m ²	5.00	46.19	21.07	14.24	0.15	5.16	1.76	3.81	
	A-10-26	整体面层 水泥砂浆楼地面 防滑坡道 20mm{干混地面砂浆 DS M20}	100m ²	0.0500	4618.38	2106.86	1423.58	14.91	515.59	176.11	381.33	
563	011101003001	总平场地硬化	m ²	199.38	44.43	8.61	28.63	0.06	2.58	0.88	3.67	

注: 此表增值税是指建筑劳务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为增值税进项税; 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第114页 共121页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	
	A-5-69换	1、 面层厚度、混凝土强度等级:80厚C25混凝土 2、 含模板、浇捣、养护等	100m ²	1.9938	4443.39	861.04	2862.64	6.00	258.38	88.44	366.89	
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程										
564	桂011204007005	块料墙面 部位: 无障碍厕所墙裙 做法: 参11ZJ001-内墙202-A 1、15厚1:3水泥砂浆 2、刷素水泥浆一遍 3、4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4、8~10厚600×300面砖, 水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆填缝	m ²	11.53	154.84	50.44	75.01	0.12	12.29	4.20	12.78	
	A-11-65换	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆 每块面积(≤0.20 m ²) (换: 素水泥浆 换: 干混普通抹灰砂浆 DP-G M15 换: 干混普通抹灰砂浆 DP-G M10)	100m ²	0.1153	15484.23	5044.21	7500.54	12.48	1228.78	419.71	1278.51	
565	010804005001	立柱式装饰格栅 口100×100×3厚镀锌铁方通	m ²	6.00	353.25	20.18	292.96	3.29	5.70	1.95	29.17	
	A-15-135换	普通型钢栏杆 钢管	10m	0.200	10597.19	605.28	8788.83	98.61	171.05	58.42	875.00	
	12.	天棚工程										
566	011302001007	吊顶板天棚 1、 基层材料种类、规格: 75mm厚岩棉(另列) 2、 面层材料品种、规格: 0.376mm厚白灰色彩钢板	m ²	81.48	56.18	21.56	22.95		5.24	1.79	4.64	
	A-12-90换	天棚铝塑板面层 贴在 混凝土板或基层板下	100m ²	0.8148	5618.10	2156.44	2294.79		524.01	178.98	463.88	
567	011302001008	吊顶天棚 部位: 顶棚1	m ²	73.27	112.84	30.09	63.62		7.31	2.50	9.32	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第115页 共121页

序号	项目编号	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中: 暂估价	
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%		
		1、龙骨材料种类、规格: $\phi 6$ 吊杆, 轻钢龙骨 2、 $600 \times 600 \times 0.6$ 厚铝质扣板											
	A-12-39	卡式轻钢天棚龙骨 面层规格(轻钢龙骨间距450内mm) 平面	100m ²	0.7327	3980.07	1294.64	1934.74		314.60	107.46	328.63		
	A-12-110换	天棚铝板面层(600×600mm)	100m ²	0.7327	7303.34	1714.52	4426.85		416.63	142.31	603.03		
	13.	门窗工程											
568	010807001012	60系列塑钢推拉窗(带纱窗) 1、洞口面积 $< 2m^2$ 2、玻璃品种、厚度: 5厚钢化玻璃 3、带防盗杆、推拉金钢网纱窗、配暗锁 4、其他满足设计要求 5、品牌不得低于“海螺”“实德”“北新”; 五金配件品牌不得低于“顶固”“海福乐”“坚朗”	m ²	10.92	687.30	40.19	577.89		9.77	3.34	56.11		
	A-13-48换	塑钢窗安装 推拉	100m ²	0.1092	39719.51	4019.16	31110.51		976.66	333.59	3279.59		
	B-	5厚浮法玻璃与5厚钢化玻璃补差	m ²	10.32	8.24		8.24						
	B-	窗户防盗杆	m ²	10.92	282.31		259.00				23.31		
569	010807001013	60系列塑钢固定窗 1、洞口面积 $\geq 2m^2$ 2、玻璃品种、厚度: 5厚钢化玻璃 3、其他满足设计要求 4、品牌不得低于“海螺”“实德”“北新”; 五金配件品牌不得低于“顶固”“海福乐”“坚朗”	m ²	2.52	375.37	35.98	297.29		8.74	2.99	30.37		
	A-13-47换	塑钢窗安装 固定	100m ²	0.0252	36773.82	3597.99	28966.52		874.31	298.63	3036.37		
	B-	5厚浮法玻璃与5厚钢化玻璃补差	m ²	2.33	8.24		8.24						

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第116页 共121页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	
570	010807001014	60系列塑钢固定窗 1、洞口面积<2m² 2、玻璃品种、厚度: 5厚钢化玻璃 3、其他满足设计要求 4、品牌不得低于“海螺”“实德”“北新”; 五金配件品牌不得低于“顶固”“海福乐”“坚朗”	m²	13.50	375.37	35.98	297.30		8.74	2.99	30.36	
	A-13-47换	塑钢窗安装 固定	100m²	0.1350	36773.82	3597.99	28966.52		874.31	298.63	3036.37	
	B-	5厚浮法玻璃与5厚钢化玻璃补差	m²	12.51	8.24		8.24					
571	010807001015	60系列塑钢窗外平开窗(带纱窗) 1、洞口面积<2m² 2、玻璃品种、厚度: 中空玻璃(5mm+6A+5mm) 3、带推拉金刚网纱窗、配暗锁 4、其他满足设计要求 5、品牌不得低于“海螺”“实德”“北新”; 五金配件品牌不得低于“顶固”“海福乐”“坚朗”	m²	13.50	488.60	42.10	397.44		10.23	3.49	35.34	
	A-13-49换	塑钢窗安装 平开	100m²	0.1350	42806.21	4209.72	33689.66		1022.96	349.41	3534.46	
	B-	5厚浮法玻璃与中空玻璃(5mm+6A+5mm)补差	m²	12.77	64.00		64.00					
572	010802003005	甲级钢质防火门 1、含制作、安装、运输等全部工序 2、经消防部门认可的成品防火门	m²	44.33	334.23	56.37	231.88		13.70	4.68	27.60	
	A-13-12换	钢质防火门安装(换:干混普通砌筑砂浆 DM-G M5)	100m²	0.4433	33422.66	5637.12	23188.17		1369.82	467.88	2759.67	
573	桂010811001012	防火门	把	22	148.57	49.40	70.80		12.00	4.10	12.27	
	A-13-84换	门特殊五金 L形执 手插锁	10个	2.2	1485.70	493.99	708.00		120.04	41.00	122.67	
574	桂010811001013	防火门防火铰链	副	66.00	115.93	70.20	13.27		17.06	5.83	9.57	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第117页 共121页

序号	项目编号	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	
	A-13-97换	门特殊五金 防火门防火铰链	副	66.00	115.93	70.20	13.27		17.06	5.83	9.57	
575	桂010811001014	闭门器(套) 暗装	套	22	150.37	55.98	63.72		13.60	4.65	12.42	
	A-13-95换	门特殊五金 闭门器 暗装	10个	2.2	1503.71	559.84	637.20		136.04	46.47	124.16	
14.		油漆、涂料、裱糊工程										
576	011405001001	金属面油漆 部位: 立柱式装饰格栅 1、刷防锈漆一遍, 刮腻子磨光, 调和漆两遍 2、调和漆品牌相当于或优于: “多乐士” “立邦” “三棵树”	m ²	9.60	23.30	10.25	2.40	4.06	3.48	1.19	1.92	
	A-14-137	金属面除锈 抛丸除锈	100m ²	0.0960	1095.50	330.25	28.55	406.18	178.95	61.12	90.45	
	A-14-175	金属面其他油漆 金属面 调和漆二遍	100m ²	0.0960	1233.95	694.58	211.05		168.78	57.65	101.89	
577	011407005001	金属构件喷(刷) 防火涂料 防火涂料采用超薄型防火涂料, 防火等级二级	m ²	693.32	82.62	8.90	62.92	0.81	2.36	0.81	6.82	
	A-14-184	金属面 超薄型防火涂料(耐火时间≥1h) 涂层厚度(2.0mm)	100m ²	6.9332	8262.47	890.43	6291.50	81.48	236.17	80.67	682.22	
15.		其他装饰工程										
578	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板 做法详见15J401 T2A10-A6 A7/3、7 1、高度: H=1000 2、扶手材料种类、规格: 扶手Φ50×2.5钢管 3、栏杆材料种类、规格: 立柱Φ50×2.5, 立杆□20×2间距@110 4、采用不锈钢 304材质	m	29.15	441.22	81.07	290.36	5.23	20.97	7.16	36.43	
	A-15-111换	不锈钢管扶手 直形 Φ50	10m	2.915	705.00	135.08	453.93	10.37	35.34	12.07	58.21	
	A-15-116换	不锈钢弯头 Φ50	10个	0.2	683.32	249.38	149.98	110.29	87.40	29.85	56.42	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第118页 共121页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	
	A-15-101换	不锈钢栏杆 直线型 竖条式 (方管)	10m	2.915	3660.35	658.53	2439.37	34.34	168.37	57.51	302.23	
		单价措施项目										
	011701	脚手架工程										
579	桂011701003001	外装修脚手架 1、搭设高度:3.6m以上 2、脚手架材质:钢管脚手架 3、搭设方式:单排脚手架	m ²	443.33	29.56	20.15	1.62	1.10	3.17	1.08	2.44	
	A-16-1	扣件式钢管外脚手架 单排24m以内 搭拆	100m ²	4.4333	2897.74	2015.49	108.11	109.82	316.67	108.39	239.26	
	A-16-2	扣件式钢管外脚手架 单排24m以内 使用	100m ² ·天	44.333	5.86		5.38				0.48	
	011708	混凝土运输及泵送工程										
580	桂011708002001	混凝土泵送	m ³	71.91	24.03	3.78	13.03	4.05	0.88	0.31	1.98	
	A-18-4	混凝土泵送 输送泵 檐高 40m以内 {预拌普通混凝土 C15} {泵40M}	100m ³	0.1383	2369.05	377.86	1271.30	405.25	88.49	30.54	195.61	
	A-18-4	混凝土泵送 输送泵 檐高 40m以内 {预拌普通混凝土 C25} {泵40M}	100m ³	0.2387	2402.37	377.86	1301.87	405.25	88.49	30.54	198.36	
	A-18-4	混凝土泵送 输送泵 檐高 40m以内 {预拌普通混凝土 C30} {泵40M}	100m ³	0.3421	2418.25	377.86	1316.44	405.25	88.49	30.54	199.67	
		总平给排水工程										
		分部分项工程										
		土石方工程										
581	040101002002	沟槽、基坑土方 1、土壤类别:综合, 由投标人根据地勘报告决定报 价 2、挖土深度:详设计图纸及地质勘查报告	m ³	43.77	3.72	0.40		2.44	0.40	0.17	0.31	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)为增值税进项税, 在简易计税法中为应纳税增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第119页 共121页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中: 暂估价	
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%		
		3、土方场内平衡运距: 由投标人根据施工现场实际情况自行考虑, 决定报价											
	CI-0022	挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量 1.25m ³ 不装车 三类土	1000m ³	0.04377	3708.68	400.00		2435.39	396.95	170.12	306.22		
582	040305001002	沟槽、基坑回填中砂垫层 1、场内运输、回填、压实等, 填料及压实按施工图设计要求 2、运距: 自行考虑	m ³	7.47	259.43	0.61	225.64	9.70	1.44	0.62	21.42		
	CI-0115	沟槽(台、井背) 液压打夯机回填 砂	100m ³	0.0747	25942.43	60.48	22564.32	969.58	144.21	61.80	2142.04		
583	040103001002	沟槽、基坑利用土方回填 1、密度要求: 符合设计和规范的要求 2、填方材料品种: 由投标人根据设计要求验收后方可填入, 并符合相关工程的质量规范要求 3、填方来源运距: 借方或场内利用土石方, 场内利用方运距由投标人自行考虑	m ³	36.30	16.20	0.60	0.08	11.72	1.72	0.74	1.34		
	CI-0117	沟槽(台、井背) 液压打夯机回填 土	100m ³	0.3630	1619.75	60.48	7.58	1171.55	172.48	73.92	133.74		
584	040103002002	余方弃置(含装车、弃置、运输) 1、废弃料品种: 废弃料(包括淤泥、流沙等), 土方类别综合考虑 2、弃置运距: 起步1公里, 装车, 汽车加盖运输, 弃置费自行考虑	m ³	2.03	30.04	0.40	15.00	10.06	1.47	0.63	2.48		
	CI-0136	装载机装土斗容量(1m ³ 内)	1000m ³	0.00203	7262.79	400.01		5152.58	777.36	333.16	599.68		
	CI-0144	自卸汽车运土方(运距1km内) 12t	1000m ³	0.00203	6424.48			4911.68	687.64	294.70	530.46		
	B-	弃置费	m ³	2.03	16.35		15.00				1.35		
585	桂040103003002	土方运输增(减) m ³ ·km 运距: 工程量暂按增运1km列计, 结算按实际运距做调整	m ³ ·km	2.03	2.04			1.56	0.22	0.09	0.17		

注: 此表增值税是指建筑劳务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳税增值额, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第120页 共121页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	
	C1-0147	自卸汽车运土方(每增加1km运距) 12t 消防给水工程	1000m³	0.00203	2037.81			1557.96	218.11	93.48	168.26	
586	040501004001	PE100钢丝网骨架聚乙烯复合管 DN100 PN=1.0MPa 连接方式:电熔承插连接 含水压试验、管道冲洗、消毒	m	40.93	67.29	6.61	52.17	0.07	1.94	0.94	5.56	
	C5-1454	塑料管安装(电熔连接) 公称管外径(mm以内) 110	10m	4.093	617.26	36.00	514.81		10.44	5.04	50.97	
	C5-1627	给水管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	0.4093	310.98	162.90	42.11	7.16	49.32	23.81	25.68	
	C5-1645	给水管消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.4093	244.64	138.10	26.96		40.05	19.33	20.20	
587	040501004002	PE100钢丝网骨架聚乙烯复合管 DN150 PN=1.0MPa 连接方式:电熔承插连接 含水压试验、管道冲洗、消毒	m	53.28	115.52	8.55	93.62	0.09	2.51	1.21	9.54	
	C5-1455	塑料管安装(电熔连接) 公称管外径(mm以内) 160	10m	5.328	1070.72	42.00	922.25		12.18	5.88	88.41	
	C5-1628	给水管道试压 公称直径(mm以内) 200	100m	0.5328	477.51	251.60	64.91	9.36	75.68	36.53	39.43	
	C5-1646	给水管消毒冲洗 公称直径(mm以内) 200	100m	0.5328	366.95	183.40	74.38		53.19	25.68	30.30	
588	031001002015	热浸镀锌钢管及管件安装 DN150 PN=1.0MPa 壁厚:δ=4.5mm 连接方式:沟槽连接 含水压试验、管道冲洗	m	314.57	203.68	45.52	121.37	0.28	13.28	6.41	16.82	
	B9-0040换	钢管安装 钢管(沟槽连接) 安装 公称直径(150mm以内)	10m	31.457	2036.89	455.23	1213.67	2.84	132.84	64.13	168.18	
589	031001002016	热浸镀锌钢管及管件安装 DN100 PN=1.0MPa 壁厚:δ=4mm 连接方式:沟槽连接	m	240.84	148.15	37.44	81.93	0.31	10.95	5.29	12.23	

注:此表增值税是指建筑劳务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

总价措施项目费用表

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额 (元)	增值税(元) 税率9%	含税金额 (元)
		门诊1-7层-拆除工程				4582.48
—		2024拆除工程一般计税 法		4204.11	378.37	4582.48
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)	3125.73	281.32	3407.05
3	桂011801003001	雨季施工增加费		976.79	87.91	1064.70
4	桂011801004001	工程定位复测费		101.59	9.14	110.73
		合计		4204.11	378.37	4582.48
		门诊1_7层_安装拆除工 程				577.06
—		安装拆除工程(营改增) 简易计税法		577.06		577.06
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人 工费+机械费)	459.42		459.42
1.1		环境保护费		17.96		17.96
1.2		文明施工费		58.82		58.82
1.3		安全施工费		147.36		147.36
1.4		临时设施费		235.28		235.28
3	桂031401003001	雨季施工增加费		117.64		117.64
		合计		577.06		577.06
		门诊1-2层-装修工程				46922.82
—		2024建筑装饰装修工程 一般计税法		43048.45	3874.37	46922.82
1	桂011801001002	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)	39435.22	3549.17	42984.39
2	桂011801002002	检验试验配合费		554.18	49.88	604.06
3	桂011801003002	雨季施工增加费		2770.88	249.38	3020.26
4	桂011801004002	工程定位复测费		288.17	25.94	314.11
		合计		43048.45	3874.37	46922.82
		门诊1_2层-安装工程				19668.86
—		2023给排水、燃气、电 气、通风空调、消防、 建筑智能、通信、自控 仪表工程一般计税法		18044.82	1624.04	19668.86
1	桂031401001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)	12806.00	1152.54	13958.54
2	桂031401002002	检验试验配合费		582.09	52.39	634.48
3	桂031401003002	雨季施工增加费		4656.73	419.11	5075.84
		合计		18044.82	1624.04	19668.86
		福利医院门诊1_7层消防 安装工程				40831.71
—		2023给排水、燃气、电 气、通风空调、消防、 建筑智能、通信、自控 仪表工程一般计税法		37460.28	3371.43	40831.71

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,在简易计税法中为应纳增值税。

总价措施项目费用表

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额 (元)	增值税(元) 税率9%	含税金额 (元)
1	桂031401001003	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)	26584.71	2392.62	28977.33
2	桂031401002003	检验试验配合费		1208.40	108.76	1317.16
3	桂031401003003	雨季施工增加费		9667.17	870.05	10537.22
		合计		37460.28	3371.43	40831.71
		门诊3层-装修工程				5109.26
—		2024建筑装饰装修工程 一般计税法		4687.40	421.86	5109.26
1	桂011801001003	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)	4293.97	386.46	4680.43
2	桂011801002003	检验试验配合费		60.34	5.43	65.77
3	桂011801003003	雨季施工增加费		301.71	27.15	328.86
4	桂011801004003	工程定位复测费		31.38	2.82	34.20
		合计		4687.40	421.86	5109.26
		门诊3层_安装工程				73.02
—		2023给排水、燃气、电 气、通风空调、消防、 建筑智能、通信、自控 仪表工程一般计税法		66.99	6.03	73.02
1	桂031401001004	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)	47.54	4.28	51.82
2	桂031401002004	检验试验配合费		2.16	0.19	2.35
3	桂031401003004	雨季施工增加费		17.29	1.56	18.85
		合计		66.99	6.03	73.02
		门诊楼外立面_装修工程				16771.26
—		2024建筑装饰装修工程 一般计税法		15386.48	1384.78	16771.26
1	桂011801001004	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)	14095.02	1268.55	15363.57
2	桂011801002004	检验试验配合费		198.08	17.83	215.91
3	桂011801003004	雨季施工增加费		990.38	89.13	1079.51
4	桂011801004004	工程定位复测费		103.00	9.27	112.27
		合计		15386.48	1384.78	16771.26
		门诊楼外立面_安装工程				541.77
—		2023给排水、燃气、电 气、通风空调、消防、 建筑智能、通信、自控 仪表工程一般计税法		497.04	44.73	541.77
1	桂031401001005	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)	352.74	31.75	384.49
2	桂031401002005	检验试验配合费		16.03	1.44	17.47
3	桂031401003005	雨季施工增加费		128.27	11.54	139.81
		合计		497.04	44.73	541.77

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。

总价措施项目费用表

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额 (元)	增值税(元) 税率9%	含税金额 (元)
		煎药房、消防控制室-装修工程				6273.79
—		2024建筑装饰装修工程 一般计税法		5755.77	518.02	6273.79
1	桂011801001005	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)	5272.66	474.54	5747.20
2	桂011801002005	检验试验配合费		74.10	6.67	80.77
3	桂011801003005	雨季施工增加费		370.48	33.34	403.82
4	桂011801004005	工程定位复测费		38.53	3.47	42.00
		合计		5755.77	518.02	6273.79
		室外临时用房_安装工程				3625.37
—		2023给排水、燃气、电 气、通风空调、消防、 建筑智能、通信、自控 仪表工程一般计税法		3326.02	299.35	3625.37
1	桂031401001006	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)	2360.40	212.44	2572.84
2	桂031401002006	检验试验配合费		107.29	9.66	116.95
3	桂031401003006	雨季施工增加费		858.33	77.25	935.58
		合计		3326.02	299.35	3625.37
		室外临时用房-装修工程				20965.37
—		2024建筑装饰装修工程 一般计税法		19234.29	1731.08	20965.37
1	桂011801001006	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)	17619.87	1585.79	19205.66
2	桂011801002006	检验试验配合费		247.61	22.28	269.89
3	桂011801003006	雨季施工增加费		1238.05	111.42	1349.47
4	桂011801004006	工程定位复测费		128.76	11.59	140.35
		合计		19234.29	1731.08	20965.37
		总平给排水工程				4309.42
—		2022市政综合工程一般 计税法		3953.60	355.82	4309.42
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)	3041.23	273.71	3314.94
2	桂041201002001	检验试验配合费		76.03	6.84	82.87
3	桂041201003001	雨季施工增加费		760.31	68.43	828.74
4	桂041201004001	工程定位复测费		76.03	6.84	82.87
		合计		3953.60	355.82	4309.42
		合计				170252.19

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,在简易计税法中为应纳增值税。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第1页 共4页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
	门诊1-7层-拆除工程			210.74
—	2024拆除工程一般计税法	193.34	17.40	210.74
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	193.34	17.40	210.74
	门诊1_7层_安装拆除工程			
—	安装拆除工程(营改增)简易计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
	门诊1-2层-装修工程			8774.02
—	2024建筑装饰装修工程一般计税法	8049.56	724.46	8774.02
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价	6000.00	540.00	6540.00
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	2049.56	184.46	2234.02
	门诊1_2层-安装工程			1053.41
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	966.43	86.98	1053.41
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	966.43	86.98	1053.41
5	计日工			
6	总承包服务费			
	福利医院门诊1_7层消防安装工程			1465.90

注: 1. 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第2页 共4页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	1344.86	121.04	1465.90
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	1344.86	121.04	1465.90
5	计日工			
6	总承包服务费			
	门诊3层_装修工程			1310.95
—	2024建筑装饰装修工程一般计税法	1202.71	108.24	1310.95
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价	1100.00	99.00	1199.00
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	102.71	9.24	111.95
	门诊3层_安装工程			2.82
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	2.59	0.23	2.82
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	2.59	0.23	2.82
5	计日工			
6	总承包服务费			
	门诊楼外立面_装修工程			1087.07
—	2024建筑装饰装修工程一般计税法	997.31	89.76	1087.07
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	997.31	89.76	1087.07
	门诊楼外立面_安装工程			54.21

注: 1. 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第3页 共4页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	49.73	4.48	54.21
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	49.73	4.48	54.21
5	计日工			
6	总承包服务费			
	煎药房、消防控制室-装修工程			182.41
—	2024建筑装饰装修工程一般计税法	167.35	15.06	182.41
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	167.35	15.06	182.41
	室外临时用房_安装工程			181.18
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	166.22	14.96	181.18
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	166.22	14.96	181.18
5	计日工			
6	总承包服务费			
	室外临时用房-装修工程			942.24
—	2024建筑装饰装修工程一般计税法	864.44	77.80	942.24
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	864.44	77.80	942.24
	总平给排水工程			237.04

注: 1. 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	不含税暂估价 (元)	不含税结算价 (元)	备注
	门诊1-7层-拆除工程				
1	专业工程暂估价				
	门诊1_7层_安装拆除工程				
	门诊1-2层-装修工程		6000.00		
1	专业工程暂估价		6000.00		
	金属靠墙扶手		2500.00		
	首层护栏栏杆		3500.00		
	门诊1_2层-安装工程				
1	专业工程暂估价				
	福利医院门诊1_7层消防安装工程				
1	专业工程暂估价				
	门诊3层-装修工程		1100.00		
1	专业工程暂估价		1100.00		
	金属靠墙扶手		1100.00		
	门诊3层_安装工程				
1	专业工程暂估价				
	门诊楼外立面_装修工程				
1	专业工程暂估价				
	门诊楼外立面_安装工程				
1	专业工程暂估价				
	煎药房、消防控制室-装修工程				
1	专业工程暂估价				
	室外临时用房_安装工程				
1	专业工程暂估价				
	室外临时用房-装修工程				
1	专业工程暂估价				
	总平给排水工程				
1	专业工程暂估价				
	合计		7100.00		

注: 1. 此表“暂估金额”由招标人填写, 投标人应将“暂估金额”计入投标总价中, 结算时按合同约定的结算金额填写。
 2. 表中专业工程暂估价不含建筑服务增值税。

主要材料及价格表

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第1页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1	010000102	型钢(综合)	t	2.658	3318.58
2	010000102.1	HW175×175×7.5×11.0	t	0.358	3982.30
3	010000102.2	HN200×100×5.5×8.0	t	0.823	3982.30
4	010000102.3	焊接钢管(综合)	t	0.152	3679.00
5	010000102.4	槽钢(综合)	t	0.287	3261.00
6	010103001	热轧带肋钢筋HRB400 10以内(综合)	t	1.336	3162.00
7	010103001	热轧带肋钢筋HRB400 10以内(综合)	t	0.689	3188.00
8	010103002	热轧带肋钢筋HRB400 10以上(综合)	t	2.247	3069.00
9	010310002	镀锌铁丝φ4	kg	23.302	5.26
10	010310013	镀锌铁丝φ0.7	kg	16.983	5.78
11	010902001	圆钢HPB300 φ10以内(综合)	t	0.109	3356.00
12	010902001	圆钢HPB300 φ10以内(综合)	t	0.161	3356.00
13	011101001.1	口100×100×3厚镀锌铁方通	t	0.366	4537.09
14	012105004	镀锌角钢50×5	kg	218.700	4.21
15	012701001	C型钢(综合)	t	0.783	3777.00
16	012901031.1	HW175×175×7.5×11.0	t	2.999	3982.30
17	012901031.2	HN300×150×6.5×9.0	t	6.901	3982.30
18	012901031.3	热轧带肋钢筋HRB400 10以上(综合)	t	0.025	3069.00
19	012901031.4	花纹钢板(综合)	t	0.047	3520.43
20	012910014	不锈钢板AISI304 1mm	m ²	8.991	325.00
21	012914020.1	压型钢楼板0.75mm	m ²	110.698	46.02
22	014303002.1	2mm铝单板	m ²	4.928	209.73
23	014303002.2	2mm厚铝单板	m ²	374.707	209.73
24	020901001	聚乙烯薄膜0.3mm	m ²	36.035	4.38
25	023501001.1	50mm加厚皮革材质浅绿色软包	m ²	2.684	112.39
26	023501001.2	加厚皮革材质软包	m ²	4.752	112.39
27	030311004	防火铰链	副	120.000	13.27
28	030311111	不锈钢合页	副	30.814	14.82
29	030312002	闭门器(暗装)	套	38.000	63.72
30	030312007	顺位器	套	7.000	31.86
31	030316018	防火锁	把	33.000	70.80
32	032116001	铁件(综合)	kg	438.946	5.65
33	032116004	预埋铁件	kg	415.110	6.02
34	040102001	砌筑水泥 M32.5	t	0.110	379.65
35	040102001	砌筑水泥 M32.5	t	6.551	379.65
36	040103001	白水泥(综合)	t	0.015	606.19
37	040301001	砂(综合)	m ³	0.128	171.84

主要材料及价格表

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第2页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
38	040301001	砂(综合)	m ³	15.361	171.84
39	040301003	细砂	m ³	0.785	176.70
40	040301004	中砂	m ³	14.093	176.70
41	040301005	粗砂	m ³	14.148	166.99
42	040502001	碎石(综合)	m ³	54.265	107.77
43	040701001	陶粒	m ³	0.969	228.32
44	041101001	毛石(块石)	m ³	4.704	85.44
45	041102002.1	100厚花岗石长条石	m ³	7.828	320.00
46	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块	9.109	615.53
47	041707001.1	3mm厚树脂瓦屋面	m ²	140.962	33.62
48	043011001	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t	7.148	247.93
49	043011002	干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5	t	2.007	263.48
50	043011003	干混普通砌筑砂浆 DM-G M10	t	0.407	269.43
51	043013003	干混普通抹灰砂浆 DP-G M10	t	1.377	269.43
52	043013004	干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t	16.874	290.93
53	043013005	干混普通抹灰砂浆 DP-G M20	t	0.436	312.43
54	043017001	干混地面砂浆 DS M15	t	1.519	290.93
55	043017001.1	干混地面砂浆 DS M10	t	0.779	274.78
56	043017002	干混地面砂浆 DS M20	t	77.226	312.43
57	050102005	周转圆木	m ³	0.025	840.71
58	050102006	周转圆木(支撑)	m ³	0.034	840.71
59	050301001	一等杉木板枋材(综合)	m ³	0.218	1177.88
60	050301003	一等杉木枋材	m ³	0.784	1220.35
61	050304004	二等松杂板枋材(综合)	m ³	0.036	833.63
62	050306001	周转板枋材	m ³	0.658	1003.54
63	050306002	周转枋材	m ³	1.161	967.26
64	050306003	周转板材	m ³	0.003	1039.82
65	050501004.2	10mm白色护墙板	m ²	17.628	43.77
66	050501004.2	10mm木纹护墙板	m ²	11.226	43.77
67	050501011.1	15mm阻燃板	m ²	16.078	26.11
68	050501012.1	15mm厚大芯板	m ²	157.230	29.73
69	050901003.1	15mm阻燃基层板	m ²	615.638	26.11
70	060501003	钢化玻璃 10mm	m ²	17.556	44.46
71	070102004.1	陶瓷墙面砖 200×50	m ²	103.574	35.40
72	070102008	陶瓷墙面砖 300×600	m ²	189.415	30.00
73	070103004.1	陶瓷墙面砖 300×450	m ²	47.112	40.71
74	070103014.1	陶瓷墙面砖 600×300	m ²	11.991	56.64

主要材料及价格表

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第3页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
75	070501003	陶瓷地面砖 300×300	m ²	20.734	46.02
76	070501006	陶瓷地面砖 600×600	m ²	35.453	53.10
77	070501006.1	陶瓷地面砖 300×600	m ²	31.127	39.72
78	071901004.1	2mm厚PVC地板胶①	m ²	604.351	55.81
79	071901004.2	2mm厚PVC地板胶②	m ²	510.246	55.81
80	072101003.1	2mmPVC地胶	m ²	83.105	55.81
81	072101003.2	2mmPVC地胶	m ²	74.404	55.81
82	072101003.4	2mm厚PVC地胶②	m ²	1.312	55.81
83	080101003.1	20mm世纪米黄大理石	m ²	84.448	389.38
84	080301001.1	20厚600×600芝麻灰花岗岩	m ²	86.331	75.22
85	080301101.1	20厚600×600芝麻灰花岗岩	m ²	107.437	75.22
86	081101001.3	人造石饰面	m ²	6.123	162.13
87	090301002.1	10mm木纹饰面护墙板	m ²	612.128	43.77
88	090301002.2	10mm白色饰面护墙板	m ²	22.198	43.77
89	090301002.3	10mm绿色饰面护墙板	m ²	43.846	43.77
90	090503001	铝板 600×600	m ²	564.197	41.98
91	090503001.1	600×600×0.6厚铝质扣板	m ²	76.934	41.98
92	090503001.1	蜂窝铝板铝板 600×1200	m ²	348.642	159.29
93	090503001.2	铝板 300×600	m ²	20.549	65.50
94	090503003	铝扣板 300×300	m ²	46.127	62.39
95	090505003.1	不锈钢板 1mm 201材质	m ²	10.322	136.00
96	090508017	彩钢夹芯板(轻质隔热) 100mm	m ²	505.528	63.81
97	091301001.1	0.376mm厚白灰色彩钢板	m ²	85.554	18.41
98	091301001.1	8厚玻镁板	m ²	920.007	24.50
99	091901001.1	6mm埃特板	m ²	69.019	7.52
100	091901001.1	6mm埃特板	m ²	69.279	7.92
101	093301001.1	墙布	m ²	12.040	44.25
102	093702003.1	□100×50×1厚铝合金格栅方通@150	m ²	243.642	265.31
103	093704003.1	60×80木纹转印铝通	m ²	4.463	28.32
104	093901006.1	15mm厚酚醛树脂复合板(包括五金配件)	m ²	22.440	178.33
105	110101003	乙级木质防火门(成品)	m ²	4.323	331.86
106	110103001.1	成品木质门M1	m ²	24.840	550.00
107	110104001.1	成品木质推拉门	樘	1.000	1400.00
108	110305002	甲级钢质防火门(成品)	m ²	43.554	227.50
109	110305002	甲级钢质防火门(成品)	m ²	3.458	438.05
110	110305003	乙级钢质防火门(成品)	m ²	6.485	227.50
111	110305003	乙级钢质防火门(成品)	m ²	17.940	398.23

主要材料及价格表

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第4页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
112	110312001	钢制防火窗 甲级	m ²	8.941	530.00
113	110901001.1	100系列成品定制铝合金玻璃推拉门	m ²	3.200	357.00
114	110902001.1	100系列成品定制铝合金推拉门	m ²	1.600	367.00
115	110904001.2	铝合金卫生间门	m ²	11.832	424.78
116	110904001.3	100系列成品铝合金单平开门	m ²	1.249	415.00
117	110908001.1	铝合金推拉窗	m ²	2.863	380.53
118	110910001.1	铝合金平开窗	m ²	106.414	389.38
119	110911001	铝合金固定窗(成品)	m ²	535.681	267.53
120	110911002	铝合金百页窗(成品)	m ²	91.287	305.00
121	111102001	塑钢平开门(成品)	m ²	2.113	230.00
122	111102001.1	钢制成品医用气密门(成品)	m ²	92.342	1100.00
123	111103001.1	60系列塑钢推拉窗<2m ² (成品)	m ²	10.323	272.00
124	111104001	塑钢推拉窗不带亮(成品)	m ²	3.970	202.00
125	111105001.1	60系列塑钢平开窗<2m ² (成品)	m ²	12.770	292.00
126	111108001.1	60系列塑钢固定窗≥2m ² (成品)	m ²	2.335	236.00
127	111108001.2	60系列塑钢固定窗<2m ² (成品)	m ²	12.506	236.00
128	120303004.1	铝合金角线 1.2	m	377.922	1.50
129	120305001	铝合金压条	m	7.165	2.50
130	120310201.1	5厚15×15L型201不锈钢	m	430.339	5.62
131	120901001.1	2mmpvc地胶②踢脚线150mm高	m	46.142	8.37
132	120901001.1	2mmpvc地胶③踢脚线100mm高	m	4.452	5.58
133	120901001.2	2mmpvc地胶①踢脚线100mm高	m	194.722	5.58
134	120901001.3	2mmpvc地胶②踢脚线100mm高	m	493.006	5.58
135	120901001.4	2mmpvc地胶②踢脚线150mm高	m	53.138	8.37
136	122311001.1	不锈钢管弯头 φ50 304材质	个	2.020	12.19
137	130301001	乳胶漆	kg	578.061	14.16
138	130301001.1	无机涂料	kg	29.780	14.16
139	133314000.1	4厚SBS改性沥青防水卷材	m ²	41.517	25.57
140	150301007	岩棉板 δ 50	m ³	6.719	210.00
141	150301009.1	岩棉板 δ 75	m ³	10.750	250.00
142	150704001.1	50mm隔音棉	m ²	717.665	15.04
143	170508029.1	不锈钢管 φ50×2.5 304材质	m	27.372	47.45
144	170509021.1	不锈钢方管口20×2 304材质	m	233.701	24.22
145	170509025.1	不锈钢管 φ50×2.5 304材质	m	18.050	47.45
146	360104006	铸铁井盖井座 重型 Φ700	套	4.000	367.00
147	043104002	预拌普通混凝土 C15	m ³	14.768	328.16
148	043104002.1	预拌普通混凝土 C15[商品砼]	m ³	1.404	328.16

