

南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

招标工程量清单

招 标 人：

南宁市社会福利医院

(单位盖章)



造价咨询人：

广西城建咨询设计有限公司

(单位盖章)



2025年08月26日

软件名称及版本号:博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号:2019J02

南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

招标工程量清单

招标人： 南宁市社会福利医院
(单位盖章)



造价咨询人： 广西城建咨询设计有限公司
(单位盖章)



法定代表人
或其授权人：

李霖
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

吴敏
(签字或盖章)



编制人：

李霖
(造价工程师签字盖专用章)



造价咨询人：

罗媛
(造价工程师签字盖专用章)



复核人：

何庆伦
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 2025年08月26日

复核时间： 2025年08月26日

软件名称及版本号：博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号：2019J02

总 说 明

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第1页 共1页

1、工程概况:

南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程, 主要包括建筑工程、安装工程、拆除工程。

2、编制依据:

- (1) 由建设单位提供的《南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程》施工图纸;
- (2) 《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)》、《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则》、《建设工程工程量计算规范》(GB50854~50862-2013)、《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则(修订本)(GB50854~50862-2013)》;
- (13) 其他相关的计价规范资料。

3、其它需要说明:

- (1) 安全生产责任保险费暂估价为7762.99元; 工程结算时, 由发承包双方根据桂建发(2023)6号依据工程实际情况确认的安全生产责任保险费计入工程造价。

表-01

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第1页 共6页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	门诊1-7层-拆除工程		
一	2024拆除工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	门诊1_7层_安装拆除工程		
一	安装拆除工程(营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
6	工程总造价		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
6	工程总造价		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第2页 共6页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	门诊1-2层-装修工程		
—	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	门诊1_2层-安装工程		
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	福利医院门诊1_7层消防安装工程		
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第3页 共6页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	门诊3层-装修工程		
—	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	门诊3层_安装工程		
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第4页 共6页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	门诊楼外立面_装修工程		
—	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中: 材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中: 材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	门诊楼外立面_安装工程		
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中: 材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中: 材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	煎药房、消防控制室_装修工程		
—	2024建筑装饰装修工程一般计税法		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第5页 共6页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	室外临时用房_安装工程		
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控 仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	室外临时用房-装修工程		
—	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第6页 共6页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	总平给排水工程		
—	2022市政综合工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程项目汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第1页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		门诊1-7层-拆除工程					
		分部分项工程					
	1.	G.1 人工拆除工程					
1	011601001001	砖砌体拆除 拆除一、二层部分隔墙, 拆除材料全部下地, 渣土运至被拆除建筑物30m以内地点堆放。	m ³	111.71			
2	011605001001	平面块料拆除 拆除一、二层原有地砖, 拆除材料全部下地(基础渣土垂直倒运), 渣土运至被拆除建筑物30m以内地点堆放。	m ²	950.07			
3	011606003001	天棚面龙骨及铝扣板拆除 拆除一层铝扣板天棚吊顶及金属龙骨, 拆除材料全部下地, 渣土运至被拆除建筑物30m以内地点堆放。	m ²	91.13			
4	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除 拆除二层全部石膏板天棚吊顶及金属龙骨, 拆除材料全部下地, 渣土运至被拆除建筑物30m以内地点堆放。	m ²	601.18			
5	011606003003	天棚破损埃特板拆除 拆除三层天棚破损埃特板, 拆除材料全部下地, 渣土运至被拆除建筑物30m以内地点堆放。	m ²	50.00			
6	010904004001	天棚破损埃特板拆除割缝	m	10.00			
7	011610002001	外立面防盗网拆除 拆除原有防盗网, 拆除材料全部下地, 渣土运至被拆除建筑物30m以内地点堆放。 可回收价值的材料由建设单位处理, 回收费用归建设单位所有	m ²	426.84			
8	011610002002	金属门窗拆除 拆除原有门窗, 拆除材料全部下地, 渣土运至被拆除建筑物30m以内地点堆放。 可回收价值的材料由建设单位处理, 回收费用归建设单位所有	m ²	386.92			
9	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板拆除 拆除原有楼梯间扶手, 拆除材料全部下地, 渣土运至被拆除建筑物30m以内地点堆放。 可回收价值的材料由建设单位处理, 回收费用归建设单位所有	m	32.94			
	4.	G.4 渣土场外运输					
10	010103002001	垃圾清运(装车起步1公里、消纳场弃土费) 含装车、运输, 消纳场弃渣费等全部的费用	m ³	234.90			
11	桂010103003001	土(石)方运输增(减) m ³ ·km	m ³ ·km	3288.60			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第2页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		工程量按增运14公里列计, 结算按实际运距做调整					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		门诊1_7层_安装拆除工程					
		分部分项工程					
		消火栓系统					
12	031001002001	钢管拆除 公称直径(mm以内)100	m	237.76			
13	031001002002	钢管拆除 公称直径(mm以内)80	m	80.04			
14	030901010001	室内消火栓拆除	套	35			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第3页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利润					
		∑增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利润					
		∑增值税					
		合计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利润					
		∑增值税					
		门诊1-2层-装修工程					
		分部分项工程					
	3.	A.3 砌筑工程					
15	010404001001	垫层 150厚碎石垫层	m ³	25.33			
16	010404001002	垫层 部位: 一层无障碍坡道 60厚中砂垫层	m ³	0.46			
17	010404001003	垫层 部位: 一层无障碍坡道 100厚C15商品混凝土	m ³	0.76			
18	010401004001	多孔砖墙 部位: 一、二层卫生间 1、砖品种、规格、强度等级: 页岩多孔砖 2、砂浆种类、强度等级: M7.5砂浆砌筑 3、墙体厚度: 120mm	m ³	7.35			
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第4页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
19	010501001001	垫层 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C15 3、模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ³	0.76			
20	010501001002	垫层 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C20 3、模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ³	2.53			
	7.	A.7 屋面及防水工程					
21	010903002001	墙面涂膜防水 部位:一二层卫生间 1、防水层做法:1.5mm厚聚氨酯防水 2、品牌不得低于“东方雨虹”“科顺”“大禹”	m ²	140.53			
22	010904002001	楼(地)面涂膜防水 部位:一二层卫生间、楼梯间卫生间 1、防水层做法:1.5mm厚聚氨酯防水 2、品牌不得低于“东方雨虹”“科顺”“大禹”	m ²	28.74			
23	010903002002	墙面涂膜防水 部位:外墙门窗洞口四周100mm范围内 防水层做法:不小于1.5mm厚JS聚合物水泥基防水涂料做防水增强层	m ²	58.86			
	9.	A.9 楼地面工程					
24	011101006001	平面砂浆找平层 部位:一、二层诊室、一、二层诊室以外公共区域 30厚1:2水泥砂浆结合层	m ²	1061.70			
25	011102001001	石材楼地面 1、20厚600×600芝麻灰花岗岩 2、20厚1:2水泥砂浆	m ²	105.33			
26	011102001002	石材台阶面 1、20厚600×600芝麻灰花岗岩 2、20厚1:2水泥砂浆	m ²	55.03			
27	010507001001	坡道 部位:一层无障碍坡道 1、100厚花岗石长条石,表面斩毛或机刨 2、30厚1:4干硬性水泥砂浆表面撒素水泥浆	m ²	7.60			
28	011108001001	石材零星项目 部位:一层二层地面波打线 1、20mm世纪米黄大理石,5厚15×15L型201不锈钢收边条收边 2、30厚1:2干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉	m ²	81.20			
29	011102003001	块料楼地面	m ²	30.22			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第5页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		部位: 一层卫生间、污物间、工具间、男厕女厕; 二层厕所、卫生间 1、300×600×10地砖铺实拍平, 瓷砖胶擦缝 2、10厚1:2水泥砂浆 3、品牌不得低于“金舵”“冠珠”“欧神诺”					
30	011102003002	块料楼地面 部位: 一、二层卫生间 1、300×300×10厚防滑地砖铺实拍平, 瓷砖胶擦缝 2、40厚1:4干硬性水泥砂浆 3、品牌不得低于“金舵”“冠珠”“欧神诺”	m ²	1.76			
31	011103004001	塑料卷材楼地面 部位: 一、二层诊室 1、2mm厚pvc地胶①, 专用胶粘剂粘贴 2、品牌不低于“阿姆斯壮”、“得嘉”、“欧莱宝”	m ²	549.41			
32	011103004002	塑料卷材楼地面 部位: 一、二层诊室以外公共区域(含楼梯间) 1、2mm厚pvc地胶②, 专用胶粘剂粘贴 2、品牌不低于“阿姆斯壮”、“得嘉”、“欧莱宝”	m ²	413.83			
33	FA1101004001	自流平楼地面 部位: 一、二层诊室、一、二层诊室以外公共区域、楼梯 1、5mm厚自流平层 2、自流平界面剂	m ²	1113.99			
34	011105004001	地胶踢脚线 部位: 一层中药房、CT工作室、急诊内科、急诊外科、输液区、抢救室; 二层心理治疗室1、2、3、男康复室、女康复室 1、踢脚线高度:100mm 2、面层材料种类、规格、颜色:2mm厚pvc地胶① 3、品牌不低于“阿姆斯壮”、“得嘉”、“欧莱宝”	m ²	18.37			
35	011105004002	地胶踢脚线 部位: 一、二层 1、踢脚线高度:100mm 2、面层材料种类、规格、颜色:2mm厚pvc地胶② 3、品牌不低于“阿姆斯壮”、“得嘉”、“欧莱宝”	m ²	46.51			
36	011105004003	地胶踢脚线 部位: 二层儿童训练室、儿童心理治疗室、儿童心理测量室	m ²	0.42			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第6页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1、踢脚线高度:100mm 2、面层材料种类、规格、颜色:2mm厚pvc地胶③ 3、品牌不低于“阿姆斯壮”、“得嘉”、“欧莱宝”					
37	011105004004	地胶踢脚线 部位:一、二层楼梯间 1、踢脚线高度:150mm 2、面层材料种类、规格、颜色:2mm厚pvc地胶 3、品牌不低于“阿姆斯壮”、“得嘉”、“欧莱宝”	m ²	7.52			
	10.	A.10 墙、柱面工程					
38	011201004001	立面砂浆找平层 部位:一、二层新砌砖墙 15厚1:3水泥砂浆抹灰	m ²	127.53			
39	桂011204007001	块料墙面 部位:一、二卫生间 1、10mm厚1:2水泥砂浆 2、300×600墙面砖,白水泥勾缝2mm 3、品牌不得低于“金舵”“冠珠”“欧神诺”	m ²	116.13			
40	011207001001	墙面装饰板 部位:一二层电梯旁 1、面层材料品种、规格、颜色: 1.0mm304拉丝不锈钢 2、基层材料品种、规格:15mm阻燃基层板 3、30×30木方间距≤300与原建筑墙找平,木方刷防火漆二遍	m ²	7.76			
41	011207001002	墙面装饰板 部位:一层大厅护士站 1、龙骨种类、规格:轻钢龙骨 2、面层材料品种、规格、颜色:10mm木纹饰面护墙板 4、品牌不得低于“法狮龙”“兔宝宝”“欧陆”	m ²	18.00			
42	011210006001	其他隔断 部位:一层中、西药房 1、龙骨材料种类、规格、中距:成品配套轻钢龙骨 2、面层材料品种、规格、颜色:双面10mm绿色饰面护墙板 4、品牌不得低于“法狮龙”“兔宝宝”“欧陆”	m ²	9.98			
43	011207001003	墙面装饰板 部位:一二层新建玻镁板墙龙骨处; 具体位置详见图纸 1、面层材料品种、规格、颜色:10mm木纹饰面护墙板 2、基层材料品种、规格:15mm阻燃基层板	m ²	494.25			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第7页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		3、利用玻镁板轻钢龙骨 4、品牌不得低于“法狮龙”“兔宝宝”“欧陆”					
44	011207001004	墙面装饰板 部位: 一二层新建玻镁板墙龙骨处; 具体位置详见图纸 1、面层材料品种、规格、颜色: 10mm 绿色饰面护墙板 2、基层材料品种、规格: 15mm阻燃 基层板 3、利用玻镁板轻钢龙骨 4、品牌不得低于“法狮龙”“兔宝宝”“欧陆”	m ²	17.67			
45	011207001005	墙面装饰板 部位: 一二层新建玻镁板墙龙骨处; 具体位置详见图纸 1、面层材料品种、规格、颜色: 10mm 白色饰面护墙板 2、基层材料品种、规格: 15mm阻燃 基层板 3、利用玻镁板轻钢龙骨 4、品牌不得低于“法狮龙”“兔宝宝”“欧陆”	m ²	18.70			
46	011207001006	墙面装饰板 部位: 一二层砌体墙处; 具体布置位置 详见图纸 1、面层材料品种、规格、颜色: 10mm 木纹饰面护墙板 2、基层材料品种、规格: 15mm阻燃 基层板 3、30×30木方间距≤300与原建筑墙 找平, 木方刷防火漆二遍 4、品牌不得低于“法狮龙”“兔宝宝”“欧陆”	m ²	44.23			
47	011207001007	墙面装饰板 部位: 一二层砌体墙处; 具体布置位置 详见图纸 1、面层材料品种、规格、颜色: 10mm 白色饰面护墙板 2、基层材料品种、规格: 15mm阻燃 基层板 3、30×30木方间距≤300与原建筑墙 找平, 木方刷防火漆二遍 4、品牌不得低于“法狮龙”“兔宝宝”“欧陆”	m ²	1.48			
48	011207001008	墙面装饰板 部位: 一二层砌体墙处; 具体布置位置 详见图纸 1、面层材料品种、规格、颜色: 10mm 绿色饰面护墙板 2、基层材料品种、规格: 15mm阻燃 基层板	m ²	2.23			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第8页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		3、30×30木方间距≤300与原建筑墙找平,木方刷防火漆二遍 4、品牌不得低于“法狮龙”“兔宝宝”“欧陆”					
49	011207001009	墙面装饰板 部位: 二层儿童训练室 定制墙布	m ²	10.75			
50	011207001010	墙面装饰板 部位: 二层儿童训练室 加厚皮革材质浅绿色软包	m ²	2.44			
51	011207001011	墙面装饰板 部位: 二层儿童测量室 加厚皮革材质软包	m ²	4.32			
52	桂011710005001	柱面装饰面保护 部位: 二层等候区 1、龙骨种类、规格: 轻钢龙骨 2、面层品种、规格、颜色: 2mm铝单板	m ²	4.40			
53	011210002001	轻钢龙骨 部位: 一、二层新建隔墙, 用于玻镁板及部分护墙板 龙骨材料种类、规格、中距: 成品配套轻钢龙骨, 间距400	m ²	683.49			
54	011210006002	其他隔断 部位: 新建隔墙 50mm厚隔音棉	m ²	683.49			
55	011210006003	玻镁板隔断 部位: 一二层新建隔墙, 具体布置位置详见图纸 1、龙骨材料种类、规格、中距: 成品配套轻钢龙骨, 间距400 2、面层材料品种、规格、颜色: 8厚双面玻镁板 3、墙体厚度: 120mm 4、品牌不得低于“龙牌”“兔宝宝”“泰山”	m ²	836.37			
56	011210005001	卫生间蹲便器隔断 做法详见15ZJ512-29/2 部位: 楼梯间卫生间 隔断材料品种、规格、颜色: 15mm厚酚醛树脂复合板	m ²	14.45			
	11.	A.11 天棚工程					
57	011302001001	吊顶天棚 部位: 二层卫厕所、卫生间 1、龙骨材料种类、规格: φ8吊杆, 轻钢龙骨 2、面层材料品种、规格: 铝扣板 300×600×0.6 3、品牌不得低于“友邦”“龙牌”“奥普”	m ²	19.57			
58	011302001002	吊顶天棚	m ²	33.04			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第9页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		部位: 楼梯间厕所 1、龙骨材料种类、规格: $\phi 8$ 吊杆, 轻钢龙骨 2、面层材料品种、规格: 铝扣板 $300 \times 300 \times 0.6$ 3、品牌不得低于“友邦”“龙牌”“奥普”					
59	011302001003	吊顶天棚 部位: 一二层部分区域 1、龙骨材料种类、规格: $\phi 8$ 吊杆, 轻钢龙骨 2、面层材料品种、规格: 铝扣板 $600 \times 600 \times 0.6$ 3、品牌不得低于“友邦”“龙牌”“奥普”	m ²	537.33			
60	011302001004	蜂窝铝板吊顶 部位: 一、二层部分区域 吊杆规格: $\phi 8$ 吊杆(刷黑灰色) 1、龙骨材料种类: 厂家专业配套上人型轻钢龙骨 2、面层材料品种、规格: $600 \times 1200 \times 9$ 蜂窝铝板 3、品牌不得低于“昕泰”“泛铝”	m ²	332.04			
61	011302001005	吊顶天棚 部位: 二层铝扣板面层50mm高差处 面层材料品种、规格: 1mm厚灰色201不锈钢	m ²	9.83			
62	011302002001	格栅吊顶 部位: 二层书吧处 面层材料品种、规格: 蜂窝铝板面层 下挂 60×80 木纹转印铝通, 间距100	m ²	4.25			
	13.	门窗工程					
63	010801001001	成品木质门 1、洞口面积 $< 2\text{m}^2$ 2、含制作、安装、运输、五金配件、门锁等全部工序 3、成品采购, 门品牌不得低于“盼盼”“步阳”“欧派门业”; 五金配件品牌不得低于“顶固”“海福乐”“坚朗”	m ²	24.84			
64	010801001002	成品木质推拉门 1、洞口面积 $< 2\text{m}^2$ 2、含制作、安装、运输、五金配件、门锁等全部工序 3、成品采购, 门品牌不得低于“盼盼”“步阳”“欧派门业”; 五金配件品牌不得低于“顶固”“海福乐”“坚朗”	m ²	1.65			
65	010802003001	甲级钢质防火门 1、洞口面积 $\geq 2\text{m}^2$ 2、含制作、安装、运输等全部工序 3、经消防部门认可的成品防火门	m ²	3.52			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第10页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
66	010802003002	乙级钢质防火门 1、洞口面积 $\geq 2\text{m}^2$ 2、含制作、安装、运输等全部工序 3、经消防部门认可的成品防火门	m^2	18.26			
67	桂010811001001	门特殊五金 L形执手插锁	个	7			
68	桂010811001002	门特殊五金 防火门防火绞链	副	36			
69	桂010811001003	门特殊五金 防火门防火绞链	个	12			
70	桂010811001004	门特殊五金 顺位器	个	5			
71	010802001001	成品医用气密门 1、洞口面积 $\geq 2\text{m}^2$ 2、含制作、安装、运输、五金配件、门锁等全部工序 3、成品采购, 品牌不得低于“格满林”“欧尼克”“纳博克”; 五金配件品牌不得低于“顶固”“海福乐”“坚朗”	m^2	96.15			
72	010802001002	铝合金卫生间门 1、门框、扇材质及规格: 铝材厚度1.4mm, 洞口面积 $< 2\text{m}^2$ 2、含制作、安装、运输、五金配件、门锁等全部工序 3、品牌不得低于“伟业”“广铝”“凤铝”; 五金配件品牌不得低于“顶固”“海福乐”“坚朗”	m^2	12.32			
73	010802001003	100系列成品铝合金单平开门 1、门框、扇材质及规格: 铝材厚度1.4mm, 洞口面积 $< 2\text{m}^2$ 2、含制作、安装、运输、五金配件、门锁等全部工序 3、品牌不得低于“伟业”“广铝”“凤铝”; 五金配件品牌不得低于“顶固”“海福乐”“坚朗”	m^2	1.30			
74	010802001004	100系列成品定制铝合金推拉门 1、门框、扇材质及规格: 铝材厚度1.4mm, 洞口面积 $< 2\text{m}^2$ 2、含门制作、安装、运输、五金配件、门锁等全部工序 3、品牌不得低于“伟业”“广铝”“凤铝”; 五金配件品牌不得低于“顶固”“海福乐”“坚朗”	m^2	1.65			
75	010802001005	100系列成品定制铝合金玻璃推拉门 1、门框、扇材质及规格: 铝材厚度1.4mm, 洞口面积 $\geq 2\text{m}^2$ 2、玻璃品种、厚度: LOW-E低辐射镀膜(防爆)玻璃5+9A+5中空玻璃 3、含门制作、安装、运输、五金配件、门锁等全部工序 4、品牌不得低于“伟业”“广铝”“凤铝”; 五金配件品牌不得低于“顶固”“海福乐”“坚朗”	m^2	3.30			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第11页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
76	010802001006	自动控制开关轨道推拉门 1、含制作、安装、运输、五金配件、门锁等全部工序 2、成品采购,品牌不得低于“松下”“欧尼克”“纳博克”;五金配件品牌不得低于“顶固”“海福乐”“坚朗”	樘	1			
77	010805001001	10厚钢化玻璃门配套电机系统电动门 1、含制作、安装、运输、五金配件、门锁等全部工序 2、10厚钢化玻璃门配套电机系统电动门 3、成品采购,品牌不得低于“松下”“欧尼克”“纳博克”;五金配件品牌不得低于“顶固”“海福乐”“坚朗”	樘	2			
78	010805005001	10厚钢化玻璃门 1、洞口面积 $\geq 2\text{m}^2$ 3、含制作、安装、运输、五金配件、门锁等全部工序 2、成品采购,品牌不得低于“台玻”“信义”“南玻”;五金配件品牌不得低于“顶固”“海福乐”“坚朗”	m^2	16.72			
79	010807001001	100系列成品平开窗 1、框、扇材质:100系列1.4mm铝合金型材,洞口面积 $\geq 2\text{m}^2$ 2、玻璃品种、厚度:LOW-E低辐射镀膜(防爆)玻璃5+9A+5中空玻璃 3、成品采购,含制作、安装、运输及五金配件等全部工序 4、配手动高窗摇杆器距地1.3~1.5米安装 5、窗品牌不得低于“伟业”“广铝”“凤铝”;手动高窗摇杆器品牌不得低于“粤坚固”“兰姆伽”“HANDP”;五金配件品牌不得低于“顶固”“海福乐”“坚朗”	m^2	9.34			
80	010807001002	100系列成品平开窗 1、框、扇材质:100系列1.4mm铝合金型材,洞口面积 $\geq 2\text{m}^2$ 2、玻璃品种、厚度:6厚低辐射镀膜(防爆)钢化玻璃 3、成品采购,含制作、安装、运输及五金配件等全部工序 4、配手动高窗摇杆器距地1.3~1.5米安装 5、窗品牌不得低于“伟业”“广铝”“凤铝”;手动高窗摇杆器品牌不得低于“粤坚固”“兰姆伽”“HANDP”;五金配件品牌不得低于“顶固”“海福乐”“坚朗”	m^2	3.90			
81	010807001003	100系列成品平开窗	m^2	0.39			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第12页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1、框、扇材质:100系列1.4mm铝合金型材,洞口面积<2m ² 2、玻璃品种、厚度:6厚低辐射镀膜(防爆)钢化玻璃 3、成品采购,含制作、安装、运输及五金配件等全部工序 4、配手动高窗摇杆器距地1.3~1.5米安装 5、窗品牌不得低于“伟业”“广铝”“凤铝”;手动高窗摇杆器品牌不得低于“粤坚固”“兰姆伽”“HANDP”;五金配件品牌不得低于“顶固”“海福乐”“坚朗”					
82	010807001004	100系列成品推拉窗 1、框、扇材质:100系列1.4mm铝合金型材,洞口面积<2m ² 2、玻璃品种、厚度:6厚低辐射镀膜(防爆)钢化玻璃 3、成品采购,含制作、安装、运输及五金配件等全部工序 4、窗品牌不得低于“伟业”“广铝”“凤铝”;五金配件品牌不得低于“顶固”“海福乐”“坚朗”	m ²	3.00			
83	010807001005	100系列成品固定窗 1、框、扇材质:100系列1.4mm铝合金型材,洞口面积≥2m ² 2、玻璃品种、厚度:6厚低辐射镀膜(防爆)钢化玻璃 3、成品采购,含制作、安装、运输及五金配件等全部工序 4、窗品牌不得低于“伟业”“广铝”“凤铝”;五金配件品牌不得低于“顶固”“海福乐”“坚朗”	m ²	18.15			
84	010807001006	100系列成品固定窗 1、框、扇材质:100系列1.4mm铝合金型材,洞口面积≥2m ² 2、玻璃品种、厚度:8厚钢化玻璃 3、成品采购,含制作、安装、运输及五金配件等全部工序 4、窗品牌不得低于“伟业”“广铝”“凤铝”;五金配件品牌不得低于“顶固”“海福乐”“坚朗”	m ²	8.58			
85	010807001007	100系列成品固定窗 1、框、扇材质:100系列1.4mm铝合金型材,洞口面积≥2m ² 2、玻璃品种、厚度:LOW-E低辐射镀膜(防爆)玻璃5+9A+5中空玻璃 3、成品采购,含制作、安装、运输及五金配件等全部工序 4、窗品牌不得低于“伟业”“广铝”“凤铝”;五金配件品牌不得低于“顶固”“海福乐”“坚朗”	m ²	226.34			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第13页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
86	010807002001	甲级钢质防火窗 1、含制作、安装、运输等全部工序 2、经消防部门认可的成品防火窗	m ²	9.10			
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
87	011406003001	墙面满刮腻子 部位: 一二层详见图纸 1、满刮腻子两遍 2、品牌不得低于“多乐士”“立邦”“三棵树”	m ²	1423.90			
88	011406003002	天棚满刮腻子 部位: 1层强电间、弱电间; 1-2层楼梯间、窗帘盒 1、满刮腻子两遍 2、品牌不得低于“多乐士”“立邦”“三棵树”	m ²	149.30			
89	011407001001	墙面喷(刷)涂料 部位: 一二层详见图纸 1、刷无机涂料一底一面 2、品牌不得低于“多乐士”“立邦”“三棵树”	m ²	1423.90			
90	011407002001	天棚喷(刷)涂料 部位: 1层强电间、弱电间; 1-2层楼梯间、窗帘盒 1、刷无机涂料一底一面 2、品牌不得低于“多乐士”“立邦”“三棵树”	m ²	149.30			
	14.	A.14 其他装饰工程					
91	桂010810006001	饰面夹板窗帘盒 1、基层材料种类、规格: 15mm厚大芯板 2、饰面材料种类、规格: 6mm埃特板 3、装饰线条: 1.2厚铝制角线收边	m	177.93			
92	011501011001	矮柜 部位: 二层矮柜 做法详见图纸L-02 材料品种、规格: 18mm防潮板饰面、20mm厚人造大理石台面	m ²	2.09			
93	011501011002	一层收费处、一站式服务区 部位: 一层大厅收费处、一站式服务区 做法详见图纸DY-04 1、材料品种、规格: 10mm木纹护墙板饰面、10mm白色护墙板饰面、人造石台面 2、底部100mm高PVC踢脚线 3、含塑料键盘托、五金配件、安装等	m ²	7.62			
94	011501011003	二层收费处 部位: 二层收费处 做法详见图纸DY-04	m ²	6.96			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第14页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1、材料品种、规格: 15mm阻燃板基层、10mm木纹护墙板饰面、10mm白色护墙板饰面、人造石台面 2、底部100mm高PVC踢脚线 3、含塑料键盘托、五金配件、安装等					
95	011501015001	导诊台 部位: 二层 厂家定制以现场实际尺寸为准, 含运输、安装等;	m	3.00			
96	011507001001	部分标志标示牌、相关图案等拆除及恢复 拆除后妥善保管, 待装修完成后利旧安装	项	1			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011710	已完工程保护费					
97	桂011710007001	电梯内装饰保护	m ²	16.10			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第15页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		门诊1_2层-安装工程					
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
98	030404017001	一层插座配电箱 1AL1 安装方式:底边距地1.2米挂墙明装 箱内元器件详系统图 元件品牌相当于或优于“德力西”、“正泰”、“人民电气”	台	1			
99	030404017002	二层照明、插座配电箱 2AL1 安装方式:底边距地1.5米挂墙暗装 箱内元器件详系统图 元件品牌相当于或优于“德力西”、“正泰”、“人民电气”	台	1			
100	030404017003	一层空调配电箱 1AK1 安装方式:底边距地1.2米挂墙明装 箱内元器件详系统图 元件品牌相当于或优于“德力西”、“正泰”、“人民电气”	台	1			
101	030404017004	二层空调配电箱 2AK1 安装方式:底边距地1.5米挂墙暗装 箱内元器件详系统图 元件品牌相当于或优于“德力西”、“正泰”、“人民电气”	台	1			
102	030404017005	门诊楼一~二层公共照明配电箱 1AL.G1 安装方式:底边距地1.2米挂墙明装 箱内元器件详系统图 元件品牌相当于或优于“德力西”、“正泰”、“人民电气”	台	1			
103	030404017006	一层抢救室配电箱 1AL.QJ 安装方式:底边距地1.8米暗装 箱内元器件详系统图 元件品牌相当于或优于“德力西”、“正泰”、“人民电气”	台	1			
104	030404017007	消防控制室配电箱 1APEfc 安装方式:底边距地1.2m明装 箱内元器件详系统图 元件品牌相当于或优于“德力西”、“正泰”、“人民电气”	台	1			
105	030412004001	LED筒灯 4000K, 5W, 4201m (含底盒) 安装方式:嵌入式安装 品牌相当于或优于“三雄极光”、“佛山照明”、“雷士”	套	32			
106	030412004002	LED筒灯 4000K, 12W, 9001m (含底盒) 安装方式:嵌入式安装 品牌相当于或优于“三雄极光”、“佛山照明”、“雷士”	套	46			
107	030412001001	吸顶灯 4000K, 8W, 6301m (含底盒) 安装方式:吸顶安装	套	5			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第16页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		品牌相当于或优于“三雄极光”、“佛山照明”、“雷士”					
108	030412001002	吸顶灯 4000K, 24W, 20401m (含底盒) 安装方式: 吸顶安装 品牌相当于或优于“三雄极光”、“佛山照明”、“雷士”	套	2			
109	030412005001	防水防尘LED平板灯 300×300mm 3000K, 8W, 6301m (含底盒) 安装方式: 嵌入式安装 品牌相当于或优于“三雄极光”、“佛山照明”、“雷士”	套	20			
110	030412005002	防水防尘LED平板灯 600×300mm 3000K, 8W, 6301m (含底盒) 安装方式: 嵌入式安装 品牌相当于或优于“三雄极光”、“佛山照明”、“雷士”	套	6			
111	030412005003	LED平板灯 600×600mm 4000K, 32W, 27501m (含底盒) 安装方式: 嵌入式安装 品牌相当于或优于“三雄极光”、“佛山照明”、“雷士”	套	5			
112	030412005004	LED平板灯 800×200mm 4000K, 5W, 4201m (含底盒) 安装方式: 嵌入式安装 品牌相当于或优于“三雄极光”、“佛山照明”、“雷士”	套	42			
113	030412005005	LED平板灯 1000×200mm 4000K, 24W, 20401m (含底盒) 安装方式: 嵌入式安装 品牌相当于或优于“三雄极光”、“佛山照明”、“雷士”	套	21			
114	030412005006	LED平板灯 1200×600mm 4000K, 48W, 40801m (含底盒) 安装方式: 嵌入式安装 品牌相当于或优于“三雄极光”、“佛山照明”、“雷士”	套	77			
115	030412005007	LED平板灯 (带保护罩) 1200×600mm 4000K, 32W, 27501m (含底盒) 安装方式: 嵌入式安装 品牌相当于或优于“三雄极光”、“佛山照明”、“雷士”	套	4			
116	030412005008	LED线条灯 4000K, 32W, 27501m (含底盒) 安装方式: 嵌入式安装 品牌相当于或优于“三雄极光”、“佛山照明”、“雷士”	套	6			
117	桂030412014001	LED暗藏灯带 4000K, 12W/1.0m, 7801m/m 品牌相当于或优于“三雄极光”、“佛山照明”、“雷士”	m	46.10			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第17页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
118	030412005009	自带蓄电池荧光灯 2×32W, 5440lm应急时间不小于180min(含底盒) 安装方式: 嵌入式安装 品牌相当于或优于“三雄极光”、“佛山照明”、“雷士”	套	2			
119	030412006001	紫外消毒灯 1×36W(含底盒) 安装方式: 嵌入式安装 品牌相当于或优于“三雄极光”、“佛山照明”、“雷士”	套	16			
120	030404031001	医疗设备带 每个床位设置1个十五孔插座、1盏8WLED灯、1个灯开关、1个呼叫按钮、1个网络插座	套	14			
121	030404033001	300*300mm吸顶式排气扇	台	14			
122	030506007001	LED显示屏	m ²	8.81			
123	030404034001	单联单控开关 250V, 10A(含底盒) 安装方式: 底边距地1.3米暗装	套	51			
124	030404034002	双联单控开关 250V, 10A(含底盒) 安装方式: 底边距地1.3米暗装	套	10			
125	030404034003	三联单控开关 250V, 10A(含底盒) 安装方式: 底边距地1.3米暗装	套	5			
126	030404034004	四联单控开关 250V, 10A(含底盒) 安装方式: 底边距地1.3米暗装	套	1			
127	030404034005	双联双控开关 250V, 10A(含底盒) 安装方式: 底边距地1.3米暗装	套	8			
128	030404034006	三联双控开关 250V, 10A(含底盒) 安装方式: 底边距地1.3米暗装	套	2			
129	030404034007	单联单控防潮开关 250V, 10A(含底盒) 安装方式: 底边距地1.3米暗装	套	4			
130	030404034008	双联单控防潮开关 250V, 10A(含底盒) 安装方式: 底边距地1.3米暗装	套	7			
131	030404034009	紫外消毒灯单联单控开关 250V, 10A(含底盒) 设警示文字和标志 安装方式: 底边距地1.8米暗装	套	4			
132	030404034010	紫外消毒灯单联单控开关(防水型) 250V, 10A(含底盒) 设警示文字和标志 安装方式: 底边距地1.8米暗装	套	1			
133	030404035001	安全型洗手池感应器插座 250V, 10A 安装方式: 底边距地0.5米暗装, 防水防溅型	套	14			
134	030404035002	安全型二三极暗装插座 250V, 10A 安装方式: 底边距地0.3/0.9/1.6/1.8/2.3米暗装	套	240			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第18页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
135	030404035003	安全型办公桌自带五孔插座 250V, 10A 安装方式: 桌上自带插座	套	58			
136	030404035004	安全型、防水五孔插座 220V, 10A 安装方式: 底边距地0.3米暗装	套	5			
137	030404035005	安全型三孔空调插座 220V, 16A 安装方式: 空调孔上方0.1米暗装	套	44			
138	030404035006	安全型五孔地面插座 220V, 10A 安装方式: 地面嵌入安装。防护等级 IP67	套	4			
139	030411003001	强电非消防热镀锌金属槽盒 MR100×50 含盖板、三通、弯头等其他配件	m	105.42			
140	030413001001	桥架支架制作、安装	kg	10.54			
141	桂031211003001	桥架支架除锈	kg	77.41			
142	031201003001	桥架支架刷油 刷防锈漆两道, 调和漆两道	kg	77.41			
143	030411001001	砖、混凝土结构暗配 镀锌钢管SC25	m	13.16			
144	030411001002	吊顶内敷设 电气钢管JDG32	m	8.16			
145	030411001003	吊顶内敷设 电气钢管JDG20	m	1547.01			
146	030411001004	砖、混凝土结构暗配 电气钢管 JDG20	m	30.00			
147	030411001005	砖、混凝土结构楼板墙暗配 塑料管 PC32	m	3.40			
148	030411001006	砖、混凝土结构楼板墙暗配 塑料管 PC20	m	662.80			
149	030413002001	凿槽及恢复 公称管径(≤32mm)	m	3.40			
150	030413002002	凿槽及恢复 公称管径(≤20mm)	m	662.80			
151	030408001001	铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-5×10mm ² 具有3C认证 ISO9000认证 品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵缆”	m	41.85			
152	030411004001	管内穿线 铜芯线 WDZB-BYJ-16mm ² 具有3C认证 ISO9000认证 品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵缆”	m	29.61			
153	030411004002	管内穿线 铜芯线 WDZB-BYJ-10mm ² 具有3C认证 ISO9000认证 品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵缆”	m	38.45			
154	030411004003	管内穿线 铜芯线 WDZB-BYJ-4mm ² 具有3C认证 ISO9000认证 品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵缆”	m	4298.69			
155	030411004004	管内穿线 铜芯线 WDZB-BYJ-2.5mm ² 具有3C认证 ISO9000认证	m	3781.55			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第19页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵缆”					
156	030411004005	线槽配线 铜芯线 WDZB-BYJ-10mm ² 具有3C认证 ISO9000认证 品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵缆”	m	122.70			
157	030411004006	线槽配线 铜芯线 WDZB-BYJ-4mm ² 具有3C认证 ISO9000认证 品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵缆”	m	4023.90			
158	030411004007	线槽配线 铜芯线 WDZB-BYJ-2.5mm ² 具有3C认证 ISO9000认证 品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵缆”	m	841.53			
159	030411004008	管内穿线 铜芯线 WDZN-BYJ-2.5mm ² 具有3C认证 ISO9000认证 品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵缆”	m	120.00			
		防雷接地工程					
160	030409002001	接地母线敷设 利用基础钢筋做接地 母线	m	27.40			
161	030409003001	避雷引下线 利用钢结构柱作为防雷 引下线	m	8.60			
162	030409005001	避雷网 Φ10热镀锌圆钢	m	26.76			
163	030409006001	避雷针 Φ20×300mm热镀锌圆钢短接 闪杆	根	1			
164	030414011001	接地装置	系统	1			
		综合布线系统					
165	030502003001	弱电楼层接线箱 箱内均带五孔8位插排	个	2			
166	030501012001	48口千兆POE交换机	台	4			
167	030501012002	12口千兆POE交换机	台	2			
168	030502012001	墙上单口信息插座 安装方式: 底边距地0.3/0.9/2.3米 暗装	个	70			
169	030502012002	桌上单口信息插座 安装方式: 桌上暗装	个	22			
170	030502012003	墙上数据&语音双口插座 安装方式: 底边距地0.3米暗装	个	29			
171	030502012004	桌上数据&语音双口插座 安装方式: 桌上暗装	个	32			
172	030502012005	地面数据&语音双口插座 安装方式: 地面嵌入安装	个	1			
173	030502004001	墙上单口电视插座 安装方式: 底边距地1.8/2.3米暗装	个	6			
174	030501010001	无线wifi 安装方式: 吸顶安装	套	11			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第20页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
175	030411006001	接线盒	个	2			
176	030507008001	带音频半球网络摄像机 安装方式: 吸顶安装	台	1			
177	030411003002	弱电热镀锌金属槽盒, MR200*100 含盖板、三通、弯头等其他配件	m	121.13			
178	030413001002	桥架支架制作、安装	kg	88.94			
179	桂031211003002	桥架支架除锈	kg	88.94			
180	031201003002	桥架支架刷油 刷防锈漆两道, 调和漆两道	kg	88.94			
181	030411001007	砖、混凝土结构暗配 镀锌钢管SC50	m	42.19			
182	030411001008	吊顶内敷设 电气钢管JDG20	m	534.35			
183	030411001009	砖、混凝土结构暗配 电气钢管 JDG20	m	843.00			
184	030413002003	凿槽及恢复 公称管径 ($\leq 20\text{mm}$)	m	843.00			
185	030502007001	管内穿放 24芯室内万兆多模光纤	m	48.19			
186	030502005001	管内穿放 双绞线缆CAT6. UTP. 4P	m	2193.24			
187	030502005002	线槽内布放 双绞线缆CAT6. UTP. 4P	m	4524.45			
		分诊候诊呼叫信号系统					
188	030411001010	吊顶内敷设 电气钢管JDG20	m	39.42			
		病房护理呼叫系统					
189	030411006002	接线盒	个	2			
190	030411001011	吊顶内敷设 电气钢管JDG25	m	29.92			
191	030411001012	吊顶内敷设 电气钢管JDG20	m	2.56			
192	030411001013	砖、混凝土结构暗配 电气钢管 JDG25	m	20.35			
193	030411001014	砖、混凝土结构暗配 电气钢管 JDG20	m	1.70			
194	030413002004	凿槽及恢复 公称管径 ($\leq 32\text{mm}$)	m	20.35			
195	030413002005	凿槽及恢复 公称管径 ($\leq 20\text{mm}$)	m	1.70			
		门禁系统					
196	030411001015	砖、混凝土结构暗配 电气钢管 JDG20	m	187.02			
197	030413002006	凿槽及恢复 公称管径 ($\leq 20\text{mm}$)	m	66.70			
		建筑能效监管系统					
198	030411001016	砖、混凝土结构暗配 电气钢管 JDG20	m	48.50			
199	030413002007	凿槽及恢复 公称管径 ($\leq 20\text{mm}$)	m	24.00			
200	030411004009	管内穿线 铜芯线 ZR-RVSP-4 \times 1.0m ² 具有3C认证 ISO9000认证	m	56.50			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第21页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵缆”					
		建筑物电子信息系统防雷工程					
201	030409008001	楼层等电位接地端子箱	台	2			
202	030409008002	局部等电位接地端子箱	台	1			
203	030411001017	砖、混凝土结构楼板墙暗配 塑料管 PC32	m	3.70			
204	030411001018	砖、混凝土结构楼板墙暗配 塑料管 PC25	m	22.15			
205	030413002008	凿槽及恢复 公称管径(≤32mm)	m	9.10			
206	030411004010	管内穿线 铜芯线 ZR-BVR-25mm ² 具有3C认证 IS09000认证 品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵缆”	m	23.15			
207	030411004011	管内穿线 铜芯线 ZR-BVR-50mm ² 具有3C认证 IS09000认证 品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵缆”	m	4.70			
		B9 给排水工程					
208	031001006001	PP-R塑料给水管及管件安装 S5系列 dn40 PN=1.25MPa 连接方式:承插粘连 含水压试验、管道冲洗、消毒 品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑”	m	45.85			
209	031001006002	PP-R塑料给水管及管件安装 S5系列 dn32 PN=1.25MPa 连接方式:承插粘连 含水压试验、管道冲洗、消毒 品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑”	m	6.63			
210	031001006003	PP-R塑料给水管及管件安装 S5系列 dn25 PN=1.25MPa 连接方式:承插粘连 含水压试验、管道冲洗、消毒 品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑”	m	53.50			
211	031001006004	PP-R塑料给水管及管件安装 S5系列 dn20 PN=1.25MPa 连接方式:承插粘连 含水压试验、管道冲洗、消毒 品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑”	m	76.02			
212	031001006005	PVC-U排水管及管件安装 dn110 连接方式:粘接连接 含灌水、通球试验 品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑”	m	30.45			
213	031001006006	PVC-U排水管及管件安装 dn75	m	62.70			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第22页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		连接方式: 粘接连接 含灌水、通球试验 品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑”					
214	031001006007	PVC-U排水管及管件安装 dn50 连接方式: 粘接连接 含灌水、通球试验 品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑”	m	4.75			
215	031001006008	PVC-U直通雨水管及管件安装 dn110 连接方式: 粘接连接 含灌水、通球试验 品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑”	m	5.81			
216	031002001001	管道支架制作、安装	kg	51.60			
217	桂031211003003	管道支架除锈	kg	51.60			
218	031201003003	管道支架刷油 刷防锈漆两道, 调和漆两道	kg	51.60			
219	031004006001	低位水箱大便器 含上下水五金配件	套	9			
220	031004006002	立式洗手盆 含上下水五金配件	套	12			
221	031004006003	台式洗手盆 含上下水五金配件	套	5			
222	031004006004	洗涤池 含上下水五金配件	套	2			
223	031003001001	截止阀 DN32 PN=1.6MPa 连接方式: 螺纹连接	个	1			
224	031003001002	截止阀 DN25 PN=1.6MPa 连接方式: 螺纹连接	个	1			
225	桂031004020001	水龙头 DN15	个	1			
226	桂031004022001	清扫口 DN100	个	4			
227	桂031004023001	雨水斗 DN100	个	1			
		B7 通风空调工程					
228	030701003001	变频冷暖型分体天花空调 设备编号: 内机FN-12/外机FW-12 冷量: 12KW, 热量: 13.7KW, 内机风量: 2000m ³ /h, 制冷电量: 3.658KW, 制热量: 3.96KW, 电压: 220V 外机尺寸: 1021*1333*417, 冷媒: R410A, 配套冷凝管、冷媒管及难燃B1级铝箔贴面橡塑保温材料保温 安装方式: 内机吊装, 外机落地安装	台	6			
229	030701003002	变频冷暖型分体天花空调 设备编号: 内机FN-72/外机FW-72 冷量: 7.2KW, 热量: 9.2KW, 内机风量: 1200m ³ /h, 制冷电量: 2.35KW, 制热量: 2.9KW, 电压: 220V	台	2			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第23页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		外机尺寸:982*712*398, 冷媒: R410A, 配套冷凝管、冷媒管及难燃 B1级铝箔贴面橡塑保温材料保温 安装方式:内机吊装, 外机落地安装					
230	030702008001	固定挡烟垂壁 H=0.5m	m	1.86			
231	030701004001	净化风机箱 0.55KW 安装方式:吊装 含减震器、支架除锈刷油及防护措 施、单机调试等	台	2			
		抗震支架					
232	031002002001	电缆桥架侧向(单向)抗震支架 底宽 200mm 材质:热镀锌钢, 含支架刷油、安装 调试费用、配件安装、结构开孔及恢 复等 满足有关国际规范标准产品	套	10			
233	031002002002	电缆桥架侧纵向(双向)抗震支架 底 宽200mm 材质:热镀锌钢, 含支架刷油、安装 调试费用、配件安装、结构开孔及恢 复等 满足有关国际规范标准产品	套	5			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第24页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利润					
		∑增值税					
		福利医院门诊1_7层消防安装工程					
		分部分项工程					
		应急照明系统					
234	030404017008	A型应急照明配电箱 0.4KW 1~2AEE 安装方式:底边距地1.5米安装 箱内元器件详系统图 元件品牌相当于或优于“德力西”、“正泰”、“人民电气”	台	2			
235	030404017009	A型应急照明配电箱 1.0KW 3AEE 安装方式:底边距地1.5米安装 箱内元器件详系统图 元件品牌相当于或优于“德力西”、“正泰”、“人民电气”	台	1			
236	030412004003	消防应急照明灯(集电集控) 非持续型 1x9W/DC36V Φ>10801m, LED光源 安装方式:吊顶安装	套	125			
237	030412004004	消防应急照明灯(集电集控) 非持续型 1x9W/DC36V Φ>10801m, LED光源 安装方式:底边距地2.5m壁装安装, 防护等级IP67	套	7			
238	030412004005	中型疏散出口标志灯 持续型 LED光源 1w/DC36V, 配不燃灯罩 安装方式:底边距门洞0.2m暗装、壁挂	套	15			
239	030412004006	中型安全出口标志灯 持续型 LED光源 1w/DC36V, 配不燃灯罩 安装方式:底边距门洞0.2m暗装、壁挂	套	7			
240	030412004007	消控室标志灯 持续型 LED光源 1w/DC36V, 配不燃灯罩 安装方式:底边距门洞0.2m暗装、壁挂	套	1			
241	030412004008	中型疏散方向标识 持续型 LED光源 1w/DC36V, 配不燃灯罩 安装方式:底边距地0.5m暗装、壁挂	套	53			
242	030412004009	楼层显示器 持续型 LED光源 1w/DC36V, 配不燃灯罩	套	12			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第25页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		安装方式: 底边距地2.2m壁装安装					
243	030412004010	单面多信息复合标志灯 持续型 LED光源 1w/DC36V, 配不燃灯罩 安装方式: 底边距地2.5m吊装	套	1			
244	030412004011	双面多信息复合标志灯 持续型 LED光源 1w/DC36V, 配不燃灯罩 安装方式: 底边距地2.5m吊装	套	15			
245	030412004012	双面中型疏散方向标识 持续型 LED光源 1w/DC36V, 配不燃灯罩 安装方式: 底边距地2.5m吊装	套	1			
246	030411001019	吊顶内敷设 电气钢导管JDG20	m	35.42			
247	030411001020	砖、混凝土结构暗配 电气钢导管JDG20	m	1156.29			
248	030411001021	砖、混凝土结构暗配 电气钢导管JDG15	m	27.10			
249	030413002009	凿槽及恢复 公称管径(≤20mm)	m	353.30			
250	030411004012	管内穿线 铜芯线 NH-RVS-2×1.0mm ² 具有3C认证 ISO9000认证 品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵缆”	m	31.10			
251	030411004013	管内穿线 铜芯线 WDZCN-RYJS-2×2.5mm ² 具有3C认证 ISO9000认证 品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵缆”	m	1387.49			
252	030411004014	管内穿线 铜芯线 NH-RVSP-2×1.5mm ² 具有3C认证 ISO9000认证 品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵缆”	m	54.22			
		消防控制室设备工程					
253	030904012001	火灾报警控制器(联动型) 入柜安装, 单机20回路容量, 联动地址与报警地址混编。配主机电源及联动备用电源使用。 产品符合当地消防部门验收标准	台	1			
254	桂030904020001	图像显示装置 产品符合当地消防部门验收标准	台	1			
255	030904017001	消防广播控制盘 90路总线控制 产品符合当地消防部门验收标准	台	1			
256	030404022001	应急照明控制器 可带90台应急照明分配电装置和消防应急灯具专用应急电源 产品符合当地消防部门验收标准	台	1			
257	030904017002	电气火灾监控主机	台	1			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第26页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		壁挂式 128点 产品符合当地消防部门验收标准					
258	030904017003	防火门监控主机 壁挂安装。4回路800点, 自带20路手 动控制盘 产品符合当地消防部门验收标准	台	1			
259	030904017004	消防电源监控主机 壁挂式 128点 产品符合当地消防部门验收标准	台	1			
260	030904016001	消防控制UPS电源 25A立卧一体联动电源 产品符合当地消防部门验收标准	套	1			
261	030904014001	消防电话主机 壁挂式电话主机	台	1			
262	030904017005	监控主机 壁挂式 128点 产品符合当地消防部门验收标准	台	1			
263	030904014002	电梯五方对讲主机 壁挂式电话主机	台	1			
264	030904016002	安防UPS电源 产品符合当地消防部门验收标准	套	1			
265	030411006003	UPS接线盒	个	10			
266	030404035007	市电维修插座 250V, 10A 安装方式: 底边距地0.3米暗装	套	10			
267	030411006004	市电接线盒	个	3			
268	030409002002	接地母线 铜排 40×4mm	m	20.23			
269	030409002003	接地母线 紫铜箔 100×0.3mm	m	52.10			
		火灾自动报警系统					
270	030904008001	接线端子箱 安装方式: 距地2.8米安装 产品符合当地消防部门验收标准	台	7			
271	030904006001	消防电话分机 安装方式: 距地1.5米安装 产品符合当地消防部门验收标准	个	3			
272	030904001001	感烟探测器 安装方式: 吸顶安装 产品符合当地消防部门验收标准	个	160			
273	030904003001	消火栓按钮 安装方式: 消火栓内安装 产品符合当地消防部门验收标准	个	35			
274	030904005001	火灾声光报警器 安装方式: 距地2.4米安装 产品符合当地消防部门验收标准	个	19			
275	030904006002	带电话插孔手动报警按钮 安装方式: 距地1.5米安装 产品符合当地消防部门验收标准	个	19			
276	030904007001	消防喇叭 3W 安装方式: 吸顶安装	个	37			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第27页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		产品符合当地消防部门验收标准					
277	030904008002	单输入/输出模块 产品符合当地消防部门验收标准	个	12			
278	030904008003	单输入模块 产品符合当地消防部门验收标准	个	14			
279	030904008004	短路隔离器 产品符合当地消防部门验收标准	个	16			
280	030904008005	消防广播模块 产品符合当地消防部门验收标准	个	7			
281	桂030904020002	火灾显示盘 安装方式:距地1.5米安装 产品符合当地消防部门验收标准	台	7			
282	030411001022	吊顶内敷设 电气钢管JDG20	m	1992.61			
283	030411001023	砖、混凝土结构暗配 电气钢管JDG20	m	385.60			
284	030413002010	凿槽及恢复 公称管径(≤20mm)	m	258.40			
285	030411004015	管内穿线 铜芯线 WDZAN-RYJS-2×1.5mm ² 具有3C认证 ISO9000认证 品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵缆”	m	850.56			
286	030411004016	管内穿线 铜芯线 WDZAN-RYJS-2×2.5mm ² 具有3C认证 ISO9000认证 品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵缆”	m	1464.45			
287	030411004017	管内穿线 铜芯线 WDZAN-BYJ-4mm ² 具有3C认证 ISO9000认证 品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵缆”	m	70.68			
288	030411004018	管内穿线 铜芯线 WDZAN-BYJ-2.5mm ² 具有3C认证 ISO9000认证 品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵缆”	m	849.04			
289	030408002001	控制电缆 WDZN-KVV-3×1.5mm ² 具有3C认证 ISO9000认证 品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵缆”	m	40.34			
290	桂030905005001	火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔	只	56			
291	桂030905005002	火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机	部	3			
292	030905001001	自动报警系统调试 500点以下	系统	1			
		电气火灾监控系统					
293	030904008006	电气火灾监控电源模块 产品符合当地消防部门验收标准	个	1			
294	030904008007	电气火灾监控模块 产品符合当地消防部门验收标准	个	7			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第28页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
295	030411001024	砖、混凝土结构暗配 电气钢管 JDG20	m	28.20			
296	030413002011	凿槽及恢复 公称管径 (≤20mm)	m	28.20			
297	030411004019	管内穿线 铜芯线 ZC-RVS-2×1.5mm ² 具有3C认证 ISO9000认证 品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵缆”	m	32.20			
		消防电源监控系统					
298	030904008008	消防电源监控电源模块 产品符合当地消防部门验收标准	个	1			
299	030904008009	消防电源监控模块 产品符合当地消防部门验收标准	个	4			
300	030411001025	砖、混凝土结构暗配 电气钢管 JDG20	m	19.20			
301	030413002012	凿槽及恢复 公称管径 (≤20mm)	m	19.20			
302	030411004020	管内穿线 铜芯线 ZC-RVS-2×1.5mm ² 具有3C认证 ISO9000认证 品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵缆”	m	23.20			
		防火门监控系统					
303	030904008010	释放门禁模块	个	14			
304	030507007001	防火门门磁开关 安装方式: 底边距地1.3m暗装	台	28			
305	030411001026	吊顶内敷设 电气钢管 JDG20	m	210.89			
306	030411001027	砖、混凝土结构楼板墙暗配 塑料管 PC20	m	4.40			
307	030413002013	凿槽及恢复 公称管径 (≤20mm)	m	4.40			
308	030411004021	管内穿线 铜芯线 WDN-BV-2.5mm ² 具有3C认证 ISO9000认证 品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵缆”	m	442.18			
309	030411004022	管内穿线 铜芯线 ZC-RVS-2×1.5mm ² 具有3C认证 ISO9000认证 品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵缆”	m	243.29			
		消火栓系统					
310	031001002003	热浸镀锌钢管及管件安装 DN100 PN=1.0MPa 壁厚: δ=4mm 连接方式: 沟槽连接 含水压试验、管道冲洗	m	237.76			
311	031001002004	热浸镀锌钢管及管件安装 DN65 PN=1.0MPa 壁厚: δ=4mm 连接方式: 沟槽连接 含水压试验、管道冲洗	m	80.04			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第29页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
312	031201001001	管道刷油 红色调和漆两道	m ²	104.13			
313	031002001002	管道支架制作、安装	kg	137.42			
314	桂031211003004	管道支架除锈	kg	137.42			
315	031201003004	管道支架刷油 刷防锈漆两道, 调和漆两道	kg	137.42			
316	031003003001	闸阀 DN100 PN=1.0MPa 连接方式: 法兰连接	个	2			
317	031003003002	止回阀 DN100 PN=1.0MPa 连接方式: 法兰连接	个	2			
318	031003003003	蝶阀 DN100 PN=1.0MPa 连接方式: 法兰连接	个	14			
319	031003003004	蝶阀 DN65 PN=1.0MPa 连接方式: 法兰连接	个	4			
320	031003001003	自动排气阀 DN25 PN=1.0MPa 连接方式: 螺纹连接	个	5			
321	031003001004	截止阀 DN25 PN=1.0MPa 连接方式: 螺纹连接	个	5			
322	030901010002	减压稳压消火栓 DN65	套	35			
323	030901013001	灭火器放置箱 含2具手提式灭火器(干粉磷酸铵 盐)MF/ABC4	套	36			
324	030413003001	砖墙打洞 DN100	个	5			
325	030413003002	混凝土楼板打洞 DN150	个	24			
326	031002003001	过墙钢套管制作、安装 DN100	个	5			
327	031002003002	过楼板钢套管制作、安装 DN150	个	24			
328	030905002001	水灭火控制装置调试 消火栓灭火系 统	点	35			
		喷淋系统					
329	031001002005	热浸镀锌钢管及管件安装 DN150 PN=1.0MPa 壁厚: $\delta=4.5\text{mm}$ 连接方式: 沟槽连接 含水压试验、管道冲洗	m	39.23			
330	031001002006	热浸镀锌钢管及管件安装 DN150 PN=1.0MPa 壁厚: $\delta=4.5\text{mm}$ 连接方式: 沟槽连接 含水压试验、管道冲洗 安装位置: 吊顶内安装, 含吊顶拆除 及恢复, 综合考虑安装难度	m	21.19			
331	031001002007	热浸镀锌钢管及管件安装 DN125 PN=1.0MPa 壁厚: $\delta=4\text{mm}$ 连接方式: 沟槽连接 含水压试验、管道冲洗	m	3.49			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第30页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		安装位置: 吊顶内安装, 含吊顶拆除及恢复, 综合考虑安装难度					
332	031001002008	热浸镀锌钢管及管件安装 DN100 PN=1.0MPa 壁厚: $\delta=4\text{mm}$ 连接方式: 沟槽连接 含水压试验、管道冲洗 安装位置: 吊顶内安装, 含吊顶拆除及恢复, 综合考虑安装难度	m	79.45			
333	031001002009	热浸镀锌钢管及管件安装 DN80 PN=1.0MPa 壁厚: $\delta=4\text{mm}$ 连接方式: 沟槽连接 含水压试验、管道冲洗 安装位置: 吊顶内安装, 含吊顶拆除及恢复, 综合考虑安装难度	m	210.56			
334	031001002010	热浸镀锌钢管及管件安装 DN65 PN=1.0MPa 壁厚: $\delta=4\text{mm}$ 连接方式: 沟槽连接 含水压试验、管道冲洗 安装位置: 吊顶内安装, 含吊顶拆除及恢复, 综合考虑安装难度	m	31.37			
335	031001002011	热浸镀锌钢管及管件安装 DN50 PN=1.0MPa 壁厚: $\delta=3.8\text{mm}$ 连接方式: 螺纹连接 含水压试验、管道冲洗 安装位置: 吊顶内安装, 含吊顶拆除及恢复, 综合考虑安装难度	m	130.17			
336	031001002012	热浸镀锌钢管及管件安装 DN40 PN=1.0MPa 壁厚: $\delta=3.5\text{mm}$ 连接方式: 螺纹连接 含水压试验、管道冲洗 安装位置: 吊顶内安装, 含吊顶拆除及恢复, 综合考虑安装难度	m	146.08			
337	031001002013	热浸镀锌钢管及管件安装 DN32 PN=1.0MPa 壁厚: $\delta=3.5\text{mm}$ 连接方式: 螺纹连接 含水压试验、管道冲洗 安装位置: 吊顶内安装, 含吊顶拆除及恢复, 综合考虑安装难度	m	494.62			
338	031001002014	热浸镀锌钢管及管件安装 DN25 PN=1.0MPa 壁厚: $\delta=3.2\text{mm}$ 连接方式: 螺纹连接 含水压试验、管道冲洗 安装位置: 吊顶内安装, 含吊顶拆除及恢复, 综合考虑安装难度	m	834.64			
339	031201001002	管道刷油	m ²	327.29			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第31页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		红色调和漆两道					
340	031002001003	管道支架制作、安装	kg	674.18			
341	桂031211003005	管道支架除锈	kg	674.18			
342	031201003005	管道支架刷油 刷防锈漆两道, 调和漆两道	kg	674.18			
343	030901003001	下垂型喷头	个	450			
344	030901003002	侧喷头	个	118			
345	030901008001	末端试水装置 DN25	组	1			
346	031003001005	末端试水阀 DN25 PN=1.0MPa 连接方式: 螺纹连接	个	6			
347	031003001006	自动排气阀 DN25 PN=1.0MPa 连接方式: 螺纹连接	个	1			
348	031003001007	截止阀 DN25 PN=1.0MPa 连接方式: 螺纹连接	个	1			
349	030901006001	水流指示器 DN150 PN=1.0MPa 连接方式: 法兰连接 含检查接线	个	5			
350	030901006002	水流指示器 DN125 PN=1.0MPa 连接方式: 法兰连接 含检查接线	个	1			
351	030901006003	水流指示器 DN100 PN=1.0MPa 连接方式: 法兰连接 含检查接线	个	1			
352	031003003005	遥控信号阀 DN150 PN=1.0MPa 连接方式: 法兰连接 含检查接线	个	5			
353	031003003006	遥控信号阀 DN125 PN=1.0MPa 连接方式: 法兰连接 含检查接线	个	1			
354	031003003007	遥控信号阀 DN100 PN=1.0MPa 连接方式: 法兰连接 含检查接线	个	1			
355	031003003008	蝶阀 DN150 PN=1.0MPa 连接方式: 法兰连接	个	2			
356	031003003009	信号蝶阀 DN150 PN=1.0MPa 连接方式: 法兰连接 含检查接线	个	3			
357	031003003010	闸阀 DN150 PN=1.0MPa 连接方式: 法兰连接	个	1			
358	030413003003	吊顶开孔	个	568			
359	030413003004	混凝土楼板打洞 DN200	个	6			
360	031002003003	过楼板钢套管制作、安装 DN200	个	6			
361	030905002002	水灭火控制装置调试 自动喷水灭火 系统	点	7			
		抗震支架					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第32页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
362	031002002003	金属管道侧向抗震支吊架 DN150 材质: 热镀锌钢, 含支架刷油、安装 调试费用、配件安装、结构开孔及恢 复等 满足有关国际规范标准产品	套	4			
363	031002002004	金属管道侧纵向(双向)抗震支吊架 DN150 材质: 热镀锌钢, 含支架刷油、安装 调试费用、配件安装、结构开孔及恢 复等 满足有关国际规范标准产品	套	2			
364	031002002005	金属管道侧向抗震支吊架 DN100 材质: 热镀锌钢, 含支架刷油、安装 调试费用、配件安装、结构开孔及恢 复等 满足有关国际规范标准产品	套	18			
365	031002002006	金属管道侧纵向(双向)抗震支吊架 DN100 材质: 热镀锌钢, 含支架刷油、安装 调试费用、配件安装、结构开孔及恢 复等 满足有关国际规范标准产品	套	9			
366	031002002007	金属管道侧向抗震支吊架 DN80 材质: 热镀锌钢, 含支架刷油、安装 调试费用、配件安装、结构开孔及恢 复等 满足有关国际规范标准产品	套	18			
367	031002002008	金属管道侧纵向(双向)抗震支吊架 DN80 材质: 热镀锌钢, 含支架刷油、安装 调试费用、配件安装、结构开孔及恢 复等 满足有关国际规范标准产品	套	9			
368	031002002009	金属管道侧向抗震支吊架 DN65 材质: 热镀锌钢, 含支架刷油、安装 调试费用、配件安装、结构开孔及恢 复等 满足有关国际规范标准产品	套	3			
369	031002002010	金属管道侧纵向(双向)抗震支吊架 DN65 材质: 热镀锌钢, 含支架刷油、安装 调试费用、配件安装、结构开孔及恢 复等 满足有关国际规范标准产品	套	3			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第33页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利润					
		∑增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利润					
		∑增值税					
		合计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利润					
		∑增值税					
		门诊3层-装修工程					
		分部分项工程					
	7.	A.7 屋面及防水工程					
370	010903002003	墙面涂膜防水 部位: 外墙门窗洞口四周100mm范围内 1、防水层做法: 不小于1.5mm厚JS聚合物水泥基防水涂料做防水增强层 2、品牌相当于或优于“东方雨虹”“科顺”“大禹”	m ²	7.44			
371	010904002002	楼(地)面涂膜防水 部位: 楼梯间卫生间 1、防水层做法: 1.5mm厚聚氨酯防水 2、品牌相当于或优于“东方雨虹”“科顺”“大禹”	m ²	14.85			
	9.	A.9 楼地面工程					
372	011101006002	平面砂浆找平层 部位: 楼梯间卫生间 20厚1:2水泥砂浆找平	m ²	10.89			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第34页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
373	011102003003	块料楼地面 部位: 卫生间 1、300×300×10厚防滑地砖铺实拍平, 瓷砖胶擦缝 2、40厚1:4干硬性水泥砂浆 3、品牌不得低于“金舵”“冠珠”“欧神诺”	m ²	10.89			
374	011103004003	塑料卷材楼地面 部位: 楼梯间 1、2mm厚pvc地胶②, 专用胶粘剂粘贴 2、品牌不低于“阿姆斯壮”、“得嘉”、“欧莱宝”	m ²	50.03			
375	FA1101004002	自流平楼地面 部位: 楼梯间 1、5mm厚自流平层 2、自流平界面剂	m ²	50.03			
376	011105004005	地胶踢脚线 部位: 楼梯间 1、踢脚线高度:150mm 2、面层材料种类、规格、颜色:2mm厚pvc地胶② 3、品牌不低于“阿姆斯壮”、“得嘉”、“欧莱宝”	m ²	6.53			
	10.	A.10 墙、柱面工程					
377	桂011204007002	块料墙面 部位: 楼梯间卫生间 1、15厚1:3水泥砂浆 2、300×600墙面砖 3、品牌不得低于“金舵”“冠珠”“欧神诺”	m ²	66.00			
378	011210005002	卫生间蹲便器隔断 做法详见15ZJ512-29/2 部位: 楼梯间卫生间 隔断材料品种、规格、颜色:15mm厚酚醛树脂复合板	m ²	7.99			
	11.	A.11 天棚工程					
379	011302001006	吊顶天棚 部位: 三楼楼梯间厕所 1、龙骨材料种类、规格: φ8吊杆, 轻钢龙骨 2、面层材料品种、规格: 铝扣板 300×300×0.8 3、品牌不得低于“友邦”“龙牌”“奥普”	m ²	10.89			
	13.	门窗工程					
380	010802003003	乙级钢质防火门 1、洞口面积≥2m ² 2、含制作、安装、运输等全部工序 3、经消防部门认可的成品防火门	m ²	6.60			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第35页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
381	桂010811001005	防火锁	把	2			
382	桂010811001006	防火门防火铰链	副	12.00			
383	桂010811001007	闭门器(套)暗装	套	2			
384	桂010811001008	顺序器	把	2			
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
385	011406003003	墙面满刮腻子 部位:三层楼梯间 1、满刮腻子两遍 2、品牌不得低于“多乐士”“立邦”“三棵树”	m ²	96.44			
386	011406003004	天棚满刮腻子 部位:3层楼梯间、3-7层消防管道 1、满刮腻子两遍 2、品牌不得低于“多乐士”“立邦”“三棵树”	m ²	350.03			
387	011407001002	墙面喷(刷)涂料 部位:三层楼梯间 1、刷无机涂料一底一面 2、品牌不得低于“多乐士”“立邦”“三棵树”	m ²	96.44			
388	011407002002	天棚喷(刷)涂料 部位:3层楼梯间、消防管道 1、刷无机涂料一底一面 2、品牌不得低于“多乐士”“立邦”“三棵树”	m ²	350.03			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011703	垂直运输					
389	桂011703002001	局部装饰装修垂直运输	台·月	1			
390	桂011710006001	墙面装饰面 保护材料种类、规格:塑料薄膜	m ²	32.73			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第36页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		门诊3层_安装工程					
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
391	030412001003	吸顶灯 4000K, 8W, 6301m (含底盒) 安装方式: 吸顶安装 品牌相当于或优于“三雄极光”、“佛山照明”、“雷士”	套	2			
392	030412005010	防水防尘LED平板灯 600×300mm 3000K, 8W, 6301m (含底盒) 安装方式: 嵌入式安装 品牌相当于或优于“三雄极光”、“佛山照明”、“雷士”	套	2			
393	030404033002	300*300mm吸顶式排气扇	台	2			
394	030404034011	单联单控开关 250V, 10A (含底盒) 安装方式: 底边距地1.3米暗装	套	2			
395	030404034012	双联单控开关 250V, 10A (含底盒) 安装方式: 底边距地1.3米暗装	套	1			
396	030411001028	砖、混凝土结构楼板墙暗配 塑料管 PC20	m	21.08			
397	030413002014	凿槽及恢复 公称管径(≤20mm)	m	5.10			
398	030411004023	管内穿线 铜芯线 WDZB-BYJ-2.5mm ² 具有3C认证 ISO9000认证 品牌相当于或优于“桂林国际”、“银杉”、“纵缆”	m	66.53			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第37页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ 增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		合计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		门诊楼外立面_装修工程					
		分部分项工程					
	7.	A.7 屋面及防水工程					
399	010903002004	墙面涂膜防水 部位: 外墙门窗洞口四周100mm范围内 1、防水层做法: 不小于1.5mm厚JS聚合物水泥基防水涂料做防水增强层 2、品牌相当于或优于“东方雨虹”“科顺”“大禹”	m ²	120.44			
	10.	A.10 墙、柱面工程					
400	011208001001	柱(梁)面装饰 部位: 外墙铝合金格栅下方、外墙百叶窗旁 1、龙骨种类、规格:L40×40×4镀锌角钢@600、安卡锚栓M12、300×200×8镀锌钢板 2、面层材料品种、规格、颜色: 2mm厚木色铝单板	m ²	334.56			
	13.	门窗工程					
401	010807001008	100系列成品平开窗 1、框、扇材质: 100系列1.4mm铝合金型材, 洞口面积≤2m ²	m ²	98.87			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第38页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2、玻璃品种、厚度: 6厚低辐射镀膜钢化玻璃 3、成品采购, 含制作、安装、运输及五金配件等全部工序 4、配手动高窗摇杆器距地1.3~1.5米安装 5、窗品牌不得低于“伟业”“广铝”“凤铝”; 手动高窗摇杆器品牌不得低于“粤坚固”“兰姆伽”“HANDP”; 五金配件品牌不得低于“顶固”“海福乐”“坚朗”					
402	010807001009	100系列成品固定窗 1、框、扇材质: 100系列1.4mm铝合金型材, 洞口面积 $\geq 2\text{m}^2$ 2、玻璃品种、厚度: 6厚低辐射镀膜钢化玻璃 5、窗品牌不得低于“伟业”“广铝”“凤铝”; 手动高窗摇杆器品牌不得低于“粤坚固”“兰姆伽”“HANDP”; 五金配件品牌不得低于“顶固”“海福乐”“坚朗”	m ²	250.47			
403	010807001010	100系列成品固定窗 1、框、扇材质: 100系列1.4mm铝合金型材, 洞口面积 $\leq 2\text{m}^2$ 2、玻璃品种、厚度: 6厚低辐射镀膜钢化玻璃 5、窗品牌不得低于“伟业”“广铝”“凤铝”; 手动高窗摇杆器品牌不得低于“粤坚固”“兰姆伽”“HANDP”; 五金配件品牌不得低于“顶固”“海福乐”“坚朗”	m ²	74.70			
404	010807004001	金属纱窗 1、框材质及规格: 铝合金型材 2、窗纱材料品种、规格: 金刚纱防蝇防蚊纱窗	m ²	98.87			
405	010807003001	成品定制百叶窗 部位: 外墙 1.2mm厚木色铝合金装饰百叶	m ²	98.54			
406	010807005001	铝合金格栅 部位: 外墙 材质及规格: $\square 100 \times 50 \times 1$ 厚铝合金方通@150	m ²	232.04			
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
407	011406003005	天棚满刮腻子 部位: 窗帘盒 1、满刮腻子两遍 2、品牌不得低于“多乐士”“立邦”“三棵树”	m ²	58.94			
408	011407002003	天棚喷(刷)涂料 部位: 窗帘盒 1、刷无机涂料一底一面	m ²	58.94			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第39页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2、品牌不得低于“多乐士”“立邦”“三棵树”					
	14.	A.14 其他装饰工程					
409	桂010810006002	饰面夹板窗帘盒 1、基层材料种类、规格:15mm厚大芯板 2、饰面材料种类、规格:6mm埃特板 3、装饰线条:1.2厚铝制角线收边	m	178.60			
410	011508004001	原有外立面金属字拆除及恢复 共17个字,拆除后妥善保管,待外立面完成后利旧安装	项	1			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
411	011701008001	外装饰吊篮 搭设高度:23.4m	m ²	1727.62			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		门诊楼外立面_安装工程					
		分部分项工程					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第40页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		B7 通风空调工程					
412	030701003003	空调外机移机(利旧) 含:设备拆除、安装,冷媒管加长自行考虑,冷媒管新安装等所有施工费用	台	40			
413	031001006009	空调排水管及管件安装 dn50 连接方式:粘接连接 含灌水、通球试验 品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑”	m	242.02			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		煎药房、消防控制室-装修工程					
		分部分项工程					
1.		土(石)方工程					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第41页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
414	010101003001	挖沟槽土方 1、土壤类别:综合,由投标人根据地勘报告决定报价 2、挖土深度:详设计图纸 3、土方场内平衡运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑,决定报价	m ³	18.87			
415	010103001001	回填方 1、密实度要求:满足设计和规范要求 2、填方来源、运距:利用开挖土、运距自行考虑	m ³	7.50			
416	010103002002	余土弃置 含装运,运距按起步第1km、弃置费自行考虑	m ³	10.25			
417	桂010103003002	土(石)方运输增(减)m ³ ·km 运距:工程量暂按增加14KM,结算按实结算	m ³ ·km	143.50			
4.		砌筑工程					
418	010404001004	垫层 部位:顶棚1 30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找2%坡	m ³	1.03			
419	010401004002	多孔砖墙 1、砖品种、规格、强度等级:MU10页岩多孔砖 2、墙体类型:砖墙 3、墙体厚度:200mm 4、砂浆种类、强度等级:M5水泥砂浆	m ³	19.13			
5.		混凝土及钢筋混凝土工程					
420	010501001003	垫层 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C15 3、模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ³	0.63			
421	010501001004	垫层 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C20 3、模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ³	2.75			
422	010501002001	带形基础 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ³	10.43			
423	010502002001	构造柱 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ³	0.63			
424	010503004001	圈梁 1、混凝土种类:商品砼	m ³	3.86			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第42页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2、混凝土强度等级:C25 3、模板、支撑材质: 胶合板模板 钢 支撑					
425	010503005001	过梁 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、模板、支撑材质: 胶合板模板 钢 支撑	m ³	0.38			
426	010505001001	有梁板 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、模板、支撑材质: 胶合板模板 钢 支撑	m ³	4.13			
427	010515001001	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:圆钢 HPB300 Φ 10 以内	t	0.011			
428	010515001002	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 Φ 10以内	t	0.675			
429	桂010515011001	砌体加固筋	t	0.096			
	8.	屋面及防水工程					
430	010902001001	屋面卷材防水 4厚SBS改性沥青防水卷材	m ²	34.42			
431	010902001002	屋面聚乙烯膜防水 0.4厚聚乙烯膜	m ²	34.42			
432	010902002001	屋面涂膜防水 2厚聚氨酯防水涂料	m ²	34.42			
433	010904002003	楼(地)面涂膜防水 部位: 所有室内地面 1.5厚聚氨酯防水涂料	m ²	34.42			
	10.	楼地面装饰工程					
434	011101006003	平面砂浆找平层 部位: 顶棚1、所有室内地面 20厚1:2.5水泥砂浆找平	m ²	68.84			
435	011101006004	平面砂浆找平层 部位: 顶棚1 30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土 找2%坡(另计) 20厚1:2.5水泥砂浆, 分格面积宜为1 m ²	m ²	34.42			
436	011102003004	块料楼地面 部位: 所有室内地面 1、600×600×10防滑陶瓷地砖 2、20厚1:1:4干硬性水泥砂浆	m ²	34.42			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
437	011201004002	立面砂浆找平层 部位: 消防控制室内墙 15厚1:3水泥砂浆	m ²	64.45			
438	桂011204007003	块料墙面	m ²	45.30			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第43页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		部位: 煎药房内墙 做法详见11ZJ001-53/内墙201 1、15厚1:3水泥砂浆 2、刷素水泥浆一遍 3、4-5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4、300×450陶瓷面砖					
439	桂011204007004	块料墙面 部位: 外墙 1、15厚1:3水泥砂浆 2、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层4#热镀锌电焊网 3、200×50陶瓷锦砖, 陶瓷墙地砖胶粘剂粘贴, 填缝剂填缝	m ²	99.59			
	13.	门窗工程					
440	010802001007	塑钢平开门 1、洞口面积≥2m ² 2、含门制作、安装、运输、五金配件、门锁等全部工序 3、品牌不得低于“海螺”“实德”“北新”; 五金配件品牌不得低于“顶固”“海福乐”“坚朗”	m ²	2.20			
441	010802003004	乙级木质防火门 1、洞口面积≥2m ² 2、含制作、安装、运输等全部工序 3、经消防部门认可的成品防火门	m ²	4.40			
442	010807001011	塑钢推拉窗 1、成品采购, 含制作、安装、运输及五金配件等全部工序 2、品牌不得低于“海螺”“实德”“北新”; 五金配件品牌不得低于“顶固”“海福乐”“坚朗”	m ²	4.20			
443	桂010811001009	防火锁	把	2			
444	桂010811001010	防火门防火铰链	副	6.00			
445	桂010811001011	闭门器(套)暗装	套	2			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
446	011406003006	墙面满刮腻子 部位: 消防控制室内墙 1、刮外墙腻子两道, 打磨两遍 2、品牌不得低于“多乐士”“立邦”“三棵树”	m ²	64.45			
447	011406003007	天棚满刮腻子 部位: 顶棚1 1、刮外墙腻子两道, 打磨两遍 2、品牌不得低于“多乐士”“立邦”“三棵树”	m ²	34.42			
448	011407001003	墙面喷(刷)涂料 部位: 消防控制室内墙 1、刷无机涂料三遍	m ²	34.42			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第44页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2、品牌不得低于“多乐士”“立邦”“三棵树”					
449	011407002004	天棚喷(刷)涂料 部位: 顶棚1 1、刷一底两面无机涂料 2、品牌不得低于“多乐士”“立邦”“三棵树”	m ²	34.42			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
450	桂011701002001	里脚手架 1、搭设高度:3.6m以内 2、脚手架材质:钢管脚手架 3、搭设方式:双排脚手架	m ²	13.50			
451	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道	m ²	34.42			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
452	011705001001	履带式挖掘机进出场及安拆	台次	1			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第45页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		室外临时用房_安装工程					
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
453	030404017010	总配电箱AW 安装方式:一层底边距地1.5米明装 箱内元器件详系统图 元件品牌相当于或优于“德力西”、“正泰”、“人民电气”	台	1			
454	030404017011	1AL配电箱 安装方式:底边距地1.8米明装 箱内元器件详系统图 元件品牌相当于或优于“德力西”、“正泰”、“人民电气”	台	1			
455	030404017012	2AL配电箱 安装方式:底边距地1.8米明装 箱内元器件详系统图 元件品牌相当于或优于“德力西”、“正泰”、“人民电气”	台	1			
456	030412005011	防眩光LED平板灯 1200×200mm LED 40W 4000lm (含底盒) 安装方式:嵌入式安装 品牌相当于或优于“三雄极光”、“佛山照明”、“雷士”	套	22			
457	030412001004	节能吸顶灯 LED 10W 1000lm (含底盒) 安装方式:吸顶安装 品牌相当于或优于“三雄极光”、“佛山照明”、“雷士”	套	12			
458	030412001005	防水防尘LED灯 LED 12W 1000lm (含底盒) 安装方式:吸顶安装 品牌相当于或优于“三雄极光”、“佛山照明”、“雷士”	套	1			
459	030404034013	单联单控开关 250V, 10A (含底盒) 安装方式:底边距地1.3米明装	套	14			
460	030404034014	双联单控开关 250V, 10A (含底盒) 安装方式:底边距地1.3米明装	套	11			
461	030404035008	普通单相二三孔安全型插座 250V, 10A (含底盒) 安装方式:底边距地0.3米明装	套	42			
462	030404035009	挂式空调插座 250V, 16A (含底盒) 安装方式:底边距地2.3米明装	套	12			
463	030904005002	DC24V声光控报警器(带复位)(含底盒) 安装方式:距地2.5米壁装	个	1			
464	030904003002	紧急呼叫开关 安装方式:距地0.5/1.0米暗装	个	2			
465	030404033003	排气扇 45W	台	2			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第46页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
466	030411002001	普通塑料线槽 PR60×25	m	20.70			
467	030411002002	普通塑料线槽 PR40×20	m	41.40			
468	030411002003	普通塑料线槽 PR25×15	m	62.10			
469	030411002004	普通塑料线槽 PR20×10	m	252.10			
470	030411001029	镀锌钢管理地敷设 镀锌钢管SC50	m	5.38			
471	030411001030	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 镀锌 钢管SC20	m	1.54			
472	030408001002	铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJE-5×6mm ² 具有3C认证 ISO9000认证 品牌相当于或优于“桂林国 际”、“银杉”、“纵缆”	m	11.56			
473	030411004024	线槽配线 铜芯线 WDZB-BYJ-4mm ² 具有3C认证 ISO9000认证 品牌相当于或优于“桂林国 际”、“银杉”、“纵缆”	m	1530.36			
474	030411004025	线槽配线 铜芯线 WDZB-BYJ-2.5mm ² 具有3C认证 ISO9000认证 品牌相当于或优于“桂林国 际”、“银杉”、“纵缆”	m	653.51			
475	030411004026	管内穿线 铜芯线 WDZN-BYJ-4mm ² 具有3C认证 ISO9000认证 品牌相当于或优于“桂林国 际”、“银杉”、“纵缆”	m	12.12			
		应急照明系统					
476	030404017013	消防应急照明ALE 安装方式: 底边距地1.8米明装 箱内元器件详系统图 元件品牌相当于或优于“德力 西”、“正泰”、“人民电气”	台	1			
477	030412004013	疏散出口指示灯 LED-3W 常 急 单面 设不易碎或其他 不燃烧材料制作的保护罩 安装方式: 壁装	套	1			
478	030412004014	单向疏散指示灯(壁装) LED-3W 常 急 单面 设不易碎或其他 不燃烧材料制作的保护罩 安装方式: 壁装	套	2			
479	030412004015	双头应急灯 LED光源 LED-2x5W 急 设不易碎或其他不燃烧 材料制作的保护罩 安装方式: 壁装	套	5			
480	030412004016	楼层标志灯 LED-3W 常 急 设不易碎或其他不燃 烧材料制作的保护罩 安装方式: 壁装	套	1			
481	030411001031	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 镀锌 钢管SC15	m	47.89			
482	030411004027	管内穿线 铜芯线 WDZN-BYJ-2.5mm ²	m	106.78			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第47页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		具有3C认证 IS09000认证 品牌相当于或优于“桂林国 际”、“银杉”、“纵缆”					
		防雷接地工程					
483	030409002004	接地母线敷设 利用基础钢筋做接地 母线	m	100.67			
484	030409003002	避雷引下线 利用钢结构柱作为防雷 引下线	m	40.50			
485	030409008003	总等电位端子联结箱	台	1			
486	030409008004	接地端子板	块	4			
487	030414011002	接地装置	系统	1			
		综合布线系统					
488	030502003002	配电架箱 内设采用6类RJ45模块配线架用于支 持数据, 3类IDC配线架用于支持语音 规格L*W*H:450*450*140mm 安装方式: 底边距地1.5米明装	个	1			
489	030502003003	楼层过路箱 规格L*W*H:450*450*140mm 安装方式: 底边距地1.5米明装	个	1			
490	030501012003	12口千兆POE交换机	台	1			
491	030502003004	光纤连接盘	个	1			
492	030501009001	6口集线器	台	1			
493	030502012006	网络插座 安装方式: 底边距地0.6m暗装	个	10			
494	030411002005	普通塑料线槽 PR25×15	m	84.24			
495	030411001032	镀锌钢管埋地敷设 镀锌钢管SC25	m	16.41			
496	030502007002	线槽内布放 两芯光纤	m	5.10			
497	030502005003	线槽内布放 双绞线缆UTP-5	m	151.23			
		B9 给排水工程					
498	031001006010	PP-R塑料给水管及管件安装 S5系列 dn50 PN=1.25MPa 连接方式:承插粘连 含水压试验、管道冲洗、消毒 品牌相当于或优于“雄塑”、“联 塑”	m	9.96			
499	031001006011	PP-R塑料给水管及管件安装 S5系列 dn40 PN=1.25MPa 连接方式:承插粘连 含水压试验、管道冲洗、消毒 品牌相当于或优于“雄塑”、“联 塑”	m	3.47			
500	031001006012	PP-R塑料给水管及管件安装 S5系列 dn32 PN=1.25MPa 连接方式:承插粘连	m	6.40			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第48页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		含水压试验、管道冲洗、消毒 品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑”					
501	031001006013	PP-R塑料给水管及管件安装 S5系列 dn25 PN=1.25MPa 连接方式:承插粘连 含水压试验、管道冲洗、消毒 品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑”	m	16.05			
502	031001006014	PP-R塑料给水管及管件安装 S5系列 dn20 PN=1.25MPa 连接方式:承插粘连 含水压试验、管道冲洗、消毒 品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑”	m	38.57			
503	031001006015	排水双壁波纹管及管件安装 dn200 连接方式:胶圈承插连接 含灌水、通球试验 品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑”	m	21.14			
504	031001006016	PVC-U排水管及管件安装 dn110 连接方式:粘接连接 含灌水、通球试验 品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑”	m	3.36			
505	031001006017	PVC-U排水管及管件安装 dn50 连接方式:粘接连接 含灌水、通球试验 品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑”	m	59.68			
506	031001006018	PVC-U排气管及管件安装 dn110 连接方式:粘接连接 含灌水、通球试验 品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑”	m	4.74			
507	031001006019	PVC-U直通雨水管及管件安装 dn75 连接方式:粘接连接 含灌水、通球试验 品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑”	m	11.82			
508	031001006020	PVC-U空调排水管及管件安装 dn32 连接方式:粘接连接 含灌水、通球试验 品牌相当于或优于“雄塑”、“联塑”	m	21.55			
509	031003013001	水表 DN40 连接方式:螺纹连接 含表前阀	组	1			
510	031003001008	截止阀 DN40 PN=1.6MPa 连接方式:螺纹连接	个	1			
511	031003001009	截止阀 DN20 PN=1.6MPa 连接方式:螺纹连接	个	7			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第49页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
512	031003001010	截止阀 DN15 PN=1.6MPa 连接方式: 螺纹连接	个	12			
513	031003001011	自动排气阀 DN15 PN=1.6MPa 连接方式: 螺纹连接	个	6			
514	031004006005	带水箱坐式大便器 含上下水五金配件	套	1			
515	031004006006	台式洗手盆 含上下水五金配件, 感应龙头	套	2			
516	031004006007	立式洗手盆 含上下水五金配件, 感应龙头	套	9			
517	031004006008	残卫洗手盆 含上下水五金配件, 感应龙头	套	1			
518	桂031004023002	侧墙式雨水斗 dn75	个	2			
519	桂031004021001	地漏 dn50	个	1			
520	桂010507011001	成品玻璃钢化粪池4m3 HFBH-2-II 具体做法详见国标图集14SS706	座	1			
521	030901013002	灭火器放置箱 含2具手提式灭火器(干粉磷酸铵盐)MF/ABC4	套	2			
522	040504002001	混凝土检查井 600×600 含: 100mm厚C15砼垫层 C30砼底板、井墙, 抗渗等级S6 C15砼流槽 C30砼井盖盖板制作、运输及安装 坐浆、抹三角灰均用M10预拌防水水泥砂浆 钢筋制作、安装 具体做法详见国标图集20S515/326页	座	4			
		土石方工程					
523	040101002001	沟槽、基坑土方 1、土壤类别: 综合, 由投标人根据地质报告决定报价 2、挖土深度: 详设计图纸及地质勘查报告 3、土方场内平衡运距: 由投标人根据施工现场实际情况自行考虑, 决定报价	m ³	24.05			
524	040305001001	沟槽、基坑回填中砂 1、场内运输、回填、压实等, 填料及压实按施工图设计要求 2、运距: 自行考虑	m ³	1.90			
525	040103001001	沟槽、基坑利用土方回填 1、密实度要求: 符合设计和规范的要求 2、填方材料品种: 由投标人根据设计要求验方后方可填入, 并符合相关工程的质量规范要求 3、填方来源运距: 借方或场内利用土石方, 场内利用方运距由投标人自行考虑	m ³	12.02			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第51页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ利润					
		Σ增值税					
		室外临时用房-装修工程					
		分部分项工程					
	1.	土(石)方工程					
528	010101004001	挖基坑土方 1、土壤类别:综合,由投标人根据地质报告决定报价 2、挖土深度:详设计图纸 3、土方场内平衡运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑,决定报价	m ³	141.20			
529	010103001002	回填方 1、密实度要求:满足设计和规范要求 2、填方来源、运距:利用开挖土、运距自行考虑	m ³	105.20			
530	010103002003	余土弃置 含装运,运距按起步第1km、弃置费自行考虑	m ³	20.22			
531	桂010103003003	土(石)方运输增(减)m ³ ·km 运距:工程量暂按增加14KM,结算按实结算	m ³ ·km	283.08			
	4.	砌筑工程					
532	010404001005	垫层 部位:无障碍厕所地面 最薄处30厚LC7.5L轻骨料混凝土填充层找坡,坡向地漏	m ³	0.22			
533	010404001006	垫层 部位:无障碍坡道 60厚中砂垫层	m ³	0.30			
534	010404001007	垫层 部位:无障碍坡道 砌150厚块石M5水泥砂浆灌缝	m ³	0.75			
535	010404001008	垫层 部位:基础底部 垫层材料种类、配合比、厚度:300mm厚级配砂石	m ³	16.90			
536	010404001009	垫层 部位:总平场地硬化 1、120厚碎石垫层 2、素土夯实	m ³	23.93			
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					
537	010404001010	垫层 1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C15 3、模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ³	13.69			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第52页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
538	010501003001	独立基础 1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、模板、支撑材质:胶合板模板 木 支撑	m ³	24.00			
539	010502001001	矩形柱 1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、模板、支撑材质:胶合板模板 钢 支撑	m ³	5.14			
540	010503001001	基础梁 1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、模板、支撑材质:胶合板模板 木 支撑	m ³	4.56			
541	010505002001	室内楼面 部位:钢结构压型板上 1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m ³	7.57			
542	010515001003	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 Φ10以内	t	1.310			
543	010515001004	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 Φ10以上	t	2.192			
544	010516002001	预埋铁件	t	0.411			
	6.	金属结构工程					
545	010603002001	钢柱 1、钢材品种、规格:Q355B 2、钢材规格: HW175×175×7.5×11.0 3、单根质量:3t以内 4、含制作、运输、安装、除锈、防 锈漆涂装等全部工序	t	3.167			
546	010604001001	钢梁 1、钢材品种、规格:Q355B 2、钢材规格: HN250×125×6.0×9.0、 HN300×150×6.5×9.0、 HN200×100×5.5×8.0 3、单根质量:3t以内 4、含制作、运输、安装、除锈、防 锈漆涂装等全部工序	t	7.287			
547	010605001001	二层组合楼盖板 1、钢材品种、规格:Q355B 2、钢材规格:YXB51-305-915- G300/0.75mm厚楼面钢承板(带压痕) 3、含制作、运输、安装、除锈、防 锈漆涂装等全部工序	m ²	106.44			
548	010606001001	钢支撑、钢拉条 1、钢材品种、规格:Q235B	t	0.167			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第53页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2、钢材规格:直拉条、斜拉条: Φ12,撑杆:Φ12+Φ32×2.5,SC水 平支撑:Φ20采用M20 O型索具螺旋 扣 3、单根质量:3t以内 4、含制作、运输、安装、除锈、防 锈漆涂装等全部工序					
549	010606002001	钢檩条 1、钢材品种、规格:Q235B 2、钢材规格:C250×75×20×2.2 3、单根质量:3t以内 4、含制作、运输、安装、除锈、防 锈漆涂装等全部工序	t	0.739			
550	010606008001	钢梯 1、钢材品种、规格:Q355B 2、钢材规格:钢 梁-180×10([16a]),踏步花纹钢板 厚4.5mm 3、单根质量:3t以内 4、含制作、运输、安装、除锈、防 锈漆涂装等全部工序	t	0.315			
551	010605002001	钢板墙板 100厚成品彩钢夹芯板	m ²	435.80			
	8.	屋面及防水工程					
552	010901001001	3mm厚树脂瓦屋面	m ²	131.74			
553	010904001001	楼(地)面卷材防水 部位:无障碍卫生间地面 0.7厚聚乙烯丙纶复合防水卷材用1.3 厚用于粘结料满粘(基层处理平整)	m ²	7.48			
554	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮) 部位:无障碍卫生间地面 3厚聚合物水泥基防水涂料,刷三道	m ²	7.48			
	9.	保温、隔热、防腐工程					
555	011001001001	保温隔热屋面 50mm厚岩棉(燃烧性能为A1级不燃)	m ²	131.74			
556	011001001002	保温隔热屋面 75mm厚岩棉(燃烧性能为A1级不 燃),容重≥10kg/m ²	m ²	131.74			
	10.	楼地面装饰工程					
557	011101006005	平面砂浆找平层 部位:室内全部地面 20厚1:2水泥砂浆找平	m ²	142.73			
558	011101006006	平面砂浆找平层 部位:无障碍厕所地面 1、刷基层处理剂一遍 2、20厚1:3水泥砂浆找平	m ²	7.48			
559	011102003005	块料楼地面 部位:无障碍厕所地面	m ²	7.48			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第54页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1、300×300防滑地砖铺实拍平,水泥 浆擦缝或1:1水泥砂浆填缝 2、20厚1:4干硬性水泥砂浆					
560	011103001001	橡胶板楼地面 部位:室内全部楼面 1、2mm厚pvc地胶,浅灰色 2、品牌不低于“阿姆斯壮”、“得 嘉”、“欧莱宝”	m ²	75.55			
561	011103001002	橡胶板楼地面 部位:室内全部地面 1、2.0mm厚pvc地胶,浅灰色 2、品牌不低于“阿姆斯壮”、“得 嘉”、“欧莱宝”	m ²	67.64			
562	010507001002	无障碍坡道 1、8~10厚地砖面横向每150~200做12 宽 2、水泥金刚砂防滑条地砖缝宽5~8或 用广场砖1:1水泥砂浆填缝 3、20厚1:4干硬性水泥砂浆面撒素水 泥	m ²	5.00			
563	011101003001	总平场地硬化 1、面层厚度、混凝土强度等级:80厚 C25混凝土面层 2、含模板、浇捣、养护等	m ²	199.38			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
564	桂011204007005	块料墙面 部位:无障碍厕所墙裙 做法:参11ZJ001-内墙202-A 1、15厚1:3水泥砂浆 2、刷素水泥浆一遍 3、4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑 胶镶贴 4、8~10厚600×300面砖,水泥浆擦 缝或1:1水泥砂浆填缝	m ²	11.53			
565	010804005001	立柱式装饰格栅 □100×100×3厚镀锌铁方通	m ²	6.00			
	12.	天棚工程					
566	011302001007	吊顶板天棚 1、基层材料种类、规格:75mm厚岩棉 (另列) 2、面层材料品种、规格:0.376mm厚 白灰色彩钢板	m ²	81.48			
567	011302001008	吊顶天棚 部位:顶棚1 1、龙骨材料种类、规格:φ6吊杆, 轻钢龙骨 2、600×600×0.6厚铝质扣板	m ²	73.27			
	13.	门窗工程					
568	010807001012	60系列塑钢推拉窗(带纱窗) 1、洞口面积<2m ²	m ²	10.92			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第55页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2、玻璃品种、厚度:5厚钢化玻璃 3、带防盗杆、推拉金钢网纱窗、配暗锁 4、其他满足设计要求 5、品牌不得低于“海螺”“实德”“北新”;五金配件品牌不得低于“顶固”“海福乐”“坚朗”					
569	010807001013	60系列塑钢固定窗 1、洞口面积 $\geq 2\text{m}^2$ 2、玻璃品种、厚度:5厚钢化玻璃 3、其他满足设计要求 4、品牌不得低于“海螺”“实德”“北新”;五金配件品牌不得低于“顶固”“海福乐”“坚朗”	m^2	2.52			
570	010807001014	60系列塑钢固定窗 1、洞口面积 $< 2\text{m}^2$ 2、玻璃品种、厚度:5厚钢化玻璃 3、其他满足设计要求 4、品牌不得低于“海螺”“实德”“北新”;五金配件品牌不得低于“顶固”“海福乐”“坚朗”	m^2	13.50			
571	010807001015	60系列塑钢窗外平开窗(带纱窗) 1、洞口面积 $< 2\text{m}^2$ 2、玻璃品种、厚度:中空玻璃(5mm+6A+5mm) 3、带推拉金钢网纱窗、配暗锁 4、其他满足设计要求 5、品牌不得低于“海螺”“实德”“北新”;五金配件品牌不得低于“顶固”“海福乐”“坚朗”	m^2	13.50			
572	010802003005	甲级钢质防火门 1、含制作、安装、运输等全部工序 2、经消防部门认可的成品防火门	m^2	44.33			
573	桂010811001012	防火锁	把	22			
574	桂010811001013	防火门防火铰链	副	66.00			
575	桂010811001014	闭门器(套)暗装	套	22			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
576	011405001001	金属面油漆 部位:立柱式装饰格栅 1、刷防锈漆一遍,刮腻子磨光,调和漆两遍 2、调和漆品牌相当于或优于:“多乐士”“立邦”“三棵树”	m^2	9.60			
577	011407005001	金属构件喷(刷)防火涂料 防火涂料采用超薄型防火涂料,防火等级二级	m^2	693.32			
	15.	其他装饰工程					
578	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板 做法详见15J401 T2A10-A6 A7/3、7	m	29.15			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第56页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1、高度: H=1000 2、扶手材料种类、规格: 扶手 Φ50×2.5钢管 3、栏杆材料种类、规格: 立柱 Φ50×2.5, 立杆□20×2间距@110 4、采用不锈钢 304材质					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
579	桂011701003001	外装修脚手架 1、搭设高度: 3.6m以上 2、脚手架材质: 钢管脚手架 3、搭设方式: 单排脚手架	m ²	443.33			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
580	桂011708002001	混凝土泵送	m ³	71.91			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		总平给排水工程					
		分部分项工程					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第57页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		土石方工程					
581	040101002002	沟槽、基坑土方 1、土壤类别:综合,由投标人根据地质 勘察报告决定报价 2、挖土深度:详设计图纸及地质勘察 报告 3、土方场内平衡运距:由投标人根据 施工现场实际情况自行考虑,决定报 价	m ³	43.77			
582	040305001002	沟槽、基坑回填中砂垫层 1、场内运输、回填、压实等,填料 及压实按施工图设计要求 2、运距:自行考虑	m ³	7.47			
583	040103001002	沟槽、基坑利用土方回填 1、密实度要求:符合设计和规范的要 求 2、填方材料品种:由投标人根据设计 要求验方后方可填入,并符合相关工 程的质量规范要求 3、填方来源运距:借方或场内利用土 石方,场内利用方运距由投标人自行 考虑	m ³	36.30			
584	040103002002	余方弃置(含装车、弃置、运输) 1、废弃料品种:废弃料(包括淤泥、 流沙等),土方类别综合考虑 2、弃置运距:起步1公里,装车,汽 车加盖运输,弃置费自行考虑	m ³	2.03			
585	桂040103003002	土方运输增(减)m ³ ·km 运距:工程量暂按增运1km列计,结 算按实际运距做调整	m ³ ·km	2.03			
		消防给水工程					
586	040501004001	PE100钢丝网骨架聚乙烯复合管 DN100 PN=1.0MPa 连接方式:电熔承插连接 含水压试验、管道冲洗、消毒	m	40.93			
587	040501004002	PE100钢丝网骨架聚乙烯复合管 DN150 PN=1.0MPa 连接方式:电熔承插连接 含水压试验、管道冲洗、消毒	m	53.28			
588	031001002015	热浸镀锌钢管及管件安装 DN150 PN=1.0MPa 壁厚:δ=4.5mm 连接方式:沟槽连接 含水压试验、管道冲洗	m	314.57			
589	031001002016	热浸镀锌钢管及管件安装 DN100 PN=1.0MPa 壁厚:δ=4mm 连接方式:沟槽连接 含水压试验、管道冲洗	m	240.84			
590	040502005001	闸阀 DN150 PN=1.0MPa 连接方式:法兰连接	个	2			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第58页 共58页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
591	040502005002	闸阀 DN100 PN=1.0MPa 连接方式: 法兰连接	个	3			
592	040502010001	室外消火栓水泵接合器 SQS100-1.6 具体做法详见图集15S909	个	1			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		总计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

总价措施项目费用表

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
		门诊1-7层-拆除工程				
—		2024拆除工程一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
		合计				
		门诊1_7层_安装拆除工程				
—		安装拆除工程(营改增)简易计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费)			
1.1		环境保护费				
1.2		文明施工费				
1.3		安全施工费				
1.4		临时设施费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
		合计				
		门诊1-2层-装修工程				
—		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001002	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002002	检验试验配合费				
3	桂011801003002	雨季施工增加费				
4	桂011801004002	工程定位复测费				
		合计				
		门诊1_2层-安装工程				
—		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002002	检验试验配合费				
3	桂031401003002	雨季施工增加费				
		合计				
		福利医院门诊1_7层消防安装工程				
—		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。

总价措施项目费用表

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
1	桂031401001003	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002003	检验试验配合费				
3	桂031401003003	雨季施工增加费				
		合计				
		门诊3层-装修工程				
—		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001003	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002003	检验试验配合费				
3	桂011801003003	雨季施工增加费				
4	桂011801004003	工程定位复测费				
		合计				
		门诊3层_安装工程				
—		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001004	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002004	检验试验配合费				
3	桂031401003004	雨季施工增加费				
		合计				
		门诊楼外立面_装修工程				
—		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001004	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002004	检验试验配合费				
3	桂011801003004	雨季施工增加费				
4	桂011801004004	工程定位复测费				
		合计				
		门诊楼外立面_安装工程				
—		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001005	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002005	检验试验配合费				
3	桂031401003005	雨季施工增加费				
		合计				

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,在简易计税法中为应纳增值税。

总价措施项目费用表

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额 (元)	增值税(元) 税率9%	含税金额 (元)
		煎药房、消防控制室-装修工程				
—		2024建筑装饰装修工程 一般计税法				
1	桂011801001005	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002005	检验试验配合费				
3	桂011801003005	雨季施工增加费				
4	桂011801004005	工程定位复测费				
		合计				
		室外临时用房_安装工程				
—		2023给排水、燃气、电 气、通风空调、消防、 建筑智能、通信、自控 仪表工程一般计税法				
1	桂031401001006	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
2	桂031401002006	检验试验配合费				
3	桂031401003006	雨季施工增加费				
		合计				
		室外临时用房-装修工程				
—		2024建筑装饰装修工程 一般计税法				
1	桂011801001006	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002006	检验试验配合费				
3	桂011801003006	雨季施工增加费				
4	桂011801004006	工程定位复测费				
		合计				
		总平给排水工程				
—		2022市政综合工程一般 计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
		合计				
		合计				

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,在简易计税法中为应纳增值税。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第2页 共4页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	1344.86	121.04	1465.90
5	计日工			
6	总承包服务费			
	门诊3层_装修工程			
—	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价	1100.00	99.00	1199.00
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	102.71	9.24	111.95
	门诊3层_安装工程			
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	2.59	0.23	2.82
5	计日工			
6	总承包服务费			
	门诊楼外立面_装修工程			
—	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	997.31	89.76	1087.07
	门诊楼外立面_安装工程			

注: 1. 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第1页 共4页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
	门诊1-7层-拆除工程			
—	2024拆除工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	193.34	17.40	210.74
	门诊1_7层_安装拆除工程			
—	安装拆除工程(营改增)简易计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
	门诊1-2层-装修工程			
—	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价	6000.00	540.00	6540.00
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	2049.56	184.46	2234.02
	门诊1_2层-安装工程			
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	966.43	86.98	1053.41
5	计日工			
6	总承包服务费			
	福利医院门诊1_7层消防安装工程			

注: 1. 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	不含税暂估价 (元)	不含税结算价 (元)	备注
	门诊1-7层-拆除工程				
1	专业工程暂估价				
	门诊1_7层_安装拆除工程				
	门诊1-2层-装修工程		6000.00		
1	专业工程暂估价		6000.00		
	金属靠墙扶手		2500.00		
	首层护栏栏杆		3500.00		
	门诊1_2层-安装工程				
1	专业工程暂估价				
	福利医院门诊1_7层消防安装工程				
1	专业工程暂估价				
	门诊3层-装修工程		1100.00		
1	专业工程暂估价		1100.00		
	金属靠墙扶手		1100.00		
	门诊3层_安装工程				
1	专业工程暂估价				
	门诊楼外立面_装修工程				
1	专业工程暂估价				
	门诊楼外立面_安装工程				
1	专业工程暂估价				
	煎药房、消防控制室-装修工程				
1	专业工程暂估价				
	室外临时用房_安装工程				
1	专业工程暂估价				
	室外临时用房-装修工程				
1	专业工程暂估价				
	总平给排水工程				
1	专业工程暂估价				
	合计		7100.00		

注: 1. 此表“暂估金额”由招标人填写, 投标人应将“暂估金额”计入投标总价中, 结算时按合同约定的结算金额填写。
2. 表中专业工程暂估价不含建筑服务增值税。

主要材料及价格表

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第1页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1	010000102	型钢(综合)	t		
2	010000102.1	HW175×175×7.5×11.0	t		
3	010000102.2	HN200×100×5.5×8.0	t		
4	010000102.3	焊接钢管(综合)	t		
5	010000102.4	槽钢(综合)	t		
6	010103001	热轧带肋钢筋HRB400 10以内(综合)	t		
7	010103001	热轧带肋钢筋HRB400 10以内(综合)	t		
8	010103002	热轧带肋钢筋HRB400 10以上(综合)	t		
9	010310002	镀锌铁丝φ4	kg		
10	010310013	镀锌铁丝φ0.7	kg		
11	010902001	圆钢HPB300 φ10以内(综合)	t		
12	010902001	圆钢HPB300 φ10以内(综合)	t		
13	011101001.1	口100×100×3厚镀锌铁方通	t		
14	012105004	镀锌角钢50×5	kg		
15	012701001	C型钢(综合)	t		
16	012901031.1	HW175×175×7.5×11.0	t		
17	012901031.2	HN300×150×6.5×9.0	t		
18	012901031.3	热轧带肋钢筋HRB400 10以上(综合)	t		
19	012901031.4	花纹钢板(综合)	t		
20	012910014	不锈钢板AISI304 1mm	m ²		
21	012914020.1	压型钢楼板0.75mm	m ²		
22	014303002.1	2mm铝单板	m ²		
23	014303002.2	2mm厚铝单板	m ²		
24	020901001	聚乙烯薄膜0.3mm	m ²		
25	023501001.1	50mm加厚皮革材质浅绿色软包	m ²		
26	023501001.2	加厚皮革材质软包	m ²		
27	030311004	防火铰链	副		
28	030311111	不锈钢合页	副		
29	030312002	闭门器(暗装)	套		
30	030312007	顺位器	套		
31	030316018	防火锁	把		
32	032116001	铁件(综合)	kg		
33	032116004	预埋铁件	kg		
34	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
35	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
36	040103001	白水泥(综合)	t		
37	040301001	砂(综合)	m ³		

主要材料及价格表

工程名称: 南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第2页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
38	040301001	砂(综合)	m ³		
39	040301003	细砂	m ³		
40	040301004	中砂	m ³		
41	040301005	粗砂	m ³		
42	040502001	碎石(综合)	m ³		
43	040701001	陶粒	m ³		
44	041101001	毛石(块石)	m ³		
45	041102002.1	100厚花岗石长条石	m ³		
46	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块		
47	041707001.1	3mm厚树脂瓦屋面	m ²		
48	043011001	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t		
49	043011002	干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5	t		
50	043011003	干混普通砌筑砂浆 DM-G M10	t		
51	043013003	干混普通抹灰砂浆 DP-G M10	t		
52	043013004	干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t		
53	043013005	干混普通抹灰砂浆 DP-G M20	t		
54	043017001	干混地面砂浆 DS M15	t		
55	043017001.1	干混地面砂浆 DS M10	t		
56	043017002	干混地面砂浆 DS M20	t		
57	050102005	周转圆木	m ³		
58	050102006	周转圆木(支撑)	m ³		
59	050301001	一等杉木板枋材(综合)	m ³		
60	050301003	一等杉木枋材	m ³		
61	050304004	二等松杂板枋材(综合)	m ³		
62	050306001	周转板枋材	m ³		
63	050306002	周转枋材	m ³		
64	050306003	周转板材	m ³		
65	050501004.2	10mm白色护墙板	m ²		
66	050501004.2	10mm木纹护墙板	m ²		
67	050501011.1	15mm阻燃板	m ²		
68	050501012.1	15mm厚大芯板	m ²		
69	050901003.1	15mm阻燃基层板	m ²		
70	060501003	钢化玻璃 10mm	m ²		
71	070102004.1	陶瓷墙面砖 200×50	m ²		
72	070102008	陶瓷墙面砖 300×600	m ²		
73	070103004.1	陶瓷墙面砖 300×450	m ²		
74	070103014.1	陶瓷墙面砖 600×300	m ²		

主要材料及价格表

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第3页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
75	070501003	陶瓷地面砖 300×300	m ²		
76	070501006	陶瓷地面砖 600×600	m ²		
77	070501006.1	陶瓷地面砖 300×600	m ²		
78	071901004.1	2mm厚PVC地板胶①	m ²		
79	071901004.2	2mm厚PVC地板胶②	m ²		
80	072101003.1	2mmPVC地胶	m ²		
81	072101003.2	2mmPVC地胶	m ²		
82	072101003.4	2mm厚PVC地胶②	m ²		
83	080101003.1	20mm世纪米黄大理石	m ²		
84	080301001.1	20厚600×600芝麻灰花岗岩	m ²		
85	080301101.1	20厚600×600芝麻灰花岗岩	m ²		
86	081101001.3	人造石饰面	m ²		
87	090301002.1	10mm木纹饰面护墙板	m ²		
88	090301002.2	10mm白色饰面护墙板	m ²		
89	090301002.3	10mm绿色饰面护墙板	m ²		
90	090503001	铝板 600×600	m ²		
91	090503001.1	600×600×0.6厚铝质扣板	m ²		
92	090503001.1	蜂窝铝板铝板 600×1200	m ²		
93	090503001.2	铝板 300×600	m ²		
94	090503003	铝扣板 300×300	m ²		
95	090505003.1	不锈钢板 1mm 201材质	m ²		
96	090508017	彩钢夹芯板(轻质隔热) 100mm	m ²		
97	091301001.1	0.376mm厚白灰色彩钢板	m ²		
98	091301001.1	8厚玻镁板	m ²		
99	091901001.1	6mm埃特板	m ²		
100	091901001.1	6mm埃特板	m ²		
101	093301001.1	墙布	m ²		
102	093702003.1	□100×50×1厚铝合金格栅方通@150	m ²		
103	093704003.1	60×80木纹转印铝通	m ²		
104	093901006.1	15mm厚酚醛树脂复合板(包括五金配件)	m ²		
105	110101003	乙级木质防火门(成品)	m ²		
106	110103001.1	成品木质门M1	m ²		
107	110104001.1	成品木质推拉门	樘		
108	110305002	甲级钢质防火门(成品)	m ²		
109	110305002	甲级钢质防火门(成品)	m ²		
110	110305003	乙级钢质防火门(成品)	m ²		
111	110305003	乙级钢质防火门(成品)	m ²		

主要材料及价格表

工程名称:南宁市社会福利医院门诊楼装修改造工程

第4页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
112	110312001	钢制防火窗 甲级	m ²		
113	110901001.1	100系列成品定制铝合金玻璃推拉门	m ²		
114	110902001.1	100系列成品定制铝合金推拉门	m ²		
115	110904001.2	铝合金卫生间门	m ²		
116	110904001.3	100系列成品铝合金单平开门	m ²		
117	110908001.1	铝合金推拉窗	m ²		
118	110910001.1	铝合金平开窗	m ²		
119	110911001	铝合金固定窗(成品)	m ²		
120	110911002	铝合金百页窗(成品)	m ²		
121	111102001	塑钢平开门(成品)	m ²		
122	111102001.1	钢制成品医用气密门(成品)	m ²		
123	111103001.1	60系列塑钢推拉窗<2m ² (成品)	m ²		
124	111104001	塑钢推拉窗不带亮(成品)	m ²		
125	111105001.1	60系列塑钢平开窗<2m ² (成品)	m ²		
126	111108001.1	60系列塑钢固定窗≥2m ² (成品)	m ²		
127	111108001.2	60系列塑钢固定窗<2m ² (成品)	m ²		
128	120303004.1	铝合金角线 1.2	m		
129	120305001	铝合金压条	m		
130	120310201.1	5厚15×15L型201不锈钢	m		
131	120901001.1	2mmpvc地胶②踢脚线150mm高	m		
132	120901001.1	2mmpvc地胶③踢脚线100mm高	m		
133	120901001.2	2mmpvc地胶①踢脚线100mm高	m		
134	120901001.3	2mmpvc地胶②踢脚线100mm高	m		
135	120901001.4	2mmpvc地胶②踢脚线150mm高	m		
136	122311001.1	不锈钢管弯头 φ50 304材质	个		
137	130301001	乳胶漆	kg		
138	130301001.1	无机涂料	kg		
139	133314000.1	4厚SBS改性沥青防水卷材	m ²		
140	150301007	岩棉板 δ 50	m ³		
141	150301009.1	岩棉板 δ 75	m ³		
142	150704001.1	50mm隔音棉	m ²		
143	170508029.1	不锈钢管 φ50×2.5 304材质	m		
144	170509021.1	不锈钢方管□20×2 304材质	m		
145	170509025.1	不锈钢管 φ50×2.5 304材质	m		
146	360104006	铸铁井盖井座 重型Φ700	套		
147	043104002	预拌普通混凝土 C15	m ³		
148	043104002.1	预拌普通混凝土 C15[商品砼]	m ³		

