

岑溪市筋竹镇双担村群众文化便民中心
建设项目

招标工程量清单

招 标 人：岑溪市筋竹镇人民政府 审核单位：岑溪市财政投资评审中心

法定代表人 法定代表人
或其授权人： 或其授权人： 易洪安

审 核 人： 邓海媚 复 核 人： 韦金燕

送 审 时 间：2025年11月11日 审 核 时 间：2025年11月20日

建设项目建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称：筋竹镇双担村群众文化便民中心建设项目

第1页 共1页

[illegible]

单项工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称：筋竹镇双担村群众文化便民中心建设项目

第1页 共1页

[illegible]

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称：筋竹镇双担村群众文化便民中心建设项目

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
主体及装饰工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
桩基工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
室外道路及防护墙			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
电气工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
给排水工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：筋竹镇双担村群众文化便民中心建设项目

第1页 共11页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		主体及装饰工程					
		分部分项工程					
	0101	土石方工程					
1	010101001007	机械平整场地	m ²	535.80			
2	010101004007	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内 3. 挖掘机挖土, 人工辅助开挖	m ³	162.83			
3	010101003016	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内 3. 挖掘机挖土, 人工辅助开挖	m ³	17.20			
4	010103001017	挖掘机回填土 1. 填方材料品种:三类土 2. 填方来源、运距:原土利用	m ³	134.05			
5	010103002008	余方弃置 1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:1km	m ³	45.98			
	0104	砌筑工程					
6	010404001	垫层 1. 垫层材料种类、配合比、厚度:10cm 厚级配碎石垫层	m ³	30.00			
7	010401004051	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:页岩烧结多孔砖 2. 墙体厚度:190mm 3. 砂浆种类、强度等级:水泥石灰砂浆中砂M5	m ³	130.40			
8	010401004051	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:页岩烧结多孔砖 2. 墙体厚度:120mm 3. 砂浆种类、强度等级:水泥石灰砂浆中砂M5	m ³	2.19			
9	桂010507011	成品玻璃钢化粪池2m ³	座	1			
10	010401014	砖地沟、明沟 1. 砖品种、规格、强度等级:页岩标准砖 240×115×53 2. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 中砂 M5	m	31.10			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
11	桂010507008	地坪 1. 凝土种类、强度等级:商品砼 2. 地坪厚度:18cm	m ²	300.00			
12	010501001020	基础垫层 1. 混凝土种类:泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	m ³	2.86			
13	010501005002	桩承台基础 1. 混凝土种类:泵送商品砼 2. 混凝土种类、强度等级:C30 P6抗渗	m ³	25.92			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：筋竹镇双担村群众文化便民中心建设项目

第2页 共11页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
14	010502001009	矩形柱 1. 混凝土种类:泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	18.62			
15	010502002003	构造柱 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	6.53			
16	010503001007	基础梁 1. 混凝土种类:泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	18.48			
17	010503004016	圈梁 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	5.21			
18	010503005003	过梁 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	1.39			
19	010505001012	有梁板 1. 混凝土种类:泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	92.90			
20	010507005004	压顶 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	3.95			
21	010506001008	直形楼梯 1. 混凝土种类:泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 板厚:120mm	m ²	36.18			
22	010507001013	水泥面层散水 1. 20厚1:2.5水泥砂浆压实赶光 2. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 60厚C20混凝土 4. 素土夯实,向外坡3%~5% 5. 做法详见图集12J003-4B/A1	m ²	31.10			
23	010401012	零星砌砖 1. 零星砌砖名称、部位:砖砌台阶 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53 3. 砂浆种类、强度等级:水泥石灰砂浆 中砂M5	m ²	14.40			
24	010515001038	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:圆钢HPB300 Φ10 以内	t	0.635			
25	010515001040	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 Φ10以上(综合)	t	0.649			
26	010515001042	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400E Φ10以内(综合)	t	4.651			
27	010515001042	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400E Φ10以上(综合)	t	14.092			
28	桂010515011003	砌体加固筋 1. 砖砌体加固钢筋 绑扎	t	0.505			
29	桂010516004003	电渣压力焊接	个	308			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：筋竹镇双担村群众文化便民中心建设项目

第3页 共11页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		1. 钢筋电渣压力焊接					
	0108	门窗工程					
30	010802001	金属门 1. 门框、扇材质及规格：成品不锈钢钢化玻璃门 2. 含门锁及普通五金 3. 玻璃品种、厚度：10mm厚钢化玻璃 4. 备注：含地弹装置	m ²	12.85			
31	010802001	金属门 1. 门框、扇材质及规格：塑钢平开门 2. 含门锁及普通五金	m ²	24.50			
32	010807003	铝合金百叶窗 C0608 1. 框、扇材质及规格：600*800mm	m ²	2.88			
33	010807001001	金属窗 1. 玻璃品种、厚度：6mm厚安全玻璃 2. 框、扇材质及规格：90系列铝合金型材，主材厚度不小于1.4mm	m ²	64.62			
34	010807005	金属格栅窗 1. 框、扇材质及规格：成品304不锈钢防盗网（一层）	m ²	23.22			
	0109	屋面及防水工程					
35	010902001001	屋面卷材防水(上人屋面) 1. 40厚C20细石混凝土表面（内配钢筋双向Φ4@100），3*3分缝 2. 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料 3. 20厚1:2.5水泥砂浆找平	m ²	199.02			
36	010902001001	屋面卷材防水(不上人屋面) 1. 40厚C20细石混凝土表面（内配钢筋双向Φ4@100），3*3分缝 2. 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料 3. 20厚1:2.5水泥砂浆找平	m ²	24.25			
37	010901001	深灰色小青瓦屋面 1. 部位：挑檐斜板处	m ²	25.20			
	0111	楼地面装饰工程					
38	桂010507008	地坪 1. 地坪厚度：10cm 2. 凝土种类、强度等级：C25商品泵送砼 3. 部位：一层地坪	m ²	235.80			
39	011102003	地砖地面 1. 面层：8厚防滑砖，规格：300×300干水泥擦缝或1：1水泥砂浆勾缝 2. 20厚1:4干硬性水泥砂浆结合层 3. 部位：首层卫生间地面	m ²	6.63			
40	011102003	陶瓷面砖楼地面 1. 8~14厚800*800陶瓷地砖铺实拍平 2. 20厚1:4干硬性水泥砂浆 3. 现浇钢筋混凝土楼板 4. 部位：除卫生间外楼地面	m ²	445.23			
41	011106002	块料楼梯面层 1. 8~14厚陶瓷梯级砖铺实拍平	m ²	77.70			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：筋竹镇双担村群众文化便民中心建设项目

第4页 共11页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		2. 20厚1:4干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一遍（内掺建筑胶） 4. 现浇钢筋混凝土楼板					
42	011105003003	块料踢脚线 1. 踢脚线高度:120mm 2. 面砖踢脚线规格: 150高, 稀水泥浆擦缝 3. 10厚1:2水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 4. 界面剂一道	m ²	44.61			
43	011107001	石材台阶面 1. 粘结层厚度、材料种类、配合比: 20mm厚1:4干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:2.5cm厚花岗岩台阶面	m ²	21.60			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
44	011201001	外墙一般抹灰 1. 底层厚度、砂浆种类、配合比:15mm厚1:3水泥砂浆 2. 面层厚度、砂浆种类、配合比:5mm厚1:3水泥砂浆	m ²	590.86			
45	011201001	内墙一般抹灰 1. 底层厚度、砂浆种类、配合比:15mm厚1:3水泥砂浆 2. 面层厚度、砂浆种类、配合比:5mm厚1:3水泥砂浆	m ²	1138.47			
46	桂011204007	面砖内墙面 1. 5厚300×300釉面砖 2. 20厚1:3水泥砂浆结合层 3. 部位: 卫生间内墙面	m ²	18.40			
	0113	天棚工程					
47	011302001	吊顶天棚 1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:600*600铝扣板	m ²	203.46			
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
48	011406001	抹灰面油漆 1. 腻子种类:防水腻子 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:外墙乳胶漆一底两面, 颜色见建筑立面 4. 部位: 外墙面	m ²	590.86			
49	011406001	抹灰面油漆 1. 部位: 内墙面 2. 腻子种类:成品腻子 3. 油漆品种、刷漆遍数:内墙乳胶漆	m ²	1139.24			
50	011301001	涂料面层顶棚 1. 成品腻子分三遍刮平 3. 部位: 除卫生间外的所有天棚面	m ²	503.58			
51	011301001	涂料面层顶棚 1. 防水腻子分三遍刮平	m ²	6.52			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：筋竹镇双担村群众文化便民中心建设项目

第5页 共11页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		2. 部位：卫生间天棚面					
	0115	其他装饰工程					
52	011503001014	304不锈钢楼梯栏杆 1. 高度：1200mm 2. 做法详15J403-1，A2/B14	m	27.13			
53	01B004	花岗岩服务台 1. 规格：90*80*600cm	m	6.60			
54	01B005	村委背景墙（暂定600元/m²，结束据实列支）	m²	17.40			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
55	桂011701002	里脚手架 1. 脚手架材质：钢管	m²	343.55			
56	桂011701001026	外脚手架 1. 单排、双排脚手架：双排 2. 搭设高度：20m以内 3. 脚手架材质：钢管	m²	626.98			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
57	011702001026	基础垫层 1. 基础类型：垫层 2. 模板、支撑材质：木模板木支撑	m²	7.44			
58	011702001027	基础 1. 基础类型：独立式桩承台 2. 模板、支撑材质：胶合板模板 木支撑	m²	76.91			
59	011702002030	矩形柱 1. 模板、支撑材质：胶合板模板 钢支撑	m²	183.60			
60	011702003009	构造柱 1. 模板、支撑材质：胶合板模板 木支撑	m²	73.66			
61	011702005009	基础梁 1. 模板、支撑材质：胶合板模板 木支撑	m²	285.33			
62	011702008016	圈梁 1. 模板、支撑材质：胶合板模板 木支撑	m²	54.87			
63	011702009003	过梁 1. 模板、支撑材质：胶合板模板 木支撑	m²	23.01			
64	011702014041	有梁板 1. 模板、支撑材质：胶合板模板 钢支撑	m²	795.46			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：筋竹镇双担村群众文化便民中心建设项目

第6页 共11页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		撑					
65	011702028002	压顶 1. 模板、支撑材质：木模板木支撑	m	34.10			
66	011702024003	楼梯 1. 模板、支撑材质：胶合板模板 钢支撑	m ²	20.16			
67	011702029004	混凝土散水 1. 散水厚度：60mm 2. 模板、支撑材质：木模板木支撑	m ²	31.10			
	011703	垂直运输					
68	011703001009	建筑物垂直运输高度 20m以内	m ²	497.10			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
69	011705001004	履带式挖掘机 1m ³ 内 场外运输费	台次	1			
70	011705001005	履带式推土机 90kW以内 场外运输费	台次	1			
	011708	混凝土运输及泵送					
71	桂011708002	混凝土泵送	m ³	222.18			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		桩基工程					
		分部分项工程					
	0103	桩基工程					
72	桂010302008001	成孔灌注桩机械成孔 1. 桩类型：钻孔灌注桩 2. 桩径：600mm 3. 桩长为15m	m ³	59.35			
73	桂010302013001	泥浆运输 1. 灌注桩泥浆 2. 运距：1km	m ³	59.35			
74	桂010302010001	成孔灌注桩桩芯混凝土 1. 桩类型：钻孔灌注桩 2. 桩径：600mm 3. 混凝土种类、强度等级：碎石 GD40 商品水下砼 C30 4. 桩长为15m	m ³	59.35			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：筋竹镇双担村群众文化便民中心建设项目

第7页 共11页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
75	010515004001	钢筋笼 1. 钢筋种类、规格：圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t	1.627			
76	010515004001	钢筋笼 1. 钢筋种类、规格：螺纹钢HRB400 Φ10以上(综合)	t	6.202			
77	桂010302011001	成孔灌注桩入岩增加费 1. 桩径：600mm 2. 入岩按500mm	m³	1.98			
78	010301004001	截(凿)桩头 1. 桩类型：钻孔灌注桩 2. 桩头截面、高度：500mm 3. 混凝土强度等级：C30水下砼 4. 有无钢筋：有钢筋	m³	1.98			
79	010103002001	余方弃置 1. 截凿桩头废渣 2. 运距：1km	m³	1.98			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
80	011705001006	静力压桩机 场外运输费及安拆	台次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		室外道路及防护墙					
		分部分项工程					
		道路硬化工程(4.5米宽道路60米)					
81	040202001001	路床(槽)整形	m²	270.00			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：筋竹镇双担村群众文化便民中心建设项目

第8页 共11页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
82	040202011001	碎石 1. 石料规格:10cm碎石基层	m ²	270.00			
83	040203007001	水泥混凝土 1. 混凝土强度等级:普通混凝土 C25 2. 面层要求:横向拉槽或刻纹 3. 厚度:18cm 4. 嵌缝材料:PG道路嵌缝胶	m ²	270.00			
		防护墙工程(长120米,高1.6米)					
84	040101002001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.4m以内 3. 部位:挡土墙基础沟槽	m ³	144.00			
85	040103002001	余方弃置 1. 废弃料品种:土方 2. 运距:1km	m ³	144.00			
86	040303001001	混凝土垫层 1. 混凝土种类:普通混凝土 C20 2. 部位:挡土墙基础垫层 3. 厚度:10cm	m ³	14.40			
87	040305003001	浆砌块料 1. 材料品种、规格:毛石 ≥Mu30 2. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆砌筑,浆满石实 3. 泄水孔材料品种、规格:硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De75	m ³	297.60			
88	040601025001	滤料铺设 1. 滤料品种:砂砾堆囊 2. 滤料规格:0.3*0.3*0.3m	m ³	1.62			
89	040308001001	水泥砂浆抹面 1. 砂浆配合比:水泥砂浆 1:2 2. 部位:挡土墙顶部抹灰 3. 厚度:20mm厚	m ²	72.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		电气工程					
		分部分项工程					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：筋竹镇双担村群众文化便民中心建设项目

第9页 共11页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
	0304	电气设备安装工程					
90	030404017001	2-4位配电箱 1. 安装方式:悬挂嵌入式	台	6			
91	030411002001	线槽 1. 材质:塑料 2. 规格:宽×高(≤39×19mm)	m	600.00			
92	030411002002	线槽 1. 材质:塑料 2. 规格:宽×高59×22mm	m	200.00			
93	030411004001	配线 1. 名称:铜芯塑料绝缘导线 2. 配线形式:线槽配线 3. 规格:BV-1.5	m	800.00			
94	030411004002	配线 1. 名称:铜芯塑料绝缘导线 2. 配线形式:线槽配线 3. 规格:BV-2.5	m	600.00			
95	030411004003	配线 1. 名称:铜芯塑料绝缘导线 2. 配线形式:线槽配线 3. 规格:BV-4.0	m	500.00			
96	030411004004	配线 1. 名称:铜芯塑料绝缘导线 2. 配线形式:线槽配线 3. 规格:BV-6.0	m	300.00			
97	030411004005	配线 1. 名称:铜芯塑料绝缘导线 2. 配线形式:线槽配线 3. 规格:BV-10	m	40.00			
98	030404019001	漏电开关 1. 规格:2P 2. 额定电流(A):63	个	2			
99	030404019002	空气开关 1. 规格:2P 2. 额定电流(A):32	个	4			
100	030404034001	双联照明开关 1. 安装方式:暗装	套	1			
101	030404034002	三联照明开关 1. 安装方式:暗装	套	4			
102	030404035001	5孔带开关插座(1个开关) 1. 安装方式:暗装	套	1			
103	030404035002	5孔带开关插座(2个开关) 1. 安装方式:暗装	套	6			
104	030404035003	空调插座 1. 安装方式:暗装	套	8			
105	030404035004	5孔插座 1. 安装方式:暗装	套	4			
106	030404035005	10孔插座 1. 安装方式:暗装	套	30			
107	030404035006	15孔插座 1. 安装方式:暗装	套	30			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：筋竹镇双担村群众文化便民中心建设项目

第10页 共11页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
108	030412001001	15W灯泡	套	13			
109	030412001002	30W灯泡	套	3			
110	030412001003	感应灯泡	套	3			
111	030412005001	荧光灯管18W 1. 规格:单管 2. 安装形式:壁装式、吸顶式 单管	套	9			
112	030412001004	吸顶灯24W	套	1			
113	030412001005	LED平板灯600*600 1. 规格:48W	套	32			
	0305	建筑智能化工程					
114	030502012001	信息插座	个	1			
115	030502005001	双绞线缆 1. 规格:CAT6. UTP 2. 线缆对数:4对以下 3. 敷设方式:管内穿放	m	260			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		给排水工程					
		分部分项工程					
	0310	给排水、采暖、燃气工程					
116	031001006001	塑料管 1. 材质、规格:PP-R给水管DN25 2. 连接形式:热熔连接	m	80.00			
117	031001006002	塑料管 1. 材质、规格:PVC-U排水管DN110 2. 连接形式:粘接连接	m	36.00			
118	031004006001	大便器 1. 材质:陶瓷蹲便器 2. 附件名称、材质、规格:含水箱、管件、角阀等附件	套	4			
119	031004003001	台式洗手盆 1. 带2个成品陶瓷洗脸盆,带镜子 2. 附件名称、材质、规格:含水龙头、管件、角阀等附件	套	2			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称：筋竹镇双担村群众文化便民中心建设项目

第11页 共11页

[illegible]

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

总价措施项目费用表

工程名称：筋竹镇双担村群众文化便民中心建设项目

第1页 共1页

[illegible]

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称：筋竹镇双担村群众文化便民中心建设项目

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	增值税(元) 税率3%	含税金额(元)
主体及装饰工程				
一	2024建筑装饰装修工程(单价合同)简易计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价	1773.67	53.21	1826.88
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	1773.67	53.21	1826.88
桩基工程				
一	2024建筑装饰装修工程(单价合同)简易计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价	314.08	9.42	323.50
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	314.08	9.42	323.50
室外道路及防护墙				
一	2022市政综合工程(单价合同)简易计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	332.06	9.96	342.02
电气工程				
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)简易计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	79.17	2.38	81.55
给排水工程				
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)简易计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	25.82	0.77	26.59
	合计	4612.55	138.37	4750.92

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 (适用于价格差额调整法)

工程名称： 筋竹镇双担村群众文化便民中心建设项目

编号：

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
1	热轧带肋钢筋HRB400以上 10以内(综合)	t		5.00	3835.50				
2	热轧带肋钢筋HRB400以上 10以上(综合)	t		5.00	3620.80				
3	砌筑水泥 M32.5	t		5.00	367.25				
4	砂(综合)	m³		5.00	85.49				
5	中砂	m³		5.00	85.49				
6	多孔页岩砖 240×115×90	千块		5.00	807.95				
7	预拌普通混凝土 C25	m³		5.00	319.30				
8	预拌普通混凝土 C30	m³		5.00	329.60				
9	预拌普通混凝土P6 C30	m³		5.00	349.60				
10	周转枋材	m³		5.00	1152.60				
11	陶瓷地面砖 800×800	m²		5.00	35.22				
12	铝板 600×600	m²		5.00	57.60				
13	90系列(三轨)推拉窗	m²		5.00	297.10				
14	塑钢平开门(成品)	m²		5.00	251.57				
15	成品双开钢化玻璃门(成品)	m²		5.00	500.00				
16	聚合物水泥防水涂料(JS-II)	kg		5.00	9.00				
17	胶合板模板 1830×915×18	m²		5.00	37.81				
18	热轧带肋钢筋HRB400 10以上(综合)	t		5.00	3570.80				
19	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t		5.00	3785.50				
20	电焊条(综合)	kg		5.00	7.20				
21	旋挖钻机钻头	个		5.00	80.00				
22	粘土	m³		5.00					
23	预拌水下混凝土 C30	m³		5.00	359.60				
24	水	m³		5.00	3.39				
25	其他材料费	元		5.00	1.00				
26	轻柴油 0#	kg		5.00	8.08				

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 (适用于价格差额调整法)

工程名称: 筋竹镇双担村群众文化便民中心建设项目

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
27	电	kW·h		5.00	0.73				
28	塑料薄膜	m ²		5.00	1.50				
29	铁件(综合)	kg		5.00	6.10				
30	碎石 5~20mm	m ³		5.00	90.64				
31	碎石 5~40mm	m ³		5.00	90.64				
32	石屑	m ³		5.00	45.00				
33	毛石(块石)	m ³		5.00	54.59				
34	预拌普通混凝土 C20	m ³		5.00	309.00				
35	钢模板	kg		5.00	5.69				
36	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个		5.00	0.08				
37	镀锌木螺钉 M4.5~6×15~100	个		5.00	0.25				
38	镀锌锁紧螺母 20	个		5.00	0.30				
39	塑料胀管 Φ6~8	颗		5.00	0.06				
40	焊锡	kg		5.00	70.00				
41	冲击钻头(综合)	根		5.00	6.80				
42	自动空气开关2P 32A	个		5.00	13.00				
43	漏电开关2P 63A	个		5.00	26.81				
44	塑料护口 15~20	个		5.00	0.13				
45	接线盒	个		5.00	1.30				
46	2~4位配电箱	台		5.00	60.00				
47	感应灯泡	套		5.00	20.00				
48	吸顶灯24W	套		5.00	55.00				
49	15W灯泡	套		5.00	9.80				
50	荧光灯管18W	套		5.00	13.00				
51	三联照明开关	个		5.00	17.39				
52	5孔带开关插座(2个开关)	套		5.00	15.00				

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税, 在简易计税法中包含进项税, 但不含建筑服务增值税。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 (适用于价格差额调整法)

工程名称： 筋竹镇双担村群众文化便民中心建设项目

编号：

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
53	空调插座	套		5.00	9.00				
54	5孔插座	套		5.00	8.00				
55	10孔插座	套		5.00	13.00				
56	15孔插座	套		5.00	20.00				
57	铜芯塑料绝缘导线 BV-1.5	m		5.00	1.55				
58	铜芯塑料绝缘导线 BV-2.5	m		5.00	2.51				
59	铜芯塑料绝缘导线 BV-4.0	m		5.00	3.97				
60	铜芯塑料绝缘导线 BV-6.0	m		5.00	5.94				
61	铜芯塑料绝缘导线 BV-10	m		5.00	10.55				
62	双绞线缆CAT6. UTP	m		5.00	3.56				
63	塑料线槽39×19mm	m		5.00	6.70				
64	塑料线槽59×22mm	m		5.00	12.00				
65	砂(综合)	m³		5.00	85.49				
66	页岩标准砖 240×115×53	块		5.00	0.44				
67	PVC-U排水管DN110	m		5.00	17.77				
68	PP-R给水管DN25	m		5.00	4.50				
69	塑料给水管件DN25	个		5.00	1.68				
70	承插塑料管件DN110	个		5.00	5.46				
71	截止阀DN25	个		5.00	22.00				
72	蹲式大便器	个		5.00	340.94				
73	水嘴	个		5.00	7.36				
74	大便器冲洗管	根		5.00	20.34				
75	螺纹水表DN25	个		5.00	78.00				
76	成品陶瓷洗脸盆, 带镜子	个		5.00	397.94				
77	电	kW·h		5.00	0.73				
	合计								

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。