

六巷乡“百里瑶寨，风情画廊”乡村振兴特色带项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：金秀瑶族自治县六巷乡人民政府
(单位盖章)



造价咨询人：广西天翔工程管理有限公司
(单位盖章)



2025年06月23日

六巷乡“百里瑶寨，风情画廊”乡村振兴特色带项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招标人：金秀瑶族自治县六巷乡人民政府
(单位盖章)



造价咨询人：广西天翔工程管理有限公司
(单位资质专用章)



法定代表人或其授权人：李波
(签字或盖章)



法定代表人或其授权人：黄汉臣
(签字或盖章)



编制人：覃静玲
(造价工程师专用章)



复核人：黄汉臣
(造价工程师专用章)



编制时间：2025年06月23日

复核时间：2025年06月23日

单位工程投标报价汇总表

工程名称:六巷乡“百里瑶寨，风情画廊”乡村振兴特色带项目

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
六巷乡“百里瑶寨，风情画廊”乡村振兴特色带项目一上古陈屯铺装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
六巷乡“百里瑶寨，风情画廊”乡村振兴特色带项目一门头屯铺装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
六巷乡“百里瑶寨，风情画廊”乡村振兴特色带项目一下古陈屯铺装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
六巷乡“百里瑶寨，风情画廊”乡村振兴特色带项目一下古陈屯道路工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:六巷乡“百里瑶寨,风情画廊”乡村振兴特色带项目

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
六巷乡“百里瑶寨，风情画廊”乡村振兴 特色带项目一上古陈屯铺装工程							
		分部分项工程					
	1.	土石方工程					
1	040101001001	挖一般土方 1.土壤类别:土方类别综合考虑，详见地勘资料 2.挖土深度:详图纸	m ³	1981.23			
2	040103002001	余方弃置 1.首运第1km 2.含汽车加盖摊销费	m ³	1981.23			
		铺装工程					
3	桂050201017001	3米宽产业路硬化 1.产业道路宽：3.0m 1.做法详见：景施01—2 2.180厚C20混凝土，拉丝防滑，20~30厚 伸缩缝沥青填充，间隔5m×5m切割缩缝 3.150厚级配碎石垫层 4.素土夯实，夯实度≥93%	m ²	5570.90			
4	050201002001	步道 1.步道平面宽度：1.2m、1.5m 2.步道段做法详见：景施02—2、景施 02—B、总施07—A 3.30厚山石板碎拼，不规则多边形，其中 90%至少一边长>600 4.30厚1:3水泥砂浆结合层 5.150厚C15混凝土垫层，20~30厚伸缩缝 沥青填充，间隔4m 6.150厚级配碎石 7.素土夯实，夯实度≥93%	m ²	823.80			
5	050201003001	平石铺设 1.100厚山石板碎拼，不规则多边形，其 中90%至少一边长>600	m	1259.33			
6	050201002002	步道台阶面 1.步道台阶宽度：1.2m 2.台阶段做法详见：景施02—1、景施 02—A 3.自然毛石台阶，表面平整（长300~800 宽300~400 厚125~175） 4.1:3水泥砂浆结合层 5.毛石砌筑 6.100厚C15混凝土垫层，20~30厚伸缩缝 沥青填充，间隔4m 7.150厚级配碎石 8.素土夯实，夯实度≥93%	m ²	2397.60			
7	020110012001	字碑 1.字碑做法详见：景施03 2.200~500当地卵石散置 3.C15混凝土护壁 4.300厚C15混凝土垫层，20~30厚伸缩缝 沥青填充，间隔4m 5.200厚级配碎石	个	2			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:六巷乡“百里瑶寨, 风情画廊”乡村振兴特色带项目

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		6.素土夯实, 夯实度 $\geq 93\%$					
8	011603001001	木构件拆除 1. 木房子拆除	m ²	136.00			
9	010103002001	渣土弃置 1、废弃料品种:拆除建筑垃圾 2、运距:起步1km	m ³	65.28			
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
10	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1			
11	041106001002	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1			
六巷乡“百里瑶寨, 风情画廊”乡村振兴 特色带项目—门头屯铺装工程							
		分部分项工程					
	1.	土石方工程					
12	040101001002	挖一般土方 1. 土壤类别:土方类别综合考虑, 详见地勘 资料 2. 挖土深度:详图纸	m ³	410.41			
13	040103002002	余方弃置 1. 首运第1km 2. 含汽车加盖摊销费	m ³	410.41			
		铺装工程					
14	050201002003	步道平面 1. 步道平面宽度: 1.5m 2. 步道段做法详见: 景施02—2、景施 02—B 3. 30厚山石板碎拼, 不规则多边形, 其中 90% 至少一边长 >600 4. 30厚1:3水泥砂浆结合层 5. 150厚C15混凝土垫层, 20~30厚伸缩缝 沥青填充, 间隔4m 6. 150厚级配碎石 7. 素土夯实, 夯实度 $\geq 93\%$	m ²	580.50			
15	050201003002	平石铺设 1. 100厚山石板碎拼, 不规则多边形, 其 中90% 至少一边长 >600	m	774.00			
16	050201002004	步道台阶面 1. 步道台阶宽度: 1.5m 2. 台阶段做法详见: 景施02—1、景施 02—A 3. 自然毛石台阶, 表面平整(长300~800 宽300~400 厚125~175) 4. 1:3水泥砂浆结合层 5. 毛石砌筑 6. 100厚C15混凝土垫层, 20~30厚伸缩缝 沥青填充, 间隔4m 7. 150厚级配碎石 8. 素土夯实, 夯实度 $\geq 93\%$	m ²	262.50			
17	桂050201017002	自然片石路面巷道修复	m ²	200.70			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:六巷乡“百里瑶寨, 风情画廊”乡村振兴特色带项目

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 片石路面巷道修复做法详见: 景施02—2、景施02—B 2. 30厚山石板碎拼, 不规则多边形, 其中90% 至少一边长>600 3. 30厚1:3水泥砂浆结合层 4. 20~30厚伸缩缝沥青填充, 间隔4m 5. 路面铣刨 6. 现状道路					
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
18	041106001003	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1			
19	041106001004	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1			
20	041106001005	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1			
六巷乡“百里瑶寨, 风情画廊”乡村振兴特色带项目一下古陈屯铺装工程							
		分部分项工程					
		排水沟加盖板工程					
21	040402016001	沟道盖板 1. 做法详见: 景施01-7、景施01-B 2. 60厚预制C25混凝土盖板 双向Φ10-150 3. 现状排水沟宽度500mm	m	40.00			
22	040402016002	沟道盖板 1. 做法详见: 景施01-7、景施01-B 2. 60厚预制C25混凝土盖板 双向Φ10-150 3. 现状排水沟宽度800mm	m	50.00			
		单价措施项目					
六巷乡“百里瑶寨, 风情画廊”乡村振兴特色带项目一下古陈屯道路工程							
		分部分项工程					
	1.	土石方工程					
23	040103001001	回填方 1. 填方密实度要求: 符合设计要求 2. 填方来源、运距: 素土、场内调配 3. 填土压实, 压实系数符合设计要求	m³	350.00			
24	040101001003	挖一般土方(外购土回填) 1. 土壤类别: 土方类别综合考虑, 详见地勘资料 2. 挖土深度: 详图纸 3. 弃土运距: 按10km暂估 4. 含购土费, 汽车加盖摊销费 5. 运距结算按实计, 购土费结算需提供发票或其他证明资料	m³	350.00			
		道路工程					
25	040202001001	路床(槽)整形 1. 压实度: 满足设计要求	m²	700.00			
26	040202011001	级配碎石 1. 石料规格: 级配碎石	m²	700.00			

总价措施项目清单与计价表

工程名称:六巷乡“百里瑶寨, 风情画廊”乡村振兴特色带项目

第1页 共1页

[illegible]

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:六巷乡“百里瑶寨,风情画廊”乡村振兴特色带项目

第1页 共2页

序号	项目名称	金额(元)	备注
六巷乡“百里瑶寨,风情画廊”乡村振兴特色带项目一上古陈屯铺装工程			
一	2021绿化工程一般计税法	4681.80	
1	暂列金额		明细详见表一12-1
2	材料暂估价		明细详见表一12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表一12-3
4	计日工		明细详见表一12-4
5	总承包服务费		明细详见表一12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	4681.80	分部分项工程费及措施项目费
六巷乡“百里瑶寨,风情画廊”乡村振兴特色带项目一门头屯铺装工程			
一	2021绿化工程一般计税法	871.42	
1	暂列金额		明细详见表一12-1
2	材料暂估价		明细详见表一12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表一12-3
4	计日工		明细详见表一12-4
5	总承包服务费		明细详见表一12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	871.42	分部分项工程费及措施项目费
六巷乡“百里瑶寨,风情画廊”乡村振兴特色带项目一下古陈屯铺装工程			
一	2022市政综合工程一般计税法	10.13	
1	暂列金额		明细详见表一11-1
2	材料暂估价		明细详见表一11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表一11-3
4	计日工		明细详见表一11-4
5	总承包服务费		明细详见表一11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	10.13	分部分项工程费及措施项目费
六巷乡“百里瑶寨,风情画廊”乡村振兴特色带项目一下古陈屯道路工程			
一	2022市政综合工程一般计税法	317.03	
1	暂列金额		明细详见表一11-1
2	材料暂估价		明细详见表一11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表一11-3
4	计日工		明细详见表一11-4
5	总承包服务费		明细详见表一11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	317.03	分部分项工程费及措施项目费

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

主要材料及价格表

工程名称:六巷乡“百里瑶寨，风情画廊”乡村振兴特色带项目

第1页 共4页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
1		◆人工◆			
2	000701001	市政人工	元		
3	000901001	园林绿化人工	元		
4	002401000	建筑装饰人工	元		
5		◆材料◆			
6	010103002	热轧带肋钢筋HRB400 C10以上（综合）	t		
7	010310001	镀锌铁丝（综合）	kg		
8	010310001	镀锌铁丝（综合）	kg		
9	010310002	镀锌铁丝 Φ4	kg		
10	010902001	圆钢HPB300 Φ10以内（综合）	t		
11	020101002	橡胶板 2mm	m²		
12	020901006	塑料薄膜	m²		
13	023301002	草袋	条		
14	023301002	草袋	条		
15	030183001	铁钉（综合）	kg		
16	031345004	石料切割锯片	片		
17	031345011	切缝机刀片	片		
18	031350001	铣刨机齿	个		
19	032116001	铁件（综合）	kg		
20	032116001	铁件（综合）	kg		
21	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
22	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
23	040301001	砂(综合)	m³		
24	040301001	砂（综合）	m³		
25	040301004	中砂	m³		
26	040502001	碎石(综合)	m³		
27	040502003	碎石 5~20mm	m³		
28	040502003	碎石（5~20）mm	m³		
29	040502004	碎石（5~40）mm	m³		
30	040502004	碎石 5~40mm	m³		
31	040503004	本色卵石100mm	t		
32	040701006	石屑	m³		
33	040701006	石屑	m³		
34	040904008	石粉	m³		
35	041104010.1	30厚山石板碎拼	m²		
36	041104010.2	自然毛石台阶，表面平整（长300~800 宽300~400 厚125~175）	m²		
37	050306001	周转板枋材	m³		

主要材料及价格表

工程名称:六巷乡“百里瑶寨，风情画廊”乡村振兴特色带项目

第2页 共4页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
38	050306002	周转枋材	m³		
39	050306003	周转板材	m³		
40	133101003	石油沥青 30#	kg		
41	133101003.1	室温硫化型单组分聚氨酯密封胶	kg		
42	143520001	隔离剂	kg		
43	143534001	石材保护液	kg		
44	150101001	石棉	kg		
45	290606004	半硬质塑料管 Φ32	m		
46	341101001	水	m³		
47	341104001	煤	t		
48	341105003	木柴	kg		
49	341508001	其他材料费	元		
50	341508003	其他材料费	元		
51	350102001	钢模板	kg		
52	350103001	胶合板模板1830×915×18	m²		
53	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m²		
54	360702001.1	100厚山石板碎拼平石	m		
55	370501003	枕木	m³		
56	370501003	枕木	m³		
57	800704001	普通沥青砂浆1:2:6	m³		
58	S143508001	脱模剂	kg		
59		◆商品砼◆			
60	043103002	碎石 GD20 商品普通砼 C15	m³		
61	043103002	碎石 GD20 商品普通砼 C15	m³		
62	043103003.1	碎石 GD20 商品普通砼 C20	m³		
63	043104004	预拌普通混凝土 C25	m³		
64	043104005	预拌普通混凝土 C30	m³		
65		◆配合比◆			
66	800101007	水泥砂浆中砂M10	m³		
67	800102003	水泥砂浆 1:2	m³		
68	800102004	水泥砂浆 1:2.5	m³		
69	800102005	水泥砂浆 1:3	m³		
70	801101001	素水泥浆	m³		
71		◆主材◆			
72	322301003.1	景石	t		
73	B-Z.1	购土费 主材费	元		
74	B-Z.2	石方弃置费 主材费	元		

主要材料及价格表

工程名称:六巷乡“百里瑶寨，风情画廊”乡村振兴特色带项目

第3页 共4页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
75		◆机械台班组成◆			
76	000701002	市政机械台班人工费	元		
77	000701003	市政机械第一类费用	元		
78	000903001	机械台班人工费	元		
79	000903002	机械第一类费用	元		
80	002401001	机械台班人工费	元		
81	140301004	汽油 92#	kg		
82	140301004	汽油 92#	kg		
83	140304001	轻柴油 0#	kg		
84	140304001	轻柴油 0#	kg		
85	140304001	轻柴油0#	kg		
86	341103001	电	kW. h		
87	341103001	电	kW • h		
88	341103001. 1	电	kW • h		
89	994701004	折旧费	元		
90	994701005	检修费	元		
91	994701006	维护费	元		
92	994701007	安拆及场外运输费	元		
93	994701008	其他费	元		
94		◆机械◆			
95	990101005	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1m³	台班		
96	990101006	履带式单斗液压挖掘机斗容量 1. 25m3	台班		
97	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		
98	990506004	三滚轴整平机功率 75kW	台班		
99	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
100	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
101	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班		
102	990701004	履带式推土机功率 75kW	台班		
103	990701005	履带式推土机 功率90kW	台班		
104	990701005	履带式推土机功率 90kW	台班		
105	990701006	履带式推土机功率 105kW	台班		
106	990704005	载重汽车 装载质量5t	台班		
107	990704005	载重汽车装载质量5t	台班		
108	990704007	载重汽车 装载质量8t	台班		
109	990704012	载重汽车 装载质量20t	台班		
110	990705004	自卸汽车装载质量5t	台班		
111	990705006	自卸汽车 装载质量10t	台班		

主要材料及价格表

工程名称:六巷乡“百里瑶寨,风情画廊”乡村振兴特色带项目

第4页 共4页

[illegible]