




### 停车场系统图






### 停车场出入口布局图



地感线圈制作要求:

- 1、单个地感线圈以50米线圈一个制作,引线需要双绞,约每米双绞20次。
- 2、切地感线圈时避开井盖或金属物体。
- 3、地感线圈布置完成后,所有线需埋在槽内,不可裸露在外面。
- 4、线圈尺寸以现场路面宽度来设计,路面越宽,地感宽度越大。检测大型车辆,线圈宽度需要适当加大。

图例:	一般式量测定法	
	粘度法	
	凝胶渗透法	

广西百纳建设集团有限公司				项目名称 南宁市体育运动学校二期工程 室外配套设施工程		施工	设计
						电施	部分
校 对		设 计		图 名 车牌识别出入口管理系统			
项目负责		制 图					
日 期	2023.06	比 例	1:100	图 号	电施-11	图 幅	A2