

北流市大伦镇平田垌小学教学楼工程建设项目(二期) 工程

招标工程量清单

招 标 人：北流市大伦镇平田垌小学

(单位盖章)



造价咨询人：湖南英邦工程建设咨询有限公司

(单位盖章)



北流市大伦镇平田垌小学教学楼工程建设项目(二期)工程

招标工程量清单

招 标 人: 北流市大伦镇平田垌小学
(单位盖章)

造价咨询人: 湖南英邦工程建设咨询有限公司
(单位盖章)

法定代表人或其授权人: 廖锦云
(签字或盖章)

法定代表人或其授权人: 平后印
(签字或盖章)

编制人: 王伟华
(造价工程师签字)
有效期至: 2026年12月31日

复核人: 向晓媛
(造价工程师签字)
有效期至: 2026年12月31日

编制时间:

复核时间:

单位工程投标报价汇总表

工程名称：北流市大伦镇平田垌小学教学楼工程建设项目(二期)

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
北流市大伦镇平田垌小学教学楼工程建设项目(二期)-土建			
一	2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
	工程总价汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
北流市大伦镇平田垌小学教学楼工程建设项目(二期)-装饰装修			
一	2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法_1		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
	工程总价汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
北流市大伦镇平田垌小学教学楼工程建设项目(二期)-电气			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法_1		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
	工程总价汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		

单位工程投标报价汇总表

工程名称：北流市大伦镇平田垌小学教学楼工程建设项目(二期)

第2页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
北流市大伦镇平田垌小学教学楼工程建设项目(二期)-给排水			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
	工程总价汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
北流市大伦镇平田垌小学教学楼工程建设项目(二期)-暖通			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
	工程总价汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
	工程项目汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北流市大伦镇平田垌小学教学楼工程建设项目(二期)

第1页 共12页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
北流市大伦镇平田垌小学教学楼工程 建设项目(二期)-土建							
		分部分项工程					
	0104	砌筑工程					
1	010401004001	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:页岩烧结 多孔砖240*190*90mm 2. 墙体厚度:190mm 3. 砂浆种类、强度等级:水泥石灰砂浆 M7.5		213.12			
2	010401004002	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:页岩烧结 多孔砖240*115*90mm 2. 墙体厚度:120mm 3. 砂浆种类、强度等级:水泥石灰砂浆 M7.5		5.11			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
3	010501001001	垫层(首层楼梯间) 1. 混凝土种类:商品普通砼 2. 混凝土强度等级:C15		3.99			
4	010501001002	垫层(首层除楼梯间外所有部位) 1. 混凝土种类:商品普通砼 2. 混凝土强度等级:C20		36.44			
5	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类:商品普通砼 2. 混凝土强度等级:C30		65.60			
6	010502002001	构造柱 1. 混凝土种类:商品普通砼 2. 混凝土强度等级:C25		7.76			
7	010503004001	反边 1. 混凝土种类:商品普通砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 部位:女儿墙反边、卫生间反边、 栏杆反边、屋面楼梯间		17.76			
8	010503005001	过梁 1. 混凝土种类:商品普通砼 2. 混凝土强度等级:C25		1.71			
9	010505001001	有梁板 1. 混凝土种类:商品普通砼 2. 混凝土强度等级:C30		204.82			
10	010505008001	雨篷板 1. 混凝土种类:商品普通砼 2. 混凝土强度等级:C30		0.61			
11	010506001001	直形楼梯 1. 混凝土种类:商品普通砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 梯板厚度:140mm		11.50			
12	010507005001	压顶 1. 混凝土种类:商品普通砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 部位:女儿墙压顶、走廊栏杆压顶		15.91			
13	010507005002	窗台压顶 1. 混凝土种类:商品普通细石砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 部位:窗台压顶		2.16			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北流市大伦镇平田垌小学教学楼工程建设项目(二期)

第2页 共12页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
14	010507004001	混凝土台阶 25厚1:3水泥砂浆抹面压光(清单另列) 素水泥砂浆一遍 80厚C20混凝土台阶(厚度不包括台阶三角部分) 300厚3:7灰土 素土夯实		8.79			
15	010515001001	现浇构件圆钢筋制安 ϕ 10以内	t	0.996			
16	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 10以内	t	18.110			
17	010515001003	现浇构件螺纹钢制安 10以上	t	24.559			
18	桂010515011001	砌体加固筋	t	1.246			
19	桂010516004001	钢筋电渣压力焊接 $\leq \phi 18$	个	904			
20	桂010516004002	钢筋气压焊接头 $\leq \phi 25$	个	68			
21	010516003001	套筒直形螺纹钢钢筋接头	个	196			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		Σ 增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
22	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架搭拆 双排 24m以内		1372.40			
23	桂011701001002	扣件式钢管外脚手架使用 双排 24m以内		1372.40			
24	桂011701002001	扣件式钢管里脚手架 3.6m以上		749.83			
25	桂011701002002	扣件式钢管里脚手架 3.6m以内		121.10			
26	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道		1188.60			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
27	011702002001	矩形柱 胶合板模板 钢支撑		63.82			
28	011702002002	矩形柱 胶合板模板 钢支撑(实际高度:3.65m)		539.03			
29	011702003001	构造柱 胶合板模板 木支撑		95.92			
30	011702008001	反边 直形 胶合板模板 钢支撑		181.10			
31	011702009001	过梁 胶合板模板 钢支撑		26.72			
32	011702014001	有梁板 胶合板模板 钢支撑		142.58			
33	011702014002	有梁板 胶合板模板 钢支撑(实际高度:3.65m)		1647.90			
34	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板		5.10			
35	011702024001	楼梯 直形 胶合板模板 钢支撑		69.43			
36	011702028001	压顶、扶手 木模板木支撑	m	388.81			
	011703	垂直运输					
37	011703001001	卷扬机 檐口高度(40m以内)		1188.60			
	011708	混凝土运输及泵送					
38	桂011708002001	混凝土泵送		299.72			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北流市大伦镇平田垌小学教学楼工程建设项目(二期)

第3页 共12页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
北流市大伦镇平田垌小学教学楼工程 建设项目(二期)-装饰装修							
		分部分项工程					
	0108	门窗工程					
39	010802003001	丙级钢质防火门		2.52			
40	010802003002	甲级钢质防火门		3.30			
41	桂010811001001	特殊五金	把	3			
42	010802001001	成品钢质门		11.00			
43	010802001002	成品钢质门(带玻璃窗亮子)		60.48			
44	010807001001	90系列铝合金推拉窗 洞口面积>2 带亮 1. 框材质:1.8厚铝合金框 2. 玻璃材质厚度:Low-E 无色中空玻璃 (6mm+12A+6mm) 3. 包含制作安装运输及五金配件		190.62			
45	010807003001	铝合金百叶窗		0.40			
	0109	屋面及防水工程					
46	010902001001	屋面卷材防水(上人屋面) 1. 50厚C25细石混凝土表面(内配钢筋 双向Φ4@100), 3x3m分仓缝 2. 干铺聚酯无纺布一层 3. 干铺100挤塑聚苯乙烯泡沫板 (XPS)(p=40)(节能计算值为80厚) (清单另列) 4. 1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 (无胎) 5. 干铺聚酯无纺布一层 6. 1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 (无胎) 7. 1.5厚合成高分子防水涂料 8. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 9. 30厚(最薄处)粉煤灰陶粒混凝土找 3%坡(清单另列)		481.51			
47	010902001002	屋面卷材防水(不上人屋面) 1. 40厚C25细石混凝土表面抹平 2. 干铺聚酯无纺布一层		91.23			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北流市大伦镇平田垌小学教学楼工程建设项目(二期)

第4页 共12页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		3. 干铺100挤塑聚苯乙烯泡沫板(XPS) (p=40) (节能计算值为80厚) (清单另列) 4. 1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎) 5. 1.5厚合成高分子防水涂料 6. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 7. 30厚(最薄处)粉煤灰陶粒混凝土找3%坡 (清单另列)					
48	010903002001	墙面涂膜防水 1. 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料 2. 部位：卫生间、水泥砂浆外墙		1661.73			
49	010904002001	地面涂膜防水 1. 1.5mm厚聚氨酯防水涂料 2. 部位：生活水箱房		21.38			
50	010903002002	外墙水泥砂浆防水(内保温外墙) 1. 6mm厚干拌类聚合物水泥防水砂浆 2. 部位：用于内保温外墙		882.09			
51	010903002003	外墙水泥砂浆防水(无保温外墙) 1. 5mm厚干拌类聚合物水泥防水砂浆 2. 部位：外走廊、女儿墙栏板外侧、无保温外墙外侧		357.28			
52	010902002001	顶棚水泥砂浆防水 1. 抹20厚压型聚合物水泥防水砂浆(沿墙边上翻300) 2. 钢筋混凝土屋面板，表面清扫干净 3. 部位：雨棚		78.64			
53	010902002002	顶棚水泥砂浆防水 1. 6mm厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 2. 部位：卫生间、外走廊、生活水箱		834.50			
	0110	保温、隔热、防腐工程					
54	011001001001	保温隔热屋面(上人屋面) 1. 干铺100挤塑聚苯乙烯泡沫板(XPS) (p=40) (节能计算值为80厚) 2. 30厚(最薄处)粉煤灰陶粒混凝土找3%坡		445.70			
55	011001001002	保温隔热屋面(不上人屋面) 1. 30厚(最薄处)粉煤灰陶粒混凝土找3%坡		79.44			
56	011001003001	外墙内保温墙 1. 30厚无机保温砂浆 2. 5mm厚抗裂砂浆，中间压入一层规格12X12X0.7热镀锌铁丝网(满铺)		882.09			
	0111	楼地面装饰工程					
57	011102003001	地面5/楼面3-防滑耐磨陶瓷面砖400*400mm 1. 8~14厚防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝 2. 25厚1:2水泥砂浆保护层 3. 1.5厚聚氨酯防水涂料 4. 20厚掺防水剂的防水砂浆，分层抹灰压实 5. 320厚(经过计算填充厚度)，C10轻骨料混凝土填充层找坡，坡向地漏 6. 2厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度		130.27			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北流市大伦镇平田垌小学教学楼工程建设项目(二期)

第5页 共12页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		≥0.5)，用1.3厚专用配套粘结料满粘 7.20厚1:3水泥砂浆找平 8.80厚C20混凝土(清单另列) 9.部位：卫生间					
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
58	桂011201005001	墙面钉(挂)网 铁丝网		1210.24			
59	011201001001	内墙1-水泥砂浆腻子墙面 1.10厚专用抹灰砂浆，分两次抹灰 2.5厚1:2水泥砂浆 3.刮腻子三道(清单另列) 4.部位：二三层教师办公室、普通教室、楼梯间		974.81			
60	011201001002	内墙2-水泥防水砂浆腻子墙面 1.20厚掺防水剂的防水砂浆，分层抹灰压实 2.5厚1:2水泥砂浆抹面压光 3.刮腻子三道(清单另列) 4.部位：外走廊墙面		621.20			
61	011201001003	内墙3-水泥砂浆墙面 1.15厚专用抹灰砂浆，分两次抹灰 2.5厚1:2水泥砂浆 3.部位：电井		39.31			
62	011201001004	内墙4-水泥防水砂浆墙面 1.20厚掺防水剂的防水砂浆，分层抹灰压实 2.5厚1:2水泥砂浆抹面压光 3.部位：生活水箱房		72.91			
63	桂011204007001	内墙6-釉面砖墙裙800*400mm(无保温砂浆) 1.15厚1:3水泥砂浆 2.1.5厚聚合物水泥防水涂料(I型)(清单另列) 3.3~4厚水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4.4~5厚釉面砖，白水泥浆擦缝(墙面砖规格800X400) 5.部位：卫生间(贴至顶棚)		457.01			
64	桂011204007002	内墙6-釉面砖墙裙800*400mm(有保温砂浆) 1、15厚1:3水泥砂浆 2、1.5厚聚合物水泥防水涂料(I型)(清单另列) 3、3~4厚水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4、4~5厚釉面砖，白水泥浆擦缝(墙面砖规格600X300) 5、部位：卫生间(贴至顶棚)		171.16			
65	011202001001	柱、梁面一般抹灰		124.56			
66	桂011204007003	块料墙面 1.5~7厚面砖45*90mm，陶瓷墙地砖胶粘剂粘贴，填缝剂填缝 2.20mm专用抹灰砂浆，分两次抹灰压实(内掺防水剂) 3.部位：教学楼外墙正立面		420.36			
67	011201001005	外墙面水泥砂浆一抹灰		1033.56			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北流市大伦镇平田垌小学教学楼工程建设项目(二期)

第6页 共12页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		1. 水泥油一道 2. 1.5厚聚合物水泥基防水涂料（清单另列） 3. 6mm厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层规格12*12*0.7热镀锌铁丝网(满铺)（清单另列） 4. 15厚专用抹灰砂浆，分两次抹灰 5. 部位：外墙左侧、右侧立面，背立面					
68	011201001006	女儿墙内侧水泥砂浆抹灰		177.32			
69	桂011201005002	墙面钉(挂)网 1. 部位：楼梯间、人流通道处满挂		518.93			
70	011201001007	内墙面一般挂网人工费增加		518.93			
	0113	天棚工程					
71	011301001001	顶棚1/顶棚3-水泥砂浆顶棚 1. 5厚1:3水泥砂浆 2. 5厚1:2水泥砂浆 3. 部位：教师办公室、普通教室、楼梯间、电井		1196.70			
72	011301001002	顶棚2/顶棚4-水泥防水砂浆顶棚 1. 5厚1:3水泥砂浆 2. 6厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆（清单另列） 3. 部位：卫生间、外走廊		834.49			
	0115	其他装饰工程					
73	011407001001	3厚ALE隔音涂料		905.06			
74	011503001001	楼梯不锈钢栏杆1.2米高	m	30.56			
75	011503001002	楼梯靠墙扶手	m	27.44			
76	01B001	瓷砖面大便槽	m	38.40			
77	01B001	不锈钢板小便槽	m	12.00			
78	01B002	钢爬梯	个	2			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北流市大伦镇平田垌小学教学楼工程建设项目(二期)

第7页 共12页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
北流市大伦镇平田垌小学教学楼工程建设项目(二期)-电气							
		分部分项工程					
	0304	电气设备安装工程-强电					
79	030404017001	总配电箱AL 1. 安装方式:落地安装	台	1			
80	030404017002	公共照明配电箱ALG 1. 安装方式:底边距地1.6米明装	台	1			
81	030404017003	应急照明集中电源ALE 1. 安装方式:底边距地1.6米明装	台	1			
82	030404017004	楼层照明配电箱AL 1. 安装方式:底边距地1.6米明装	台	3			
83	030404017005	办公室照明配电箱BG 1. 安装方式:底边距地1.6米明装	台	3			
84	030404017006	教室照明配电箱JS 1. 安装方式:底边距地1.6米明装	台	12			
85	030404017007	生活水泵配电箱SHB 1. 安装方式:底边距地1.6米明装	台	1			
86	030412001001	T5三基色单管荧光灯管1*35W 安装方式:距地3.0米链吊安装	套	111			
87	030412001002	T5三基色双管荧光灯管2*35W 安装方式:距地3.0米链吊安装	套	9			
88	030412001003	T5三基色单管荧光灯管1*24W(黑板灯) 安装方式:距地3.0米链吊安装	套	24			
89	030412005001	吸顶灯21W 安装方式:吸顶安装	套	16			
90	030412005002	防水防潮灯28W 安装方式:吸顶安装	套	21			
91	030412003001	壁装应急灯9W 安装方式:门上明装0.2米	套	3			
92	030412005003	LED吸顶灯36W 安装方式:吸顶安装	套	30			
93	030404033001	吸顶摇头风扇 75W 安装方式:吸顶安装	台	60			
94	030412003002	单向疏散指示灯5W(自带蓄电池) 安装方式:距地0.5米壁装	套	20			
95	030412003003	双向疏散指示灯5W(自带蓄电池) 安装方式:距地0.5米壁装	套	2			
96	030412003004	安全出口标志灯5W(自带蓄电池) 安装方式:门边0.2米壁装	套	8			
97	030412003005	应急照明灯2*5W(自带蓄电池) 安装方式:距地2.5米壁装	套	29			
98	030412003006	楼层标志灯5W(自带蓄电池) 安装方式:距地2.5米明装	套	8			
99	030404034001	翘板型单联单控开关 1. 规格:10A 250V 2. 安装方式:距地1.4m暗装	套	19			
100	030404034002	翘板型双联单控开关 1. 规格:10A 250V	套	21			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北流市大伦镇平田垌小学教学楼工程建设项目(二期)

第8页 共12页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		2. 安装方式:距地1. 4m暗装					
101	030404034003	翘板型三联单控开关 1. 规格:10A 250V 2. 安装方式:距地1. 4m暗装	套	25			
102	030404035001	单相5孔插座 1. 规格:10A 250V安全型 2. 安装方式:距地0. 3米暗装	套	75			
103	030404035002	挂式空调插座（安全型） 1. 规格:16A 250V 2. 安装方式:距地2m暗装	套	3			
104	030404035003	单相5孔投影仪插座 1. 规格:10A 250V安全型 2. 安装方式:天花板面暗装	套	12			
105	030404035004	单相5孔电视插座 1. 规格:10A 250V安全型 2. 安装方式:距地1. 5米暗装	套	12			
106	桂030404038001	暗装柜式空调接线盒 1. 规格:16A 250V安全型 2. 安装方式:距地0. 3米安装	台	24			
107	030408003001	电缆保护管SC100	m	30.00			
108	030411002001	金属线槽MR100*50	m	169.48			
109	030411001001	镀锌钢管配管 SC32	m	100.00			
110	030411001002	镀锌钢管配管 SC15	m	324.76			
111	030411001003	刚性阻燃管 PC20	m	2277.04			
112	030411001004	刚性阻燃管 PC25	m	39.88			
113	030408001001	电力电缆WDZ-YJY-1KV-4x35+1x16	m	30.56			
114	030408001002	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-3x6m	m	16.76			
115	030408001003	电力电缆 WDZN-YJY-1kV-3x6m	m	479.87			
116	030408001004	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-5x4m	m	4.97			
117	030411004001	管内配线 WDZN-BYJ-2. 5m	m	6.00			
118	030411004002	管内配线 WDZ-BYJ-2. 5m	m	3222.44			
119	030411004003	线槽配线 WDZ-BYJ-2. 5m	m	515.44			
120	030411004004	管内配线 WDZ-BYJ-4m	m	2619.83			
121	030411004005	管内配线 WDZ-BYJ-6m	m	1190.27			
122	030411004006	配线WDZN-RVS-2x2. 5m	m	335.19			
123	030413002001	凿(压)槽及恢复 公称管径20mm以内	m	971.20			
124	030413002002	凿(压)槽及恢复 公称管径32mm以内	m	23.25			
125	030414002001	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	1			
126	桂030413013001	土方开挖		24.00			
127	桂030413014001	土方回填		24.00			
	0304	电气设备安装工程-弱电					
128	030404017008	综合弱电总箱 1. 安装方式:距地1. 5安装	台	1			
129	030904009001	残卫呼叫系统控制器 安装高度1. 8米	台	3			
130	030904003001	残卫呼叫按钮	个	6			
131	030502012001	信息插座	个	15			
132	030904007001	壁挂喇叭	个	24			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北流市大伦镇平田垌小学教学楼工程建设项目(二期)

第9页 共12页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		功率：10W, H=3.0米					
133	030904007002	音响	个	12			
134	030502015001	光缆终端盒T-6705A	个	12			
135	030411002002	金属线槽MR100*50	m	10.95			
136	030411002003	塑料线槽PR100*50	m	115.13			
137	030411001005	刚性阻燃管 PC20	m	199.91			
138	030411004007	超五类网线CAT5e-管内配线	m	151.10			
139	030411004008	超五类网线CAT5e-线槽内配线	m	409.16			
140	030411004009	管内配线RVV2*1.5	m	117.14			
141	030411004010	线槽内配线RVV2*1.5	m	325.38			
	030409	防雷及接地装置					
142	030409002001	利用基础钢筋做接地母线	m	265.00			
143	030409003001	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	m	125.50			
144	030409005001	避雷网（隔热板敷设）	m	62.34			
145	030409005002	避雷网（沿女儿墙敷设）	m	172.73			
146	030409001001	接地热镀锌扁钢-40X4	m	4.00			
147	030409008001	总等电位端子箱	台	1			
148	030409008002	接地电阻测试箱	台	4			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
北流市大伦镇平田垌小学教学楼工程 建设项目(二期)-给排水							
		分部分项工程					
	0310	给排水、采暖、燃气工程					
149	031001006001	PVC-U塑料废水管DN100（含管件）	m	13.15			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北流市大伦镇平田垌小学教学楼工程建设项目(二期)

第10页 共12页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
150	031001006002	PVC-U塑料废水管DN75（含管件）	m	0.90			
151	031001006003	PVC-U塑料排水管DN100（含管件）	m	32.85			
152	031001006004	PVC-U塑料排水管DN75（含管件）	m	4.50			
153	031001006005	PVC-U塑料空调排水管DN50（含管件）	m	12.45			
154	031001006006	PVC-U塑料直通雨水管DN110（含管件）	m	108.45			
155	031001006007	PVC-U塑料排污管DN150（含管件）	m	6.98			
156	031001006008	PVC-U塑料排污管DN100（含管件）	m	50.52			
157	031001006009	PVC-U塑料排污管DN75（含管件）	m	28.26			
158	031001006010	PVC-U塑料排污管DN50（含管件）	m	7.24			
159	031001006011	钢丝网骨架聚乙烯(PE)复合管DN50	m	56.36			
160	031001007001	钢塑复合给水管DN65	m	3.47			
161	031001007002	钢塑复合给水管DN50	m	23.77			
162	031001007003	钢塑复合给水管DN40	m	41.75			
163	031001007004	钢塑复合给水管DN32	m	46.11			
164	031001007005	钢塑复合给水管DN25	m	10.95			
165	031001007006	钢塑复合给水管DN20	m	3.00			
166	031001006012	PP-R塑料给水管DN40（含管件）	m	0.75			
167	031001006013	PP-R塑料给水管DN32（含管件）	m	17.43			
168	031001006014	室内PP-R塑料给水管DN25（含管件）	m	16.05			
169	031001006015	室内PP-R塑料给水管DN20（含管件）	m	31.53			
170	031001006016	室内PP-R塑料给水管DN15（含管件）	m	4.35			
171	桂031004021001	圆形地漏DN50	个	9			
172	桂031004021002	圆形地漏DN75	个	3			
173	031004014001	普通水龙头DN15	个	18			
174	031004003001	洗手盆冷水	套	3			
175	031003013001	水表DN50	组	1			
176	031003001001	闸阀 DN40	个	2			
177	031003001002	闸阀 DN50	个	2			
178	031003001003	闸阀DN65	个	5			
179	031003006001	水力控制可调式减压阀 DN40	个	4			
180	031003006002	截止阀 DN25	个	9			
181	031003006003	截止阀 DN32	个	8			
182	031003006004	截止阀 DN40	个	2			
183	031003001004	普通单向阀 DN50	个	1			
184	031003001005	普通单向阀 DN65	个	2			
185	031003001006	Y型过滤器DN50	个	1			
186	031003001007	防倒流止回阀 DN40	个	1			
187	031003001008	自动排气阀 DN20	个	2			
188	031003001009	电磁阀 DN50	个	1			
189	031003010001	可曲挠橡胶接头 DN65	个	4			
190	031004014002	同心异径管 DN65	个	4			
191	030109001001	变频供水设备增压泵（一用一备） 1. 单泵参数:Q=8m3/h, H=10m, N=1.5KW	台	2			
192	桂031004023001	侧入式雨水斗 DN100	个	11			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北流市大伦镇平田垌小学教学楼工程建设项目(二期)

第11页 共12页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
193	031002003001	过楼板钢套管制作、安装DN100	个	10			
194	031002003002	刚性防水套管制作、安装 DN100	个	5			
195	031002003003	过楼板钢套管制作、安装DN50	个	6			
196	031002003004	刚性防水套管制作、安装 DN50	个	3			
197	桂030413013001	土方开挖		15.94			
198	桂030413014001	土方回填		15.94			
199	030413001001	管道支架制作、安装	kg	16.79			
200	桂031211003001	管道支架除锈 一般钢结构轻锈	kg	16.79			
201	031201003001	管道支架刷油 红丹防锈漆二道,灰色调和漆二道	kg	16.79			
	0309	消防工程					
202	030901010001	轻便消防水龙箱 1. 尺寸：1000*700*180mm 2. 箱内配DN65消火栓一个, QZ19水枪一支, DN65x25m衬胶水带一条, 消防报警按钮一只, 内径Φ19消防软管卷盘	套	9			
203	030901013001	MFZ/ABC4灭火器	套	20			
	0310	洗手池、污水池、水箱等					
204	031004003002	定制成品不锈钢洗手池	套	6			
205	031004008001	成品污水池	套	6			
206	031004008002	成品自动水箱	套	9			
207	031006015001	304不锈钢水箱 尺寸：1500*3000*2000mm	个	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
北流市大伦镇平田垌小学教学楼工程 建设项目(二期)-暖通							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北流市大伦镇平田垌小学教学楼工程建设项目(二期)

第12页 共12页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：北流市大伦镇平田垌小学教学楼工程建设项目(二期)

第1页 共1页

[illegible]

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：北流市大伦镇平田垌小学教学楼工程建设项目(二期)

第1页 共2页

序号	项目名称	金额(元)	备注
北流市大伦镇平田垌小学教学楼工程建设项目(二期)-土建			
一	2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	2258.44	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
北流市大伦镇平田垌小学教学楼工程建设项目(二期)-装饰装修			
一	2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法_1		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	2384.64	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
北流市大伦镇平田垌小学教学楼工程建设项目(二期)-电气			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法_1		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	566.18	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
北流市大伦镇平田垌小学教学楼工程建设项目(二期)-给排水			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	211.75	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
北流市大伦镇平田垌小学教学楼工程建设项目(二期)-暖通			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	42.33	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

允许调整主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：北流市大伦镇平田垌小学教学楼工程建设项目(二期)

编号：

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
1	热轧带肋钢筋HRB400 10以内(综合)	t		5.00	3541.51				
2	热轧带肋钢筋HRB400 10以上(综合)	t		5.00	2846.73				
3	镀锌铁丝(综合)	kg		5.00	3.10				
4	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t		5.00	3187.88				
5	电焊条(综合)	kg		5.00	5.65				
6	生石灰	t		5.00	570.87				
7	多孔页岩砖 240×115×90	千块		5.00	786.40				
8	多孔页岩砖 240×190×90	千块		5.00	1194.69				
9	干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5	t		5.00	340.71				
10	预拌普通混凝土 C15			5.00	382.52				
11	预拌普通混凝土 C20			5.00	392.23				
12	预拌普通混凝土 C30			5.00	421.36				
13	周转圆木			5.00	760.77				
14	周转枋材			5.00	778.76				
15	周转板材			5.00	775.22				
16	水			5.00	3.96				
17	水			5.00	3.96				
18	水			5.00	3.96				
19	电	kW·h		5.00	0.87				
20	胶合板模板 1830×915×18			5.00	34.98				
21	回转扣件	个		5.00	5.35				
22	对接扣件	个		5.00	5.35				
23	直角扣件	个		5.00	5.53				
24	脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6	t		5.00	3533.92				
25	木脚手板(松杂)			5.00	737.46				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：北流市大伦镇平田垌小学教学楼工程建设项目(二期)

编号：

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
26	竹脚手板			5.00	24.78				
27	汽油 92#	kg		5.00	8.91				
28	轻柴油 0#	kg		5.00	7.32				
29	电	kW·h		5.00	0.87				
30	电	kW·h		5.00	0.87				
31	聚酯无纺布			5.00	2.57				
32	聚苯乙烯板			5.00	438.70				
33	热镀锌铁丝网			5.00	3.15				
34	铁丝网			5.00	3.15				
35	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		5.00	346.02				
36	砌筑水泥 M32.5	t		5.00	346.02				
37	白水泥(综合)	t		5.00	637.17				
38	细砂			5.00	137.86				
39	细砂			5.00	137.86				
40	中砂			5.00	137.86				
41	中砂			5.00	137.86				
42	陶粒			5.00	178.78				
43	陶粒			5.00	178.78				
44	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t		5.00	331.86				
45	干混普通抹灰砂浆 DP-G M10	t		5.00	367.26				
46	干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t		5.00	376.11				
47	干混普通抹灰砂浆 DP-G M20	t		5.00	384.96				
48	干混地面砂浆 DS M15	t		5.00	367.26				
49	干混地面砂浆 DS M20	t		5.00	376.11				
50	预拌细石混凝土 C25			5.00	431.94				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：北流市大伦镇平田垌小学教学楼工程建设项目(二期)

编号：

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
51	周转板枋材			5.00	775.22				
52	周转板枋材			5.00	775.22				
53	釉面砖墙裙800*400mm			5.00	42.26				
54	防滑耐磨陶瓷面砖400*400mm			5.00	28.64				
55	陶瓷锦砖(马赛克)45*90mm			5.00	47.79				
56	丙级钢质防火门			5.00	456.82				
57	乙级钢质防火门			5.00	477.35				
58	90系列铝合金推拉窗 洞口面积>2 带亮			5.00	379.50				
59	成品钢质门			5.00	477.35				
60	成品钢质门(带玻璃窗亮子)			5.00	507.46				
61	1.5厚合成高分子防水涂料	kg		5.00	21.24				
62	聚合物水泥基防水涂料	kg		5.00	11.50				
63	2厚聚乙烯丙纶防水卷材			5.00	6.60				
64	自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎) 1.5mm厚			5.00	22.44				
65	国V汽油 92#	kg		5.00	8.91				
66	建筑胶	kg		5.00	1.53				
67	中砂 水泥32.5 陶粒(密度等级700) LC10 轻集料			5.00	346.66				
68	汽油 92#	kg		5.00	8.91				
69	镀锌铁丝(综合)	kg		5.00	3.10				
70	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	kg		5.00	3.19				
71	圆钢HPB300 Φ10~14	kg		5.00	3.13				
72	圆钢HPB300 Φ10~14	kg		5.00	3.13				
73	橡胶板 2mm			5.00	12.29				
74	橡胶板 2mm	m²		5.00	12.29				
75	电焊条 结422 Φ2.5~3.2	kg		5.00	4.38				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：北流市大伦镇平田垌小学教学楼工程建设项目(二期)

编号：

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
76	保险链	条		5.00	58.00				
77	调和漆(综合)	kg		5.00	12.21				
78	沥青绝缘漆	kg		5.00	7.39				
79	国V汽油 92#	kg		5.00	8.91				
80	电缆保护管SC100	m		5.00	48.49				
81	镀锌钢管配管 SC32	m		5.00	15.02				
82	刚性阻燃管 PC20	m		5.00	1.90				
83	刚性阻燃管 PC25	m		5.00	2.77				
84	刚性阻燃管 PC20	m		5.00	1.90				
85	残卫呼叫按钮	套		5.00	25.00				
86	避雷网 10热镀锌圆钢	m		5.00	3.45				
87	避雷网 10热镀锌圆钢	m		5.00	3.45				
88	接地电阻测试箱	块		5.00	30.00				
89	配线RVV2*1.5	m		5.00	3.90				
90	金属线槽MR100*50	m		5.00	21.94				
91	金属线槽MR100*50	m		5.00	21.94				
92	单相5孔电视插座, 10A 250V安全型	个		5.00	10.97				
93	光纤信息插座(双口)	个		5.00	11.74				
94	轴流排气扇1*24W	台		5.00	120.00				
95	吸顶摇头风扇 75W	台		5.00	85.00				
96	总配电箱AL	台		5.00	1960.00				
97	公共照明配电箱ALG	台		5.00	1680.00				
98	应急照明集中电源ALE	台		5.00	1500.00				
99	楼层配电箱AL2/AL3	台		5.00	1200.00				
100	办公室照明配电箱BG	台		5.00	1000.00				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：北流市大伦镇平田垌小学教学楼工程建设项目(二期)

编号：

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
101	教室照明配电箱JS	台		5.00	1000.00				
102	生活水泵配电箱SHB	台		5.00	800.00				
103	综合弱电总箱	台		5.00	400.00				
104	总等电位端子箱	个		5.00	77.43				
105	镀锌钢管配管 SC15	m		5.00	5.77				
106	T5三基色单管荧光灯管1*35W	套		5.00	32.00				
107	T5三基色双管荧光灯管2*35W	套		5.00	57.00				
108	T5三基色单管荧光灯管1*24W(黑板灯)	套		5.00	28.00				
109	防水防潮灯28W	套		5.00	45.00				
110	壁装应急灯9W	套		5.00	29.65				
111	LED吸顶灯36W	套		5.00	53.25				
112	单向疏散指示灯5W(自带蓄电池)	套		5.00	48.67				
113	双向疏散指示灯5W(自带蓄电池)	套		5.00	48.67				
114	安全出口标志灯5W(自带蓄电池)	套		5.00	48.67				
115	应急照明灯2*5W(自带蓄电池)	套		5.00	48.67				
116	楼层标志灯5W(自带蓄电池)	套		5.00	48.67				
117	吸顶灯21W	套		5.00	42.25				
118	翘板型单联单控开关, 10A 250V	个		5.00	5.49				
119	翘板型双联单控开关, 10A 250V	个		5.00	7.02				
120	翘板型三联单控开关, 10A 250V	个		5.00	9.73				
121	单相5孔插座, 10A 250V安全型	套		5.00	10.97				
122	挂式空调插座(安全型), 16A 250V	套		5.00	12.00				
123	单相5孔投影仪插座, 10A 250V安全型	套		5.00	10.97				
124	热镀锌扁钢-40X4	m		5.00	14.09				
125	铜芯配线 WDZ-BYJ-2.5m	m		5.00	2.50				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：北流市大伦镇平田垌小学教学楼工程建设项目(二期)

编号：

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
126	铜芯配线 WDZ-BYJ-2. 5m	m		5. 00	2. 50				
127	铜芯配线 WDZ-BYJ-4m	m		5. 00	3. 96				
128	铜芯配线 WDZ-BYJ-6m	m		5. 00	5. 91				
129	配线 WDZ-BYJ-2. 5m	m		5. 00	2. 50				
130	WDZ-BYJ-2. 5m	m		5. 00	2. 50				
131	铜芯配线WDZN-BYJ-2. 5m	m		5. 00	2. 50				
132	超五类网线CAT5e	m		5. 00	1. 35				
133	超五类网线CAT5e	m		5. 00	1. 35				
134	配线WDZN-RVS-2x2. 5m	m		5. 00	5. 57				
135	配线RVV2*1. 5	m		5. 00	3. 90				
136	电力电缆 WDZN-YJY-1kV-3x6m	m		5. 00	18. 44				
137	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-5x4m	m		5. 00	32. 62				
138	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-5x4m	m		5. 00	36. 86				
139	电力电缆WDZ-YJY-1KV-4x35+1x16	m		5. 00	128. 32				
140	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-3x6m	m		5. 00	17. 29				
141	塑料线槽PR100*50	m		5. 00	8. 14				
142	塑料线槽PR100*50	m		5. 00	8. 14				
143	光缆终端盒T-6705A	套		5. 00	350. 00				
144	柜式空调接线盒	个		5. 00	20. 00				
145	控制器安装 控制器 主令 主材费	台		5. 00	200. 00				
146	摆放式扬声器>50kg 主材费	只		5. 00	38. 00				
147	半球型摄像机 主材费	台		5. 00	200. 00				
148	轻柴油 0#	kg		5. 00	7. 32				
149	电	kW · h		5. 00	0. 87				
150	电焊条（综合）	kg		5. 00	5. 65				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：北流市大伦镇平田垌小学教学楼工程建设项目(二期)

编号：

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
151	电焊条 结422 Φ3.2	kg		5.00	4.38				
152	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg		5.00	0.40				
153	砂(综合)			5.00	137.86				
154	油灰	kg		5.00	1.71				
155	聚氨酯沥青防水涂料	kg		5.00	19.10				
156	PVC-U塑料废水管DN100	m		5.00	21.17				
157	PVC-U塑料废水管DN75	m		5.00	12.30				
158	PVC-U塑料排水管DN100	m		5.00	21.17				
159	PVC-U塑料排水管DN75	m		5.00	12.30				
160	PVC-U塑料空调排水管DN50	m		5.00	5.52				
161	PVC-U塑料直通雨水管DN110	m		5.00	13.29				
162	PVC-U塑料排污管DN150	m		5.00	39.60				
163	PVC-U塑料排污管DN100	m		5.00	21.17				
164	PVC-U塑料排污管DN75	m		5.00	12.30				
165	PVC-U塑料排污管DN50	m		5.00	7.36				
166	钢丝网骨架聚乙烯(PE)复合管DN50	m		5.00	20.44				
167	PP-R塑料给水管DN40	m		5.00	8.52				
168	PP-R塑料给水管DN32	m		5.00	6.16				
169	PP-R塑料给水管DN25	m		5.00	3.82				
170	PP-R塑料给水管DN20	m		5.00	2.45				
171	PP-R塑料给水管DN15	m		5.00	2.45				
172	钢塑复合给水管DN65	m		5.00	78.50				
173	钢塑复合给水管DN50	m		5.00	56.90				
174	钢塑复合给水管DN40	m		5.00	44.50				
175	钢塑复合给水管DN25	m		5.00	26.50				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：北流市大伦镇平田垌小学教学楼工程建设项目(二期)

编号：

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
176	钢塑复合给水管DN20	m		5.00	17.00				
177	钢塑复合给水管DN32	m		5.00	36.65				
178	同心异径管 DN65	个		5.00	13.29				
179	闸阀 DN40	个		5.00	61.44				
180	闸阀 DN50	个		5.00	71.19				
181	闸阀DN65	个		5.00	381.31				
182	水力控制可调式减压阀 DN40	个		5.00	351.11				
183	截止阀 DN25	个		5.00	37.98				
184	截止阀 DN32	个		5.00	52.35				
185	截止阀 DN40	个		5.00	57.49				
186	普通单向阀 DN50	个		5.00	253.56				
187	普通单向阀 DN65	个		5.00	290.62				
188	Y型过滤器DN50	个		5.00	88.50				
189	防倒流止回阀 DN40	个		5.00	226.47				
190	电磁阀 DN50	个		5.00	713.63				
191	洗手盆	个		5.00	109.84				
192	坐便器	个		5.00	687.79				
193	水嘴	个		5.00	18.00				
194	普通水龙头DN15	个		5.00	18.00				
195	圆形地漏DN50	个		5.00	6.11				
196	圆形地漏DN75	个		5.00	9.03				
197	侧入式雨水斗 DN100	个		5.00	8.97				
198	自动排气阀 DN20	个		5.00	46.73				
199	MFZ/ABC4灭火器	具		5.00	80.00				
200	轻便消防水龙箱	套		5.00	319.03				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：北流市大伦镇平田垌小学教学楼工程建设项目(二期)

编号:

[illegible]

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。