

雁山区金雁学校新建围墙、挡土墙工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

雁山区金雁学校新建围墙、挡土墙工程

招标工程量清单

招标人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编制人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复核人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：_____

复核时间：_____

总 说 明

工程名称:雁山区金雁学校新建围墙、挡土墙工程

第1页 共1页

一、项目概况

雁山区金雁学校新建围墙、挡土墙工程，项目地点位于桂林市雁山区雁山镇。工程内容为：挡土墙、围墙等工程。建设单位为桂林市雁山区教育局。

二、评审依据

- 1、《建设工程工程量清单计价规范广西壮族自治区实施细则》（GB50500-2013）
- 2、《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则》（GB50854~50862-2013）（2015修订本）
- 3、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及相应配套费用定额
- 4、2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》（桂建标【2016】16号）
- 5、自治区住房和城乡建设厅《关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标【2016】17号）
- 6、自治区住房和城乡建设厅《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标【2023】7号）
- 7、自治区住房和城乡建设厅《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标【2019】12号）。

三、其他说明：

- 1、材料价格按桂林市造价站发布的2025年第1期《桂林市建设工程造价信息》计取，无信息价时按市场询价。
- 2、砂浆暂按普通砂浆计取。
- 3、余方弃置暂按新型智能渣土车挖装运10km计取，暂计建筑垃圾消纳费。

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:雁山区金雁学校新建围墙、挡土墙工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:雁山区金雁学校新建围墙、挡土墙工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		分部分项工程					
	1.	土(石)方工程					
1	010101003001	挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土	m³	1299.30			
2	010103001001	回填方 1.密实度:符合设计和施工规范要求的密实度 2.填方材料品种:符合设计要求的合格土	m³	1299.30			
3	010103002001	余土弃置 1.废弃品种:土方、废渣 2.运距:本项目包含新型智能环保渣土车10km运距的挖、装、运 3.本项目暂按10km运距计 4.结算时以实际运距为准,需提供签证单、施工照片、新型智能环保渣土车运土照片、运距路线图、运距打表照片等办理结算	m³	745.50			
4	010103002002	建筑垃圾消纳费 1.废弃料品种:土石方、废渣 2.使用车辆:新型智能环保渣土车 3.工作内容:建筑垃圾消纳费 4.计价方式:结算时需提供与消纳场签订协议书、建筑垃圾处置许可证、发票办理结算	m³	745.50			
	4.	砌筑工程					
5	010401004001	多孔砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:MU10页岩多孔砖240*115*90 2.墙体厚度:120 3.砂浆种类、强度等级:M5.0水泥砂浆	m³	11.03			
6	010403001001	石基础 M7.5水泥砂浆砌MU30片石	m³	383.40			
7	010403004001	石挡土墙 M7.5水泥砂浆砌MU30片石	m³	942.76			
8	040601025001	滤料铺设	m³	10.11			
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					
9	010501003001	独立基础 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m³	16.13			
10	010502001001	矩形柱 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m³	23.71			
11	010503004001	圈梁 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m³	21.71			
12	010515001001	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:Φ10以内	t	2.058			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:雁山区金雁学校新建围墙、挡土墙工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
13	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:Φ10以上	t	2.999			
14	010516002001	铁件 1. 钢材种类:150*150*10钢板, Φ8	t	0.309			
15	011702001001	基础 1. 基础类型:独立基础 2. 模板、支撑材质:胶合板模板, 木支撑	m²	80.64			
16	011702002001	矩形柱 1. 模板、支撑材质:胶合板模板, 钢支撑	m²	197.23			
17	011702008001	圈梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板, 钢支撑	m²	189.00			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
18	011201003001	墙面勾缝 片石挡土墙1:2.5水泥砂浆勾凸缝	m²	676.28			
19	桂011204007001	块料墙面 15厚1:2.5水泥砂浆找平, 5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 100*100*10白色瓷砖	m²	471.70			
20	桂011205007001	块料柱面 15厚1:2.5水泥砂浆找平, 5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 100*100*10白色瓷砖	m²	210.34			
	15.	其他装饰工程					
21	011503001001	方钢栏杆 上下横杆: 100*50*4镀锌方钢管黑色烤漆 立杆: 40*40*4镀锌方钢管黑色烤漆	m	128.40			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
22	桂011701001001	外脚手架 1. 单排、双排脚手架:双排 2. 搭设高度:24m以内 3. 脚手架材质:钢管	m²	894.60			
23	桂011701001002	外脚手架 1. 单排、双排脚手架:单排 2. 搭设高度:24m以内 3. 脚手架材质:钢管	m²	158.85			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:雁山区金雁学校新建围墙、挡土墙工程

第3页 共3页

[illegible]

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:雁山区金雁学校新建围墙、挡土墙工程

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:雁山区金雁学校新建围墙、挡土墙工程

第1页 共3页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
1		◆材料◆			
2	010103001	热轧带肋钢筋HRB400 10以内(综合)	t		
3	010103002	热轧带肋钢筋HRB400 10以上(综合)	t		
4	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
5	010310013	镀锌铁丝Φ0.7	kg		
6	011101002.2	镀锌方钢100*50*4mm	t		
7	011301002.1	镀锌方钢40*40*4mm	t		
8	020901009	塑料薄膜(养护)	m²		
9	030143001	对拉螺栓	kg		
10	031311001	电焊条(综合)	kg		
11	031347001	砂纸	张		
12	032116004	预埋铁件	kg		
13	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
14	040301001	砂(综合)	m³		
15	040301004	中砂	m³		
16	040502006	碎石(20~40)mm	m³		
17	041101001	毛石(块石)	m³		
18	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块		
19	050306001	周转板枋材	m³		
20	050306002	周转枋材	m³		
21	052502007	垫木	m³		
22	070103015.1	陶瓷墙面砖 100×100	m²		
23	070103016.1	陶瓷墙面砖100×100	m²		
24	130108001	醇酸磁漆(综合)	kg		
25	130507001	防锈漆	kg		
26	134101001	嵌缝料	kg		
27	140501003	油漆溶剂油	kg		
28	143504018	醇酸漆稀释剂 X6	kg		
29	143520001	隔离剂	kg		
30	143901001	乙炔气	m³		
31	143906001	氧气	m³		
32	144101005	建筑胶	kg		
33	172504003	硬聚氯乙烯(PVC—U)排水管 De110	m		
34	341101001	水	m³		
35	341508001	其他材料费	元		
36	350103001	胶合板模板1830×915×18	m²		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:雁山区金雁学校新建围墙、挡土墙工程

第2页 共3页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
37	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
38	350303001	脚手架焊接钢管Φ48.3×3.6	t		
39	350309001	挡脚板(综合)	m		
40	370501003	枕木	m³		
41	390101001	脚手架钢管(租赁)	t·天		
42	390101002	扣件综合(租赁)	100套·天		
43	390101004	底座(租赁)	100个·天		
44	390101005	钢笆子(钢筋网脚手板)(租赁·天)	100m²·天		
45		◆商品砼◆			
46	043104004.2	预拌普通混凝土 C25[商品砼]	m³		
47	043104004.3	预拌普通混凝土 C25[商品砼]	m³		
48	043104004.4	预拌普通混凝土 C25[商品砼]	m³		
49		◆配合比◆			
50	800101005	水泥砂浆中砂M5	m³		
51	800101006	水泥砂浆中砂M7.5	m³		
52	800102004	水泥砂浆 1:2.5	m³		
53	801101001	素水泥浆	m³		
54		◆机械台班组成◆			
55	002401001	机械台班人工费	元		
56	140301004	汽油92#	kg		
57	140304001	轻柴油0#	kg		
58	341103001	电	kW·h		
59	994701004	折旧费	元		
60	994701005	检修费	元		
61	994701006	维护费	元		
62	994701007	安拆及场外运输费	元		
63	994701008	其他费	元		
64		◆机械◆			
65	990101005	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1m³	台班		
66	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		
67	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
68	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班		
69	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班		
70	990704006	载重汽车 装载质量6t	台班		
71	990707005	平板拖车组 装载质量25t	台班		
72	990903001	汽车式起重机 提升质量5t	台班		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:雁山区金雁学校新建围墙、挡土墙工程

第3页 共3页

[illegible]