

梧州市龙圩区百货仓小区等19个老旧小区改造配套
基础设施工程项目(室外给排水及路地面恢复)

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

软件名称及版本号：广龙软件 23.0.2
工程计价软件测评合格编号：2016A03*2023S03

梧州市龙圩区百货仓小区等19个老旧小区改造配套
基础设施工程项目(室外给排水及路地面恢复)

招标工程量清单

招 标 人： _____ 造价咨询人： _____
(单位盖章) (单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____ 法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： _____ 复 核 人： _____
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： _____ 复 核 时 间： _____

总 说 明

工程名称：梧州市龙圩区百货仓小区等19个老旧小区改造配套基础设施工程项目(室外给排水及路地面恢复)

第1页 共1页

<p>一、工程概况：</p> <p>1、本工程位于梧州市龙圩区</p> <p>2、工程名称：梧州市龙圩区百货仓小区等19个老旧小区改造配套基础设施工程项目(室外给排水及路地面恢复)</p> <p>3、建设内容：拆除重建建筑物周边排水沟、拆除重建建筑物周边散水、新建沥青路面、新建混凝土路面，拆除重建花岗岩路面、更换破损建筑立面排水管、新建雨水管、污水管、检查井、更换化粪池、化粪池清淤等</p> <p>二、编制依据：</p> <p>1、委托方提供的全套图纸；</p> <p>2、《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》；</p> <p>3、《建设工程工程量计算规范》（GB50854~50862-2013）《建设工程工程量计算规范》（GB50854~50862-2013）广西壮族自治区实施细则（修订本）；</p> <p>4、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及费用定额；</p> <p>5、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及费用定额；</p> <p>6、2013年《广西安装拆除工程消耗量定额》及费用定额，2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》；</p> <p>7、2021年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》及费用定额；</p> <p>8、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及费用定额；</p> <p>9、2024年《广西壮族自治区房屋建筑拆除工程消耗量定额》及费用定额；</p> <p>10、桂建标（2016）17号《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》；</p> <p>11、桂建发（2023）6号《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》；</p> <p>三、其他需要说明的问题</p> <p>1、信息价选用《梧州市建设工程造价信息》2025年第10月份，信息价没有的按市场价。</p> <p>2、工程预算根据施工图设计图纸计算工程量以及图上的工程数量，套上相关定额，采用清单法编制，计费模式采用一般计税法。</p> <p>3、本预算编制使用的工程计价软件为：广龙23.0.2版；管理费、利润率按弹性区间费率的中值计取，总价措施费按弹性区间费率的中值计取，增值税按城市9%计取。</p> <p>4、其他费用为57515.45元</p>

建设项目建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称：梧州市龙圩区百货仓小区等19个老旧小区改造配套基础设施工程项目(室外给排水及路面恢复)

第1页 共1页

[illegible]

单项工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称：梧州市龙圩区百货仓小区等19个老旧小区改造配套基础设施工程项目(室外给排水及路地面恢复)

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)	
			暂估价	安全文明施工费
1.1.1	锦田小区-园建工程			
1.1.2	锦田小区-给排水工程			
1.2.1	矿产公司旧宿舍-园建工程			
1.3.1	苍建公司宿舍-园建工程			
1.3.2	苍建公司宿舍-给排水工程			
1.4.1	苍梧农机监理旧宿舍-园建工程			
1.4.2	苍梧农机监理旧宿舍-给排水工程			
1.5.1	苍梧农资推广站旧宿舍-园建工程			
1.5.2	苍梧农资推广站旧宿舍-给排水工程			
1.6.1	福利院旧宿舍-园建工程			
1.6.2	福利院旧宿舍-给排水工程			
1.7.1	陶瓷厂瓦房宿舍-园建工程			
1.7.2	陶瓷厂瓦房宿舍-给排水工程			
1.8.1	农机局宿舍B栋-园建工程			
1.8.2	农机局宿舍B栋-给排水工程			
1.9.1	梧州市龙圩区广平镇卫生院职工宿舍-园建工程			
1.9.2	梧州市龙圩区广平镇卫生院职工宿舍-给排水工程			
1.10.1	旧邮电宿舍-园建工程			
1.10.2	旧邮电宿舍-给排水工程			
1.11.1	旧财政所解困宿舍-园建工程			
1.11.2	旧财政所解困宿舍-给排水工程			
1.12.1	旧电力公司宿舍-园建工程			
1.12.2	长楼梯-园建工程			
1.12.3	旧电力公司宿舍-给排水工程			
1.13.1	旧镇中宿舍-园建工程			
1.13.2	旧镇中宿舍-给排水工程			
1.14.1	原旧工商银行宿舍-园建工程			
1.14.2	原旧工商银行宿舍-给排水工程			
1.15.1	电信旧宿舍-园建工程			
1.15.2	电信旧宿舍-给排水工程			
1.16.1	龙圩镇乡村建设综合服务中心宿舍楼-园建工程			
1.16.2	龙圩镇乡村建设综合服务中心宿舍楼-给排水工程			
1.17.1	桂东机电工程学院职工住宅楼-园建工程			
1.17.2	桂东机电工程学院职工住宅楼-给排水工程			
1.18.1	旧财政局宿舍-园建工程			
1.18.2	旧财政局宿舍-给排水工程			
	建筑安装工程费合计			

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称：梧州市龙圩区百货仓小区等19个老旧小区改造配套基础设施工程项目(室外给排水及路面恢复)

第1页 共7页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
锦田小区-园建工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
锦田小区-给排水工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
矿产公司旧宿舍-园建工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
苍建公司宿舍-园建工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
苍建公司宿舍-给排水工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
苍梧农机监理旧宿舍-园建工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
苍梧农机监理旧宿舍-给排水工程			

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称：梧州市龙圩区百货仓小区等19个老旧小区改造配套基础设施工程项目(室外给排水及路面恢复)

第2页 共7页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
苍梧农资推广站旧宿舍-园建工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
苍梧农资推广站旧宿舍-给排水工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
福利院旧宿舍-园建工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
福利院旧宿舍-给排水工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
陶瓷厂瓦房宿舍-园建工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
陶瓷厂瓦房宿舍-给排水工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称：梧州市龙圩区百货仓小区等19个老旧小区改造配套基础设施工程项目(室外给排水及路面恢复)

第3页 共7页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
农机局宿舍B栋-园建工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
农机局宿舍B栋-给排水工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
梧州市龙圩区广平镇卫生院职工宿舍-园建工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
梧州市龙圩区广平镇卫生院职工宿舍-给排水工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
旧邮电宿舍-园建工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
旧邮电宿舍-给排水工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		

表-04

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称：梧州市龙圩区百货仓小区等19个老旧小区改造配套基础设施工程项目(室外给排水及路面恢复)

第4页 共7页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
旧财政所解困宿舍-园建工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
旧财政所解困宿舍-给排水工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
旧电力公司宿舍-园建工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
长楼梯-园建工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
旧电力公司宿舍-给排水工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
旧镇中宿舍-园建工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称：梧州市龙圩区百货仓小区等19个老旧小区改造配套基础设施工程项目(室外给排水及路面恢复)

第5页 共7页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
旧镇中宿舍-给排水工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
原旧工商银行宿舍-园建工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
原旧工商银行宿舍-给排水工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
电信旧宿舍-园建工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
电信旧宿舍-给排水工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
龙圩镇乡村建设综合服务中心宿舍楼-园建工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称：梧州市龙圩区百货仓小区等19个老旧小区改造配套基础设施工程项目(室外给排水及路面恢复)

第6页 共7页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
龙圩镇乡村建设综合服务中心宿舍楼-给排水工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
桂东机电工程学院职工住宅楼-园建工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
桂东机电工程学院职工住宅楼-给排水工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
旧财政局宿舍-园建工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
旧财政局宿舍-给排水工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称：梧州市龙圩区百货仓小区等19个老旧小区改造配套基础设施工程项目（室外给排水及路地面恢复）

第7页 共7页

[illegible]

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称：梧州市龙圩区百货仓小区等19个老旧小区改造配套基础设施工程项目（室外给排水及路地面恢复）

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称：梧州市龙圩区百货仓小区等19个老旧小区改造配套基础设施工程项目(室外给排水及路地面恢复)

第1页 共62页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		锦田小区-园建工程					
		分部分项工程					
		铺设沥青路面					
1	040101001001	挖一般土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:85mm (3)装车 (4)厚度暂计,以现场实际为准	m³	19.90			
2	040103002001	余方弃置 (1)废弃料品种:土 (2)运距:1km (3)机械装车 (4)加盖式自卸汽车运输	m³	19.90			
3	桂040103003001	土石方运输每增1km (1)土或石类别:土 (2)借方或弃方:弃置,暂按2.8km (3)加盖式自卸汽车运输	m³.km	55.72			
4	041001001001	拆除路面 (1)路面类型:水泥混凝土面层 (2)厚度:200mm厚 (3)岩石破碎机拆除 (4)厚度暂计,以现场实际为准	m²	234.15			
5	041001003001	拆除基层 (1)基层类型:200mm厚6%水泥石粉垫层 (2)岩石破碎机拆除 (3)厚度暂计,以现场实际为准	m²	234.15			
6	040103002002	余方弃置 (1)废弃料品种:石渣 (2)运距:1km (3)机械装车 (4)加盖式自卸汽车运输	m³	93.66			
7	桂040103003002	土石方运输每增1km (1)土或石类别:石渣 (2)借方或弃方:弃置,暂按2.8km (3)加盖式自卸汽车运输	m³.km	262.25			
8	040202001001	路床(槽)整形 (1)素土夯实,密实度≥93%	m²	234.15			
9	040202002001	水泥石粉垫层 (1)200mm厚6%水泥石粉垫层 (2)路拌摊铺	m²	234.15			
10	040203007001	水泥混凝土垫层 (1)混凝土强度等级:200mm厚C30商品普通水泥混凝土 (2)含模板及养护	m²	234.15			
11	040203003001	乳化沥青透层	m²	234.15			
12	040203006001	50mm厚粗粒式商品沥青混凝土 (AC-16) (1)机械摊铺	m²	234.15			
13	040203006002	30mm厚细粒式商品沥青混凝土 (AC-13C)	m²	234.15			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称：梧州市龙圩区百货仓小区等19个老旧小区改造配套基础设施工程项目(室外给排水及路地面恢复)

第2页 共62页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		(1) 机械摊铺					
		改造建筑周边排水，排水渠清淤，改建排水渠及盖板					
14	041001008001	拆除混凝土结构 (1)类型:排水沟及水泥混凝土底板 (2)风镐拆除	m³	98.53			
15	040103002003	余方弃置 (1)废弃料品种:石渣 (2)运距:1km (3)机械装车 (4)加盖式自卸汽车运输	m³	98.53			
16	桂040103003003	土石方运输每增1km (1)土或石类别:石渣 (2)借方或弃方:弃置，暂按2.8km (3)加盖式自卸汽车运输	m³.km	275.88			
17	040201022001	排水渠（内净尺寸310×490mm）（水泥混凝土路面时） (1)150mm厚C25商品水泥混凝土底板 (2)墙体材料:现浇C20商品水泥混凝土 (3)压顶材料：现浇C25商品水泥混凝土 (4)砂浆强度等级:1:2水泥砂浆抹面，厚20mm (5)盖板材质、规格:500×400×60mm厚钢筋混凝土疏眼盖板，C20细石商品水泥混凝土振捣	m	252.44			
		建筑周边散水混凝土修复					
18	041001001002	拆除路面 (1)路面类型:C25水泥混凝土面层 (2)厚度:100mm厚 (3)风镐拆除	m²	227.82			
19	041001003002	拆除基层 (1)基层类型:级配碎石 (2)厚度:100mm厚	m²	227.82			
20	040103002004	余方弃置 (1)废弃料品种:石渣 (2)运距:1km (3)机械装车 (4)加盖式自卸汽车运输	m³	45.56			
21	桂040103003004	土石方运输每增1km (1)土或石类别:石渣 (2)借方或弃方:弃置，暂按2.8km (3)加盖式自卸汽车运输	m³.km	127.57			
22	040202001002	路床(槽)整形 (1)路槽压实,E0≥25MPa	m²	227.82			
23	040202011001	100mm厚级配碎石,压实度≥93%	m²	227.82			
24	040203007002	水泥混凝土路面 (1)面层:100mm厚C25商品水泥混凝土面层 (2)含模板及养护	m²	227.82			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称：梧州市龙圩区百货仓小区等19个老旧小区改造配套基础设施工程项目(室外给排水及路地面恢复)

第3页 共62页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		健身器材					
25	040204007001	健身器材 (1)6个一套 (2)含平步机、棋牌桌、双人漫步机、太极、腰背按摩、双人坐凳 (3)材质:镀锌管塑木 (4)样式详图纸	套	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
26	041106001001	大型机械、设备进出场及安拆 (1)机械、设备名称:摊铺机 场外运输费	台·次	1			
27	041106001002	大型机械、设备进出场及安拆 (1)机械、设备名称:履带式挖掘机 1.0m³以外 场外运输费	台·次	1			
28	041106001003	大型机械、设备进出场及安拆 (1)机械、设备名称:压路机 场外运输费	台·次	1			
29	041106001004	大型机械、设备进出场及安拆 (1)机械、设备名称:履带式推土机 90kw以外 场外运输费	台·次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		锦田小区-给排水工程					
		分部分项工程					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称：梧州市龙圩区百货仓小区等19个老旧小区改造配套基础设施工程项目(室外给排水及路地面恢复)

第4页 共62页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
	0401	土石方工程					
30	040101002001	机械挖沟槽土方 装车 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:4m以内	m³	57.11			
31	040101002002	机械挖沟槽土方 不装车 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:4m以内	m³	320.64			
32	040103001001	回填方 (1)密实度:压实系数≥0.93 (2)填方材料品种:中砂	m³	16.26			
33	040103001002	回填方 (1)密实度:压实系数≥0.8 (2)填方材料品种:开挖合格土	m³	320.64			
34	040103002005	余方弃置 (1)运距:1km (2)加盖式自卸汽车运输	m³	57.11			
35	桂040103003005	土方运输每增1km (1)增运2.8km (2)加盖式自卸汽车运输	m³.km	159.91			
	0405	管网工程					
36	040501004001	塑料管 (1)垫层、基础材质及厚度:中砂 厚100mm (2)材质及规格:HDPE(聚乙烯)双壁波纹管 De300 (3)连接形式:承插式橡胶圈连接 (4)铺设深度:1.5~2米 (5)闭水试验	m	125.81			
37	040504002001	混凝土污水检查井 Φ1000 (1)垫层、基础材质及厚度:C15非泵送预拌混凝土垫层,厚100mm (2)底板材质、规格:C30非泵送预拌防水混凝土 S6,厚200mm,内配钢筋 (3)井墙材质、规格:C30非泵送预拌防水混凝土 S6,厚200mm,内配钢筋 (4)盖板材质、规格:C30非泵送预拌混凝土盖板,厚160mm,内配钢筋 (5)井盖、井圈材质及规格:重型球墨铸铁井盖井座 Φ700 (6)井室内侧采用M10防水水泥砂浆抹面,厚20mm (7)踏步材质、规格:高稀钢爬梯 (8)高强度、耐腐蚀聚乙烯尼龙绳防坠网 (9)平均井深:2.03米 (10)做法详图集20S515	座	3			
38	040504002002	混凝土雨水检查井 Φ1000 (1)垫层、基础材质及厚度:C15非泵送预拌混凝土垫层,厚100mm (2)底板材质、规格:C30非泵送预拌防水混凝土 S6,厚200mm,内配钢筋	座	4			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：梧州市龙圩区百货仓小区等19个老旧小区改造配套基础设施工程项目(室外给排水及路地面恢复)

第5页 共62页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		(3)井墙材质、规格:C30非泵送预拌防水混凝土 S6, 厚200mm, 内配钢筋 (4)盖板材质、规格:C30非泵送预拌混凝土盖板, 厚160mm, 内配钢筋 (5)井盖、井圈材质及规格:重型球墨铸铁井盖井座 Φ700 (6)井室内侧采用M10防水水泥砂浆抹面, 厚20mm (7)踏步材质、规格:高稀钢爬梯 (8)高强度、耐腐蚀聚乙烯尼龙绳防坠网 (9)平均井深:1.53米 (10)做法详图集20S515					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	041101	脚手架工程					
39	041101005001	井字架 (1)井深:1.53米	座	4			
40	041101005002	井字架 (1)井深:2.03米	座	3			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		矿产公司旧宿舍-园建工程					
		分部分项工程					
		改造建筑周边排水, 排水渠清淤, 改建排水渠及盖板					
41	041001008002	拆除混凝土结构 (1)类型:排水沟及水泥混凝土底板	m³	12.40			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称：梧州市龙圩区百货仓小区等19个老旧小区改造配套基础设施工程项目(室外给排水及路地面恢复)

第6页 共62页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		(2) 风镐拆除					
42	040103002006	余方弃置 (1) 废弃料品种:石渣 (2) 运距:1km (3) 机械装车 (4) 加盖式自卸汽车运输	m³	12.40			
43	桂040103003006	土石方运输每增1km (1) 土或石类别:石渣 (2) 借方或弃方:弃置, 暂按3.1km (3) 加盖式自卸汽车运输	m³.km	38.44			
44	040201022002	排水渠(内净尺寸310×490mm)(水泥混凝土路面时) (1) 150mm厚C25商品水泥混凝土底板 (2) 墙体材料:现浇C20商品水泥混凝土 (3) 压顶材料:现浇C25商品水泥混凝土 (4) 砂浆强度等级:1:2水泥砂浆抹面, 厚20mm (5) 盖板材质、规格:500×400×60mm厚钢筋混凝土疏眼盖板, C20细石商品水泥混凝土振捣	m	31.79			
		建筑周边散水混凝土修复					
45	041001001003	拆除路面 (1) 路面类型:C25水泥混凝土面层 (2) 厚度:100mm厚 (3) 风镐拆除	m²	19.04			
46	041001003003	拆除基层 (1) 基层类型:级配碎石 (2) 厚度:100mm厚	m²	19.04			
47	040103002007	余方弃置 (1) 废弃料品种:石渣 (2) 运距:1km (3) 机械装车 (4) 加盖式自卸汽车运输	m³	3.81			
48	桂040103003007	土石方运输每增1km (1) 土或石类别:石渣 (2) 借方或弃方:弃置, 暂按3.1km (3) 加盖式自卸汽车运输	m³.km	11.81			
49	040202001003	路床(槽)整形 (1) 路槽压实, E0≥25MPa	m²	19.04			
50	040202011002	100mm厚级配碎石, 压实度≥93%	m²	19.04			
51	040203007003	水泥混凝土路面 (1) 面层:100mm厚C25商品水泥混凝土面层 (2) 含模板及养护	m²	19.04			
		混凝土硬化					
52	040202001004	路床(槽)整形 (1) 路槽压实, E0≥25MPa	m²	130.85			
53	040202011003	200mm厚级配碎石, 压实度≥93%	m²	130.85			
54	040203007004	水泥混凝土路面	m²	130.85			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称：梧州市龙圩区百货仓小区等19个老旧小区改造配套基础设施工程项目(室外给排水及路地面恢复)

第7页 共62页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		(1) 面层:180mm厚C30商品水泥混凝土面层 (2) 面积大于100m ² 时5m×5m分块做缝,缝深5cm,沥青玛蹄脂填缝 (3) 含模板及养护					
		健身器材					
55	040204007002	健身器材 (1) 6个一套 (2) 含平步机、棋牌桌、双人漫步机、太极、腰背按摩、双人坐凳 (3) 材质:镀锌管塑木 (4) 样式详图纸	套	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
56	041106001005	大型机械、设备进出场及安拆 (1) 机械、设备名称:履带式挖掘机 1.0m ³ 以外 场外运输费	台·次	1			
57	041106001006	大型机械、设备进出场及安拆 (1) 机械、设备名称:压路机 场外运输费	台·次	1			
58	041106001007	大型机械、设备进出场及安拆 (1) 机械、设备名称:履带式推土机 90kw以外 场外运输费	台·次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		苍建公司宿舍-园建工程					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：梧州市龙圩区百货仓小区等19个老旧小区改造配套基础设施工程项目(室外给排水及路地面恢复)

第8页 共62页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		分部分项工程					
		改造建筑周边排水，排水渠清淤，改建排水渠及盖板					
59	041001008003	拆除混凝土结构 (1)类型:排水沟及水泥混凝土底板 (2)风镐拆除	m³	20.85			
60	040103002008	余方弃置 (1)废弃料品种:石渣 (2)运距:1km (3)机械装车 (4)加盖式自卸汽车运输	m³	20.85			
61	桂040103003008	土石方运输每增1km (1)土或石类别:石渣 (2)借方或弃方:弃置，暂按3.1km (3)加盖式自卸汽车运输	m³.km	64.64			
62	040201022003	排水渠（内净尺寸310×490mm）（水泥混凝土路面时） (1)150mm厚C25商品混凝土底板 (2)墙体材料:现浇C20商品水泥混凝土 (3)压顶材料：现浇C25商品水泥混凝土 (4)砂浆强度等级:1:2水泥砂浆抹面，厚20mm (5)盖板材质、规格:500×400×60mm厚钢筋混凝土疏眼盖板，C20细石商品水泥混凝土振捣	m	53.44			
		建筑周边散水混凝土修复					
63	041001001004	拆除路面 (1)路面类型:C25水泥混凝土面层 (2)厚度:100mm厚 (3)风镐拆除	m²	64.98			
64	041001003004	拆除基层 (1)基层类型:级配碎石 (2)厚度:100mm厚	m²	64.98			
65	040103002009	余方弃置 (1)废弃料品种:石渣 (2)运距:1km (3)机械装车 (4)加盖式自卸汽车运输	m³	13.00			
66	桂040103003009	土石方运输每增1km (1)土或石类别:石渣 (2)借方或弃方:弃置，暂按3.1km (3)加盖式自卸汽车运输	m³.km	40.30			
67	040202001005	路床(槽)整形 (1)路槽压实,E0≥25MPa	m²	64.98			
68	040202011004	100mm厚级配碎石,压实度≥93%	m²	64.98			
69	040203007005	水泥混凝土路面 (1)面层:100mm厚C25商品水泥混凝土面层 (2)含模板及养护	m²	64.98			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称：梧州市龙圩区百货仓小区等19个老旧小区改造配套基础设施工程项目(室外给排水及路地面恢复)

第9页 共62页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		铺设沥青路面					
70	040101001002	挖一般土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:85mm (3)装车 (4)厚度暂计,以现场实际为准	m³	40.58			
71	040103002010	余方弃置 (1)废弃料品种:土 (2)运距:1km (3)机械装车 (4)加盖式自卸汽车运输	m³	40.58			
72	桂040103003010	土石方运输每增1km (1)土或石类别:土 (2)借方或弃方:弃置,暂按3.1km (3)加盖式自卸汽车运输	m³.km	125.80			
73	041001001005	拆除路面 (1)路面类型:水泥混凝土面层 (2)厚度:200mm厚 (3)岩石破碎机拆除 (4)厚度暂计,以现场实际为准	m²	477.36			
74	041001003005	拆除基层 (1)基层类型:200mm厚6%水泥石粉垫层 (2)岩石破碎机拆除 (3)厚度暂计,以现场实际为准	m²	477.36			
75	040103002011	余方弃置 (1)废弃料品种:石渣 (2)运距:1km (3)机械装车 (4)加盖式自卸汽车运输	m³	190.94			
76	桂040103003011	土石方运输每增1km (1)土或石类别:石渣 (2)借方或弃方:弃置,暂按3.1km (3)加盖式自卸汽车运输	m³.km	591.91			
77	040202001006	路床(槽)整形 (1)素土夯实,密实度≥93%	m²	477.36			
78	040202002002	水泥石粉垫层 (1)200mm厚6%水泥石粉垫层 (2)路拌摊铺	m²	477.36			
79	040203007006	水泥混凝土垫层 (1)混凝土强度等级:200mm厚C30商品普通水泥混凝土 (2)含模板及养护	m²	477.36			
80	040203003002	乳化沥青透层	m²	477.36			
81	040203006003	50mm厚粗粒式商品沥青混凝土 (AC-16) (1)机械摊铺	m²	477.36			
82	040203006004	30mm厚细粒式商品沥青混凝土 (AC-13C) (1)机械摊铺	m²	477.36			
		小 计					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：梧州市龙圩区百货仓小区等19个老旧小区改造配套基础设施工程项目(室外给排水及路地面恢复)

第10页 共62页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
83	041106001008	大型机械、设备进出场及安拆 (1)机械、设备名称:摊铺机 场外运输费	台·次	1			
84	041106001009	大型机械、设备进出场及安拆 (1)机械、设备名称:履带式挖掘机 1.0m³以外 场外运输费	台·次	1			
85	041106001010	大型机械、设备进出场及安拆 (1)机械、设备名称:压路机 场外运输费	台·次	1			
86	041106001011	大型机械、设备进出场及安拆 (1)机械、设备名称:履带式推土机 90kw以外 场外运输费	台·次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		苍建公司宿舍-给排水工程					
		分部分项工程					
	0401	土石方工程					
87	040101002003	机械挖沟槽土方 装车 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:4m以内	m³	64.87			
88	040101002004	机械挖沟槽土方 不装车 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:4m以内	m³	388.06			
89	040103001003	回填方 (1)密实度:压实系数≥0.93	m³	19.49			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：梧州市龙圩区百货仓小区等19个老旧小区改造配套基础设施工程项目(室外给排水及路地面恢复)

第11页 共62页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		(2) 填方材料品种:中砂					
90	040103001004	回填方 (1) 密实度:压实系数 ≥ 0.8 (2) 填方材料品种:开挖合格土	m ³	388.06			
91	040103002012	余方弃置 (1) 运距:1km (2) 加盖式自卸汽车运输	m ³	64.87			
92	桂040103003012	土方运输每增1km (1) 增运3.1km (2) 加盖式自卸汽车运输	m ³ ·km	181.64			
	0405	管网工程					
93	040501004002	塑料管 (1) 垫层、基础材质及厚度:中砂 厚100mm (2) 材质及规格:HDPE(聚乙烯) 双壁波纹管 De300 (3) 连接形式:承插式橡胶圈连接 (4) 铺设深度:1.5~2米 (5) 闭水试验	m	149.91			
94	040504002003	混凝土污水检查井 $\Phi 1000$ (1) 垫层、基础材质及厚度:C15非泵送预拌混凝土垫层,厚100mm (2) 底板材质、规格:C30非泵送预拌防水混凝土 S6,厚200mm,内配钢筋 (3) 井墙材质、规格:C30非泵送预拌防水混凝土 S6,厚200mm,内配钢筋 (4) 盖板材质、规格:C30非泵送预拌混凝土盖板,厚160mm,内配钢筋 (5) 井盖、井圈材质及规格:重型球墨铸铁井盖井座 $\Phi 700$ (6) 井室内侧采用M10防水水泥砂浆抹面,厚20mm (7) 踏步材质、规格:高稀钢爬梯 (8) 高强度、耐腐蚀聚乙烯尼龙绳防坠网 (9) 平均井深:2.03米 (10) 做法详图集20S515	座	3			
95	040504002004	混凝土雨水检查井 $\Phi 1000$ (1) 垫层、基础材质及厚度:C15非泵送预拌混凝土垫层,厚100mm (2) 底板材质、规格:C30非泵送预拌防水混凝土 S6,厚200mm,内配钢筋 (3) 井墙材质、规格:C30非泵送预拌防水混凝土 S6,厚200mm,内配钢筋 (4) 盖板材质、规格:C30非泵送预拌混凝土盖板,厚160mm,内配钢筋 (5) 井盖、井圈材质及规格:重型球墨铸铁井盖井座 $\Phi 700$ (6) 井室内侧采用M10防水水泥砂浆抹面,厚20mm (7) 踏步材质、规格:高稀钢爬梯	座	4			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：梧州市龙圩区百货仓小区等19个老旧小区改造配套基础设施工程项目(室外给排水及路地面恢复)

第12页 共62页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		(8) 高强度、耐腐蚀聚乙烯尼龙绳防坠网 (9) 平均井深:1.53米 (10) 做法详图集20S515					
	0310	给排水、采暖、燃气工程					
96	031006015001	更换化粪池 (1) 化粪池型号、规格:玻璃钢HFBH-5-II	座	1			
97	031006015002	疏通化粪池 (1) 化粪池型号、规格:Z5-12SQF	座	1			
98	031001006001	塑料污水管 (1) 安装部位:外墙立面 (2) 材质、规格:PVC-U De160 (3) 连接形式:专用胶粘剂粘接 (4) 暂按80米计	m	80.00			
		拆除工程					
99	031001006002	拆除塑料管 (1) 材质、规格:PVC-U De160 (2) 暂按80米计	m	80.00			
100	桂030413014001	渣土弃置 (1) 运距:1km (2) 加盖式自卸汽车运输	m³	2.05			
101	桂030413014002	渣土运输每增1km (1) 增运3.1km (2) 加盖式自卸汽车运输	m³	6.36			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		Σ 增值税					
		单价措施项目					
	041101	脚手架工程					
102	041101005003	井字架 (1) 井深:1.53米	座	4			
103	041101005004	井字架 (1) 井深:2.03米	座	3			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		Σ 增值税					
		合 计					
		Σ 人工费					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：梧州市龙圩区百货仓小区等19个老旧小区改造配套基础设施工程项目(室外给排水及路地面恢复)

第13页 共62页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		苍梧农机监理旧宿舍-园建工程					
		分部分项工程					
		混凝土硬化					
104	040202011005	200mm厚级配碎石,压实度≥93% (1)人工铺设 (2)路槽压实,E0≥25MPa	m ²	59.34			
105	040203007007	水泥混凝土路面 (1)面层:180mm厚C30商品水泥混凝土 面层 (2)含模板及养护	m ²	59.34			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		苍梧农机监理旧宿舍-给排水工程					
		分部分项工程					
	0310	给排水、采暖、燃气工程					
106	031006015003	疏通化粪池 (1)化粪池型号、规格:Z5-12SQF	座	1			
107	031001006003	塑料污水管 (1)安装部位:外墙立面 (2)材质、规格:PVC-U De160 (3)连接形式:专用胶粘剂粘接 (4)暂按80米计	m	80.00			
		拆除工程					
108	031001006004	拆除塑料管 (1)材质、规格:PVC-U De160 (2)暂按80米计	m	80.00			
109	桂030413014003	渣土弃置	m ³	2.05			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称：梧州市龙圩区百货仓小区等19个老旧小区改造配套基础设施工程项目(室外给排水及路地面恢复)

第14页 共62页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		(1)运距:1km (2)加盖式自卸汽车运输					
110	桂030413014004	渣土运输每增1km (1)增运2.6km (2)加盖式自卸汽车运输	m³	5.33			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		苍梧农资推广站旧宿舍-园建工程					
		分部分项工程					
		改造建筑周边排水，排水渠清淤，改建排水渠及盖板					
111	041001008004	拆除混凝土结构 (1)类型:排水沟及水泥混凝土底板 (2)风镐拆除	m³	25.37			
112	040103002013	余方弃置 (1)废弃料品种:石渣 (2)运距:0.5km (3)人工装车 (4)加盖式自卸汽车运输	m³	25.37			
113	桂040103003013	土石方运输每增1km (1)土或石类别:石渣 (2)借方或弃方:弃置，暂按3.6km (3)加盖式自卸汽车运输	m³.km	91.33			
114	040201022004	排水渠（内净尺寸310×490mm）（水泥混凝土路面时） (1)150mm厚C25商品水泥混凝土底板 (2)墙体材料:现浇C20商品水泥混凝土 (3)压顶材料:现浇C25商品水泥混凝土 (4)砂浆强度等级:1:2水泥砂浆抹面，厚20mm (5)盖板材质、规格:500×400×60mm厚钢筋混凝土疏眼盖板，C20细石商品水泥混凝土振捣	m	65.00			
		建筑周边散水混凝土修复					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：梧州市龙圩区百货仓小区等19个老旧小区改造配套基础设施工程项目(室外给排水及路地面恢复)

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
115	041001001006	拆除路面 (1)路面类型:C25水泥混凝土面层 (2)厚度:100mm厚 (3)风镐拆除	m ²	39.33			
116	041001003006	拆除基层 (1)基层类型:级配碎石 (2)厚度:100mm厚 (3)人工拆除	m ²	39.33			
117	040103002014	余方弃置 (1)废弃料品种:石渣 (2)运距:0.5km (3)人工装车 (4)加盖式自卸汽车运输	m ³	7.87			
118	桂040103003014	土石方运输每增1km (1)土或石类别:石渣 (2)借方或弃方:弃置, 暂按3.6km (3)加盖式自卸汽车运输	m ³ . km	28.33			
119	040202011006	100mm厚级配碎石, 压实度≥93% (1)路槽压实, E0≥25MPa (2)人工铺	m ²	39.33			
120	040203007008	水泥混凝土路面 (1)面层:100mm厚C25商品水泥混凝土面层 (2)含模板及养护	m ²	39.33			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		苍梧农资推广站旧宿舍-给排水工程					
		分部分项工程					
	0310	给排水、采暖、燃气工程					
121	031006015004	更换化粪池 (1)化粪池型号、规格:玻璃钢HFBH-5-II	座	1			
122	031001006005	塑料污水管 (1)安装部位:外墙立面 (2)材质、规格:PVC-U De160	m	35.00			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：梧州市龙圩区百货仓小区等19个老旧小区改造配套基础设施工程项目(室外给排水及路地面恢复)

第16页 共62页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		(3)连接形式:专用胶粘剂粘接 (4)暂按35米计					
		拆除工程					
123	031001006006	拆除塑料管 (1)材质、规格:PVC-U De160 (2)暂按35米计	m	35.00			
124	桂030413014005	渣土弃置 (1)运距:1km (2)加盖式自卸汽车运输	m³	0.90			
125	桂030413014006	渣土运输每增1km (1)增运3.1km (2)加盖式自卸汽车运输	m³	2.79			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		福利院旧宿舍-园建工程					
		分部分项工程					
		改造建筑周边排水，排水渠清淤，改建排水渠及盖板					
126	041001008005	拆除混凝土结构 (1)类型:排水沟及水泥混凝土底板 (2)风镐拆除	m³	11.88			
127	040103002015	余方弃置 (1)废弃料品种:石渣 (2)运距:1km (3)机械装车 (4)加盖式自卸汽车运输	m³	11.88			
128	桂040103003015	土石方运输每增1km (1)土或石类别:石渣 (2)借方或弃方:弃置，暂按3.9km (3)加盖式自卸汽车运输	m³.km	46.33			
129	040201022005	排水渠(内净尺寸310×490mm)(水泥混凝土路面时) (1)150mm厚C25商品水泥混凝土底板 (2)墙体材料:现浇C20商品水泥混凝土 (3)压顶材料:现浇C25商品水泥混凝土	m	28.24			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：梧州市龙圩区百货仓小区等19个老旧小区改造配套基础设施工程项目(室外给排水及路地面恢复)

第17页 共62页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		土 (4) 砂浆强度等级:1:2水泥砂浆抹面,厚20mm (5) 盖板材质、规格:500×400×60mm厚钢筋混凝土疏眼盖板, C20细石商品水泥混凝土振捣					
130	040201022006	排水渠(内净尺寸310×530mm)(沥青混凝土路面时) (1) 150mm厚C25商品水泥混凝土底板 (2) 墙体材料:现浇C20商品水泥混凝土 (3) 压顶材料:现浇C25商品水泥混凝土 (4) 砂浆强度等级:1:2水泥砂浆抹面,厚20mm (5) 盖板材质、规格:500×400×20mm厚铸铁篦子	m	2.20			
		铺设沥青路面					
131	040101001003	挖一般土方 (1) 土壤类别:三类土 (2) 挖土深度:85mm (3) 装车 (4) 厚度暂计,以现场实际为准	m³	4.36			
132	040103002016	余方弃置 (1) 废弃料品种:土 (2) 运距:1km (3) 机械装车 (4) 加盖式自卸汽车运输	m³	4.36			
133	桂040103003016	土石方运输每增1km (1) 土或石类别:土 (2) 借方或弃方:弃置,暂按3.9km (3) 加盖式自卸汽车运输	m³.km	17.00			
134	041001001007	拆除路面 (1) 路面类型:水泥混凝土面层 (2) 厚度:200mm厚 (3) 岩石破碎机拆除 (4) 厚度暂计,以现场实际为准	m²	51.34			
135	041001003007	拆除基层 (1) 基层类型:200mm厚6%水泥石粉垫层 (2) 岩石破碎机拆除 (3) 厚度暂计,以现场实际为准	m²	51.34			
136	040103002017	余方弃置 (1) 废弃料品种:石渣 (2) 运距:1km (3) 机械装车 (4) 加盖式自卸汽车运输	m³	20.54			
137	桂040103003017	土石方运输每增1km (1) 土或石类别:石渣 (2) 借方或弃方:弃置,暂按3.9km (3) 加盖式自卸汽车运输	m³.km	80.11			
138	040202001007	路床(槽)整形 (1) 素土夯实,密实度≥93%	m²	51.34			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称：梧州市龙圩区百货仓小区等19个老旧小区改造配套基础设施工程项目(室外给排水及路地面恢复)

第18页 共62页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
139	040202002003	水泥石粉垫层 (1) 200mm厚6%水泥石粉垫层 (2) 路拌摊铺	m ²	51.34			
140	040203007009	水泥混凝土垫层 (1) 混凝土强度等级: 200mm厚C30商品普通水泥混凝土 (2) 含模板及养护	m ²	51.34			
141	040203003003	乳化沥青透层	m ²	51.34			
142	040203006005	50mm厚粗粒式商品沥青混凝土 (AC-16) (1) 人工摊铺	m ²	51.34			
143	040203006006	30mm厚细粒式商品沥青混凝土 (AC-13C) (1) 人工摊铺	m ²	51.34			
		健身器材					
144	040204007003	健身器材 (1) 6个一套 (2) 含平步机、棋牌桌、双人漫步机、太极、腰背按摩、双人坐凳 (3) 材质: 镀锌管塑木 (4) 样式详图纸	套	1			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		Σ 增值税					
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
145	041106001012	大型机械、设备进出场及安拆 (1) 机械、设备名称: 履带式挖掘机 1.0m ³ 以外 场外运输费	台·次	1			
146	041106001013	大型机械、设备进出场及安拆 (1) 机械、设备名称: 压路机 场外运输费	台·次	1			
147	041106001014	大型机械、设备进出场及安拆 (1) 机械、设备名称: 履带式推土机 90kw以外 场外运输费	台·次	1			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		Σ 增值税					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：梧州市龙圩区百货仓小区等19个老旧小区改造配套基础设施工程项目(室外给排水及路地面恢复)

第19页 共62页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		福利院旧宿舍-给排水工程					
		分部分项工程					
	0310	给排水、采暖、燃气工程					
148	031006015005	疏通化粪池 (1)化粪池型号、规格:Z5-12SQF	座	1			
149	031001006007	塑料污水管 (1)安装部位:外墙立面 (2)材质、规格:PVC-U De160 (3)连接形式:专用胶粘剂粘接 (4)暂按25米计	m	25.00			
		拆除工程					
150	031001006008	拆除塑料管 (1)材质、规格:PVC-U De160 (2)暂按25米计	m	25.00			
151	桂030413014007	渣土弃置 (1)运距:1km (2)加盖式自卸汽车运输	m³	0.64			
152	桂030413014008	渣土运输每增1km (1)增运3.9km (2)加盖式自卸汽车运输	m³	2.50			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		陶瓷厂瓦房宿舍-园建工程					
		分部分项工程					
		改造建筑周边排水,排水渠清淤,改建					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：梧州市龙圩区百货仓小区等19个老旧小区改造配套基础设施工程项目(室外给排水及路地面恢复)

第20页 共62页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		排水渠及盖板					
153	041001008006	拆除混凝土结构 (1)类型:排水沟及水泥混凝土底板 (2)风镐拆除	m³	59.59			
154	040103002018	余方弃置 (1)废弃料品种:石渣 (2)运距:1km (3)机械装车 (4)加盖式自卸汽车运输	m³	59.59			
155	桂040103003018	土石方运输每增1km (1)土或石类别:石渣 (2)借方或弃方:弃置, 暂按3.5km (3)加盖式自卸汽车运输	m³.km	208.57			
156	040201022007	排水渠(内净尺寸310×490mm)(水泥混凝土路面时) (1)150mm厚C25商品水泥混凝土底板 (2)墙体材料:现浇C20商品水泥混凝土 (3)压顶材料:现浇C25商品水泥混凝土 (4)砂浆强度等级:1:2水泥砂浆抹面, 厚20mm (5)盖板材质、规格:500×400×60mm厚钢筋混凝土疏眼盖板, C20细石商品水泥混凝土振捣	m	152.69			
		铺设沥青路面					
157	040101001004	挖一般土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:85mm (3)装车 (4)厚度暂计, 以现场实际为准	m³	36.62			
158	040103002019	余方弃置 (1)废弃料品种:土 (2)运距:1km (3)机械装车 (4)加盖式自卸汽车运输	m³	36.62			
159	桂040103003019	土石方运输每增1km (1)土或石类别:土 (2)借方或弃方:弃置, 暂按3.5km (3)加盖式自卸汽车运输	m³.km	128.17			
160	041001001008	拆除路面 (1)路面类型:水泥混凝土面层 (2)厚度:200mm厚 (3)岩石破碎机拆除 (4)厚度暂计, 以现场实际为准	m²	430.83			
161	041001003008	拆除基层 (1)基层类型:200mm厚6%水泥石粉垫层 (2)岩石破碎机拆除 (3)厚度暂计, 以现场实际为准	m²	430.83			
162	040103002020	余方弃置 (1)废弃料品种:石渣 (2)运距:1km	m³	172.33			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：梧州市龙圩区百货仓小区等19个老旧小区改造配套基础设施工程项目(室外给排水及路地面恢复)

第21页 共62页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		(3) 机械装车 (4) 加盖式自卸汽车运输					
163	桂040103003020	土石方运输每增1km (1) 土或石类别:石渣 (2) 借方或弃方:弃置, 暂按3.5km (3) 加盖式自卸汽车运输	m³.km	603.16			
164	040202001008	路床(槽)整形 (1) 素土夯实, 密实度≥93%	m²	430.83			
165	040202002004	水泥石粉垫层 (1) 200mm厚6%水泥石粉垫层 (2) 路拌摊铺	m²	430.83			
166	040203007010	水泥混凝土垫层 (1) 混凝土强度等级:200mm厚C30商品普通水泥混凝土 (2) 含模板及养护	m²	430.83			
167	040203003004	乳化沥青透层	m²	430.83			
168	040203006007	50mm厚粗粒式商品沥青混凝土 (AC-16) (1) 机械摊铺	m²	430.83			
169	040203006008	30mm厚细粒式商品沥青混凝土 (AC-13C) (1) 机械摊铺	m²	430.83			
		健身器材					
170	040204007004	健身器材 (1) 6个一套 (2) 含平步机、棋牌桌、双人漫步机、太极、腰背按摩、双人坐凳 (3) 材质:镀锌管塑木 (4) 样式详图纸	套	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
171	041106001015	大型机械、设备进出场及安拆 (1) 机械、设备名称:摊铺机 场外运输费	台·次	1			
172	041106001016	大型机械、设备进出场及安拆 (1) 机械、设备名称:履带式挖掘机 1.0m³以外 场外运输费	台·次	1			
173	041106001017	大型机械、设备进出场及安拆 (1) 机械、设备名称:压路机 场外运输费	台·次	1			
174	041106001018	大型机械、设备进出场及安拆	台·次	1			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称：梧州市龙圩区百货仓小区等19个老旧小区改造配套基础设施工程项目(室外给排水及路地面恢复)

第22页 共62页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		(1)机械、设备名称:履带式推土机90kw以外 场外运输费					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		陶瓷厂瓦房宿舍-给排水工程					
		分部分项工程					
	0310	给排水、采暖、燃气工程					
175	031006015006	更换化粪池 (1)化粪池型号、规格:玻璃钢HFBH-5-II	座	1			
176	031001006009	塑料污水管 (1)安装部位:外墙立面 (2)材质、规格:PVC-U De160 (3)连接形式:专用胶粘剂粘接 (4)暂按50米计	m	50.00			
		拆除工程					
177	031001006010	拆除塑料管 (1)材质、规格:PVC-U De160 (2)暂按50米计	m	50.00			
178	桂030413014009	渣土弃置 (1)运距:1km (2)加盖式自卸汽车运输	m³	1.28			
179	桂030413014010	渣土运输每增1km (1)增运3.5km (2)加盖式自卸汽车运输	m³	4.48			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称：梧州市龙圩区百货仓小区等19个老旧小区改造配套基础设施工程项目(室外给排水及路地面恢复)

第23页 共62页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		农机局宿舍B栋-园建工程					
		分部分项工程					
		改造建筑周边排水，排水渠清淤，改建排水渠及盖板					
180	041001008007	拆除混凝土结构 (1)类型:排水沟及水泥混凝土底板 (2)风镐拆除	m³	28.15			
181	040103002021	余方弃置 (1)废弃料品种:石渣 (2)运距:1km (3)机械装车 (4)加盖式自卸汽车运输	m³	28.15			
182	桂040103003021	土石方运输每增1km (1)土或石类别:石渣 (2)借方或弃方:弃置，暂按3.1km (3)加盖式自卸汽车运输	m³.km	87.27			
183	040201022008	排水渠（内净尺寸310×490mm）（水泥混凝土路面时） (1)150mm厚C25商品水泥混凝土底板 (2)墙体材料:现浇C20商品水泥混凝土 (3)压顶材料:现浇C25商品水泥混凝土 (4)砂浆强度等级:1:2水泥砂浆抹面，厚20mm (5)盖板材质、规格:500×400×60mm厚钢筋混凝土疏眼盖板，C20细石商品水泥混凝土振捣	m	38.52			
184	040201022009	排水渠（内净尺寸310×530mm）（沥青混凝土路面时） (1)150mm厚C25商品水泥混凝土底板 (2)墙体材料:现浇C20商品水泥混凝土 (3)压顶材料:现浇C25商品水泥混凝土 (4)砂浆强度等级:1:2水泥砂浆抹面，厚20mm (5)盖板材质、规格:500×400×20mm厚铸铁篦子	m	33.60			
		铺设沥青路面					
185	040101001005	挖一般土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:85mm (3)装车 (4)厚度暂计，以现场实际为准	m³	64.38			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：梧州市龙圩区百货仓小区等19个老旧小区改造配套基础设施工程项目(室外给排水及路地面恢复)

第24页 共62页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
186	040103002022	余方弃置 (1) 废弃料品种:土 (2) 运距:1km (3) 机械装车 (4) 加盖式自卸汽车运输	m³	64.38			
187	桂040103003022	土石方运输每增1km (1) 土或石类别:土 (2) 借方或弃方:弃置, 暂按3.1km (3) 加盖式自卸汽车运输	m³.km	199.58			
188	041001001009	拆除路面 (1) 路面类型:水泥混凝土面层 (2) 厚度:200mm厚 (3) 岩石破碎机拆除 (4) 厚度暂计, 以现场实际为准	m²	757.37			
189	041001003009	拆除基层 (1) 基层类型:200mm厚6%水泥石粉垫层 (2) 岩石破碎机拆除 (3) 厚度暂计, 以现场实际为准	m²	757.37			
190	040103002023	余方弃置 (1) 废弃料品种:石渣 (2) 运距:1km (3) 机械装车 (4) 加盖式自卸汽车运输	m³	302.95			
191	桂040103003023	土石方运输每增1km (1) 土或石类别:石渣 (2) 借方或弃方:弃置, 暂按3.1km (3) 加盖式自卸汽车运输	m³.km	1211.80			
192	040202001009	路床(槽)整形 (1) 素土夯实, 密实度≥93%	m²	757.37			
193	040202002005	水泥石粉垫层 (1) 200mm厚6%水泥石粉垫层 (2) 路拌摊铺	m²	757.37			
194	040203007011	水泥混凝土垫层 (1) 混凝土强度等级:200mm厚C30商品普通水泥混凝土 (2) 含模板及养护	m²	757.37			
195	040203003005	乳化沥青透层	m²	757.37			
196	040203006009	50mm厚粗粒式商品沥青混凝土 (AC-16) (1) 机械摊铺	m²	757.37			
197	040203006010	30mm厚细粒式商品沥青混凝土 (AC-13C) (1) 机械摊铺	m²	757.37			
		健身器材					
198	040204007005	健身器材 (1) 6个一套 (2) 含平步机、棋牌桌、双人漫步机、太极、腰背按摩、双人坐凳 (3) 材质:镀锌管塑木 (4) 样式详图纸	套	1			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：梧州市龙圩区百货仓小区等19个老旧小区改造配套基础设施工程项目(室外给排水及路地面恢复)

第25页 共62页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
199	041106001019	大型机械、设备进出场及安拆 (1)机械、设备名称:摊铺机 场外运输费	台·次	1			
200	041106001020	大型机械、设备进出场及安拆 (1)机械、设备名称:履带式挖掘机 1.0m³以外 场外运输费	台·次	1			
201	041106001021	大型机械、设备进出场及安拆 (1)机械、设备名称:压路机 场外运输费	台·次	1			
202	041106001022	大型机械、设备进出场及安拆 (1)机械、设备名称:履带式推土机 90kw以外 场外运输费	台·次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		农机局宿舍B栋-给排水工程					
		分部分项工程					
	0401	土石方工程					
203	040101002005	机械挖沟槽土方 装车 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:4m以内	m³	99.35			
204	040101002006	机械挖沟槽土方 不装车 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:4m以内	m³	503.33			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称：梧州市龙圩区百货仓小区等19个老旧小区改造配套基础设施工程项目(室外给排水及路地面恢复)

第26页 共62页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
205	040103001005	回填方 (1)密实度:压实系数≥0.93 (2)填方材料品种:中砂	m³	34.36			
206	040103001006	回填方 (1)密实度:压实系数≥0.8 (2)填方材料品种:开挖合格土	m³	503.33			
207	040103002024	余方弃置 (1)运距:1km (2)加盖式自卸汽车运输	m³	99.35			
208	桂040103003024	土方运输每增1km (1)增运3.1km (2)加盖式自卸汽车运输	m³.km	307.99			
	0405	管网工程					
209	040501004003	塑料管 (1)垫层、基础材质及厚度:中砂 厚100mm (2)材质及规格:HDPE(聚乙烯)双壁波纹管 De300 (3)连接形式:承插式橡胶圈连接 (4)铺设深度:1.5~2米 (5)闭水试验	m	197.79			
210	040504002005	混凝土污水检查井 Φ1000 (1)垫层、基础材质及厚度:C15非泵送预拌混凝土垫层,厚100mm (2)底板材质、规格:C30非泵送预拌防水混凝土 S6,厚200mm,内配钢筋 (3)井墙材质、规格:C30非泵送预拌防水混凝土 S6,厚200mm,内配钢筋 (4)盖板材质、规格:C30非泵送预拌混凝土盖板,厚160mm,内配钢筋 (5)井盖、井圈材质及规格:重型球墨铸铁井盖井座 Φ700 (6)井室内侧采用M10防水水泥砂浆抹面,厚20mm (7)踏步材质、规格:高稀钢爬梯 (8)高强度、耐腐蚀聚乙烯尼龙绳防坠网 (9)平均井深:2.03米 (10)做法详图集20S515	座	7			
211	040504002006	混凝土雨水检查井 Φ1000 (1)垫层、基础材质及厚度:C15非泵送预拌混凝土垫层,厚100mm (2)底板材质、规格:C30非泵送预拌防水混凝土 S6,厚200mm,内配钢筋 (3)井墙材质、规格:C30非泵送预拌防水混凝土 S6,厚200mm,内配钢筋 (4)盖板材质、规格:C30非泵送预拌混凝土盖板,厚160mm,内配钢筋 (5)井盖、井圈材质及规格:重型球墨铸铁井盖井座 Φ700 (6)井室内侧采用M10防水水泥砂浆抹	座	8			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：梧州市龙圩区百货仓小区等19个老旧小区改造配套基础设施工程项目(室外给排水及路地面恢复)

第27页 共62页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		面，厚20mm (7)踏步材质、规格：高稀钢爬梯 (8)高强度、耐腐蚀聚乙烯尼龙绳防坠网 (9)平均井深：1.53米 (10)做法详图集20S515					
	0310	给排水、采暖、燃气工程					
212	031006015007	疏通化粪池 (1)化粪池型号、规格：Z5-12SQF	座	1			
213	031001006011	塑料污水管 (1)安装部位：外墙立面 (2)材质、规格：PVC-U De160 (3)连接形式：专用胶粘剂粘接 (4)暂按120米计	m	120.00			
		拆除工程					
214	031001006012	拆除塑料管 (1)材质、规格：PVC-U De160 (2)暂按120米计	m	120.00			
215	桂030413014011	渣土弃置 (1)运距：1km (2)加盖式自卸汽车运输	m³	3.07			
216	桂030413014012	渣土运输每增1km (1)增运3.1km (2)加盖式自卸汽车运输	m³	9.52			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	041101	脚手架工程					
217	041101005005	井字架 (1)井深：1.53米	座	8			
218	041101005006	井字架 (1)井深：2.03米	座	7			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：梧州市龙圩区百货仓小区等19个老旧小区改造配套基础设施工程项目(室外给排水及路地面恢复)

第28页 共62页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		梧州市龙圩区广平镇卫生院职工宿舍-园建工程					
		分部分项工程					
		改造建筑周边排水，排水渠清淤，改建排水渠及盖板					
219	041001008008	拆除混凝土结构 (1)类型:排水沟及水泥混凝土底板 (2)风镐拆除	m³	65.19			
220	040103002025	余方弃置 (1)废弃料品种:石渣 (2)运距:按1km (3)机械装车 (4)加盖式自卸汽车运输	m³	65.19			
221	桂040103003025	土石方运输每增1km (1)土或石类别:石渣 (2)借方或弃方:弃置，暂按2km (3)加盖式自卸汽车运输	m³.km	130.38			
222	040201022010	排水渠(内净尺寸310×490mm)(水泥混凝土路面时) (1)150mm厚C25商品水泥混凝土底板 (2)墙体材料:现浇C20商品水泥混凝土 (3)压顶材料:现浇C25商品水泥混凝土 (4)砂浆强度等级:1:2水泥砂浆抹面，厚20mm (5)盖板材质、规格:500×400×60mm厚钢筋混凝土疏眼盖板，C20细石商品水泥混凝土振捣	m	167.01			
		混凝土硬化					
223	040202001010	路床(槽)整形 (1)路槽压实，E0≥25MPa	m²	108.00			
224	040202011007	200mm厚级配碎石，压实度≥93%	m²	108.00			
225	040203007012	水泥混凝土路面 (1)面层:180mm厚C30商品水泥混凝土面层 (2)面积大于100m²时5m×5m分块做缝，缝深5cm，沥青玛蹄脂填缝 (3)含模板及养护	m²	108.00			
		建筑周边散水混凝土修复					
226	041001001010	拆除路面 (1)路面类型:C25水泥混凝土面层 (2)厚度:100mm厚 (3)风镐拆除	m²	56.02			
227	041001003010	拆除基层 (1)基层类型:级配碎石	m²	56.02			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称：梧州市龙圩区百货仓小区等19个老旧小区改造配套基础设施工程项目(室外给排水及路地面恢复)

第29页 共62页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		(2)厚度:100mm厚					
228	040103002026	余方弃置 (1)废弃料品种:石渣 (2)运距:按1km (3)机械装车 (4)加盖式自卸汽车运输	m³	11.20			
229	桂040103003026	土石方运输每增1km (1)土或石类别:石渣 (2)借方或弃方:弃置,暂按2km (3)加盖式自卸汽车运输	m³.km	22.40			
230	040202001011	路床(槽)整形 (1)路槽压实,E0≥25MPa	m²	56.02			
231	040202011008	100mm厚级配碎石,压实度≥93%	m²	56.02			
232	040203007013	水泥混凝土路面 (1)面层:100mm厚C25商品水泥混凝土 面层 (2)含模板及养护	m²	56.02			
		清理杂草,挂网喷砼施工					
233	050101006001	清除杂草 (1)人工清除 (2)弃置运距3km	m²	443.00			
234	040302008001	喷射混凝土 (1)放坡坡面挂8号Φ50×50铁丝网,采用Φ12钢筋,长1.0m垂直坡面打入土中,水平竖向间距分别为1.5m、1.0m (2)喷射C20商品水泥细石混凝土,厚100mm (3)并于喷砼面设置Φ50泄水孔(PVC管100mm长),水平间距2.0m,竖向间距2.0m(梅花型布置) (4)详见改造说明	m²	443.00			
		拆除原铁艺栏杆,改造不锈钢栏杆					
235	011609001001	栏杆拆除 (1)栏杆种类:铁艺栏杆	m	75.00			
236	011503001001	304不锈钢栏杆(高900mm) (1)扶手材料种类、规格、颜色:Φ60×3 304不锈钢管 (2)Φ60×3 立柱间距≤1100 (3)Φ38×1.2 立柱间距≤110 (4)详见图集15J403-1 B17/B7	m	75.00			
		健身器材					
237	040204007006	健身器材 (1)6个一套 (2)含平步机、棋牌桌、双人漫步机、太极、腰背按摩、双人坐凳 (3)材质:镀锌管塑木 (4)样式详图纸	套	1			
		小 计					
		Σ人工费					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：梧州市龙圩区百货仓小区等19个老旧小区改造配套基础设施工程项目(室外给排水及路地面恢复)

第30页 共62页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
238	041106001023	大型机械、设备进出场及安拆 (1)机械、设备名称:履带式挖掘机 1.0m³以外 场外运输费	台·次	1			
239	041106001024	大型机械、设备进出场及安拆 (1)机械、设备名称:压路机 场外运输费	台·次	1			
240	041106001025	大型机械、设备进出场及安拆 (1)机械、设备名称:履带式推土机 90kw以外 场外运输费	台·次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		梧州市龙圩区广平镇卫生院职工宿舍-给排水工程					
		分部分项工程					
	0310	给排水、采暖、燃气工程					
241	031006015008	更换化粪池 (1)化粪池型号、规格:玻璃钢 HFBH-5-II	座	1			
242	031001006013	塑料污水管 (1)安装部位:外墙立面 (2)材质、规格:PVC-U De160 (3)连接形式:专用胶粘剂粘接 (4)暂按60米计	m	60.00			
		拆除工程					
243	031001006014	拆除塑料管 (1)材质、规格:PVC-U De160	m	60.00			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称：梧州市龙圩区百货仓小区等19个老旧小区改造配套基础设施工程项目(室外给排水及路地面恢复)

第31页 共62页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		(2) 暂按60米计					
244	桂030413014013	渣土弃置 (1) 运距: 1km (2) 加盖式自卸汽车运输	m³	1.54			
245	桂030413014014	渣土运输每增1km (1) 增运2km (2) 加盖式自卸汽车运输	m³	3.08			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		Σ 增值税					
		合 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		Σ 增值税					
		旧邮电宿舍-园建工程					
		分部分项工程					
		改造建筑周边排水，排水渠清淤，改建排水渠及盖板					
246	041001008009	拆除混凝土结构 (1) 类型: 排水沟及水泥混凝土底板 (2) 风镐拆除	m³	28.04			
247	040103002027	余方弃置 (1) 废弃料品种: 石渣 (2) 运距: 1km (3) 机械装车 (4) 加盖式自卸汽车运输	m³	28.04			
248	桂040103003027	土石方运输每增1km (1) 土或石类别: 石渣 (2) 借方或弃方: 弃置，暂按3.8km (3) 加盖式自卸汽车运输	m³. km	106.55			
249	040201022011	排水渠（内净尺寸310×490mm）（水泥混凝土路面时） (1) 150mm厚C25商品水泥混凝土底板 (2) 墙体材料: 现浇C20商品水泥混凝土 (3) 压顶材料: 现浇C25商品水泥混凝土 (4) 砂浆强度等级: 1:2水泥砂浆抹面，厚20mm (5) 盖板材质、规格: 500×400×60mm厚钢筋混凝土疏眼盖板，C20细石商品	m	46.77			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称：梧州市龙圩区百货仓小区等19个老旧小区改造配套基础设施工程项目(室外给排水及路地面恢复)

第32页 共62页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		水泥混凝土振捣					
250	040201022012	排水渠（内净尺寸310×510mm）（花岗岩路面时） (1) 150mm厚C25商品水泥混凝土底板 (2) 墙体材料：现浇C20商品水泥混凝土 (3) 压顶材料：现浇C25商品水泥混凝土 (4) 砂浆强度等级：1:2水泥砂浆抹面，厚20mm (5) 盖板材质、规格：600×400×40mm厚40厚烧毛面花岗岩盖板	m	25.09			
		花岗岩大理石铺砖面					
251	041001003011	拆除基层 (1) 基层类型：级配碎石 (2) 厚度：80mm厚 (3) 机械拆除	m ²	526.58			
252	041001003012	拆除基层 (1) 路面类型：C15水泥混凝土面层 (2) 厚度：150mm厚 (3) 岩石破碎机拆除	m ²	526.58			
253	041001002001	拆除面层 (1) 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (2) 300×600×50厚荔枝面芝麻灰花岗岩面层 (3) 风镐拆除	m ²	526.58			
254	040103002028	余方弃置 (1) 废弃料品种：石渣 (2) 运距：1km (3) 机械装车 (4) 加盖式自卸汽车运输	m ³	163.24			
255	桂040103003028	土石方运输每增1km (1) 土或石类别：石渣 (2) 借方或弃方：弃置，暂按3.8km (3) 加盖式自卸汽车运输	m ³ . km	620.31			
256	040202001012	路床(槽)整形 (1) 规格：土基(E0>20MPa，90%<压实度<93%)	m ²	526.58			
257	040202011009	80mm厚级配碎石稳定层	m ²	526.58			
258	040203007014	150mm厚C15透水性商品水泥混凝土基层 (1) 含模板及养护	m ²	526.58			
259	040203008001	花岗岩大理石面层 (1) 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (2) 300×600×50厚荔枝面芝麻灰花岗岩面层	m ²	526.58			
		拆除私搭乱建					
260	011611005001	其他金属构件拆除 (1) 构件名称：铁棚	m ²	23.38			
		健身器材					
261	040204007007	健身器材	套	1			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：梧州市龙圩区百货仓小区等19个老旧小区改造配套基础设施工程项目(室外给排水及路地面恢复)

第33页 共62页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		(1) 6个一套 (2) 含平步机、棋牌桌、双人漫步机、太极、腰背按摩、双人坐凳 (3) 材质:镀锌管塑木 (4) 样式详图纸					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
262	041106001026	大型机械、设备进出场及安拆 (1) 机械、设备名称:履带式挖掘机 1.0m³以外 场外运输费	台·次	1			
263	041106001027	大型机械、设备进出场及安拆 (1) 机械、设备名称:压路机 场外运输费	台·次	1			
264	041106001028	大型机械、设备进出场及安拆 (1) 机械、设备名称:履带式推土机 90kw以外 场外运输费	台·次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		旧邮电宿舍-给排水工程					
		分部分项工程					
	0310	给排水、采暖、燃气工程					
265	031006015009	更换化粪池 (1) 化粪池型号、规格:玻璃钢 HFBH-5-II	座	1			
266	桂010507011001	疏通化粪池 (1) 化粪池型号、规格:Z5-12SQF	座	1			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：梧州市龙圩区百货仓小区等19个老旧小区改造配套基础设施工程项目(室外给排水及路地面恢复)

第34页 共62页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
267	031001006015	塑料污水管 (1) 安装部位:外墙立面 (2) 材质、规格:PVC-U De160 (3) 连接形式:专用胶粘剂粘接 (4) 暂按50米计	m	50.00			
		拆除工程					
268	031001006016	拆除塑料管 (1) 材质、规格:PVC-U De160 (2) 暂按50米计	m	50.00			
269	桂030413014015	渣土弃置 (1) 运距:1km (2) 加盖式自卸汽车运输	m³	1.28			
270	桂030413014016	渣土运输每增1km (1) 增运3.8km (2) 加盖式自卸汽车运输	m³	4.86			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ 增 值 税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ 增 值 税					
		旧财政所解困宿舍-园建工程					
		分部分项工程					
		改造建筑周边排水,排水渠清淤,改建排水渠及盖板					
271	041001008010	拆除混凝土结构 (1) 类型:排水沟及水泥混凝土底板 (2) 风镐拆除	m³	19.17			
272	040103002029	余方弃置 (1) 废弃料品种:石渣 (2) 运距:1km (3) 机械装车 (4) 加盖式自卸汽车运输	m³	19.17			
273	桂040103003029	土石方运输每增1km (1) 土或石类别:石渣 (2) 借方或弃方:弃置, 暂按3.9km (3) 加盖式自卸汽车运输	m³.km	74.76			
274	040201022013	排水渠(内净尺寸310×490mm)(水泥混凝土路面时)	m	49.11			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：梧州市龙圩区百货仓小区等19个老旧小区改造配套基础设施工程项目(室外给排水及路地面恢复)

第35页 共62页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		(1) 150mm厚C25商品水泥混凝土底板 (2) 墙体材料：现浇C20商品水泥混凝土 (3) 压顶材料：现浇C25商品水泥混凝土 (4) 砂浆强度等级：1:2水泥砂浆抹面，厚20mm (5) 盖板材质、规格：500×400×60mm厚钢筋混凝土疏眼盖板，C20细石商品水泥混凝土振捣					
		花岗岩大理石铺砖面					
275	041001003013	拆除基层 (1) 基层类型：级配碎石 (2) 厚度：80mm厚 (3) 机械拆除	m ²	309.10			
276	041001003014	拆除基层 (1) 路面类型：C15水泥混凝土面层 (2) 厚度：150mm厚 (3) 岩石破碎机拆除	m ²	309.10			
277	041001002002	拆除面层 (1) 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (2) 300×600×50厚荔枝面芝麻灰花岗岩面层 (3) 风镐拆除	m ²	309.10			
278	040103002030	余方弃置 (1) 废弃料品种：石渣 (2) 运距：1km (3) 机械装车 (4) 加盖式自卸汽车运输	m ³	95.82			
279	桂040103003030	土石方运输每增1km (1) 土或石类别：石渣 (2) 借方或弃方：弃置，暂按3.9km (3) 加盖式自卸汽车运输	m ³ . km	373.70			
280	040202001013	路床(槽)整形 (1) 规格：土基(E0>20MPa，90%<压实度<93%)	m ²	309.10			
281	040202011010	80mm厚级配碎石稳定层	m ²	309.10			
282	040203007015	150mm厚C15透水性商品水泥混凝土基层 (1) 含模板及养护	m ²	309.10			
283	040203008002	花岗岩大理石面层 (1) 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (2) 300×600×50mm厚荔枝面芝麻灰花岗岩面层	m ²	309.10			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：梧州市龙圩区百货仓小区等19个老旧小区改造配套基础设施工程项目(室外给排水及路地面恢复)

第36页 共62页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		Σ 增值税					
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
284	041106001029	大型机械、设备进出场及安拆 (1)机械、设备名称:履带式挖掘机 1.0m³以外 场外运输费	台·次	1			
285	041106001030	大型机械、设备进出场及安拆 (1)机械、设备名称:压路机 场外运输费	台·次	1			
286	041106001031	大型机械、设备进出场及安拆 (1)机械、设备名称:履带式推土机 90kw以外 场外运输费	台·次	1			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		Σ 增值税					
		合 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		Σ 增值税					
		旧财政所解困宿舍-给排水工程					
		分部分项工程					
	0310	给排水、采暖、燃气工程					
287	031006015010	更换化粪池 (1)化粪池型号、规格:玻璃钢 HFBH-5-II	座	1			
288	031001006017	塑料污水管 (1)安装部位:外墙立面 (2)材质、规格:PVC-U De160 (3)连接形式:专用胶粘剂粘接 (4)暂按60米计	m	60.00			
		拆除工程					
289	031001006018	拆除塑料管 (1)材质、规格:PVC-U De160 (2)暂按60米计	m	60.00			
290	桂030413014017	渣土弃置 (1)运距:1km (2)加盖式自卸汽车运输	m³	1.54			
291	桂030413014018	渣土运输每增1km (1)增运3.9km	m³	6.01			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：梧州市龙圩区百货仓小区等19个老旧小区改造配套基础设施工程项目(室外给排水及路地面恢复)

第37页 共62页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		(2) 加盖式自卸汽车运输					
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		Σ 增值税					
		合 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		Σ 增值税					
		旧电力公司宿舍-园建工程					
		分部分项工程					
		改造建筑周边排水，排水渠清淤，改建排水渠及盖板					
292	041001008011	拆除混凝土结构 (1) 类型：排水沟及水泥混凝土底板 (2) 风镐拆除	m³	29.44			
293	040103002031	余方弃置 (1) 废弃料品种：石渣 (2) 运距：1km (3) 机械装车 (4) 加盖式自卸汽车运输	m³	29.44			
294	桂040103003031	土石方运输每增1km (1) 土或石类别：石渣 (2) 借方或弃方：弃置，暂按3.7km (3) 加盖式自卸汽车运输	m³.km	108.93			
295	040201022014	排水渠（内净尺寸310×490mm）（水泥混凝土路面时） (1) 150mm厚C25商品水泥混凝土底板 (2) 墙体材料：现浇C20商品水泥混凝土 (3) 压顶材料：现浇C25商品水泥混凝土 (4) 砂浆强度等级：1:2水泥砂浆抹面，厚20mm (5) 盖板材质、规格：500×400×60mm厚钢筋混凝土疏眼盖板，C20细石商品水泥混凝土振捣	m	75.41			
		混凝土硬化					
296	040202001014	路床(槽)整形 (1) 路槽压实，E0≥25MPa	m²	61.90			
297	040202011011	200mm厚级配碎石，压实度≥93%	m²	61.90			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：梧州市龙圩区百货仓小区等19个老旧小区改造配套基础设施工程项目(室外给排水及路地面恢复)

第38页 共62页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
298	040203007016	水泥混凝土路面 (1) 面层: 180mm厚C30商品水泥混凝土 面层 (2) 含模板及养护	m ²	61.90			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ 增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ 增值税					
		长楼梯-园建工程					
		分部分项工程					
		马蹄石路面					
299	040101001006	挖一般土方 (1) 土壤类别: 三类土 (2) 装车 (3) 加盖式自卸汽车运输1km	m ³	105.67			
300	桂040103003032	土石方运输每增1km (1) 土或石类别: 土 (2) 借方或弃方: 弃置, 暂按3.7km (3) 加盖式自卸汽车运输	m ³ . km	390.98			
301	041001003015	拆除基层 (1) 铲除150厚混凝土 (2) 岩石破碎机拆除	m ²	704.46			
302	041001003016	拆除基层 (1) 铲除200厚3:7灰土	m ²	704.46			
303	040103002032	余方弃置 (1) 废弃料品种: 石渣 (2) 运距: 1km (3) 机械装车 (4) 加盖式自卸汽车运输	m ³	246.56			
304	桂040103003033	土石方运输每增1km (1) 土或石类别: 石渣 (2) 借方或弃方: 弃置, 暂按3.7km (3) 加盖式自卸汽车运输	m ³ . km	912.27			
305	040202005001	300厚3:7灰土分两步夯实, 宽出面层 (1) 素土夯实	m ²	704.46			
306	040203007017	60mm厚C20商品水泥混凝土垫层 (1) 含模板、养护	m ²	704.46			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：梧州市龙圩区百货仓小区等19个老旧小区改造配套基础设施工程项目(室外给排水及路地面恢复)

第39页 共62页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
307	040203008003	马蹄石地面 (1)素水泥浆结合层一道 (2)30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,上撒素水泥 (3)斧凿面芝麻灰花岗岩马蹄石(100×100×50mm),正、背面及四周边满涂防污剂,灌稀水泥浆擦缝	m ²	704.46			
308	040402017001	变形缝 (1)缝宽30mm,灌建筑嵌缝油膏,深50mm (2)台阶或坡道平台与建筑外墙面之间须设变形缝	m	230.42			
		花岗岩坡道					
309	040101001007	挖一般土方 (1)土壤类别:三类土 (2)装车 (3)加盖式自卸汽车运输1km	m ³	6.89			
310	桂040103003034	土石方运输每增1km (1)土或石类别:土 (2)借方或弃方:弃置,暂按3.7km (3)加盖式自卸汽车运输	m ³ .km	25.49			
311	041001003017	拆除基层 (1)铲除150mm厚混凝土 (2)岩石破碎机拆除	m ²	45.91			
312	041001003018	拆除基层 (1)铲除200mm厚3:7灰土	m ²	45.91			
313	040103002033	余方弃置 (1)废弃料品种:石渣 (2)运距:1km (3)机械装车 (4)加盖式自卸汽车运输	m ³	16.07			
314	桂040103003035	土石方运输每增1km (1)土或石类别:石渣 (2)借方或弃方:弃置,暂按3.7km (3)加盖式自卸汽车运输	m ³ .km	59.46			
315	040202005002	300mm厚3:7灰土分两步夯实,宽出面层 (1)素土夯实	m ²	45.91			
316	040203007018	60mm厚C20商品水泥混凝土垫层 (1)含模板、养护	m ²	45.91			
317	040203008004	花岗岩坡道 (1)素水泥浆结合层一道 (2)30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,上撒素水泥 (3)芝麻灰花岗岩石板(100×500×1000mm),正、背面及四周边满涂防污剂,灌稀水泥浆擦缝 (4)坡道防滑槽10×10mm	m ²	45.91			
		花岗岩条石台阶(一)					
318	040101001008	挖一般土方 (1)土壤类别:三类土	m ³	30.53			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：梧州市龙圩区百货仓小区等19个老旧小区改造配套基础设施工程项目(室外给排水及路地面恢复)

第40页 共62页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		(2)装车 (3)加盖式自卸汽车运输1km					
319	桂040103003036	土石方运输每增1km (1)土或石类别:土 (2)借方或弃方:弃置, 暂按3.7km (3)加盖式自卸汽车运输	m³.km	122.12			
320	041001003019	拆除基层 (1)铲除150mm厚混凝土 (2)岩石破碎机拆除	m²	203.53			
321	041001003020	拆除基层 (1)铲除200mm厚3:7灰土	m²	203.53			
322	040103002034	余方弃置 (1)废弃料品种:石渣 (2)运距:1km (3)机械装车 (4)加盖式自卸汽车运输	m³	71.24			
323	桂040103003037	土石方运输每增1km (1)土或石类别:石渣 (2)借方或弃方:弃置, 暂按3.7km (3)加盖式自卸汽车运输	m³.km	263.59			
324	040202005003	300mm厚3:7灰土分两步夯实, 宽出面 层 (1)素土夯实	m²	203.53			
325	040303017001	混凝土台阶 (1)60mm厚C20商品水泥混凝土, 台阶 面向外坡1% (2)含模板及养护	m³	12.21			
326	050201002001	花岗岩条石台阶(一) (1)素水泥浆结合层一道 (2)30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 上撒素水泥 (3)荔枝面芝麻灰花岗岩条石 (100×350×600mm), 正、背面及四周 边满涂防污剂, 灌稀水泥浆擦缝 (4)坡道防滑槽10×10mm	m²	43.92			
327	040402017002	变形缝 (1)缝宽30mm, 灌建筑嵌缝油膏, 深 50mm (2)台阶或坡道平台与建筑外墙面之间 须设变形缝	m	75.69			
		花岗岩条石台阶(二)					
328	040101001009	挖一般土方 (1)土壤类别:三类土 (2)装车 (3)加盖式自卸汽车运输1km	m³	4.40			
329	桂040103003038	土石方运输每增1km (1)土或石类别:土 (2)借方或弃方:弃置, 暂按4km (3)加盖式自卸汽车运输	m³.km	17.60			
330	041001003021	拆除基层 (1)铲除150mm厚混凝土	m²	29.30			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称：梧州市龙圩区百货仓小区等19个老旧小区改造配套基础设施工程项目(室外给排水及路地面恢复)

第41页 共62页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		(2) 岩石破碎机拆除					
331	041001003022	拆除基层 (1) 铲除200mm厚3:7灰土 (2) 机械拆除	m ²	29.30			
332	040103002035	余方弃置 (1) 废弃料品种:石渣 (2) 运距:1km (3) 机械装车 (4) 加盖式自卸汽车运输	m ³	10.26			
333	桂040103003039	土石方运输每增1km (1) 土或石类别:石渣 (2) 借方或弃方:弃置, 暂按3.7km (3) 加盖式自卸汽车运输	m ³ . km	37.96			
334	040202005004	300mm厚3:7灰土分两步夯实, 宽出面层 (1) 素土夯实	m ²	29.30			
335	040303017002	混凝土台阶 (1) 60mm厚C20商品水泥混凝土, 台阶面向外坡1% (2) 含模板及养护	m ³	1.76			
336	050201002002	花岗岩条石台阶(二) (1) 素水泥浆结合层一道 (2) 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 上撒素水泥 (3) 荔枝面芝麻灰花岗岩条石(100×350×600mm)、芝麻灰花岗岩条石(100×100×600mm), 正、背面及四周边满涂防污剂, 灌稀水泥浆擦缝 (4) 坡道防滑槽10×10mm	m ²	27.21			
337	040402017003	变形缝 (1) 缝宽30mm, 灌建筑嵌缝油膏, 深50mm (2) 台阶或坡道平台与建筑外墙面之间须设变形缝	m	7.52			
		混凝土硬化					
338	040202001015	路床(槽)整形 (1) 路槽压实, E0≥25MPa	m ²	129.69			
339	040202011012	200mm厚级配碎石, 压实度≥93%	m ²	129.69			
340	040203007019	水泥混凝土路面 (1) 面层:180mm厚C30商品水泥混凝土面层 (2) 面积大于100m ² 时5m×5m分块做缝, 缝深5cm, 沥青玛蹄脂填缝 (3) 含模板及养护	m ²	129.69			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：梧州市龙圩区百货仓小区等19个老旧小区改造配套基础设施工程项目(室外给排水及路地面恢复)

第42页 共62页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		Σ 利 润					
		Σ 增值税					
		合 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		Σ 增值税					
		旧电力公司宿舍-给排水工程					
		分部分项工程					
	0401	土石方工程					
341	040101002007	机械挖基坑土方 装车 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:4m以内	m³	125.96			
342	040101002008	机械挖沟槽土方 不装车 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:4m以内	m³	278.63			
343	040103001007	回填方 (1)密实度:压实系数≥0.93 (2)填方材料品种:中砂	m³	2.30			
344	040103001008	回填方 (1)密实度:压实系数≥0.8 (2)填方材料品种:开挖合格土	m³	278.63			
345	040103002036	余方弃置 (1)运距:1km (2)加盖式自卸汽车运输	m³	125.96			
346	桂040103003040	土方运输每增1km (1)增运3.7km (2)加盖式自卸汽车运输	m³·km	466.05			
	0405	管网工程					
347	040501004004	塑料管 (1)垫层、基础材质及厚度:中砂 厚100mm (2)材质及规格:HDPE(聚乙烯)双壁波纹管 De300 (3)连接形式:承插式橡胶圈连接 (4)铺设深度:1.5米 (5)闭水试验	m	25.60			
348	040504002007	混凝土消能检查井 Φ1500 (1)垫层、基础材质及厚度:C10非泵送预拌混凝土垫层,厚100mm (2)底板材质、规格:C25非泵送预拌防水混凝土 S4,厚220mm,内配钢筋 (3)井墙材质、规格:C25非泵送预拌防水混凝土 S4,厚200mm,内配钢筋 (4)盖板材质、规格:C25非泵送预拌混凝土盖板,厚140mm,内配钢筋	座	7			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：梧州市龙圩区百货仓小区等19个老旧小区改造配套基础设施工程项目(室外给排水及路地面恢复)

第43页 共62页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		(5) 井盖、井圈材质及规格:轻型球墨铸铁井盖井座 $\Phi 700$ (6) 井室内侧采用1:2防水水泥砂浆抹面, 厚20mm (7) 在铸铁井盖上再做4mm厚亚光不锈钢板隐形井盖, 四周做角钢, 尺寸暂按800*800mm计 (8) 踏步材质、规格:高稀钢爬梯 (9) 高强度、耐腐蚀聚乙烯尼龙绳防坠网 (10) 平均井深:2.03米 (11) 做法详图集06MS201-3第17页					
349	040501017001	混凝土渠 (1) 断面规格:内空800*800mm (2) 100mm厚C15预拌普通混凝土垫层 (3) 渠底设置卸水消能分级, 底板150mm厚C25预拌补偿收缩混凝土 P6; 分级宽350mm, 分级高100mm; 内配钢筋 (4) 150mm厚C25预拌补偿收缩混凝土侧壁 P6, 内配钢筋 (5) 20mm厚1:2.5防水砂浆面层 (6) 100mm厚C25预拌普通钢筋混凝土盖板 (7) 做法详见施工图排水沟大样	m	88.46			
350	040201022015	楼梯截水沟(内净尺寸310×490mm) (1) 150mm厚C25商品混凝土底板 (2) 墙体材料:现浇C20商品水泥混凝土 (3) 压顶材料: 现浇C25商品水泥混凝土 (4) 砂浆强度等级:1:2水泥砂浆抹面, 厚20mm (5) 盖板材质、规格:500×400×60mm厚钢筋混凝土疏眼盖板, C20细石商品水泥混凝土振捣	m	19.17			
	0310	给排水、采暖、燃气工程					
351	031006015011	疏通化粪池 (1) 化粪池型号、规格:Z5-12SQF	座	1			
352	031001006019	塑料污水管 (1) 安装部位:外墙立面 (2) 材质、规格:PVC-U De160 (3) 连接形式:专用胶粘剂粘接 (4) 暂按35米计	m	35.00			
		拆除工程					
353	031001006020	拆除塑料管 (1) 材质、规格:PVC-U De160 (2) 暂按35米计	m	35.00			
354	桂030413014019	渣土弃置 (1) 运距:1km (2) 加盖式自卸汽车运输	m ³	0.90			
355	桂030413014020	渣土运输每增1km	m ³	3.33			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：梧州市龙圩区百货仓小区等19个老旧小区改造配套基础设施工程项目(室外给排水及路地面恢复)

第44页 共62页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		(1)增运3.7km (2)加盖式自卸汽车运输					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	041101	脚手架工程					
356	041101005007	井字架 (1)井深:2.03米	座	7			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		旧镇中宿舍-园建工程					
		分部分项工程					
		改造建筑周边排水,排水渠清淤,改建排水渠及盖板					
357	041001008012	拆除混凝土结构 (1)类型:排水沟及水泥混凝土底板 (2)风镐拆除	m³	19.45			
358	040103002037	余方弃置 (1)废弃料品种:石渣 (2)运距:1km (3)机械装车 (4)加盖式自卸汽车运输	m³	19.45			
359	桂040103003041	土石方运输每增1km (1)土或石类别:石渣 (2)借方或弃方:弃置,暂按3.9km (3)加盖式自卸汽车运输	m³.km	75.86			
360	040201022016	排水渠(内净尺寸310×490mm)(水泥混凝土路面时) (1)150mm厚C25商品水泥混凝土底板	m	49.84			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：梧州市龙圩区百货仓小区等19个老旧小区改造配套基础设施工程项目(室外给排水及路地面恢复)

第45页 共62页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		(2)墙体材料：现浇C20商品水泥混凝土 (3)压顶材料：现浇C25商品水泥混凝土 (4)砂浆强度等级：1:2水泥砂浆抹面，厚20mm (5)盖板材质、规格：500×400×60mm厚钢筋混凝土疏眼盖板，C20细石商品水泥混凝土振捣					
		混凝土硬化					
361	040202001016	路床(槽)整形 (1)路槽压实，E0≥25MPa	m ²	732.44			
362	040202011013	200mm厚级配碎石，压实度≥93%	m ²	732.44			
363	040203007020	水泥混凝土路面 (1)面层：180mm厚C30商品水泥混凝土面层 (2)面积大于100m ² 时5m×5m分块做缝，缝深5cm，沥青玛蹄脂填缝 (3)含模板及养护	m ²	732.44			
		坡道增加不锈钢栏杆					
364	011503001002	304不锈钢栏杆(高1100mm) (1)扶手材料种类、规格、颜色：Φ60×3 304不锈钢管 (2)Φ60×4 立柱间距1200 304不锈钢管 (3)Φ20×1.0 立柱间距100 304不锈钢管 (4)宽40，厚8 304不锈钢扁钢 (5)详见图集15J403-1 D17/B7	m	15.11			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		旧镇中宿舍-给排水工程					
		分部分项工程					
	0310	给排水、采暖、燃气工程					
365	031006015012	更换化粪池	座	1			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：梧州市龙圩区百货仓小区等19个老旧小区改造配套基础设施工程项目(室外给排水及路地面恢复)

第46页 共62页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		(1)化粪池型号、规格:玻璃钢HFBH-5-II					
366	031001006021	塑料污水管 (1)安装部位:外墙立面 (2)材质、规格:PVC-U De160 (3)连接形式:专用胶粘剂粘接 (4)暂按60米计	m	60.00			
		拆除工程					
367	031001006022	拆除塑料管 (1)材质、规格:PVC-U De160 (2)暂按60米计	m	60.00			
368	桂030413014021	渣土弃置 (1)运距:1km (2)加盖式自卸汽车运输	m³	1.54			
369	桂030413014022	渣土运输每增1km (1)增运3.9km (2)加盖式自卸汽车运输	m³	6.05			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		原旧工商银行宿舍-园建工程					
		分部分项工程					
		改造建筑周边排水,排水渠清淤,改建排水渠及盖板					
370	041001008013	拆除混凝土结构 (1)类型:排水沟及水泥混凝土底板 (2)风镐拆除	m³	13.54			
371	040103002038	土方弃置 (1)废弃料品种:石渣 (2)运距:0.5km (3)人工装车 (4)加盖式自卸汽车运输	m³	13.54			
372	桂040103003042	土石方运输每增1km (1)土或石类别:石渣 (2)借方或弃方:弃置,暂按4.3km (3)加盖式自卸汽车运输	m³.km	58.22			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：梧州市龙圩区百货仓小区等19个老旧小区改造配套基础设施工程项目(室外给排水及路地面恢复)

第47页 共62页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
373	040201022017	排水渠（内净尺寸310×510mm）（花岗岩路面时） (1) 150mm厚C25商品水泥混凝土底板 (2) 墙体材料：现浇C20商品水泥混凝土 (3) 压顶材料：现浇C25商品水泥混凝土 (4) 砂浆强度等级：1:2水泥砂浆抹面，厚20mm (5) 盖板材质、规格：600×400×40mm厚烧毛面花岗岩盖板	m	34.68			
		花岗岩大理石铺砖面					
374	041001003023	拆除基层 (1) 基层类型：级配碎石 (2) 厚度：80mm厚 (3) 人工拆除	m ²	58.39			
375	041001003024	拆除基层 (1) 路面类型：C15水泥混凝土面层 (2) 厚度：150mm厚 (3) 风镐拆除	m ²	58.39			
376	041001002003	拆除面层 (1) 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (2) 300×600×50mm厚荔枝面芝麻灰花岗岩面层 (3) 风镐拆除	m ²	58.39			
377	040103002039	余方弃置 (1) 废弃料品种：石渣 (2) 运距：0.5km (3) 人工装车 (4) 加盖式自卸汽车运输	m ³	18.10			
378	桂040103003043	土石方运输每增1km (1) 土或石类别：石渣 (2) 借方或弃方：弃置，暂按4.3km (3) 加盖式自卸汽车运输	m ³ . km	77.83			
379	040202011014	80mm厚级配碎石稳定层 (1) 人工摊铺 (2) 土基(E0>20MPa, 90%<压实度<93%)	m ²	58.39			
380	040203007021	150mm厚C15透水性商品水泥混凝土基层 (1) 含模板及养护	m ²	58.39			
381	040203008005	花岗岩大理石面层 (1) 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (2) 300×600×50mm厚荔枝面芝麻灰花岗岩面层	m ²	58.39			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：梧州市龙圩区百货仓小区等19个老旧小区改造配套基础设施工程项目(室外给排水及路地面恢复)

第48页 共62页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		Σ 增值税					
		合 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		Σ 增值税					
		原旧工商银行宿舍-给排水工程					
		分部分项工程					
	0310	给排水、采暖、燃气工程					
382	031006015013	疏通化粪池 (1)化粪池型号、规格:Z5-12SQF	座	1			
383	031001006023	塑料污水管 (1) 安装部位:外墙立面 (2) 材质、规格:PVC-U De160 (3) 连接形式:专用胶粘剂粘接 (4) 暂按40米计	m	40.00			
		拆除工程					
384	031001006024	拆除塑料管 (1) 材质、规格:PVC-U De160 (2) 暂按40米计	m	40.00			
385	桂030413014023	渣土弃置 (1) 运距:1km (2) 加盖式自卸汽车运输	m³	1.02			
386	桂030413014024	渣土运输每增1km (1) 增运3.8km (2) 加盖式自卸汽车运输	m³	3.88			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		Σ 增值税					
		合 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		Σ 增值税					
		电信旧宿舍-园建工程					
		分部分项工程					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称：梧州市龙圩区百货仓小区等19个老旧小区改造配套基础设施工程项目(室外给排水及路地面恢复)

第49页 共62页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		改造建筑周边排水，排水渠清淤，改建排水渠及盖板					
387	041001008014	拆除混凝土结构 (1)类型:排水沟及水泥混凝土底板 (2)风镐拆除	m³	26.86			
388	040103002040	余方弃置 (1)废弃料品种:石渣 (2)运距:1km (3)机械装车 (4)加盖式自卸汽车运输	m³	26.86			
389	桂040103003044	土石方运输每增1km (1)土或石类别:石渣 (2)借方或弃方:弃置，暂按3.7km (3)加盖式自卸汽车运输	m³.km	99.38			
390	040201022018	排水渠（内净尺寸310×490mm）（水泥混凝土路面时） (1)150mm厚C25商品水泥混凝土底板 (2)墙体材料:现浇C20商品水泥混凝土 (3)压顶材料：现浇C25商品水泥混凝土 (4)砂浆强度等级:1:2水泥砂浆抹面，厚20mm (5)盖板材质、规格:500×400×60mm厚钢筋混凝土疏眼盖板，C20细石商品水泥混凝土振捣	m	16.35			
391	040201022019	排水渠（内净尺寸310×530mm）（沥青混凝土路面时） (1)150mm厚C25商品水泥混凝土底板 (2)墙体材料:现浇C20商品水泥混凝土 (3)压顶材料：现浇C25商品水泥混凝土 (4)砂浆强度等级:1:2水泥砂浆抹面，厚20mm (5)盖板材质、规格:500×400×20mm厚铸铁篦子	m	25.31			
392	040201022020	排水渠（内净尺寸310×510mm）（花岗岩路面时） (1)150mm厚C25商品水泥混凝土底板 (2)墙体材料:现浇C20商品水泥混凝土 (3)压顶材料：现浇C25商品水泥混凝土 (4)砂浆强度等级:1:2水泥砂浆抹面，厚20mm (5)盖板材质、规格:600×400×40mm厚烧毛面花岗岩盖板	m	27.16			
		建筑周边散水混凝土修复					
393	041001001011	拆除路面 (1)路面类型:C25水泥混凝土面层 (2)厚度:100mm厚 (3)风镐拆除	m²	22.40			
394	041001003025	拆除基层	m²	22.40			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：梧州市龙圩区百货仓小区等19个老旧小区改造配套基础设施工程项目(室外给排水及路地面恢复)

第50页 共62页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		(1)基层类型:级配碎石 (2)厚度:100mm厚					
395	040103002041	余方弃置 (1)废弃料品种:石渣 (2)运距:1km (3)机械装车 (4)加盖式自卸汽车运输	m³	4.48			
396	桂040103003045	土石方运输每增1km (1)土或石类别:石渣 (2)借方或弃方:弃置, 暂按3.7km (3)加盖式自卸汽车运输	m³.km	16.58			
397	040202001017	路床(槽)整形 (1)路槽压实, E0≥25MPa	m²	22.40			
398	040202011015	100mm厚级配碎石, 压实度≥93%	m²	22.40			
399	040203007022	水泥混凝土路面 (1)面层:100mm厚C25商品水泥混凝土 面层 (2)含模板及养护	m²	22.40			
		铺设沥青路面					
400	040101001010	挖一般土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:85mm (3)装车 (4)厚度暂计, 以现场实际为准	m³	12.16			
401	040103002042	余方弃置 (1)废弃料品种:土 (2)运距:1km (3)机械装车 (4)加盖式自卸汽车运输	m³	12.16			
402	桂040103003046	土石方运输每增1km (1)土或石类别:土 (2)借方或弃方:弃置, 暂按3.7km (3)加盖式自卸汽车运输	m³.km	44.99			
403	041001001012	拆除路面 (1)路面类型:水泥混凝土面层 (2)厚度:200mm厚 (3)岩石破碎机拆除 (4)厚度暂计, 以现场实际为准	m²	143.04			
404	041001003026	拆除基层 (1)基层类型:200mm厚6%水泥石粉垫层 (2)岩石破碎机拆除 (3)厚度暂计, 以现场实际为准	m²	143.04			
405	040103002043	余方弃置 (1)废弃料品种:石渣 (2)运距:1km (3)机械装车 (4)加盖式自卸汽车运输	m³	57.22			
406	桂040103003047	土石方运输每增1km (1)土或石类别:石渣 (2)借方或弃方:弃置, 暂按3.7km (3)加盖式自卸汽车运输	m³.km	228.88			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：梧州市龙圩区百货仓小区等19个老旧小区改造配套基础设施工程项目(室外给排水及路地面恢复)

第51页 共62页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
407	040202001018	路床(槽)整形 (1)素土夯实,密实度≥93%	m ²	143.04			
408	040202002006	水泥石粉垫层 (1)200mm厚6%水泥石粉垫层 (2)路拌摊铺	m ²	143.04			
409	040203007023	水泥混凝土垫层 (1)混凝土强度等级:200mm厚C30商品普通水泥混凝土 (2)含模板及养生	m ²	143.04			
410	040203003006	乳化沥青透层	m ²	143.04			
411	040203006011	50mm厚粗粒式商品沥青混凝土 (AC-16) (1)机械摊铺	m ²	143.04			
412	040203006012	30mm厚细粒式商品沥青混凝土 (AC-13C) (1)机械摊铺	m ²	143.04			
		花岗岩大理石铺砖面					
413	041001003027	拆除基层 (1)基层类型:级配碎石 (2)厚度:80mm厚 (3)机械拆除	m ²	72.82			
414	041001003028	拆除基层 (1)路面类型:C15水泥混凝土面层 (2)厚度:150mm厚 (3)风镐拆除	m ²	72.82			
415	041001002004	拆除面层 (1)30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (2)300×600×50mm厚荔枝面芝麻灰花岗岩面层 (3)风镐拆除	m ²	72.82			
416	040103002044	余方弃置 (1)废弃料品种:石渣 (2)运距:1km (3)机械装车 (4)加盖式自卸汽车运输	m ³	22.57			
417	桂040103003048	土石方运输每增1km (1)土或石类别:石渣 (2)借方或弃方:弃置,暂按3.7km (3)加盖式自卸汽车运输	m ³ . km	83.51			
418	040202001019	路床(槽)整形 (1)规格:土基(E0>20MPa, 90%<压实度<93%)	m ²	72.82			
419	040202011016	80mm厚级配碎石稳定层	m ²	72.82			
420	040203007024	150mm厚C15透水性商品水泥混凝土基层 (1)含模板及养护	m ²	72.82			
421	040203008006	花岗岩大理石面层 (1)30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (2)300×600×50mm厚荔枝面芝麻灰花岗岩面层	m ²	72.82			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：梧州市龙圩区百货仓小区等19个老旧小区改造配套基础设施工程项目(室外给排水及路地面恢复)

第52页 共62页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
422	041106001032	大型机械、设备进出场及安拆 (1)机械、设备名称:摊铺机 场外运输费	台·次	1			
423	041106001033	大型机械、设备进出场及安拆 (1)机械、设备名称:履带式挖掘机 1.0m³以外 场外运输费	台·次	1			
424	041106001034	大型机械、设备进出场及安拆 (1)机械、设备名称:压路机 场外运输费	台·次	1			
425	041106001035	大型机械、设备进出场及安拆 (1)机械、设备名称:履带式推土机 90kw以外 场外运输费	台·次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		电信旧宿舍-给排水工程					
		分部分项工程					
	0310	给排水、采暖、燃气工程					
426	031006015014	更换化粪池 (1)化粪池型号、规格:玻璃钢 HFBH-5-II	座	1			
427	031001006025	塑料污水管 (1)安装部位:外墙立面 (2)材质、规格:PVC-U De160	m	50.00			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：梧州市龙圩区百货仓小区等19个老旧小区改造配套基础设施工程项目(室外给排水及路地面恢复)

第53页 共62页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		(3)连接形式:专用胶粘剂粘接 (4)暂按50米计					
		拆除工程					
428	031001006026	拆除塑料管 (1)材质、规格:PVC-U De160 (2)暂按50米计	m	50.00			
429	桂030413014025	渣土弃置 (1)运距:1km (2)加盖式自卸汽车运输	m³	1.28			
430	桂030413014026	渣土运输每增1km (1)增运3.7km (2)加盖式自卸汽车运输	m³	4.74			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		龙圩镇乡村建设综合服务中心宿舍楼-园建工程					
		分部分项工程					
		改造建筑周边排水,排水渠清淤,改建排水渠及盖板					
431	041001008015	拆除混凝土结构 (1)类型:排水沟及水泥混凝土底板 (2)风镐拆除	m³	19.20			
432	040103002045	余方弃置 (1)废弃料品种:石渣 (2)运距:1km (3)机械装车 (4)加盖式自卸汽车运输	m³	19.20			
433	桂040103003049	土石方运输每增1km (1)土或石类别:石渣 (2)借方或弃方:弃置,暂按3.1km (3)加盖式自卸汽车运输	m³.km	59.52			
434	040201022021	排水渠(内净尺寸310×490mm)(水泥混凝土路面时) (1)150mm厚C25商品水泥混凝土底板 (2)墙体材料:现浇C20商品水泥混凝土	m	49.19			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：梧州市龙圩区百货仓小区等19个老旧小区改造配套基础设施工程项目(室外给排水及路地面恢复)

第54页 共62页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		(3)压顶材料：现浇C25商品水泥混凝土 (4)砂浆强度等级:1:2水泥砂浆抹面，厚20mm (5)盖板材质、规格:500×400×60mm厚钢筋混凝土疏眼盖板，C20细石商品水泥混凝土振捣					
		混凝土硬化					
435	040202001020	路床(槽)整形 (1)路槽压实, E0≥25MPa	m ²	457.47			
436	040202011017	200mm厚级配碎石, 压实度≥93%	m ²	457.47			
437	040203007025	水泥混凝土路面 (1)面层:180mm厚C30商品水泥混凝土面层 (2)面积大于100m ² 时5m×5m分块做缝, 缝深5cm, 沥青玛蹄脂填缝 (3)含模板及养护	m ²	457.47			
		花岗岩大理石铺砖面					
438	041001003029	拆除基层 (1)基层类型:级配碎石 (2)厚度:80mm厚 (3)机械拆除	m ²	258.18			
439	041001003030	拆除基层 (1)路面类型:C15水泥混凝土面层 (2)厚度:150mm厚 (3)岩石破碎机拆除	m ²	258.18			
440	041001002005	拆除面层 (1)30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (2)300×600×50mm厚荔枝面芝麻灰花岗岩面层 (3)风镐拆除	m ²	258.18			
441	040103002046	余方弃置 (1)废弃料品种:石渣 (2)运距:1km (3)机械装车 (4)加盖式自卸汽车运输	m ³	80.04			
442	桂040103003050	土石方运输每增1km (1)土或石类别:石渣 (2)借方或弃方:弃置, 暂按3.1km (3)加盖式自卸汽车运输	m ³ . km	248.12			
443	040202001021	路床(槽)整形 (1)规格:土基(E0>20MPa, 90%<压实度<93%)	m ²	258.18			
444	040202011018	80mm厚级配碎石稳定层	m ²	258.18			
445	040203007026	150mm厚C15透水性商品水泥混凝土基层 (1)含模板及养护	m ²	258.18			
446	040203008007	花岗岩大理石面层 (1)30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (2)300×600×50mm厚荔枝面芝麻灰花	m ²	258.18			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称：梧州市龙圩区百货仓小区等19个老旧小区改造配套基础设施工程项目(室外给排水及路地面恢复)

第55页 共62页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		岗岩面层					
		健身器材					
447	040204007008	健身器材 (1) 6个一套 (2) 含平步机、棋牌桌、双人漫步机、太极、腰背按摩、双人坐凳 (3) 材质:镀锌管塑木 (4) 样式详图纸	套	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
448	041106001036	大型机械、设备进出场及安拆 (1) 机械、设备名称:履带式挖掘机 1.0m³以外 场外运输费	台·次	1			
449	041106001037	大型机械、设备进出场及安拆 (1) 机械、设备名称:压路机 场外运输费	台·次	1			
450	041106001038	大型机械、设备进出场及安拆 (1) 机械、设备名称:履带式推土机 90kw以外 场外运输费	台·次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		龙圩镇乡村建设综合服务中心宿舍楼-给排水工程					
		分部分项工程					
	0310	给排水、采暖、燃气工程					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：梧州市龙圩区百货仓小区等19个老旧小区改造配套基础设施工程项目(室外给排水及路地面恢复)

第56页 共62页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
451	031006015015	疏通化粪池 (1)化粪池型号、规格:Z5-12SQF	座	1			
452	031001006027	塑料污水管 (1)安装部位:外墙立面 (2)材质、规格:PVC-U De160 (3)连接形式:专用胶粘剂粘接 (4)暂按60米计	m	60.00			
		拆除工程					
453	031001006028	拆除塑料管 (1)材质、规格:PVC-U De160 (2)暂按60米计	m	60.00			
454	桂030413014027	渣土弃置 (1)运距:1km (2)加盖式自卸汽车运输	m³	1.54			
455	桂030413014028	渣土运输每增1km (1)增运3.1km (2)加盖式自卸汽车运输	m³	4.77			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		桂东机电工程学院职工住宅楼-园建工程					
		分部分项工程					
		改造建筑周边排水,排水渠清淤,改建排水渠及盖板					
456	041001008016	拆除混凝土结构 (1)类型:排水沟及水泥混凝土底板 (2)风镐拆除	m³	10.41			
457	040103002047	余方弃置 (1)废弃料品种:石渣 (2)运距:1km (3)机械装车 (4)加盖式自卸汽车运输	m³	10.41			
458	桂040103003051	土石方运输每增1km (1)土或石类别:石渣 (2)借方或弃方:弃置,暂按3.1km	m³.km	32.27			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：梧州市龙圩区百货仓小区等19个老旧小区改造配套基础设施工程项目(室外给排水及路地面恢复)

第57页 共62页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		(3) 加盖式自卸汽车运输					
459	040201022022	排水渠（内净尺寸310×490mm）（水泥混凝土路面时） (1) 150mm厚C25商品水泥混凝土底板 (2) 墙体材料：现浇C20商品水泥混凝土 (3) 压顶材料：现浇C25商品水泥混凝土 (4) 砂浆强度等级：1:2水泥砂浆抹面，厚20mm (5) 盖板材质、规格：500×400×60mm厚钢筋混凝土疏眼盖板，C20细石商品水泥混凝土振捣	m	26.68			
		混凝土硬化					
460	040202001022	路床(槽)整形 (1) 路槽压实，E0≥25MPa	m ²	440.00			
461	040202011019	200mm厚级配碎石，压实度≥93%	m ²	440.00			
462	040203007027	水泥混凝土路面 (1) 面层：180mm厚C30商品水泥混凝土面层 (2) 面积大于100m ² 时5m×5m分块做缝，缝深5cm，沥青玛蹄脂填缝 (3) 含模板及养护	m ²	440.00			
		健身器材					
463	040204007009	健身器材 (1) 6个一套 (2) 含平步机、棋牌桌、双人漫步机、太极、腰背按摩、双人坐凳 (3) 材质：镀锌管塑木 (4) 样式详图纸	套	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ 增值税					
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
464	041106001039	大型机械、设备进出场及安拆 (1) 机械、设备名称：履带式挖掘机 1.0m ³ 以外 场外运输费	台·次	1			
465	041106001040	大型机械、设备进出场及安拆 (1) 机械、设备名称：压路机 场外运输费	台·次	1			
466	041106001041	大型机械、设备进出场及安拆 (1) 机械、设备名称：履带式推土机 90kw以外 场外运输费	台·次	1			
		小 计					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：梧州市龙圩区百货仓小区等19个老旧小区改造配套基础设施工程项目(室外给排水及路地面恢复)

第58页 共62页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		桂东机电工程学院职工住宅楼-给排水工程					
		分部分项工程					
	0310	给排水、采暖、燃气工程					
467	031006015016	更换化粪池 (1)化粪池型号、规格:玻璃钢HFBH-5-II	座	1			
468	031001006029	塑料污水管 (1)安装部位:外墙立面 (2)材质、规格:PVC-U De160 (3)连接形式:专用胶粘剂粘接 (4)暂按60米计	m	60.00			
		拆除工程					
469	031001006030	拆除塑料管 (1)材质、规格:PVC-U De160 (2)暂按60米计	m	60.00			
470	桂030413014029	渣土弃置 (1)运距:1km (2)加盖式自卸汽车运输	m³	1.54			
471	桂030413014030	渣土运输每增1km (1)增运3.1km (2)加盖式自卸汽车运输	m³	4.77			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：梧州市龙圩区百货仓小区等19个老旧小区改造配套基础设施工程项目(室外给排水及路地面恢复)

第59页 共62页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		旧财政局宿舍-园建工程					
		分部分项工程					
		改造建筑周边排水，排水渠清淤，改建排水渠及盖板					
472	041001008017	拆除混凝土结构 (1)类型:排水沟及水泥混凝土底板 (2)风镐拆除	m³	12.25			
473	040103002048	余方弃置 (1)废弃料品种:石渣 (2)运距:1km (3)机械装车 (4)加盖式自卸汽车运输	m³	12.25			
474	桂040103003052	土石方运输每增1km (1)土或石类别:石渣 (2)借方或弃方:弃置，暂按2.4km (3)加盖式自卸汽车运输	m³.km	29.40			
475	040201022023	排水渠（内净尺寸310×490mm）（水泥混凝土路面时） (1)150mm厚C25商品水泥混凝土底板 (2)墙体材料:现浇C20商品水泥混凝土 (3)压顶材料：现浇C25商品水泥混凝土 (4)砂浆强度等级:1:2水泥砂浆抹面，厚20mm (5)盖板材质、规格:500×400×60mm厚钢筋混凝土疏眼盖板，C20细石商品水泥混凝土振捣	m	31.38			
		混凝土硬化					
476	040202001023	路床(槽)整形 (1)路槽压实，E0≥25MPa	m²	137.37			
477	040202011020	200mm厚级配碎石，压实度≥93%	m²	137.37			
478	040203007028	水泥混凝土路面 (1)面层:180mm厚C30商品水泥混凝土面层 (2)面积大于100m²时5×5分块做缝，缝深5cm，沥青玛蹄脂填缝 (3)含模板及养护	m²	137.37			
		建筑周边散水混凝土修复					
479	041001001013	拆除路面 (1)路面类型:C25水泥混凝土面层 (2)厚度:100mm厚 (3)风镐拆除	m²	5.84			
480	041001003031	拆除基层 (1)基层类型:级配碎石 (2)厚度:100mm厚	m²	5.84			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称：梧州市龙圩区百货仓小区等19个老旧小区改造配套基础设施工程项目(室外给排水及路地面恢复)

第60页 共62页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
481	040103002049	余方弃置 (1)废弃料品种:石渣 (2)运距:1km (3)机械装车 (4)加盖式自卸汽车运输	m³	1.17			
482	桂040103003053	土石方运输每增1km (1)土或石类别:石渣 (2)借方或弃方:弃置, 暂按2.4km (3)加盖式自卸汽车运输	m³. km	2.81			
483	040202001024	路床(槽)整形 (1)路槽压实, E0≥25MPa	m²	5.84			
484	040202011021	100mm厚级配碎石, 压实度≥93%	m²	5.84			
485	040203007029	水泥混凝土路面 (1)面层:100mm厚C25商品水泥混凝土面层 (2)含模板及养护	m²	5.84			
		花岗岩大理石铺砖面					
486	041001003032	拆除基层 (1)基层类型:级配碎石 (2)厚度:80mm厚	m²	167.49			
487	041001003033	拆除基层 (1)路面类型:C15水泥混凝土面层 (2)厚度:150mm厚 (3)风镐拆除	m²	167.49			
488	041001002006	拆除面层 (1)30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (2)300×600×50mm厚荔枝面芝麻灰花岗岩面层 (3)风镐拆除	m²	167.49			
489	040103002050	余方弃置 (1)废弃料品种:石渣 (2)运距:1km (3)机械装车 (4)加盖式自卸汽车运输	m³	51.92			
490	桂040103003054	土石方运输每增1km (1)土或石类别:石渣 (2)借方或弃方:弃置, 暂按2.4km (3)加盖式自卸汽车运输	m³. km	123.10			
491	040202001025	路床(槽)整形 (1)规格:土基(E0>20MPa, 90%<压实度<93%)	m²	167.49			
492	040202011022	80mm厚级配碎石稳定层	m²	167.49			
493	040203007030	150mm厚C15透水性商品水泥混凝土基层 (1)含模板及养护	m²	167.49			
494	040203008008	花岗岩大理石面层 (1)30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (2)300×600×50mm厚荔枝面芝麻灰花岗岩面层	m²	167.49			
		健身器材					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称：梧州市龙圩区百货仓小区等19个老旧小区改造配套基础设施工程项目(室外给排水及路地面恢复)

第61页 共62页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
495	040204007010	健身器材 (1)6个一套 (2)含平步机、棋牌桌、双人漫步机、太极、腰背按摩、双人坐凳 (3)材质:镀锌管塑木 (4)样式详图纸	套	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
496	041106001042	大型机械、设备进出场及安拆 (1)机械、设备名称:履带式挖掘机 1.0m³以外 场外运输费	台·次	1			
497	041106001043	大型机械、设备进出场及安拆 (1)机械、设备名称:压路机 场外运输费	台·次	1			
498	041106001044	大型机械、设备进出场及安拆 (1)机械、设备名称:履带式推土机 90kw以外 场外运输费	台·次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		旧财政局宿舍-给排水工程					
		分部分项工程					
	0310	给排水、采暖、燃气工程					
499	031006015017	更换化粪池 (1)化粪池型号、规格:玻璃钢 HFBH-5-II	座	1			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：梧州市龙圩区百货仓小区等19个老旧小区改造配套基础设施工程项目（室外给排水及路地面恢复）

第62页 共62页

[illegible]

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

总价措施项目费用表

工程名称：梧州市龙圩区百货仓小区等19个老旧小区改造配套基础设施工程项目(室外给排水及路地面恢复)

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
锦田小区-园建工程						
一		2022市政综合工程(单价合同)一般计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
锦田小区-给排水工程						
一		2022市政综合工程(单价合同)一般计税法				
1	桂041201001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002002	检验试验配合费				
3	桂041201003002	雨季施工增加费				
4	桂041201004002	工程定位复测费				
矿产公司旧宿舍-园建工程						
一		2022市政综合工程(单价合同)一般计税法				
1	桂041201001003	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002003	检验试验配合费				
3	桂041201003003	雨季施工增加费				
4	桂041201004003	工程定位复测费				
苍建公司宿舍-园建工程						
一		2022市政综合工程(单价合同)一般计税法				
1	桂041201001004	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002004	检验试验配合费				
3	桂041201003004	雨季施工增加费				
4	桂041201004004	工程定位复测费				
苍建公司宿舍-给排水工程						
一		2022市政综合工程(单价合同)一般计税法				
1	桂041201001005	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002005	检验试验配合费				
3	桂041201003005	雨季施工增加费				
4	桂041201004005	工程定位复测费				
二		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
4	桂031401008001	优良工程增加费				
5	桂031401010001	脚手架搭拆费				
苍梧农机监理旧宿舍-园建工程						
一		2022市政综合工程(单价合同)一般计税法				
1	桂041201001006	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002006	检验试验配合费				
3	桂041201003006	雨季施工增加费				
4	桂041201004006	工程定位复测费				
苍梧农机监理旧宿舍-给排水工程						

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

总价措施项目费用表

工程名称：梧州市龙圩区百货仓小区等19个老旧小区改造配套基础设施工程项目(室外给排水及路地面恢复)

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
—		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法				
1	桂031401001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002002	检验试验配合费				
3	桂031401003002	雨季施工增加费				
4	桂031401010002	脚手架搭拆费				
苍梧农资推广站旧宿舍-园建工程						
—		2022市政综合工程(单价合同)一般计税法				
1	桂041201001007	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002007	检验试验配合费				
3	桂041201003007	雨季施工增加费				
4	桂041201004007	工程定位复测费				
苍梧农资推广站旧宿舍-给排水工程						
—		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法				
1	桂031401001003	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002003	检验试验配合费				
3	桂031401003003	雨季施工增加费				
4	桂031401010003	脚手架搭拆费				
福利院旧宿舍-园建工程						
—		2022市政综合工程(单价合同)一般计税法				
1	桂041201001008	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002008	检验试验配合费				
3	桂041201003008	雨季施工增加费				
4	桂041201004008	工程定位复测费				
福利院旧宿舍-给排水工程						
—		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法				
1	桂031401001004	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002004	检验试验配合费				
3	桂031401003004	雨季施工增加费				
4	桂031401010004	脚手架搭拆费				
陶瓷厂瓦房宿舍-园建工程						
—		2022市政综合工程(单价合同)一般计税法				
1	桂041201001009	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002009	检验试验配合费				
3	桂041201003009	雨季施工增加费				
4	桂041201004009	工程定位复测费				
陶瓷厂瓦房宿舍-给排水工程						
—		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法				
1	桂031401001005	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002005	检验试验配合费				
3	桂031401003005	雨季施工增加费				
4	桂031401010005	脚手架搭拆费				

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

总价措施项目费用表

工程名称：梧州市龙圩区百货仓小区等19个老旧小区改造配套基础设施工程项目(室外给排水及路地面恢复)

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
农机局宿舍B栋-园建工程						
一		2022市政综合工程(单价合同)一般计税法				
1	桂041201001010	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002010	检验试验配合费				
3	桂041201003010	雨季施工增加费				
4	桂041201004010	工程定位复测费				
农机局宿舍B栋-给排水工程						
一		2022市政综合工程(单价合同)一般计税法				
1	桂041201001011	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002011	检验试验配合费				
3	桂041201003011	雨季施工增加费				
4	桂041201004011	工程定位复测费				
二		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法				
1	桂031401001006	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002006	检验试验配合费				
3	桂031401003006	雨季施工增加费				
4	桂031401008006	优良工程增加费				
5	桂031401010006	脚手架搭拆费				
梧州市龙圩区广平镇卫生院职工宿舍-园建工程						
一		2022市政综合工程(单价合同)一般计税法				
1	桂041201001012	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002012	检验试验配合费				
3	桂041201003012	雨季施工增加费				
4	桂041201004012	工程定位复测费				
二		2024建筑拆除工程(单价合同)一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
三		2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法				
1	桂011801001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂011801002002	检验试验配合费				
3	桂011801003002	雨季施工增加费				
4	桂011801004002	工程定位复测费				
四		2021绿化工程（单价合同）一般计税法				
1	桂050501001001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费)			
2	桂050501003001	雨季施工增加费				
梧州市龙圩区广平镇卫生院职工宿舍-给排水工程						
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法				
1	桂031401001007	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002007	检验试验配合费				
3	桂031401003007	雨季施工增加费				

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

总价措施项目费用表

工程名称：梧州市龙圩区百货仓小区等19个老旧小区改造配套基础设施工程项目(室外给排水及路地面恢复)

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
4	桂031401010007	脚手架搭拆费				
旧邮电宿舍-园建工程						
一		2022市政综合工程(单价合同)一般计税法				
1	桂041201001013	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002013	检验试验配合费				
3	桂041201003013	雨季施工增加费				
4	桂041201004013	工程定位复测费				
二		2024建筑拆除工程(单价合同)一般计税法				
1	桂011801001003	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂011801002003	检验试验配合费				
3	桂011801003003	雨季施工增加费				
4	桂011801004003	工程定位复测费				
旧邮电宿舍-给排水工程						
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法				
1	桂031401001008	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002008	检验试验配合费				
3	桂031401003008	雨季施工增加费				
4	桂031401010008	脚手架搭拆费				
旧财政所解困宿舍-园建工程						
一		2022市政综合工程(单价合同)一般计税法				
1	桂041201001014	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002014	检验试验配合费				
3	桂041201003014	雨季施工增加费				
4	桂041201004014	工程定位复测费				
旧财政所解困宿舍-给排水工程						
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法				
1	桂031401001009	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002009	检验试验配合费				
3	桂031401003009	雨季施工增加费				
4	桂031401010009	脚手架搭拆费				
旧电力公司宿舍-园建工程						
一		2022市政综合工程(单价合同)一般计税法				
1	桂041201001015	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002015	检验试验配合费				
3	桂041201003015	雨季施工增加费				
4	桂041201004015	工程定位复测费				
长楼梯-园建工程						
一		2022市政综合工程(单价合同)一般计税法				
1	桂041201001016	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002016	检验试验配合费				
3	桂041201003016	雨季施工增加费				
4	桂041201004016	工程定位复测费				

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

总价措施项目费用表

工程名称：梧州市龙圩区百货仓小区等19个老旧小区改造配套基础设施工程项目(室外给排水及路地面恢复)

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
二		2021园路园桥工程(单价合同)一般计税法				
1	桂050501001002	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费)			
2	桂050501002001	检验试验配合费				
3	桂050501003002	雨季施工增加费				
旧电力公司宿舍-给排水工程						
一		2022市政综合工程(单价合同)一般计税法				
1	桂041201001017	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002017	检验试验配合费				
3	桂041201003017	雨季施工增加费				
4	桂041201004017	工程定位复测费				
二		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法				
1	桂031401001010	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002010	检验试验配合费				
3	桂031401003010	雨季施工增加费				
4	桂031401008010	优良工程增加费				
5	桂031401010010	脚手架搭拆费				
旧镇中宿舍-园建工程						
一		2022市政综合工程(单价合同)一般计税法				
1	桂041201001018	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002018	检验试验配合费				
3	桂041201003018	雨季施工增加费				
4	桂041201004018	工程定位复测费				
旧镇中宿舍-给排水工程						
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法				
1	桂031401001011	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002011	检验试验配合费				
3	桂031401003011	雨季施工增加费				
4	桂031401010011	脚手架搭拆费				
原旧工商银行宿舍-园建工程						
一		2022市政综合工程(单价合同)一般计税法				
1	桂041201001019	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002019	检验试验配合费				
3	桂041201003019	雨季施工增加费				
4	桂041201004019	工程定位复测费				
原旧工商银行宿舍-给排水工程						
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法				
1	桂031401001012	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002012	检验试验配合费				
3	桂031401003012	雨季施工增加费				
4	桂031401010012	脚手架搭拆费				
电信旧宿舍-园建工程						
一		2022市政综合工程(单价合同)一般计税法				

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

总价措施项目费用表

工程名称：梧州市龙圩区百货仓小区等19个老旧小区改造配套基础设施工程项目(室外给排水及路地面恢复)

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
1	桂041201001020	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002020	检验试验配合费				
3	桂041201003020	雨季施工增加费				
4	桂041201004020	工程定位复测费				
电信旧宿舍-给排水工程						
—		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法				
1	桂031401001013	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002013	检验试验配合费				
3	桂031401003013	雨季施工增加费				
4	桂031401010013	脚手架搭拆费				
龙圩镇乡村建设综合服务中心宿舍楼-园建工程						
—		2022市政综合工程(单价合同)一般计税法				
1	桂041201001021	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002021	检验试验配合费				
3	桂041201003021	雨季施工增加费				
4	桂041201004021	工程定位复测费				
龙圩镇乡村建设综合服务中心宿舍楼-给排水工程						
—		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法				
1	桂031401001014	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002014	检验试验配合费				
3	桂031401003014	雨季施工增加费				
4	桂031401010014	脚手架搭拆费				
桂东机电工程学院职工住宅楼-园建工程						
—		2022市政综合工程(单价合同)一般计税法				
1	桂041201001022	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002022	检验试验配合费				
3	桂041201003022	雨季施工增加费				
4	桂041201004022	工程定位复测费				
桂东机电工程学院职工住宅楼-给排水工程						
—		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法				
1	桂031401001015	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002015	检验试验配合费				
3	桂031401003015	雨季施工增加费				
4	桂031401010015	脚手架搭拆费				
旧财政局宿舍-园建工程						
—		2022市政综合工程(单价合同)一般计税法				
1	桂041201001023	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002023	检验试验配合费				
3	桂041201003023	雨季施工增加费				
4	桂041201004023	工程定位复测费				
旧财政局宿舍-给排水工程						

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称：梧州市龙圩区百货仓小区等19个老旧小区改造配套基础设施工程项目(室外给排水及路地面恢复)

第1页 共9页

序号	项目名称	金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
锦田小区-园建工程				
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	455.54	41.00	496.54
锦田小区-给排水工程				
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	159.61	14.36	173.97
矿产公司旧宿舍-园建工程				
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	87.27	7.85	95.12
苍建公司宿舍-园建工程				
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	389.18	35.03	424.21
苍建公司宿舍-给排水工程				
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	176.39	15.87	192.26

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称：梧州市龙圩区百货仓小区等19个老旧小区改造配套基础设施工程项目(室外给排水及路地面恢复)

第2页 共9页

序号	项目名称	金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
二	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价	4627.19	416.45	5043.64
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	34.64	3.12	37.76
苍梧农机监理旧宿舍-园建工程				
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	16.95	1.53	18.48
苍梧农机监理旧宿舍-给排水工程				
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	23.59	2.12	25.71
苍梧农资推广站旧宿舍-园建工程				
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	73.37	6.60	79.97
苍梧农资推广站旧宿舍-给排水工程				
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价	4627.19	416.45	5043.64
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	18.23	1.64	19.87

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称：梧州市龙圩区百货仓小区等19个老旧小区改造配套基础设施工程项目(室外给排水及路地面恢复)

第3页 共9页

序号	项目名称	金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
福利院旧宿舍-园建工程				
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	79.79	7.18	86.97
福利院旧宿舍-给排水工程				
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	10.53	0.95	11.48
陶瓷厂瓦房宿舍-园建工程				
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	445.94	40.13	486.07
陶瓷厂瓦房宿舍-给排水工程				
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价	4627.19	416.45	5043.64
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	21.80	1.96	23.76
农机局宿舍B栋-园建工程				
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	601.70	54.15	655.85

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称：梧州市龙圩区百货仓小区等19个老旧小区改造配套基础设施工程项目(室外给排水及路地面恢复)

第4页 共9页

序号	项目名称	金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
农机局宿舍B栋-给排水工程				
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	299.49	26.95	326.44
二	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	34.37	3.09	37.46
梧州市龙圩区广平镇卫生院职工宿舍-园建工程				
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	375.72	33.81	409.53
二	2024建筑拆除工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	2.95	0.27	3.22
三	2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	40.60	3.65	44.25
四	2021绿化工程（单价合同）一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称：梧州市龙圩区百货仓小区等19个老旧小区改造配套基础设施工程项目(室外给排水及路面恢复)

第5页 共9页

序号	项目名称	金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	5.29	0.48	5.77
梧州市龙圩区广平镇卫生院职工宿舍-给排水工程				
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价	4627.19	416.45	5043.64
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	24.15	2.17	26.32
旧邮电宿舍-园建工程				
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	367.71	33.09	400.80
二	2024建筑拆除工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	0.39	0.04	0.43
旧邮电宿舍-给排水工程				
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价	4627.19	416.45	5043.64
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	26.39	2.38	28.77
旧财政所解困宿舍-园建工程				
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称：梧州市龙圩区百货仓小区等19个老旧小区改造配套基础设施工程项目(室外给排水及路地面恢复)

第6页 共9页

序号	项目名称	金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	214. 41	19. 30	233. 71
旧财政所解困宿舍-给排水工程				
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价	4627. 19	416. 45	5043. 64
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	24. 18	2. 18	26. 36
旧电力公司宿舍-园建工程				
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	85. 40	7. 69	93. 09
长楼梯-园建工程				
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	536. 45	48. 28	584. 73
二	2021园路园桥工程（单价合同）一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	50. 84	4. 58	55. 42
旧电力公司宿舍-给排水工程				
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称：梧州市龙圩区百货仓小区等19个老旧小区改造配套基础设施工程项目(室外给排水及路面恢复)

第7页 共9页

序号	项目名称	金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	404.20	36.38	440.58
二	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	13.28	1.20	14.48
旧镇中宿舍-园建工程				
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	263.02	23.67	286.69
旧镇中宿舍-给排水工程				
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价	4627.19	416.45	5043.64
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	24.18	2.18	26.36
原旧工商银行宿舍-园建工程				
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	83.60	7.52	91.12
原旧工商银行宿舍-给排水工程				
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称：梧州市龙圩区百货仓小区等19个老旧小区改造配套基础设施工程项目(室外给排水及路地面恢复)

第8页 共9页

序号	项目名称	金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	14.10	1.27	15.37
电信旧宿舍-园建工程				
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	244.29	21.99	266.28
电信旧宿舍-给排水工程				
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价	4627.19	416.45	5043.64
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	21.81	1.96	23.77
龙圩镇乡村建设综合服务中心宿舍楼-园建工程				
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	327.00	29.43	356.43
龙圩镇乡村建设综合服务中心宿舍楼-给排水工程				
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	18.84	1.70	20.54
桂东机电工程学院职工住宅楼-园建工程				
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称：梧州市龙圩区百货仓小区等19个老旧小区改造配套基础设施工程项目（室外给排水及路面恢复）

第9页 共9页

[illegible]

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此外不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：梧州市龙圩区百货仓小区等19个老旧小区改造配套基础设施工程项目(室外给排水及路地面恢复)

第1页 共4页

序号	项目名称	计量单位	不含税暂列金额 (元)	备注
锦田小区-园建工程				
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额	项		分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费
锦田小区-给排水工程				
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额	项		分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费
矿产公司旧宿舍-园建工程				
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额	项		分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费
苍建公司宿舍-园建工程				
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额	项		分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费
苍建公司宿舍-给排水工程				
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额	项		分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费
二	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额	项		
苍梧农机监理旧宿舍-园建工程				
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额	项		分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费
苍梧农机监理旧宿舍-给排水工程				
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额	项		
苍梧农资推广站旧宿舍-园建工程				
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额	项		分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费
苍梧农资推广站旧宿舍-给排水工程				
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额	项		
福利院旧宿舍-园建工程				
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额	项		分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费
福利院旧宿舍-给排水工程				
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额	项		

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。2. 表中暂列金额不含建筑服务增值税。

暂列金额明细表

工程名称：梧州市龙圩区百货仓小区等19个老旧小区改造配套基础设施工程项目(室外给排水及路地面恢复)

第2页 共4页

序号	项目名称	计量单位	不含税暂列金额 (元)	备注
陶瓷厂瓦房宿舍-园建工程				
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额	项		分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费
陶瓷厂瓦房宿舍-给排水工程				
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额	项		
农机局宿舍B栋-园建工程				
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额	项		分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费
农机局宿舍B栋-给排水工程				
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额	项		分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费
二	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额	项		
梧州市龙圩区广平镇卫生院职工宿舍-园建工程				
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额	项		分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费
二	2024建筑拆除工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额	项		
三	2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额	项		
四	2021绿化工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额	项		
梧州市龙圩区广平镇卫生院职工宿舍-给排水工程				
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额	项		
旧邮电宿舍-园建工程				
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额	项		分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费
二	2024建筑拆除工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额	项		
旧邮电宿舍-给排水工程				
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额	项		
旧财政所解困宿舍-园建工程				
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法			

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。2. 表中暂列金额不含建筑服务增值税。

暂列金额明细表

工程名称：梧州市龙圩区百货仓小区等19个老旧小区改造配套基础设施工程项目(室外给排水及路地面恢复)

第3页 共4页

序号	项目名称	计量单位	不含税暂列金额 (元)	备注
1	暂列金额	项		分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费
旧财政所解困宿舍-给排水工程				
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额	项		
旧电力公司宿舍-园建工程				
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额	项		分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费
长楼梯-园建工程				
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额	项		分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费
二	2021园路园桥工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额	项		
旧电力公司宿舍-给排水工程				
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额	项		分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费
二	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额	项		
旧镇中宿舍-园建工程				
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额	项		分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费
旧镇中宿舍-给排水工程				
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额	项		
原旧工商银行宿舍-园建工程				
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额	项		分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费
原旧工商银行宿舍-给排水工程				
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额	项		
电信旧宿舍-园建工程				
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额	项		分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费
电信旧宿舍-给排水工程				
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额	项		

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。2. 表中暂列金额不含建筑服务增值税。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：梧州市龙圩区百货仓小区等19个老旧小区改造配套基础设施工程项目（室外给排水及路面地面恢复）

第1页 共4页

序号	工程名称	工程内容	不含税暂估价 (元)	不含税结算价 (元)	备注
锦田小区-园建工程					
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法				
1	专业工程暂估价				
锦田小区-给排水工程					
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法				
1	专业工程暂估价				
矿产公司旧宿舍-园建工程					
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法				
1	专业工程暂估价				
苍建公司宿舍-园建工程					
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法				
1	专业工程暂估价				
苍建公司宿舍-给排水工程					
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法				
1	专业工程暂估价				
二	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法				
1	专业工程暂估价		4627.19		
1.1	拆除1座原化粪池（型号Z5-12SQF）		4627.19		
苍梧农机监理旧宿舍-园建工程					
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法				
1	专业工程暂估价				
苍梧农机监理旧宿舍-给排水工程					
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法				
1	专业工程暂估价				
苍梧农资推广站旧宿舍-园建工程					
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法				
1	专业工程暂估价				
苍梧农资推广站旧宿舍-给排水工程					
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法				
1	专业工程暂估价		4627.19		
1.1	拆除1座原化粪池（型号Z5-12SQF）		4627.19		
福利院旧宿舍-园建工程					
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法				
1	专业工程暂估价				
福利院旧宿舍-给排水工程					
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法				
1	专业工程暂估价				

注：1. 此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定的结算金额填写。
2. 表中专业工程暂估价不含建筑服务增值税。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：梧州市龙圩区百货仓小区等19个老旧小区改造配套基础设施工程项目(室外给排水及路面地面恢复)

第2页 共4页

序号	工程名称	工程内容	不含税暂估价 (元)	不含税结算价 (元)	备注
陶瓷厂瓦房宿舍-园建工程					
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法				
1	专业工程暂估价				
陶瓷厂瓦房宿舍-给排水工程					
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法				
1	专业工程暂估价		4627.19		
1.1	拆除1座原化粪池(型号Z5-12SQF)		4627.19		
农机局宿舍B栋-园建工程					
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法				
1	专业工程暂估价				
农机局宿舍B栋-给排水工程					
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法				
1	专业工程暂估价				
二	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法				
1	专业工程暂估价				
梧州市龙圩区广平镇卫生院职工宿舍-园建工程					
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法				
1	专业工程暂估价				
二	2024建筑拆除工程(单价合同)一般计税法				
1	专业工程暂估价				
三	2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法				
1	专业工程暂估价				
四	2021绿化工程(单价合同)一般计税法				
1	专业工程暂估价				
梧州市龙圩区广平镇卫生院职工宿舍-给排水工程					
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法				
1	专业工程暂估价		4627.19		
1.1	拆除1座原化粪池(型号Z5-12SQF)		4627.19		
旧邮电宿舍-园建工程					
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法				
1	专业工程暂估价				
二	2024建筑拆除工程(单价合同)一般计税法				
1	专业工程暂估价				
旧邮电宿舍-给排水工程					
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法				
1	专业工程暂估价		4627.19		

注：1. 此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定的结算金额填写。
2. 表中专业工程暂估价不含建筑服务增值税。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：梧州市龙圩区百货仓小区等19个老旧小区改造配套基础设施工程项目（室外给排水及路面恢复）

第3页 共4页

序号	工程名称	工程内容	不含税暂估价 (元)	不含税结算价 (元)	备注
1.1	拆除1座原化粪池（型号Z5-12SQF）		4627.19		
旧财政所解困宿舍-园建工程					
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法				
1	专业工程暂估价				
旧财政所解困宿舍-给排水工程					
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法				
1	专业工程暂估价		4627.19		
1.1	拆除1座原化粪池（型号Z5-12SQF）		4627.19		
旧电力公司宿舍-园建工程					
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法				
1	专业工程暂估价				
长楼梯-园建工程					
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法				
1	专业工程暂估价				
二	2021园路园桥工程（单价合同）一般计税法				
1	专业工程暂估价				
旧电力公司宿舍-给排水工程					
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法				
1	专业工程暂估价				
二	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法				
1	专业工程暂估价				
旧镇中宿舍-园建工程					
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法				
1	专业工程暂估价				
旧镇中宿舍-给排水工程					
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法				
1	专业工程暂估价		4627.19		
1.1	拆除1座原化粪池（型号Z5-12SQF）		4627.19		
原旧工商银行宿舍-园建工程					
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法				
1	专业工程暂估价				
原旧工商银行宿舍-给排水工程					
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法				
1	专业工程暂估价				
电信旧宿舍-园建工程					
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法				
1	专业工程暂估价				

注：1. 此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定的结算金额填写。
2. 表中专业工程暂估价不含建筑服务增值税。

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：梧州市龙圩区百货仓小区等19个老旧小区改造配套基础设施工程项目(室外给排水及路面恢复)

第1页 共5页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
	◆材料◆			
1	热轧带肋钢筋HRB400 Φ 10以内（综合）	t		
2	热轧带肋钢筋HRB400 Φ 10以上（综合）	t		
3	冷拔低碳钢丝 Φ 4	t		
4	镀锌铁丝（综合）	kg		
5	圆钢HPB300 Φ 10以内（综合）	t		
6	圆钢HPB300 Φ 10以上（综合）	kg		
7	六角空心钢（综合）	t		
8	等边角钢（综合）	t		
9	橡胶板 2mm	m ²		
10	塑料薄膜	m ²		
11	棉纱头	kg		
12	高强度、耐腐蚀聚乙烯尼龙绳	m		
13	草袋	条		
14	螺栓 M6~12×12~50	套		
15	不锈钢膨胀螺栓 M8×120	套		
16	膨胀螺栓 M8×80	套		
17	膨胀螺栓 M18	套		
18	铁钉（综合）	kg		
19	电焊条（综合）	kg		
20	不锈钢焊丝	kg		
21	合金钢钻头（综合）	个		
22	钢锯条	根		
23	石料切割锯片	片		
24	切缝机刀片	片		
25	铁砂布	张		
26	风镐凿子	根		
27	铁件（综合）	kg		
28	砌筑水泥 M32.5	t		
29	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	t		
30	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg		
31	砂（综合）	m ³		
32	中砂	m ³		
33	天然中（粗）砂	m ³		
34	碎石（综合）	m ³		
35	碎石 5~20mm	m ³		
36	碎石 5~40mm	m ³		
37	碎石 20~40mm	m ³		
38	碎石 20~40mm	m ³		
39	石屑	m ³		
40	生石灰	t		
41	石粉	m ³		
42	粘土	m ³		
43	页岩标准砖 240×115×53	千块		
44	周转圆木（支撑）	m ³		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：梧州市龙圩区百货仓小区等19个老旧小区改造配套基础设施工程项目(室外给排水及路面恢复)

第2页 共5页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
45	周转板枋材	m³		
46	周转枋材	m³		
47	周转板材	m³		
48	板枋材	m³		
49	沥青漆	kg		
50	石油沥青（综合）	kg		
51	石油沥青 30#	kg		
52	普通乳化沥青（水乳型）	kg		
53	防水粉	kg		
54	建筑油膏	kg		
55	嵌缝料	kg		
56	轻柴油 0#	kg		
57	环氧树脂	kg		
58	丙酮	kg		
59	脱模剂	kg		
60	隔离剂	kg		
61	石材保护液	kg		
62	氩气	m³		
63	密封胶	kg		
64	聚氯乙烯热熔密封胶	kg		
65	石棉	kg		
66	焊接钢管 DN40	m		
67	不锈钢管 304材质 DN38×1.2	m		
68	不锈钢管 304材质 DN20×1.0	m		
69	不锈钢管 304材质 DN60×3	m		
70	不锈钢管 304材质 DN60×3	m		
71	硬聚氯乙烯（PVC-U）排水管 De50	m		
72	橡胶管	m		
73	高压水管	m		
74	塑料管卡 de160	个		
75	不锈钢法兰座	个		
76	透气帽(铅丝球) DN150	个		
77	高稀钢爬梯	个		
78	钨棒	kg		
79	水	m³		
80	煤	t		
81	木柴	kg		
82	其他材料费	元		
83	组合钢模板	kg		
84	胶合板模板 1830×915×18	m²		
85	木模板	m³		
86	复合木模板面板	m²		
87	木脚手板（松杂）	m³		
88	脚手杆（杉木）Φ100	m³		
89	轻型球墨铸铁井盖井座 Φ700	套		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：梧州市龙圩区百货仓小区等19个老旧小区改造配套基础设施工程项目(室外给排水及路面恢复)

第3页 共5页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
90	重型球墨铸铁井盖井座 Φ700	套		
91	4mm厚亚光不锈钢板隐形井盖	套		
92	500×400×20mm厚铸铁篦子	套		
93	600×400×40mm厚40厚烧毛面花岗岩盖板	套		
94	枕木	m³		
95	健身器材（6个一套） 材料费	套		
96	高稀钢爬梯 材料费	个		
97	其他材料费	元		
	◆商品砼◆			
98	预拌普通混凝土 C10	m³		
99	预拌普通混凝土 C15	m³		
100	预拌普通混凝土 C25	m³		
101	预拌补偿收缩混凝土 C25 P6	m³		
102	预拌普通混凝土 C30	m³		
103	预拌防水混凝土 C30 S6	m³		
104	预拌防水混凝土 C25 S4	m³		
105	预拌商品混凝土 C30	m³		
106	预拌商品混凝土C30	m³		
107	预拌透水性商品混凝土C15	m³		
108	预拌透水性商品混凝土 C15	m³		
109	预拌商品混凝土C25	m³		
110	预拌商品混凝土C30	m³		
111	预拌商品混凝土 C20	m³		
112	预拌商品混凝土C20	m³		
113	预拌细石商品混凝土 C20	m³		
114	预拌商品混凝土C20	m³		
115	预拌商品混凝土C30	m³		
116	预拌细石商品混凝土 C20	m³		
117	预拌商品混凝土C20	m³		
118	预拌商品混凝土C30	m³		
119	预拌透水性商品混凝土 C15	m³		
120	预拌商品混凝土C20	m³		
121	预拌商品混凝土C30	m³		
122	预拌透水性商品混凝土 C15	m³		
	◆配比◆			
123	水泥砂浆 1： 3	m³		
124	素水泥浆	m³		
125	水泥砂浆中砂 M7.5	m³		
126	水泥砂浆中砂 M10	m³		
127	水泥砂浆 1： 1	m³		
128	水泥砂浆 1： 2	m³		
129	水泥砂浆 1： 2.5	m³		
130	水泥砂浆 1： 3	m³		
131	水泥防水砂浆（加防水粉5%） 1： 2	m³		
132	素水泥浆	m³		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：梧州市龙圩区百货仓小区等19个老旧小区改造配套基础设施工程项目(室外给排水及路地面恢复)

第4页 共5页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
	◆主材◆			
133	三合土（天然级配）	m ³		
134	芝麻灰花岗岩石板(100*500*1000)	m ²		
135	300*600*50厚荔枝面芝麻灰花岗岩面层	m ²		
136	芝麻灰花岗岩马蹄石(100*100*50)	m ²		
137	芝麻灰花岗岩条石(100*350*600)	m ²		
138	芝麻灰花岗岩条石(100*100*600)	m ²		
139	荔枝面芝麻灰花岗岩条石(100*350*600)	m ²		
140	粗粒式沥青混凝土（AC-16）	m ³		
141	粗粒式沥青混凝土（AC-16）	m ³		
142	细粒式沥青混凝土（AC-13）	m ³		
143	细粒式沥青混凝土（AC-13）	m ³		
144	PVC-U塑料管 De160	m		
145	HDPE（聚乙烯）双壁波纹排水管De300	m		
146	PVC-U承插塑料管件 De160	个		
147	玻璃钢化粪池 HFBH-5-II	套		
	◆机械台班组成◆			
148	机械台班人工	元		
149	汽油 92#	kg		
150	轻柴油 0#	kg		
151	电	kW·h		
152	折旧费	元		
153	检修费	元		
154	维护费	元		
155	安拆及场外运输费	元		
156	一类费用	元		
	◆机械◆			
157	履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.4m ³	台班		
158	履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.4m ³	台班		
159	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1m ³	台班		
160	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1.25m ³	台班		
161	混凝土振捣器平板式	台班		
162	混凝土振捣器插入式	台班		
163	灰浆搅拌机输送量 200m ³ /h	台班		
164	气动灌浆机	台班		
165	混凝土喷射 5m ³ /h	台班		
166	履带式推土机功率 75kW	台班		
167	履带式推土机功率 75kW	台班		
168	履带式推土机功率 90kW	台班		
169	履带式推土机功率 105kW	台班		
170	轮胎式装载机 斗容量1m ³	台班		
171	载重汽车装载质量 4t	台班		
172	载重汽车装载质量 5t	台班		
173	载重汽车装载质量 15t	台班		
174	自卸汽车 装载质量4.5t	台班		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：梧州市龙圩区百货仓小区等19个老旧小区改造配套基础设施工程项目(室外给排水及路地面恢复)

第5页 共5页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
175	自卸汽车装载质量 4.5t	台班		
176	自卸汽车装载质量 12t	台班		
177	平板拖车组装载质量 30t	台班		
178	平板拖车组装载质量 40t	台班		
179	轨道平车装载质量 8t	台班		
180	电瓶车牵引质量 8t	台班		
181	平地机功率 120kW	台班		
182	门式起重机提升质量 10t	台班		
183	门式起重机提升质量 20t	台班		
184	汽车式起重机 提升质量8t	台班		
185	汽车式起重机提升质量 12t	台班		
186	电动单筒慢速卷扬机牵引力 50kN	台班		
187	液压叉车	台班		
188	钢轮振动压路机工作质量 8t	台班		
189	钢轮振动压路机工作质量 12t	台班		
190	钢轮振动压路机工作质量 15t	台班		
191	双钢轮振动压路机工作质量 12t	台班		
192	双钢轮振动压路机工作质量 15t	台班		
193	轮胎压路机工作质量 26t	台班		
194	电动夯实机 夯击能量 (250N·m)	台班		
195	电动夯实机夯击能量 250N·m	台班		
196	汽车式沥青喷洒机箱容量 4000L	台班		
197	沥青混凝土摊铺机摊铺宽度 9m以内	台班		
198	混凝土切缝机功率 7.5kW	台班		
199	钢筋调直机直径 14mm	台班		
200	钢筋切断机直径 40mm	台班		
201	钢筋弯曲机直径 40mm	台班		
202	管子切断机 管径 (60mm)	台班		
203	抛光机	台班		
204	电动修钎机	台班		
205	木工圆锯机直径 500mm	台班		
206	石料切割机 5.5kW以内	台班		
207	石料切割机5.5KW 以内	台班		
208	交流电弧焊机 容量 (30kV·A)	台班		
209	交流电弧焊机容量 32kV·A	台班		
210	对焊机容量 75kV·A	台班		
211	洒水车 罐容量 10000L	台班		
212	履带式液压岩石破碎机斗容量 1m³	台班		
213	气腿式风动凿岩机	台班		
214	风镐	台班		
215	电动空气压缩机 排气量 (10m³/min)	台班		
216	内燃空气压缩机排气量 3m³/min	台班		
217	硅整流充电机 90A/190V	台班		
218	其他机械费	元		