

检 索 号

桂平市人民医院江北院区传染病区项目配电工程



工程量清单

2025年08月13日

编制说明

本卷为10kV桂平市人民医院江北院区传染病区项目配电工程工程量清单

1、设计依据

根据用户委托书进行本设计。

2、工程投资

工程动态投资：

其中，工程静态投资：

3、工程概况

1、本工程为桂平市人民医院江北院区传染病区项目配电工程。

2、新建江北医院8号专变、江北医院9号专变，均采用户内安装，10kV浇注式干式变压器，1250kVA、1600kVA，10kV电源从35kV梧桐站10kV黎明线桂平江北医院2号开闭所备用906开关接入。本期的电缆排管及电缆井沿用原有的。

3、总工程量：新建2台浇注式干式变压器，江北医院8号专变(1250kVA)、江北医院9号专变(1600kVA)；采用电缆保护管方式和电缆桥架方式新敷设10kV电缆ZRC-YJV22-8.7/15kV-3×120/1038米(含盘长及上下桥架)；新架设300×100电缆桥架70米，380V封闭母线桥TMY-4×2(100×10)+1(100×10)/19米、TMY-4X2(120×10)+1(120×10)/16米，高压柜10面(其中进线柜2面、计量柜2面、出线柜4面、联络柜1面、隔离提升柜1面)，低压柜20面(其中进线柜2面、电容柜2面、出线柜13面、联络柜1面、双电源转换柜2面)，-50×5接地扁钢120米。-50×5接地扁钢130米；更换10kV高压计量柜的TA变比600/5A，TV变比10/0.1，三相三线多功能电能表3×100V/3×1(10)A；新建10kV干式变压器基础2座，600电缆沟23米，800电缆沟38米，高压柜基础8，低压柜基础17.2米，直流屏基础0.8米；1200kW柴油发电机1台，应急配电柜2面，380V封闭母线桥TMY-4(125×10)+1(125×10)/40米，低压电缆2×(TBTRZY-4×240+1×120)/50米，控制电缆KVVP2-22-4×4/100米。

2. 架空线路运距：人力运距：0.05km，汽车运距：5km

3. 土质比例：I、II类土：95%，III类土：5%

4. 架空线路工程地形比例：平地：100%

材料集散地：桂平市

4、编制依据

4.1 2022年版《20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算规定》；

编制说明

- 4.2 2022年版《20kV及以下配电网工程建设预算定额》第一册 建筑工程（上、下册）；
- 4.3 2022年版《20kV及以下配电网工程建设预算定额》第二册 电气设备安装工程；
- 4.4 2022年版《20kV及以下配电网工程建设预算定额》第三册 架空线路工程；
- 4.5 2022年版《20kV及以下配电网工程建设预算定额》第四册 电缆线路工程；
- 4.6 2022年版《20kV及以下配电网工程建设预算定额》第五册 通信及自动化工程；
- 4.7 2022年版《20kV及以下配电网工程建设概算定额》第一册 建筑工程；
- 4.8 2022年版《20kV及以下配电网工程建设概算定额》第二册 电气设备安装工程；
- 4.9 2022年版《20kV及以下配电网工程建设概算定额》第三册 架空线路工程；
- 4.10 2022年版《20kV及以下配电网工程建设概算定额》第四册 电缆线路工程；
- 4.11 2022年版《20kV及以下配电网工程建设概算定额》第五册 通信及自动化工程。

5、编制方法

1. 主要设备材料价格执行南方电网公司电力建设定额站《关于印发〈南方电网公司2025年第二季度电网工程主要设备材料信息价〉的通知》（南方电网定额〔2025〕9号文），不足部分按市场询价。
2. 地材价格均参考2025年第6期《贵港市建设工程造价信息》，乙供材料价格执行电网定额〔2025〕6号附件：《广西电网公司2025年上半年乙供设备材料信息价》，不足部分按市场询价。
3. 《定额〔2025〕29号电力工程造价与定额管理总站关于发布 2020版电网技术改造及检修工程概预算定额 2025年上半年价格水平调整系数的通知》，定额〔2025〕30号电力工程造价与定额管理总站关于发布 2022版 20kV 及以下配电网工程概预算定额 2025 年上半年价格水平调整的通知》
4. 增值税：执行中国南方电网有限责任公司办公室文件（办财务〔2019〕2号），由原适用10%税率的，税率调整为9%。
5. 工程社会保险费费率和住房公积金费率执行电网定额3号《关于调整广西电网工程规费费率的通知》。
6. 清单执行《关于印发广西电网公司20千伏及以下配电网项目扩大工程量清单（2021年版）的通知》（电网定额〔2021〕1号）。
7. 拆除安全文明施工费率按《电力总额总站关于调整安全文明施工费的通知》南方电网定额〔2023〕3号调整。

招标控制价总表(元)

表一 桂平市人民医院江北院区传染病区项目配电工程

金额单位：元

序号	工程或费用名称	建筑工程费	设备购置费	安装工程费	其他费用	基本预备费	合计	各项占静态投资比例 (%)	单位投资	费用编码
一	配电站、开关站工程									
二	充电站、换电站工程									
三	架空线路工程									
四	电缆线路工程									
五	通信站工程									
六	通信线路工程									
	小 计									
七	其他费用									
(一)	建设场地征用及清理费									
(二)	项目建设管理费									
(三)	项目建设技术服务费									
(四)	生产准备费									
八	基本预备费									
九	特殊项目费									
(一)	电网建设智慧工地费									
	工程静态投资									
	各项占静态投资的比例 (%)									
十	工程动态费用									
(一)	价差预备费									
(二)	建设期贷款利息									
	工程动态投资									
	各项占动态投资的比例 (%)									
	生产期可抵扣增值税									

安装工程专业汇总表

表二甲

金额单位：元

表二										
序号	工程名称	设备购置费	安装工程费			合计	技术经济指标			费用编码
			金额	其中			单位	数量	指标	
				未计价材料费	人工费					
	安装工程									
D	配电站、开关站工程									
1	户内配电房									
1.2	户内配电站									
L	电缆线路工程									
2	10kV电缆线路工程									
2.3	10kV电缆敷设 3×120mm ²									
二	安装拆除									
1	配电站拆除工程									
	合计									

建筑工程专业汇总表

表二乙 金额单位：元

序号	工程名称	建筑工程费				合计	技术经济指标			费用编码
		金额	其中				单位	数量	指标	
			设备费	未计价材料费	人工费					
	建筑工程									
D	配电站、开关站工程									
1	户内配电房									
1.2	户内配电站基础									
L	电缆线路工程									
1	破复路面、清淤、揭、盖盖板									
1.5	揭、盖盖板									
	合计									

安装工程专业汇总预算表（取费）

表二甲

金额单位：元

序号	工程或费用名称	直接费									间接费		利润	编制基准期价差	税金(9%)	合计
		直接工程费			措施费						规费					
		人工费	材料费		施工机械使用费	冬雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费	安全文明施工费	社会保险费 (25.88%)	住房公积金 (12%)				
计价材料费	未计价材料费															
D	配电站、开关站工程															
1	户内配电房															
1.2	户内配电站															
L	电缆线路工程															
2	10kV电缆线路工程															
2.3	10kV电缆敷设 3×120mm ²															
二	安装拆除															
1	配电站拆除工程															

建筑工程专业汇总预算表（取费）

表二乙

金额单位：元

序号		工程或费用名称	直接费									间接费		利润	编制基 准期价 差	乙供设 备费不 含税	税金 (9%)	甲供设 备费含 税	合计	
			直接工程费			措施费						规费								企业 管理费
			人工 费	材料费		施工 机械 使用 费	冬雨 季施 工增 加费	夜间施 工增加 费 (0.31%)	施工 工具 使用 费	特殊 地区 施工 增加 费	安全 文明 施工 费	社会 保险 费 (25.88 %)	住房 公积 金 (12%)							
计价 材料 费	未计 价材 料费																			
D		配电站、 开关站工 程																		
1		户内配电 房																		
1.2		户内配电 站基础																		
L		电缆线路 工程																		
1		破复路面 、清淤、 揭、盖盖 板																		
1.5		揭、盖盖 板																		

安装工程取费表

金额单位：元

序号	费用名称	费率	单位	总价	说明
	安装取费表				
1	直接费		元		
1.1	直接工程费		元		
1.1.1	人工费		元		
1.1.2	材料费		元		
1.1.2.1	计价材料费		元		
1.1.2.2	未计价材料费		元		甲供主要材料费含主材费、损耗费、配送费、卸车费、保管费；乙供主要材料费含主材费、损耗费、配送费
1.1.3	施工机械使用费		元		
1.2	措施费		元		
1.2.1	冬雨季施工增加费	3.25	%		
1.2.2	夜间施工增加费	0.56	%		
1.2.3	施工工具用具使用费	2.03	%		
1.2.5	安全文明施工费	22.06	%		
2	间接费		元		
2.1	规费		元		
2.1.1	社会保险费	25.88	%		
2.1.2	住房公积金	12	%		
2.2	企业管理费	19.91	%		
3	利润	12.4	%		
4	编制基准期价差		元		
5	增值税	9	%		
6	合计		元		

建筑工程取费表

金额单位：元

序号	费用名称	费率	单位	总价	说明
	建筑取费表				
1	直接费		元		
1.1	直接工程费		元		
1.1.1	人工费		元		
1.1.2	材料费		元		
1.1.2.1	计价材料费		元		
1.1.3	施工机械使用费		元		
1.2	措施费		元		
1.2.1	冬雨季施工增加费	1.81	%		
1.2.2	夜间施工增加费	0.31	%		
1.2.3	施工工具用具使用费	0.93	%		
1.2.5	安全文明施工费	12.88	%		
2	间接费		元		
2.1	规费		元		
2.1.1	社会保险费	25.88	%		
2.1.2	住房公积金	12	%		
2.2	企业管理费	10.22	%		
3	利润	6.56	%		
4	编制基准期价差		元		
6	增值税	9	%		
8	合计		元		

拆除工程取费表

金额单位：元

序号	费用名称	费率	单位	总价	说明
	配电站安装拆除				
1	直接费		元		
1.1	拆除直接费		元		
1.1.1	人工费		元		
1.1.2	材料费		元		
1.1.2.1	定额材料费		元		
1.1.3	机械费		元		
1.2	措施费		元		
1.2.1	冬雨季施工增加费	1.03	%		
1.2.2	施工工具用具使用费	1.45	%		
1.2.6	安全文明施工费	5.69	%		
2	间接费		元		
2.1	规费		元		
2.1.1	社会保险费	25.88	%		
2.1.2	住房公积金	12	%		
2.2	企业管理费	16.71	%		
3	利润	4.96	%		
4	编制基准期价差		元		
5	增值税	9	%		
6	合计		元		

乙供主材汇总表

金额单位：元

编号	名称	规格	单位	数量	损耗率 (%)	价格				重量		费用编码
						不含税 价	损耗费	配送费	合价	单重	合重	
	安装工程											
D	配电站、开关站工程											
	电缆桥架 300x100		m	70								
	桥架托臂支架(镀锌)		t	0								
	1kV交联电力电缆 TBTRZY- 4×240+1×120		m	100								
	1kV交联电力电缆 WDZ- BYT-4×1.5		m	130								
	电缆桥连接、接地线 ZR- YJV-25mm ²		m	21								
	低压热缩电缆终端头 4×240+1×120mm ²		套	4								
	低压热缩电缆终端头 4×1.5mm ²		套	8								
	控制电缆 KVP2-22-4×4		m	100								
	接地扁钢 -50×5		m	250								
	预埋接地连接板 100×100×8		块	27								
	防火堵料		kg	500								
	绝缘垫		m ²	60								
	小计											
	安装合计											
	合计											

乙供设备汇总表

金额单位：元

编号	名称	规格	单位	数量	价格		运杂费		乙供设备税金	总价	费用编码
					不含税价	合价	运杂费	配送费			
	安装工程										
D	配电站、开关站工程										
	柴油发电机 1200kW		台	1							
	10kV浇筑式干式变压器	SC(B)1 4- 1250kV A	台	1							
	10kV浇筑式干式变压器	SC(B)1 4- 1600kV A	台	1							
	10kV 进线柜 G1、10		台	2							
	10kV 计量柜 G2、G9		台	2							
	10kV 出线柜 G3、G8		台	2							
	10kV 预留出线柜 G4、G7		台	2							
	10kV 联络柜 G5		台	1							
	10kV 隔离提升柜 G6		台	1							
	0.4kV 联络配电柜 1AN1		台	1							
	0.4kV 低压出线柜 1AN2		台	1							
	0.4kV 低压出线柜 1AN3		台	1							
	0.4kV 低压出线柜 1AN4		台	1							
	0.4kV 调谐电容主柜 1AN5		台	1							
	0.4kV 联络配电柜 1AN6		台	1							
	0.4kV 双电源转换柜 1AN7		台	1							
	0.4kV 低压出线柜 1AN8		台	1							
	0.4kV 低压出线柜 1AN9		台	1							
	0.4kV 低压出线柜 2AN1		台	1							
	0.4kV 低压出线柜 2AN2		台	1							
	0.4kV 低压出线柜 2AN3		台	1							

乙供设备汇总表

金额单位：元

编号	名称	规格	单位	数量	价格		运杂费		乙供设备税金	总价	费用编码
					不含税价	合价	运杂费	配送费			
	0.4kV 调谐电容主柜 2AN4		台	1							
	0.4kV 联络配电柜 2AN5		台	1							
	0.4kV 低压出线柜 2AN6		台	1							
	0.4kV 低压出线柜 2AN7		台	1							
	0.4kV 双电源转换柜 2AN8		台	1							
	0.4kV 低压出线柜 2AN9		台	1							
	0.4kV 低压出线柜 2AN10		台	1							
	0.4kV 低压出线柜 2AN11		台	1							
	0.4kV 应急配电柜 FD1		台	1							
	0.4kV 应急配电柜 FD2		台	1							
	直流屏 65AH DC110V		台	1							
	10kV 电流互感器 600/5A 0.5级		台	2							
	10kV 电压互感器 10/0.1kV 0.2级		台	2							
	10kV熔断器 10kV/2A		台	3							
	三相三线电能表 3×100V, 3×1(10)A		块	1							
	380V封闭母线桥TMY-4×2(120×10)+1(120×10)		m	16							
	380V封闭母线分线箱 3000A		个	4							
	380V封闭母线桥TMY-4×2(100×10)+1(100×10)		m	20							
	380V封闭母线分线箱 2500A		个	4							
	380V封闭母线桥TMY-4×(125×10)+1(125×10)		m	40							
	380V封闭母线分线箱 1600A		个	2							
	总等电位联结箱		个	1							
	小计										

乙供设备汇总表

金额单位：元

编号	名称	规格	单位	数量	价格		运杂费		乙供设备税金	总价	费用编码
					不含税价	合价	运杂费	配送费			
L	电缆线路工程										
	10kV电力电缆 ZRC-YJV22-8.7/15kV-3×120mm2		m	1038							
	10kV冷缩户内终端头 3×120mm2		套	8							
	小计										
	安装合计										
	合计										

人工系数调整价差明细表

金额单位:元

序号	项目名称	单位	数量	单价	合价
一	建筑工程				
1	配电站、开关站工程	%			
2	充电站、换电站工程	%			
3	电缆线路工程	%			
	小计				
二	安装工程				
1	配电站、开关站工程	%			
2	充电站、换电站工程	%			
3	架空线路工程	%			
4	电缆线路工程	%			
	小计				
三	建筑拆除				
1	配电站拆除工程	%			
2	充(换)电站拆除工程	%			
3	电缆线路拆除工程	%			
4	通信站拆除工程	%			
	小计				
四	安装拆除				
1	配电站拆除工程	%			
2	充(换)电站拆除工程	%			
3	电缆线路拆除工程	%			
4	架空线路拆除工程	%			
5	通信站拆除工程	%			
6	通信线路拆除工程	%			
	小计				
	税金	%			
	合计				

材料系数调整价差明细表

金额单位:元

序号	项目名称	单位	数量	单价	合价
一	安装工程				
1	配电站、开关站工程	%			
2	充电站、换电站工程	%			
3	架空线路工程	%			
4	电缆线路工程	%			
	小计				
二	安装拆除				
1	配电站拆除工程	%			
2	充(换)电站拆除工程	%			
3	电缆线路拆除工程	%			
4	架空线路拆除工程	%			
5	通信站拆除工程	%			
6	通信线路拆除工程	%			
	小计				
	税金	%			
	合计				

机械系数调整价差明细表

金额单位：元

序号	项目名称	单位	数量	单价	合价
一	安装工程				
1	配电站、开关站工程	%			
2	充电站、换电站工程	%			
3	架空线路工程	%			
4	电缆线路工程	%			
	小计				
二	安装拆除				
1	配电站拆除工程	%			
2	充(换)电站拆除工程	%			
3	电缆线路拆除工程	%			
4	架空线路拆除工程	%			
5	通信站拆除工程	%			
6	通信线路拆除工程	%			
	小计				
	税金	%			
	合计				

扩大工程量清单综合单价分析表

工程名称：桂平市人民医院江北院区传染病区项目配电工程

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价分析															综合单价(不含甲供材料)
					直接工程费					措施费					规费	企业管理费	利润	编制基准期价差	增值税	
					主要材料费		人工费	消耗性材料费	机械费	冬雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费	安全文明施工费						
					甲供	乙供														
		第二篇 10kV 电缆线路																		
		第三章 电缆敷设、试验																		
1	KD0203007002(修)	电缆终端头冷缩户内3×120	套	1																
1.1	PF5111PL2701	电缆终端头	套	1																
	PL3-20	10kV户内热（冷）缩式电力电缆终端制作安装截面以内（mm ² ） 120	套/三相	1																
		10kV冷缩户内终端头3×120mm2	套	1																

扩大工程量清单综合单价分析表

工程名称：桂平市人民医院江北院区传染病区项目配电工程

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价分析															综合单价(不含甲供材料)
					直接工程费					措施费					规费	企业管理费	利润	编制基准期价差	增值税	
					主要材料费		人工费	消耗性材料费	机械费	冬雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费	安全文明施工费						
					甲供	乙供														
	PX1-29	汽车运输 其他建筑安装材料 装卸	t	0.005125																
	PX1-30	汽车运输 其他建筑安装材料 运输	t·km	0.0255																
2	KD0203033002(修)	电缆敷设 沟(隧)道内敷设 阻燃电缆 3×120	m	1																
2.1	PF4211PL2401	电缆沟内敷设	m	1																
	PL2-34	10kV电缆沟(隧)道内电力电缆敷设 截面以内 (mm²) 120	100m/三相	0.01																
		10kV电力电缆 ZRC-YJV22-8.7/15kV-3×120mm2	m	1																

扩大工程量清单综合单价分析表

工程名称：桂平市人民医院江北院区传染病区项目配电工程

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价分析															综合单价(不含甲供材料)
					直接工程费					措施费					规费	企业管理费	利润	编制基准期价差	增值税	
					主要材料费		人工费	消耗性材料费	机械费	冬雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费	安全文明施工费						
					甲供	乙供														
	PX1-25	汽车运输 线材 装卸	t	0.010314																
	PX1-26	汽车运输 线材 运输	t • km	0.051543																
3	KD0203034002(修)	电缆敷设 排管内敷设 阻燃电缆 3×120	m	1																
3.1	PF4311PL2501	埋管内敷设	m	1																
	PL2-41	10kV排管内电力电缆敷设 截面以内 (mm²) 120	100 m/三相	0.01																
		10kV电力电缆 ZRC-YJV22-8.7/15kV-3×120mm2	m	1																
	PX1-25	汽车运输 线材 装卸	t	0.010309																
	PX1-26	汽车运输 线材 运输	t • km	0.051545																

扩大工程量清单综合单价分析表

工程名称：桂平市人民医院江北院区传染病区项目配电工程

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价分析														综合单价(不含甲供材料)	
					直接工程费					措施费					规费	企业管理费	利润	编制基准期价差		增值税
					主要材料费		人工费	消耗性材料费	机械费	冬雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费	安全文明施工费						
					甲供	乙供														
4	KD0203041002(修)	电缆试验 第一回路 1km以内	回路	1																
4.1	PF8111PL3101	电缆试验	回路	1																
	PL5-3	陆上电缆试验 电缆试验 10kV 交流耐压试验 长度 1km以内	回路	1																
5	KD0203042002(修)	电缆试验 第二回路以上 1km以内	回路	1																
5.1	PF8111PL3102	电缆试验	回路	1																
	调PL5-3 R*0.6 C*0.6 J*0.6	陆上电缆试验 电缆试验 10kV 交流耐压试验 长度 1km以内	回路	1																

扩大工程量清单综合单价分析表

工程名称：桂平市人民医院江北院区传染病区项目配电工程

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价分析															综合单价(不含甲供材料)
					直接工程费				措施费					规费	企业管理费	利润	编制基 准期价 差	增值税		
					主要材料费		人工费	消耗性 材料费	机械费	冬季 施工增 加费	夜间施 工增加 费	施工工 具用具 使用费	特殊地 区施工 增加费						安全文 明施工 费	
					甲供	乙供														
		第四章 电缆 辅助																		
6	KD0204 013002 (修)	电缆沟(井) 揭、盖盖板 净宽度 1000mm以内	m	1																
6.1	PF2311 PL2201	揭、盖盖板	m	1																
	PL1-58	电缆沟揭盖 盖板及直埋 电缆保护板 揭、盖盖板 (电缆沟净 宽度) 1000mm以内	m	1																
		第五篇 0.4kV沿墙架 空线路																		
		第二章 户表																		
7	KD0502 003002 (修)	三相三线电 能表 3×100V, 3×1(10)A	块	1																

扩大工程量清单综合单价分析表

工程名称：桂平市人民医院江北院区传染病区项目配电工程

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价分析														综合单价(不含甲供材料)	
					直接工程费				措施费					规费	企业管理费	利润	编制基准期价差	增值税		
					主要材料费		人工费	消耗性材料费	机械费	冬雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费							安全文明施工费
					甲供	乙供														
7.1	PC1931 PG4901	智能电能表	块	1																
	PZ3-10	用电计量系统 用户电能表安装调试智能电表（三相）	块	1																
		三相三线电能表 3×100V, 3×1(10)A	块	1																
		第七篇 配电装置																		
		第一章 箱式变电站																		
8	KD0701 009002 (修)	接地装置 变电所接地	组	1		1545														
8.1	PC1711 PC3201	接地母线	m	130		1545														

扩大工程量清单综合单价分析表

工程名称：桂平市人民医院江北院区传染病区项目配电工程

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价分析															综合单价(不含甲供材料)
					直接工程费				措施费					规费	企业管理费	利润	编制基准期价差	增值税		
					主要材料费		人工费	消耗性材料费	机械费	冬雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费						安全文明施工费	
					甲供	乙供														
	PD9-10	接地母线敷设 户内扁钢敷设	m	130																
		接地扁钢 - 50×5	m	130		1477														
		预埋接地连接板 100×100×8	块	16		60														
		总等电位连接箱	个	1																
	PD9-19	接地调试 独立接地装置	套	1																
		主材损耗费				8														
9	KD0701009003(修)	接地装置 柴油发电机房接地	组	1		1412														
9.1	PC1711PC3202	接地母线	m	120		1412														
	PD9-10	接地母线敷设 户内扁钢敷设	m	120																

扩大工程量清单综合单价分析表

工程名称：桂平市人民医院江北院区传染病区项目配电工程

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价分析															综合单价(不含甲供材料)
					直接工程费					措施费					规费	企业管理费	利润	编制基准期价差	增值税	
					主要材料费		人工费	消耗性材料费	机械费	冬雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费	安全文明施工费						
					甲供	乙供														
		接地扁钢 - 50×5	m	120		1364														
		预埋接地连接板 100×100×8	块	11		41														
	PD9-19	接地调试 独立接地装置	套	1																
		主材损耗费				7														
		第八章 充（换）电站																		
		第二章 电缆敷设																		
10	KD0802001002(修)	电缆终端头 热缩 4×1.5	套	1		9														
10.1	PD7111BC2502	电缆终端头	套	1		9														
	PD8-28	1kV以下电缆终端安装 截面mm² 以内 10	个	1																

扩大工程量清单综合单价分析表

工程名称：桂平市人民医院江北院区传染病区项目配电工程

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价分析															综合单价(不含甲供材料)
					直接工程费					措施费					规费	企业管理费	利润	编制基准期价差	增值税	
					主要材料费		人工费	消耗性材料费	机械费	冬雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费	安全文明施工费						
					甲供	乙供														
		低压热缩电缆终端头 4×1.5mm ²	套	1		9														
		主材损耗费				0														
11	KD0802001003(修)	控制电缆终端头 热缩 4×4	套	1		9														
11.1	PD7111BC2503	电缆终端头	套	1		9														
	PD8-28	1kV以下电缆终端安装 截面mm ² 以内 10	个	1																
		低压热缩电缆终端头 4×1.5mm ²	套	1		9														
		主材损耗费				0														
12	KD0802003002(修)	电缆终端头 热缩 4×240+1×120	套	1		207														
12.1	PD7111BC2501	电缆终端头	套	1		207														

扩大工程量清单综合单价分析表

工程名称：桂平市人民医院江北院区传染病区项目配电工程

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价分析														综合单价(不含甲供材料)	
					直接工程费				措施费					规费	企业管理费	利润	编制基准期价差	增值税		
					主要材料费		人工费	消耗性材料费	机械费	冬雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费							安全文明施工费
					甲供	乙供														
	PD8-33	1kV以下电缆终端安装 截面mm² 以内 240	个	1																
		低压热缩电缆终端头 4×240+1×120mm2	套	1		203														
		主材损耗费				4														
13	KD0802009002(修)	1kV交联电力电缆 TBTRZY-4×240+1×120	m	1		721														
13.1	PD71111PC2501	1kV及以下电力电缆	m	1		721														
	PD8-27	1kV以下电缆敷设 截面mm² 以内 240	100m	0.01																
		1kV交联电力电缆 TBTRZY-4×240+1×120	m	1		721														

扩大工程量清单综合单价分析表

工程名称：桂平市人民医院江北院区传染病区项目配电工程

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价分析															综合单价(不含甲供材料)
					直接工程费				措施费					规费	企业管理费	利润	编制基准期价差	增值税		
					主要材料费		人工费	消耗性材料费	机械费	冬雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费						安全文明施工费	
					甲供	乙供														
14	KD0802009003(修)	1kV交联电力电缆 WDZ-BYJ-4×1.5	m	1		14														
14.1	PD7111PC2502	1kV及以下电力电缆	m	1		14														
	PD8-22	1kV以下电缆敷设 截面mm² 以内 10	100m	0.01																
		1kV交联电力电缆 WDZ-BYJ-4×1.5	m	1		14														
15	KD0802009004(修)	控制电缆 KVVP2-22-4×4	m	1		19														
15.1	PD7111PC2503	1kV及以下电力电缆	m	1		19														
	PD8-22	1kV以下电缆敷设 截面mm² 以内 10	100m	0.01																

扩大工程量清单综合单价分析表

工程名称：桂平市人民医院江北院区传染病区项目配电工程

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价分析														综合单价(不含甲供材料)	
					直接工程费				措施费					规费	企业管理费	利润	编制基准期价差	增值税		
					主要材料费		人工费	消耗性材料费	机械费	冬雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费							安全文明施工费
					甲供	乙供														
		控制电缆 KVP2-22-4×4	m	1		19														
		主材损耗费				0														
		第三章 充（换）电设备基础																		
16	KD0803011002(修)	电缆防火 防火堵料	kg	1		6														
16.1	PC1631PC3001	电缆防火设施	kg	1		6														
	PL4-33	电缆防火 防火堵料	t	0.001																
		防火堵料	kg	1		6														
		主材损耗费				0														
		补充工程量清单																		
17	KB0203026002(补、修)	电缆桥架 300x100	m	1		119														

扩大工程量清单综合单价分析表

工程名称：桂平市人民医院江北院区传染病区项目配电工程

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价分析															综合单价(不含甲供材料)
					直接工程费				措施费					规费	企业管理费	利润	编制基准期价差	增值税		
					主要材料费		人工费	消耗性材料费	机械费	冬雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费						安全文明施工费	
					甲供	乙供														
17.1	PF3111 PL2001	电缆桥架	m	1		119														
	PL4-50	电缆支架、 桥架制作安装 钢制桥架 钢制槽式托 盘式桥架 断面:宽+高 (mm) 400以内	m	1																
		电缆桥架 300x100	m	1		119														
		主材损耗费				1														
18	KB0203 026003 (补、修)	桥架托臂支架	t	1		5352														
18.1	PF3211 PL2101	电缆支架	t	1		5352														
	PL4-40	电缆支架、 桥架制作安装 电缆支架制作	t	1																

扩大工程量清单综合单价分析表

工程名称：桂平市人民医院江北院区传染病区项目配电工程

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价分析															综合单价(不含甲供材料)
					直接工程费					措施费					规费	企业管理费	利润	编制基准期价差	增值税	
					主要材料费		人工费	消耗性材料费	机械费	冬雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费	安全文明施工费						
					甲供	乙供														
	PL4-41	电缆支架、 桥架制作安装 电缆支架 安装	t	1																
		桥架托臂支架(镀锌)	t	1		5326														
		主材损耗费				27														
19	KB0203 026004 (补、修)	电缆桥连接、 接地线 ZRYJV-25mm2	m	1		22														
19.1	PF3111 PL2002	电缆桥连接、 接地线 ZRYJV-25mm2	m	1		22														
		电缆桥连接、 接地线 ZR-YJV-25mm2	m	1		22														
		主材损耗费				0														
20	KB0305 030001 (补)	电流互感器 拆除	台	1																

扩大工程量清单综合单价分析表

工程名称：桂平市人民医院江北院区传染病区项目配电工程

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价分析															综合单价(不含甲供材料)
					直接工程费					措施费					规费	企业管理费	利润	编制基准期价差	增值税	
					主要材料费		人工费	消耗性材料费	机械费	冬雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费	安全文明施工费						
					甲供	乙供														
20.1	PC1211 PC0804	配电设备	台	1																
	CYD2-163	户内型电流互感器拆除 电流（A以下） 1000	台	1																
21	KB0305 040001 (补)	电压互感器拆除	台	1																
21.1	PC1211 PC0805	配电设备	台	1																
	CYD2-152	油浸式电压互感器拆除 油浸式（kV） 20以下	台	1																
22	KB0305 050001 (补)	三相三线电能表拆除	台	1																
22.1	PC1211 PC0806	配电设备	台	1																

扩大工程量清单综合单价分析表

工程名称：桂平市人民医院江北院区传染病区项目配电工程

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价分析															综合单价(不含甲供材料)
					直接工程费					措施费					规费	企业管理费	利润	编制基准期价差	增值税	
					主要材料费		人工费	消耗性材料费	机械费	冬雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费	安全文明施工费						
					甲供	乙供														
	CYZ2-1	用户基表拆除 电能表	块	1																
23	KB0305060001(补)	跌落式熔断器拆除	组	1																
23.1	PA1020200001	跌落式熔断器	组	1																
	CYD2-239	熔断器拆除 电压(kV) 20以下	组/三相	1																
24	KB0701009002(补、修)	绝缘垫	m²	1		62														
24.1	BK0701009001	绝缘垫	m²	1		62														
		绝缘垫	m²	1		62														
25	KB0704001001(补)	柴油发电机 1200kW	台	1																

扩大工程量清单综合单价分析表

工程名称：桂平市人民医院江北院区传染病区项目配电工程

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价分析															综合单价(不含甲供材料)
					直接工程费					措施费					规费	企业管理费	利润	编制基准期价差	增值税	
					主要材料费		人工费	消耗性材料费	机械费	冬雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费	安全文明施工费						
					甲供	乙供														
25.1	B10100100001	发电机安装	台	1																
	PX6-34	配电装置安装 10kV不对称电抗器	台	1																
		柴油发电机 1200kW	台	1																
	PD11-10	备用电源自投系统调试 备用电源自投系统	系统	1																
26	KB0704001002(补、修)	干式变压器基础	m³	1																
26.1	PA2111PA1201	设备基础	m³	1																
	PT4-45	现浇混凝土一般设备基础 组合模板	m³	1																
	PT4-85	铁件、螺栓预埋铁件制作	t	0.013587																

扩大工程量清单综合单价分析表

工程名称：桂平市人民医院江北院区传染病区项目配电工程

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价分析														综合单价(不含甲供材料)	
					直接工程费					措施费					规费	企业管理费	利润	编制基准期价差		增值税
					主要材料费		人工费	消耗性材料费	机械费	冬雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费	安全文明施工费						
					甲供	乙供														
	PT4-88	铁件、螺栓预埋铁件安装	t	0.013587																
27	KB0704002001(补)	干式变压器SCB)14-1250kVA	台	1																
27.1	PC1111PC0101	变压器	台	1																
	PD1-9	三相电力变压器 10kV干式变压器安装 容量(kVA以下)2000	台	1																
		10kV浇筑式干式变压器	台	1																
27.2	PC1811PC4301	电力变压器系统调试	系统	1																
	PD11-2	10kV电力变压器系统调试 10kV侧配置断路器	系统	1																

扩大工程量清单综合单价分析表

工程名称：桂平市人民医院江北院区传染病区项目配电工程

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价分析															综合单价(不含甲供材料)
					直接工程费					措施费					规费	企业管理费	利润	编制基准期价差	增值税	
					主要材料费		人工费	消耗性材料费	机械费	冬雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费	安全文明施工费						
					甲供	乙供														
28	KB0704002002(补、修)	高压柜基础(含600电缆沟)	m	1																
28.1	PA1111PA7101	混凝土底板	m³	0.134																
	PT4-1	现浇混凝土基础 垫层	m³	0.134																
28.2	PA1111PA6801	混凝土基础梁	m³	0.16																
	换PT4-18	现浇混凝土基础梁(现浇混凝土 C25-40 现场搅拌 替换为 现浇混凝土 C20-40 现场搅拌)	m³	0.16																
28.3	PA1111PA3301	室内沟道、隧道	m³	0.588375																

扩大工程量清单综合单价分析表

工程名称：桂平市人民医院江北院区传染病区项目配电工程

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价分析															综合单价(不含甲供材料)
					直接工程费					措施费					规费	企业管理费	利润	编制基准期价差	增值税	
					主要材料费		人工费	消耗性材料费	机械费	冬雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费	安全文明施工费						
					甲供	乙供														
	换PT3-6	砌筑实心砖 砌筑砖沟道、砖井池 地沟、电缆沟(水泥砂浆M5 替换为水泥砂浆M7.5)	m³	0.588375																
28.4	PA1111 PA7601	普通钢筋	t	0.023875																
	PT4-74	钢筋制作、 安装 Φ10以内	t	0.009625																
	PT4-75	钢筋制作、 安装 Φ10以外	t	0.01425																
28.5	PA1111 PA7901	预埋铁件	t	0.035125																
	PT4-85	铁件、螺栓 预埋铁件制作	t	0.035125																
	PT4-88	铁件、螺栓 预埋铁件安装	t	0.035125																

扩大工程量清单综合单价分析表

工程名称：桂平市人民医院江北院区传染病区项目配电工程

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价分析															综合单价(不含甲供材料)
					直接工程费					措施费					规费	企业管理费	利润	编制基准期价差	增值税	
					主要材料费		人工费	消耗性材料费	机械费	冬雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费	安全文明施工费						
					甲供	乙供														
28.6	PA6411 PB2301	地沟（井、池）盖板	m ²	0.105625																
	PT4-72	预制混凝土构件制作 预制板及其他角钢框混凝土盖板	m ³	0.105625																
	PT4-101	预制混凝土构件安装 现场制作混凝土构件安装地沟盖板	m ³	0.105625																
28.7	PA1111 PA5801	内墙面装饰	m ²	3.18																
	PT10-10	水泥砂浆 砖墙、砌块墙	m ²	3.18																
29	KB0704 003001 (补)	干式变压器 SCB) 14-1600kVA	台	1																

扩大工程量清单综合单价分析表

工程名称：桂平市人民医院江北院区传染病区项目配电工程

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价分析															综合单价(不含甲供材料)
					直接工程费					措施费					规费	企业管理费	利润	编制基准期价差	增值税	
					主要材料费		人工费	消耗性材料费	机械费	冬雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费	安全文明施工费						
					甲供	乙供														
29.1	PC1111 PC0102	变压器	台	1																
	PD1-9	三相电力变压器 10kV干式变压器安装 容量(kVA以下) 2000	台	1																
		10kV浇筑式干式变压器	台	1																
29.2	PC1811 PC4302	电力变压器系统调试	系统	1																
	PD11-2	10kV电力变压器系统调试 10kV侧配置断路器	系统	1																
30	KB0704 003002 (补、修)	600电缆沟	m	1																
30.1	PA1111 PA6802	混凝土基础梁	m³	0.08																

扩大工程量清单综合单价分析表

工程名称：桂平市人民医院江北院区传染病区项目配电工程

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价分析															综合单价(不含甲供材料)
					直接工程费					措施费					规费	企业管理费	利润	编制基 准期价 差	增值税	
					主要材料费		人工费	消耗性 材料费	机械费	冬雨季 施工增 加费	夜间施 工增加 费	施工工 具用具 使用费	特殊地 区施工 增加费	安全文 明施工 费						
					甲供	乙供														
	换PT4-18	现浇混凝土基础梁(现浇混凝土 C25-40 现场搅拌 替换为 现浇混凝土 C20-40 现场搅拌)	m³	0.08																
30.2	PA1111 PA3302	室内沟道、隧道	m³	0.288																
	换PT3-6	砌筑实心砖 砌筑砖沟道、砖井池 砖地沟、电缆沟(水泥砂浆 M5 替换为 水泥砂浆 M7.5)	m³	0.288																
30.3	PA1111 PA7602	普通钢筋	t	0.010733																
	PT4-74	钢筋制作、安装 Φ10以内	t	0.003667																

扩大工程量清单综合单价分析表

工程名称：桂平市人民医院江北院区传染病区项目配电工程

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价分析														综合单价(不含甲供材料)	
					直接工程费				措施费					规费	企业管理费	利润	编制基准期价差	增值税		
					主要材料费		人工费	消耗性材料费	机械费	冬雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费							安全文明施工费
					甲供	乙供														
	PT4-75	钢筋制作、安装 Φ10以外	t	0.007133																
30.4	PA1111 PA7902	预埋铁件	t	0.007533																
	PT4-85	铁件、螺栓 预埋铁件制作	t	0.007533																
	PT4-88	铁件、螺栓 预埋铁件安装	t	0.007533																
30.5	PA6411 PB2302	地沟（井、池）盖板	m²	0.0656																
	PT4-72	预制混凝土 构件制作 预制板及其他 角钢框混凝土盖板	m³	0.0656																
	PT4-101	预制混凝土 构件安装 现场制作混凝土 构件安装 地沟盖板	m³	0.0656																

扩大工程量清单综合单价分析表

工程名称：桂平市人民医院江北院区传染病区项目配电工程

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价分析															综合单价(不含甲供材料)
					直接工程费					措施费					规费	企业管理费	利润	编制基准期价差	增值税	
					主要材料费		人工费	消耗性材料费	机械费	冬雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费	安全文明施工费						
					甲供	乙供														
30.6	PA1111 PA5802	内墙面装饰	m²	1.44																
	PT10-10	水泥砂浆 砖墙、砌块墙	m²	1.44																
31	KB0704 004001 (补)	高压成套配电柜 10kV 进线柜 G1、10	台	1																
31.1	PC1211 PC0401	高压成套配电柜	台	1																
	PD2-36	10kV高压成套配电柜安装 真空断路器柜	台	1																
		10kV 进线柜 G1、10	台	1																
32	KB0704 005001 (补)	高压成套配电柜 10kV 计量柜 G2、G9	台	1																
32.1	PC1211 PC0402	高压成套配电柜	台	1																

扩大工程量清单综合单价分析表

工程名称：桂平市人民医院江北院区传染病区项目配电工程

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价分析															综合单价(不含甲供材料)
					直接工程费					措施费					规费	企业管理费	利润	编制基准期价差	增值税	
					主要材料费		人工费	消耗性材料费	机械费	冬雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费	安全文明施工费						
					甲供	乙供														
	PD2-39	10kV高压成套配电柜安装 电压互感器避雷器柜	台	1																
		10kV 计量柜 G2、G9	台	1																
33	KB0704005002(补、修)	低压柜基础(含800电缆沟)	m	1																
33.1	PA1111PA6803	混凝土基础梁	m³	0.127209																
	换PT4-18	现浇混凝土基础梁(现浇混凝土 C25-40 现场搅拌 替换为 现浇混凝土 C20-40 现场搅拌)	m³	0.127209																
33.2	PA1111PA3303	室内沟道、隧道	m³	0.387093																

扩大工程量清单综合单价分析表

工程名称：桂平市人民医院江北院区传染病区项目配电工程

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价分析															综合单价(不含甲供材料)
					直接工程费					措施费					规费	企业管理费	利润	编制基准期价差	增值税	
					主要材料费		人工费	消耗性材料费	机械费	冬雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费	安全文明施工费						
					甲供	乙供														
	换PT3-6	砌筑实心砖 砌筑砖沟道、 砖井池 砖地沟、 电缆沟(水泥砂浆 M5 替换为水泥 砂浆 M7.5)	m³	0.387093																
33.3	PA1111 PA7603	普通钢筋	t	0.010756																
	PT4-74	钢筋制作、 安装 Φ10以内	t	0.003663																
	PT4-75	钢筋制作、 安装 Φ10以外	t	0.007093																
33.4	PA1111 PA7903	预埋铁件	t	0.027558																
	PT4-85	铁件、螺栓 预埋铁件制作	t	0.027558																
	PT4-88	铁件、螺栓 预埋铁件安装	t	0.027558																

扩大工程量清单综合单价分析表

工程名称：桂平市人民医院江北院区传染病区项目配电工程

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价分析														综合单价(不含甲供材料)	
					直接工程费				措施费					规费	企业管理费	利润	编制基准期价差	增值税		
					主要材料费		人工费	消耗性材料费	机械费	冬雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费							安全文明施工费
					甲供	乙供														
33.5	PA6411 PB2303	地沟（井、池）盖板	m²	0.08																
	PT4-72	预制混凝土构件制作 预制板及其他角钢框混凝土盖板	m³	0.08																
	PT4-101	预制混凝土构件安装 现场制作混凝土构件安装地沟盖板	m³	0.08																
33.6	PA1111 PA5803	内墙面装饰	m²	2.770349																
	PT10-10	水泥砂浆 砖墙、砌块墙	m²	2.770349																
34	KB0704 006001 (补)	高压成套配电柜 10kV 出线柜 G3、G8	台	1																

扩大工程量清单综合单价分析表

工程名称：桂平市人民医院江北院区传染病区项目配电工程

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价分析															综合单价(不含甲供材料)
					直接工程费					措施费					规费	企业管理费	利润	编制基准期价差	增值税	
					主要材料费		人工费	消耗性材料费	机械费	冬雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费	安全文明施工费						
					甲供	乙供														
34.1	PC1211 PC0403	高压成套配电柜	台	1																
	PD2-36	10kV高压成套配电柜安装 真空断路器柜	台	1																
		10kV 出线柜 G3、G8	台	1																
34.2	PC1811 PC4403	送配电设备系统调试	系统	1																
	PD11-4	送配电设备系统调试 电压等级 10kV 配置断路器	系统	1																
35	KB0704 006002 (补、修)	800电缆沟	m	1																
35.1	PA1111 PA6804	混凝土基础梁	m³	0.08																

扩大工程量清单综合单价分析表

工程名称：桂平市人民医院江北院区传染病区项目配电工程

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价分析															综合单价(不含甲供材料)
					直接工程费					措施费					规费	企业管理费	利润	编制基 准期价 差	增值税	
					主要材料费		人工费	消耗性 材料费	机械费	冬雨季 施工增 加费	夜间施 工增加 费	施工工 具用具 使用费	特殊地 区施工 增加费	安全文 明施工 费						
					甲供	乙供														
	换PT4-18	现浇混凝土基础梁(现浇混凝土 C25-40 现场搅拌 替换为 现浇混凝土 C20-40 现场搅拌)	m³	0.08																
35.2	PA1111 PA3304	室内沟道、隧道	m³	0.287981																
	换PT3-6	砌筑实心砖 砌筑砖沟道、砖井池 砖地沟、电缆沟(水泥砂浆 M5 替换为 水泥砂浆 M7.5)	m³	0.287981																
35.3	PA1111 PA7604	普通钢筋	t	0.010769																
	PT4-74	钢筋制作、安装 Φ10以内	t	0.003654																

扩大工程量清单综合单价分析表

工程名称：桂平市人民医院江北院区传染病区项目配电工程

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价分析															综合单价(不含甲供材料)
					直接工程费				措施费					规费	企业管理费	利润	编制基准期价差	增值税		
					主要材料费		人工费	消耗性材料费	机械费	冬季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费						安全文明施工费	
					甲供	乙供														
	PT4-75	钢筋制作、安装 Φ10以外	t	0.007115																
35.4	PA1111 PA7904	预埋铁件	t	0.007548																
	PT4-85	铁件、螺栓 预埋铁件制作	t	0.007548																
	PT4-88	铁件、螺栓 预埋铁件安装	t	0.007548																
35.5	PA6411 PB2304	地沟（井、池）盖板	m²	0.08																
	PT4-72	预制混凝土 构件制作 预 制板及其他 角钢框混凝 土盖板	m³	0.08																
	PT4-101	预制混凝土 构件安装 现 场制作混凝 土构件安装 地沟盖板	m³	0.08																

扩大工程量清单综合单价分析表

工程名称：桂平市人民医院江北院区传染病区项目配电工程

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价分析															综合单价(不含甲供材料)
					直接工程费					措施费					规费	企业管理费	利润	编制基准期价差	增值税	
					主要材料费		人工费	消耗性材料费	机械费	冬雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费	安全文明施工费						
					甲供	乙供														
35.6	PA1111 PA5804	内墙面装饰	m²	1.44																
	PT10-10	水泥砂浆 砖墙、砌块墙	m²	1.44																
36	KB0704 007001 (补)	高压成套配电柜 10kV 预留出线柜 G4、G7	台	1																
36.1	PC1211 PC0404	高压成套配电柜	台	1																
	PD2-36	10kV高压成套配电柜安装 真空断路器柜	台	1																
		10kV 预留出线柜 G4、G7	台	1																
36.2	PC1811 PC4404	送配电设备系统调试	系统	1																

扩大工程量清单综合单价分析表

工程名称：桂平市人民医院江北院区传染病区项目配电工程

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价分析															综合单价(不含甲供材料)
					直接工程费					措施费					规费	企业管理费	利润	编制基 准期价 差	增值税	
					主要材料费		人工费	消耗性 材料费	机械费	冬雨季 施工增 加费	夜间施 工增加 费	施工工 具用具 使用费	特殊地 区施工 增加费	安全文 明施工 费						
					甲供	乙供														
	PD11-4	送配电设备 系统调试 电 压等级 10kV 配置断路器	系统	1																
37	KB0704 007002 (补、 修)	直流屏基础	m	1																
37.1	PA1111 PA6805	混凝土基础 梁	m³	0.09625																
	换PT4- 18	现浇混凝土 基础梁(现浇 混凝土 C25- 40 现场搅拌 替换为 现浇 混凝土 C20- 40 现场搅 拌)	m³	0.09625																
37.2	PA1111 PA3305	室内沟道、 隧道	m³	0.2875																

扩大工程量清单综合单价分析表

工程名称：桂平市人民医院江北院区传染病区项目配电工程

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价分析															综合单价(不含甲供材料)
					直接工程费				措施费					规费	企业管理费	利润	编制基准期价差	增值税		
					主要材料费		人工费	消耗性材料费	机械费	冬雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费						安全文明施工费	
					甲供	乙供														
	换PT3-6	砌筑实心砖 砌筑砖沟道、砖井池 砖地沟、电缆沟(水泥砂浆M5 替换为水泥砂浆M7.5)	m³	0.2875																
37.3	PA1111 PA7605	普通钢筋	t	0.01125																
	PT4-74	钢筋制作、 安装 Φ10以内	t	0.00375																
	PT4-75	钢筋制作、 安装 Φ10以外	t	0.0075																
37.4	PA1111 PA7905	预埋铁件	t	0.02																
	PT4-85	铁件、螺栓 预埋铁件制作	t	0.02																
	PT4-88	铁件、螺栓 预埋铁件安装	t	0.02																

扩大工程量清单综合单价分析表

工程名称：桂平市人民医院江北院区传染病区项目配电工程

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价分析															综合单价(不含甲供材料)
					直接工程费					措施费					规费	企业管理费	利润	编制基 准期价 差	增值税	
					主要材料费		人工费	消耗性 材料费	机械费	冬雨季 施工增 加费	夜间施 工增加 费	施工工 具用具 使用费	特殊地 区施工 增加费	安全文 明施工 费						
					甲供	乙供														
37.5	PA1111 PA5805	内墙面装饰	m²	1.6																
	PT10-10	水泥砂浆 砖墙、砌块墙	m²	1.6																
38	KB0704 008001 (补)	高压成套配电柜 10kV 联络柜 G5	台	1																
38.1	PC1211 PC0405	高压成套配电柜	台	1																
	PD2-36	10kV高压成套配电柜安装 真空断路器柜	台	1																
		10kV 联络柜 G5	台	1																
38.2	PC1811 PC4405	送配电设备系统调试	系统	1																

扩大工程量清单综合单价分析表

工程名称：桂平市人民医院江北院区传染病区项目配电工程

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价分析															综合单价(不含甲供材料)
					直接工程费					措施费					规费	企业管理费	利润	编制基准期价差	增值税	
					主要材料费		人工费	消耗性材料费	机械费	冬雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费	安全文明施工费						
					甲供	乙供														
	PD11-4	送配电设备系统调试 电压等级 10kV 配置断路器	系统	1																
39	KB0704009001(补)	高压成套配电柜 10kV 隔离提升柜 G6	台	1																
39.1	PC1211PC0406	高压成套配电柜	台	1																
	PD2-41	10kV高压成套配电柜安装 其他电气柜	台	1																
		10kV 隔离提升柜 G6	台	1																
40	KB0704010001(补)	低压成套配电柜 0.4kV 联络配电柜 1AN1	台	1																
40.1	PC1221PC0601	低压成套配电柜	台	1																

扩大工程量清单综合单价分析表

工程名称：桂平市人民医院江北院区传染病区项目配电工程

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价分析															综合单价(不含甲供材料)
					直接工程费					措施费					规费	企业管理费	利润	编制基 准期价 差	增值税	
					主要材料费		人工费	消耗性 材料费	机械费	冬季 施工增 加费	夜间施 工增加 费	施工工 具使用 费	特殊地 区施工 增加费	安全文 明施工 费						
					甲供	乙供														
	PD2-42	1kV以下成套 配电柜 (箱) 1kV 以下成套配 电柜安装 进 线柜、联络 柜	台	1																
		0.4kV 联络 配电柜 1AN1	台	1																
40. 2	PC1811 PC4407	送配电设备 系统调试	系统	1																
	PD11-5	送配电设备 系统调试 电 压等级 1kV 以下 配继电 保护	系统	1																
41	KB0704 011001 (补)	低压成套配 电柜 0.4kV 低压出线柜 1AN2	台	1																
41. 1	PC1221 PC0602	低压成套配 电柜	台	1																

扩大工程量清单综合单价分析表

工程名称：桂平市人民医院江北院区传染病区项目配电工程

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价分析															综合单价(不含甲供材料)
					直接工程费					措施费					规费	企业管理费	利润	编制基准期价差	增值税	
					主要材料费		人工费	消耗性材料费	机械费	冬雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费	安全文明施工费						
					甲供	乙供														
		0.4kV 低压出线柜 1AN2	台	1																
	PD2-44	1kV以下成套配电柜（箱） 1kV以下成套配电柜安装 出线柜 四路以上	台	1																
41.2	PC1811 PC4408	送配电设备系统调试	系统	1																
	PD11-5	送配电设备系统调试 电压等级 1kV以下 配继电保护	系统	1																
42	KB0704 012001 (补)	低压成套配电柜 0.4kV 低压出线柜 1AN3	台	1																
42.1	PC1221 PC0603	低压成套配电柜	台	1																

扩大工程量清单综合单价分析表

工程名称：桂平市人民医院江北院区传染病区项目配电工程

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价分析															综合单价(不含甲供材料)
					直接工程费				措施费					规费	企业管理费	利润	编制基 准期价 差	增值税		
					主要材料费		人工费	消耗性 材料费	机械费	冬雨季 施工增 加费	夜间施 工增加 费	施工工 具用具 使用费	特殊地 区施工 增加费						安全文 明施工 费	
					甲供	乙供														
	PD2-44	1kV以下成套 配电柜 (箱) 1kV 以下成套配 电柜安装 出 线柜 四路以 上	台	1																
		0.4kV 低压 出线柜 1AN3	台	1																
42. 2	PC1811 PC4409	送配电设备 系统调试	系 统	1																
	PD11-5	送配电设备 系统调试 电 压等级 1kV 以下 配继电 保护	系 统	1																
43	KB0704 013001 (补)	低压成套配 电柜 0.4kV 低压出线柜 1AN4	台	1																
43. 1	PC1221 PC0604	低压成套配 电柜	台	1																

扩大工程量清单综合单价分析表

工程名称：桂平市人民医院江北院区传染病区项目配电工程

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价分析															综合单价(不含甲供材料)
					直接工程费					措施费					规费	企业管理费	利润	编制基准期价差	增值税	
					主要材料费		人工费	消耗性材料费	机械费	冬雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费	安全文明施工费						
					甲供	乙供														
	PD2-44	1kV以下成套配电柜（箱） 1kV以下成套配电柜安装 出线柜 四路以上	台	1																
		0.4kV 低压出线柜 1AN4	台	1																
43.2	PC1811 PC4410	送配电设备系统调试	系统	1																
	PD11-5	送配电设备系统调试 电压等级 1kV以下 配继电保护	系统	1																
44	KB0704 014001(补)	低压成套配电柜 0.4kV调谐电容主柜 1AN5	台	1																
44.1	PC1221 PC0605	低压成套配电柜	台	1																

扩大工程量清单综合单价分析表

工程名称：桂平市人民医院江北院区传染病区项目配电工程

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价分析															综合单价(不含甲供材料)
					直接工程费					措施费					规费	企业管理费	利润	编制基 准期价 差	增值税	
					主要材料费		人工费	消耗性 材料费	机械费	冬雨季 施工增 加费	夜间施 工增加 费	施工工 具用具 使用费	特殊地 区施工 增加费	安全文 明施工 费						
					甲供	乙供														
	PD2-46	1kV以下成套 配电柜 (箱) 1kV 以下成套配 电柜安装 无 功补偿柜	台	1																
		0.4kV 调谐 电容主柜 1AN5	台	1																
44. 2	PC1811 PC4411	送配电设备 系统调试	系统	1																
	PD11-5	送配电设备 系统调试 电 压等级 1kV 以下 配继电 保护	系统	1																
45	KB0704 015001 (补)	低压成套配 电柜 0.4kV 联络配电柜 1AN6	台	1																
45. 1	PC1221 PC0606	低压成套配 电柜	台	1																

扩大工程量清单综合单价分析表

工程名称：桂平市人民医院江北院区传染病区项目配电工程

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价分析															综合单价(不含甲供材料)
					直接工程费					措施费					规费	企业管理费	利润	编制基准期价差	增值税	
					主要材料费		人工费	消耗性材料费	机械费	冬雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费	安全文明施工费						
					甲供	乙供														
	PD2-42	1kV以下成套配电柜（箱） 1kV以下成套配电柜安装 进线柜、联络柜	台	1																
		0.4kV 联络配电柜 1AN6	台	1																
45.2	PC1811 PC4412	送配电设备系统调试	系统	1																
	PD11-5	送配电设备系统调试 电压等级 1kV以下 配继电保护	系统	1																
46	KB0704 016001 (补)	低压成套配电柜 0.4kV双电源转换柜 1AN7	台	1																
46.1	PC1221 PC0607	低压成套配电柜	台	1																

扩大工程量清单综合单价分析表

工程名称：桂平市人民医院江北院区传染病区项目配电工程

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价分析															综合单价(不含甲供材料)
					直接工程费					措施费					规费	企业管理费	利润	编制基 准期价 差	增值税	
					主要材料费		人工费	消耗性 材料费	机械费	冬雨季 施工增 加费	夜间施 工增加 费	施工工 具用具 使用费	特殊地 区施工 增加费	安全文 明施工 费						
					甲供	乙供														
	PD2-42	1kV以下成套 配电柜 (箱) 1kV 以下成套配 电柜安装 进 线柜、联络 柜	台	1																
		0.4kV 双电 源转换柜 1AN7	台	1																
46. 2	PC1811 PC4413	送配电设备 系统调试	系统	1																
	PD11- 10	备用电源自 投系统调试 备用电源自 投系统	系统	1																
47	KB0704 017001 (补)	低压成套配 电柜 0.4kV 低压出线柜 1AN8	台	1																
47. 1	PC1221 PC0608	低压成套配 电柜	台	1																

扩大工程量清单综合单价分析表

工程名称：桂平市人民医院江北院区传染病区项目配电工程

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价分析															综合单价(不含甲供材料)
					直接工程费					措施费					规费	企业管理费	利润	编制基准期价差	增值税	
					主要材料费		人工费	消耗性材料费	机械费	冬雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费	安全文明施工费						
					甲供	乙供														
		0.4kV 低压出线柜 1AN8	台	1																
	PD2-44	1kV以下成套配电柜（箱） 1kV以下成套配电柜安装 出线柜 四路以上	台	1																
47.2	PC1811 PC4414	送配电设备系统调试	系统	1																
	PD11-5	送配电设备系统调试 电压等级 1kV以下 配继电保护	系统	1																
48	KB0704 018001(补)	低压成套配电柜 0.4kV 低压出线柜 1AN9	台	1																
48.1	PC1221 PC0609	低压成套配电柜	台	1																

扩大工程量清单综合单价分析表

工程名称：桂平市人民医院江北院区传染病区项目配电工程

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价分析															综合单价(不含甲供材料)
					直接工程费					措施费					规费	企业管理费	利润	编制基 准期价 差	增值税	
					主要材料费		人工费	消耗性 材料费	机械费	冬雨季 施工增 加费	夜间施 工增加 费	施工工 具用具 使用费	特殊地 区施工 增加费	安全文 明施工 费						
					甲供	乙供														
		0.4kV 低压 出线柜 1AN9	台	1																
	PD2-44	1kV以下成套 配电柜 (箱) 1kV 以下成套配 电柜安装 出 线柜 四路以 上	台	1																
48. 2	PC1811 PC4415	送配电设备 系统调试	系统	1																
	PD11-5	送配电设备 系统调试 电 压等级 1kV 以下 配继电 保护	系统	1																
49	KB0704 019001 (补)	低压成套配 电柜 0.4kV 低压出线柜 2AN1	台	1																
49. 1	PC1221 PC0610	低压成套配 电柜	台	1																

扩大工程量清单综合单价分析表

工程名称：桂平市人民医院江北院区传染病区项目配电工程

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价分析															综合单价(不含甲供材料)
					直接工程费					措施费					规费	企业管理费	利润	编制基准期价差	增值税	
					主要材料费		人工费	消耗性材料费	机械费	冬雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费	安全文明施工费						
					甲供	乙供														
		0.4kV 低压出线柜 2AN1	台	1																
	PD2-44	1kV以下成套配电柜（箱） 1kV以下成套配电柜安装 出线柜 四路以上	台	1																
49.2	PC1811 PC4416	送配电设备系统调试	系统	1																
	PD11-5	送配电设备系统调试 电压等级 1kV以下 配继电保护	系统	1																
50	KB0704 020001 (补)	低压成套配电柜 0.4kV 低压出线柜 2AN2	台	1																
50.1	PC1221 PC0611	低压成套配电柜	台	1																

扩大工程量清单综合单价分析表

工程名称：桂平市人民医院江北院区传染病区项目配电工程

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价分析															综合单价(不含甲供材料)
					直接工程费					措施费					规费	企业管理费	利润	编制基 准期价 差	增值税	
					主要材料费		人工费	消耗性 材料费	机械费	冬雨季 施工增 加费	夜间施 工增加 费	施工工 具用具 使用费	特殊地 区施工 增加费	安全文 明施工 费						
					甲供	乙供														
		0.4kV 低压 出线柜 2AN2	台	1																
	PD2-44	1kV以下成套 配电柜 (箱) 1kV 以下成套配 电柜安装 出 线柜 四路以 上	台	1																
50. 2	PC1811 PC4417	送配电设备 系统调试	系统	1																
	PD11-5	送配电设备 系统调试 电 压等级 1kV 以下 配继电 保护	系统	1																
51	KB0704 021001 (补)	低压成套配 电柜 0.4kV 低压出线柜 2AN3	台	1																
51. 1	PC1221 PC0612	低压成套配 电柜	台	1																

扩大工程量清单综合单价分析表

工程名称：桂平市人民医院江北院区传染病区项目配电工程

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价分析														综合单价(不含甲供材料)	
					直接工程费				措施费					规费	企业管理费	利润	编制基准期价差	增值税		
					主要材料费		人工费	消耗性材料费	机械费	冬雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费							安全文明施工费
					甲供	乙供														
		0.4kV 低压出线柜 2AN3	台	1																
	PD2-44	1kV以下成套配电柜（箱） 1kV以下成套配电柜安装 出线柜 四路以上	台	1																
51.2	PC1811 PC4418	送配电设备系统调试	系统	1																
	PD11-5	送配电设备系统调试 电压等级 1kV以下 配继电保护	系统	1																
52	KB0704 022001 (补)	低压成套配电柜 0.4kV调谐电容主柜 2AN4	台	1																
52.1	PC1221 PC0613	低压成套配电柜	台	1																

扩大工程量清单综合单价分析表

工程名称：桂平市人民医院江北院区传染病区项目配电工程

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价分析															综合单价(不含甲供材料)
					直接工程费					措施费					规费	企业管理费	利润	编制基准期价差	增值税	
					主要材料费		人工费	消耗性材料费	机械费	冬雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费	安全文明施工费						
					甲供	乙供														
	PD2-46	1kV以下成套配电柜（箱） 1kV以下成套配电柜安装 无功补偿柜	台	1																
		0.4kV 调谐电容主柜 2AN4	台	1																
52.2	PC1811 PC4419	送配电设备系统调试	系统	1																
	PD11-5	送配电设备系统调试 电压等级 1kV以下 配继电保护	系统	1																
53	KB0704 023001 (补)	低压成套配电柜 0.4kV 联络配电柜 2AN5	台	1																
53.1	PC1221 PC0614	低压成套配电柜	台	1																

扩大工程量清单综合单价分析表

工程名称：桂平市人民医院江北院区传染病区项目配电工程

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价分析														综合单价(不含甲供材料)	
					直接工程费				措施费					规费	企业管理费	利润	编制基准期价差	增值税		
					主要材料费		人工费	消耗性材料费	机械费	冬雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费							安全文明施工费
					甲供	乙供														
	PD2-42	1kV以下成套配电柜（箱） 1kV以下成套配电柜安装 进线柜、联络柜	台	1																
		0.4kV 联络配电柜 2AN5	台	1																
53.2	PC1811 PC4420	送配电设备系统调试	系统	1																
	PD11-5	送配电设备系统调试 电压等级 1kV以下 配继电保护	系统	1																
54	KB0704 024001 (补)	低压成套配电柜 0.4kV 低压出线柜 2AN6	台	1																
54.1	PC1221 PC0615	低压成套配电柜	台	1																

扩大工程量清单综合单价分析表

工程名称：桂平市人民医院江北院区传染病区项目配电工程

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价分析															综合单价(不含甲供材料)
					直接工程费					措施费					规费	企业管理费	利润	编制基 准期价 差	增值税	
					主要材料费		人工费	消耗性 材料费	机械费	冬季 施工增 加费	夜间施 工增加 费	施工工 具用具 使用费	特殊地 区施工 增加费	安全文 明施工 费						
					甲供	乙供														
		0.4kV 低压 出线柜 2AN6	台	1																
	PD2-44	1kV以下成套 配电柜 (箱) 1kV 以下成套配 电柜安装 出 线柜 四路以 上	台	1																
54. 2	PC1811 PC4421	送配电设备 系统调试	系统	1																
	PD11-5	送配电设备 系统调试 电 压等级 1kV 以下 配继电 保护	系统	1																
55	KB0704 025001 (补)	低压成套配 电柜 0.4kV 低压出线柜 2AN7	台	1																
55. 1	PC1221 PC0616	低压成套配 电柜	台	1																

扩大工程量清单综合单价分析表

工程名称：桂平市人民医院江北院区传染病区项目配电工程

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价分析															综合单价(不含甲供材料)
					直接工程费					措施费					规费	企业管理费	利润	编制基 准期价 差	增值税	
					主要材料费		人工费	消耗性 材料费	机械费	冬雨季 施工增 加费	夜间施 工增加 费	施工工 具用具 使用费	特殊地 区施工 增加费	安全文 明施工 费						
					甲供	乙供														
		0.4kV 低压 出线柜 2AN7	台	1																
	PD2-44	1kV以下成套 配电柜 (箱) 1kV 以下成套配 电柜安装 出 线柜 四路以 上	台	1																
55. 2	PC1811 PC4422	送配电设备 系统调试	系统	1																
	PD11-5	送配电设备 系统调试 电 压等级 1kV 以下 配继电 保护	系统	1																
56	KB0704 026001 (补)	低压成套配 电柜 0.4kV 双电源转换 柜 2AN8	台	1																
56. 1	PC1221 PC0617	低压成套配 电柜	台	1																

扩大工程量清单综合单价分析表

工程名称：桂平市人民医院江北院区传染病区项目配电工程

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价分析															综合单价(不含甲供材料)
					直接工程费					措施费					规费	企业管理费	利润	编制基 准期价 差	增值税	
					主要材料费		人工费	消耗性 材料费	机械费	冬雨季 施工增 加费	夜间施 工增加 费	施工工 具用具 使用费	特殊地 区施工 增加费	安全文 明施工 费						
					甲供	乙供														
	PD2-42	1kV以下成套 配电柜 (箱) 1kV 以下成套配 电柜安装 进 线柜、联络 柜	台	1																
		0.4kV 双电 源转换柜 2AN8	台	1																
56. 2	PC1811 PC4423	送配电设备 系统调试	系统	1																
	PD11- 10	备用电源自 投系统调试 备用电源自 投系统	系统	1																
57	KB0704 027001 (补)	低压成套配 电柜 0.4kV 低压出线柜 2AN9	台	1																
57. 1	PC1221 PC0618	低压成套配 电柜	台	1																

扩大工程量清单综合单价分析表

工程名称：桂平市人民医院江北院区传染病区项目配电工程

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价分析															综合单价(不含甲供材料)
					直接工程费					措施费					规费	企业管理费	利润	编制基准期价差	增值税	
					主要材料费		人工费	消耗性材料费	机械费	冬雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费	安全文明施工费						
					甲供	乙供														
		0.4kV 低压出线柜 2AN9	台	1																
	PD2-44	1kV以下成套配电柜（箱） 1kV以下成套配电柜安装 出线柜 四路以上	台	1																
57.2	PC1811 PC4424	送配电设备系统调试	系统	1																
	PD11-5	送配电设备系统调试 电压等级 1kV以下 配继电保护	系统	1																
58	KB0704 028001 (补)	低压成套配电柜 0.4kV 低压出线柜 2AN10	台	1																
58.1	PC1221 PC0619	低压成套配电柜	台	1																

扩大工程量清单综合单价分析表

工程名称：桂平市人民医院江北院区传染病区项目配电工程

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价分析														综合单价(不含甲供材料)	
					直接工程费				措施费					规费	企业管理费	利润	编制基 准期价 差	增值税		
					主要材料费		人工费	消耗性 材料费	机械费	冬雨季 施工增 加费	夜间施 工增加 费	施工工 具用具 使用费	特殊地 区施工 增加费							安全文 明施工 费
					甲供	乙供														
		0.4kV 低压 出线柜 2AN10	台	1																
	PD2-44	1kV以下成套 配电柜 (箱) 1kV 以下成套配 电柜安装 出 线柜 四路以 上	台	1																
58. 2	PC1811 PC4425	送配电设备 系统调试	系统	1																
	PD11-5	送配电设备 系统调试 电 压等级 1kV 以下 配继电 保护	系统	1																
59	KB0704 029001 (补)	低压成套配 电柜 0.4kV 低压出线柜 2AN11	台	1																
59. 1	PC1221 PC0620	低压成套配 电柜	台	1																

扩大工程量清单综合单价分析表

工程名称：桂平市人民医院江北院区传染病区项目配电工程

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价分析															综合单价(不含甲供材料)
					直接工程费					措施费					规费	企业管理费	利润	编制基 准期价 差	增值税	
					主要材料费		人工费	消耗性 材料费	机械费	冬雨季 施工增 加费	夜间施 工增加 费	施工工 具用具 使用费	特殊地 区施工 增加费	安全文 明施工 费						
					甲供	乙供														
		0.4kV 低压 出线柜 2AN11	台	1																
	PD2-44	1kV以下成套 配电柜 (箱) 1kV 以下成套配 电柜安装 出 线柜 四路以 上	台	1																
59. 2	PC1811 PC4426	送配电设备 系统调试	系统	1																
	PD11-5	送配电设备 系统调试 电 压等级 1kV 以下 配继电 保护	系统	1																
60	KB0704 030001 (补)	低压成套配 电柜 0.4kV 应急配电柜 FD1	台	1																
60. 1	PC1221 PC0621	低压成套配 电柜	台	1																

扩大工程量清单综合单价分析表

工程名称：桂平市人民医院江北院区传染病区项目配电工程

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价分析															综合单价(不含甲供材料)
					直接工程费					措施费					规费	企业管理费	利润	编制基 准期价 差	增值税	
					主要材料费		人工费	消耗性 材料费	机械费	冬雨季 施工增 加费	夜间施 工增加 费	施工工 具用具 使用费	特殊地 区施工 增加费	安全文 明施工 费						
					甲供	乙供														
	PD2-42	1kV以下成套 配电柜 (箱) 1kV 以下成套配 电柜安装 进 线柜、联络 柜	台	1																
		0.4kV 应急 配电柜 FD1	台	1																
60. 2	PC1811 PC4427	送配电设备 系统调试	系统	1																
	PD11-5	送配电设备 系统调试 电 压等级 1kV 以下 配继电 保护	系统	1																
61	KB0704 031001 (补)	低压成套配 电柜 0.4kV 应急配电柜 FD2	台	1																
61. 1	PC1221 PC0622	低压成套配 电柜	台	1																

扩大工程量清单综合单价分析表

工程名称：桂平市人民医院江北院区传染病区项目配电工程

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价分析															综合单价(不含甲供材料)
					直接工程费					措施费					规费	企业管理费	利润	编制基 准期价 差	增值税	
					主要材料费		人工费	消耗性 材料费	机械费	冬雨季 施工增 加费	夜间施 工增加 费	施工工 具用具 使用费	特殊地 区施工 增加费	安全文 明施工 费						
					甲供	乙供														
	PD2-43	1kV以下成套 配电柜 (箱) 1kV 以下成套配 电柜安装 出 线柜 四路以 下	台	1																
		0.4kV 应急 配电柜 FD2	台	1																
61. 2	PC1811 PC4428	送配电设备 系统调试	系统	1																
	PD11-5	送配电设备 系统调试 电 压等级 1kV 以下 配继电 保护	系统	1																
62	KB0704 032001 (补)	直流屏 65AH DC110V	台	1																
62. 1	PC1421 PC1601	直流电源	站	1																

扩大工程量清单综合单价分析表

工程名称：桂平市人民医院江北院区传染病区项目配电工程

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价分析															综合单价(不含甲供材料)
					直接工程费					措施费					规费	企业管理费	利润	编制基准期价差	增值税	
					主要材料费		人工费	消耗性材料费	机械费	冬雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费	安全文明施工费						
					甲供	乙供														
	PD4-4	直流屏安装 直流充电馈电屏	台	1																
		直流屏 65AH DC110V	台	1																
62. 2	PC1811 PC4601	直流电源系 统调试	系统	1																
	PD11-8	直流电源系 统调试 直流 电源系统	系统	1																
63	KB0704 033001 (补)	10kV电流互 感器 600/5A 0.5级	台	1																
63. 1	PC1211 PC0801	10kV电流互 感器 600/5A 0.5级	台	1																
	PD2-10	互感器 电流 互感器安装 10kV电流互 感器 电流 (A以下) 630	台	1																

扩大工程量清单综合单价分析表

工程名称：桂平市人民医院江北院区传染病区项目配电工程

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价分析															综合单价(不含甲供材料)
					直接工程费					措施费					规费	企业管理费	利润	编制基准期价差	增值税	
					主要材料费		人工费	消耗性材料费	机械费	冬雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费	安全文明施工费						
					甲供	乙供														
		10kV 电流互感器 600/5A 0.5级	台	1																
64	KB0704034001(补)	10kV电压互感器 10/0.1kV 0.2级	台	1																
64.1	PC1211PC0802	10kV电压互感器 10/0.1kV 0.2级	台	1																
	PD2-9	互感器 电压互感器安装 电压互感器	台	1																
		10kV 电压互感器 10/0.1kV 0.2级	台	1																
65	KB0704035001(补)	10kV熔断器 10kV/2A	台	1																

扩大工程量清单综合单价分析表

工程名称：桂平市人民医院江北院区传染病区项目配电工程

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价分析															综合单价(不含甲供材料)
					直接工程费					措施费					规费	企业管理费	利润	编制基 准期价 差	增值税	
					主要材料费		人工费	消耗性 材料费	机械费	冬雨季 施工增 加费	夜间施 工增加 费	施工工 具用具 使用费	特殊地 区施工 增加费	安全文 明施工 费						
					甲供	乙供														
65.1	PC1211 PC0803	10kV熔断器 10kV/2A	台	1																
	PD7-7	熔断器安装 熔断器	个	1																
		10kV熔断器 10kV/2A	台	1																
66	KB0704 036001 (补)	380V封闭母 线槽 3000A	m	1																
66.1	PC1221 PC1401	封闭母线	m	1																
	PD3-29	封闭母线 1kV以下封闭 式插接母线 槽安装 电流 (A以下) 4000	m	1																
		380V封闭母 线桥TMY- 4×2(120×1 0)+1(120×1 0)	m	1																

扩大工程量清单综合单价分析表

工程名称：桂平市人民医院江北院区传染病区项目配电工程

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价分析															综合单价(不含甲供材料)
					直接工程费					措施费					规费	企业管理费	利润	编制基准期价差	增值税	
					主要材料费		人工费	消耗性材料费	机械费	冬雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费	安全文明施工费						
					甲供	乙供														
67	KB0704037001(补)	380V封闭母线分线箱 3000A	个	1																
67.1	PC1221PC1501	封闭母线分线箱	只	1																
	PD3-31	封闭母线 1kV以下封闭母线槽分线箱安装 电流(A以下) 1000	个	1																
		380V封闭母线分线箱 3000A	个	1																
68	KB0704038001(补)	380V封闭母线槽 2500A	m	1																
68.1	PC1221PC1402	封闭母线	m	1																

扩大工程量清单综合单价分析表

工程名称：桂平市人民医院江北院区传染病区项目配电工程

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价分析														综合单价(不含甲供材料)	
					直接工程费				措施费					规费	企业管理费	利润	编制基准期价差	增值税		
					主要材料费		人工费	消耗性材料费	机械费	冬雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费							安全文明施工费
					甲供	乙供														
	PD3-29	封闭母线 1kV以下封闭式插接母线槽安装 电流(A以下) 4000	m	1																
		380V封闭母线桥TMY-4×2(100×10)+1(100×10)	m	1																
69	KB0704039001(补)	380V封闭母线分线箱 2500A	个	1																
69.1	PC1221PC1502	封闭母线分线箱	只	1																
	PD3-31	封闭母线 1kV以下封闭式母线槽分线箱安装 电流(A以下) 1000	个	1																

扩大工程量清单综合单价分析表

工程名称：桂平市人民医院江北院区传染病区项目配电工程

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价分析														综合单价(不含甲供材料)	
					直接工程费				措施费					规费	企业管理费	利润	编制基准期价差	增值税		
					主要材料费		人工费	消耗性材料费	机械费	冬雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费							安全文明施工费
					甲供	乙供														
		380V封闭母线分线箱 2500A	个	1																
70	KB0704040001(补)	380V封闭母线槽 1600A	m	1																
70.1	PC1221PC1403	封闭母线	m	1																
	PD3-28	封闭母线 1kV以下封闭式插接母线槽安装 电流(A以下) 2000	m	1																
		380V封闭母线桥TMY-4×(125×10)+1(125×10)	m	1																
71	KB0704041001(补)	380V封闭母线分线箱 1600A	个	1																

扩大工程量清单综合单价分析表

工程名称：桂平市人民医院江北院区传染病区项目配电工程

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价分析															综合单价(不含甲供材料)
					直接工程费				措施费					规费	企业管理费	利润	编制基准期价差	增值税		
					主要材料费		人工费	消耗性材料费	机械费	冬雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费						安全文明施工费	
					甲供	乙供														
71.1	PC1221 PC1503	封闭母线分线箱	只	1																
	PD3-31	封闭母线 1kV以下封闭 母线槽分线 箱安装 电流 (A以下) 1000	个	1																
		380V封闭母 线分线箱 1600A	个	1																

扩大工程量清单综合单价汇总表

序号	项目编码	项目名称	项目特征	工作内容	计算规则	规格	单位	工程量	综合单价 (元)
		第二篇 10kV电缆线路							
		第三章 电缆敷设、试验							
1	KD0203007002(修)	电缆终端头 冷缩户内 3×120	1、型号、规格:10kV冷缩户内, 3×120	1. 材料运输、装卸 2. 搭拆工作棚 3. 终端头制作、组装、接地 4. 挂牌、固定 5. 防腐 6. 配合试验 7. 工器具移运 8. 场地清理	按设计图示电缆头数量以套计算		套	8	
2	KD0203033002(修)	电缆敷设 沟(隧)道内敷设 阻燃电缆3×120	1、型号、规格:10kV阻燃电缆3×120	1. 材料运输、装卸 2. 沟槽清理 3. 沟槽排水 4. 电缆敷设、挂牌 5. 空盘运回 6. 工器具移运 7. 场地清理	按设计长度以米/三相计算		m	70	
3	KD0203034002(修)	电缆敷设 排管内敷设 阻燃电缆3×120	1、型号、规格:10kV阻燃电缆3×120	1. 材料运输、装卸 2. 清扫管路 3. 管井排水 4. 电缆敷设、挂牌 5. 空盘运回 6. 工器具移运 7. 场地清理	按设计长度以米/三相计算		m	968	

扩大工程量清单综合单价汇总表

序号	项目编码	项目名称	项目特征	工作内容	计算规则	规格	单位	工程量	综合单价 (元)
4	KD0203041002(修)	电缆试验 第一回路 1km以内	1、电压等级:10kV 2、试验项目:绝缘摇测交接试验、交流耐压试验	1. 试验设备移运及布置 2. 接电及布线 3. 电缆试验 4. 试验后复位 5. 工器具移运 6. 场地清理	按设计图示以回路计算		回路	1	
5	KD0203042002(修)	电缆试验 第二回路以上 1km以内	1、电压等级:10kV 2、试验项目:绝缘摇测交接试验、交流耐压试验	1. 试验设备移运及布置 2. 接电及布线 3. 电缆试验 4. 试验后复位 5. 工器具移运 6. 场地清理	按设计图示以回路计算		回路	3	
		第四章 电缆辅助							
6	KD0204013002(修)	电缆沟(井)揭、盖盖板 净宽度1000mm以内	1、电缆沟(井)净宽度:1000mm以内	1. 揭、盖盖板 2. 排水 3. 工器具移运 4. 场地清理	按沟道设计长度以米计算		m	18.9	
		第五篇 0.4kV沿墙架空线路							
		第二章 户表							
7	KD0502003002(修)	三相三线电能表 3×100V, 3×1(10)A	1、名称:三相三线电能表 2、型号、规格:3×100V, 3×1(10)A	1. 基表安装调试 2. 表箱安装 3. 配管安装、敷设 4. 接户线安装	按设计图示电能表数量以套计算		块	1	
		第七篇 配电装置							
		第一章 箱式变电站							

扩大工程量清单综合单价汇总表

序号	项目编码	项目名称	项目特征	工作内容	计算规则	规格	单位	工程量	综合单价 (元)
8	KD070100900 2(修)	接地装置 变电所 接地	1、材质:热镀锌 扁钢 2、型号、规格:- 50×5 3、安装地点:户 内 4、埋深:不小于 0.8m	1. 接地沟开挖及 回填土夯实 2. 接地母线敷设 3. 接地跨接线 4. 接地引下线安 装 5. 接地极安装 6. 接地装置调试	按设计开闭所数 量以组计算		组	1	
9	KD070100900 3(修)	接地装置 柴油发 电机房接地	1、材质:热镀锌 扁钢 2、型号、规格:- 50×5 3、安装地点:户 内 4、埋深:不小于 0.8m	1. 接地沟开挖及 回填土夯实 2. 接地母线敷设 3. 接地跨接线 4. 接地引下线安 装 5. 接地极安装 6. 接地装置调试	按设计开闭所数 量以组计算		组	1	
		第八章 充(换) 电站							
		第二章 电缆敷设							
10	KD080200100 2(修)	电缆终端头 热缩 4×1.5	1、型号、规格: 低压热缩、4×35	1. 终端头制作安 装 2. 接地	按设计图示电缆 头数量以套计算		套	4	
11	KD080200100 3(修)	控制电缆终端头 热缩 4×4	1、型号、规格: 低压热缩、4×35	1. 终端头制作安 装 2. 接地	按设计图示电缆 头数量以套计算		套	4	
12	KD080200300 2(修)	电缆终端头 热缩 4×240+1×120	1、型号、规格: 低压热缩、 4×240+1×120	1. 终端头制作安 装 2. 接地	按设计图示电缆 头数量以套计算		套	4	

扩大工程量清单综合单价汇总表

序号	项目编码	项目名称	项目特征	工作内容	计算规则	规格	单位	工程量	综合单价 (元)
13	KD080200900 2(修)	1kV交联电力电缆 TBTRZY- 4×240+1×120	1、型号、规格:1kV交联电力 电缆 TBTRZY- 4×240+1×120	1. 电缆敷设 2. 标识标牌安装	按设计图示以米 计算		m	100	
14	KD080200900 3(修)	1kV交联电力电缆 WDZ-BYJ-4×1.5	1、型号、规格:1kV交联电力 电缆 WDZ-BYJ- 4×1.5	1. 电缆敷设 2. 标识标牌安装	按设计图示以米 计算		m	130	
15	KD080200900 4(修)	控制电缆 KVVVP2- 22-4×4	1、型号、规格:控制电缆 KVVVP2- 22-4×4	1. 电缆敷设 2. 标识标牌安装	按设计图示以米 计算		m	100	
		第三章 充(换) 电设备基础							
16	KD080301100 2(修)	电缆防火 防火堵 料	1、材质:防火堵 料	1. 清扫 2. 安装 3. 工器具移运 4. 场地清理	按设计图示以千 克计算		kg	500	
		补充工程量清单							
17	KB020302600 2(补、修)	电缆桥架 300x100	1、材质:钢制槽 式 2、规 格:300×100 3、防腐要求	1. 材料运输、装 卸 2. 清扫管路 3. 管井排水 4. 电缆敷设、挂 铭牌 5. 空盘运回 6. 工器具移运 7. 场地清理	按设计长度以米/ 三相计算		m	70	

扩大工程量清单综合单价汇总表

序号	项目编码	项目名称	项目特征	工作内容	计算规则	规格	单位	工程量	综合单价 (元)
18	KB0203026003(补、修)	桥架托臂支架	1、材质:镀锌铁件 2、规格:∠51.5*40*5 3、防腐要求	1.材料运输、装卸 2.清扫管路 3.管井排水 4.电缆敷设、挂铭牌 5.空盘运回 6.工器具移运 7.场地清理	按设计长度以米/三相计算		t	0.056	
19	KB0203026004(补、修)	电缆桥连接、接地线 ZRYJV-25mm2	1、规格名称:电缆桥连接、接地线 ZRYJV-25mm2	1.材料运输、装卸 2.清扫管路 3.管井排水 4.电缆敷设、挂铭牌 5.空盘运回 6.工器具移运 7.场地清理	按设计长度以米/三相计算		m	20.5	
20	KB0305030001(补)	电流互感器拆除	1、电压等级:10kV 2、名称:电流互感器 3、型号、规格				台	2	
21	KB0305040001(补)	电压互感器拆除	1、电压等级:10kV 2、名称:电压互感器 3、型号、规格				台	2	
22	KB0305050001(补)	三相三线电能表拆除	1、电压等级:10kV 2、名称:三相三线电能表 3、型号、规格				台	1	

扩大工程量清单综合单价汇总表

序号	项目编码	项目名称	项目特征	工作内容	计算规则	规格	单位	工程量	综合单价 (元)
23	KB030506000 1(补)	跌落式熔断器拆除	1、名称、型号: 熔断器 2、容量(A)				组	1	
24	KB070100900 2(补、修)	绝缘垫		1. 接地沟开挖及回填土夯实 2. 接地母线敷设 3. 接地跨接线 4. 接地引下线安装 5. 接地极安装 6. 接地装置调试	按设计开闭所数量以组计算		m ²	60	
25	KB070400100 1(补)	柴油发电机 1200kW	1、柴油发电机:1200kW				台	1	
26	KB070400100 2(补、修)	干式变压器基础	1、垫层种类、厚度、混凝土强度等级 2、设备基础类型:干式变压器基础 3、基础混凝土拌和要求、混凝土强度等级:C20 4、单体体积大小	1. 材料装卸、运输 2. 模版安拆 3. 混凝土浇制 4. 工器具移运 5. 场地清理	按设计图示尺寸以体积计算		m ³	6.624	

扩大工程量清单综合单价汇总表

序号	项目编码	项目名称	项目特征	工作内容	计算规则	规格	单位	工程量	综合单价 (元)
27	KB070400200 1(补)	干式变压器 SCB) 14-1250kVA	1、电压等级:10kV 2、名称:干式变压器 3、型号、规格:SC(B) 14-1250kVA 4、变压器型号规格:SCB) 14-1250kVA 5、高压侧设备名称,断路器				台	1	

扩大工程量清单综合单价汇总表

序号	项目编码	项目名称	项目特征	工作内容	计算规则	规格	单位	工程量	综合单价 (元)
28	KB070400200 2(补、修)	高压柜基础(含 600电缆沟)	1、混凝土强度等级:C15 2、混凝土拌和要求 3、垫层材质、厚度、混凝土强度等级 4、混凝土强度等级:C20 5、结构形式 6、名称 7、断面尺寸 8、沟(隧)道混凝土强度等级 9、砌体种类、规格:水泥砂浆M7.5 砌砖 10、砂浆强度等级 11、钢筋种类:圆钢 12、规格 13、钢材种类、规格:镀锌角钢、镀锌槽钢 14、防腐要求 15、材质:混凝土 盖板 16、规	1. 材料装卸、运输 2. 模版安拆 3. 混凝土浇制 4. 工器具移运 5. 场地清理	按设计图示尺寸以体积计算		m	8	

扩大工程量清单综合单价汇总表

序号	项目编码	项目名称	项目特征	工作内容	计算规则	规格	单位	工程量	综合单价 (元)
29	KB070400300 1(补)	干式变压器 SCB)14-1600kVA	1、电压等级:10kV 2、名称:干式变压器 3、型号、规格:SC(B)14-1600kVA 4、变压器型号规格:SCB)14-1600kVA 5、高压侧设备名称:断路器				台	1	

扩大工程量清单综合单价汇总表

序号	项目编码	项目名称	项目特征	工作内容	计算规则	规格	单位	工程量	综合单价 (元)
30	KB070400300 2(补、修)	600电缆沟	1、混凝土强度等级:C20 2、结构形式 3、混凝土拌和要求 4、垫层材质、厚度、混凝土强度等级 5、名称 6、断面尺寸 7、沟(隧)道混凝土强度等级 8、砌体种类、规格:水泥砂浆M7.5 9、砂浆强度等级 10、钢筋种类:圆钢 11、规格 12、钢材种类、规格:镀锌角钢 13、防腐要求 14、材质:混凝土 15、规格:820*420*80 16、面层材质、规格:1:2水泥砂浆	1. 材料装卸、运输 2. 模版安拆 3. 混凝土浇制 4. 工器具移运 5. 场地清理	按设计图示尺寸以体积计算		m	15	

扩大工程量清单综合单价汇总表

序号	项目编码	项目名称	项目特征	工作内容	计算规则	规格	单位	工程量	综合单价 (元)
31	KB070400400 1(补)	高压成套配电柜 10kV 进线柜 G1 、10	1、电压等 级:10kV 2、名称:高压成 套配电柜 3、型号、规 格:10kV 进线柜 G1、10 4、保护装置型号 、规格:断路器 630A 5、设备电压等级 6、开断设备名称				台	2	
32	KB070400500 1(补)	高压成套配电柜 10kV 计量柜 G2 、G9	1、电压等 级:10kV 2、名称:高压成 套配电柜 3、型号、规 格:10kV 计量柜 G2、G9 4、保护装置型号 、规格 5、设备电压等级 6、开断设备名称				台	2	

扩大工程量清单综合单价汇总表

序号	项目编码	项目名称	项目特征	工作内容	计算规则	规格	单位	工程量	综合单价 (元)
33	KB070400500 2(补、修)	低压柜基础(含 800电缆沟)	1、混凝土强度等级:C20 2、结构形式 3、混凝土拌和要求 4、垫层材质、厚度、混凝土强度等级 5、名称 6、断面尺寸 7、沟(隧)道混凝土强度等级 8、砌体种类、规格:水泥砂浆M7.5 9、砂浆强度等级 10、钢筋种类:圆钢 11、规格 12、钢材种类、规格:镀锌角钢、镀锌槽钢 13、防腐要求 14、材质:混凝土 15、规格:820*420*80 16、面层材质、规格:1:2水泥砂	1. 材料装卸、运输 2. 模版安拆 3. 混凝土浇制 4. 工器具移运 5. 场地清理	按设计图示尺寸以体积计算		m	17.2	

扩大工程量清单综合单价汇总表

序号	项目编码	项目名称	项目特征	工作内容	计算规则	规格	单位	工程量	综合单价 (元)
34	KB070400600 1(补)	高压成套配电柜 10kV 出线柜 G3 、G8	1、电压等级:10kV 2、名称:高压成套配电柜 3、型号、规格:10kV 出线柜 G3、G8 4、保护装置型号、规格:断路器 630A 5、设备电压等级:10kV 6、开断设备名				台	2	

扩大工程量清单综合单价汇总表

序号	项目编码	项目名称	项目特征	工作内容	计算规则	规格	单位	工程量	综合单价 (元)
35	KB070400600 2(补、修)	800电缆沟	1、混凝土强度等级:C20 2、结构形式 3、混凝土拌和要求 4、垫层材质、厚度、混凝土强度等级 5、名称 6、断面尺寸 7、沟(隧)道混凝土强度等级 8、砌体种类、规格:水泥砂浆M7.5 9、砂浆强度等级 10、钢筋种类:圆钢 11、规格 12、钢材种类、规格:镀锌角钢 13、防腐要求 14、材质:混凝土盖板 15、规格:820*420*80 16、面层材质、规格:1:2水泥砂浆	1.材料装卸、运输 2.模版安拆 3.混凝土浇制 4.工器具移运 5.场地清理	按设计图示尺寸以体积计算		m	20.8	

扩大工程量清单综合单价汇总表

序号	项目编码	项目名称	项目特征	工作内容	计算规则	规格	单位	工程量	综合单价 (元)
36	KB070400700 1(补)	高压成套配电柜 10kV 预留出线柜 G4、G7	1、电压等级:10kV 2、名称:高压成套配电柜 3、型号、规格:10kV 预留出线柜 G4、G7 4、保护装置型号、规格 5、设备电压等级:10kV 6、开断设备名称:断路器				台	2	

扩大工程量清单综合单价汇总表

序号	项目编码	项目名称	项目特征	工作内容	计算规则	规格	单位	工程量	综合单价 (元)
37	KB070400700 2(补、修)	直流屏基础	1、混凝土强度等级:C20 2、结构形式 3、混凝土拌和要求 4、垫层材质、厚度、混凝土强度等级 5、名称 6、断面尺寸 7、沟(隧)道混凝土强度等级 8、砌体种类、规格:水泥砂浆M7.5 砌砖 9、砂浆强度等级 10、钢筋种类:圆钢 11、规格 12、钢材种类、规格:镀锌槽钢 13、防腐要求 14、面层材质、规格:1:2水泥砂浆 15、墙体类型:砖墙	1.材料装卸、运输 2.模版安拆 3.混凝土浇制 4.工器具移运 5.场地清理	按设计图示尺寸以体积计算		m	0.8	

扩大工程量清单综合单价汇总表

序号	项目编码	项目名称	项目特征	工作内容	计算规则	规格	单位	工程量	综合单价 (元)
38	KB070400800 1(补)	高压成套配电柜 10kV 联络柜 G5	1、电压等级:10kV 2、名称:高压成套配电柜 3、型号、规格:10kV 联络柜 G5 4、保护装置型号、规格:断路器 630A 5、设备电压等级:10kV 6、开断设备名称:断路器				台	1	
39	KB070400900 1(补)	高压成套配电柜 10kV 隔离提升柜 G6	1、电压等级:10kV 2、名称:高压成套配电柜 3、型号、规格:10kV 隔离提升柜 G6 4、保护装置型号、规格 5、设备电压等级:10kV 6、开断设备名称:断路器				台	1	
40	KB070401000 1(补)	低压成套配电柜 0.4kV 联络配电柜 1AN1	1、名称:低压成套配电柜 2、型号、规格:联络配电柜 1AN1 3、回路数量 4、设备电压等级:0.4kV 5、开断设备名称:断路器				台	1	

扩大工程量清单综合单价汇总表

序号	项目编码	项目名称	项目特征	工作内容	计算规则	规格	单位	工程量	综合单价 (元)
41	KB070401100 1(补)	低压成套配电柜 0.4kV 低压出线 柜 1AN2	1、名称:低压成 套配电柜 2、型号、规格: 低压出线柜 1AN2 3、回路数量 4、设备电压等 级:0.4kV 5、开断设备名 称:断路器				台	1	
42	KB070401200 1(补)	低压成套配电柜 0.4kV 低压出线 柜 1AN3	1、名称:低压成 套配电柜 2、型号、规格: 低压出线柜 1AN3 3、回路数量 4、设备电压等 级:0.4kV 5、开断设备名 称:断路器				台	1	
43	KB070401300 1(补)	低压成套配电柜 0.4kV 低压出线 柜 1AN4	1、名称:低压成 套配电柜 2、型号、规格: 低压出线柜 1AN4 3、回路数量 4、设备电压等 级:10kV 5、开断设备名 称:断路器				台	1	

扩大工程量清单综合单价汇总表

序号	项目编码	项目名称	项目特征	工作内容	计算规则	规格	单位	工程量	综合单价 (元)
44	KB070401400 1(补)	低压成套配电柜 0.4kV 调谐电容 主柜 1AN5	1、名称:低压成 套配电柜 2、型号、规格: 调谐电容主柜 1AN5 3、回路数量 4、设备电压等 级:10kV 5、开断设备名 称:断路器				台	1	
45	KB070401500 1(补)	低压成套配电柜 0.4kV 联络配电 柜 1AN6	1、名称:低压成 套配电柜 2、型号、规格: 联络配电柜 1AN6 3、回路数量 4、设备电压等 级:0.4kV 5、开断设备名 称:断路器				台	1	
46	KB070401600 1(补)	低压成套配电柜 0.4kV 双电源转 换柜 1AN7	1、名称:低压成 套配电柜 2、型号、规格: 双电源转换柜 1AN7 3、回路数量 4、设备电压等 级:0.4kV 5、开断设备名 称:断路器				台	1	

扩大工程量清单综合单价汇总表

序号	项目编码	项目名称	项目特征	工作内容	计算规则	规格	单位	工程量	综合单价 (元)
47	KB070401700 1(补)	低压成套配电柜 0.4kV 低压出线 柜 1AN8	1、名称:低压成 套配电柜 2、型号、规格: 低压出线柜 1AN8 3、回路数量 4、设备电压等 级:0.4kV 5、开断设备名 称:断路器				台	1	
48	KB070401800 1(补)	低压成套配电柜 0.4kV 低压出线 柜 1AN9	1、名称:低压成 套配电柜 2、型号、规格: 低压出线柜 1AN9 3、回路数量 4、设备电压等 级:0.4kV 5、开断设备名 称:断路器				台	1	
49	KB070401900 1(补)	低压成套配电柜 0.4kV 低压出线 柜 2AN1	1、名称:低压成 套配电柜 2、型号、规格: 低压出线柜 2AN1 3、回路数量 4、设备电压等 级:0.4kV 5、开断设备名 称:断路器				台	1	

扩大工程量清单综合单价汇总表

序号	项目编码	项目名称	项目特征	工作内容	计算规则	规格	单位	工程量	综合单价 (元)
50	KB070402000 1(补)	低压成套配电柜 0.4kV 低压出线 柜 2AN2	1、名称:低压成 套配电柜 2、型号、规格: 低压出线柜 2AN2 3、回路数量 4、设备电压等 级:0.4kV 5、开断设备名 称:断路器				台	1	
51	KB070402100 1(补)	低压成套配电柜 0.4kV 低压出线 柜 2AN3	1、名称:低压成 套配电柜 2、型号、规格: 低压出线柜 2AN3 3、回路数量 4、设备电压等 级:0.4kV 5、开断设备名 称:断路器				台	1	
52	KB070402200 1(补)	低压成套配电柜 0.4kV 调谐电容 主柜 2AN4	1、名称:低压成 套配电柜 2、型号、规格: 调谐电容主柜 2AN4 3、回路数量 4、设备电压等 级:10kV 5、开断设备名 称:断路器				台	1	

扩大工程量清单综合单价汇总表

序号	项目编码	项目名称	项目特征	工作内容	计算规则	规格	单位	工程量	综合单价 (元)
53	KB070402300 1(补)	低压成套配电柜 0.4kV 联络配电柜 2AN5	1、名称:低压成套配电柜 2、型号、规格:联络配电柜 2AN5 3、回路数量 4、设备电压等级:0.4kV 5、开断设备名称:断路器				台	1	
54	KB070402400 1(补)	低压成套配电柜 0.4kV 低压出线柜 2AN6	1、名称:低压成套配电柜 2、型号、规格:低压出线柜 2AN6 3、回路数量 4、设备电压等级:0.4kV 5、开断设备名称:断路器				台	1	
55	KB070402500 1(补)	低压成套配电柜 0.4kV 低压出线柜 2AN7	1、名称:低压成套配电柜 2、型号、规格:低压出线柜 2AN7 3、回路数量 4、设备电压等级:0.4kV 5、开断设备名称:断路器				台	1	

扩大工程量清单综合单价汇总表

序号	项目编码	项目名称	项目特征	工作内容	计算规则	规格	单位	工程量	综合单价 (元)
56	KB070402600 1(补)	低压成套配电柜 0.4kV 双电源转 换柜 2AN8	1、名称:低压成 套配电柜 2、型号、规格: 双电源转换柜 2AN8 3、回路数量 4、设备电压等 级:0.4kV 5、开断设备名 称:断路器				台	1	
57	KB070402700 1(补)	低压成套配电柜 0.4kV 低压出线 柜 2AN9	1、名称:低压成 套配电柜 2、型号、规格: 低压出线柜 2AN9 3、回路数量 4、设备电压等 级:0.4kV 5、开断设备名 称:断路器				台	1	
58	KB070402800 1(补)	低压成套配电柜 0.4kV 低压出线 柜 2AN10	1、名称:低压成 套配电柜 2、型号、规格: 低压出线柜 2AN10 3、回路数量 4、设备电压等 级:0.4kV 5、开断设备名 称:断路器				台	1	

扩大工程量清单综合单价汇总表

序号	项目编码	项目名称	项目特征	工作内容	计算规则	规格	单位	工程量	综合单价 (元)
59	KB070402900 1(补)	低压成套配电柜 0.4kV 低压出线 柜 2AN11	1、名称:低压成 套配电柜 2、型号、规格: 低压出线柜 2AN11 3、回路数量 4、设备电压等 级:0.4kV 5、开断设备名 称:断路器				台	1	
60	KB070403000 1(补)	低压成套配电柜 0.4kV 应急配电 柜 FD1	1、名称:低压成 套配电柜 2、型号、规格: 应急配电柜 FD1 3、回路数量 4、设备电压等 级:0.4kV 5、开断设备名 称:断路器				台	1	
61	KB070403100 1(补)	低压成套配电柜 0.4kV 应急配电 柜 FD2	1、名称:低压成 套配电柜 2、型号、规格: 应急配电柜 FD2 3、回路数量 4、设备电压等 级:0.4kV 5、开断设备名 称:断路器				台	1	
62	KB070403200 1(补)	直流屏 65AH DC110V	1、名称:直流屏 2、型号、规 格:65AH DC110V 3、直流系统电 压:DC110V				台	1	

扩大工程量清单综合单价汇总表

序号	项目编码	项目名称	项目特征	工作内容	计算规则	规格	单位	工程量	综合单价 (元)
63	KB070403300 1(补)	10kV电流互感器 600/5A 0.5级	1、电压等级:10kV 2、名称:电流互感器 3、型号、规格:600/5A 0.5级				台	2	
64	KB070403400 1(补)	10kV电压互感器 10/0.1kV 0.2级	1、电压等级:10kV 2、名称:电压互感器 3、型号、规格:10/0.1kV 0.2级				台	2	
65	KB070403500 1(补)	10kV熔断器 10kV/2A	1、电压等级:10kV 2、名称:熔断器 3、型号、规格:10kV/2A				台	3	
66	KB070403600 1(补)	380V封闭母线槽 3000A	1、电压等级:380V 2、名称:封闭母线槽 3、型号、规格:3000A/IP54				m	16	
67	KB070403700 1(补)	380V封闭母线分 线箱 3000A	1、电压等级:380V 2、名称:封闭母线分线箱 3、型号、规格:3000A				个	4	

扩大工程量清单综合单价汇总表

序号	项目编码	项目名称	项目特征	工作内容	计算规则	规格	单位	工程量	综合单价 (元)
68	KB070403800 1(补)	380V封闭母线槽 2500A	1、电压等 级:380V 2、名称:封闭母 线槽 3、型号、规 格:2500A/IP54				m	20	
69	KB070403900 1(补)	380V封闭母线分 线箱 2500A	1、电压等 级:380V 2、名称:封闭母 线分线箱 3、型号、规 格:2500A				个	4	
70	KB070404000 1(补)	380V封闭母线槽 1600A	1、电压等 级:380V 2、名称:封闭母 线槽 3、型号、规 格:1600A/IP54				m	40	
71	KB070404100 1(补)	380V封闭母线分 线箱 1600A	1、电压等 级:380V 2、名称:封闭母 线分线箱 3、型号、规 格:1600A				个	2	

施工费明细表

金额单位：元

序号	名称	计算过程	合价	计算说明
一	最终施工费(元)			施工费(元)
1	施工费(元)			建筑工程费+安装工程费+余物清理费+(@安装. 乙供设备费不含税+@安装. 乙供设备运杂费含税+@安装. 乙供设备配送费含税+@安装. 乙供设备税金)-(甲供主材费含税+甲供主材损耗费含税+甲供主材配送费含税+甲供主材卸车费含税+甲供主材保管费含税)-(@建筑. 甲供设备费含税+@建筑. 甲供设备配送费含税+@建筑. 甲供设备运杂费含税+@建筑. 甲供设备卸车费含税+@建筑. 甲供设备保管费含税)
1.1	本体施工费			建筑工程费+安装工程费+余物清理费+(@安装. 乙供设备费不含税+@安装. 乙供设备运杂费含税+@安装. 乙供设备配送费含税+@安装. 乙供设备税金)-(甲供主材费含税+甲供主材损耗费含税+甲供主材配送费含税+甲供主材卸车费含税+甲供主材保管费含税)-(@建筑. 甲供设备费含税+@建筑. 甲供设备配送费含税+@建筑. 甲供设备运杂费含税+@建筑. 甲供设备卸车费含税+@建筑. 甲供设备保管费含税)
1.2	甲供主材卸车保管费			
1.3	甲供设备卸车保管费			
1.4	甲供主材配送费			
1.5	甲供设备配送费			
1.6	甲供材料卸车保管费			
1.7	甲供材料配送费			
1.8	甲供设备运杂费			
1.9	甲供主材损耗费			
1.10	其他费用			