

招 标 工 程 量 清 单

招标人：天等县财政局
(单位盖章)



造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编制人：_____
(造价人员签字)

复核人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2025年11月5日

复核时间：2025年11月5日

编制说明

一、工程概况

本项目位于天等县东平镇南务村布务屯。

建设内容：土石方工程、泥结石道路、挡土墙工程等施工图内容。

二、主要编制依据

- 1、《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》(JTG 3830—2018)。
- 2、《公路工程预算定额》(JTG/T 3832—2018)。
- 3、《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T 3833—2018)
- 4、交办公路[2016]66号《交通运输部办公厅关于印发<公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案>的通知》、财税[2018]32号《关于调整增值税税率的通知》。
- 5、2019年4月28日印发的交通运输部关于调整《公路工程项目投资估算编制办法》(JTG 3820—2018)和《公路工程项目概算预算编制办法》(JTG 3830—2018)中“税金”有关规定的公告
- 6、《关于印发公路工程项目估算概算预算编制办法广西补充规定的通知》(桂交建管发[2019]39号)。
- 7、送审资料。
- 8、材料设备价格主要按《崇左市建设工程造价信息》(天等县)2025年第7期除税信息价，缺项部分按《崇左市建设工程造价信息》2025年第8期除税信息价及市场询价综合确定。

三、其他说明：

无

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：天等县东平镇南务村布务屯排洪工程（二期）

编制范围：天等县东平镇南务村布务屯排洪工程（二期）

第 1 页

共 2 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1	第100章至第700章合计						
100	清单 第100章 总 则						
102	工程管理						
102-3	安全生产费	总额	1				
200	清单 第200章 路 基						
203	挖方路基						
203-1	路基挖方						
-a	挖土方（2km）	m3	493				
-b	挖石方（2km）	m3	1970				
209	挡土墙						
209-1	100mm厚C15混凝土压顶	m3	24.56				
209-3	砌体挡土墙						
-a	M10浆砌片石	m3	1043.97				
300	清单 第300章 路 面						
302	垫层						
302-1	20cm厚泥结石路面						
-b	厚200mm	m2	697.04				
313	路肩培土						
313-1	路肩培土	m3	19.92				
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计						
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计						
11	计日工合计						
11.1	劳务						

编制：

复核：

表A. 0. 2-5 总预算表

建设项目名称：天等县东平镇南务村布务屯排洪工程（二期）

编制范围：天等县东平镇南务村布务屯排洪工程（二期）

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
11.2	材料						
11.3	施工机械						
12	暂列金额（不计日工总额）						
13	投标报价						

表A. 0. 2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：天等县东平镇南务村布务屯排洪工程（二期）

编制范围：天等县东平镇南务村布务屯排洪工程（二期）

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计											场外运输损耗	
					清单 第 200章 路 基	清单 第 300章 路 面									辅助生产	%	数量
1001001	人工	工日															
1051001	机械工	工日															
2001021	8~12号铁丝（镀锌铁丝）	kg															
2009030	铁钉（混合规格）	kg															
3003003	柴油（0号，-10号，-20号）	kg															
3005002	电	kW·h															
3005004	水	m3															
4003001	原木（混合规格）	m3															
4003002	锯材（中板 δ=19~35mm, 中方混合规格）	m3															
5001013	PVC塑料管（Φ50mm）（Φ50mm）	m															
5501003	黏土（堆方）	m3															
5503005	中（粗）砂（混凝土、砂浆用堆方）	m3															
5505005	片石（码方）	m3															
5505013	碎石（4cm）（最大粒径4cm堆方）	m3															
5505015	碎石（8cm）（最大粒径8cm堆方）	m3															
5505016	碎石（未筛分碎石统料堆方）	m3															
5509001	32.5级水泥	t															
7801001	其他材料费	元															
8001006	功率135kW以内履带式推土机（T180带松土器）	台班															
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机（WY100液压）	台班															
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机（ZL50G）	台班															

编制：

复核：

表A. 0. 2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设工程名称：天等县东平镇南务村布屯屯排洪工程（二期）

编制范围：天等县东平镇南务村布屯屯排洪工程（二期）

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计										场外运输损耗	
					清单 第 200章 路 基	清单 第 300章 路 面								辅助生产	%	数量
8001049	斗容量3. 0m3轮胎式装载机 (ZL50)	台班														
8001058	功率120kW以内平地机（F155）	台班														
8001081	机械自身质量12～15t光轮压路机 (3Y-12/15)	台班														
8001083	机械自身质量18～21t光轮压路机 (3Y-18/21)	台班														
8001085	机械自身质量0. 6t手扶式振动碾 (YZS06B)	台班														
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机 (UJ325)	台班														
8007043	容量10000L以内洒水汽车 (YGJ5170GSSJN)	台班														

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：天等县东平镇南务村布务屯排洪工程（二期）

编制范围：天等县东平镇南务村布务屯排洪工程（二期）

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%) 7.42%	税率(%) 9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	100	清单 第100章 总 则																
2	102	工程管理																
3	102~2	场地建设费	总额	1														
4	102~3	安全生产费	总额	1														
5	200	清单 第200章 路 基																
6	203	挖方路基																
7	203~1	路基挖方																
8	~a	挖土方(2km)	m3	493														
9	~b	挖石方(2km)	m3	1970														

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设工程名称：天等县东平镇南务村布务屯排洪工程（二期）

编制范围：天等县东平镇南务村布务屯排洪工程（二期）

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%) 7.42%	税率(%) 9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
10	209	挡土墙																
11	209~1	100mm厚C15混凝土压顶	m3	24.56														
12	209~3	砌体挡土墙																
13	~a	M10浆砌片石	m3	1043.97														
14	300	清单 第300章路面																
15	302	垫层																
16	302~1	20cm厚泥结石路面																
17	~b	厚200mm	m2	697.04														
18	313	路肩培土																

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：天等县东平镇南务村布务屯排洪工程（二期）

编制范围：天等县东平镇南务村布务屯排洪工程（二期）

第 3 页 共 3 页

03表

[illegible]

编制:

复核:

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：天等县东平镇南务村布务屯排洪工程（二期）

编制范围：天等县东平镇南务村布务屯排洪工程（二期）

序号	工程类别	措施费（%）											企业管理费（%）						规费（%）					
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费率		基本 费用	主副 食运 费补 贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费率	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费率
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
01	土方		0.939						0.521		0.939	0.521	2.747					2.747	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
02	石方		0.876						0.47		0.876	0.47	2.792					2.792	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
03	运输		0.959						0.154		0.959	0.154	1.374					1.374	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
04	路面		0.94						0.818		0.94	0.818	2.427					2.427	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
04-1	路面（隧道路面）								0.818			0.818	2.427					2.427	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
05	隧道								1.195			1.195	3.569					3.569	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
06	构造物 I		0.622						1.201		0.622	1.201	3.587					3.587	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
06-1	构造物 I（绿化）		0.622						1.201		0.622	1.201	3.587					3.587	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
07	构造物 II		0.742						1.537		0.742	1.537	4.726					4.726	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08	构造物 III（一般）		1.497						2.729		1.497	2.729	5.976					5.976	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08-1	构造物 III（室内）								2.729			2.729	5.976					5.976	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08-2	构造物 III（桥梁）		1.497						2.729		1.497	2.729	5.976					5.976	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08-3	构造物 III（设备安装）								2.729			2.729	5.976					5.976	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
09	技术复杂大桥		0.907						1.677		0.907	1.677	4.143					4.143	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
10	钢材及钢结构（一般）								0.564			0.564	2.242					2.242	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
10-1	钢材及钢结构（桥梁）								0.564			0.564	2.242					2.242	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
10-2	钢材及钢结构（金属标志牌等）								0.564			0.564	2.242					2.242	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5

编制：

复核：

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设工程名称：天等县东平镇南务村布务屯排洪工程（二期）

编制范围：天等县东平镇南务村布务屯排洪工程（二期）

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
1	人工	工日	1001001			19	功率135kW以内履带式推土机T180带松土器	台班	8001006		
2	机械工	工日	1051001			20	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压	台班	8001027		
3	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	2001021			21	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	8001045		
4	铁钉混合规格	kg	2009030			22	斗容量3.0m3轮胎式装载机ZL50	台班	8001049		
5	柴油0号，-10号，-20号	kg	3003003			23	功率120kW以内平地机F155	台班	8001058		
6	电	kW·h	3005002			24	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15	台班	8001081		
7	水	m3	3005004			25	机械自身质量18~21t光轮压路机3Y-18/21	台班	8001083		
8	原木混合规格	m3	4003001			26	机械自身质量0.6t手扶式振动碾YZS06B	台班	8001085		
9	锯材中板 δ =19~35mm, 中方混合规格	m3	4003002			27	出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325	台班	8005010		
10	PVC塑料管(Φ50mm) Φ50mm	m	5001013			28	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN	台班	8007043		
11	黏土堆方	m3	5501003								
12	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	5503005								
13	片石码方	m3	5505005								
14	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	5505013								
15	碎石（8cm）最大粒径8cm堆方	m3	5505015								
16	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	5505016								
17	32.5级水泥	t	5509001								
18	其他材料费	元	7801001								

编制：

复核：