

长塘镇长塘村布柳坡乡村振兴特色村供电项目 工程

上限控制价

招 标 人：_____ 南宁市青秀区长塘镇人民政府
(单位盖章)



造价咨询人：_____ 东信工程项目管理有限公司
(单位盖章)



审核委托人：_____ 南宁市青秀区财政投资评审中心
(单位盖章)



长塘镇长塘村布柳坡乡村振兴特色村供电项目 工程

上限控制价

招标控制价 (小写): 644368.41元

(大写): 陆拾肆万肆仟叁佰陆拾捌元肆角壹分

招标人: 南宁市青秀区长塘镇人
民政府
(单位盖章)

造价咨询人: 东信工程项目管理有限
公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人: (签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: (签字或盖章)

编制人: 寇璐媛
(造价工程师签字)

复核人: 陈忠霞
(造价工程师签字盖专用章)

审核委托人: 南宁市青秀区财政投资评审中心
(单位盖章)

编制时间: 2025年4月25日

复核时间: 2025年4月28日

总 说 明

工程名称:长塘镇长塘村布柳坡乡村振兴特色村供电项目

第1页 共1页

一、工程概况:

本项目含项目:箱变及箱变基础,1根12米电杆组,电缆井2*2*1.5m3座,电缆埋管 PVC-φ167 80m, PVC-110电缆保护管265m,钢筋混凝土电缆井1.2*1.2m7座,拆除路面及恢复等。

二、编制依据:

1. 本工程施工图及相关的标准、规范、技术资料;
2. 本工程的相关说明及规定;
3. 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、广西壮族自治区住房和城乡建设厅颁布的《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013 广西壮族自治区实施细则》、《建设工程工程量清单计算规范》GB 50854~50862-2014 广西壮族自治区实施细则》修订版;
4. 2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及现行有关文件等;
5. 本工程人工费按《关于自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标字【2023】7号)执行。
6. 自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知(桂建标[2016]16号)。
7. 增值税:执行桂造价【2019】10号文关于调整除税计算适用增值税税率的通知。
8. 主要材料参考《南宁市建设工程造价信息》2025年第3期(上半月)及市场询价除税价。
9. 由业主提供的本项目图纸提问答复及相应修改的图纸等;
10. 与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料。

三、其他说明

1. 安全生产责任保险费为暂估价,最终以实际为准。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:长塘镇长塘村布柳坡乡村振兴特色村供电项目

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
土建部分		277065.17	
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法	277065.17	
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	222593.88	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	16387.42	
2.1	安全文明施工费	14982.78	
3	其他项目清单计价合计	477.96	
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计	37605.91	
5.1	规费	14728.97	
5.2	增值税	22876.94	
6	工程总造价	277065.17	
	工程总价	277065.17	
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	222593.88	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	16387.42	
2.1	安全文明施工费	14982.78	
3	其他项目清单计价合计	477.96	
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计	37605.91	
5.1	规费	14728.97	
5.2	增值税	22876.94	
6	工程总造价	277065.17	
安装工程		362767.18	
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	362767.18	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	357375.85	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	4667.24	
2.1	安全文明施工费	3312.24	
3	其他项目费用合计	724.09	
4	建筑安装工程费	362767.18	
	工程总价	362767.18	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	357375.85	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	4667.24	
2.1	安全文明施工费	3312.24	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:长塘镇长塘村布柳坡乡村振兴特色村供电项目

第2页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目费用合计	724.09	
4	建筑安装工程费	362767.18	
拆除部分		4536.06	
一	安装拆除工程(营改增)简易计税法	4536.06	
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	3379.73	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	239.28	
2.1	安全文明施工费	190.50	
3	其他项目清单计价合计	7.24	
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计	909.81	
5.1	规费	758.11	
5.2	增值税	151.70	
6	工程总造价	4536.06	
	工程总价	4536.06	
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	3379.73	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	239.28	
2.1	安全文明施工费	190.50	
3	其他项目清单计价合计	7.24	
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计	909.81	
5.1	规费	758.11	
5.2	增值税	151.70	
6	工程总造价	4536.06	
工程项目汇总		644368.41	
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	583349.46	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	21293.94	
2.1	安全文明施工费	18485.52	
3	其他项目清单计价合计	1209.29	
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计	38515.72	
5.1	规费	15487.08	
5.2	增值税	23028.64	
6	工程总造价	644368.41	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:长塘镇长塘村布柳坡乡村振兴特色村供电项目

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
土建部分					222593.88		
分部分项工程					220799.68		
1	桂030413010001	箱变基础 1. 顶C25混凝土压梁配 6@200钢筋, 预埋10#槽钢 2. M10水泥砂浆砌筑MU15砖 3. 基础内壁用1:2.5水泥砂浆抹15mm厚(掺3%防水粉)压实抹光 4. 300PVC管集水口 5. C15混凝土基础配 12@200钢筋 6. 模板制作、安装、拆除 7. 含挖、运、回填土方 8. 具体做法详施工图	座	1	17389.12	17389.12	
2	桂030413007001	电缆井2*2*1.5m 1. C25混凝土盖板、梁(盖板面含高压电力标记) 2. M5水泥砂浆砌筑MU10机制砖 3. 井壁内外抹1:2.5水泥砂浆20mm厚(掺5%防水粉) 4. 200PVC管集水口内填粗砂 5. C15混凝土垫层 6. 模板制作、安装、拆除 7. 含挖、运、回填土方 8. 具体做法详施工图	座	3	14755.52	44266.56	
3	031001006001	2回电缆埋管 PVC-φ167 1. 回填砂 2. 埋地PVC-C-167*8.5管 3. C20混凝土管枕每间距两米设置一个 4. 沿电缆管沟垫层下100mm全线埋设50X5的接地扁钢, 每10m打一根L50X5X2000的角钢垂直接地板 5. C15混凝土垫层 6. 模板制作、安装、拆除 7. 含挖、运、回填土方 8. 具体做法详施工图	m	80.00	512.54	41003.20	
4	040205002001	2回PVC-110电缆保护管 1. 回填砂 2. 埋地PVC-C-110*5.0管 3. C20混凝土管枕每间距两米设置一个 4. C15混凝土垫层 5. 模板制作、安装、拆除 6. 含挖、运、回填土方	m	265.00	274.15	72649.75	
5	桂030413007002	钢筋混凝土电缆井1.2*1.2m 1. C30混凝土盖板 2. C25混凝土井壁 3. 井壁内抹1:2.5水泥砂浆 4. 200PVC管集水口 5. C15混凝土垫层 6. 模板制作、安装、拆除 7. 含挖、运、回填土方 8. 具体做法详施工图	座	7	5284.11	36988.77	
6	桂030413016001	拆除路面及恢复 20cm厚C30混凝土路面	m ²	66.45	127.95	8502.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:长塘镇长塘村布柳坡乡村振兴特色村供电项目

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		小 计				220799.68	
		Σ人工费				44254.41	
		Σ材料费				134790.59	
		Σ机械费				22884.20	
		Σ管理费				14498.65	
		Σ利 润				4371.83	
		单价措施项目				1794.20	
	011705	大型机械设备进出场及安拆				1794.20	
7	011705001001	履带式挖掘机 1 内 场外运输费	台次	1	884.90	884.90	
8	011705001002	履带式推土机 90kW以内 场外运输费	台次	1	909.30	909.30	
		小 计				1794.20	
		Σ人工费				148.20	
		Σ材料费				267.68	
		Σ机械费				1225.32	
		Σ管理费				120.04	
		Σ利 润				32.96	
		合 计				222593.88	
		Σ人工费				44402.61	
		Σ材料费				135058.27	
		Σ机械费				24109.52	
		Σ管理费				14618.69	
		Σ利 润				4404.79	
安装工程						357375.85	
		分部分项工程				357375.85	
9	030414011001	箱变接地装置 含热镀锌角钢垂直地极 50*5*2000mm 16 条 含热镀锌扁钢-50*50	组	1	4369.08	4369.08	
10	FC0301003001	终端型箱变 S11-M-315/10.5 含箱变调试及设备标志牌	台	1	191526.89	191526.89	
11	030410001001	12米电杆组立 12mφ190, 含杆基础	根	1	3948.52	3948.52	
12	030410004001	跌落式熔断器	组	1	1025.56	1025.56	
13	030410004002	10KV防爆型瓷外套避雷器Y5WS-17/50TLQ	组	1	478.50	478.50	
14	030410004003	接地挂环 BYD-1	台	1	126.15	126.15	
15	030414011002	杆上设备接地装置	组	1	1250.92	1250.92	
16	030404017001	配电箱	台				

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:长塘镇长塘村布柳坡乡村振兴特色村供电项目

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
17	030410002001	金具安装 1. 具体做法详施工图	项	1	7383.55	7383.55	
18	001001001001	带电作业 10kV线路带电断、接引流线 接引流线、 断引流线	项	1	20753.16	20753.16	
19	030408006001	电力电缆头3*70mm ²	个	2	709.30	1418.60	
20	030408001001	电力电缆 YJV22-8.7/15-3*70mm ²	m	100.00	192.61	19261.00	
21	030414015001	电缆试验	点	1	1123.60	1123.60	
22	001001001002	箱变围栏 四角立柱: 150*5镀锌钢管外贴3mm红白 相间反光膜 立柱: 50*25*3镀锌方钢 4mm厚50*20镀锌钢丝网 具体做法详施工图	m	200.00	155.29	31058.00	
23	002001001001	电缆附件 含电缆标志牌及防火涂料封堵等	项	1	1309.02	1309.02	
24	030410003001	0.4KV架空绝缘导线 JKLYJ-50mm ²	m	100.00	7.11	711.00	
25	030410003002	低压电缆 YJLV-0.6/1kV-4*35mm ²	m	230.00	73.91	16999.30	
26	030410003003	低压电缆 YJLV-0.6/1kV-4*50mm ²	m	300.00	99.27	29781.00	
27	003001001001	其他费用 含资料费及协调费	项	1	24852.00	24852.00	
		小 计				357375.85	
		Σ人工费				14941.45	
		Σ材料费				287892.47	
		Σ机械费				12683.53	
		Σ管理费				8714.03	
		Σ利 润				3636.39	
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计				357375.85	
		Σ人工费				14941.45	
		Σ材料费				287892.47	
		Σ机械费				12683.53	
		Σ管理费				8714.03	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:长塘镇长塘村布柳坡乡村振兴特色村供电项目

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ利 润				3636.39	
拆除部分						3379.73	
		分部分项工程				3379.73	
28	041001010001	拆除电杆	根	6	536.14	3216.84	
29	030410003004	导线、进户线架设	km	0.240	678.71	162.89	
		小 计				3379.73	
		Σ人工费				2399.09	
		Σ材料费				80.64	
		Σ机械费				168.29	
		Σ管理费				487.83	
		Σ利 润				243.89	
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计				3379.73	
		Σ人工费				2399.09	
		Σ材料费				80.64	
		Σ机械费				168.29	
		Σ管理费				487.83	
		Σ利 润				243.89	
		总 合 计				583349.46	
		Σ人工费				61743.15	
		Σ材料费				423031.38	
		Σ机械费				36961.34	
		Σ管理费				23820.55	
		Σ利 润				8285.07	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:长塘镇长塘村布柳坡乡村振兴特色村供电项目

第1页 共11页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
土建部分											
		分部分项工程									
1	桂030413010001	箱变基础 1.顶C25混凝土压梁配 6@200钢筋,预埋10#槽钢 2.M10水泥砂浆砌筑MU15砖 3.基础内壁用1:2.5水泥砂浆抹15mm厚(掺3%防水粉)压实抹光 4. 300PVC管集水口 5.C15混凝土基础配 12@200钢筋 6.模板制作、安装、拆除 7.含挖、运、回填土方 8.具体做法详施工图	座	1	17389.12	5621.49	8276.44	1366.30	1668.97	455.92	
	A1-18	液压挖掘机挖土斗容量(1.0)	1000	0.02893	3854.35	374.40		3093.62	303.10	83.23	
	A1-117换	人工装、自卸汽车运土方 1km运距以内 3.5t自卸汽车 [实际运距=19]	100	0.1950	7414.88	783.74		5887.92	583.10	160.12	
	A1-82	人工回填土 夯填	100	0.0943	2058.46	1628.64		223.49	161.88	44.45	
	A17-1	混凝土基础垫层 木模板木支撑	100m ²	0.0320	2318.20	898.83	1025.65	32.34	284.19	77.19	
	A4-3换	混凝土垫层{换:碎石 GD40 商品普通砼 C15[商品砼]}	10	0.296	4399.36	585.47	3576.24	7.51	180.98	49.16	
	A3-123换	砖砌检查井 矩形{换:水泥砂浆中砂M10}	10	0.825	6381.10	1719.12	3930.13	46.58	538.89	146.38	
	A10-34	其他 水泥砂浆 零星项目{水泥砂浆 1:3}	100m ²	0.5936	5912.79	3709.99	950.99	47.81	943.96	260.04	
	A4-24换	混凝土 圈梁{换:碎石 GD40 商品普通砼 C25[商品砼]}	10	0.099	5016.10	852.85	3821.50	7.75	262.66	71.34	
	A17-72	圈梁 直形 胶合板模板 木支撑	100m ²	0.0792	3970.03	2205.22	870.10	28.00	681.58	185.13	
	A4-237	现浇构件圆钢筋制安 φ10以上	t	0.113	4875.75	599.47	3912.17	94.70	211.86	57.55	
	A4-236	现浇构件圆钢筋制安 φ10以内	t	0.005	4624.64	709.14	3621.83	13.29	220.49	59.89	
	B-	通风钢网	m ²	0.60	48.05		48.05				

工程量清单综合单价分析表

工程名称:长塘镇长塘村布柳坡乡村振兴特色村供电项目

第2页 共11页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	B-	300PVC管	个	3	17.71		17.71				
	A4-326换	铁件 预埋铁件	t	0.136	6288.02	1963.65	3562.27		599.31	162.79	
	A3-39	砖砌台阶 标准砖240×115×53{水泥石灰砂浆中砂M5}	10m ²	2.154	1469.23	410.51	884.09	11.03	128.65	34.95	
2	桂030413007001	电缆井2*2*1.5m 1. C25混凝土盖板、梁(盖板面含高压电力标记) 2. M5水泥砂浆砌筑MU10机制砖 3. 井壁内外抹1:2.5水泥砂浆20mm厚(掺5%防水粉) 4. 200PVC管集水口内填粗砂 5. C15混凝土垫层 6. 模板制作、安装、拆除 7. 含挖、运、回填土方 8. 具体做法详施工图	座	3	14755.52	3275.04	9264.41	1046.52	918.54	251.01	
	A1-18	液压挖掘机挖土斗容量(1.0)	1000	0.12221	3854.35	374.40		3093.62	303.10	83.23	
	A1-117换	人工装、自卸汽车运土方 1km运距以内 3.5t自卸汽车 [实际运距=19]	100	0.4108	7414.88	783.74		5887.92	583.10	160.12	
	A1-82	人工回填土 夯填	100	0.8113	2058.46	1628.64		223.49	161.88	44.45	
	A4-3换	混凝土垫层{换:碎石 GD40 商品普通砼 C15}	10	0.505	4016.61	309.74	3576.24	7.51	96.82	26.30	
	A17-1	混凝土基础垫层 木模板木支撑	100m ²	0.0696	2318.20	898.83	1025.65	32.34	284.19	77.19	
	A3-123换	砖砌检查井 矩形{换:水泥石灰砂浆中砂M5}	10	1.368	6380.42	1719.12	3929.45	46.58	538.89	146.38	
	A4-24换	混凝土 圈梁{换:碎石 GD40 商品普通砼 C25}	10	0.279	4631.47	575.76	3821.50	7.75	178.09	48.37	
	A17-72	圈梁 直形 胶合板模板 木支撑	100m ²	0.2426	3970.03	2205.22	870.10	28.00	681.58	185.13	
	A10-34换	其他 水泥砂浆 零星项目{换:水泥砂浆 1:1 换:水泥砂浆 1:2.5 换:水泥砂浆 1:3}	100m ²	0.9101	5912.79	3709.99	950.99	47.81	943.96	260.04	
	A4-215换	地沟盖板 安装{换:水泥砂浆 1:2}	10	0.116	1106.35	632.07	218.76	7.36	195.15	53.01	
	B-	盖板985*490*100mm	块	24	530.00		530.00				
	A17-76	过梁 胶合板模板 木支撑	100m ²	0.0853	6915.43	3558.28	1888.42	63.23	1105.28	300.22	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:长塘镇长塘村布柳坡乡村振兴特色村供电项目

第3页 共11页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	A4-25换	混凝土 过梁{换:碎石 GD40 商品普通砼 C25}	10	0.099	4847.36	689.87	3872.28	12.59	214.39	58.23	
	A4-236	现浇构件圆钢筋制安 ϕ 10以内	t	0.068	4624.64	709.14	3621.83	13.29	220.49	59.89	
	A4-237	现浇构件圆钢筋制安 ϕ 10以上	t	0.325	4875.75	599.47	3912.17	94.70	211.86	57.55	
	A4-326	铁件 预埋铁件	t	0.410	8805.95	1963.65	6080.20		599.31	162.79	
	B-	电缆镀锌支架	付	15	71.26		71.26				
	B-	200PVC管	个	3	9.41		9.41				
3	031001006001	2回电缆埋管 PVC-&167 1. 回填砂 2. 埋地PVC-C-167*8.5管 3. C20混凝土管枕每间距两米设置一个 4. 沿电缆管沟垫层下100mm全线埋设50X5的接地扁钢,每10m打一根L50X5X2000的角钢垂直接地极 5. C15混凝土垫层 6. 模板制作、安装、拆除 7. 含挖、运、回填土方 8. 具体做法详见下图	m	80.00	512.54	74.31	327.02	76.74	26.35	8.12	
	A1-18	液压挖掘机挖土斗容量(1.0)	1000	0.08928	3854.35	374.40		3093.62	303.10	83.23	
	A1-117换	人工装、自卸汽车运土方 1km运距以内 3.5t自卸汽车 [实际运距=19]	100	0.8928	7414.88	783.74		5887.92	583.10	160.12	
	A1-84换	人工回填沟槽(基坑) 砂	10	6.060	2320.69	182.21	2114.48	3.33	16.22	4.45	
	A4-3换	混凝土垫层{换:碎石 GD40 商品普通砼 C15[商品砼]}	10	0.488	4399.36	585.47	3576.24	7.51	180.98	49.16	
	A17-1	混凝土基础垫层 木模板木支撑	100m ²	0.1612	2318.20	898.83	1025.65	32.34	284.19	77.19	
	C5-1036换	渠(管)道基础 混凝土枕基 现浇{换:碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品砼]}	10	0.269	5284.55	718.20	3814.52	4.66	209.63	101.20	
	C3-0102	混凝土基础 模板	10m ²	2.464	782.09	365.00	150.33	13.12	128.56	60.50	
	B4-0783	塑料管埋地敷设 外径(mm)≤200	100m	1.6000	7509.28	970.94	5775.08	278.39	381.30	103.57	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:长塘镇长塘村布柳坡乡村振兴特色村供电项目

第4页 共11页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	B4-1130	接地母线敷设 户外钢接地母线敷设	10m	8.000	200.78	89.63	70.69	4.09	28.60	7.77	
	B4-1111	接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土	根	8	95.21	39.23	29.41	8.17	14.47	3.93	
4	040205002001	2回PVC-110电缆保护管 1. 回填砂 2. 埋地PVC-C-110*5.0管 3. C20混凝土管枕每间距两米设置一个 4. C15混凝土垫层 5. 模板制作、安装、拆除 6. 含挖、运、回填土方	m	265.00	274.15	48.63	166.19	36.40	17.28	5.65	
	A1-18	液压挖掘机挖土斗容量(1.0)	1000	0.12906	3854.35	374.40		3093.62	303.10	83.23	
	A1-117换	人工装、自卸汽车运土方 1km运距以内 3.5t自卸汽车 [实际运距=19]	100	1.2906	7414.88	783.74		5887.92	583.10	160.12	
	A1-84换	人工回填沟槽(基坑) 砂	10	10.461	2320.69	182.21	2114.48	3.33	16.22	4.45	
	A4-3换	混凝土垫层{换:碎石 GD40 商品普通砼 C15[商品砼]}	10	1.073	4399.36	585.47	3576.24	7.51	180.98	49.16	
	A17-1	混凝土基础垫层 木模板木支撑	100m ²	0.5312	2318.20	898.83	1025.65	32.34	284.19	77.19	
	C5-1036换	渠(管)道基础 混凝土枕基 现浇{换:碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品砼]}	10	0.943	5284.55	718.20	3814.52	4.66	209.63	101.20	
	C3-0102	混凝土基础 模板	10m ²	8.194	782.09	365.00	150.33	13.12	128.56	60.50	
	B4-0783	塑料管埋地敷设 外径(mm)≤200	100m	5.3000	4132.12	970.94	2397.92	278.39	381.30	103.57	
5	桂030413007002	钢筋混凝土电缆井1.2*1.2m 1. C30混凝土盖板 2. C25混凝土井壁 3. 井壁内抹1:2.5水泥砂浆 4. 200PVC管集水口 5. C15混凝土垫层 6. 模板制作、安装、拆除 7. 含挖、运、回填土方 8. 具体做法详施工图	座	7	5284.11	1304.97	3175.45	269.73	419.76	114.20	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:长塘镇长塘村布柳坡乡村振兴特色村供电项目

第5页 共11页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	A1-18	液压挖掘机挖土斗容量(1.0)	1000	0.02474	3854.35	374.40		3093.62	303.10	83.23	
	A1-117换	人工装、自卸汽车运土方 1km运距以内 3.5t自卸汽车 [实际运距=19]	100	0.2474	7414.88	783.74		5887.92	583.10	160.12	
	A4-3换	混凝土垫层{换:碎石 GD40 商品普通砼 C15[商品砼]}	10	0.247	4399.36	585.47	3576.24	7.51	180.98	49.16	
	A17-1	混凝土基础垫层 木模板木支撑	100m ²	0.0526	2318.20	898.83	1025.65	32.34	284.19	77.19	
	A4-112换	混凝土井(池) 壁{换:碎石 GD40 商品普通砼 C25[商品砼]}	10	1.016	4904.72	740.10	3848.87	20.54	232.15	63.06	
	A17-138	贮水(油)池 矩形壁 胶合板模板 钢支撑	100m ²	0.7661	3673.94	1937.72	777.54	148.87	636.83	172.98	
	A4-111换	混凝土井(池) 底{换:碎石 GD40 商品普通砼 C25}	10	0.242	4280.05	276.39	3886.10	7.41	86.62	23.53	
	A17-133	贮水(油)池 平底 胶合板模板 木支撑	100m ²	0.0806	4757.53	2578.68	1128.92	35.40	797.82	216.71	
	A4-24换	混凝土 圈梁{换:碎石 GD40 商品普通砼 C25[商品砼]}	10	0.282	5016.10	852.85	3821.50	7.75	262.66	71.34	
	A17-72	圈梁 直形 胶合板模板 木支撑	100m ²	0.3763	3970.03	2205.22	870.10	28.00	681.58	185.13	
	A10-34换	其他 水泥砂浆 零星项目{换:水泥砂浆 1:1 换:水泥砂浆 1:2.5 换:水泥砂浆 1:3}	100m ²	0.2352	5912.79	3709.99	950.99	47.81	943.96	260.04	
	A4-215换	地沟盖板 安装{换:水泥砂浆 1:2}	10	0.242	1106.35	632.07	218.76	7.36	195.15	53.01	
	A4-171	板、楼梯段运输 1km 每个构件体积 0.4 以下	10	0.242	1139.14	306.77	20.07	499.42	246.05	66.83	
	A4-149换	预制混凝土 井盖板 制作{换:碎石 GD40 商品普通砼 C30}	10	0.242	5326.16	790.69	3981.82	177.78	295.58	80.29	
	A4-236	现浇构件圆钢筋制安 ϕ 10以内	t	0.512	4624.64	709.14	3621.83	13.29	220.49	59.89	
	A4-237	现浇构件圆钢筋制安 ϕ 10以上	t	0.162	4875.75	599.47	3912.17	94.70	211.86	57.55	
	A4-326	铁件 预埋铁件	t	1.735	8805.95	1963.65	6080.20		599.31	162.79	
	B-	200PVC管	个	7	9.41		9.41				
6	桂030413016001	拆除路面及恢复 20cm厚C30混凝土路面	m ²	66.45	127.95	12.66	94.67	10.61	6.75	3.26	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:长塘镇长塘村布柳坡乡村振兴特色村供电项目

第6页 共11页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	C1-0409	拆除水泥混凝土路面 岩石破碎机拆除 厚度15cm	100m ²	0.6645	1270.11	56.70		758.15	236.31	114.08	
	C1-0410	拆除水泥混凝土路面 岩石破碎机拆除 每增减1cm	100m ²	0.6645	408.91	18.05		244.29	76.08	36.73	
	C2-0115换	水泥混凝土路面 厚度22cm{换:碎石 GD40 商品普通砼 C30[商品砼]}	100m ²	0.6645	12265.67	1190.94	9466.64	58.20	362.25	174.88	
		单价措施项目									
	011705	大型机械设备进出场及安拆									
7	011705001001	履带式挖掘机 1 内 场外运输费	台次	1	884.90	74.10	121.64	612.66	60.02	16.48	
	A20-20	履带式挖掘机 1 内 场外运输费	台次	1	884.90	74.10	121.64	612.66	60.02	16.48	
8	011705001002	履带式推土机 90kW以内 场外运输费	台次	1	909.30	74.10	146.04	612.66	60.02	16.48	
	A20-35	履带式推土机 90kW以内 场外运输费	台次	1	909.30	74.10	146.04	612.66	60.02	16.48	
安装工程											
		分部分项工程									
9	030414011001	箱变接地装置 含热镀锌角钢垂直地极 50*5*2000mm 16条 含热镀锌扁钢-50*50	组	1	4369.08	1500.45	1513.59	220.07	550.58	223.63	
	B4-1130	接地母线敷设 户外钢接地母线敷设	10m	6.200	356.55	89.63	191.22	4.09	29.99	12.18	
	B4-1111	接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土	根	8	119.04	39.23	40.48	8.17	15.17	6.16	
	B4-2144	接地装置调试 接地网	系统	1	1206.13	630.90	4.18	129.35	243.28	98.83	
10	FC0301003001	终端型箱变 S11-M-315/10.5 含箱变调试及设备标志牌	台	1	191526.89	2066.74	169715.67	2069.17	1323.49	537.67	
	B4-0100	组合型成套箱式变电站及箱式开闭所安装 带高压开关柜(变压器容量kVA)≤315	台	1	188358.32	1190.70	169612.16	1011.81	704.80	286.33	
	B4-2163	组合型成套箱式变电站系统调试 变压器容量(kv.A)≤315	座	1	3029.68	854.97	7.00	1057.11	611.87	248.57	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:长塘镇长塘村布柳坡乡村振兴特色村供电项目

第7页 共11页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	B4-0359	仪表、电器、小母线安装 三相电度表	个	1	37.52	21.07	3.51	0.25	6.82	2.77	
	B-	设备标志牌	块	1	33.79		31.00				
	B-	禁止标志牌	块	1	33.79		31.00				
	B-	警告标志牌	块	1	33.79		31.00				
11	030410001001	12米电杆组立 12m φ 190, 含杆基础	根	1	3948.52	665.43	2549.41	74.63	236.82	96.21	
	B4-1211	电杆土石方工程 施工定位 单杆	基	1	67.78	34.42	9.44	1.95	11.64	4.73	
	B4-1216	电杆土石方工程 杆坑土石方工程 普通土	10	0.715	1034.22	641.21	19.07		205.19	83.36	
	B4-1230	电杆装配及组立 汽车组立混凝土杆 杆高(≤12m)	根	1	3141.27	172.54	2526.33	72.68	78.47	31.88	
12	030410004001	跌落式熔断器	组	1	1025.56	111.70	770.47	5.82	37.61	15.28	
	B4-1326	杆上配电设备安装 杆上变压器安装 跌落式熔断器	组	1	1025.56	111.70	770.47	5.82	37.61	15.28	
13	030410004002	10KV防爆型瓷外套避雷器Y5WS-17/50TLQ	组	1	478.50	121.69	254.10	5.82	40.80	16.58	
	B4-1328	杆上配电设备安装 杆上变压器安装 避雷器	组	1	478.50	121.69	254.10	5.82	40.80	16.58	
14	030410004003	接地挂环 BYD-1	台	1	126.15	27.24	67.79	5.82	10.58	4.30	
	B4-1334	杆上配电设备安装 接地环及绝缘护罩安装 接地挂环	套	1	126.15	27.24	67.79	5.82	10.58	4.30	
15	030414011002	杆上设备接地装置	组	1	1250.92	458.02	403.46	55.21	164.23	66.71	
	B4-1130	接地扁钢 -50*5	10m	0.400	291.77	89.63	131.79	4.09	29.99	12.18	
	B4-0142	软母线引下线、跳线、设备连线安装 导线截面(mm ²) ≤150	组/三相	1	329.01	169.81	52.97	1.83	54.92	22.31	
	B-	接地引下线 BVR-35 mm ²	m	10.00	27.37		25.11				
	B-	接地露头	块	1	49.05		45.00				
	B4-2143	接地网	组	1	482.44	252.36	1.67	51.74	97.31	39.53	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:长塘镇长塘村布柳坡乡村振兴特色村供电项目

第8页 共11页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
17	030410002001	金具安装 1. 具体做法详施工图	项	1	7383.55	278.32	6364.86	3.81	90.28	36.71	
	B4-1272	横担安装 10kV以下横担安装 铁横担 单根	组	8	52.25	29.97	4.48		9.59	3.90	
	B-	高压横担 HD-16/63-190	根	2	105.73		97.00				
	B-	瓷横担 SC-210	个	6	31.83		29.20				
	B4-1304	导线架设 绝缘铝绞线架设 绝缘铝绞线截面 ($\leq 95\text{mm}^2$)	1km/单 线	0.030	1693.73	875.41	174.38	75.97	304.44	123.68	
	B-	10kV架空绝缘导线 JKLGJYJ-70/10	m	30.00	8.39		7.70				
	B-	故障指示器 SFI-2A	组	1	338.58		310.62				
	B-	双头螺栓 MS18*330	套	4	9.59		8.80				
	B-	电缆固定抱箍 -6*60	副	1	57.77		53.00				
	B-	电缆保护钢管 $\Phi 150 \times 2500$	根	1	234.24		214.90				
	B-	电缆保护管固定抱箍	付	2	31.83		29.20				
	B-	钎焊型铜鼻子 DTQ-70	个	9	10.62		9.74				
	B-	钎焊型铜鼻子 DTQ-35	个	4	6.08		5.58				
	B-	C型线夹	个	6	25.07		23.00				
	B-	双铁头瓷拉棒 SL-15/70	个	3	73.03		67.00				
	B-	加强型扁铁抱箍 BGL-210	套	1	49.05		45.00				
	B-	耐张线夹 NXL-2	个	1	27.01		24.78				
	B4-1340	杆上配电设备安装 接地环及绝缘护罩安装 标牌安装	块	1	23.73	12.30	1.71	1.53	4.43	1.80	
	B-	杆号牌	块	1	33.79		31.00				
	B-	其他安健环设施	块	1	4905.00		4500.00				

工程量清单综合单价分析表

工程名称:长塘镇长塘村布柳坡乡村振兴特色村供电项目

第9页 共11页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
18	001001001001	带电作业 10kV线路带电断、接引流线 接引流线、断引流线	项	1	20753.16	1670.28	4731.04	8197.69	3157.75	1282.84	
	b-	10kV线路带电断、接引流线 接引流线	三相/次	1	11147.69	856.20	2689.85	4342.00	1663.42	675.77	
	B-	10kV线路带电断、接引流线 断引流线	三相/次	1	9605.47	814.08	2041.19	3855.69	1494.33	607.07	
19	030408006001	电力电缆头3*70mm ²	个	2	709.30	175.13	393.40	2.34	56.79	23.07	
	B4-1068	电力电缆头制作、安装 终端头 10KV以下 户外冷缩式 终端头 截面(mm ²)≤120	个	1	793.77	242.19	373.66	2.34	78.25	31.79	
	B4-1044	电力电缆头制作、安装 终端头 10KV以下 户内冷缩式 终端头 截面(mm ²)≤120	个	1	624.80	108.06	413.13	2.34	35.33	14.35	
20	030408001001	电力电缆 YJV22-8.7/15-3*70mm ²	m	100.00	192.61	8.25	163.70	0.72	2.87	1.17	
	B4-0918	铜芯电力电缆敷设 电缆截面 (mm ²) ≤70	100m	1.0000	19258.72	824.65	16369.09	71.53	286.78	116.50	
21	030414015001	电缆试验	点	1	1123.60	588.32	2.16	121.11	227.01	92.22	
	B4-2153	绝缘子、套管、绝缘油、电缆试验 电缆试验 交流耐压 试验10kv	组/三相	1	854.40	449.52	1.61	89.96	172.63	70.13	
	B4-2152	绝缘子、套管、绝缘油、电缆试验 电缆试验 泄漏试验	根次	1	269.20	138.80	0.55	31.15	54.38	22.09	
22	001001001002	箱变围栏 四角立柱: 150*5镀锌钢管外贴3mm红白相间反光膜 立柱: 50*25*3镀锌方钢 4mm厚50*20镀锌钢丝网 具体做法详施工图	m	200.00	155.29	13.95	111.66	7.59	6.25	3.02	
	C2-0210	隔离护栏 固定式	10m	20.000	1552.81	139.50	1116.64	75.86	62.45	30.15	
23	002001001001	电缆附件 含电缆标志牌及防火涂料封堵等	项	1	1309.02		1200.92				
	B-	电缆路径标志牌	个	5	10.90		10.00				

工程量清单综合单价分析表

工程名称:长塘镇长塘村布柳坡乡村振兴特色村供电项目

第10页 共11页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	B-	电缆标志牌	个	5	33.79		31.00				
	B-	反光条	卷	2	32.70		30.00				
	B-	防火包带	m	2.00	52.32		48.00				
	B-	防火泥	kg	2.00	16.35		15.00				
	B-	防火涂料	kg	2.00	19.62		18.00				
	B-	防火隔板 2000*800	m ²	12.80	46.49		42.65				
	B-	电缆标志桩	个	4	62.13		57.00				
24	030410003001	0.4KV架空绝缘导线 JKLYJ-50mm²	m	100.00	7.11	0.88	5.14	0.08	0.30	0.12	
	B4-1304	导线架设 绝缘铝绞线架设 绝缘铝绞线截面 (mm ²) ≤95	1km/单线	0.10	1693.73	875.41	174.38	75.97	304.44	123.68	
	B-	架空绝缘导线 JKLYJ-50	m	100.00	5.42		4.97				
25	030410003002	低压电缆 YJLV-0.6/1kV-4*35mm²	m	230.00	73.91	4.10	61.44	0.29	1.41	0.57	
	B4-0903	铝芯电力电缆敷设 普通敷设 电缆(截面mm ²) ≤35	100m	2.3000	7391.42	410.28	6144.26	28.93	140.55	57.10	
26	030410003003	低压电缆 YJLV-0.6/1kV-4*50mm²	m	300.00	99.27	8.19	77.95	0.85	2.90	1.18	
	B4-0904	铝芯电力电缆敷设 普通敷设 电缆(截面mm ²) ≤120	100m	3.0000	9532.05	739.65	7552.10	83.04	263.26	106.95	
	B4-1027	电力电缆头制作、安装 终端头 1KV以下 热缩式 终端头 截面(mm ²) ≤70	个	3	394.93	79.82	243.19	2.34	26.29	10.68	
27	003001001001	其他费用 含资料费及协调费	项	1	24852.00		22800.00				
	B-	资料费	项	1	16350.00		15000.00				
	B-	协调费	项	1	8502.00		7800.00				
拆除部分											
		分部分项工程									

规费、增值税计价表

工程名称:长塘镇长塘村布柳坡乡村振兴特色村供电项目

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
土建部分				37605.91
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			37605.91
1	规费	1.1+1.2+1.3		14728.97
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (44254.41+148.20)	29.35	13032.17
1.1.1	养老保险费		17.22	7646.13
1.1.2	失业保险费		0.34	150.97
1.1.3	医疗保险费		10.25	4551.27
1.1.4	生育保险费		0.64	284.18
1.1.5	工伤保险费		0.9	399.62
1.2	住房公积金			1.85
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (201929.20+1641.20)	0.43	875.35
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) (222593.88+16387.42+477.96+0+14728.97)	9.00	22876.94
安装工程				
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
拆除部分				909.81
一	安装拆除工程(营改增)简易计税法			909.81
1	规费	1.1+1.2+1.3		758.11
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (2399.09+0)	29.35	704.13
1.1.1	养老保险费		17.22	413.12
1.1.2	失业保险费		0.34	8.16
1.1.3	医疗保险费		10.25	245.91
1.1.4	生育保险费		0.64	15.35
1.1.5	工伤保险费		0.9	21.59
1.2	住房公积金			1.85
1.3	工程排污费		0.40	9.60
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费 (3379.73+239.28+7.24+0+758.11)	3.46	151.70
2.1	增值税		3.00	131.53
2.2	城市维护建设税		0.21	9.21
2.3	教育附加费		0.09	3.95
2.4	地方教育附加费		0.06	2.63
2.5	水利建设基金		0.10	4.38
合 计				38515.72

主要材料及价格表

工程名称:长塘镇长塘村布柳坡乡村振兴特色村供电项目

第1页 共8页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1		◆人工◆			
2	000301000	建筑装饰人工	元	23899.332	1.30
3	000502000	2023安装人工费	元	18212.766	1.00
4	000701001	市政人工	元	8391.680	1.00
5	B-R	10kV线路带电断、接引流线 接引流线 人工费	元	1.000	856.20
6	B-R	10kV线路带电断、接引流线 断引流线 人工费	元	1.000	814.08
7	R09001	安装拆除工日	元	1599.391	1.50
8		◆材料◆			
9	010308003	铁线 Φ2	m	20.070	0.44
10	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg	5.000	4.44
11	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg	6.596	4.60
12	010310002	镀锌铁丝 Φ4	kg	6.556	4.36
13	010310013	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	7.200	4.62
14	010502009	钢丝绳 Φ20	m	5.000	10.09
15	010902001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t	0.596	3510.00
16	010902002	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)	t	0.627	3686.00
17	010904001	镀锌圆钢(综合)	kg	8.040	4.48
18	011303001	镀锌扁钢(综合)	kg	7.563	4.30
19	011901006	槽钢 [10#]	t	0.137	3527.00
20	014702002	铝绑线 Φ3.2	m	0.034	0.32
21	015303002	封铅 含铅 65% 含锡 35 %	kg	8.376	10.51
22	020101002	橡胶板 2mm	m ²	0.780	30.77
23	020101002	橡胶板 2mm	m ²	0.441	11.15
24	020901006	塑料薄膜	m ²	73.095	2.56
25	022701002	毛刷 1#	把	1.000	0.88
26	022705002	棉纱	kg	0.009	8.85
27	022705004	棉纱头	kg	0.955	7.03
28	022706003	白布	m	0.800	2.65
29	022706010	破布	kg	4.350	1.77
30	023301001	草袋	m ²	13.811	3.85
31	023301003	草袋片	片	20.000	1.28
32	030127008	镀锌螺栓 M6×14~75	套	3.000	0.44
33	030127033	镀锌螺栓M 10×90	套	4.080	0.99
34	030127035	镀锌螺栓 M10×100	套	12.000	1.12
35	030127042	镀锌螺栓 M12×100	套	8.100	1.28
36	030127048	镀锌螺栓 M14×100	套	8.200	1.86
37	030127057	镀锌螺栓 M16×100	套	12.300	2.32

主要材料及价格表

工程名称:长塘镇长塘村布柳坡乡村振兴特色村供电项目

第2页 共8页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
38	030127060	镀锌螺栓 M16×250	套	6.100	3.48
39	030156019	膨胀螺栓 M10×8	套	500.000	1.14
40	030183001	铁钉(综合)	kg	5.009	5.58
41	030183001	铁钉(综合)	kg	0.024	5.31
42	030183001	铁钉(综合)	kg	46.760	5.58
43	031302004	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.200	11.33
44	031311001	电焊条(综合)	kg	4.152	6.50
45	031311002	电焊条 结422 Φ2.5~3.2	kg	4.000	6.50
46	031311002	电焊条 结422 Φ2.5~3.2	kg	3.760	5.93
47	031321001	焊锡丝 综合	kg	2.150	66.37
48	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.420	47.79
49	031342001	麻花钻头 Φ6~10	个	0.100	5.40
50	031345001	钢锯条	根	34.730	0.33
51	031347004	铁砂布	张	3.020	2.47
52	032112002	铸铁座	kg	3340.000	3.72
53	032116001	铁件(综合)	kg	21.786	5.65
54	032116004	预埋铁件	kg	2166.450	6.02
55	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t	3.357	427.43
56	040301001	砂(综合)		5.082	176.70
57	040301004	中砂		197.785	182.52
58	040902004	石灰膏		0.642	320.39
59	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块	14.404	579.61
60	050101001	木材(综合)		0.002	918.58
61	050102005	周转圆木		0.082	840.71
62	050306001	周转板枋材		0.017	1003.54
63	050306001	周转板枋材		0.170	1003.54
64	050306002	周转枋材		0.300	967.26
65	050306003	周转板材		0.690	1039.82
66	052501001	木桩		0.039	496.46
67	130102001	调和漆(综合)	kg	1.160	10.62
68	130109001	酚醛磁漆(各种颜色)	kg	0.083	15.93
69	130503001	沥青漆	kg	0.960	9.52
70	130503001	沥青漆	kg	0.820	9.29
71	130507001	防锈漆	kg	1.007	10.47
72	130519001	沥青绝缘漆	kg	0.805	7.65
73	133508010	模板嵌缝料	kg	5.329	1.46
74	134101001	嵌缝料	kg	16.301	2.39

主要材料及价格表

工程名称:长塘镇长塘村布柳坡乡村振兴特色村供电项目

第3页 共8页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
75	140710001	变压器油	kg	0.800	5.16
76	140901002	电力复合酯 一级	kg	0.493	17.70
77	143303001	硬酯酸 一级	kg	0.420	7.52
78	143309001	丙酮	kg	2.600	9.73
79	143520001	隔离剂	kg	24.767	1.33
80	144101005	建筑胶	kg	10.956	1.06
81	144116005	粘合剂	kg	2.070	11.75
82	144301004	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷	4.480	7.96
83	144301005	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.348	11.15
84	172514002	塑料软管 Φ5	m	2.000	0.24
85	172517001	异型塑料管 Φ2.5~5	m	0.100	2.48
86	182515003	钢线卡子 Φ10~20	个	2.000	2.73
87	182519002	固定卡子 3×80	套	6.180	1.86
88	243301001	色带20mm×20m	卷	0.420	3.36
89	270604001	镀锌接地板 40×5×120	个	2.080	1.33
90	280104002	镀锡裸铜绞线 TJX-16	kg	1.000	29.20
91	280307002	橡皮绝缘线 BX-2.5	m	0.696	1.89
92	290624008	硬塑料管接头D200	个	110.400	14.69
93	290631007	电缆吊挂 3×50	套	43.563	2.65
94	290905007	铜接线端子 DT-35mm ²	个	3.060	5.02
95	290905009	铜接线端子 DT-70mm ²	个	11.220	9.65
96	290905011	铜接线端子 DT-120mm ²	个	6.120	15.49
97	292702006	尼龙扎带(综合)	个	28.604	0.18
98	292703001	钢精扎头 1#~5#	包	0.020	1.33
99	341101001	水		79.981	3.34
100	341101001	水		6.539	3.34
101	341301011	标志牌 塑料扁形	个	37.800	0.13
102	341508001	其他材料费	元	60.955	0.88
103	341508001	其他材料费	元	266.850	0.90
104	341508006	其他材料费	元	87.351	0.90
105	341509001	校验材料费	元	8.900	0.90
106	350102001	钢模板	kg	39.333	6.07
107	350102003	组合钢模板	kg	73.541	5.42
108	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m ²	5.329	28.32
109	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m ²	26.302	28.32
110	350201001	模板钢支撑	kg	58.832	5.75
111	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg	21.972	4.97

主要材料及价格表

工程名称:长塘镇长塘村布柳坡乡村振兴特色村供电项目

第4页 共8页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
112	350203001	零星卡具	kg	7.063	4.16
113	350203003	卡具及扣件(综合)	kg	80.894	5.75
114	370501001	油浸枕木		0.160	1088.03
115	370905001	钢垫板	kg	14.500	3.72
116	B-C	10kV线路带电断、接引流线 接引流线 材料费	项	1.000	2689.85
117	B-C	10kV线路带电断、接引流线 断引流线 材料费	m	1.000	2041.19
118	C00010160	其他材料费	元	67.440	1.00
119	C24010280	木材(综合)		0.012	1100.00
120	S143508001	脱模剂	kg	10.658	3.98
121		◆商品砼◆			
122	043104002	碎石 GD40 商品普通砼 C15		5.101	352.43
123	043104002	碎石 GD40 商品普通砼 C15[商品砼]		18.261	352.43
124	043104002.1	碎石 GD40 商品普通砼 C15[商品砼]		2.990	352.43
125	043104003	碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品砼]		12.363	363.11
126	043104004	碎石 GD40 商品普通砼 C25		6.293	372.82
127	043104004	碎石 GD40 商品普通砼 C25[商品砼]		2.862	372.82
128	043104004.1	碎石 GD40 商品普通砼 C25[商品砼]		1.005	372.82
129	043104004.2	碎石 GD40 商品普通砼 C25[商品砼]		10.363	372.82
130	043104005	碎石 GD40 商品普通砼 C30[商品砼]		14.911	382.52
131	043104005.1	碎石 GD40 商品普通砼 C30		2.456	382.52
132		◆配合比◆			
133	800101007	水泥砂浆中砂M10		1.881	350.16
134	800102001	水泥砂浆 1:1		0.174	462.98
135	800102003	水泥砂浆 1:2		0.179	437.51
136	800102004	水泥砂浆 1:2.5		1.166	427.78
137	800102005	水泥砂浆 1:3		2.696	392.73
138	800301004	水泥石灰砂浆中砂M5		4.304	349.86
139		◆主材◆			
140	172500000.1	电缆保护管 C-PVC-167/8.5	m	169.600	52.21
141	172500000.2	电缆保护管 C-PVC-110/5.0	m	561.800	20.35
142	240402000	三相电度表	个	1.010	
143	270606000.1	角钢接地极50*5*2000	根	8.000	27.91
144	270606000.1	角钢接地极50*5*2000	根	8.000	39.07
145	2811.1	电力电缆 YJV22-8.7/15-3*70mm ²	m	101.000	161.59
146	281125000.1	低压电缆 YJLV-0.6/1kV-4*50mm ²	m	303.000	74.26
147	281125000.2	铝芯电力电缆 低压电缆 YJLV-0.6/1kV-4*35mm ²	m	232.300	60.40
148	290702000.1	户内热缩式电缆终端头	套	3.060	147.06

主要材料及价格表

工程名称:长塘镇长塘村布柳坡乡村振兴特色村供电项目

第5页 共8页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
149	290702100.1	户外冷缩式电缆终端头3*70	套	1.020	281.11
150	290702100.2	户内冷缩式电缆终端头3*70	套	1.020	294.98
151	291902001.2	12米电杆组立	根	1.000	2460.18
152	362701002.1	固定式分隔栏	m	200.000	46.24
153	B-.1	高压横担 HD-16/63-190	根	2.000	97.00
154	B-.2	双头螺栓 MS18*330	套	4.000	8.80
155	B-.4	电缆镀锌支架	付	15.000	71.26
156	B-.4	电缆固定抱箍 -6*60	副	1.000	53.00
157	B-.6	盖板985*490*100mm	块	24.000	530.00
158	B-.6	电缆保护管固定抱箍	付	2.000	29.20
159	B-.7	钎焊型铜鼻子 DTQ-70	个	9.000	9.74
160	B-.8	200PVC管	个	10.000	9.41
161	B-.8	钎焊型铜鼻子 DTQ-35	个	4.000	5.58
162	B-.9	300PVC管	个	3.000	17.71
163	B-.9	C型线夹	个	6.000	23.00
164	B-.10	双铁头瓷拉棒 SL-15/70	个	3.000	67.00
165	B-.11	耐张线夹 NXL-2	个	1.000	24.78
166	B-.12	加强型扁铁抱箍 BGL-210	套	1.000	45.00
167	B-.13	设备标志牌	块	1.000	31.00
168	B-.14	禁止标志牌	块	1.000	31.00
169	B-.15	杆号牌	块	1.000	31.00
170	B-.16	警告标志牌	块	1.000	31.00
171	B-.18	瓷横担 SC-210	个	6.000	29.20
172	B-.20	电缆路径标志牌	个	5.000	10.00
173	B-.21	电缆标志牌	个	5.000	31.00
174	B-.22	反光条	卷	2.000	30.00
175	B-.23	防火包带	m	2.000	48.00
176	B-.24	防火泥	kg	2.000	15.00
177	B-.25	防火涂料	kg	2.000	18.00
178	B-.26	电缆标志桩	个	4.000	57.00
179	B-.27	资料费	项	1.000	15000.00
180	B-.28	协调费	项	1.000	7800.00
181	B-.29	架空绝缘导线 JKLYJ-50	m	100.000	4.97
182	B-.30	接地露头	块	1.000	45.00
183	B-Z	10kV架空绝缘导线 JKLGJYJ-70/10 主材费	元	30.000	7.70
184	B-Z	故障指示器 SFI-2A 主材费	元	1.000	310.62
185	B-Z	接地引下线 BVR-35 mm ² 主材费	元	10.000	25.11

主要材料及价格表

工程名称:长塘镇长塘村布柳坡乡村振兴特色村供电项目

第6页 共8页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
186	B-Z	通风钢网 主材费	元	0.600	48.05
187	B-Z	电缆保护钢管 &150*2500 主材费	元	1.000	214.90
188	B-Z	警告标志牌 主材费	元	1.000	4500.00
189	B-Z	防火隔板 2000*800 主材费	元	12.800	42.65
190	B4-1334.1	接地挂环 BYD-1	套	1.000	66.00
191	Z270603001.1	接地扁钢-50*5	m	84.000	6.35
192	Z270603001.1	热镀锌扁钢-50*50	m	65.100	17.85
193	Z270603001.2	接地扁钢 -50*5	m	4.200	12.19
194	Z290626002	钳接管 QL-95	只	0.788	
195	Z291701002	并沟线夹JB-2	只	0.152	
196		◆设备◆			
197	B4-0100.1	终端型箱变 315kVA	台	1.000	169435.40
198	B4-1326.1	跌落式熔断器	组	1.000	730.09
199	B4-1328.1	10KV防爆型瓷外套避雷器Y5WS-17/50TLQ	组	1.000	201.78
200		◆机械台班组成◆			
201	000301001	机械台班人工费	元	3598.982	1.50
202	000502002	2023安装机械第一类费用	元	89.644	1.00
203	000701003	市政机械第一类费用	元	61.913	1.00
204	002401001	机械台班人工费	元	2142.007	1.00
205	140301004	国V汽油 92#	kg	87.906	8.89
206	140301004	国V汽油 92#	kg	1061.584	8.89
207	140301004	国V汽油 92#	kg	10.413	9.02
208	140301004	汽油 92#	kg	71.344	8.42
209	140304001	轻柴油 0#	kg	91.050	7.59
210	140304001	轻柴油 0#	kg	119.534	7.59
211	341103001	电	kW·h	269.946	0.57
212	341103001	电	kW.h	309.658	0.57
213	341103001	电	kW.h	59.537	0.57
214	994701003	停滞费	元	7475.512	
215	994701004	折旧费	元	444.136	1.00
216	994701004	折旧费	元	2895.787	0.85
217	994701005	大修理费	元	415.727	0.85
218	994701005	检修费	元	91.443	1.00
219	994701006	经常修理费	元	1613.579	0.90
220	994701006	维护费	元	311.444	1.00
221	994701007	安拆及场外运输费	元	107.866	1.00
222	994701008	其他费用	元	980.752	1.00

主要材料及价格表

工程名称:长塘镇长塘村布柳坡乡村振兴特色村供电项目

第7页 共8页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
223	994701008	其他费	元	78.230	1.00
224		◆机械◆			
225	980101003	变比自动测量仪 AOJ-2	台班	1.162	9.73
226	980502003	数字万用表F-87	台班	0.700	4.83
227	980506001	电能校验仪 ST9040	台班	3.785	38.64
228	981101003	接地电阻测试仪 DET-3/2	台班	7.000	25.87
229	981110001	绝缘电阻测试仪 3141	台班	0.100	10.96
230	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班	3.150	30.80
231	981115001	成套交流耐压试验设备 10kV	台班	0.700	99.46
232	981117002	回路电阻测试仪	台班	0.935	19.20
233	981508002	自动介损测试仪	台班	1.492	49.85
234	981508003	断路器动特性综合测试仪	台班	0.160	164.49
235	981508004	互感器测试仪	台班	0.393	28.41
236	981508006	2000A 大电流发生器	台班	0.935	29.39
237	981508007	微机继电保护测试仪	台班	1.870	72.16
238	981509001	变压器直流电阻测试仪 JD2520	台班	1.607	37.86
239	981509003	变压器绕组变形测试仪	台班	0.935	50.89
240	983510001	电缆测试仪 JH5132	台班	1.200	8.33
241	984110001	直流高压发生器 ZGF-200	台班	1.492	70.80
242	984117001	TPFRC电容分压器交直流高压测量系统	台班	1.492	117.73
243	984117003	高压核相仪	台班	4.206	18.32
244	984118001	Y D Q 充气式试验变压器	台班	1.492	54.27
245	984502001	绝缘油试验仪	台班	0.046	30.18
246	984714001	高压绝缘电阻测试仪 3124	台班	1.992	31.69
247	990101005	履带式液压单斗挖掘机[斗容量1]	台班	0.796	1445.88
248	990506001	混凝土振捣器[平板式]	台班	2.372	9.50
249	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班	1.512	9.70
250	990506002	混凝土振捣器[插入式]	台班	2.705	10.07
251	990506004	三滚轴整平机功率 75kW	台班	0.930	31.87
252	990509001	灰浆搅拌机[拌筒容量200L]	台班	1.729	122.59
253	990701004	履带式推土机[功率75kW]	台班	0.083	823.51
254	990704001	载重汽车 装载质量2t	台班	0.004	486.89
255	990704002	载重汽车 装载质量2.5t	台班	0.020	488.99
256	990704004	载货汽车[装载质量4t]	台班	0.284	398.91
257	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班	3.450	553.83
258	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班	2.800	541.85
259	990704005	载重汽车 装载质量5t	台班	0.703	575.65

主要材料及价格表

工程名称:长塘镇长塘村布柳坡乡村振兴特色村供电项目

第8页 共8页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
260	990704007	载货汽车[装载质量8t]	台班	0.191	494.73
261	990705002	自卸汽车[装载质量3.5t]	台班	43.308	412.84
262	990706001	机动翻斗车[装载质量1t]	台班	0.152	191.66
263	990707004	平板拖车组[装载质量20t]	台班	1.260	972.48
264	990902002	门式起重机[提升质量10t]	台班	0.096	402.15
265	990903001	汽车式起重机[提升质量5t]	台班	0.065	565.30
266	990903002	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.723	777.10
267	990903004	汽车式起重机 提升质量12t	台班	0.080	908.52
268	990903004	汽车式起重机提升质量12t	台班	0.128	908.52
269	991305001	夯实机电动[夯击能力200~620Nm]	台班	12.379	20.79
270	991701001	钢筋调直机[直径14mm]	台班	0.163	23.87
271	991702001	钢筋切断机[直径40mm]	台班	0.118	28.70
272	991703001	钢筋弯曲机[直径40mm]	台班	0.255	17.23
273	991908002	立式钻床 钻孔直径 25mm	台班	0.150	4.85
274	992101001	木工圆锯机 直径500mm	台班	1.065	22.20
275	992101001	木工圆锯机[直径500mm]	台班	0.938	20.13
276	992310001	铝材切割机1kW	台班	0.690	14.68
277	992501001	交流电弧焊机 容量21kV·A	台班	4.444	45.40
278	992501002	交流电弧焊机[容量30kVA]	台班	0.264	165.39
279	992509003	对焊机[容量75kVA]	台班	0.048	192.36
280	993301001	履带式液压岩石破碎机	台班	0.395	1684.77
281	993908001	交流试验变压器	台班	1.000	22.26
282	993913001	高压试验变压器全套装置 YDJ	台班	2.427	138.02
283	994506003	液压线钳 100t	台班	0.612	29.12
284	994506004	油压接管钳 50t	台班	0.600	19.50
285	994507001	手提电钻	台班	0.100	2.46
286	994516001	小型工程车	台班	0.005	306.49
287	B-J	10kV线路带电断、接引流线 接引流线 机械费	台班	1.000	4342.00
288	B-J	10kV线路带电断、接引流线 断引流线 机械费	台班	1.000	3855.69
289	J00020010	其他机械费	元	21.000	1.00
290	J04010102	载货汽车 [装载质量 2.5t]	台班	0.036	379.58
291	JXZJ10050	机动绞磨 [3t]	台班	1.680	79.53
292		合 计			