

马山县周鹿中心卫生院血液透析室 工程

招标工程量清单

招 标 人：马山县周鹿中心卫生院

(单位盖章)



造价咨询人：

(单位盖章)

审 核 单 位：

(单位盖章)

2025年06月12日

软件名称及版本号：博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号：2019J02

封-1

马山县周鹿中心卫生院血液透析室 工程

招标工程量清单

招 标 人：马山县周鹿中心卫生院

(单位盖章)



造价咨询人：_____

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：王爱岩

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编制人：_____

(造价人员签字)

复核人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

审核单位：_____

(单位盖章)

编制时间：2025年06月12日

复核时间：2025年06月12日

总 说 明

工程名称:马山县周鹿中心卫生院血液透析室

第1页 共1页

一、工程概况：本工程地处广西马山县，项目名称为:马山县周鹿中心卫生院血液透析室。 二、本次工程计价范围： 本项目为马山县周鹿中心卫生院血液透析室图纸范围内的土建、安装、拆除等工程。 三、编制依据： （1）、《建设工程工程量计算规范》广西壮族自治区实施细则（GB50854～50862-2013）、2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》； （2）、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及2024土建拆除定额； （3）、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及2013安装拆除定额； （4）、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》； （5）、2021年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》； （6）、2011年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》； （7）、广西壮族自治区住房建设厅《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2018]19号）； （8）、广西壮族自治区住房建设厅《自治区住房城乡建设厅关于营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标[2016]17号）； （9）、《关于调整安装市政等工程费用定额有关规定的通知》（桂建标〔2013〕47号）； （10）、广西壮族自治区住房和城乡建设厅文件《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标〔2019〕12号）。 （11）《南宁市建设工程造价信息》【2025年第02期】，信息没有公布的材料、设备购置价格按市场询价计算； （14）、本项目使用的计价软件为博奥云,采用一般计税法。 四、其他说明：无
--

单位工程投标报价汇总表

工程名称:马山县周鹿中心卫生院血液透析室

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
马山县周鹿中心卫生院血液透析室-安装拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
马山县周鹿中心卫生院血液透析室-建筑拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
马山县周鹿中心卫生院血液透析室-建筑装饰工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
马山县周鹿中心卫生院血液透析室-水电安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:马山县周鹿中心卫生院血液透析室

第1页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
		马山县周鹿中心卫生院血液透析室-安装 拆除工程					
		分部分项工程					
		拆除工程					
1	011612002001	卫生洁具拆除 1.蹲式大便器拆除	套	4			
2	011612002002	卫生洁具拆除 1.浴盆拆除	套	3			
3	011612002003	小便器拆除 1.小便器拆除 立式	套	2			
4	011612002004	拖布池拆除 1.洗涤盘拆除	套	1			
5	011614002001	拆除空调内外机 1.落地安装式通风机拆除 4#以内	台	7			
6	011609002001	隔断隔墙拆除 1.蹲位和小便器防火板隔断拆除	m²	15.00			
7	011612002005	1-A轴拆除混凝土贴瓷砖大拖把池 (4*0.9*0.6米高) 1.洗涤盘拆除	套	1			
8	011612002006	无障碍卫生间座便器拆除 1.坐式大便器拆除	套	1			
9	030411003001	拆除桥架 钢制桥架、玻璃钢桥架、铝合金桥架拆除 槽式、托盘式桥架 宽+高400mm以下	m	20			
10	011609001001	栏杆、栏板拆除 1.拆除 钢栏杆	m²	6.30			
11	011615001001	防火门抹灰修整门洞 1.钢筋混凝土结构机械钻孔、爆破开洞、 拆除 孔洞直径<400mm 墙厚 <350mm	m²	6.16			
12	011615001002	防火门抹灰修整门洞 1.防火门抹灰修整门洞	项	1			
13	011702028001	扶手、压顶拆除 1.无障碍扶手	m	13.00			
14	011613001001	灯具拆除 1.电气有灯，应急照明，插座，监控器这 些设备要拆除	项	1			
15	011612001001	管道拆除 1.给排水有喷淋，给水管拆除	项	1			
16	011612001002	拆除1000*250空调管 1.钢管拆除 公称直径 200mm以内	m	3.86			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:马山县周鹿中心卫生院血液透析室

第2页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
马山县周鹿中心卫生院血液透析室-建筑 拆除工程							
		分部分项工程					
	2.	建筑拆除工程					
17	011602001003	混凝土构件拆除 1. 垫层及地面拆除 混凝土	m³	3.50			
18	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除 1. 铝龙骨天棚拆除 木板天棚 带楞 2. 胶合板纤维板拆除	m²	377.28			
19	011610002001	外窗拆除（需要用到吊机） 1. 窗扇单独拆除	m²	57.76			
20	011610002002	拆除室内门 1. 门扇单独拆除	m²	28.89			
21	011601001001	砖砌体拆除 1. 墙体拆除 混水砖墙体	m³	70.45			
22	011601001002	砖砌体拆除 1. 拆除 轻质板式隔墙	m²	57.57			
23	011605002001	立面块料拆除 1. 块料面层拆除 彩釉砖、防潮砖	m²	53.55			
24	011210003001	功能室玻璃隔断拆除（到天花结构板） 1. 全玻璃隔断 钢化玻璃拆除	m²	12.72			
25	011614005001	窗帘盒拆除 1. 窗帘盒拆除	m	40.00			
26	010103002001	石渣外运 1. 挖掘机挖碴 斗容量0.6m³ 自卸汽车运 碴(运距5km以内) 5t	m³	106.22			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:马山县周鹿中心卫生院血液透析室

第3页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		单价措施项目					
	011705	大型机械设备进出场及安拆		1			
27	011705001	大型机械设备进出场及安拆	台次	1			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		合 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
马山县周鹿中心卫生院血液透析室-建筑 装饰工程							
		分部分项工程					
		装饰装修工程					
28	011207001002	50mm厚中空玻镁复合板 1. 轻钢龙骨 中距竖603mm 横1500mm 2. 0.416+50+0.416厚硫氧镁夹芯板墙面 墙面	m²	403.81			
29	011207001001	75mm厚中空玻镁复合板 1. 轻钢龙骨 中距竖603mm 横1500mm 2. 0.416+75+0.416厚硫氧镁夹芯板墙面 墙面	m²	431.53			
30	011201001002	有机抗菌漆 1. 有机抗菌漆 参考品牌: 相当于卡丹、多乐士 砖墙面 一底一中两面	m²	1363.74			
31	010401004001	多孔砖墙 零星砌轻质砖墙墙体类型: 加气轻质砖隔 墙墙体厚度: 120mm厚墙高: 到楼板底	m³	5.09			
32	011201001	墙面一般抹灰 干混普通抹灰砂浆 DP-G M10 (15mm厚)	m²	80.69			
33	桂011204007001	块料墙面	m²	44.24			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:马山县周鹿中心卫生院血液透析室

第4页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		内墙面贴300*600瓷片 CT-03施工部位: 卫生间、污车清洗存放、洁具间等墙体类 型:砖墙安装方式:水泥砂浆粘贴面层材 料品类、规格、颜色:300*600mm瓷片参 考品牌:相当于东鹏地面砖缝与墙面砖缝 对接					
34	011302001	18厚洁净板 铝合金天棚龙骨 18厚洁净板免漆	m²	56.52			
35	011209002	6+6双面钢化夹胶玻璃幕墙 6+6双面钢化夹胶玻	m²	27.49			
36	010810003001	铝合金窗帘盒 1.窗帘盒 塑料	m	25.77			
37	011201001001	墙面一般抹灰 墙面零星抹灰墙体类型、部位:加气轻质 砖墙、挂网砂浆厚度:20mm厚水泥砂浆砂 浆配合比:1:2水泥砂浆抹灰	m²	80.69			
38	011101001001	橡塑面层 橡胶板 楼地面防水涂料施工部位:洁车存放、清 洗:卫生间:洁具间材料种类: 防水工程 SBS改性沥青卷材:相当于德高 、青龙防水 混凝土或硬基层上 20mm 防水工程 SBS改性沥青卷材 橡塑面层 橡胶板	m²	359.50			
39	011101001002	卫生间沉箱回填(请详饰施P09) 楼地面防水涂料施工部位:洁车存放、清 洗:卫生间:洁具间材料种类:2mm厚聚 合物水泥基防水参考品牌:相当于德高、 青龙防水 混凝土1:2水泥砂浆找平 20mm 防水工程 SBS改性沥青卷材 垫层 陶粒混凝土350mm 60厚1:3水泥砂浆垫层 医用橡胶地胶地板(蓝色)	m²	29.32			
40	010404001	垫层及块料面层 纯水间比办公区垫高100 100厚预拌普通混凝土 C20 干混地面砂浆 DS M20 陶瓷地面砖 600×600	m²	11.08			
41	010904001	防水工程 SBS改性沥青卷材 纯水间 高分子卷材 聚氯乙烯卷材 冷粘法一层	m²	11.08			
42	011105004001	PVC塑胶踢脚线 地胶板踢脚线铝合金收边线施工部位:详 见大样图DY-01/02地胶板踢脚线专用铝合 金收边线 高150mm	m²	43.80			
43	桂011203004001	铝合金成品装饰条 50mm封边装饰线 天棚吊顶铝扣板收边线施工部位:铝扣板 、铝单板天花材料品种、规格:25*25mmL 型铝合金收边线参考品牌:相当于美伦、 佳美、欧姆斯	m	292.05			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:马山县周鹿中心卫生院血液透析室

第5页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
44	011501001001	柱子柜 1. 石英板台面, 18厚洁净板柜体, 柜体厚度400-650 2. 含定制安装等所有工序费用	m ²	28.50			
45	011501001001	治疗间操作柜 1. 石英板台面, 18厚洁净板柜体, 柜体厚度600, 带洗手盆和下水 2. 含定制安装等所有工序费用	m	2.82			
46	011501001001	接诊区钢制文件柜 1. 医用密封型 2. 含定制安装等所有工序费用	个	1			
47	011501001001	医生办公室组合柜子 1. 医用密封型 2. 含定制安装等所有工序费用	m ²	5.32			
48	011501001001	湿库房钢制储物柜 1. 柜体500厚 2. 含定制安装等所有工序费用	m ²	7.07			
49	011501001001	盐水消毒液、干库房、软水盐间钢制储物柜 1. 柜体500厚 2. 含定制安装等所有工序费用	m ²	23.73			
50	011501001001	被服间柜子 1. 18厘多层板, 柜体800厚 2. 含定制安装等所有工序费用	m ²	5.15			
51	011501001001	更衣室柜子 1. 18厘多层板, 柜体800厚 2. 含定制安装等所有工序费用	m ²	7.25			
52	桂040601033001	设备基础 1. 混凝土拌制 搅拌机 2. 混凝土 小型构件(砾石)	m ³	0.67			
53	011210003002	玻璃隔断 卫生间成品抗倍特板隔断施工部位: 卫生间面层材料种类: 玻璃隔断其他材料种类: 含五金配件参考品牌: 相当于威盛亚、固耐美	m ²	6.48			
54	011302001001	600*600铝板吊顶 600*600铝扣板吊顶天棚 LB-02施工部位: 杂物间、低温灭菌、库房、洁具等材料品种、规格: 600*600*0.8mm铝扣板面层处理: 聚酯粉喷涂参考品牌: 相当于美伦、佳美、欧姆斯	m ²	73.19			
55	011302001002	600*1200铝板吊顶 600*1200铝扣板吊顶天棚 LB-03施工部位: 洁车存放、清洗去污区等材料品种、规格: 600*1200*1.0mm铝扣板面层处理: 聚酯粉喷涂参考品牌: 相当于美伦、佳美、欧姆斯	m ²	282.06			
	13.	门窗工程					
56	010802001001	金属门 不锈钢地弹簧、不锈钢拉手、锁 含制作、安装、运输、五金配件等	m ²	7.56			
57	010802003001	钢质防火门	m ²	5.04			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:马山县周鹿中心卫生院血液透析室

第6页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		门框、扇材质及规格:FM乙 1221 乙级钢 质防火门 含制作、安装、运输、五金配件等					
58	010801001	医用实木门 合页、执手锁、闭门器 电解板钢门套	m ²	56.07			
59	010807001003	90系列推拉窗带亮 框、扇材质:普通铝合金窗框,型材壁厚 ≥1.8mm 铝型材系列:90系列铝合金不带纱平开窗 玻璃品种、厚度:按图纸 含制作、安装、运输及五金配件 铝合金门窗采用有生产许可证产品并有产 品检验合格出仓	m ²	1.92			
60	010807001001	甲级防火窗 框、扇材质:普通铝合金窗框,型材壁厚 ≥1.8mm 铝型材系列:甲级防火窗 玻璃品种、厚度:按图纸 含制作、安装、运输及五金配件 铝合金门窗采用有生产许可证产品并有产 品检验合格出仓	m ²	18.84			
61	010807001003	铝合金中窗玻璃窗 框、扇材质:普通铝合金窗框,型材壁厚 ≥1.8mm 铝型材系列:90系列铝合金不带纱平开窗 玻璃品种、厚度:按图纸 含制作、安装、运输及五金配件 铝合金门窗采用有生产许可证产品并有产 品检验合格出仓	m ²	35.28			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
62	011701006001	满堂脚手架 1.满堂脚手架	m ²	359.50			
	011703	垂直运输		1			
63	桂011703002001	局部装饰装修垂直运输	台·月	2			
	011705	大型机械设备进出场及安拆		1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:马山县周鹿中心卫生院血液透析室

第7页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		合 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
马山县周鹿中心卫生院血液透析室-水电 安装工程							
		分部分项工程					
		给排水工程					
64	031004006001	大便器 1.大便器安装 蹲式 高水箱 含延时自闭式脚踏冲洗阀材质:陶瓷参照 品牌:相当于法恩莎	套	4			
65	031004003001	洗脸盆 1.台式洗脸盆 冷热水 含不锈钢下水器、角阀主材不含不锈钢水 龙头材质:陶瓷参照品牌:相当于法恩莎	套	14			
66	031003001001	螺纹阀门 1.螺纹阀 公称直径15mm以内 参考品牌:相当于埃美柯	个	2			
67	031003001002	闸阀 1.螺纹阀 公称直径32mm以内 参考品牌:相当于埃美柯	个	1			
68	031003001003	闸阀 1.螺纹阀 公称直径40mm以内 参考品牌:相当于埃美柯	个	3			
69	031003001004	闸阀 1.螺纹阀 公称直径50mm以内 参考品牌:相当于埃美柯	个	1			
70	031001006001	塑料管 1.硬聚氯乙烯(PVC-U)给水管15 含管件安装,管道冲洗、消毒及压力试验 参照品牌:相当于五一	m	62.98			
71	031001006002	塑料管 1.硬聚氯乙烯(PVC-U)给水管20 含管件安装,管道冲洗、消毒及压力试验 参照品牌:相当于五一	m	11.35			
72	031001006003	塑料管 1.硬聚氯乙烯(PVC-U)给水管32 含管件安装,管道冲洗、消毒及压力试验 参照品牌:相当于五一	m	8.91			
73	031001006004	塑料管 1.硬聚氯乙烯(PVC-U)给水管40 含管件安装,管道冲洗、消毒及压力试验 参照品牌:相当于五一	m	63.06			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:马山县周鹿中心卫生院血液透析室

第8页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
74	031001006005	塑料管 1. 硬聚氯乙烯 (PVC-U) 给水管50 含管件安装, 管道冲洗、消毒及压力试验 参照品牌: 相当于五一	m	3.45			
75	031001006006	塑料管 1. 硬聚氯乙烯 (PVC-U) 给水管50 含管件安装, 管道冲洗、消毒及压力试验 参照品牌: 相当于五一	m	52.56			
76	031001006007	塑料管 1. 硬聚氯乙烯 (PVC-U) 给水管75 含管件安装, 管道冲洗、消毒及压力试验 参照品牌: 相当于五一	m	27.77			
77	031001006008	塑料管 1. 硬聚氯乙烯 (PVC-U) 给水管110 含管件安装, 管道冲洗、消毒及压力试验 参照品牌: 相当于五一	m	15.65			
78	031001006008	塑料管-排水 1. 硬聚氯乙烯 (PVC-U) 排水管110 含管件安装, 管道冲洗、消毒及压力试验 参照品牌: 相当于五一	m	67.00			
79	030411001	供氧管道 铜管 9.5mm	m	100.00			
		电气工程					
80	030404017001	配电箱 1. 成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长 1.5m 参考品牌: 相当于施耐德、ABB、西门子	台	1			
81	030404017002	ALZ配电箱 1. 成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长 1.5m 参考品牌: 相当于施耐德、ABB、西门子	台	1			
82	030412001001	150*1200平板灯 1. 灯罩周长 2000mm以内 参考品牌: 相当于西顿、三雄极光	台	6			
83	030412001002	普通灯具 1. 灯罩周长 2000mm以内 参考品牌: 相当于西顿、三雄极光	套	20			
84	030412001003	20W紫外线消毒LED灯 1. 灯罩周长 2000mm以内 参考品牌: 相当于西顿、三雄极光	套	16			
85	030412001004	300*300LED平板灯 1. 灯罩周长 2000mm以内 参考品牌: 相当于西顿、三雄极光	套	16			
86	030412001005	40W紫外线消毒LED灯 1. 灯罩周长 2000mm以内 参考品牌: 相当于西顿、三雄极光	套	14			
87	030412001006	600*600LED平板灯 1. 灯罩周长 2000mm以内 参考品牌: 相当于西顿、三雄极光	套	8			
88	030412004001	A型多信息复合标志灯 1. 标志、诱导装饰灯、应急灯 吸顶式 参考品牌: 相当于西顿、三雄极光	套	7			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:马山县周鹿中心卫生院血液透析室

第9页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
89	030412004002	A型方向标志灯 1. 标志、诱导装饰灯、应急灯 吸顶式 参考品牌: 相当于西顿、三雄极光	套	9			
90	030412004003	A型疏散出口标志灯 1. 标志、诱导装饰灯、应急灯 吸顶式 参考品牌: 相当于西顿、三雄极光	套	9			
91	030412004004	A型消防应急照明灯 1. 标志、诱导装饰灯、应急灯 吸顶式 参考品牌: 相当于西顿、三雄极光	套	15			
92	030412004005	楼层标志灯 1. 标志、诱导装饰灯、应急灯 吸顶式 参考品牌: 相当于西顿、三雄极光	套	2			
93	030404034001	单联单控开关 1. 跷板暗开关(单控) 单联 参考品牌: 相当于西顿、三雄极光	台	5			
94	030404034002	单联单控紫外线灯开关 1. 跷板暗开关(单控) 单联 参考品牌: 相当于西顿、三雄极光	台	18			
95	030404034003	单联双控开关 1. 跷板暗开关(单控) 单联 参考品牌: 相当于西顿、三雄极光	台	2			
96	030404034004	空调开关 1. 跷板暗开关(单控) 单联 参考品牌: 相当于西顿、三雄极光	台	11			
97	030404034005	双联单控开关 1. 跷板暗开关(单控) 单联 参考品牌: 相当于西顿、三雄极光	台	23			
98	030404034006	双联单控紫外线灯开关 1. 跷板暗开关(单控) 单联 参考品牌: 相当于西顿、三雄极光	台	1			
99	030404035001	安全型二、三极插座 1. 单相暗插座 16A以下 3孔 参考品牌: 相当于西门子、TCL、西蒙、 国际电工	个	38			
100	030404035002	安全型三极插座 1. 单相暗插座 16A以下 3孔 参考品牌: 相当于西门子、TCL、西蒙、 国际电工	个	15			
101	030411003002	桥架 1. 钢制槽式桥架宽+高400mm以下 参考品牌: 相当于广西凤宝含三通、弯头 及其配件安装	m	21.70			
102	030411001001	PC管DN16 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC203C认证 ISO9000认证	m	465.66			
103	030411001002	PC管DN20 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC203C认证 ISO9000认证	m	764.61			
104	030411001003	KBG(JDG)电气钢导管DN20 KBG(JDG)电气钢导管敷设 砖、混凝土结 构暗配 SC203C认证 ISO9000认证	m	174.38			
105	030411001004	KBG(JDG)电气钢导管DN25	m	33.49			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:马山县周鹿中心卫生院血液透析室

第10页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		KBG (JDG) 电气钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC203C认证 ISO9000认证					
106	030411004001	配线 1. 管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面 1. 5mm2以内 参考品牌: 相当于桂林国际	m	1396.99			
107	030411004002	配线 1. 管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面 2. 5mm2以内 参考品牌: 相当于桂林国际	m	348.77			
108	030411004003	配线 1. 管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面 4mm2以内 参考品牌: 相当于桂林国际	m	2320.23			
109	030408001001	电力电缆 1. 铜芯电力电缆普通敷设 电缆截面10mm2 以下 实际芯数(芯):5 参考品牌: 相当于桂林国际	m	36.92			
		消防水工程					
110	030901010001	室内消火栓 1. 室内消火栓安装(明装) 公称直径65mm 以内 单栓	套	4			
111	030901013001	灭火器 1. 灭火器安装 挂墙式	具	8			
112	030902009001	柜式七氟丙烷自动灭火装置 1. 无管网气体灭火装置 贮存容器容积70L 以内	个	3			
113	030901003001	水喷淋(雾)喷头 1. 喷头安装 公称直径15mm以内 无吊顶	个	70			
114	031003001005	闸阀 1. 螺纹阀 公称直径40mm以内 参考品牌: 相当于埃美柯	个	4			
115	031003003001	截止阀 1. 焊接法兰阀 公称直径150mm以内 参考品牌: 相当于埃美柯	个	1			
116	031003003002	信号阀 1. 焊接法兰阀 公称直径150mm以内 参考品牌: 相当于埃美柯	个	1			
117	030901006001	水流指示器 1. 水流指示器安装 法兰连接 公称直径 150mm以内	个	1			
118	030901001001	水喷淋钢管 1. 钢管(螺纹连接)安装 公称直径15mm以 内 含管道试压及冲洗参考品牌: 相当于桂银 产品	m	2.41			
119	030901001002	水喷淋钢管 1. 钢管(螺纹连接)安装 公称直径25mm以 内 含管道试压及冲洗参考品牌: 相当于桂银 产品	m	112.52			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:马山县周鹿中心卫生院血液透析室

第11页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
120	030901001003	水喷淋钢管 1. 钢管(螺纹连接)安装 公称直径32mm以内 含管道试压及冲洗参考品牌: 相当于桂银产品	m	76.85			
121	030901001004	水喷淋钢管 1. 钢管(螺纹连接)安装 公称直径40mm以内 含管道试压及冲洗参考品牌: 相当于桂银产品	m	123.19			
122	030901001005	水喷淋钢管 1. 钢管(螺纹连接)安装 公称直径50mm以内 含管道试压及冲洗参考品牌: 相当于桂银产品	m	13.98			
123	030901001006	水喷淋钢管 1. 钢管(螺纹连接)安装 公称直径80mm以内 含管道试压及冲洗参考品牌: 相当于桂银产品	m	19.50			
124	030901001007	水喷淋钢管 1. 钢管(螺纹连接)安装 公称直径100mm以内 含管道试压及冲洗参考品牌: 相当于桂银产品	m	12.90			
125	030901001008	水喷淋钢管 1. 钢管(焊接)安装 公称直径150mm以内 含管道试压及冲洗参考品牌: 相当于桂银产品	m	18.47			
126	030901002001	消火栓钢管 1. 钢管(螺纹连接)安装 公称直径65mm以内 含管道试压及冲洗参考品牌: 相当于桂银产品	m	18.18			
		消防电工程					
127	030404017003	消防箱 1. 成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1			
128	030904001001	点型探测器 1. 点型探测器安装 感烟、感温探测器	个	38			
129	030904003001	编码型手动报警按钮 1. 火灾报警按钮	个	2			
130	030904003002	编码型消火栓报警按钮 1. 火灾报警按钮	个	3			
131	030904005001	声光报警器 1. 声光报警器	个	4			
132	030904007001	火灾警报扬声器 1. 扬声器 吸顶式	个	6			
133	桂030904020001	火灾显示盘 1. 重复显示器	个	1			
134	030507002001	门禁控制器 1. 出入口控制设备 门禁控制器 单门	个	2			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:马山县周鹿中心卫生院血液透析室

第12页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
135	030904008001	单输入/单输出模块 1. 消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入	个	1			
136	030904008002	总线短路保护器 1. 消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入	个	2			
137	030411001005	紧定式(JDG)电气钢导管外径16 紧定式(JDG)电气钢导管外径敷设 砖、 混凝土结构暗配 SC203C认证 ISO9000认 证	m	253.26			
138	030411001006	紧定式(JDG)电气钢导管外径20 紧定式(JDG)电气钢导管外径敷设 砖、 混凝土结构暗配 SC203C认证 ISO9000认 证	m	53.79			
139	030411004004	配线 1. 管内穿线 多芯软导线 二芯 导线截面 1.5mm ² 以内 参考品牌:相当于桂林国际	m	101.34			
140	030411004005	配线 1. 管内穿线 多芯软导线 二芯 导线截面 1.5mm ² 以内 参考品牌:相当于桂林国际	m	217.10			
141	030411004006	配线 1. 管内穿线 多芯软导线 二芯 导线截面 1.5mm ² 以内 参考品牌:相当于桂林国际	m	57.09			
142	030411004007	配线 1. 管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面 2.5mm ² 以内 参考品牌:相当于桂林国际	m	101.34			
		弱电工程					
143	030404017004	弱电箱 安装方式:底边距地1.5米挂墙明装参考 品牌:相当于施耐德、ABB、西门子	个	1			
144	030507008001	彩色半球摄像机 参考品牌:海康DS-2CD2145LL-NN/I1、采 用≥2688*1520CMOS图像传感器,低照度效 果好,图像清晰度高。2、信噪比≥58dB, 最低照度彩色≤0.001lx,黑白≤0.0001lx 。3、三码流套餐能力,主码流≥ 2688x1520@30fps,满足不同带宽及帧率的 实时流、存储流需求。4、先进的H.265编 码算法,压缩效率更高,支持≥128GBSD卡 存储。5、具备人脸检测、区域入侵检测 、越界检测、进入区域、离开区域、徘徊 、人员聚集、客流统计、热度图等功能。	个	4			
145	030502012001	电话插座 参考品牌:粤道86*86mm型,符合UL94V-0 阻燃等级的全新ABS料自带识别图标,自 带防尘盖	个	5			
146	030502012002	数据插座	个	42			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:马山县周鹿中心卫生院血液透析室

第13页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		参考品牌: 粤道86*86mm型, 符合UL94V-0 阻燃等级的全新ABS料自带识别图标, 自 带防尘盖					
147	030502012003	电视插座 参考品牌: 粤道86*86mm型, 符合UL94V-0 阻燃等级的全新ABS料自带识别图标, 自 带防尘盖	个	5			
148	030411003003	桥架 1. 钢制槽式桥架宽+高400mm以下 参考品牌: 相当于广西凤宝含三通、弯头 及其配件安装	m	21.60			
149	030411001007	紧定式(JDG)电气钢管外径-20 紧定式(JDG)电气钢管外径20敷设 砖 、混凝土结构暗配 SC203C认证 ISO9000 认证	m	840.60			
150	030502007001	2芯单模光缆 1. 光缆 管内穿放 12芯以下 参考品牌: 康普	m	938.90			
151	030411004008	配线 1. 管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面 4mm2以内 参考品牌: 相当于桂林国际	m	938.90			
		通风工程					
152	030701004001	风机盘管 排风机 PF-G-011、参数: N=0.26(KW);L=450m3/h; P(静 压)=150Pa; 电压=380V; 参考品牌: 相当 于科禄格	台	16			
153	030703021001	静压箱 1. 静压箱安装 体积2.1m3以内 参考品牌: 相当于年风达、金鹏龙	个	1			
154	030703007001	百叶风口600*200 1. 百叶风口安装 周长1800mm以内 参考品牌: 相当于金千度、年风达产品	个	14			
155	030703007002	防雨百叶风口800*250 1. 百叶风口安装 周长2500mm以内 参考品牌: 相当于金千度、年风达产品	个	1			
156	030703007003	防雨百叶风口500*200 1. 百叶风口安装 周长1800mm以内 参考品牌: 相当于金千度、年风达产品	个	1			
157	030703007004	防雨百叶风口400*200 1. 百叶风口安装 周长1280mm以内 参考品牌: 相当于金千度、年风达产品	个	1			
158	030703007005	防雨百叶风口320*200 1. 百叶风口安装 周长1280mm以内 参考品牌: 相当于金千度、年风达产品	个	1			
159	030703007006	防雨百叶风口200*200 1. 百叶风口安装 周长900mm以内 参考品牌: 相当于金千度、年风达产品	个	3			
160	030703008001	方形散流器120*120 1. 方形散流器安装 周长500mm以内	个	2			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:马山县周鹿中心卫生院血液透析室

第14页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		参考品牌:相当于金千度、年风达产品					
161	030703008002	方形散流器180*180 1. 方形散流器安装 周长1000mm以内 参考品牌:相当于金千度、年风达产品	个	27			
162	030702001001	碳钢通风管道 1. 碳钢通风管道 周长2000mm以下 2、含支架制安, 配套风管三通、弯头、四通等管件, 洁净密封处理3、参考品牌: 相当于广东华友产品	m ²	125.17			
163	031001002001	钢管 1. 钢管(焊接)安装 公称直径32mm以内 含管道试压及冲洗参考品牌: 相当于桂银产品	m	73.59			
164	031001002002	钢管 1. 钢管(焊接)安装 公称直径32mm以内 含管道试压及冲洗参考品牌: 相当于桂银产品	m	1.06			
165	031001004001	铜管 1. 空调铜管安装 公称外径9.5mm以内 参考品牌: 相当于北京采山、河南七星	m	80.78			
166	031001004002	铜管 1. 空调铜管安装 公称外径12.7mm以内 参考品牌: 相当于北京采山、河南七星	m	3			
167	031001004003	铜管 1. 空调铜管安装 公称外径15.9mm以内 参考品牌: 相当于北京采山、河南七星	m	81.81			
168	031001004004	铜管 1. 空调铜管安装 公称外径22.2mm以内 参考品牌: 相当于北京采山、河南七星	m	2.11			
169	031001004005	铜管 1. 空调铜管安装 公称外径22.2mm以内 参考品牌: 相当于北京采山、河南七星	m	4.80			
170	031001004006	铜管 1. 空调铜管安装 公称外径35mm以内 参考品牌: 相当于北京采山、河南七星	m	10.94			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:马山县周鹿中心卫生院血液透析室

第15页 共15页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 马山县周鹿中心卫生院血液透析室 第1页 共1页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
马山县周鹿中心卫生院血液透析室-安装拆除工程						
一		安装拆除工程(营改增)简易计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费)			
1.1		环境保护费				
1.2		文明施工费				
1.3		安全施工费				
1.4		临时设施费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
马山县周鹿中心卫生院血液透析室-建筑拆除工程						
一		2024拆除工程一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
马山县周鹿中心卫生院血液透析室-建筑装饰工程						
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001002	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002002	检验试验配合费				
3	桂011801003002	雨季施工增加费				
4	桂011801004002	工程定位复测费				
马山县周鹿中心卫生院血液透析室-水电安装工程						
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002002	检验试验配合费				
3	桂031401003002	雨季施工增加费				
9	桂031401010002	脚手架搭拆费				
		合 计				

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 马山县周鹿中心卫生院血液透析室 第1页 共1页

序号	项目名称	金额（元）	备注
马山县周鹿中心卫生院血液透析室-安装拆除工程			
一	安装拆除工程(营改增)简易计税法	8.02	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	8.02	分部分项工程费及措施项目费
马山县周鹿中心卫生院血液透析室-建筑拆除工程			
一	2024拆除工程一般计税法	49.48	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	49.48	分部分项工程费及措施项目费
马山县周鹿中心卫生院血液透析室-建筑装饰工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	1296.03	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	1296.03	分部分项工程费及措施项目费
马山县周鹿中心卫生院血液透析室-水电安装工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	789.23	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	789.23	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
	合 计		

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、增值税计价表

工程名称:马山县周鹿中心卫生院血液透析室

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
马山县周鹿中心卫生院血液透析室-安装拆除工程				
—	安装拆除工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1. 1+1. 2+1. 3		
1. 1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1. 1. 1	养老保险费			
1. 1. 2	失业保险费			
1. 1. 3	医疗保险费			
1. 1. 4	生育保险费			
1. 1. 5	工伤保险费			
1. 2	住房公积金			
1. 3	工程排污费			
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费		
2. 1	增值税			
2. 2	城市维护建设税			
2. 3	教育附加费			
2. 4	地方教育附加费			
2. 5	水利建设基金			
马山县周鹿中心卫生院血液透析室-建筑拆除工程				
—	2024拆除工程一般计税法			
马山县周鹿中心卫生院血液透析室-建筑装饰工程				
—	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
马山县周鹿中心卫生院血液透析室-水电安装工程				
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
	合 计			

允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称:马山县周鹿中心卫生院血液透析室

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
1	圆钢HPB300 Φ10~14	kg			3.75				
2	扁钢（综合）	t			3248.00				
3	扁钢 60以内	kg			3.20				
4	等边角钢（综合）	t			3658.00				
5	等边角钢 6.3#	kg			3.70				
6	等边角钢 ≤5.0#	kg			3.70				
7	陶粒	m³			228.32				
8	多孔页岩砖 240×115×90	千块			641.75				
9	周转板枋材	m³			973.45				
10	周转枋材	m³			973.45				
11	18厚洁净板	m²			120.00				
12	18厚洁净板	m²			120.00				
13	18厚洁净板	m²			120.00				
14	平板浮法玻璃 5mm	m²			37.01				
15	钢化玻璃 15mm	m²			97.88				
16	6+6双面钢化夹胶玻	m²			119.74				
17	镜面玻璃 5mm（成品）	m²			36.28				
18	陶瓷墙面砖 300*600	m²			56.64				
19	陶瓷地面砖 600×600	m²			50.40				
20	橡胶地板（医用）3mm	m²			105.00				
21	橡胶地板卷材（医用）3mm	m²			105.00				

注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:马山县周鹿中心卫生院血液透析室 编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
22	人造大理石板（综合）	m²			110.00				
23	石英板	m²			125.00				
24	铝合金方板 600*600	m²			64.30				
25	铝合金靠墙方板	m²			64.30				
26	铝合金条板600*1200	m²			80.00				
27	彩钢板 0.416mm	m²			35.00				
28	50mm厚中空玻镁复合板	m²			85.80				
29	75mm厚中空玻镁复合板	m²			108.00				
30	医用实木门	m²			687.06				
31	钢质防火门（成品）	m²			398.23				
32	铝合金隔热断桥推拉门（含中空玻璃）	m²			334.00				
33	铝合金隔热断桥平开门（含中空玻璃）	m²			641.59				
34	甲级防火窗	m²			420.00				
35	PVC塑胶踢脚线 高150mm	m			9.00				
36	铝合金窗帘盒宽140mm	m			7.09				
37	有机抗菌漆	kg			27.00				
38	防锈漆	kg			9.73				
39	酚醛防锈漆（各种颜色）	kg			11.06				
40	SBS弹性沥青防水胶	kg			26.04				
41	硬聚氯乙烯(PVC—U)排水管 De50	m			3.71				
42	硬聚氯乙烯(PVC—U)排水管 De75	m			5.52				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:马山县周鹿中心卫生院血液透析室

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
43	水	m³			3.50				
44	预拌普通混凝土 C20	m³			363.11				
45	预拌普通混凝土 C25	m³			372.82				
46	钢管15	m			5.06				
47	钢管25	m			9.73				
48	钢管32	m			12.58				
49	钢管40	m			15.43				
50	钢管50	m			19.62				
51	钢管80	m			33.52				
52	钢管100	m			43.61				
53	钢管150	m			71.58				
54	钢管65	m			26.69				
55	钢管32	m			12.58				
56	铜管15.9	m			31.00				
57	铜管22.2	m			44.00				
58	22.2	m			44.00				
59	铜管35	m			62.00				
60	塑料管20	m			2.10				
61	塑料管16	m			1.60				
62	塑料管110	m			45.00				
63	硬聚氯乙烯（PVC—U）给水管32	m			3.66				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:马山县周鹿中心卫生院血液透析室

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
64	硬聚氯乙烯(PVC-U)给水管40	m			4.65				
65	硬聚氯乙烯(PVC-U)给水管50	m			6.32				
66	硬聚氯乙烯(PVC-U)给水管75	m			10.40				
67	硬聚氯乙烯(PVC-U)给水管110	m			17.69				
68	硬聚氯乙烯(PVC-U)给水管50	m			6.32				
69	法兰阀门40	个			50.00				
70	法兰阀门150mm	个			220.00				
71	蹲式大便器	个			80.00				
72	蹲式大便器高水箱	个			60.00				
73	水嘴	个			3.33				
74	防雨百叶风口800*250	个			120.00				
75	防雨百叶风口500*200	个			70.00				
76	防雨百叶风口400*200	个			60.00				
77	防雨百叶风口320*200	个			46.00				
78	防雨百叶风口200*200	个			31.00				
79	方形散流器120*120	个			30.00				
80	方形散流器180*180	个			38.00				
81	灭火器	具			88.00				
82	室内消火栓	套			510.00				
83	喷头15	个			10.00				
84	探测器	个			22.00				

注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。
2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:马山县周鹿中心卫生院血液透析室

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
85	声光报警器	个			101.00				
86	编码型手动报警按钮	套			45.00				
87	编码型消火栓报警按钮	套			60.00				
88	火灾警报扬声器	只			88.00				
89	导线截面1.5mm2以内	m			1.41				
90	导线截面2.5mm2以内	m			2.04				
91	导线截面4.0mm2以内	m			3.33				
92	电力电缆 5*10	m			27.27				
93	KBG(JDG)电气钢导管20	m			2.39				
94	KBG(JDG)电气钢导管16	m			1.63				
95	KBG(JDG)电气钢导管20	m			2.39				
96	KBG(JDG)电气钢导管	m			3.03				
97	电视插座	个			15.93				
98	8位模式信息插座	个			14.00				
99	成套配电箱	台			1250.00				
100	ALZ配电箱	台			1000.00				
101	消防箱	台			1000.00				
102	弱电箱	台			500.00				
103	显示设备 摄像头彩色提词器	套			280.00				
104	镀锌钢板 0.75mm	m²			80.00				
105	洗脸盆	个			200.00				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称:马山县周鹿中心卫生院血液透析室

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
106	水流指示器150mm	个			60.00				
107	仪表接头	套			12.00				
108	150*1200平板灯	套			90.00				
109	成套灯具2000以内	套			50.00				
110	20W紫外线消毒LED灯	套			60.00				
111	300*300LED平板灯	套			50.00				
112	40W紫外线消毒LED灯	套			65.00				
113	600*600LED平板灯	套			163.72				
114	A型多信息复合标志灯	套			65.00				
115	A型方向标志灯	套			39.82				
116	A型疏散出口标志灯	套			39.82				
117	A型消防应急照明灯	套			48.67				
118	楼层标志灯	套			55.75				
119	单联单控开关	个			10.00				
120	单联单控紫外线灯开关	个			9.80				
121	空调开关	个			16.00				
122	双联单控开关	个			12.00				
123	双联单控紫外线灯开关	个			13.00				
124	安全型二、三极插座	套			16.00				
125	安全型三极插座	套			16.30				
126	铜芯塑料绝缘导线导线截面1.5mm2	m			1.41				

注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称:马山县周鹿中心卫生院血液透析室

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
127	铜芯塑料绝缘导线导线截面2. 5mm2	m			2. 70				
128	铜芯塑料绝缘导线4. 0	m			4. 26				
129	铜芯塑料绝缘导线导线截面1. 5mm2	m			1. 41				
130	2芯单模光缆	m			2. 50				
131	钢制槽式桥架宽+高400mm以下	m			40. 00				
132	钢制槽式桥架宽+高400mm以下	m			40. 00				
133	电话插座（单口）	个			23. 27				
134	电话插座（双口）	个			23. 27				
135	显示设备 显示器 壁挂或悬挂 50"以下	台			2860. 00				
136	门禁控制器 单门	台			3500. 00				
137	并联箱式电涌保护器安装 总配电箱电涌保护器 雷电流通量（10/350 μ S I类试验）220V ≥12. 5kA	套			360. 00				
138	消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入单输出	个			120. 00				
139	风机盘管安装 吊顶式	台			2000. 00				
140	静压箱安装 体积（≤2. 1m³）	个			600. 00				
141	无管网气体灭火装置安装 贮存容器容积(70L 以内)	套			5600. 00				
142	国V汽油 92#	kg			8. 85				
143	汽油92#	kg			9. 02				
144	轻柴油 0#	kg			7. 53				
145	轻柴油0#	kg			7. 53				
146	轻柴油0#	kg			7. 53				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称:马山县周鹿中心卫生院血液透析室

编号:

[illegible]

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。