

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：藤县2025年藤北片项目区（和平镇龙塘村思明河项目区）小流域综合治理提质增效项目

第1页 共23页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		坡面水土流失治理措施						
1.1		林草工程						
1.1.1		河岸林草						
1.1.1.1		左岸护岸林草						
1.1.1.1.1	500114001001	草皮护坡（马尼拉草），满铺率100%	m ²	504				
1.1.1.1.2	500114001002	栽植矮生苦草（株高0.2-0.25m 冠幅0.15-0.2m，40株/m ² ）	m ²	1648				
1.1.1.2		右岸护岸林草						
1.1.1.2.1	500114001003	草皮护坡（马尼拉草），满铺率100%	m ²	666				
1.1.1.2.2	500114001004	栽植矮生苦草（株高0.2-0.25m 冠幅0.15-0.2m，40株/m ² ）	m ²	1677				
1.1.2		水调节生态池塘林草						
1.1.2.1		1#水调节生态池塘护岸林草						
1.1.2.1.1	500114001005	栽植四季桂花（自然高度：300-350cm，胸径：7-8cm，冠幅：150-200cm）	株	39				
1.1.2.1.2	500114001006	栽植小叶榄仁（自然高度450cm，胸径7~8cm，冠幅250cm）	株	39				
1.1.2.1.3	500114001007	栽植香樟（自然高度400cm以上，胸径16~19cm，冠幅250cm）	株	7				
1.1.2.1.4	500114001008	草皮护坡（马尼拉草），满铺率100%	m ²	382.18				
1.1.2.1.5	500114001009	栽植矮生苦草（株高0.2-0.25m 冠幅0.15-0.2m，40株/m ² ）	m ²	92.78				
1.1.2.1.6		色带花圃						
1.1.2.1.6.1	500114001010	栽植多色太阳花（自然高度：10~15cm，冠幅：10~15cm 49袋/m ² ）	m ²	83.19				
1.1.2.1.6.2	500114001011	栽植长春花（自然高度：25cm，冠幅：25cm 16袋/m ² ）	m ²	83.19				

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：藤县2025年藤北片项目区（和平镇龙塘村思明河项目区）小流域综合治理提质增效项目

第2页 共23页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.2.1.6.3	500114001012	栽植多色太阳花（自然高度：10~15cm，冠幅：10~15cm，间距1.55m）		0				
1.1.2.2		2#水调节生态池塘护岸林草						
1.1.2.2.1	500114001013	草皮护坡（马尼拉草），满铺率100%	m ²	675.24				
1.1.2.2.2	500114001014	栽植矮生苦草（株高0.2-0.25m 冠幅0.15-0.2m，40株/m ² ）	m ²	76				
1.1.2.3		1#生态广场林草						
1.1.2.3.1	500114001015	生态草坪砖种植马尼拉草	m ²	635				
1.1.3		老虎头林草						
1.1.3.1		活动中心广场						
1.1.3.1.1	500114001016	种植大叶黄杨球（自然高1米，冠幅100~150cm，间距2.5m）	株	16				
1.1.3.1.2	500114001017	种植繁星花（自然高×冠幅：20-30cm×15-20cm，35株/m ² ）	m ²	32				
1.1.3.2		休闲中心广场						
1.1.3.2.1	500114001018	栽植小叶榕（胸径：17-18cm）	株	2				
1.1.3.2.2	500114001019	栽植小叶榄仁（自然高度450cm，胸径7~8cm，冠幅250cm）	株	9				
1.1.3.2.3	500114001020	栽植四季桂花（自然高度：300-350cm，胸径：7-8cm，冠幅：150-200cm）	株	8				
1.1.3.2.4	500114001021	草皮护坡（马尼拉草），满铺率100%	m ²	376				
1.1.3.2.5	500114001022	播撒草籽（狗牙根）	hm ²	0.13				
1.1.3.3		土地庙地面工程林草						
1.1.3.3.1	500114001023	种植大叶黄杨球（自然高1米，冠幅100~150cm，间距2.5m）	株	10				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 藤县2025年藤北片项目区(和平镇龙塘村思明河项目区)小流域综合治理提质增效项目

第3页 共23页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.3.3.2	500114001024	种植繁星花(自然高×冠幅:20-30cm×15-20cm, 35株/m²)	m²	19				
1.1.3.4		2#人行步道						
1.1.3.4.1	500114001025	栽植爬山虎(间距0.5m)	株	41				
1.1.3.5		坡脚落石防护挡墙						
1.1.3.5.1	500114001026	栽植爬山虎(间距0.5m)	株	133				
1.1.3.6		弃渣场及拦挡工程						
1.1.3.6.1	500114001027	播撒草籽(狗牙根)	hm²	0.3				
1.2		坡面截、排、引、蓄、灌及生产道路工程						
1.2.1		老虎头治理工程						
1.2.1.1		步级						
1.2.1.1.1	500109001001	C20砼步级 厚150mm	m³	14.96				
1.2.1.1.2	500109001002	C20砼步级转角平台 厚180mm	m³	0.58				
1.2.1.1.3	500103007001	碎石垫层, 厚100mm	m³	5.59				
1.2.1.1.4	500114001028	青石板铺面600×300×30mm(含30mm厚1:2干硬性水泥砂浆结合层)	m²	45.54				
1.2.1.1.5	500114001029	304不锈钢栏杆(高1.2m, 刷仿木纹漆)	m	13.45				
1.2.1.1.6	500114001030	C25砼成品仿木栏杆(高1.1m)	m	34				
1.2.1.1.7	500110001001	普通标准钢模板制作安装拆除	m²	46.36				
1.2.1.2		步级斜坡						
1.2.1.2.1	500109001003	C20砼步级斜坡, 厚180mm	m³	5.51				
1.2.1.2.2	500109001004	C20砼步级斜坡, 厚150mm	m³	0.8				
1.2.1.2.3	500103007002	碎石垫层, 厚100mm	m³	3.59				
1.2.1.2.4	500114001031	青石板铺面600×300×30mm(含30mm厚1:2干硬性水泥砂浆结合层)	m²	35.93				
1.2.1.2.5	500114001032	304不锈钢栏杆(高1.2m, 刷仿木纹漆)	m	17				

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：藤县2025年藤北片项目区（和平镇龙塘村思明河项目区）小流域综合治理提质增效项目

第4页 共23页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.1.2.6	500110001002	普通标准钢模板制作安装拆除	m ²	7.64				
1.2.1.3		汀步铺设						
1.2.1.3.1	500101001001	机械清理表土，平均厚9.25cm(就近堆放，用于后期绿化)	m ²	8.8				
1.2.1.3.2	500114001033	青石板铺面800×300×30mm（含30mm厚1：2干硬性水泥砂浆结合层）	m ²	42.24				
1.2.1.4		坡脚落石防护挡墙（L=86m）						
1.2.1.4.1	500101002001	机械土方开挖（就近堆放）	m ³	22.24				
1.2.1.4.2	500103001001	种植土回填（利用剥离表土）	m ³	25.6				
1.2.1.4.3	500109001005	C15砼挡墙，平均墙厚76cm	m ³	59.84				
1.2.1.4.4	500114001034	瓷砖贴面（100×200mm）	m ²	28.6				
1.2.1.4.5	500110001003	普通标准钢模板制作安装拆除	m ²	172				
1.2.1.4.6	500114001035	DN25PVC排水管	m	8.48				
1.2.1.5		围墙防护（L=9.4m）						
1.2.1.5.1	500101002002	机械土方开挖（就近堆放）	m ³	37.32				
1.2.1.5.2	500103001002	机械土方回填（夯填，利用附近弃土）	m ³	59.56				
1.2.1.5.3	500103001003	机械土方回填（夯填，借土左岸5km）	m ³	73.07				
1.2.1.5.4	500109010001	机械拆除砼步级（外运50m）	m ³	28.5				
1.2.1.5.5	500114001036	人工拆除不锈钢栏杆（外运50m）	m	15				
1.2.1.5.6	500114001037	人工安装不锈钢栏杆（利用拆除栏杆）	m	9.4				
1.2.1.5.7	500105003001	M7.5浆砌石挡墙，平均厚153cm	m ³	66.88				
1.2.1.5.8	500105003002	M7.5浆砌石基础，厚50cm	m ³	14.38				
1.2.1.5.9	500109001006	C15砼垫层，厚100mm	m ³	2.88				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 藤县2025年藤北片项目区(和平镇龙塘村思明河项目区)小流域综合治理提质增效项目

第5页 共23页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.1.5.10	500114001038	DN50PVC排水管	m	27.06				
1.2.1.5.11	500103005001	砂砾石反滤料(300*300*300)土工布200g/m ²	m ³	0.17				
1.2.1.5.12	500105010001	1:2水泥砂浆抹平面,厚20mm	m ²	5.64				
1.2.2		截(排)水沟工程						
1.2.2.1		1#渠道						
1.2.2.1.1	500101003001	机械沟槽土方开挖(就近堆放,用于回填)	m ³	14				
1.2.2.1.2	500101003002	机械沟槽土方开挖(弃运2km,运至弃渣场)	m ³	35				
1.2.2.1.3	500101003003	机械沟槽土方开挖(弃运50m,双胶轮车运)	m ³	35				
1.2.2.1.4	500103001004	机械回填沟槽土方(夯填,就近取土)	m ³	12				
1.2.2.1.5	500109001007	C25砼底板,厚80mm	m ³	8.76				
1.2.2.1.6	500105006001	M7.5浆砌标砖砌筑渠道边墙(240×115×53mm),厚180mm	m ³	19.7				
1.2.2.1.7	500105010002	1:2水泥砂浆抹平面,厚20mm	m ²	51.84				
1.2.2.1.8	500105010003	1:2水泥砂浆抹立面,厚20mm	m ²	109.44				
1.2.2.1.9	500109009001	沥青杉木板填缝,缝宽20mm	m ²	2.93				
1.2.2.2		2#渠道						
1.2.2.2.1	500101003004	机械沟槽土方开挖(就近堆放,用于回填)	m ³	20				
1.2.2.2.2	500101003005	机械沟槽土方开挖(弃运2km,运至弃渣场)	m ³	47				
1.2.2.2.3	500101003006	机械沟槽土方开挖(弃运100m,双胶轮车运)	m ³	47				
1.2.2.2.4	500103001005	机械回填沟槽土方(夯填,就近取土)	m ³	17.56				
1.2.2.2.5	500109001008	C25砼底板,厚80mm	m ³	12.71				
1.2.2.2.6	500105006002	M7.5浆砌标砖砌筑渠道边墙(240×115×53mm),厚180mm	m ³	28.59				

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：藤县2025年藤北片项目区（和平镇龙塘村思明河项目区）小流域综合治理提质增效项目

第6页 共23页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.2.2.7	500105010004	1:2水泥砂浆抹平面,厚20mm	m ²	75.24				
1.2.2.2.8	500105010005	1:2水泥砂浆抹立面,厚20mm	m ²	158.84				
1.2.2.2.9	500109009002	沥青杉木板填缝,缝宽20mm	m ²	4.27				
1.2.2.3		3#渠道						
1.2.2.3.1	500101003007	机械挖沟槽土方(就近堆放,用于回填)	m ³	52.87				
1.2.2.3.2	500101003008	机械沟槽土方开挖(弃运2km,运至弃渣场)	m ³	49.85				
1.2.2.3.3	500103001006	机械回填沟槽土方(夯填,就近取土)	m ³	44.94				
1.2.2.3.4	500105006003	M7.5浆砌标砖砌筑渠道边墙(240×115×53mm),厚180mm	m ³	48.54				
1.2.2.3.5	500109001009	C25砼底板,厚100mm	m ³	24.82				
1.2.2.3.6	500105010006	1:2水泥砂浆抹平面,厚20mm	m ²	77.04				
1.2.2.3.7	500105010007	1:2水泥砂浆抹立面,厚20mm	m ²	269.64				
1.2.2.3.8	500109009003	沥青杉木板填缝,缝宽20mm	m ²	6.46				
1.2.3		水源补给泵站						
1.2.3.1	500114001039	深井(井深暂按80m,井径150mm,最终深度按实际施工为准)	m	80				
1.2.3.2	500101004001	机械沟槽土方开挖(就近堆放)	m ³	10.5				
1.2.3.3	500103001007	机械土方回填(夯填,就近取土)	m ³	4.1				
1.2.3.4	500105006004	M7.5浆砌标准砖,墙厚180mm	m ³	7.02				
1.2.3.5	500109001010	C25砼屋面板,厚100mm	m ³	1.75				
1.2.3.6	500109001011	C25砼圈梁,过梁,基础圈梁	m ³	1.48				
1.2.3.7	500109001012	C20砼机墩	m ³	0.86				
1.2.3.8	500109001013	C20砼地台,厚100mm	m ³	0.75				
1.2.3.9	500109001014	C15砼散水,厚100mm	m ³	0.61				
1.2.3.10	500105003003	M7.5浆砌石基础	m ³	4.32				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 滕县2025年滕北片项目区(和平镇龙塘村思明河项目区)小流域综合治理提质增效项目

第7页 共23页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.3.11	500114001040	铝合金推拉窗(1500*1500mm),银白色边框,透明白玻5mm厚	m ²	4.5				
1.2.3.12	500114001041	不锈钢防盗网	m ²	4.5				
1.2.3.13	500114001042	防盗铁门900*2000mm	m ²	1.8				
1.2.3.14	500105010008	1:2水泥砂浆抹立面,厚20mm	m ²	85.87				
1.2.3.15	500105010009	1:2水泥砂浆(掺3%防水粉)抹平面,20mm厚	m ²	17.47				
1.2.3.16	500105011001	内墙及天花板刮腻子粉	m ²	55.82				
1.2.3.17	500105011002	泵房外墙涂料	m ²	46.49				
1.2.3.18	500111001001	一般钢筋人工制作安装螺纹钢10以上	t	0.24				
1.2.3.19	500111001002	一般钢筋人工制作安装圆钢10以内	t	0.16				
1.2.3.20	500110001004	普通标准钢模板制作安装拆除	m ²	30.24				
1.2.3.21	500114001043	1m ³ 304不锈钢储水罐	个	1				
1.2.4		沉沙池工程						
1.2.4.1	500101002003	机械土方开挖(就近堆放)	m ³	5				
1.2.4.2	500103001008	回填开挖混合料(夯填,就近取土)	m ³	2				
1.2.4.3	500109001015	C15砼底板,厚200mm	m ³	0.49				
1.2.4.4	500105006005	M7.5浆砌标准砖墙,厚240mm	m ³	1.36				
1.2.4.5	500105010010	1:2水泥砂浆抹平面,厚20mm	m ²	0.58				
1.2.4.6	500105010011	1:2水泥砂浆抹立面,厚20mm	m ²	3.76				
1.2.5		弃渣场及拦挡工程						
1.2.5.1	500101001002	机械表土剥离,厚300mm	m ²	3000				
1.2.5.2	500101001003	表土回覆,厚300mm	m ³	900				
1.2.5.3	500101004002	机械沉砂池、排水沟土方开挖(就近堆放)	m ³	49				
1.2.5.4	500105003004	M7.5浆砌石挡墙	m ³	137.5				
1.2.5.5	500114001044	DN50PVC排水管	m	30				

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：藤县2025年藤北片项目区（和平镇龙塘村思明河项目区）小流域综合治理提质增效项目

第8页 共23页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.5.6	500103005002	砂砾石反滤料（300*300*300）土工布200g/m ²	m ³	0.27				
1.2.5.7	500105006006	M7.5浆砌砖排水沟，墙厚180mm	m ³	19.98				
1.2.5.8	500105006007	M7.5浆砌砖沉砂池，墙厚240mm	m ³	0.77				
1.2.5.9	500109001016	C20砼底板，厚80mm	m ³	8.4				
1.2.5.10	500109001017	C20砼底板，厚100mm	m ³	0.59				
1.2.5.11	500105010012	1:2水泥砂浆抹平面，厚20mm	m ²	37.8				
1.2.5.12	500105010013	1:2水泥砂浆抹立面，厚20mm	m ²	95.09				
1.2.5.13	500109009004	沥青杉木板填缝，缝宽20mm	m ²	13.99				
2		河（沟）道及湖库周边水土流失治理措施						
2.1		河（沟）道护岸（护坡）工程						
2.1.1		河道治理护岸工程						
2.1.1.1		左岸护岸工程						
2.1.1.1.1	500101002004	机械土方开挖（就近堆放，用于回填）	m ³	419.07				
2.1.1.1.2	500101002005	机械土方开挖（弃运2km，运至弃渣场）	m ³	1216.37				
2.1.1.1.3	500101004003	机械沟槽土方开挖（弃运2km，运至弃渣场）	m ³	669				
2.1.1.1.4	500103001009	机械土方回填（夯填，就近取土）	m ³	124.83				
2.1.1.1.5	500103010001	抛石护脚（外购块石）	m ³	132.55				
2.1.1.1.6	500103001010	格宾网绿滨垫外裸露顶面覆土，厚100mm（就近取土）	m ³	163.26				
2.1.1.1.7	500114001045	格宾网绿滨垫毛石护坡，厚300mm（RM-Zn-5%AIPVC（I）-M6/2.7（3.7）-3×2×0.3-YB/T4190-2018）	m ³	387.75				

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：藤县2025年藤北片项目区（和平镇龙塘村思明河项目区）小流域综合治理提质增效项目

第9页 共23页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.1.8	500114001046	格宾石笼护脚毛石挡墙（G-Zn-5%AIPVC（I）-M8/2.7（3.7）-2×1×1.0- YB/T 4190-2018）	m³	510.2				
2.1.1.1.9	500105003005	M7.5浆砌石基础	m³	22				
2.1.1.1.10	500105003006	M7.5浆砌石护坡	m³	19.5				
2.1.1.1.11	500109001018	C15砼压顶，厚100mm	m³	7.73				
2.1.1.1.12	500103007003	级配碎石垫层，厚100mm	m³	139.05				
2.1.1.1.13	500110001005	普通标准钢模板制作安装拆除	m²	103				
2.1.1.2		右岸护岸工程						
2.1.1.2.1	500101002006	机械土方开挖（就近堆放，用于回填）	m³	338.61				
2.1.1.2.2	500101002007	机械土方开挖（弃运2km，运至弃渣场）	m³	1644.77				
2.1.1.2.3	500101004004	机械沟槽土方开挖（弃运2km，运至弃渣场）	m³	692.5				
2.1.1.2.4	500103001011	机械土方回填（夯填，就近取土）	m³	143.88				
2.1.1.2.5	500103010002	抛石护脚（外购块石）	m³	137.3				
2.1.1.2.6	500103001012	格宾网绿滨垫外裸露顶面覆土，厚100mm（就近取土）	m³	166.14				
2.1.1.2.7	500114001047	格宾网绿滨垫毛石护坡，厚300mm（RM-Zn-5%AIPVC（I）-M6/2.7（3.7）-3×2×0.3- YB/T 4190-2018）	m³	394.59				
2.1.1.2.8	500114001048	格宾石笼护脚毛石挡墙（G-Zn-5%AIPVC（I）-M8/2.7（3.7）-2×1×1.0- YB/T 4190-2018）	m³	519.2				
2.1.1.2.9	500105003007	M7.5浆砌石基础	m³	33				
2.1.1.2.10	500105003008	M7.5浆砌石护坡	m³	29.25				

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：藤县2025年藤北片项目区（和平镇龙塘村思明河项目区）小流域综合治理提质增效项目

第10页 共23页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.2.1.1	500109001019	C15砼压顶，厚100mm	m ³	7.86				
2.1.1.2.1.2	500103007004	级配碎石垫层，厚100mm	m ³	141.48				
2.1.1.2.1.3	500110001006	普通标准钢模板制作安装拆除	m ²	104.8				
2.1.1.3		下河步级（6座）						
2.1.1.3.1	500109001020	C15砼步级基础	m ³	9.6				
2.1.1.3.2	500109001021	C15砼步级	m ³	8.73				
2.1.1.3.3	500103007005	碎石垫层，厚100mm	m ³	2.28				
2.1.1.3.4	500110001007	普通平面木模板制作安装拆除	m ²	27.56				
2.1.1.3.5	500103009001	回填砂砾石护脚	m ³	2.4				
2.1.1.4		梯级放水道(河道处 2座)						
2.1.1.4.1	500101002008	机械土方开挖（就近堆放）	m ³	0.47				
2.1.1.4.2	500103001013	机械土方回填（夯填，就近取土）	m ³	0.4				
2.1.1.4.3	500101002009	机械土方开挖（弃运2km，运至弃渣场）	m ³	5				
2.1.1.4.4	500109001022	C20砼（梯级放水）	m ³	11.61				
2.1.1.4.5	500109001023	C15砼垫层，厚100mm	m ³	0.91				
2.1.1.4.6	500105006008	M7.5浆砌标准砖步级，厚250mm	m ³	0.36				
2.1.1.4.7	500112001001	C20砼塞	m ³	0.04				
2.1.1.4.8	500105010014	1:2水泥砂浆抹平面，厚20mm	m ²	1.44				
2.1.1.4.9	500105010015	1:2水泥砂浆抹立面，厚20mm	m ²	2.6				
2.1.1.4.10	500111001003	拦污栅钢筋制作，人工Φ16钢筋 L=300mm	t	0.01				
2.1.1.4.11	500111001004	一般钢筋制作安装，人工圆钢10以内	t	0.26				
2.1.1.4.12	500110001008	普通标准钢模板制作安装拆除	m ²	54.18				
2.1.1.4.13	500114001049	DN200PVC放水孔	m	3.2				
2.1.1.4.14	500114001050	DN100PVC通气孔	m	3.4				

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：藤县2025年藤北片项目区（和平镇龙塘村思明河项目区）小流域综合治理提质增效项目

第11页 共23页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.5		排水涵管（2座）						
2.1.1.5.1	500101002010	机械土方开挖（弃运2km，运至弃渣场）	m ³	12.62				
2.1.1.5.2	500101002011	机械土方开挖（就近堆放）	m ³	6.02				
2.1.1.5.3	500103001014	回填土石方（夯填，就近取土）	m ³	5.12				
2.1.1.5.4	500109001024	C20砼挡墙墙身，均厚80cm	m ³	3.84				
2.1.1.5.5	500109001025	C20砼挡墙基础，厚50cm	m ³	2.72				
2.1.1.5.6	500109001026	C20砼消力池基础，厚100cm	m ³	1.76				
2.1.1.5.7	500109001027	C20外包砼，厚30cm	m ³	14.2				
2.1.1.5.8	500109001028	C20砼消力池底板，厚20cm	m ³	1.37				
2.1.1.5.9	500114001051	DN800预制钢筋砼涵管	m	8				
2.1.1.5.10	500110001009	普通标准钢模板制作安装拆除	m ²	60.24				
2.1.1.5.11	500105003009	M7.5浆砌石基础	m ³	3.08				
2.1.1.5.12	500105003010	M7.5浆砌石护坡	m ³	3.36				
2.1.2		水调节生态池塘治理护岸工程						
2.1.2.1		1#水调节生态池塘护岸工程						
2.1.2.1.1	500101002012	机械土方开挖（就近堆放，就近回填）	m ³	541				
2.1.2.1.2	500101002013	机械土方开挖（弃运200m，运至生态广场回填区）	m ³	411.06				
2.1.2.1.3	500101002014	机械池塘土方开挖（就近堆放池塘岸边）	m ³	1886				
2.1.2.1.4	500101010001	机械清除淤泥（就近堆放，用于绿化种植土）	m ³	59.74				
2.1.2.1.5	500101010002	机械清除淤泥（弃运2km，至弃渣场）	m ³	3733.26				
2.1.2.1.6	500103001015	机械开挖混合料回填（夯填，就近取土）	m ³	459.81				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 藤县2025年藤北片项目区(和平镇龙塘村思明河项目区)小流域综合治理提质增效项目

第12页 共23页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.2.1.7	500103001016	人工回填淤泥(生态框,利用开挖方,晾干后回填)	m ³	59.74				
2.1.2.1.8	500114001052	阶梯式生态框C40砼预制块(1998mm×1000mm×500mm,含主材、安装费及运费)	块	387				
2.1.2.1.9	500105003011	M7.5浆砌石基础	m ³	514.18				
2.1.2.1.10	500114001053	土工布铺设(300g/m ²),斜铺	m ²	270.62				
2.1.2.1.11	500114001054	土工布铺设(300g/m ²),平铺	m ²	931.52				
2.1.2.1.12	500109009005	沥青杉木板填缝,缝宽20mm	m ²	51.87				
2.1.2.2		1#水调节生态池塘步级工程						
2.1.2.2.1	500109001029	C20砼基础	m ³	6.08				
2.1.2.2.2	500109001030	C20砼步级,厚150mm	m ³	4.47				
2.1.2.2.3	500103007006	碎石垫层,厚100mm	m ³	0.93				
2.1.2.3		梯级放水道(生态池处1座)						
2.1.2.3.1	500101002015	机械土方开挖(就近堆放)	m ³	0.25				
2.1.2.3.2	500103001017	机械土方回填(夯填,就近取土)	m ³	0.21				
2.1.2.3.3	500101002016	机械土方开挖(弃运2km,运至弃渣场)	m ³	4.05				
2.1.2.3.4	500109001031	C20砼(梯级放水)	m ³	5.83				
2.1.2.3.5	500109001032	C15砼垫层,厚100mm	m ³	0.46				
2.1.2.3.6	500105006009	M7.5浆砌标准砖步级,厚250mm	m ³	0.18				
2.1.2.3.7	500112001002	C20砼塞	m ³	0.02				
2.1.2.3.8	500105010016	1:2水泥砂浆抹平面,厚20mm	m ²	0.72				
2.1.2.3.9	500105010017	1:2水泥砂浆抹立面,厚20mm	m ²	1.3				
2.1.2.3.10	500111001005	拦污栅钢筋制作,人工Φ16螺纹钢 L=300mm	t	0.01				
2.1.2.3.11	500111001006	一般钢筋制作安装,人工圆钢10以内	t	0.13				

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：藤县2025年藤北片项目区（和平镇龙塘村思明河项目区）小流域综合治理提质增效项目

第13页 共23页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.2.3.1 2	500110001010	普通标准钢模板制作安装拆除	m ²	27.09				
2.1.2.3.1 3	500114001055	DN200PVC放水孔	m	1.6				
2.1.2.3.1 4	500114001056	DN100PVC通气孔	m	1.7				
2.1.2.4		2#水调节生态池塘护岸工程						
2.1.2.4.1	500101002017	机械土方开挖（就近堆放）	m ³	1006.95				
2.1.2.4.2	500101002018	机械土方开挖（弃运100m，运至生态广场回填区）	m ³	280.75				
2.1.2.4.3	500102013001	机械清除淤泥（弃运2km，运至弃渣场）	m ³	934				
2.1.2.4.4	500103001018	机械开挖混合料回填（夯填，就近取土）	m ³	417.5				
2.1.2.4.5	500103001019	格宾网绿滨垫外裸露顶面覆土，厚100mm	m ³	38.61				
2.1.2.4.6	500114001057	格宾石笼护脚毛石挡墙（G-Zn-5%AIPVC（I）-M8/2.7（3.7）-2×1×1.0- YB/T 4190-2018）	m ³	297				
2.1.2.4.7	500114001058	格宾石笼护脚毛石挡墙（G-Zn-5%AIPVC（I）-M8/2.7（3.7）-2×1.5×1.0- YB/T 4190-2018）	m ³	445.5				
2.1.2.4.8	500114001059	土工布铺设（300g/m ² ），平铺	m ²	742.5				
2.1.2.4.9	500109001033	C15砼压顶，厚100mm	m ³	5.94				
3		封育治理生态修复措施						
3.1		封禁标识牌工程（14块）						
3.1.1	500101002019	人工土方开挖（就近堆放）	m ³	8.23				
3.1.2	500103001020	人工土方回填（夯填，就近取土）	m ³	4.03				
3.1.3	500109001034	C20砼基础	m ³	4.2				
3.1.4	500110001011	普通标准钢模板制作安装拆除	m ²	33.6				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 藤县2025年藤北片项目区(和平镇龙塘村思明河项目区)小流域综合治理提质增效项目

第14页 共23页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.1.5	500114001060	铁质标识牌(1200×1500mm)	块	14				
3.1.6	500114001061	Φ100镀锌钢管	m	71.4				
3.2		封禁标志碑工程(5座)						
3.2.1	500101002020	人工土方开挖(就近堆放)	m³	15.8				
3.2.2	500105003012	M7.5浆砌石,高1000mm	m³	12				
3.2.3	500105006010	M7.5浆砌标准砖,厚370mm	m³	5.78				
3.2.4	500105006011	M7.5水泥砂浆贴白色釉面砖(100×200mm)(包含刻字)	m³	70.4				
3.2.5	500109001035	C15砼压顶,370*185mm	m³	0.55				
4		乡村人居环境综合整治措施						
4.1		村庄绿化						
4.1.1		人行桥						
4.1.1.1		人行便桥						
4.1.1.1.1	500101002021	机械土方开挖(就近堆放,用于回填)	m³	27				
4.1.1.1.2	500103001021	机械土方回填(夯填,就近取土)	m³	17				
4.1.1.1.3	500103010003	抛石护脚(外购块石)	m³	8.35				
4.1.1.1.4	500105003013	M7.5浆砌石挡墙基础	m³	4.64				
4.1.1.1.5	500105003014	M7.5浆砌石挡墙	m³	5.29				
4.1.1.1.6	500109001036	C20砼桥板,厚150mm	m³	1.69				
4.1.1.1.7	500109001037	C25砼桥梁,高350mm	m³	1.14				
4.1.1.1.8	500109001038	C25砼桥梁,高250mm	m³	0.25				
4.1.1.1.9	500109001039	C25砼桥台	m³	1.62				
4.1.1.1.10	500114001062	C25砼成品栏杆(高1.1m)	m	10.08				
4.1.1.1.11	500105003015	M7.5浆砌石挡墙,均厚900mm	m³	36				
4.1.1.1.12	500105003016	M7.5浆砌石基础,高500mm	m³	19				
4.1.1.1.13	500111001007	一般钢筋人工制作安装螺纹钢10以上	t	0.23				

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：藤县2025年藤北片项目区（和平镇龙塘村思明河项目区）小流域综合治理提质增效项目

第15页 共23页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.1.1.1.1.4	500111001008	一般钢筋人工制作安装圆钢10以内	t	0.4				
4.1.1.1.1.5	500110001012	普通标准钢模板制作安装拆除	m ²	29.47				
4.1.1.1.1.6	500103005003	砂砾石反滤料（300*300*300）土工布200g/m ²	m ³	0.41				
4.1.1.1.1.7	500114001063	DN50PVC排水管	m	11.2				
4.1.1.1.1.8	500105010018	砌体砂浆勾缝，加浆凸缝（1：1.5水泥细砂砂浆）	m ²	40				
4.1.1.1.1.9	500105010019	1:2水泥砂浆抹平面，厚20mm	m ²	10				
4.1.1.1.2.0	500109009006	沥青杉木板填缝，缝宽20mm	m ²	11				
4.1.2		休闲步道						
4.1.2.1		1#水调节生态池塘滨水步道工程						
4.1.2.1.1	500101002022	机械土方开挖（弃运200m，运至生态广场回填区）	m ³	345.48				
4.1.2.1.2	500103007007	碎石垫层，厚10cm（路基）	m ²	718.2				
4.1.2.1.3	500114001064	C20大孔无砂砼，厚10cm	m ²	718.2				
4.1.2.1.4	500114001065	彩色生态透水砖（200×100×60mm）含40厚1：3干性水泥砂浆	m ²	718.2				
4.1.2.1.5	500112001003	C20砼现场预制路缘石（600×320×120mm）	m ³	15.32				
4.1.2.2		1#休闲步道（1#生态广场处）						
4.1.2.2.1	500101001004	机械清理表土，平均厚200mm（就近堆放）	m ²	105.56				
4.1.2.2.2	500103001022	机械回填开挖混合料（夯填）	m ³	2				
4.1.2.2.3	500114001066	C25砼路面，厚180mm	m ²	87				
4.1.2.2.4	500114001067	碎石垫层，厚150mm（路基）	m ²	95.7				
4.1.2.2.5	500109011001	混凝土路面刻纹	m ²	87				

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：藤县2025年藤北片项目区（和平镇龙塘村思明河项目区）小流域综合治理提质增效项目

第16页 共23页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.1.2.2.6	500114001068	混凝土路面切割伸缩缝，缝宽5mm，深50mm	m ²	3.24				
4.1.2.2.7	500109009007	1:2沥青砂浆填缝，缝宽5mm	m ²	3.24				
4.1.2.3		1#人行步道 L=80m（老虎头活动中心处）						
4.1.2.3.1	500101001005	机械清理表土，平均厚10cm（就近堆放，用于后期绿化）	m ²	64				
4.1.2.3.2	500114001069	碎石垫层，厚100mm（路基）	m ²	64				
4.1.2.3.3	500114001070	C20砼路面，厚100mm	m ²	64				
4.1.2.4		2#人行步道 L=120m（老虎头活动中心处）						
4.1.2.4.1	500101001006	机械清理表土，平均厚10cm（就近堆放，用于后期绿化）	m ²	244.8				
4.1.2.4.2	500109001040	C15砼挡墙，0.4*1*59m	m ³	23.6				
4.1.2.4.3	500114001071	彩色生态透水砖（200×100×60mm）含40厚1:3干性水泥砂浆	m ²	216				
4.1.2.4.4	500114001072	C20大孔无砂砼，厚100mm	m ²	216				
4.1.2.4.5	500114001073	碎石垫层，厚100mm（路基）	m ²	216				
4.1.2.4.6	500112001004	C20砼现场预制路缘石（600×320×120mm）	m ³	9.22				
4.1.2.4.7	500110001013	普通标准钢模板制作安装拆除	m ²	70.8				
4.1.3		1#生态广场工程						
4.1.3.1	500103001023	机械开挖混合料回填（夯填，就近取土）	m ³	773				
4.1.3.2	500114001074	级配砂石，厚10cm	m ²	635				
4.1.3.3	500114001075	生态草坪砖地坪，厚80mm（含100mm厚中砂找平层）	m ²	635				
4.1.4		活动中心广场花圃A、B						
4.1.4.1	500105006012	M7.5浆砌标准砖墙，厚370mm	m ³	5.39				
4.1.4.2	500105006013	M7.5浆砌标准砖墙，厚240mm	m ³	6.49				

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：藤县2025年藤北片项目区（和平镇龙塘村思明河项目区）小流域综合治理提质增效项目

第17页 共23页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.1.4.3	500114001076	花圃砖墙外裸露面贴瓷砖（100×200mm）	m ²	37.4				
4.1.4.4	500114001077	宣传牌迁移	项	1				
4.1.5		休闲中心广场铺透水砖						
4.1.5.1	500101001007	机械清理表土，平均厚10cm(就近堆放，用于后期绿化)	m ²	262				
4.1.5.2	500114001078	彩色生态透水砖（200×100×60mm）含40厚1：3干性水泥砂浆	m ²	262				
4.1.5.3	500114001079	C20大孔无砂砼，厚100mm	m ²	262				
4.1.5.4	500103007008	碎石垫层，厚100mm	m ³	26.2				
4.1.5.5	500112001005	C20砼现场预制路缘石（600×320×120mm）	m ³	9.49				
4.1.6		土地庙花圃C、地面硬化						
4.1.6.1	500103001024	机械土方回填（夯填，借土左岸5km）	m ³	8				
4.1.6.2	500103001025	耕植土回填（松填，就近取土）	m ³	23.42				
4.1.6.3	500114001080	C25砼路面，厚18cm	m ²	152				
4.1.6.4	500114001081	碎石垫层，厚15cm（路基）	m ²	152				
4.1.6.5	500105006014	M7.5浆砌标准砖墙，厚370mm	m ³	23.06				
4.1.6.6	500114001082	花圃砖墙外裸露面贴瓷砖（100×200mm）	m ²	39.12				
4.1.7		水调节生态池塘樟树树池（7座）						
4.1.7.1	500101002023	机械土方开挖（就近堆放）	m ³	10.54				
4.1.7.2	500103001026	耕植土回填（松填，利用附近土方）	m ³	14.84				
4.1.7.3	500105006015	M7.5浆砌标准灰砂砖墙树池，厚240mm	m ³	15.85				
4.1.7.4	500114001083	20mm厚米黄色花岗岩（含：1：2干硬性水泥砂浆结合层，厚25mm）	m ²	21.43				

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：藤县2025年藤北片项目区（和平镇龙塘村思明河项目区）小流域综合治理提质增效项目

第18页 共23页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.1.7.5	500114001084	灰色仿石砖200×100mm(含:1:2防水砂浆, 掺2%防水粉, 厚20mm)	m ²	35.7				
4.1.8		休闲中心榕树树池(2座)						
4.1.8.1	500101002024	人工土方开挖(就近堆放)	m ³	3.01				
4.1.8.2	500103001027	耕植土回填(松填, 就近取土)	m ³	4.24				
4.1.8.3	500105006016	M7.5浆砌标准灰砂砖墙树池, 厚240mm	m ³	4.53				
4.1.8.4	500114001085	20mm厚米黄色花岗岩(含:1:2干硬性水泥砂浆结合层, 厚25mm)	m ²	6.12				
4.1.8.5	500114001086	灰色仿石砖200×100mm(含:1:2防水砂浆, 掺2%防水粉, 厚20mm)	m ²	10.2				
4.2		环境整治						
4.2.1		垃圾回收中心						
4.2.1.1	500101002025	机械沟槽土方开挖(就近堆放)	m ³	29.12				
4.2.1.2	500103001028	机械土方回填(夯填, 就近取土)	m ³	16.64				
4.2.1.3	500105006017	M7.5浆砌标准砖墙, 厚240mm	m ³	3.74				
4.2.1.4	500109001041	C20砼地台, 厚100mm	m ³	1.41				
4.2.1.5	500105003017	M7.5浆砌石基础	m ³	9.6				
4.2.1.6	500109001042	C25砼地圈梁, 厚250mm	m ³	1.6				
4.2.1.7	500114001087	彩钢屋面板 单层底板, 厚0.426mm	m ²	27.04				
4.2.1.8	500111001009	一般钢筋人工制作安装螺纹钢10以上	t	0.08				
4.2.1.9	500111001010	一般钢筋人工制作安装圆钢10以内	t	0.04				
4.2.1.10	500110001014	普通标准钢模板制作安装拆除	m ²	12.8				
4.2.1.11	500114001088	240L塑料垃圾桶	个	20				
4.2.2		1#水调节生态池塘太阳能路灯(25套)						

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：藤县2025年藤北片项目区（和平镇龙塘村思明河项目区）小流域综合治理提质增效项目

第19页 共23页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.2.2.1	500101002026	人工土方开挖（就近堆放）	m ³	7.2				
4.2.2.2	500109001043	C20砼路灯基础	m ³	7.2				
4.2.2.3	500114001089	太阳能路灯（LED灯30W；杆高采用优质钢板Q235,壁厚2.5mm,杆高6米；含太阳能板、电池、控制器等）	套	25				
4.2.3		老虎头太阳能路灯（21套）						
4.2.3.1	500101002027	人工土方开挖（就近堆放）	m ³	6.05				
4.2.3.2	500109001044	C20砼路灯基础	m ³	6.05				
4.2.3.3	500114001090	太阳能路灯（LED灯30W；杆高采用优质钢板Q235,壁厚2.5mm,杆高6米；含太阳能板、电池、控制器等）	套	21				
4.2.4		卫生间（1间）						
4.2.4.1	500101002028	机械土方开挖（就近堆放）	m ³	5.76				
4.2.4.2	500103001029	机械土方回填（夯填，就近取土）	m ³	2.28				
4.2.4.3	500105003018	M7.5浆砌石基础，厚600mm	m ³	2.62				
4.2.4.4	500109001045	C15砼散水，厚100mm	m ³	0.55				
4.2.4.5	500105006018	M7.5浆砌标准砖，墙厚180mm	m ³	3.27				
4.2.4.6	500109001046	C20砼地面，厚100mm	m ³	0.4				
4.2.4.7	500109001047	C20砼楼顶，厚100mm	m ³	1.13				
4.2.4.8	500109001048	C20砼地圈梁（180*300mm）	m ³	0.47				
4.2.4.9	500109001049	C20砼顶梁（180*200mm）	m ³	0.31				
4.2.4.10	500114001091	不锈钢防盗门（700*2000mm）	m ²	1.4				
4.2.4.11	500114001092	铝合金推拉窗（600*800mm），银白色边框，透明白玻5mm	m ²	0.48				
4.2.4.12	500114001093	不锈钢防盗网	m ²	0.48				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称：藤县2025年藤北片项目区（和平镇龙塘村思明河项目区）小流域综合治理提质增效项目

第20页 共23页

[illegible]

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 藤县2025年藤北片项目区(和平镇龙塘村思明河项目区) 小流域综合治理提质增效项目

第21页 共23页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
5		泵房机电设备									
5.1	500201034001	电力电缆 YJV-1KV-4×25mm ²	m	320							
5.2	500201034002	电力电缆 YJV-1KV-3×10mm ²	m	100							
5.3	500201034003	XL-21动力配电箱	个	1							
5.4	500201034004	0.4kV电力计量箱, 含电表	个	1							
5.5	500201034005	照明材料(照明箱、灯具、插座及绝缘导线, 线槽等)	项	1							
5.6	500201034006	水泵控制箱	面	1							
5.7	500201034007	Φ190/323-10m锥形水泥杆	根	2							
5.8	500201034008	水泥杆行架	个	2							
5.9	500201034009	泵房防雷设备	项	1							
6		卫生间机电设备									
6.1	500201034010	JKLYJ-1KV-4*16架空绝缘线	m	40							
6.2	500201034011	管内穿线 铜芯聚氯乙烯绝缘线 BV-2.5mm ²	m单线	10							
6.3	500201034012	双联单控开关 250V 10A	个	1							
6.4	500201034013	PVC线槽(20-40)	m	10							
6.5	500201034014	节能灯(防水防尘) 18W	套	1							
6.6	500201034015	卫生间排气扇	台	1							
7		环境整治									

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 藤县2025年藤北片项目区 (和平镇龙塘村思明河项目区) 小流域综合治理提质增效项目

第22页 共23页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
7.1		垃圾池									
7.1.1	500202009001	组合型钢柱制作 3t以内	t	0.13							
7.1.2	500202009002	钢柱安装 3t以内	t	0.18							
7.1.3	500202009003	钢屋架制作 3t以内	t	0.33							
7.1.4	500202009004	钢屋架安装 3t以内	t	0.35							
7.2		卫生间金属结构									
7.2.1	500202009005	普通水龙头	个	2							
7.2.2	500202009006	延时自闭大便冲洗阀 (DN25, B5C1型)	个	1							
7.2.3	500202009007	DN50PVC排水管	m	5							
7.2.4	500202009008	带伸缩节检查口 (J100-sh)	只	1							
7.2.5	500202009009	智能水表 (DN20、干式、含铜阀)	个	1							
7.2.6	500202009010	洗手池 陶瓷450*650	套	1							
7.2.7	500202009011	陶瓷蹲式大便器	套	1							

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称：藤县2025年藤北片项目区（和平镇龙塘村思明河项目区）小流域综合治理提质增效项目

第23页 共23页

[illegible]

措施项目清单

招标编号:

工程名称：藤县2025年藤北片项目区（和平镇龙塘村思明河项目区）小流域综合治理提质增效项目

第1页 共1页

[illegible]