

忠良乡2024年双合村二七屯中药材标准化生产基地  
建设项目-中药材优质种苗繁育基地 工程

## 招 标 工 程 量 清 单

招 标 人: \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人: \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

忠良乡2024年双合村二七屯中药材标准化生产基地  
建设项目-中药材优质种苗繁育基地 工程

## 招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_ (单位盖章)      造价咨询人：\_\_\_\_\_ (单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_ (签字或盖章)      法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_ (签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_ (造价人员签字)      复 核 人：\_\_\_\_\_ (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：\_\_\_\_\_ 复 核 时 间：\_\_\_\_\_

# 总 说 明

工程名称:忠良乡2024年双合村二七屯中药材标准化生产基地建设项目-中药材优质种苗繁育基地

第1页 共1页

## 一、项目概况

项目名称:忠良乡2024年双合村二七屯中药材标准化生产基地建设项目-中药材优质种苗繁育基地。建设地点:广西来宾市金秀瑶族自治县忠良乡。施工内容:道路工程、给水工程、蓄水池、种植棚建筑安装等工程。

## 二、编制依据

- 1、《建设工程工程量清单计价规范广西壮族自治区实施细则》(GB50500-2013)
- 2、《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则》(GB50854~50862-2013)(2015修订本)
- 4、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及相应配套费用定额
- 5、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及相应配套费用定额
- 6、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额及费用定额》
- 7、2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》(桂建标【2016】16号)
- 8、自治区住房城乡建设厅《关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》(桂建标【2016】17号)
- 9、自治区住房城乡建设厅《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标【2019】12号)
- 10、自治区住房城乡建设厅《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标【2023】7号)
- 11、《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》(桂建发(2023)6号)的规定
- 12、参考《来宾市建设工程造价信息》2024年第1期来宾市金秀县忠良乡材料价格,忠良乡材料价格无信息价时按同期金秀县材料价格,忠良乡及金秀县材料价格无信息价时按同期来宾市材料价格,以上均无信息价的按照市场价。

## 三、其他说明

- 1、本工程计价采用博奥V17版;
- 2、本次预算土方运距1km;
- 3、本工程建设地点为金秀县忠良乡,商品混凝土材料采购地点为金秀县桐木镇。





# 单位工程投标报价汇总表

工程名称:忠良乡2024年双合村二七屯中药材标准化生产基地建设项目-中药材优质种苗繁育基地

第1页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
<b>道路工程、排水沟</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
<b>一级泵站建筑工程</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
<b>安装工程</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
<b>给水工程</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
<b>30m3蓄水池</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称:忠良乡2024年双合村二七屯中药材标准化生产基地建设项目-中药材优质种苗繁育基地

第2页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
<b>大棚建筑工程</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
<b>大棚喷淋安装工程</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
<b>宣传栏、项目牌</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
<b>工程项目汇总</b>			



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 忠良乡2024年双合村二七屯中药材标准化生产基地建设项目-中药材优质种苗繁育基地

第1页 共21页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
<b>道路工程、排水沟</b>							
		<b>分部分项工程</b>					
	<b>1.</b>	<b>挡土墙</b>					
1	040101002	挖沟槽土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 部位: 挡土墙 3. 人机配合开挖, 不装车	m <sup>3</sup>	1296.90			
2	040102002	挖沟槽石方 类别: IV 深度: 1M以内 机械开挖, 装车	m <sup>3</sup>	1880.30			
3	040103001001	回填土方 1. 密实度: 满足设计及规范要求 2. 填方材料品种: 满足设计要求的合格土	m <sup>3</sup>	1749.50			
4	040103001002	回填砂砾 1. 密实度: 满足设计及规范要求 2. 填方材料品种: 满足设计要求的砂砾	m <sup>3</sup>	349.90			
5	040103002002	余方弃置 类别: IV 运距: 暂定1km, 结算时以实际运距为准	m <sup>3</sup>	1880.30			
6	040402009001	挡土墙 挡土墙基础、墙身材料: M7.5浆砌片石 每隔5-10设置一道伸缩缝, 缝宽2cm, 缝内填沥青麻絮 泄水孔沿墙高、宽方向每隔2~3米错开设置泄水孔, 泄水孔孔径5cm	m <sup>3</sup>	1823.80			
	<b>3.</b>	<b>道路工程</b>					
7	040101001002	挖一般土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 机械开挖, 装车 3. 部位: 步道	m <sup>3</sup>	250.00			
8	040102001001	挖一般石方 类别: IV 深度: 1M以内	m <sup>3</sup>	300.00			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 忠良乡2024年双合村二七屯中药材标准化生产基地建设项目-中药材优质种苗繁育基地

第2页 共21页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		机械开挖, 装车					
9	040103002003	土方弃置 运距: 暂定1km, 结算时以实际运距为准	m <sup>3</sup>	250.00			
10	040103002002	余方弃置 废弃料品种: 石方 类别: IV 运距: 暂定1km, 结算时以实际运距为准	m <sup>3</sup>	300.00			
11	040202001001	路床(槽)整形 1. 压实度要求: 符合设计要求 2. 部位: 步道、生产道路、停车场硬化	m <sup>2</sup>	1944.00			
12	040202001002	路床(槽)整形 1. 部位: 路肩	m <sup>2</sup>	766.00			
13	040202011001	级配碎石基层 厚度: 10cm	m <sup>2</sup>	514.00			
14	040202011	级配碎石垫层 厚度: 10cm	m <sup>2</sup>	1430.00			
15	040203007001	水泥混凝土面层 1、厚度: 18cm 2、混凝土标号: 4.0Mpa 3、刻纹机刻水泥混凝土路面 4. 部位: 生产道路、停车场硬化	m <sup>2</sup>	581.00			
16	040203007	细石混凝土嵌砌鹅卵石面层(卵石粒径40~100mm) 1. 混凝土强度等级: 3. 厚度: :8cm 4. 嵌缝材料: 卵石粒径40~100mm 5. 部位: 步道	m <sup>2</sup>	1200.00			
		<b>盖板涵工程</b>					
17	040101003	挖基坑土方 土壤类别: 三类土 挖土深度: 1M以内 人机配合开挖, 装车	m <sup>3</sup>	36.00			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 忠良乡2024年双合村二七屯中药材标准化生产基地建设项目-中药材优质种苗繁育基地

第3页 共21页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
18	040102001002	挖一般石方 类别:IV 深度:1M以内 机械开挖,装车	m <sup>3</sup>	24.00			
19	040103002005	土方弃置 运距:暂定1km,结算时以实际运距为准	m <sup>3</sup>	24.00			
20	040103002006	石方弃置 运距:暂定1km,结算时以实际运距为准	m <sup>3</sup>	24.00			
21	040103001005	回填方 部位:台内及台后挡墙内 回填材料类型:砂性土	m <sup>3</sup>	12.00			
22	040303013	混凝土板 1.混凝土强度等级:现浇C30砼 2.部位:盖板砼	m <sup>3</sup>	3.60			
23	040303002	混凝土基础 1.混凝土种类、强度等级 :现浇C25砼	m <sup>3</sup>	6.40			
24	040303005	混凝土墩(台)身 1.混凝土种类、强度等级:现浇C25砼	m <sup>3</sup>	10.00			
25	040303004	混凝土墩(台)帽 1.混凝土种类、强度等级:现浇C25砼	m <sup>3</sup>	2.70			
26	040303024	C30混凝土盖板涵铺装 1.混凝土种类、强度等级:现浇C30砼	m <sup>3</sup>	4.60			
27	040901001	现浇构件钢筋 钢筋制作、安装 φ10以内	t	0.192			
28	040901001	现浇构件钢筋 钢筋制作、安装 φ10以上	t	0.589			
		<b>排水沟</b>					
29	040101002001	挖沟槽土方 土壤类别:三类土 挖土深度:1M以内 人机配合开挖,装车	m <sup>3</sup>	133.80			
30	040103001	回填方	m <sup>3</sup>	23.10			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 忠良乡2024年双合村二七屯中药材标准化生产基地建设项目-中药材优质种苗繁育基地

第4页 共21页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 填方材料品种 :满足设计要求合格土方 2. 填方来源:原土回填					
31	040103002001	土方弃置 1. 废弃料品种:原土 2. 运距: 暂定1km, 结算时以实际运距为 准	m <sup>3</sup>	110.70			
32	桂040501021001	渠道基础 部位: 水渠基础 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m <sup>3</sup>	13.86			
33	桂040501023001	现浇混凝土渠道 部位: 现浇混凝土水渠壁 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m <sup>3</sup>	30.80			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 忠良乡2024年双合村二七屯中药材标准化生产基地建设项目-中药材优质种苗繁育基地

第5页 共21页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
<b>一级泵站建筑工程</b>							
		分部分项工程					
	<b>0101</b>	<b>土石方工程</b>					
34	010101004001	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1m 3. 人机配合开挖 4. 部位: 泵房、挡土墙	m <sup>3</sup>	28.23			
35	010103001001	回填方 1. 密实度:符合设计及规范要求 2. 填方材料品种:土 3. 部位: 泵房、挡土墙	m <sup>3</sup>	3.98			
36	010103002001	余土弃置 1. 废弃料品种:余土 2. 弃运3km	m <sup>3</sup>	24.25			
	<b>0104</b>	<b>砌筑工程</b>					
37	010403001001	片石基础 1. 石料种类、规格:片石 3. 砂浆种类、强度等级:M7.5	m <sup>3</sup>	6.67			
38	010401003001	实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 砂浆种类、强度等级:M5混合水泥砂浆	m <sup>3</sup>	9.50			
	<b>0105</b>	<b>混凝土及钢筋混凝土工程</b>					
39	010501001001	垫层 1. 混凝土种类:C15 2. 混凝土强度等级:商品普通混凝土	m <sup>3</sup>	0.59			
40	010501002001	挡土墙基础 1. 混凝土种类:C15 2. 混凝土强度等级:商品普通混凝土	m <sup>3</sup>	0.54			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 忠良乡2024年双合村二七屯中药材标准化生产基地建设项目-中药材优质种苗繁育基地

第6页 共21页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
41	010501006001	设备基础 1. 混凝土种类:C20 2. 混凝土强度等级:商品普通混凝土	m <sup>3</sup>	1.48			
42	010503004001	地圈梁 1. 混凝土种类:C20 2. 混凝土强度等级:商品普通混凝土	m <sup>3</sup>	0.59			
43	010503004002	圈梁 1. 混凝土种类:C20 2. 混凝土强度等级:商品普通混凝土	m <sup>3</sup>	0.79			
44	010503005001	过梁 1. 混凝土种类:C20 2. 混凝土强度等级:商品普通混凝土	m <sup>3</sup>	0.12			
45	010504004001	挡土墙 1. 混凝土种类:C20 2. 混凝土强度等级:商品普通混凝土	m <sup>3</sup>	1.80			
46	010505002001	屋面板 1. 混凝土种类:C20 2. 混凝土强度等级:商品普通混凝土	m <sup>3</sup>	1.44			
47	010505008001	雨披 1. 混凝土种类:C20 2. 混凝土强度等级:商品普通混凝土	m <sup>3</sup>	0.15			
48	010507001001	散水 3. 混凝土种类:C15 4. 混凝土强度等级:商品普通混凝土 3: 7灰土垫层	m <sup>2</sup>				
49	010515001001	现浇构件钢筋 圆钢筋制安 $\Phi$ 10以内	t	0.322			
50	010515001002	现浇构件钢筋 螺纹钢制安 $\Phi$ 10以上	t	0.241			
		<b>A.7 屋面及防水工程</b>					
51	010902001001	屋面卷材防水 1. 卷材品种、规格、厚度:高分子防水卷材 2. 防水层数:2	m <sup>2</sup>	15.12			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 忠良乡2024年双合村二七屯中药材标准化生产基地建设项目-中药材优质种苗繁育基地

第7页 共21页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 防水层做法: 见图集05ZJ001屋11					
52	011101001001	屋面砂浆找平层	m <sup>2</sup>	15.12			
		<b>A.8 保温、隔热、防腐工程</b>					
53	011001001001	保温隔热屋面 1. 保温隔热材料品种、规格、厚度: 见图集05ZJ001屋11	m <sup>2</sup>	15.12			
		<b>A.9 楼地面工程</b>					
54	011101001002	水泥砂浆楼地面 100厚C15混凝土垫层 素土夯实	m <sup>2</sup>	8.61			
		<b>A.10 墙、柱面工程</b>					
55	011201001001	墙面一般抹灰 1. 墙体类型: 砖墙面 (内墙) 2. 面层厚度、砂浆种类、配合比: 15厚混合水泥砂浆1: 2	m <sup>2</sup>	42.48			
56	011201001002	墙面一般抹灰 1. 墙体类型: 砖墙面 (外墙) 2. 面层厚度、砂浆种类、配合比: 15厚水泥砂浆1: 2	m <sup>2</sup>	42.48			
		<b>A.13 油漆、涂料、裱糊工程</b>					
57	011407001001	墙面喷 (刷) 涂料 1、防水腻子二遍 2、复层涂料	m <sup>2</sup>	42.48			
		<b>A.11 天棚工程</b>					
58	011301001001	天棚抹灰 1、部位: 涂料天棚 2、5厚 1: 1: 4水泥石灰砂浆 3、5厚1: 0. 5: 3水泥石灰砂浆	m <sup>2</sup>	7.86			
	<b>0108</b>	<b>门窗工程</b>					
59	010802001001	金属门	m <sup>2</sup>	3.15			
60	010807001001	金属窗	m <sup>2</sup>	1.80			
		<b>小 计</b>					

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 忠良乡2024年双合村二七屯中药材标准化生产基地建设项目-中药材优质种苗繁育基地

第8页 共21页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	<b>011701</b>	<b>脚手架工程</b>					
61	桂011701001001	外脚手架 2. 搭设高度:3.6m以内 3. 脚手架材质:竹制	m <sup>2</sup>	41.58			
	<b>011702</b>	<b>混凝土模板及支架(撑)</b>					
62	011702001001	垫层 模板、支撑材质:木模板木支撑	m <sup>2</sup>	1.32			
63	011702001002	挡土墙基础 模板、支撑材质:木模板木支撑	m <sup>2</sup>	2.10			
64	011702001003	设备基础 模板、支撑材质:木模板木支撑	m <sup>2</sup>	2.45			
65	011702008001	地圈梁 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	14.20			
66	011702008002	圈梁 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	14.40			
67	011702011001	挡土墙 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	13.06			
68	011702015001	无梁板 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	15.15			
69	011702023001	雨披 模板、支撑材质:木模板木支撑	m <sup>2</sup>	2.00			
	<b>011705</b>	<b>大型机械设备进出场及安拆</b>					
70	011705001001	大型机械设备进出场及安拆 履带式挖掘机 1m <sup>3</sup> 以外	台次	1			
		小 计					
		Σ人工费					

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 忠良乡2024年双合村二七屯中药材标准化生产基地建设项目-中药材优质种苗繁育基地

第9页 共21页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
<b>安装工程</b>							
		分部分项工程					
		一级泵站					
71	030109011001	变频抽水泵CDLF20-1 流量: 20m <sup>3</sup> /h; 扬程: 10m; 转速 2900r/min 含电机、控制柜、变压器	台	1			
72	030601002001	压力表Y-100, 1MP	台	1			
73	030601002002	压力真空表YZ-100, 1MP	台	1			
74	桂031003023001	进水喇叭口 DN900*900	个	1			
75	031002003001	管箍	个	6			
76	030404016	动力柜	台	1			
77	030404017001	配电箱 1. 非标 2. 配件详设计图 3. 中心距地1.8米嵌墙安装	台	1			
78	030404017001	泵房动力配电箱 1. 非标 2. 配件详设计图 3. 中心距地1.8米嵌墙安装	台	1			
79	030404019001	低压断路器 NDM1-63D40/3	个	2			
80	030404019002	低压断路器 NDM1-63D20	个	1			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 忠良乡2024年双合村二七屯中药材标准化生产基地建设项目-中药材优质种苗繁育基地

第10页 共21页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
81	030404019003	低压断路器 NDM1-63D10	个	1			
82	030408001001	电力电缆敷设 YJV-1KV-4*10	m	100.00			
83	030411004001	线槽配线 BV-4mm <sup>2</sup>	m	40.00			
84	030411004002	线槽配线 BV-2.5mm <sup>2</sup>	m	15.00			
85	030412005001	荧光灯 36W 1. 安装方式: 吸顶安装	套	1			
86	030404034001	照明开关 单联单控开关 1. 安装方式: 距地1.5米安装	套	1			
87	030404035001	安全五孔插座 1. 安装方式: 距地1.5米安装	套	3			
88	030411002001	塑料线槽安装 宽×高(mm以内) 20×10	m	55.00			
89	030410001001	电杆组立 1. 混凝土电杆, 梢径350mm, 长度6m	根	3			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 忠良乡2024年双合村二七屯中药材标准化生产基地建设项目-中药材优质种苗繁育基地

第11页 共21页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
<b>给水工程</b>							
		分部分项工程					
		管道工程					
90	040501004002	PE管DN60 热熔连接, 1.6Mpa 含管道消毒冲洗、试压	m	155.00			
91	桂040601033001	镇墩 C20混凝土	m <sup>3</sup>	2.00			
		抽水					
92	030109011001	变频抽水泵 CDLF20-7	台	2			
93	031003001001	新建一级泵站出水口阀门 Z41H-40C-DN90	台	1			
94	031003011001	锻钢法兰片 DN90	块	2			
95	FC0312002001	金属密封垫 DN90	块	2			
96	031003001002	新建二级泵站出水口阀门 Z41H-40C-DN60	台	1			
97	031003011002	锻钢法兰片 DN60	块	2			
98	FC0312002002	金属密封垫 DN60	块	2			
99	031003001003	管道阀门 Z41H-25C-DN65	台	1			
100	031003011003	锻钢法兰片 DN65	块	2			
101	FC0312002003	金属密封垫 DN65	块	2			
102	040502005001	蓄水池浮球: 自动开关 100X60P-DN80	套	1			
103	040504001001	排气阀井 井径: φ 1200 井深: 1.5m 做法: 参照07MS101-2, 页52	座	1			
104	040504001002	排砂阀井 井径: φ 1200	座	1			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 忠良乡2024年双合村二七屯中药材标准化生产基地建设项目-中药材优质种苗繁育基地

第12页 共21页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		井深:1.5m 做法: 参照07MS101-2, 页52					
105	040504001003	止水阀井 井径: $\phi$ 1200 井深:1.5m 做法: 参照07MS101-2, 页52	座	2			
106	040502005003	QB2双口排气阀 DN63 阀门种类: 排气阀 材料及规格: DN63 QB2双口 连接形式: 法兰 试验要求: 水压试验	个	1			
107	040502005005	SD44X手动排砂阀 DN63 阀门种类: SD44X手动排砂阀 材料及规格: DN63 连接形式: 法兰 试验要求: 水压试验	个	1			
108	040502005007	H44W-25P止回阀 DN63 阀门种类: 止回阀 材料及规格: DN63 H44W-25P 连接形式: 法兰 试验要求: 水压试验	个	2			
109	040502005007	GA48Y-16C减压阀 DN75 阀门种类: 减压阀 材料及规格: DN75 GA48Y-16C 连接形式: 法兰 试验要求: 水压试验	个	1			
110	040502003001	等径弯头 DN90 材质: PE 规格: DN90	个	1			
111	040502003002	等径弯头 DN63 材质: PE 规格: DN63	个	5			
112	040502003003	等径三通 DN63*32	个	23			



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 忠良乡2024年双合村二七屯中药材标准化生产基地建设项目-中药材优质种苗繁育基地

第14页 共21页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
<b>30m3蓄水池</b>							
		<b>分部分项工程</b>					
115	010101004001	挖基坑土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 1.14m 3. 人机配合开挖	m <sup>3</sup>	26.10			
116	010103001001	回填方 1. 密实度: 符合设计及规范要求 2. 填方材料品种: 土	m <sup>3</sup>	7.32			
117	040103002001	余方弃置 废弃料品种: 非利用土 运距: 3km	m <sup>3</sup>	18.78			
118	010501001001	垫层 1. 混凝土种类: C10 2. 混凝土强度等级: C10商品混凝土	m <sup>3</sup>	2.29			
119	040601006001	现浇混凝土池底 1. 混凝土种类、强度等级: C25商品防水砼 2. 防水、抗渗要求: P6	m <sup>3</sup>	4.58			
120	040601007001	现浇混凝土池壁(隔墙) 1. 混凝土种类、强度等级: C25商品防水砼 2. 防水、抗渗要求: P6	m <sup>3</sup>	5.90			
121	040601010001	现浇混凝土池盖板	m <sup>3</sup>	2.83			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 忠良乡2024年双合村二七屯中药材标准化生产基地建设项目-中药材优质种苗繁育基地

第15页 共21页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 混凝土种类、强度等级:C25商品防水砼 2. 防水、抗渗要求:P6					
122	040901001	现浇构件钢筋 钢筋制作、安装 $\phi$ 10以内	t	0.334			
123	040901001	现浇构件钢筋 钢筋制作、安装 $\phi$ 10以上	t	1.382			
124	040501002002	镀锌钢管 DN80 规格及材质: D80*4 镀锌钢管 接口方式: 法兰	m	10.00			
125	01B001	检修孔 $\phi$ 700	只	1			
126	01B002	通风帽 $\phi$ 100	只	1			
127	01B003	通风管 DN100	根	2			
128	01B004	吸水坑(A型)	只	1			
129	01B005	爬梯	座	1			
130	01B006	水管吊架	副	1			
131	01B007	闸阀井	座	1.000			
132	01B008	喇叭口支架	只	1			
133	01B009	喇叭口(钢制) DN80*150mm	只	2			
134	01B010	刚性防水套管 DN80	只	4			
135	01B013	钢制弯头DN80*90	只	2			
		小 计					
		$\Sigma$ 人工费					
		$\Sigma$ 材料费					
		$\Sigma$ 机械费					
		$\Sigma$ 管理费					
		$\Sigma$ 利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		$\Sigma$ 人工费					
		$\Sigma$ 材料费					

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 忠良乡2024年双合村二七屯中药材标准化生产基地建设项目-中药材优质种苗繁育基地

第16页 共21页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
<b>大棚建筑工程</b>							
		分部分项工程					
		A.1 土(石)方工程					
136	010101001001	平整场地	m <sup>2</sup>	3581.10			
137	010101002	挖一般土方 1. 土壤类别:三类土 2. 人机配合开挖	m <sup>3</sup>	67.30			
138	010103001002	回填方 种植用土 运距: 5km	m <sup>3</sup>	3334.10			
139	010101004001	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内 3. 清单量按广西2013定额规则计算 4. 挖大棚、遮阳棚立柱	m <sup>3</sup>	38.08			
140	010103002001	余土弃置 1. 废弃料品种:余土 2. 弃运3km	m <sup>3</sup>	105.38			
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
141	010501003001	C20独立基础 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 大棚、遮阳棚	m <sup>3</sup>	37.68			
		A.6 金属结构工程					

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 忠良乡2024年双合村二七屯中药材标准化生产基地建设项目-中药材优质种苗繁育基地

第17页 共21页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
142	010603003001	热镀锌钢管主立柱 1. 钢材品种、规格: DN32*2.8热镀锌管 2. 构件运距: 投标人自行考虑 3. 大棚	t	1.433			
143	010603003001	热镀锌钢管主立柱 1. 钢材品种、规格: DN25*2.5热镀锌管 2. 构件运距: 投标人自行考虑 3. 遮阳棚	t	1.823			
144	010603003002	热镀锌钢管副立柱 1. 钢材品种、规格: DN32*2.8热镀锌管 2. 构件运距: 投标人自行考虑 3. 大棚	t	0.532			
145	010603003003	热镀锌钢管主、副拱杆 1. 钢材品种、规格: DN25*2.5热镀锌管 2. 构件运距: 投标人自行考虑 3. 大棚	t	4.648			
146	010606001001	热镀锌钢管斜撑 1. 钢材品种、规格: DN25*2.5热镀锌管 2. 构件运距: 投标人自行考虑 3. 遮阳棚	t	0.838			
147	010606001002	热镀锌钢管横梁 1. 钢材品种、规格: DN25*2.5热镀锌管 2. 构件运距: 投标人自行考虑 3. 大棚	t	0.911			
148	010606002	热镀锌钢管横梁 1. 钢材品种、规格: DN25*2.5热镀锌管 2. 构件运距: 投标人自行考虑 3. 遮阳棚	t	0.911			
149	010606001003	热镀锌钢管拱杆拉杆 1. 钢材品种、规格: DN25*2.5热镀锌管 2. 构件运距: 投标人自行考虑 3. 大棚	t	0.693			
150	010604001001	热镀锌钢管顶纵梁	t	1.782			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 忠良乡2024年双合村二七屯中药材标准化生产基地建设项目-中药材优质种苗繁育基地

第18页 共21页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 钢材品种、规格:DN25*2.5热镀锌管 2. 构件运距:投标人自行考虑 3. 大棚					
151	010604001	热镀锌钢管顶纵梁 1. 钢材品种、规格:DN25*2.5热镀锌管 2. 构件运距:投标人自行考虑 3. 遮阳棚	t	1.188			
		<b>A.7 屋面及防水工程</b>					
152	010901005001	0.20mm利得膜屋面 1. 品种、规格:0.20mm利得膜	m <sup>2</sup>	4427.38			
153	010901005001	不锈钢防虫网	m <sup>2</sup>	1624.00			
154	桂010901008001	专用外遮阳幕布SZW-65, 遮阳率>65-80%	m <sup>2</sup>	2020.00			
	12.	<b>A.12 门窗工程</b>					
155	010802001001	铝合金推拉门	m <sup>2</sup>	184.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		<b>单价措施项目</b>					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 忠良乡2024年双合村二七屯中药材标准化生产基地建设项目-中药材优质种苗繁育基地

第19页 共21页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ利 润					
<b>大棚喷淋安装工程</b>							
		分部分项工程					
	9.	B9 给排水、燃气工程					
156	030404017001	配电箱	台	23			
157	030406001001	遮阳电机	台	23			
158	030408001	电力电缆 YJV22-5*35	m	500.00			
159	030408003	电缆保护管 SC50	m	500.00			
160	031001006001	PVC管DN32 热熔连接, 1.25Mpa 含管道试验、闭水实验	m	161.00			
161	031001006002	PVC管DN20 热熔连接, 1.25Mpa 含管道试验、闭水实验	m	69.00			
162	031001006003	PE管DN20 热熔连接, 1.25Mpa 含管道试验、闭水实验	m	624.00			
163	031003001001	PVC球阀 DN32	个	23			
164	桂031010001001	微灌喷头 5428十字雾化喷头	个	450			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 忠良乡2024年双合村二七屯中药材标准化生产基地建设项目-中药材优质种苗繁育基地

第20页 共21页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
<b>宣传栏、项目牌</b>							
		分部分项工程					
		宣传栏、项目牌					
165	010101004001	挖基坑土方 土壤类别:三类土 挖土深度:1M以内 人机配合挖土	m <sup>3</sup>	5.04			
166	010103001001	回填方 密实度:符合图纸和规范要求	m <sup>3</sup>	3.26			
167	010103002001	余土弃置 运距暂按3KM	m <sup>3</sup>	1.78			
168	010501001001	垫层 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m <sup>3</sup>	0.41			
169	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	1.37			
170	010515001001	现浇构件圆钢筋制安 φ10以内	t	0.021			
171	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 φ10以上	t	0.109			
172	010603003001	150*80方管	t	0.256			
173	010603003002	DN60*3.5镀锌钢管立柱	t	0.056			
174	010901001001	青灰色树脂瓦	m <sup>2</sup>	16.12			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 忠良乡2024年双合村二七屯中药材标准化生产基地建设项目-中药材优质种苗繁育基地

第21页 共21页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		总 合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 忠良乡2024年双合村二七屯中药材标准化生产基地建设项目-中药材优质种苗繁育基地

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
<b>道路工程、排水沟</b>						
一		<b>2022市政综合工程一般计税法</b>				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
<b>一级泵站建筑工程</b>						
一		<b>建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法</b>				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施 人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
<b>安装工程</b>						
一		<b>给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法</b>				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
<b>给水工程</b>						
一		<b>2022市政综合工程一般计税法</b>				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				

注: 以项计算的总价措施, 无“计算基础”和“费率”的数值, 可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 忠良乡2024年双合村二七屯中药材标准化生产基地建设项目-中药材优质种苗繁育基地

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
<b>30m<sup>3</sup>蓄水池</b>						
一		<b>2022市政综合工程一般计税法</b>				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
<b>大棚建筑工程</b>						
一		<b>建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法</b>				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施 人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
<b>大棚喷淋安装工程</b>						
一		<b>给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法</b>				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
<b>宣传栏、项目牌</b>						
一		<b>建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法</b>				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施 人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				

注: 以项计算的总价措施, 无“计算基础”和“费率”的数值, 可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 忠良乡2024年双合村二七屯中药材标准化生产基地建设项目-中药材优质种苗繁育基地

第1页 共2页

序号	项目名称	金额 (元)	备注
<b>道路工程、排水沟</b>			
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价		分部分项工程费及措施项目费
<b>一级泵站建筑工程</b>			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价		分部分项工程费及措施项目费
<b>安装工程</b>			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价		分部分项工程费及措施项目费
<b>给水工程</b>			
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价		分部分项工程费及措施项目费
<b>30m<sup>3</sup>蓄水池</b>			
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。



## 税前项目清单与计价表

工程名称: 忠良乡2024年双合村二七屯中药材标准化生产基地建设项目-中药材优质种苗繁育基地

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
					单价	合价
<b>大棚建筑工程</b>						
1	01B001	固定薄膜卡槽	m	1616.00		
2	01B002	DN20热镀锌钢管卷膜杆	m	900.00		
3	01B003	DN30遮阳棚推拉杆	m	620.00		
4	01B003	手动卷膜器	个	46		
5	01B004	500*300*36mm温湿度大屏数字记录仪	个	23		
<b>大棚喷淋安装工程</b>						
1	03B001	7001叠片过滤器	个	23		
2	03B002	7012网式过滤器	个	23		
3	03B003	PVC堵头DN32	个	46		
4	03B004	PE堵头DN20	个	69		
5	03B005	外遮阳托、压幕线	m	4444.00		
<b>宣传栏、项目牌</b>						
1	01B001	不锈钢装饰板	m <sup>2</sup>	14.40		
2	01B002	宽8.5*厚1.5cm镀锌圆角扣板	m <sup>2</sup>	2.000		
3	01B003	项目牌字体	个	14		
		<b>合 计</b>				

注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。

# 规费、增值税计价表

工程名称: 忠良乡2024年双合村二七屯中药材标准化生产基地建设项目-中药材优质种苗繁育基地

第1页 共3页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
<b>道路工程、排水沟</b>				
一	2022市政综合工程一般计税法			
<b>一级泵站建筑工程</b>				
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
<b>安装工程</b>				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
<b>给水工程</b>				
一	2022市政综合工程一般计税法			
<b>30m3蓄水池</b>				
一	2022市政综合工程一般计税法			
<b>大棚建筑工程</b>				
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			

## 规费、增值税计价表

工程名称: 忠良乡2024年双合村二七屯中药材标准化生产基地建设项目-中药材优质种苗繁育基地

第2页 共3页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
<b>大棚喷淋安装工程</b>				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
<b>宣传栏、项目牌</b>				
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		



# 主要材料及价格表

工程名称:忠良乡2024年双合村二七屯中药材标准化生产基地建设项目-中药材优质种苗繁育基地

第1页 共13页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1		◆人工◆			
2	000301000	建筑装饰人工	元		
3	000301000	建筑装饰人工	元		
4	000501000	安装人工	元		
5	000501000	安装人工	元		
6	000701001	市政人工	元		
7	000901001	园林绿化人工	元		
8		◆材料◆			
9	010000101	钢材	kg		
10	010000102	型钢(综合)	t		
11	010000102.1	150*80方管	t		
12	010000102.2	DN60*3.5镀锌钢管	t		
13	010103002	螺纹钢HRB400 $\Phi$ 10以上(综合)	t		
14	010103002	热轧带肋钢筋HRB400 C10以上(综合)	t		
15	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
16	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
17	010310002	镀锌铁丝 $\Phi$ 4	kg		
18	010310013	镀锌铁丝 $\Phi$ 0.7	kg		
19	010501001	钢丝绳(综合)	kg		
20	010501001	钢丝绳(综合)	kg		
21	010501003	钢丝绳 $\Phi$ 4.5	kg		
22	010502009	钢丝绳 $\Phi$ 20	m		
23	010902001	圆钢HPB300 $\Phi$ 10以内(综合)	t		
24	010902001	圆钢HPB300 $\Phi$ 10以内(综合)	t		
25	010902002	圆钢HPB300 $\Phi$ 10以上(综合)	t		
26	010903002	圆钢HPB300 $\Phi$ 10以上(综合)	kg		
27	012901031	中厚钢板 4.1~20mm	t		
28	012902009	钢板 20mm	kg		
29	012902020	钢板 1.6~1.9mm	kg		
30	012902027	钢板 3~10mm	kg		
31	012914007	钢垫板(综合)	t		
32	015303002	封铅 含铅 65% 含锡 35%	kg		
33	020101002	橡胶板 2mm	m <sup>2</sup>		
34	020101009	橡胶板 1~3mm	kg		
35	020102004	石棉橡胶板 1~6mm	kg		
36	020102005	石棉橡胶板 低压 0.8~6mm	kg		

# 主要材料及价格表

工程名称: 忠良乡2024年双合村二七屯中药材标准化生产基地建设项目-中药材优质种苗繁育基地

第2页 共13页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
37	020102005	石棉橡胶板 低压 0.8~6mm	kg		
38	020102006	石棉橡胶板 中压 0.8~6mm	kg		
39	020506001	橡皮护套圈 Φ6~32	个		
40	020901006	δ=0.20 PEP利得膜	m <sup>2</sup>		
41	020902002	塑料布	kg		
42	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		
43	022701002	毛刷 1#	把		
44	022705003	棉丝	kg		
45	022705004	棉纱头	kg		
46	022706002	棉布	kg		
47	022706005	细白布 宽0.9m	m		
48	022706010	破布	kg		
49	022706010	破布	kg		
50	022901001	麻袋	条		
51	022902001	麻绳	kg		
52	022903001	麻丝	kg		
53	023102004	尼龙绑带	百根		
54	023102021	高强度、耐腐蚀聚乙烯尼龙绳	m		
55	023301001	草袋	m <sup>2</sup>		
56	023301002	草袋	条		
57	023301003	草袋片	片		
58	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个		
59	030112005	木螺钉 m2~4×6~65	个		
60	030113002	镀锌木螺钉 M4.5~6×15~100	个		
61	030120001	镀锌机螺钉 M2~5×4~50	个		
62	030122001	镀锌瓦钩	百个		
63	030125001	螺栓(综合)	kg		
64	030125001	螺栓(综合)	kg		
65	030126063	螺栓 M16×60	套		
66	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套		
67	030127065	镀锌螺栓 M20×80	套		
68	030132021	不锈钢膨胀螺栓M8×120	套		
69	030143001	对拉螺栓	kg		
70	030156001	膨胀螺栓	套		
71	030156014	膨胀螺栓 M8×65	套		
72	030156016	膨胀螺栓 M8×80	套		

# 主要材料及价格表

工程名称: 忠良乡2024年双合村二七屯中药材标准化生产基地建设项目-中药材优质种苗繁育基地

第3页 共13页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
73	030156018	膨胀螺栓 M10	套		
74	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个		
75	030182005	塑料胀管 $\Phi 6\sim 8$	颗		
76	030183001	铁钉(综合)	kg		
77	030183001	铁钉(综合)	kg		
78	031301006	砂轮片 $\Phi 400$	片		
79	031302001	尼龙砂轮片 $\Phi 100$	片		
80	031311001	电焊条(综合)	kg		
81	031311001	电焊条(综合)	kg		
82	031311003	电焊条 结422 $\Phi 3.2$	kg		
83	031321001	焊锡丝 综合	kg		
84	031337001	冲击钻头(综合)	根		
85	031337006	冲击钻头 $\Phi 8$	个		
86	031337010	冲击钻头 $\Phi 12$	个		
87	031338001	合金钢钻头(综合)	个		
88	031345001	钢锯条	根		
89	031345008	刻纹机刀片	组		
90	031346001	钢丝刷子	把		
91	031347001	砂纸	张		
92	031347004	铁砂布	张		
93	032113003	平垫铁 0#~3#钢 1#	kg		
94	032114002	斜垫铁 0#~3#钢 1#	kg		
95	032115001	钩头成对斜垫铁 0#~3#钢 1#	kg		
96	032116001	铁件(综合)	kg		
97	040101001	水泥(综合)	t		
98	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
99	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
100	040103001	白水泥(综合)	t		
101	040301001	砂(综合)	m <sup>3</sup>		
102	040301001	砂(综合)	m <sup>3</sup>		
103	040301004	中砂	m <sup>3</sup>		
104	040301004	中砂	m <sup>3</sup>		
105	040501001	砾石(综合)	m <sup>3</sup>		
106	040502003	碎石 5~20mm	m <sup>3</sup>		
107	040502004	碎石 5~40mm	m <sup>3</sup>		
108	040503005	本色卵石 40~60mm(抛光)	t		

# 主要材料及价格表

工程名称: 忠良乡2024年双合村二七屯中药材标准化生产基地建设项目-中药材优质种苗繁育基地

第4页 共13页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
109	040503007	彩色卵石 40-60mm (抛光)	t		
110	040506001	砂砾石	m <sup>3</sup>		
111	040701006	石屑	m <sup>3</sup>		
112	040902004	石灰膏	m <sup>3</sup>		
113	040905001	粘土	m <sup>3</sup>		
114	041101001	毛石 (块石)	m <sup>3</sup>		
115	041101002	片石	m <sup>3</sup>		
116	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
117	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
118	041706001.2	青灰色树脂瓦	m <sup>2</sup>		
119	041706002	塑料瓦脊	m		
120	050101001	木材(综合)	m <sup>3</sup>		
121	050102005	周转圆木	m <sup>3</sup>		
122	050102006	周转圆木(支撑)	m <sup>3</sup>		
123	050102006	周转圆木(支撑)	m <sup>3</sup>		
124	050103003	原木(道木)	m <sup>3</sup>		
125	050304004	二等松杂板枋材(综合)	m <sup>3</sup>		
126	050306001	周转板枋材	m <sup>3</sup>		
127	050306001	周转板枋材	m <sup>3</sup>		
128	050306002	周转枋材	m <sup>3</sup>		
129	050306002	周转枋材	m <sup>3</sup>		
130	050306003	周转板材	m <sup>3</sup>		
131	050308001	木板	m <sup>3</sup>		
132	052502007	垫木	m <sup>3</sup>		
133	110902001	铝合金推拉门不带亮(成品)	m <sup>2</sup>		
134	110908001	铝合金推拉窗不带亮(成品)	m <sup>2</sup>		
135	111102001	塑钢平开门(成品)	m <sup>2</sup>		
136	130101002	白油漆	kg		
137	130102001	调和漆(综合)	kg		
138	130102001	调和漆(综合)	kg		
139	130109001	酚醛磁漆(各种颜色)	kg		
140	130303001	复层单面涂料	kg		
141	130503001	沥青漆	kg		
142	130519001	沥青绝缘漆	kg		
143	130526001	抗碱底涂料	kg		
144	130705002	铅油	kg		

# 主要材料及价格表

工程名称:忠良乡2024年双合村二七屯中药材标准化生产基地建设项目-中药材优质种苗繁育基地

第5页 共13页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
145	130705002	铅油	kg		
146	133101003	石油沥青 30#	kg		
147	133309001	CPS反应粘结型高分子湿铺防水卷材 1.5mm厚	m <sup>2</sup>		
148	133311001	CPS双面反应粘结型高分子湿铺防水卷材 1.5mm厚	m <sup>2</sup>		
149	133503001	防水胶(310g/支)	支		
150	133508010	模板嵌缝料	kg		
151	133510002	密封油膏	kg		
152	133515001	油浸石棉盘根(综合)	kg		
153	133901001	防腐油	kg		
154	134101001	嵌缝料	kg		
155	134101001	嵌缝料	kg		
156	140101001	清油	kg		
157	140301004	国V汽油 92#	kg		
158	140303001	煤油	kg		
159	140702001	机油(综合)	kg		
160	140702002	机油 5#~7#	kg		
161	140717001	黄油	kg		
162	140901002	电力复合酯 一级	kg		
163	143124001	漂白粉	kg		
164	143124002	漂白粉 32%	kg		
165	143303001	硬酯酸 一级	kg		
166	143304005	三氯乙烯	kg		
167	143504012	二甲苯稀释剂	kg		
168	143508001	脱模剂	kg		
169	143520001	隔离剂	kg		
170	143901001A	乙炔气	m <sup>3</sup>		
171	143901001	乙炔气	m <sup>3</sup>		
172	143901002	乙炔气	kg		
173	143906001	氧气	m <sup>3</sup>		
174	143906001	氧气	m <sup>3</sup>		
175	144101005	建筑胶	kg		
176	144114001	密封胶	kg		
177	144301004	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷		
178	151303102	挤塑聚苯板(XPS) 50mm	m <sup>2</sup>		
179	152302003	聚合物粘结砂浆	kg		
180	170101000	焊接钢管(综合)	t		

## 主要材料及价格表

工程名称: 忠良乡2024年双合村二七屯中药材标准化生产基地建设项目-中药材优质种苗繁育基地

第6页 共13页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
181	170301003	镀锌钢管 DN25	t		
182	170301004	镀锌钢管 DN32	t		
183	170303008	镀锌钢管 DN80	m		
184	170703002	无缝钢管 D22×2.5	m		
185	172504004	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De160	m		
186	172508021	塑料管 Φ160	m		
187	172513000	塑料软管	kg		
188	172701004	胶管 Φ25	m		
189	172712001	喷砂用胶管 中压 Φ40	m		
190	172801006	钢塑复合管 DN50	m		
191	181512006	镀锌管箍 DN50	个		
192	181515004	钢制活接头 DN32	个		
193	182501001	塑料管卡 de20	个		
194	182501003	塑料管卡 de32	个		
195	182511000	接地卡子(综合)	个		
196	182515003	钢线卡子 Φ10~20	个		
197	182529008	U型管卡子DN80	个		
198	190102001	截止阀 J11T-16 DN15	个		
199	241102001	压力表(带弯带阀) 25MPa YBS-WS	套		
200	245901001	压力表弯管DN15	个		
201	245903000	压力表补芯	个		
202	246302001	压力表气门 QZ-2 黄铜 M10-Φ6	个		
203	280304003	塑料软铜绝缘导线 BVR-4	m		
204	290628002	塑料护口 15~20	个		
205	290631007	电缆吊挂 3×50	套		
206	291112001	接线盒	个		
207	292702006	尼龙扎带(综合)	个		
208	330113001	喷砂嘴	个		
209	330114001	高稀钢爬梯	个		
210	341101001	水	m <sup>3</sup>		
211	341101001	水	m <sup>3</sup>		
212	341105003	木柴	kg		
213	341301011	标志牌 塑料扁形	个		
214	341508001	其他材料费	元		
215	341508001	其他材料费	元		
216	341508003	其他材料费	元		

# 主要材料及价格表

工程名称: 忠良乡2024年双合村二七屯中药材标准化生产基地建设项目-中药材优质种苗繁育基地

第7页 共13页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
217	341509001	校验材料费	元		
218	350102003	组合钢模板	kg		
219	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m <sup>2</sup>		
220	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m <sup>2</sup>		
221	350201001	模板钢支撑	kg		
222	350203001	零星卡具	kg		
223	350203003	卡具及扣件(综合)	kg		
224	350307001	竹脚手杆(统级)	根		
225	350307002	竹脚手板	m <sup>2</sup>		
226	350907003	钢支架摊销	kg		
227	350908001	钢丸	kg		
228	360104006	铸铁井盖井座 重型Φ700	套		
229	370501001	油浸枕木	m <sup>3</sup>		
230	370905001	钢垫板	kg		
231	800101006	水泥砂浆中砂M7.5	m <sup>3</sup>		
232	800101007	水泥砂浆中砂M10	m <sup>3</sup>		
233	800101016	水泥砂浆中砂M10	m <sup>3</sup>		
234	800102003	水泥砂浆1:2	m <sup>3</sup>		
235	B-C.1	钢制弯头DN80*90 材料费	元		
236	B-C.1	专用外遮阳幕布SZW-65, 遮阳率>65-80% 材料费	元		
237	B-C.2	动力柜 材料费	元		
238	B-C.2	检修孔 Φ800 材料费	元		
239	B-C.2	新建一级泵站出水口阀门 Z41H-40C-DN90 材料费	台		
240	B-C.3	不锈钢防虫网 材料费	元		
241	B-C.3	进水喇叭口 DN900*900 材料费			
242	B-C.3	通风帽 Φ100 材料费	元		
243	B-C.3	新建二级泵站出水口阀门 Z41H-40C-DN60 材料费	台		
244	B-C.4	锻钢法兰片 DN90 材料费	块		
245	B-C.4	管箍 材料费			
246	B-C.4	通风管 DN100 材料费	元		
247	B-C.5	金属密封垫 DN90 材料费	块		
248	B-C.5	吸水坑(A型) 材料费	元		
249	B-C.6	锻钢法兰片 DN60 材料费	块		
250	B-C.6	爬梯 材料费	元		
251	B-C.7	金属密封垫 DN60 材料费	块		
252	B-C.7	喇叭口(钢制)DN80*150mm 材料费	元		

## 主要材料及价格表

工程名称: 忠良乡2024年双合村二七屯中药材标准化生产基地建设项目-中药材优质种苗繁育基地

第8页 共13页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
253	B-C. 8	管道阀门 Z41H-25C-DN65 材料费	台		
254	B-C. 8	水管吊架 材料费	元		
255	B-C. 9	喇叭口支架 材料费	元		
256	B-C. 9	水锤消除器 DN90 材料费	个		
257	B-C. 10	变频抽水泵 材料费	台		
258	B-C. 10	闸阀井 材料费	元		
259	B-C. 11	刚性防水套管 DN80 材料费	元		
260	B-C. 11	蓄水池浮球: 自动开关 材料费	元		
261	B-C. 12	水锤消除器 DN65 材料费	个		
262	B-C. 13	锻钢法兰片 DN65 材料费	块		
263	B-C. 14	金属密封垫 DN65 材料费	块		
264		◆商品砼◆			
265	043103003	碎石 GD20 商品普通砼 C20	m <sup>3</sup>		
266	043104002	碎石 GD40 商品普通砼 C15	m <sup>3</sup>		
267	043104003	碎石 GD40 商品普通砼 C20	m <sup>3</sup>		
268	043104003	预拌普通混凝土 C20	m <sup>3</sup>		
269	043104005	碎石 GD40 商品普通砼 C30	m <sup>3</sup>		
270	043104005	预拌普通混凝土 C30	m <sup>3</sup>		
271	B043104001	碎石 GD40 商品普通砼 C10	m <sup>3</sup>		
272	B043104003	碎石 GD40 商品普通砼 C20	m <sup>3</sup>		
273	B043104004	碎石 GD40 商品普通砼 C25	m <sup>3</sup>		
274	B043104004. 1	细石 GD40 商品普通砼 C25	m <sup>3</sup>		
275	B043104005	碎石 GD40 商品普通砼 C30	m <sup>3</sup>		
276	B043111002	碎石 GD40 商品防水砼 C25	m <sup>3</sup>		
277		◆配合比◆			
278	800101005	水泥砂浆中砂M5	m <sup>3</sup>		
279	800101006	水泥砂浆中砂M7. 5	m <sup>3</sup>		
280	800102001	水泥砂浆 1 : 1	m <sup>3</sup>		
281	800102003	水泥砂浆 1 : 2	m <sup>3</sup>		
282	800102004	水泥砂浆 1 : 2. 5	m <sup>3</sup>		
283	800102005	水泥砂浆 1 : 3	m <sup>3</sup>		
284	800301004	水泥石灰砂浆中砂M5	m <sup>3</sup>		
285	800501006	混合砂浆 1 : 1 : 6	m <sup>3</sup>		
286	800501008	混合砂浆 1 : 0. 5 : 3	m <sup>3</sup>		
287	800501009	混合砂浆 1 : 1 : 4	m <sup>3</sup>		
288	801101001	素水泥浆	m <sup>3</sup>		

# 主要材料及价格表

工程名称: 忠良乡2024年双合村二七屯中药材标准化生产基地建设项目-中药材优质种苗繁育基地

第9页 共13页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
289		◆主材◆			
290	040907001Z	三合土(天然级配)	m <sup>3</sup>		
291	172500000Z.2	PE管DN60	m		
292	172502000.1	PVC管DN32	m		
293	172502000.2	PVC管DN20	m		
294	172502000.3	PE管DN20	m		
295	172902001	钢筋混凝土排水管 DN300	m		
296	180300000	钢管管件	个		
297	180901000Z.1	等径弯头 DN90	个		
298	180901000Z.2	等径弯头 DN63	个		
299	180901000Z.3	等径三通 DN63*32	个		
300	180903000.1	塑料给水管件DN32	个		
301	180903000.2	塑料给水管件DN20	个		
302	180903000.3	塑料给水管件DN20	个		
303	194103000.1	PVC球阀 DN32	个		
304	194110000Z.1	GA48Y-16C减压阀 DN75	个		
305	194110000Z.2	QB2双口排气阀 DN63	个		
306	194110000Z.4	SD44X手动排砂阀 DN63	个		
307	194110000Z.6	H44W-25P止回阀 DN63	个		
308	200001000	法兰(各种材质带螺栓)	套		
309	246904000.1	压力表Y-100, 1MP	套		
310	246904000.2	压力真空表YZ-100, 1MP	套		
311	264902001.1	低压断路器NDM1-63D40/3	个		
312	264902001.2	低压断路器NDM1-63D20	个		
313	264902001.3	低压断路器NDM1-63D10	个		
314	290602006.1	焊接钢管 SC50	m		
315	291902001.1	混凝土杆, 梢径350mm, 长度6m	根		
316	323201000.1	5428十字雾化喷头	个		
317	550117001	动力配电箱 XL-21	台		
318	550117001.1	配电箱 XL-21	台		
319	550117001.1	配电箱	台		
320	B1-0815.2	变频抽水泵CDLF20-1	台		
321	B1-1294.1	遮阳电机	台		
322	Z245904000	仪表接头	套		
323	Z250001001.1	荧光灯 36W	套		
324	Z260501001.1	单联单控开关	个		

## 主要材料及价格表

工程名称: 忠良乡2024年双合村二七屯中药材标准化生产基地建设项目-中药材优质种苗繁育基地

第10页 共13页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
325	Z264101001.1	安全五孔插座	套		
326	Z280301000.2	铜芯塑料绝缘导线 BV-4mm <sup>2</sup>	m		
327	Z280301000.3	铜芯塑料绝缘导线 BV-2.5mm <sup>2</sup>	m		
328	Z281100000.1	电力电缆 YJV22-5*35	m		
329	Z281100000.1	电力电缆敷设 YJV-1KV-4*10	m		
330	Z290302000	塑料线槽 20×10	m		
331		◆机械台班组成◆			
332	000301001A	机械台班人工费	元		
333	000301001	机械台班人工费	元		
334	000301001	机械台班人工费	元		
335	000701002	市政机械台班人工费	元		
336	000701003	市政机械第一类费用	元		
337	000903002	机械第一类费用	元		
338	140301004	国V汽油 92#	kg		
339	140301004	汽油 92#	kg		
340	140304001	轻柴油 0#	kg		
341	140304001	轻柴油 0#	kg		
342	140304001	轻柴油 0#	kg		
343	341103001	电	kW. h		
344	341103001	电	kW. h		
345	341103001	电	kW·h		
346	994701001	其他机械费	元		
347	994701003	停滞费	元		
348	994701004	折旧费	元		
349	994701005	大修理费	元		
350	994701006	经常修理费	元		
351	994701007	安拆及场外运输费	元		
352	994701008	其他费用	元		
353		◆机械◆			
354	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		
355	983103001	活塞式压力计	台班		
356	990101005	履带式液压单斗挖掘机[斗容量1m <sup>3</sup> ]	台班		
357	990101006	履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m <sup>3</sup>	台班		
358	990101006	履带式液压单斗挖掘机[斗容量1.25m <sup>3</sup> ]	台班		
359	990101007	履带式液压单斗挖掘机[斗容量1.5m <sup>3</sup> ]	台班		
360	990506001	混凝土振捣器[平板式]	台班		

# 主要材料及价格表

工程名称: 忠良乡2024年双合村二七屯中药材标准化生产基地建设项目-中药材优质种苗繁育基地

第11页 共13页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
361	990506001	混凝土振捣器平板式	台班		
362	990506002	混凝土振捣器[插入式]	台班		
363	990506002	混凝土振捣器插入式	台班		
364	990507007	混凝土输送泵输送量 60m <sup>3</sup> /h	台班		
365	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
366	990509001	灰浆搅拌机[拌筒容量200L]	台班		
367	990509001	灰浆搅拌机输送量 200m <sup>3</sup> /h	台班		
368	990701004	履带式推土机[功率75kW]	台班		
369	990701004	履带式推土机功率 75kW	台班		
370	990701005	履带式推土机功率 90kW	台班		
371	990701006	履带式推土机功率 105kW	台班		
372	990704004	载货汽车[装载质量4t]	台班		
373	990704005	载货汽车[装载质量5t]	台班		
374	990704005	载重汽车装载质量5t	台班		
375	990704007	载重汽车装载质量8t	台班		
376	990705007	自卸汽车[装载质量12t]	台班		
377	990705007	自卸汽车装载质量12t	台班		
378	990705010	自卸汽车装载质量20t	台班		
379	990707004	平板拖车组[装载质量20t]	台班		
380	990707006	平板拖车组[装载质量30t]	台班		
381	990708002	轨道平车[装载质量8t]	台班		
382	990712002	平地机功率 120kW	台班		
383	990902002	门式起重机[提升质量10t]	台班		
384	990903001	汽车式起重机[提升质量5t]	台班		
385	990903002	汽车式起重机[提升质量8t]	台班		
386	990903004	汽车式起重机提升质量12t	台班		
387	990903007	汽车式起重机[提升质量25t]	台班		
388	990916004	电动卷扬机 单筒慢速 [牵引力50kN]	台班		
389	991302002	钢轮振动压路机工作质量8t	台班		
390	991302005	钢轮振动压路机工作质量15t	台班		
391	991305001	电动夯实机夯击能量 250N·m	台班		
392	991305001	夯实机电动[夯击能力200~620Nm]	台班		
393	991316001	混凝土切缝机功率 7.5kW	台班		
394	991317001	刻纹机	台班		
395	991504001	多用喷枪	台班		
396	991518002	刨边机[加工长度 12000mm]	台班		

# 主要材料及价格表

工程名称: 忠良乡2024年双合村二七屯中药材标准化生产基地建设项目-中药材优质种苗繁育基地

第12页 共13页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
397	991519002	抛丸除锈机[综合]	台班		
398	991519003	喷砂除锈机[能力3m³/min]	台班		
399	991521001	型钢剪断机[剪断宽度500mm]	台班		
400	991701001	钢筋调直机[直径14mm]	台班		
401	991701001	钢筋调直机直径 14mm	台班		
402	991702001	钢筋切断机[直径40mm]	台班		
403	991702001	钢筋切断机直径 40mm	台班		
404	991703001	钢筋弯曲机[直径40mm]	台班		
405	991703001	钢筋弯曲机直径 40mm	台班		
406	991902001	型钢校正机 [60*800mm]	台班		
407	991903002	多辊板料校平机[厚度×宽度16×2000mm]	台班		
408	991906009	剪板机[厚度×宽度 40×3100(mm)]	台班		
409	991908002	立式钻床钻孔直径 25mm	台班		
410	991909003	摇臂钻床[钻孔直径 63mm]	台班		
411	991924001	管子套丝机Φ159mm	台班		
412	991926001	弯管机 WC27~108	台班		
413	992101001	木工圆锯机[直径500mm]	台班		
414	992101001	木工圆锯机直径 500mm	台班		
415	992103002	木工双面压刨床刨削宽度 600mm	台班		
416	992301003	砂轮切割机 Φ400	台班		
417	992501001A	交流电弧焊机 容量21kV·A	台班		
418	992501001	交流电弧焊机容量 21kV·A	台班		
419	992501002A	交流电弧焊机 容量30kV·A	台班		
420	992501002	交流电弧焊机[容量30kVA]	台班		
421	992501003	交流电弧焊机容量 32kV·A	台班		
422	992501004	交流电弧焊机[容量40kVA]	台班		
423	992509003	对焊机[容量75kVA]	台班		
424	992509003	对焊机容量 75kV·A	台班		
425	992511001	热熔焊接机 Φ63	台班		
426	992511002	热熔对接焊机直径 160mm	台班		
427	992701001	电焊条烘干箱[容积45×35×45(cm³)]	台班		
428	992702001	恒温箱	台班		
429	993101003	洒水车罐容量 10000L	台班		
430	994301002	电动空气压缩机[排气量1m³/min]	台班		
431	994301005	电动空气压缩机[排气量10m³/min]	台班		
432	994410003	试压泵压力 25MPa	台班		

