

南宁市武鸣区职业技术学校3#综合实训楼配套附属工程

招标工程量清单

招 标 人： 南宁市武鸣区职业技术学校
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

审 核 单 位： 南宁市武鸣区财政投资项目评审中心
(单位盖章)

广西展东工程管理有限公司
(单位盖章)

2025年8月11日

南宁市武鸣区职业技术学校3#综合实训楼配套附属工程

招标工程量清单



招 标 人：_____
（单位盖章）

造价咨询人：_____
（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：_____
（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：_____
（签字或盖章）

编 制 人：_____
（造价人员签字）

复 核 人：_____
（造价人员签字）

审 核 单 位：_____
（单位盖章）



审 核 单 位：_____
（单位盖章）



编 制 时 间：_____
2025年8月11日

复 核 时 间：_____
2025年8月11日

总 说 明

工程名称:南宁市武鸣区职业技术学校3#综合实训楼配套附属工程

第1页 共1页

一、工程概况:

1. 工程名称: 南宁市武鸣区职业技术学校3#综合实训楼配套附属工程。
2. 本工程建设地点为: 南宁市。
3. 本工程主要内容: 南宁市武鸣区职业技术学校3#综合实训楼配套附属工程中的道路工程、总平给排水工程、一体化泵房给排水和电气工程。

二、工程计价范围: 图纸范围内道路工程、总平给排水工程、一体化泵房给排水和电气工程。

三、编制依据:

- (1) 《建设工程工程量清单计价规范》广西壮族自治区实施细则 (GB50500-2013) ;
- (2) 《建设工程工程量计算规范》广西壮族自治区实施细则 (GB50854~GB50862-2013) (修订本);
- (3) 2013年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》;
- (4) 2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》;
- (5) 2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及《广西壮族自治区安装工程费用定额》;
- (6) 2022年版《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》;
- (7) 《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标【2023】7号);
- (8) 《自治区住房城乡建设厅《关于建筑业实施营业税改增值税后计价依据调整的通知》(桂建标【2016】17号);
- (9) 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税【2016】36号);
- (10) 自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知(桂建标【2019】10号);
- (11) 本工程增值税计算方式采用一般计税法;
- (12) 本工程施工图及相关的标准、规范、技术资料、现行的法律法规等有关文件和其它规范文本。

四、其他说明:

- (1) 工程信息价按2025年《南宁建设工程造价信息》第6月下半月除税价格计取, 对于工程信息没有发布价格信息的材料, 其价格参照市场价。
- (2) 安全生产责任保险按暂估价1811.21元计取, 最终结算时按实际发生金额(以发票为准)进行调整。

单项工程投标报价汇总表

工程名称:南宁市武鸣区职业技术学校3#综合实训楼配套附属工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称:南宁市武鸣区职业技术学校3#综合实训楼配套附属工程

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
南宁市武鸣区职业技术学校3#综合实训楼配套附属工程-道路工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
南宁市武鸣区职业技术学校3#综合实训楼配套附属工程-给排水工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
南宁市武鸣区职业技术学校3#综合实训楼配套附属工程-消防工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
南宁市武鸣区职业技术学校3#综合实训楼配套附属工程--体化泵站给排水工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
南宁市武鸣区职业技术学校3#综合实训楼配套附属工程--体化泵站电气工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市武鸣区职业技术学校3#综合实训楼配套附属工程

第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
南宁市武鸣区职业技术学校3#综合实训楼 配套附属工程-道路工程							
		分部分项工程					
	1.	土石方工程					
1	060104001001	清理表土 1. 清表深度:0.3m	m ³	342.43			
2	040101001001	挖一般土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:详见施工图 3. 土方场内平衡运输: 由投标人根据施工 现场实际情况自行考虑决定报价	m ³	530.70			
3	040103001001	回填方 1. 密实度要求: 满足设计和规范要求 2. 填方材料品种: 满足设计和规范要求的 合格土源 3. 填方来源、运距: 利用场内开挖土, 运 距自行考虑	m ³	913.15			
		场地硬化					
4	040202001001	路床(槽)整形	m ²	80.30			
5	040203007001	12cmC30水泥混凝土路面 1. 厚度: 12cm 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含路面养护、模板制作安装及拆除 4. 混凝土种类: 普通商品混凝土	m ²	80.30			
		道路工程					
6	040202001002	路床(槽)整形	m ²	915.00			
7	040202011001	20cm级配碎石基层 1. 压实系数≥0.94	m ²	915.00			
8	040203004001	1cm乳化沥青封层	m ²	915.00			
9	040203007002	22cmC30水泥混凝土路面 1. 厚度: 22cm 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含路面养护、模板制作安装及拆除 4. 混凝土种类: 普通商品混凝土	m ²	915.00			
		挡墙					
10	040101002001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m内	m ³	35.04			
11	040103001002	沟槽回填方 1. 密实度: ≥0.95 2. 填方材料品种:原土回填	m ³	4.86			
12	040103002001	余方弃置 1. 土方起步运距1km 2. 含装车、运输	m ³	26.84			
13	桂040103003001	土石方运输每增1km 1. 土方增运暂定4km, 结算时按实际签证 调整	m ³ · km	107.36			
14	桂040103003002	场地消纳费	m ³	26.84			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市武鸣区职业技术学校3#综合实训楼配套附属工程

第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
15	040305001001	混凝土垫层 1. 混凝土种类: 普通商品砼 2. 混凝土强度等级: C20 3. 部位: 挡墙	m ³	3.48			
16	010403004001	石挡土墙 1. 石料种类、规格: MU30片石砌体 2. 砂浆种类强度等级、配合比: M10混合砂浆	m ³	43.20			
17	040303016001	混凝土挡墙压顶 1. 混凝土种类: 普通商品砼 2. 混凝土强度等级: C20 3. 部位: 压顶	m ³	1.98			
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
18	011702001001	挡土墙垫层模板	m ²	7.60			
19	011702028001	扶手、压顶	m	15.20			
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
20	041106001001	大型机械设备进出场及安拆 履带式挖掘机	台·次	1			
21	041106001002	大型机械设备进出场及安拆 履带式推土机	台·次	1			
南宁市武鸣区职业技术学校3#综合实训楼 配套附属工程-给排水工程							
		分部分项工程					
	1.	土石方工程					
22	040101002002	挖沟槽土方(不装车, 留做回填) 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 2m以内	m ³	609.54			
23	040103001003	沟槽人工回填土 1. 部位: 沟槽管顶0.5m以内 2. 含: 回填、压实等, 压实度按施工图设计要求	m ³	230.43			
24	040103001004	沟槽人工回填中粗砂 1. 部位: 沟槽底部或两侧 2. 含: 回填、压实等, 压实度按施工图设计要求	m ³	185.05			
	0405	管网工程					
25	040501004001	PE100聚乙烯给水管及管件安装 DN110 PN=1.0MPa 1. 连接形式: 热熔连接 2. 含管道试压、消毒冲洗等	m	272.70			
26	040501004002	HDPE高密度聚乙烯双壁波纹管及管件安装 DN300 环刚度SN=8kN/m ² 1. 连接形式: 承插式橡胶圈接口 2. 含管道闭水试验	m	153.70			
27	040501001001	d300 II级钢筋混凝土管 1. 连接形式: 承插式橡胶圈接口	m	65.00			
28	040501001002	d600 II级钢筋混凝土管 1. 连接形式: 承插式橡胶圈接口	m	116.60			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市武鸣区职业技术学校3#综合实训楼配套附属工程

第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
29	030413004001	360° C25混凝土全包	m	65.00			
30	040502005001	排气阀 DN50 1. 管上安装, 自动复合排气阀	套	1			
31	040502005002	钢制法兰盘 DN50 排气	个	1			
32	040502005003	钢制法兰盘 DN100	个	10			
33	040502005004	铸铁闸阀 DN100 1. 连接形式:法兰连接	个	2			
34	040502003001	三通 DN100*100	个	4			
35	040502003002	DN100 11.25° 弯头	个	2			
36	040502003003	DN100 45° 弯头	个	1			
37	040502003004	DN100 90° 弯头	个	1			
38	040504002001	混凝土雨水检查井 ϕ 1250 1. 做法参考图集20S515/29页, 通车考虑, 配球墨铸铁井盖及防坠网、应急安全警示装置 2. 井墙及底板混凝土为C30 3. 坐浆、抹三角灰均用M10防水水泥砂浆 4. 流槽用C15混凝土浇筑, M10防水水泥砂浆抹面, 厚20mm 5. 接入管道超挖部分用混凝土或级配砂石填实 6. 含挖土、回填、余土弃置(运距由投标人按所能承受能力自行考虑, 结算时不对运距做调整) 7. 含模板、制作、安装、拆除内容	座	7			
39	040504002002	混凝土排水检查井 ϕ 1000 1. 做法参考图集20S515/30页, 通车考虑, 配球墨铸铁井盖及防坠网、应急安全警示装置 2. 井墙及底板混凝土为C30 3. 坐浆、抹三角灰均用M10防水水泥砂浆 4. 流槽用C15混凝土浇筑, M10防水水泥砂浆抹面, 厚20mm 5. 接入管道超挖部分用混凝土或级配砂石填实 6. 含挖土、回填、余土弃置(运距由投标人按所能承受能力自行考虑, 结算时不对运距做调整) 7. 含模板、制作、安装、拆除等内容	座	6			
40	040504009001	偏沟式单算雨水口 1. 做法参考图集 预制混凝土雨水口 16S518, 页42 2. 垫层C20细石混凝土 3. 底板C20混凝土 4. 坐10厚M10水泥砂浆 5. 含挖土、回填、余土弃置(运距由投标人按所能承受能力自行考虑, 结算时不对运距做调整) 6. 含模板、制作、安装、拆除等内容	座	10			
41	011602001001	破除混凝土路面20cm厚	m ²	35.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市武鸣区职业技术学校3#综合实训楼配套附属工程

第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
42	040203007003	修复20cmC30水泥混凝土路面 1. 厚度: 20cm 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含路面养护、模板制作安装及拆除 4. 混凝土种类: 泵送普通商品混凝土	m ²	35.00			
43	04B001	三通支墩 1. 做法参照图集 混凝土 10S505 21页	个	3			
		单价措施项目					
南宁市武鸣区职业技术学校3#综合实训楼 配套附属工程-消防工程							
		分部分项工程					
		土石方工程					
44	040101002003	挖沟槽土方 土壤类别: 三类土 挖土深度: 1m 部位: 室外消防管道	m ³	171.08			
45	040103001005	沟槽人工回填土 1. 部位: 沟槽管顶以上 2. 含: 回填、压实等, 压实度按施工图设计 要求	m ³	128.31			
46	040103001006	沟槽人工回填中粗砂 1. 部位: 沟槽底部和两侧 2. 含: 回填、压实等, 压实度按施工图设计 要求	m ³	42.77			
47	040103002002	土方运输起步1km 1. 废弃料品种: 消防管余土 2. 起步运距1km	m ³	42.77			
48	桂040103003003	土方运输每增1km 1. 增运4km	m ³ · km	171.08			
		管网工程					
49	040501002001	DN150镀锌钢管 连接方式: 沟槽卡箍连接 管道外壁防腐: 涂冷底子油一层、再刷沥青 漆一道 含管道试压、冲洗消毒	m	228.10			
50	040502010001	DN150消火栓 规格: DN150 室外地上式 压力1.0MPa	个	2			
		单价措施项目					
南宁市武鸣区职业技术学校3#综合实训楼 配套附属工程-一体化泵站给排水工程							
		分部分项工程					
		A.1 土(石)方工程					
51	010101002001	挖一般土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 详见施工图 3. 土方场内平衡运输: 由投标人根据施工 现场实际情况自行考虑决定报价	m ³	227.70			
52	010103001001	回填方	m ³	53.65			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市武鸣区职业技术学校3#综合实训楼配套附属工程

第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 密实度要求: 满足设计和规范要求 2. 填方材料品种: 满足设计和规范要求的合格土源 3. 填方来源、运距: 利用场内开挖土, 运距自行考虑					
53	010103002001	余土弃置 1. 土方运距1km 2. 含装车、运输	m ³	174.05			
54	桂010103003001	土石方运输每增1km 1. 运距暂定4km, 结算时按实际签证调整	m ³ · km	696.20			
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
55	010501001001	混凝土垫层 1. 混凝土种类: 普通商品砼 2. 混凝土强度等级: C15 3. 部位: 泵站基础	m ³	23.30			
56	010501004001	满堂基础 1. 混凝土种类: 普通商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 P6	m ³	82.38			
57	010515001001	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以上 1. 钢筋种类、规格: HRB400 Φ 10以上	t	3.915			
	0310	给排水、采暖、燃气工程					
58	031006015001	水箱 15000*10000*3000 1. 水箱材质: su304加双面热浸镀锌压铸复合板材 2. 安装方式: 螺栓铆接, 不允许焊接 3. 水箱厚度: 底、侧板3.4mm, 顶板2.0mm 4. 泵房厚度: 侧、顶板板2.0mm 5. 拉筋采用M16镀锌圆钢, 支撑采用 Φ 33镀锌钢管	台	1			
59	031006015002	泵房 10000*5000*3000 1. 水箱材质: su304加双面热浸镀锌压铸复合板材 2. 安装方式: 螺栓铆接, 不允许焊接 3. 水箱厚度: 底、侧板3.4mm, 顶板2.0mm 4. 泵房厚度: 侧、顶板板2.0mm 5. 拉筋采用M16镀锌圆钢, 支撑采用 Φ 33镀锌钢管	个	1			
60	030901012001	室内消火栓泵 1. XBD7.0/20G-L Q=20L/S, H=70M, N=30KW 一用一备	台	2			
61	030901012002	室外消火栓泵 1. XBD4.0/30G-L Q=30L/S, H=40M, N=30KW 一用一备	台	2			
62	050306004001	室内消火栓泵控制柜 1. 2XF-30星三角降压启动、机械应急启动、可手动启动	台	1			
63	050306004002	室外消火栓泵控制柜 1. 2XF-30星三角降压启动、机械应急启动、可手动启动	台	1			
64	050306004003	双电源柜	台	1			
65	031001001001	热镀锌钢管 DN100	m	37.28			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市武鸣区职业技术学校3#综合实训楼配套附属工程

第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 材质:热镀锌钢管DN100 2. 参照品牌: 伟星、金德日丰、金牛或相 当于同等档次品牌					
66	031001001002	热镀锌钢管 DN150 1. 材质:热镀锌钢管DN150 2. 参照品牌: 伟星、金德日丰、金牛或相 当于同等档次品牌	m	45.53			
67	031001001003	热镀锌钢管 DN200 1. 材质:热镀锌钢管DN200 2. 参照品牌: 伟星、金德日丰、金牛或相 当于同等档次品牌	m	3.75			
68	030817008001	柔性防水套管 DN150	个	1			
69	030817008002	柔性防水套管 DN200	个	3			
70	030817008003	柔性防水套管 DN250	个	2			
71	桂031003024001	通气管 DN100 末端设防虫网	根	2			
72	03B001	无动力通风器 300-I	个	1			
73	030601002001	压力表	台	9			
74	040502005005	闸阀 DN100	个	6			
75	040502005006	闸阀 DN150	个	8			
76	040502005007	闸阀 DN200	个	2			
77	040502005008	蝶阀 DN100	个	5			
78	040502005009	蝶阀 DN150	个	5			
79	040502015001	Y型过滤器 DN100	个	1			
80	040502015002	Y型过滤器 DN150	个	1			
81	040502005010	遥控浮球阀 DN100	个	1			
82	040502005011	超压泄压阀 DN100	个	1			
83	040502005012	超压泄压阀 DN150	个	1			
84	030402007001	压力开关	组	2			
85	桂030503017001	流量计DN100	套	2			
86	桂030503016001	液位信号装置 DN20	套	1			
87	040502005013	防水锤缓闭止回阀 DN100	个	2			
88	040502005014	防水锤缓闭止回阀 DN150	个	2			
89	031003010001	橡胶软接头 DN100	个	2			
90	031003010002	橡胶软接头 DN150	个	4			
91	031003010003	橡胶软接头 DN200	个	2			
92	030901008001	DN65试水接头	组	4			
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市武鸣区职业技术学校3#综合实训楼配套附属工程

第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
93	011702001002	垫层 模板制作安装 1. 模板材质: 木模板 2. 模板支撑材质: 木支撑	m ²	6.56			
94	011702001003	满堂基础 1. 模板材质: 胶合板模板 2. 模板支撑材质: 木支撑	m ²	168.44			
南宁市武鸣区职业技术学校3#综合实训楼 配套附属工程-一体化泵站电气工程							
		分部分项工程					
	0304	电气设备安装工程					
95	030404017001	机械应急启动柜 1. 安装方式: 墙上暗装, 底边距地 1.3米 2. 含箱内所有元器件, 箱内元器件详见系 统图 3. 箱钢板厚度不低于1.2mm, 3C认证 4. 参照品牌: 德力西、施耐德、正泰或相 当于同等档次品牌	台	2			
96	030404017002	PD应急照明配电箱 1. 安装方式: 墙上暗装, 底边距地 1.3米 2. 含箱内所有元器件, 箱内元器件详见系 统图 3. 箱钢板厚度不低于1.2mm, 3C认证 4. 参照品牌: 德力西、施耐德、正泰或相 当于同等档次品牌	台	1			
97	030412005001	防水防尘单管高效节能荧光灯(带蓄电池) 1. 规格及型号: 1x28W 2. 安装方式: 吸顶安装 3. 参照品牌: 雷士、欧普、飞利浦或相当 于同等档次品牌	套	6			
98	030412004001	消防应急照明灯具(LED光源) 1. 规格及型号: J-ZFJC-E5W-系列 2. 安装方式: 底边距地为2.2米 3. 参照品牌: 敏华、振辉、劳士或相当于 同等档次品牌	套	1			
99	030412004002	疏散(安全)出口指示灯(LED光源) 1. 规格及型号: J-BLJC-10E II 0.3W-系列 2. 安装方式: 门框上方0.1米 3. 参照品牌: 敏华、振辉、劳士或相当于 同等档次品牌	套	1			
100	030404035001	二极, 三极两用暗插座(安全型) 1. 规格及型号: 250V 10A 2. 安装方式: 底边距地为0.3米(床头 0.7米) 3. 参照品牌: 公牛、西蒙、西门子或相当 于同等档次品牌	套	1			
101	030404034001	暗装三极开关 1. 规格及型号: 250V 10A 2. 安装方式: 底边距地 1.3米 3. 参照品牌: 公牛、西蒙、西门子或相当 于同等档次品牌	套	1			
102	030411001001	焊接钢管 SC20 1. 材质: 焊接钢管SC20	m	161.30			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南宁市武鸣区职业技术学校3#综合实训楼配套附属工程

第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 敷设方式: 暗敷在屋面或顶板内 3. 参照品牌: 伟星、金德日丰、金牛或相当于同等档次品牌					
103	030411001002	焊接钢管 SC25 1. 材质: 焊接钢管SC25 2. 敷设方式: 暗敷在屋面或顶板内 3. 参照品牌: 伟星、金德日丰、金牛或相当于同等档次品牌	m	31.68			
104	030411001003	焊接钢管 SC80 1. 材质: 焊接钢管SC80 2. 敷设方式: 暗敷在屋面或顶板内 3. 参照品牌: 伟星、金德日丰、金牛或相当于同等档次品牌	m	72.00			
105	030411003001	镀锌电力桥架200x150	m	10.32			
106	030408001001	铜芯电力电缆敷设WDZN-YJY-3x2.5mm ² 1. 型号: WDZN-YJY-3x2.5mm ² 2. 参照品牌: 桂林国际、银杉、阳工或相当于同等档次品牌	m	16.09			
107	030408001002	铜芯电力电缆敷设WDZN-YJY-3x4mm ² 1. 型号: WDZN-YJY-3x4mm ² 2. 参照品牌: 桂林国际、银杉、阳工或相当于同等档次品牌	m	14.27			
108	030408001003	铜芯电力电缆敷设WDZN-YJY-4x25+3x16mm ² 1. 型号: WDZN-YJY-4x25+3x16mm ² 2. 参照品牌: 桂林国际、银杉、阳工或相当于同等档次品牌	m	38.11			
109	030408001004	铜芯电力电缆敷设RTTW-3x70+2x35mm ² 1. 型号: RTTW-3x70+2x35mm ² 2. 参照品牌: 桂林国际、银杉、阳工或相当于同等档次品牌	m	120.00			
110	030408001005	铜芯电力电缆敷设NH-KVV-4x1.5mm ² 1. 型号: NH-KVV-4x1.5mm ² 2. 参照品牌: 桂林国际、银杉、阳工或相当于同等档次品牌	m	12.00			
111	030408001006	铜芯电力电缆敷设NHKVV-5x1.5mm ² 1. 型号: NHKVV-5x1.5mm ² 2. 参照品牌: 桂林国际、银杉、阳工或相当于同等档次品牌	m	135.68			
112	030411004001	管内穿线 照明线路 WDZN-BYJ-3*4mm ² 1. 名称: 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线 2. 型号、规格: WDZN-BYJ-3*4mm ² 3. 配线形式: 管内穿线 4. 参照品牌: 桂林国际、银杉、阳工或相当于同等档次品牌	m	4.50			
113	030411004002	管内穿线 多芯软导线 WDZN-RVS-2x2.5mm ² 1. 型号、规格: WDZN-RVS-2x2.5mm ² 2. 参照品牌: 桂林国际、银杉、阳工或相当于同等档次品牌	m	18.28			
114	030408006001	电力电缆头制作、安装 终端头 1KV以下热缩式 终端头 WDZN-YJY-4x25+3x16mm ²	个	2			

总价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市武鸣区职业技术学校3#综合实训楼配套附属工程

第1页 共1页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
南宁市武鸣区职业技术学校3#综合实训楼配套附属工程-道路工程						
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
南宁市武鸣区职业技术学校3#综合实训楼配套附属工程-给排水工程						
1	桂041201001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂041201002002	检验试验配合费				
3	桂041201003002	雨季施工增加费				
4	桂041201004002	工程定位复测费				
南宁市武鸣区职业技术学校3#综合实训楼配套附属工程-消防工程						
1	桂041201001003	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂041201002003	检验试验配合费				
3	桂041201003003	雨季施工增加费				
4	桂041201004003	工程定位复测费				
南宁市武鸣区职业技术学校3#综合实训楼配套附属工程-一体化泵站给排水工程						
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
南宁市武鸣区职业技术学校3#综合实训楼配套附属工程-一体化泵站电气工程						
1	桂031401001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002002	检验试验配合费				
3	桂031401003002	雨季施工增加费				
		合 计				

注: 以项计算的总价措施, 无“计算基础”和“费率”的数值, 可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 南宁市武鸣区职业技术学校3#综合实训楼配套附属工程

第1页 共2页

序号	项目名称	金额(元)	备注
南宁市武鸣区职业技术学校3#综合实训楼配套附属工程-道路工程			
一	2022市政综合工程一般计税法	375.43	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	375.43	分部分项工程费及措施项目费
南宁市武鸣区职业技术学校3#综合实训楼配套附属工程-给排水工程			
一	2022市政综合工程一般计税法	483.33	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	483.33	分部分项工程费及措施项目费
南宁市武鸣区职业技术学校3#综合实训楼配套附属工程-消防工程			
一	2022市政综合工程一般计税法	96.00	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	96.00	分部分项工程费及措施项目费
南宁市武鸣区职业技术学校3#综合实训楼配套附属工程-一体化泵站给排水工程			
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法	741.12	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	741.12	分部分项工程费及措施项目费

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

规费、增值税计价表

工程名称:南宁市武鸣区职业技术学校3#综合实训楼配套附属工程

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
南宁市武鸣区职业技术学校3#综合实训楼配套附属工程-道路工程				
南宁市武鸣区职业技术学校3#综合实训楼配套附属工程-给排水工程				
南宁市武鸣区职业技术学校3#综合实训楼配套附属工程-消防工程				
南宁市武鸣区职业技术学校3#综合实训楼配套附属工程-一体化泵站给排水工程				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
南宁市武鸣区职业技术学校3#综合实训楼配套附属工程-一体化泵站电气工程				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
	合 计			

