

岑溪市第五中学运动场二期工程

工程量清单

招 标 人：岑溪市第五中学



审核单位：岑溪市财政投资评审中心



法定代表人
或其授权人：陈启超

法定代表人
或其授权人：陈洪邦

审 核 人：严浩镔

复 核 人：韦金燕

送 审 时 间：2025年5月26日

审 核 时 间：2025年6月5日

建设项目建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 岑溪市第五中学运动场二期工程

第1页 共1页

[illegible]

表-02

单项工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 岑溪市第五中学运动场二期工程

第1页 共1页

[illegible]

表-03

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 岑溪市第五中学运动场二期工程

第1页 共1页

[illegible]

表-04

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 岑溪市第五中学运动场二期工程

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		足球场、排水沟部分					
		分部分项工程					
		面层铺装部分					
1	010101001001	机械素土夯实, 平整场地 (1) 部位: 塑胶面层、人工草皮 (2) 素土夯实, 夯实度 ≥ 0.95	m ²	2429.80			
2	010404001001	垫层 (1) 150厚级配碎石碾压密实, 夯实度 ≥ 0.93 (2) 部位: 塑胶面层、人工草皮	m ³	364.47			
3	040203007001	混凝土面层 (1) 250厚C25混凝土 (2) 部位: 塑胶面层、人工草皮	m ²	2429.80			
4	04B002	红色混合型塑胶面层 (1) 13mm厚混合型塑胶面层 (红色, 含标线)	m ²	2037.50			
5	04B001	人造草坪 (1) 草丝: PE草丝 (2) 结构: 单丝加筋 颜色: 田园绿+果绿 (3) 高度: 50mm (4) 纤度: 8000D (5) 密度: 10500 (6) 底布: 双层底布 (7) 环保橡胶颗粒、石英砂、25mm厚合成材料吸震垫	m ²	392.30			
		外圈排水沟部分					
6	010101003001	挖沟槽土方 (1) 土壤类别: 三类土 (2) 挖土深度: 2m以内	m ³	386.58			
7	010103002001	余方弃置 (1) 废弃料品种: 废弃土 (2) 运距: 5km	m ³	250.33			
8	010103001001	回填方 (1) 填方材料品种: 原土回填	m ³	136.25			
9	010401014001	砖砌暗沟 (按平均深度0.8m计算) (1) 面层20厚1:2.5水泥砂浆找平 (2) M10水泥砂浆砌筑MU10砖 (3) 100厚C15混凝土垫层 (4) 素土夯实, 夯实度 > 0.93 (5) 500 $\times$ 500 $\times$ 80 C30水泥预制盖板 (内配5 Φ 8双向)	m	396.09			
		砂池部分					
10	010101003002	挖基坑土方 (1) 土壤类别: 三类土 (2) 挖土深度: 2m以内	m ³	14.28			
11	010103002002	余方弃置 (1) 废弃料品种: 废弃土 (2) 运距: 5km	m ³	14.28			
12	010103001002	400mm厚浅色细砂	m ³	9.52			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 岑溪市第五中学运动场二期工程

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
13	010103001003	粗砂滤层+软式透水管 $\Phi 100$	m ³	0.43			
14	010401003001	实心砖墙 (1) 砖品种、规格、强度等级: 页岩标准砖 240×115×53 (2) 墙体厚度: 120mm (3) 砂浆种类、强度等级: M5水泥砂浆	m ³	1.67			
15	011203001001	零星项目一般抹灰 (1) 面层厚度、砂浆种类、配合比: 20厚1: 2.5水泥砂浆	m ²	3.98			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
16	011702001001	垫层模板: 胶合板模板 木支撑 (1) 部位: 排水沟垫层	m ²	79.22			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
17	011705001001	履带式推土机进出场费 90kW以内进出场	台次	1			
18	011705001002	履带式挖掘机进出场费 斗容量 1m ³ 以内	台次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		C段挡土墙基础加大部分					
		分部分项工程					
		C段挡土墙基础加大					
19	010101003001	挖沟槽土方 (1) 土壤类别: 三类土	m ³	196.75			
20	010103002001	余方弃置	m ³	160.23			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 岑溪市第五中学运动场二期工程

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		(1) 废弃料品种: 废弃土 (2) 运距: 5km					
21	010103001001	回填方 (1) 填方材料品种: 原土回填	m³	36.52			
22	010501001001	100厚C20混凝土垫层	m³	3.89			
23	010501002001	C25毛石混凝土基础	m³	156.34			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
24	011702001001	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	m²	2.10			
25	011702001002	带形基础 胶合板模板 钢支撑	m²	89.34			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
26	011705001001	履带式挖掘机进出场费 斗容量 1m³以外进出场	台次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		B段挡土墙、围墙部分					
		分部分项工程					
		围墙B1=64米					
27	010101003001	挖沟槽土方 (1) 土壤类别: 三类土	m³	827.34			
28	010103002001	余方弃置 (1) 废弃料品种: 废弃土 (2) 运距: 5km	m³	507.38			
29	010103001001	回填方 (1) 填方材料品种: 原土回填	m³	319.96			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 岑溪市第五中学运动场二期工程

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
30	010501001001	100厚C15混凝土垫层	m ³	17.38			
31	040305003001	M7.5水泥砂浆砌MU30毛石挡土墙	m ³	490.00			
32	040601025001	滤料铺设	m ³	8.00			
33	040501004001	Φ100PVC泄水管	m	112.64			
34	010404001001	砂卵石滤水层	m ³	172.80			
35	010903004001	沥青麻筋墙面变形缝	m	41.79			
36	011201003001	勾缝用1:2水泥砂浆抹面20厚	m ²	230.40			
37	010401009001	实心砖柱(挡墙顶面围墙) (1)砖品种、规格、强度等级:页岩标准砖 (2)柱类型、周长:490×490mm (3)砂浆种类、强度等级:M10水泥砂浆	m ³	15.56			
38	010401003001	实心砖墙(挡墙顶面围墙) (1)砖品种、规格、强度等级:页岩标准砖 (2)墙体厚度:240mm (3)砂浆种类、强度等级:M10水泥砂浆	m ³	46.39			
39	010507007001	围墙顶部压顶 (1)混凝土种类:预拌普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C25	m ³	9.22			
40	010515001001	现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:热轧带肋钢筋HRB400 Φ10以内(综合)	t	0.143			
41	010515001002	现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:热轧带肋钢筋HRB400 Φ10以上(综合)	t	0.852			
42	010901001001	围墙顶部瓦屋面 (1)瓦品种、规格:灰色琉璃瓦 (2)粘结层砂浆种类、配合比:1:2.5水泥砂浆	m ²	56.32			
43	011201001001	围墙面抹灰找平 (1)厚度、砂浆种类、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆	m ²	355.84			
44	011406003001	围墙面白色腻子涂料 (1)刮腻子遍数:2遍	m ²	355.84			
		围墙B2=167.66米					
45	010101003002	挖沟槽土方 (1)土壤类别:三类土	m ³	251.15			
46	010103002002	余方弃置 (1)废弃料品种:废弃土 (2)运距:5km	m ³	80.81			
47	010103001002	回填方 (1)填方材料品种:原土回填	m ³	170.34			
48	010404001002	100厚级配碎石层	m ³	15.09			
49	010501001002	120厚C15混凝土垫层	m ³	14.08			
50	010503001001	C25混凝土基础梁	m ³	33.53			
51	010401009002	实心砖柱 (1)砖品种、规格、强度等级:页岩标准砖	m ³	32.35			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 岑溪市第五中学运动场二期工程

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		(2)柱类型、周长:490×490mm (3)砂浆种类、强度等级:M10水泥砂浆					
52	010401003002	实心砖墙 (1)砖品种、规格、强度等级:页岩标准砖 (2)墙体厚度:240mm (3)砂浆种类、强度等级:M10水泥砂浆	m ³	110.66			
53	010507007002	围墙顶部压顶 (1)混凝土种类:预拌普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C25	m ³	24.14			
54	010515001003	现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:热轧带肋钢筋HRB400 Φ10以内(综合)	t	1.154			
55	010515001004	现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:热轧带肋钢筋HRB400 Φ10以上(综合)	t	3.855			
56	010901001002	围墙顶部瓦屋面 (1)瓦品种、规格:灰色琉璃瓦 (2)粘结层砂浆种类、配合比:1:2.5水泥砂浆	m ²	147.54			
57	011201001002	围墙面抹灰找平 (1)厚度、砂浆种类、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆	m ²	771.24			
58	011406003002	围墙面白色腻子涂料 (1)刮腻子遍数:2遍	m ²	771.24			
		围墙B3=40.7米					
59	010101003003	挖沟槽土方 (1)土壤类别:三类土	m ³	419.01			
60	010103002003	余方弃置 (1)废弃料品种:废弃土 (2)运距:5km	m ³	264.08			
61	010103001003	回填方 (1)填方材料品种:原土回填	m ³	154.93			
62	010501001003	100厚C15混凝土垫层	m ³	10.18			
63	040305003002	M7.5水泥砂浆砌MU30毛石挡土墙	m ³	253.90			
64	040601025002	滤料铺设	m ³	5.09			
65	040501004002	Φ100PVC泄水管	m	67.56			
66	010404001003	砂卵石滤水层	m ³	94.63			
67	010903004002	沥青麻筋墙面变形缝	m	23.55			
68	011201003002	勾缝用1:2水泥砂浆抹面20厚	m ²	126.17			
69	010401009003	实心砖柱(挡墙顶面围墙) (1)砖品种、规格、强度等级:页岩标准砖 (2)柱类型、周长:490×490mm (3)砂浆种类、强度等级:M10水泥砂浆	m ³	10.12			
70	010401003003	实心砖墙(挡墙顶面围墙) (1)砖品种、规格、强度等级:页岩标准砖 (2)墙体厚度:240mm (3)砂浆种类、强度等级:M10水泥砂浆	m ³	29.50			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 岑溪市第五中学运动场二期工程

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
71	010507007003	围墙顶部压顶 (1) 混凝土种类: 预拌普通混凝土 (2) 混凝土强度等级: C25	m ³	5.86			
72	010515001005	现浇构件钢筋 (1) 钢筋种类、规格: 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10以内(综合)	t	0.091			
73	010515001006	现浇构件钢筋 (1) 钢筋种类、规格: 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10以上(综合)	t	0.542			
74	010901001003	围墙顶部瓦屋面 (1) 瓦品种、规格: 灰色琉璃瓦 (2) 粘结层砂浆种类、配合比: 1: 2.5 水泥砂浆	m ²	35.82			
75	011201001003	围墙面抹灰找平 (1) 厚度、砂浆种类、配合比: 20厚1: 2.5水泥砂浆	m ²	226.29			
76	011406003003	围墙面白色腻子涂料 (1) 刮腻子遍数: 2遍	m ²	226.29			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
77	桂011701001001	外脚手架 (1) 脚手架材质: 双排扣件式钢管外脚手架	m ²	657.75			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
78	011702001001	基础 (1) 基础类型: 基础垫层 (2) 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑	m ²	54.47			
79	011702005001	基础梁 (1) 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑	m ²	134.13			
80	011702025001	其他现浇构件 (1) 模板、支撑材质: 胶合板木支撑 (2) 构件类型: 围墙顶造型	m ²	275.08			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
81	011705001001	履带式挖掘机进出场费 斗容量 1m ³ 以外	台次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称: 岑溪市第五中学运动场二期工程

第7页 共7页

[illegible]

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称: 岑溪市第五中学运动场二期工程

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-11