

桂北柑橘打蜡进出口贸易项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位盖章)

桂北柑橘打蜡进出口贸易项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招标人：_____(单位盖章) 造价咨询人：_____(单位资质专用章)

法定代表人或其授权人：_____(签字或盖章) 法定代表人或其授权人：_____(签字或盖章)

编制人：_____(造价人员签字) 复核人：_____(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：_____ 复核时间：_____

总 说 明

工程名称: 桂北柑橘打蜡进出口贸易项目

第1页 共1页

一、项目概况:

- 1、工程名称: 界首镇大洞村桂北柑橘打蜡进出口贸易项目
- 2、项目建设规模及内容为: 建筑工程、安装工程等。

二、编制依据:

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及广西壮族自治区实施细则。
- 2、《建设工程工程量计算规范》(GB50854~50862-2013)及广西壮族自治区实施细则(修订本)。
- 3、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及配套的费用定额。
- 4、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》配套的费用定额;
- 5、自治区住房城乡建设厅《关于自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》(桂建发[2023]6号)。
- 6、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标[2023] 7号)。
- 7、自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知(桂建标【2016】16号)。
- 8、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》桂建标[2019]12号。
- 9、信息价按2025年《桂林市建设工程造价信息》中第8期的兴安县信息价计取,兴安县未公布的参考桂林市信息价和市场价。
- 10、软件采用博奥云(版本号2.0.0.1)。

三、其他说明:

- 1、自卸汽车外运渣土(石)运距暂按1km计列,具体运距以实际发生情况为准。
- 2、钢结构运输运距暂按1km计列,具体运距以实际发生情况为准。
- 3、钢材2.21元/t;水泥0.88元/t;标砖2.48元/千块;中砖3.40元/千块;大砖4.85元/千块;砂、石:0.78元。兴安县至界首镇大洞村15km,估材料价格按5km计算。
- 4、由于冷藏库为成品采购,预算将此项列为材料暂估价,结算以实际价格为准。

单项工程投标报价汇总表

工程名称:桂北柑橘打蜡进出口贸易项目

第1页 共1页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 桂北柑橘打蜡进出口贸易项目

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
冷库仓储-建筑工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
5a	税后项目清单计价合计		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
冷库仓储-安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
5a	税后项目清单计价合计		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂北柑橘打蜡进出口贸易项目

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
冷库仓储-建筑工程							
		分部分项工程					
	6	土石方工程					
1	040101002001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 机械开挖, 人工辅助	m³	80.73			
2	040103001001	回填方 1. 填方材料品种:土 2. 填方来源:原土 3. 机械回填, 人工辅助	m³	52.66			
3	040103002001	余方弃置 1. 土壤类别:三类土 2. 弃运距: 1km	m³	28.07			
4	桂010104002001	基础钎插 1. 钎插深度: 不小于5m	孔	82.00			
	4.	A. 4 混凝土及钢筋混凝土工程					
5	010404001001	垫层 1. 工程部位: 独立基础垫层 2. 规格、强度等级: C15混凝土 3. 厚度: 100mm 4. 混凝土种类:商品混凝土	m³	5.56			
6	010501003001	独立基础 1. 工程部位: 基础 2. 规格、强度等级: C25混凝土 3. 厚度: 400mm 4. 混凝土种类:商品混凝土	m³	17.47			
7	010502001001	矩形柱 1. 规格、强度等级: C30混凝土 2. 混凝土种类:商品混凝土	m³	2.48			
8	010507001001	散水 1. 60厚C15混凝土, 面加5厚1:1水泥砂浆 随打随抹光 2. 60厚中砂铺垫 3. 素土夯实 4. 做法参照: 11ZJ901 5/4	m²	109.08			
9	010507007001	其他构件 1. 部位:柱脚包裹 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C15	m³	1.30			
10	010507007002	其他构件 1. 构件的类型:微膨胀细石砼二次灌浆 2. 构件规格:详设计施工图 3. 部位:钢柱脚 4. 混凝土种类:商品混凝土 5. 混凝土强度等级:C35	m³	0.23			
11	010501001001	垫层 1. 工程部位: 混凝土地面 地1 2. 规格、强度等级: C15混凝土 3. 混凝土种类:商品混凝土 4. 厚度: 60mm	m³	46.78			
12	040901001001	现浇构件钢筋	t	0.176			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂北柑橘打蜡进出口贸易项目

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 钢筋种类、规格: HRB400 Φ 10 以内螺纹钢					
13	040901001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格: HRB400 Φ 10 以上螺纹钢	t	0.367			
	6.	A. 6 金属结构工程					
14	010605002001	钢结构外墙(外墙1) 1. 工程部位: 屋檐下部 2. 高弹性耐候性防水涂料补漏层 3. ≥ 0.45 厚压型钢板外侧墙板 4. 女儿墙钢柱或墙梁	m ²	276.04			
15	010602001001	钢架 1. 部位: 钢架 2. 钢材品种、规格: Q345钢材 3. 截面规格: 详设计图纸 4. 含制作、安装、补漆、清理等工作内容 5. 满足设计图纸及规范要求	t	2.830			
16	010603003001	钢管柱 1. 部位: 钢柱 2. 钢材品种、规格: Q345钢管 3. 截面规格: 详设计图纸 4. 含制作、安装、补漆、清理等工作内容 5. 满足设计图纸及规范要求	t	2.442			
17	010606001001	钢支撑、钢拉条 1. 部位: 水平支撑、柱间支撑、檩直拉条、檩斜拉条、隅撑、系杆 2. 钢材品种、规格: Q235圆钢 3. 截面规格: 详设计图纸 4. 含制作、安装、补漆、清理等工作内容 5. 满足设计图纸及规范要求	t	2.041			
18	010606002001	钢檩条 1. 部位: 檩条 2. 钢材品种、规格: C型钢 Q355热镀锌钢管 3. 截面规格: 详设计图纸 4. 含制作、安装、补漆、清理等工作内容 5. 满足设计图纸及规范要求	t	7.494			
19	010516001001	螺栓 1. 工程部位: 铰接柱脚 2. 规格: M24	t	0.222			
20	010516001002	螺栓 1. 螺栓种类: 花篮螺栓 2. 规格: M22	套	12			
	7.	A. 7 屋面及防水工程					
21	010902003001	单层镀锌压型钢板屋面 1. 高弹性耐候性防水涂料补漏层 2. ≥ 0.5 厚压型钢板 3. 镀锌冷弯型钢檩条	m ²	925.68			
22	010902007001	屋面天沟、檐沟 1. 材料品种、规格: 镀锌铁皮26# 0.5mm	m ²	73.08			
	9.	A. 9 楼地面工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂北柑橘打蜡进出口贸易项目

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
23	011101003001	细石混凝土楼地面 1. 面层厚度、混凝土强度等级: 40厚C20细石混凝土随打随抹光	m²	779.72			
	13.	A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
24	011407005001	金属构件喷(刷)防火涂料 1. 工程部位: 钢架、钢梁	m²	53.77			
25	011407005002	金属构件喷(刷)防火涂料 1. 工程部位: 钢柱	m²	58.61			
26	011405001001	金属面油漆 1. 工程部位: 钢架、抗风柱、系杆、钢支撑、拉条 2. 红丹防锈底漆二遍 3. 油银灰色瓷漆	m²	220.41			
	14.	冷库					
27	011501017001	冷藏库	间	2.00			
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
28	011702001001	垫层 1. 模板、支撑材质: 木模板木支撑 2. 支模高度: 10cm	m²	12.64			
29	011702001002	基础 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑 2. 支模高度: 40cm	m²	44.80			
30	011702002001	矩形柱 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度: 3.6m以内	m²	19.80			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
31	041106001001	大型机械设备进出场及安拆 1. 大型机械设备进出场 2. 机械设备名称: 履带式挖掘机 3. 机械设备规格型号: 1m³以外	台·次	1			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
32	桂011708002001	混凝土泵送	m³	80.63			
冷库仓储-安装工程							
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
33	030404017001	室外防水型配电箱 1. 安装方式: 明装距地1.5m 2. 箱体内含元器件	台	1			
34	030404017002	预留冷库电箱 1. 安装方式: 明装距地1.5m 2. 箱体内含元器件	台	2			
35	030412002001	悬挂灯(防水防尘) 1. 型号: 60W LED	套	36			
36	030404034001	四联单控开关 1. 规格: 250V 10A	套	3			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂北柑橘打蜡进出口贸易项目

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 型号: PAK-A84 3. 安装方式: 暗装距地1.3m					
37	030411001001	电力电缆热镀锌钢管明敷 SC20	m	192.86			
38	030408001001	电力电缆 (YVFR-450/750V-3×2.5mm ²)	m	197.68			
39	030408001002	电力电缆 (YJV-0.6/1KV-4×25+1×16mm ²)	m	3.66			
40	030408006001	电力电缆头 (YJV-0.6/1KV-4×25+1×16mm ²) 1. 制作方法: 热缩式	个	2			
41	030411001002	电力电缆热镀锌钢管埋地敷 SC50	m	3.57			
42	030408001003	电力电缆 (YJV22-0.6/1KV-4×95mm ²)	m	5.13			
43	030408006002	电力电缆头 (YJV22-0.6/1KV-4×95mm ²) 1. 制作方法: 热缩式	个	2			
44	030411001003	电力电缆热镀锌钢管埋地敷 SC100	m	10.00			
45	010101003001	挖沟槽土方 1. 挖土深度: 0.8m 2. 人机配合开挖	m ³	3.20			
46	010103001001	回填方 1. 填方材料品种: 土 2. 人机配合回填	m ³	3.20			
		防雷					
47	030404032001	总等电位端子箱 1. 安装部位: 安装距地0.5m 2. -40×4热镀锌扁钢连接 3. 见国标 15D501-2	台	1			
48	030404032002	等电位联结板 1. 安装部位: 安装距地0.5m 2. -40×4热镀锌扁钢连接 3. 见国标 15D501-2	块	3			
49	030409008001	接地电阻测试卡 1. 安装部位: 距室外地坪0.5m处 3. 见国标 15D501-29, 30页	块	2			
50	030409002001	-40×4不锈钢扁钢	m	156.80			
51	030409003001	避雷引下线	m	60.00			
		排水工程					
52	060105009001	屋面排水管 1. 规格: D150 2. 材质: PVC塑料管	m	24.00			
		单价措施项目					
		合 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂北柑橘打蜡进出口贸易项目

第5页 共5页

[illegible]

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称:桂北柑橘打蜡进出口贸易项目

第1页 共1页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。如为甲供材需在备注中说明“甲供材”。材料、工程设备暂估价、确认价均应为除税价格，结算价格差额只计取增值税。

