招标报价汇总表

合同段：机耕路工程　　标表1

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总 则	
2	200	路 基	
3	300	路 面	
4	400	桥梁、涵洞	
5	500	隧 道	
6	600	安全设施及预埋管线	
7	第100章至第700章合计		
8	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
9	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
10	计日工合计		
11	暂列金额（不含计日工总额）		
12	投标报价		

工程量清单表

合同段：机耕路工程　　标表2

清单　第100章　总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险（结算时需提供保险单及转帐发票）	总额	1		
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险（结算时需提供保险单及转帐发票）	总额	1		
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1		
106	施工场地建设费				
106-1	施工场地建设费	总额	1		
清单　第100章　合计　　人民币　　元					

工程量清单表

合同段：机耕路工程　　标表2

清单　第200章　路 基

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-1	清理与掘除				
-a	清理表土(外运暂按1km，结算按实计)	m2	200		
203	挖方路基				
203-1	外借土				
-a-1	外借土（运距暂按1km，结算按实计）	m3	27		
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m3	86		
-b	挖石方	m3	22		
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-a	利用土方	m3	201		
-b	利用石方	m3	22		
209	路基防护工程				
209-5	基础加固				
-a	毛石混凝土墙基础开挖	m3	96		
-b	毛石混凝土墙基础回填土	m3	31.3		
-b	C20毛石混凝土墙	m3	244.5		
216	整修路拱	m2	292.91		

清单　第200章　合计　　人民币　　元

工程量清单表

合同段：机耕路工程　　标表2

清单　第300章　路 面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
306	级配碎石基层 厚15cm				
306-1	级配碎石基层 厚15cm				
-a	厚15cm	m2	292.91		
306	级配碎石基层 厚10cm				
306-1	级配碎石基层 厚10cm				
-a	厚10cm	m2	200		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	C20水泥砼压碎石拼花纹 厚10mm	m2	200		
-b	C25混凝土路面 厚20mm	m2	250.05		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土	m3	25.004		
清单　第300章　合计　　人民币　　元					

工程量清单表

合同段：机耕路工程　　标表2

清单　第600章　安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
602	护栏				
602-3	路侧波形梁钢护栏				
-a	地锚式端头段，Gr-C-4E(钢管立柱厚4.5，波形钢板厚	m	14		
-b	外展圆头式端头段，Gr-C-4E(钢管立柱厚4.5，波形钢板厚2.5)	m	12		
-c	标准段，Gr-C-4E(钢管立柱厚4.5，波形钢板厚2.5)	m	4		
604	路灯工程				
604-1	路灯工程	个	44		
清单　第600章　合计　　人民币　　元					