

_____ 桂林市公安局临桂路办公区修缮项目 _____ 工程

招标工程量清单

招标人：_____ 桂林市公安局 _____ 造价咨询人：_____ (单位盖章) (单位盖章)

法定代表人 _____ 法定代表人 _____ 或其授权人：_____ (签字或盖章) 或其授权人：_____ (签字或盖章)

编制人：_____ 复核人：_____ (造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间：_____ 复核时间：_____

建设项目建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市公安局临桂路办公区修缮项目

第1页 共1页

[illegible]

单项工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称: 桂林市公安局临桂路办公区修缮项目

第1页 共1页

[illegible]

单位工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称: 桂林市公安局临桂路办公区修缮项目 第1页 共8页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	负一层部分工程		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
二	2024拆除工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	一层部分工程		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
二	2024拆除工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		

单位工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称: 桂林市公安局临桂路办公区修缮项目 第2页 共8页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	二层部分工程		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
二	2024拆除工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	三层部分工程		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		

单位工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称: 桂林市公安局临桂路办公区修缮项目 第3页 共8页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
二	2024拆除工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	四层部分工程		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
二	2024拆除工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		

单位工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称: 桂林市公安局临桂路办公区修缮项目 第4页 共8页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	五层部分工程		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
二	2024拆除工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	六层部分工程		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
二	2024拆除工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		

单位工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称: 桂林市公安局临桂路办公区修缮项目 第5页 共8页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2.1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中: 材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	七层部分工程		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中: 材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
二	2024拆除工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中: 材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中: 材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	八层部分工程		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中: 材料暂估价		

单位工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称: 桂林市公安局临桂路办公区修缮项目 第6页 共8页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
二	2024拆除工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	九层部分工程		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
二	2024拆除工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		

单位工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称: 桂林市公安局临桂路办公区修缮项目 第7页 共8页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	其他工程		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中: 材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中: 材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	电气安装工程		
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中: 材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中: 材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	给排水安装工程		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市公安局临桂路办公区修缮项目

第8页 共8页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市公安局临桂路办公区修缮项目

第1页 共41页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		负一层部分工程					
		分部分项工程					
		拆除工程					
1	011607001001	铲除墙面腻子	m²	801.00			
2	011607001002	铲除顶面腻子	m²	893.00			
3	011610001001	拆除房门	樘	3			
4	011607001003	开挖地面	m³	2.30			
	4.	砌筑工程					
5	010402001001	砌块墙 砖品种、规格、强度等级:蒸压加气 砌块 墙体厚度:150mm 砂浆种类、强度等级:M5水泥砂浆	m³	2.63			
6	010501001001	混凝土基础 部位: 加气砌块墙体底部 混凝土强度等级:C20	m³	0.24			
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					
7	010501006001	混凝土基础 混凝土强度等级:C40	m³	1.47			
	10.	楼地面装饰工程					
8	011101003001	细石混凝土找平层 50mm厚C20细石混凝土	m²	470.54			
9	011101005001	环氧地坪漆地面 50mm细石混凝土找平层(另计) CTM-W101水性聚氨酯底涂层 CTM-W102水性聚氨酯中涂层 环氧面涂层 止滑抛砂 环氧耐磨面涂层(车位绿色,行车 道灰色)	m²	470.54			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
10	011201001001	墙面一般抹灰 20厚1:1:2混合砂浆抹灰	m²	801.00			
	12.	天棚工程					
11	011301001001	天棚抹灰 20厚1:1:2混合砂浆抹灰	m²	893.00			
12	011302001001	铝扣板吊项天棚 Φ8热镀锌钢筋吊杆,CS60吊件间距 ≤1.2m CS60*27*1.2主轻钢龙骨间距≤ 1.2m,三角龙骨间距0.6m 铝扣板600*600*0.8	m²	15.31			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
13	011406003001	墙面腻子 刮两遍腻子打磨	m²	899.35			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市公安局临桂路办公区修缮项目

第2页 共41页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
14	011407001001	墙面喷(刷)涂料 无机涂料一底两面	m ²	899.35			
15	011406003002	天棚腻子 刮两遍腻子打磨	m ²	651.84			
16	011407002001	天棚喷(刷)涂料 无机涂料一底两面	m ²	651.84			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		一层部分工程					
		分部分项工程					
		拆除工程					
17	011601001001	砖砌体拆除	m ³	9.65			
18	011606003001	拆除吊顶	m ²	178.35			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市公安局临桂路办公区修缮项目

第3页 共41页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
19	011607001004	铲除墙面腻子	m ²	788.00			
20	011607001005	铲除顶面腻子	m ²	43.00			
21	011605002001	拆除墙柱面 各种块料面砖	m ²	95.58			
22	011605002002	拆除墙面石材	m ²	302.50			
23	011605002003	拆除木饰面墙板	m ²	107.60			
24	011610001002	拆除房门	樘	12			
25	011607001006	开挖卫生间沉箱	m ³	12.20			
26	011611003001	钢网架拆除	m ²	37.70			
27	011610002001	拆除玻璃大门及门套	m ²	16.58			
28	011605001001	拆除地毯	m ²	30.26			
29	011603001001	拆除原有水吧台	m	5.37			
	4.	砌筑工程					
30	010402001002	砌块墙 砖品种、规格、强度等级:蒸压加气 砌块 墙体厚度:120mm 砂浆种类、强度等级:M5水泥砂浆	m ³	3.92			
31	010402001003	砌块墙 砖品种、规格、强度等级:蒸压加气 砌块 墙体厚度:200mm 砂浆种类、强度等级:M5水泥砂浆	m ³	3.24			
32	010501001002	混凝土基础 部位: 加气砌块墙体底部 混凝土强度等级:C20	m ³	0.74			
33	桂030413014001	陶粒回填 部位: 卫生间	m ³	11.61			
	8.	屋面及防水工程					
34	010903002001	墙面涂膜防水 1.5厚聚氨酯防水涂料膜	m ²	66.45			
35	010904002001	楼(地)面涂膜防水 1.5mm厚聚氨酯防水涂料膜	m ²	18.65			
36	010904003001	楼(地)面砂浆防水 聚合物水泥砂浆防水	m ²	29.79			
	10.	楼地面装饰工程					
37	011102001001	石材楼地面 灰色花纹大理石800*800*20	m ²	68.66			
38	011102003001	块料楼地面 仿木纹瓷砖800*800*10	m ²	16.00			
39	011102003002	块料楼地面 仿木纹瓷砖400*400*10	m ²	10.00			
40	011102003003	陶瓷地面 800*800*10釉面通体瓷砖 20厚1:3干硬性水泥砂浆	m ²	31.82			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市公安局临桂路办公区修缮项目

第4页 共41页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		素水泥浆一遍					
41	011102003004	陶瓷地面 400*400*10釉面通体防滑瓷砖 20厚1: 3干硬性水泥砂浆 素水泥浆一遍	m ²	25.80			
42	011103001001	地胶地垫 20厚LC7.5轻骨料混凝土填充层 水泥浆一道(内掺建筑胶) 50厚C25细石混凝土 水泥自流平界面剂 20厚自流平找平层 弹性地胶(胶粘剂粘贴)	m ²	55.79			
43	011105003001	块料踢脚线 釉面通体瓷砖踢脚线800*100*10	m	2.26			
44	011105006001	金属踢脚线 黑色304不锈钢踢脚线,高50mm 9厚阻燃板基层,1.0厚304不锈钢	m	217.25			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
45	011201001002	墙面一般抹灰 20厚1: 1: 2混合砂浆抹灰	m ²	788.00			
46	桂011204005001	石材墙面 干挂20厚仿爵士白人造石 型钢龙骨骨架	m ²	256.90			
47	桂011204005002	石材墙面 干挂20厚浅灰色人造石 型钢龙骨骨架	m ²	12.81			
48	桂011204005003	石材墙面 干挂20厚浅黄色人造石 型钢龙骨骨架	m ²	7.84			
49	011207001001	木饰面 规格: 3mm厚	m ²	2.95			
50	桂011204007001	瓷砖墙面 800*400*10釉面砖 3~4厚1: 1水泥砂浆加水重20%建筑胶 镶贴 15厚1: 3水泥砂浆	m ²	159.79			
51	011210005001	成品隔断 18mm厚抗倍特板	m ²	12.13			
52	011208002001	卫生间包立管 详节点大样图DY-06,卫生间保管 40*40*4热镀锌方管龙骨 15mm厚水泥压力板,满挂钢丝网 15mm厚1: 3水泥砂浆 1.5mm聚氨酯防水涂料 卫生间墙面瓷砖面层(另计)	m	3.65			
53	011208002002	消防管包立管 详节点大样图DY-06,消防管包立管 轻钢龙骨,间距400 18mm防火阻燃板基层,两面刷防火涂 料	m	3.65			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市公安局临桂路办公区修缮项目

第5页 共41页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		9mm硅酸钙板 腻子两遍, 无机涂料一底两面 (另 计)					
	12.	天棚工程					
54	011301001002	天棚抹灰 20厚1: 1: 2混合砂浆抹灰	m ²	43.00			
55	011302001002	铝扣板吊顶天棚 Φ8热镀锌钢筋吊杆, CS60吊件间距 ≤1.2m CS60*27*1.2主轻钢龙骨间距≤ 1.2m, 三角龙骨间距0.6m 铝扣板600*600*0.8	m ²	241.45			
56	011302001003	铝扣板吊顶天棚 Φ8热镀锌钢筋吊杆, CS60吊件间距 ≤1.2m CS60*27*1.2主轻钢龙骨间距≤ 1.2m, 三角龙骨间距0.6m 铝扣板400*400*0.8	m ²	15.49			
57	011302001004	石膏板吊顶天棚 Φ8热镀锌钢筋吊杆, CS60吊件间距 ≤1.2m CS60*27*1.2主轻钢龙骨间距≤1.2m C50*20*0.6主轻钢龙骨间距≤1.2m 9mm阻燃夹板基层, 9.5mm石膏板面层	m ²	141.29			
58	011302001005	更换原有铝单板面层	m ²	19.52			
59	011302001006	灯槽 9mm阻燃夹板基层, 9.5mm石膏板面层	m ²	14.75			
60	010810002001	窗帘盒 木龙骨, 双层15mm阻燃夹板基层, 石 膏板面层	m	37.08			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
61	011406003003	墙面腻子 刮两遍腻子打磨	m ²	126.92			
62	011407001002	墙面喷(刷)涂料 无机涂料一底两面	m ²	126.92			
63	011406003004	天棚腻子 刮两遍腻子打磨	m ²	170.87			
64	011407002002	天棚喷(刷)涂料 无机涂料一底两面	m ²	170.87			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市公安局临桂路办公区修缮项目

第6页 共41页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ 增值税					
		单价措施项目					
	011710	已完工程保护费					
65	桂011710001001	楼地面成品保护	m²	670.61			
	011701	脚手架工程					
66	桂011701002001	扣件式钢管里脚手架 3.6m以内	m²	61.87			
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		合计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		二层部分工程					
		分部分项工程					
		拆除工程					
67	011601001002	砖砌体拆除	m³	9.60			
68	011606003002	拆除吊顶	m²	217.03			
69	011607001007	铲除墙面腻子	m²	795.00			
70	011607001008	铲除顶面腻子	m²	49.00			
71	011605002004	拆除墙柱面 各种块料面砖	m²	255.45			
72	011605002005	拆除墙柱面 石材	m²	39.32			
73	011605002006	拆除木饰面墙板	m²	46.85			
74	011610001003	拆除房门	樘	13			
75	011607001009	开挖卫生间沉箱	m³	10.10			
76	011610002002	拆除木饰面窗套	m	38.74			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市公安局临桂路办公区修缮项目

第7页 共41页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
	4.	砌筑工程					
77	010402001004	砌块墙 砖品种、规格、强度等级:蒸压加气 砌块 墙体厚度:120mm 砂浆种类、强度等级:M5水泥砂浆	m³	1.98			
78	010501001003	混凝土基础 部位: 加气砌块墙体底部 混凝土强度等级:C20	m³	0.27			
79	桂030413014002	陶粒回填 部位: 卫生间	m³	9.92			
	8.	屋面及防水工程					
80	010903002002	墙面涂膜防水 1.5厚聚氨酯防水涂膜	m²	67.83			
81	010904002002	楼(地)面涂膜防水 1.5mm厚聚氨酯防水涂膜	m²	22.98			
82	010904003002	楼(地)面砂浆防水 聚合物水泥砂浆防水	m²	38.24			
	10.	楼地面装饰工程					
83	011102001002	石材楼地面 灰色花纹大理石800*800*20	m²	27.90			
84	011102003005	块料楼地面 仿木纹瓷砖800*800*10	m²	19.00			
85	011102003006	块料楼地面 仿木纹瓷砖400*400*10	m²	12.00			
86	011102003007	陶瓷地面 400*400*10釉面通体防滑瓷砖 20厚1: 3干硬性水泥砂浆 素水泥浆一遍	m²	22.05			
87	011105006002	金属踢脚线 黑色304不锈钢踢脚线, 高50mm 9厚阻燃板基层, 1.0厚304不锈钢	m	217.78			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
88	011201001003	墙面一般抹灰 20厚1: 1: 2混合砂浆抹灰	m²	795.00			
89	011210002001	轻钢龙骨轻质隔墙 骨架、边框材料种类、规格:100系列 轻钢龙骨 双面双层8厚硅酸钙板, 内填75厚防 火隔声岩棉(100KG/立方)墙体	m²	16.74			
90	桂011204007002	瓷砖墙面 部位: 卫生间 800*400*10釉面砖 3~4厚1: 1水泥砂浆加水重20%建筑胶 镶贴 15厚1: 3水泥砂浆	m²	100.14			
91	011207001002	木饰面 规格: 3mm厚	m²	1.56			
92	011210005002	成品隔断	m²	11.86			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市公安局临桂路办公区修缮项目

第8页 共41页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		18mm厚抗倍特板					
93	011208002003	卫生间包立管 详节点大样图DY-06, 卫生间保管 40*40*4热镀锌方管龙骨 15mm厚水泥压力板, 满挂钢丝网 15mm厚1: 3水泥砂浆 1.5mm聚氨酯防水涂膜 卫生间墙面瓷砖面层 (另计)	m	3.16			
94	011208002004	消防管包立管 详节点大样图DY-06, 消防管包立管 轻钢龙骨, 间距400 18mm防火阻燃板基层, 两面刷防火涂 料 9mm硅酸钙板 腻子两遍, 无机涂料一底两面 (另 计)	m	3.16			
	12.	天棚工程					
95	011301001003	天棚抹灰 20厚1: 1: 2混合砂浆抹灰	m ²	49.00			
96	011302001007	铝扣板吊顶 Φ8热镀锌钢筋吊杆, CS60吊件间距 ≤1.2m CS60*27*1.2主轻钢龙骨间距≤ 1.2m, 三角龙骨间距0.6m 铝扣板600*600*0.8	m ²	301.55			
97	011302001008	铝扣板吊顶 Φ8热镀锌钢筋吊杆, CS60吊件间距 ≤1.2m CS60*27*1.2主轻钢龙骨间距≤ 1.2m, 三角龙骨间距0.6m 铝扣板400*400*0.8	m ²	14.76			
98	011302001009	石膏板吊顶天棚 Φ8热镀锌钢筋吊杆, CS60吊件间距 ≤1.2m CS60*27*1.2主轻钢龙骨间距≤1.2m C50*20*0.6主轻钢龙骨间距≤1.2m 9mm阻燃夹板基层, 9.5mm石膏板面层	m ²	252.16			
99	011302001010	灯槽 9mm阻燃夹板基层, 9.5mm石膏板面层	m ²	25.37			
100	010810002002	窗帘盒 木龙骨, 双层15mm阻燃夹板基层, 石 膏板面层	m	53.82			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
101	011406003005	墙面腻子 刮两遍腻子打磨	m ²	795.95			
102	011407001003	墙面喷 (刷) 涂料 无机涂料一底两面	m ²	795.95			
103	011406003006	天棚腻子 刮两遍腻子打磨	m ²	298.23			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市公安局临桂路办公区修缮项目

第9页 共41页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
104	011407002003	天棚喷(刷)涂料 无机涂料一底两面	m ²	298.23			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011710	已完工程保护费					
105	桂011710001002	楼地面成品保护	m ²	535.58			
	011701	脚手架工程					
106	桂011701002002	扣件式钢管里脚手架 3.6m以内	m ²	23.83			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		三层部分工程					
		分部分项工程					
		拆除工程					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市公安局临桂路办公区修缮项目

第10页 共41页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
107	011601001003	砖砌体拆除	m³	3.90			
108	011606003003	拆除吊顶	m²	189.20			
109	011607001010	铲除墙面腻子	m²	547.00			
110	011607001011	铲除顶面腻子	m²	49.00			
111	011605002007	拆除墙柱面 各种块料面砖	m²	118.07			
112	011605002008	拆除木饰面墙板	m²	68.84			
113	011610001004	木门窗拆除	m²	34.28			
114	011607001012	开挖卫生间沉箱	m³	10.10			
115	011610001005	拆除木饰面窗套	m	66.58			
116	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	m²	34.62			
117	011603001002	拆除铁皮房	m²	32.82			
118	011610002003	拆除铝合金玻璃隔断	m²	4.86			
	4.	砌筑工程					
119	010402001005	砌块墙 砖品种、规格、强度等级:蒸压加气 砌块 墙体厚度:120mm 砂浆种类、强度等级:M5水泥砂浆	m³	4.98			
120	010402001006	砌块墙 砖品种、规格、强度等级:蒸压加气 砌块 墙体厚度:200mm 砂浆种类、强度等级:M5水泥砂浆	m³	5.19			
121	010501001004	混凝土基础 部位:加气砌块墙体底部 混凝土强度等级:C20	m³	1.26			
122	桂030413014003	陶粒回填 部位:卫生间	m³	9.92			
	8.	屋面及防水工程					
123	010903002003	墙面涂膜防水 1.5厚聚氨酯防水涂膜	m²	67.78			
124	010904002003	楼(地)面涂膜防水 1.5mm厚聚氨酯防水涂膜	m²	22.98			
125	010904003003	楼(地)面砂浆防水 聚合物水泥砂浆防水	m²	38.19			
126	011607001013	露台排水沟防水 20mm厚聚合物水泥砂浆	m²	29.50			
	10.	楼地面装饰工程					
127	011102001003	石材楼地面 灰色花纹大理石800*800*20	m²	24.80			
128	011102003008	块料楼地面 仿木纹瓷砖800*800*10	m²	28.00			
129	011102003009	块料楼地面	m²	14.00			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市公安局临桂路办公区修缮项目

第11页 共41页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		仿木纹瓷砖400*400*10					
130	011102003010	陶瓷地面 400*400*10釉面通体防滑瓷砖 20厚1: 3干硬性水泥砂浆 素水泥浆一遍	m ²	22.05			
131	011104002001	防腐木地板地台 20*40*2热镀锌铝方通支座@600 20*40*2热镀锌铝方通主龙骨@400 20*20*2热镀锌铝方通横撑@900 防腐木地板面层	m ²	19.48			
132	011105006003	金属踢脚线 黑色304不锈钢踢脚线, 高50mm 9厚阻燃板基层, 1.0厚304不锈钢	m	329.21			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
133	011201001004	墙面一般抹灰 20厚1: 1: 2混合砂浆抹灰	m ²	547.00			
134	011210002002	轻钢龙骨轻质隔墙 骨架、边框材料种类、规格:100系列 轻钢龙骨 双面双层8厚硅酸钙板, 内填75厚防 火隔声岩棉(100KG/立方)墙体	m ²	11.10			
135	桂011204007003	瓷砖墙面 部位: 卫生间 800*400*10釉面砖 3~4厚1: 1水泥砂浆加水重20%建筑胶 镶贴 15厚1: 3水泥砂浆	m ²	100.14			
136	011207001003	木饰面 规格: 3mm厚	m ²	13.91			
137	011210005003	成品隔断 18mm厚抗倍特板	m ²	11.86			
138	011208002005	卫生间包立管 详节点大样图DY-06, 卫生间保管 40*40*4热镀锌方管龙骨 15mm厚水泥压力板, 满挂钢丝网 15mm厚1: 3水泥砂浆 1.5mm聚氨酯防水涂料 卫生间墙面瓷砖面层(另计)	m	3.16			
139	011208002006	消防管包立管 详节点大样图DY-06, 消防管包立管 轻钢龙骨, 间距400 18mm防火阻燃板基层, 两面刷防火涂 料 9mm硅酸钙板 腻子两遍, 无机涂料一底两面(另 计)	m	3.16			
	12.	天棚工程					
140	011301001004	天棚抹灰 20厚1: 1: 2混合砂浆抹灰	m ²	49.00			
141	011302001011	铝扣板吊顶	m ²	385.32			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市公安局临桂路办公区修缮项目

第12页 共41页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Φ8热镀锌钢筋吊杆, CS60吊件间距 ≤1.2m CS60*27*1.2主轻钢龙骨间距≤ 1.2m, 三角龙骨间距0.6m 铝扣板600*600*0.8					
142	011302001012	铝扣板吊顶 Φ8热镀锌钢筋吊杆, CS60吊件间距 ≤1.2m CS60*27*1.2主轻钢龙骨间距≤ 1.2m, 三角龙骨间距0.6m 铝扣板400*400*0.8	m ²	14.75			
143	011302001013	石膏板吊顶天棚 Φ8热镀锌钢筋吊杆, CS60吊件间距 ≤1.2m CS60*27*1.2主轻钢龙骨间距≤1.2m C50*20*0.6主轻钢龙骨间距≤1.2m 9mm阻燃夹板基层, 9.5mm石膏板面层	m ²	106.21			
144	011302001014	灯槽 9mm阻燃夹板基层, 9.5mm石膏板面层	m ²	14.59			
145	010810002003	窗帘盒 木龙骨, 双层15mm阻燃夹板基层, 石 膏板面层	m	84.03			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
146	011406003007	墙面腻子 刮两遍腻子打磨	m ²	1097.56			
147	011407001004	墙面喷(刷)涂料 无机涂料一底两面	m ²	1097.56			
148	011406003008	天棚腻子 刮两遍腻子打磨	m ²	154.41			
149	011407002004	天棚喷(刷)涂料 无机涂料一底两面	m ²	154.41			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011710	已完工程保护费					
150	桂011710001003	楼地面成品保护	m ²	738.29			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市公安局临桂路办公区修缮项目

第13页 共41页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
	011701	脚手架工程					
151	桂011701002003	里脚手架	m ²	85.93			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		四层部分工程					
		分部分项工程					
		拆除工程					
152	011601001004	砖砌体拆除	m ³	27.59			
153	011606003004	拆除吊顶	m ²	155.36			
154	011607001014	铲除墙面腻子	m ²	643.00			
155	011607001015	铲除顶面腻子	m ²	49.00			
156	011605002009	拆除墙柱面 各种块料面砖	m ²	118.18			
157	011610001006	拆除房门	樘	18			
158	011607001016	开挖卫生间沉箱	m ³	10.10			
159	011610002004	拆除铝合金玻璃隔断	m ²	23.80			
160	011610001007	拆除木饰面窗套	m	29.48			
161	010402001007	砌块墙 砖品种、规格、强度等级:蒸压加气 砌块 墙体厚度:120mm 砂浆种类、强度等级:M5水泥砂浆	m ³	3.31			
162	010402001008	砌块墙	m ³	10.90			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市公安局临桂路办公区修缮项目

第14页 共41页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		砖品种、规格、强度等级:蒸压加气砌块 墙体厚度:200mm 砂浆种类、强度等级:M5水泥砂浆					
163	010402001009	砌块墙 砖品种、规格、强度等级:蒸压加气砌块 墙体厚度:240mm 砂浆种类、强度等级:M5水泥砂浆	m³	9.44			
164	010501001005	混凝土基础 部位: 加气砌块墙体底部 混凝土强度等级:C20	m³	2.62			
165	桂030413014004	陶粒回填 部位: 卫生间	m³	9.92			
	8.	屋面及防水工程					
166	010903002004	墙面涂膜防水 1.5厚聚氨酯防水涂膜	m²	67.60			
167	010904002004	楼(地)面涂膜防水 1.5mm厚聚氨酯防水涂膜	m²	22.98			
168	010904003004	楼(地)面砂浆防水 聚合物水泥砂浆防水	m²	38.19			
	10.	楼地面装饰工程					
169	011102001004	石材楼地面 灰色花纹大理石800*800*20	m²	22.80			
170	011102003011	块料楼地面 仿木纹瓷砖800*800*10	m²	33.00			
171	011102003012	块料楼地面 仿木纹瓷砖400*400*10	m²	15.00			
172	011102003013	陶瓷地面 400*400*10釉面通体防滑瓷砖 20厚1: 3干硬性水泥砂浆 素水泥浆一遍	m²	22.05			
173	011105006004	金属踢脚线 黑色304不锈钢踢脚线, 高50mm 9厚阻燃板基层, 1.0厚304不锈钢	m	351.57			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
174	011201001005	墙面一般抹灰 20厚1: 1: 2混合砂浆抹灰	m²	643.00			
175	桂011204007004	瓷砖墙面 部位: 卫生间 800*400*10釉面砖 3~4厚1: 1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 15厚1: 3水泥砂浆	m²	99.80			
176	011210005004	成品隔断 18mm厚抗倍特板	m²	11.86			
177	011208002007	卫生间包立管 详节点大样图DY-06, 卫生间保管 40*40*4热镀锌方管龙骨 15mm厚水泥压力板, 满挂钢丝网	m	3.16			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市公安局临桂路办公区修缮项目

第15页 共41页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		15mm厚1: 3水泥砂浆 1. 5mm聚氨酯防水涂膜 卫生间墙面瓷砖面层 (另计)					
178	011208002008	消防管包立管 详节点大样图DY-06, 消防管包立管 轻钢龙骨, 间距400 18mm防火阻燃板基层, 两面刷防火涂 料 9mm硅酸钙板 腻子两遍, 无机涂料一底两面 (另 计)	m	3. 16			
	12.	天棚工程					
179	011301001005	天棚抹灰 20厚1: 1: 2混合砂浆抹灰	m ²	49. 00			
180	011302001015	铝扣板吊顶 Φ8热镀锌钢筋吊杆, CS60吊件间距 ≤1. 2m CS60*27*1. 2主轻钢龙骨间距≤ 1. 2m, 三角龙骨间距0. 6m 铝扣板600*600*0. 8	m ²	422. 96			
181	011302001016	铝扣板吊顶 Φ8热镀锌钢筋吊杆, CS60吊件间距 ≤1. 2m CS60*27*1. 2主轻钢龙骨间距≤ 1. 2m, 三角龙骨间距0. 6m 铝扣板400*400*0. 8	m ²	14. 75			
182	011302001017	石膏板吊顶天棚 Φ8热镀锌钢筋吊杆, CS60吊件间距 ≤1. 2m CS60*27*1. 2主轻钢龙骨间距≤1. 2m C50*20*0. 6主轻钢龙骨间距≤1. 2m 9mm阻燃夹板基层, 9. 5mm石膏板面层	m ²	96. 33			
183	011302001018	灯槽 9mm阻燃夹板基层, 9. 5mm石膏板面层	m ²	13. 87			
184	010810002004	窗帘盒 木龙骨, 双层15mm阻燃夹板基层, 石 膏板面层	m	77. 30			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
185	011406003009	墙面腻子 刮两遍腻子打磨	m ²	866. 45			
186	011407001005	墙面喷 (刷) 涂料 无机涂料一底两面	m ²	866. 45			
187	011406003010	天棚腻子 刮两遍腻子打磨	m ²	141. 12			
188	011407002005	天棚喷 (刷) 涂料 无机涂料一底两面	m ²	141. 12			
		小计					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市公安局临桂路办公区修缮项目

第16页 共41页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011710	已完工程保护费					
189	桂011710001004	楼地面成品保护	m ²	656.86			
	011701	脚手架工程					
190	桂011701002004	扣件式钢管里脚手架 3.6m以内	m ²	145.92			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		五层部分工程					
		分部分项工程					
		拆除工程					
191	011601001005	砖砌体拆除	m ³	32.13			
192	011606003005	拆除吊顶	m ²	449.18			
193	011607001017	铲除墙面腻子	m ²	561.00			
194	011607001018	铲除顶面腻子	m ²	49.00			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市公安局临桂路办公区修缮项目

第17页 共41页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
195	011605002010	拆除墙柱面 各种块料面砖	m ²	123.41			
196	011605002011	拆除木饰面墙板	m ²	445.45			
197	011610001008	拆除房门	樘	17			
198	011607001019	开挖卫生间沉箱	m ³	10.10			
199	011610001009	拆除木饰面窗套	m	29.72			
200	011606002002	墙柱面龙骨及饰面拆除	m ²	32.73			
	4.	砌筑工程					
201	010402001010	砌块墙 砖品种、规格、强度等级:蒸压加气 砌块 墙体厚度:120mm 砂浆种类、强度等级:M5水泥砂浆	m ³	18.51			
202	010402001011	砌块墙 砖品种、规格、强度等级:蒸压加气 砌块 墙体厚度:200mm 砂浆种类、强度等级:M5水泥砂浆	m ³	4.10			
203	010402001012	砌块墙 砖品种、规格、强度等级:蒸压加气 砌块 墙体厚度:240mm 砂浆种类、强度等级:M5水泥砂浆	m ³	3.78			
204	010501001006	混凝土基础 部位: 加气砌块墙体底部 混凝土强度等级:C20	m ³	1.62			
205	桂030413014005	陶粒回填 部位: 卫生间	m ³	9.94			
	8.	屋面及防水工程					
206	010903002005	墙面涂膜防水 1.5厚聚氨酯防水涂膜	m ²	135.09			
207	010904002005	楼(地)面涂膜防水 1.5mm厚聚氨酯防水涂膜	m ²	36.96			
208	010904003005	楼(地)面砂浆防水 聚合物水泥砂浆防水	m ²	64.54			
209	011607001020	露台排水沟防水 20mm厚聚合物水泥砂浆	m ²	24.42			
	10.	楼地面装饰工程					
210	011102001005	石材楼地面 灰色花纹大理石800*800*20	m ²	37.80			
211	011102003014	块料楼地面 仿木纹瓷砖800*800*10	m ²	27.00			
212	011102003015	块料楼地面 仿木纹瓷砖400*400*10	m ²	18.00			
213	011102003016	陶瓷地面 800*800*10釉面通体瓷砖 20厚1:3干硬性水泥砂浆	m ²	81.03			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市公安局临桂路办公区修缮项目

第18页 共41页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		素水泥浆一遍					
214	011102003017	陶瓷地面 400*400*10釉面通体防滑瓷砖 20厚1: 3干硬性水泥砂浆 素水泥浆一遍	m ²	33.74			
215	011105006005	金属踢脚线 黑色304不锈钢踢脚线, 高50mm 9厚阻燃板基层, 1.0厚304不锈钢	m	387.23			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
216	011201001006	墙面一般抹灰 20厚1: 1: 2混合砂浆抹灰	m ²	561.00			
217	桂011204007005	瓷砖墙面 部位: 卫生间 800*400*10釉面砖 3~4厚1: 1水泥砂浆加水重20%建筑胶 镶贴 15厚1: 3水泥砂浆	m ²	204.59			
218	011207001004	木饰面 规格: 3mm厚	m ²	4.92			
219	011210005005	成品隔断 18mm厚抗倍特板	m ²	10.60			
220	011208002009	卫生间包立管 详节点大样图DY-06, 卫生间保管 40*40*4热镀锌方管龙骨 15mm厚水泥压力板, 满挂钢丝网 15mm厚1: 3水泥砂浆 1.5mm聚氨酯防水涂料膜 卫生间墙面瓷砖面层(另计)	m	3.16			
221	011208002010	消防管包立管 详节点大样图DY-06, 消防管包立管 轻钢龙骨, 间距400 18mm防火阻燃板基层, 两面刷防火涂 料 9mm硅酸钙板 腻子两遍, 无机涂料一底两面(另 计)	m	3.16			
	12.	天棚工程					
222	011301001006	天棚抹灰 20厚1: 1: 2混合砂浆抹灰	m ²	49.00			
223	011302001019	铝扣板吊顶 Φ8热镀锌钢筋吊杆, CS60吊件间距 ≤1.2m CS60*27*1.2主轻钢龙骨间距≤ 1.2m, 三角龙骨间距0.6m 铝扣板600*600*0.8	m ²	198.66			
224	011302001020	铝扣板吊顶 Φ8热镀锌钢筋吊杆, CS60吊件间距 ≤1.2m CS60*27*1.2主轻钢龙骨间距≤ 1.2m, 三角龙骨间距0.6m 铝扣板400*400*0.8	m ²	14.89			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市公安局临桂路办公区修缮项目

第19页 共41页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
225	011302001021	石膏板吊顶天棚 Φ8热镀锌钢筋吊杆, CS60吊件间距 ≤1.2m CS60*27*1.2主轻钢龙骨间距≤1.2m C50*20*0.6主轻钢龙骨间距≤1.2m 9mm阻燃夹板基层, 9.5mm石膏板面层	m ²	276.30			
226	011302001022	灯槽 9mm阻燃夹板基层, 9.5mm石膏板面层	m ²	6.44			
227	010810002005	窗帘盒 木龙骨, 双层15mm阻燃夹板基层, 石 膏板面层	m	42.93			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
228	011406003011	墙面腻子 刮两遍腻子打磨	m ²	826.01			
229	011407001006	墙面喷(刷)涂料 无机涂料一底两面	m ²	826.01			
230	011406003012	天棚腻子 刮两遍腻子打磨	m ²	297.42			
231	011407002006	天棚喷(刷)涂料 无机涂料一底两面	m ²	297.42			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011710	已完工程保护费					
232	桂011710001005	楼地面成品保护	m ²	672.05			
	011701	脚手架工程					
233	桂011701002005	扣件式钢管里脚手架 3.6m以内	m ²	217.21			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市公安局临桂路办公区修缮项目

第20页 共41页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		六层部分工程					
		分部分项工程					
		拆除工程					
234	011601001006	砖砌体拆除	m³	30.31			
235	011606003006	拆除吊顶	m²	95.11			
236	011607001021	铲除墙面	m²	528.00			
237	011607001022	铲除顶面腻子	m²	49.00			
238	011605002012	拆除墙柱面 各种块料面砖	m²	115.17			
239	011610001010	拆除房门	樘	13			
240	011607001023	开挖卫生间沉箱	m³	10.10			
241	011605001002	拆除地面静电地板	m²	70.03			
242	011603001003	拆除固定柜子	m²	15.85			
	4.	砌筑工程					
243	010402001013	砌块墙 砖品种、规格、强度等级:蒸压加气 砌块 墙体厚度:120mm 砂浆种类、强度等级:M5水泥砂浆	m³	3.34			
244	010402001014	砌块墙 砖品种、规格、强度等级:蒸压加气 砌块 墙体厚度:200mm 砂浆种类、强度等级:M5水泥砂浆	m³	1.23			
245	010402001015	砌块墙 砖品种、规格、强度等级:蒸压加气 砌块 墙体厚度:240mm 砂浆种类、强度等级:M5水泥砂浆	m³	1.23			
246	010501001007	混凝土基础 部位: 加气砌块墙体底部 混凝土强度等级:C20	m³	0.55			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市公安局临桂路办公区修缮项目

第21页 共41页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
247	桂030413014006	陶粒回填 部位: 卫生间	m ³	10.04			
	8.	屋面及防水工程					
248	010903002006	墙面涂膜防水 1.5厚聚氨酯防水涂膜	m ²	58.77			
249	010904002006	楼(地)面涂膜防水 1.5mm厚聚氨酯防水涂膜	m ²	22.99			
250	010904003006	楼(地)面砂浆防水 聚合物水泥砂浆防水	m ²	36.72			
251	011607001024	露台排水沟防水 20mm厚聚合物水泥砂浆	m ²	22.46			
	10.	楼地面装饰工程					
252	011102001006	石材楼地面 灰色花纹大理石800*800*20	m ²	21.20			
253	011102003018	块料楼地面 仿木纹瓷砖800*800*10	m ²	28.00			
254	011102003019	块料楼地面 仿木纹瓷砖400*400*10	m ²	10.00			
255	011102003020	陶瓷地面 400*400*10釉面通体防滑瓷砖 20厚1:3干硬性水泥砂浆 素水泥浆一遍	m ²	22.32			
256	011104002002	防腐木地板地台 20*40*2热镀锌铝方通支座@600 20*40*2热镀锌铝方通主龙骨@400 20*20*2热镀锌铝方通横撑@900 防腐木地板面层	m ²	20.82			
257	011105006006	金属踢脚线 黑色304不锈钢踢脚线,高50mm 9厚阻燃板基层,1.0厚304不锈钢	m ²	270.56			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
258	011201001007	墙面一般抹灰 20厚1:1:2混合砂浆抹灰	m ²	528.00			
259	桂011204007006	瓷砖墙面 部位: 卫生间 800*400*10釉面砖 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶 镶贴 15厚1:3水泥砂浆	m ²	87.66			
260	011207001005	吸音墙板 U形固定夹M8膨胀螺栓固定于墙面 (间距300mm) DC50*20*0.6覆面轻钢龙骨固定于U型 夹中 12mm阻燃板木横条50mm宽(上下宽度 间隔600mm) 12mm吸音板(横向竖向密拼),内填 防火环保隔音棉(100KG/立方)	m ²	45.03			
261	011210005006	成品隔断 18mm厚抗倍特板	m ²	11.25			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市公安局临桂路办公区修缮项目

第22页 共41页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
262	011208002011	卫生间包立管 详节点大样图DY-06, 卫生间保管 40*40*4热镀锌方管龙骨 15mm厚水泥压力板, 满挂钢丝网 15mm厚1: 3水泥砂浆 1.5mm聚氨酯防水涂膜 卫生间墙面瓷砖面层 (另计)	m	3.16			
263	011208002012	消防管包立管 详节点大样图DY-06, 消防管包立管 轻钢龙骨, 间距400 18mm防火阻燃板基层, 两面刷防火涂 料 9mm硅酸钙板 腻子两遍, 无机涂料一底两面 (另 计)	m	3.16			
	12.	天棚工程					
264	011301001007	天棚抹灰 20厚1: 1: 2混合砂浆抹灰	m ²	49.00			
265	011302001023	铝扣板吊顶 Φ8热镀锌钢筋吊杆, CS60吊件间距 ≤1.2m CS60*27*1.2主轻钢龙骨间距≤ 1.2m, 三角龙骨间距0.6m 铝扣板600*600*0.8	m ²	240.63			
266	011302001024	铝扣板吊顶 Φ8热镀锌钢筋吊杆, CS60吊件间距 ≤1.2m CS60*27*1.2主轻钢龙骨间距≤ 1.2m, 三角龙骨间距0.6m 铝扣板400*400*0.8	m ²	13.09			
267	011302001025	石膏板吊顶天棚 Φ8热镀锌钢筋吊杆, CS60吊件间距 ≤1.2m CS60*27*1.2主轻钢龙骨间距≤1.2m C50*20*0.6主轻钢龙骨间距≤1.2m 9mm阻燃夹板基层, 9.5mm石膏板面层	m ²	200.69			
268	011302001026	灯槽 9mm阻燃夹板基层, 9.5mm石膏板面层	m ²	5.69			
269	010810002006	窗帘盒 木龙骨, 双层15mm阻燃夹板基层, 石 膏板面层	m	39.58			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
270	011406003013	墙面腻子 刮两遍腻子打磨	m ²	597.93			
271	011407001007	墙面喷 (刷) 涂料 无机涂料一底两面	m ²	597.93			
272	011406003014	天棚腻子 刮两遍腻子打磨	m ²	221.37			
273	011407002007	天棚喷 (刷) 涂料 无机涂料一底两面	m ²	221.37			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市公安局临桂路办公区修缮项目

第23页 共41页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011710	已完工程保护费					
274	桂011710001006	楼地面成品保护	m ²	601.60			
	011701	脚手架工程					
275	桂011701002006	扣件式钢管里脚手架 3.6m以内	m ²	59.56			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		七层部分工程					
		分部分项工程					
		拆除工程					
276	011601001007	砖砌体拆除	m ³	50.18			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市公安局临桂路办公区修缮项目

第24页 共41页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
277	011606003007	拆除吊顶	m²	356.20			
278	011607001025	铲除墙面	m²	398.00			
279	011607001026	铲除顶面腻子	m²	49.00			
280	011605002013	拆除墙柱面 各种块料面砖	m²	113.14			
281	011610001011	拆除房门	樘	6			
282	011607001027	开挖卫生间沉箱	m³	10.10			
283	011603001004	拆除木饰面墙板	m	66.36			
284	011605001003	拆除地面静电地板	m²	96.06			
	4.	砌筑工程					
285	010402001016	砌块墙 砖品种、规格、强度等级:蒸压加气 砌块 墙体厚度:120mm 砂浆种类、强度等级:M5水泥砂浆	m³	1.72			
286	010402001017	砌块墙 砖品种、规格、强度等级:蒸压加气 砌块 墙体厚度:200mm 砂浆种类、强度等级:M5水泥砂浆	m³	5.43			
287	010402001018	砌块墙 砖品种、规格、强度等级:蒸压加气 砌块 墙体厚度:240mm 砂浆种类、强度等级:M5水泥砂浆	m³	7.37			
288	010501001008	混凝土基础 部位: 加气砌块墙体底部 混凝土强度等级:C20	m³	1.96			
289	桂030413014007	陶粒回填 部位: 卫生间	m³	9.94			
	8.	屋面及防水工程					
290	010903002007	墙面涂膜防水 1.5厚聚氨酯防水涂膜	m²	64.72			
291	010904002007	楼(地)面涂膜防水 1.5mm厚聚氨酯防水涂膜	m²	23.20			
292	010904003007	楼(地)面砂浆防水 聚合物水泥砂浆防水	m²	36.83			
	10.	楼地面装饰工程					
293	011102001007	石材楼地面 灰色花纹大理石800*800*20	m²	21.20			
294	011102003021	块料楼地面 仿木纹瓷砖800*800*10	m²	48.00			
295	011102003022	块料楼地面 仿木纹瓷砖400*400*10	m²	18.00			
296	011102003023	陶瓷地面 400*400*10釉面通体防滑瓷砖	m²	22.53			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市公安局临桂路办公区修缮项目

第25页 共41页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		20厚1: 3干硬性水泥砂浆 素水泥浆一遍					
297	011105006007	金属踢脚线 黑色304不锈钢踢脚线, 高50mm 9厚阻燃板基层, 1.0厚304不锈钢	m	203.81			
298	011104002003	木地板地台 50*50*5镀锌铝方通龙骨骨架, 高度 200mm (间距@600*600) 15厚阻燃基层板 8厚泡沫塑料衬垫 10厚热镀锌钢板 木地板面层	m²	17.25			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
299	011201001008	墙面一般抹灰 20厚1: 1: 2混合砂浆抹灰	m²	398.00			
300	桂011204007007	瓷砖墙面 部位: 卫生间 800*400*10釉面砖 3~4厚1: 1水泥砂浆加水重20%建筑胶 镶贴 15厚1: 3水泥砂浆	m²	97.10			
301	011207001006	吸音墙板 U形固定夹M8膨胀螺栓固定于墙面 (间距300mm) DC50*20*0.6覆面轻钢龙骨固定于U型 夹中 12mm阻燃板木横条50mm宽 (上下宽度 间隔600mm) 12mm吸音板 (横向竖向密拼), 内填 防火环保隔音棉 (100KG/立方)	m²	58.22			
302	011207001007	木饰面 规格: 3mm厚	m²	9.11			
303	011208001001	铝单板包柱面 型钢龙骨: 50*50*5热镀锌角钢, 50*50*5热镀锌方通 氟碳冲孔铝单板	m²	16.17			
304	011207001008	指挥中心背景墙 详大样图DY-12指挥中心显示屏背景 墙大样 木龙骨 9mm阻燃板基层, 9.5mm石膏板面层	m²	15.27			
305	011210005007	成品隔断 18mm厚抗倍特板	m²	11.25			
306	011208002013	卫生间包立管 详节点大样图DY-06, 卫生间保管 40*40*4热镀锌方管龙骨 15mm厚水泥压力板, 满挂钢丝网 15mm厚1: 3水泥砂浆 1.5mm聚氨酯防水涂膜 卫生间墙面瓷砖面层 (另计)	m	3.16			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市公安局临桂路办公区修缮项目

第26页 共41页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
307	011208002014	消防管包立管 详节点大样图DY-06, 消防管包立管 轻钢龙骨, 间距400 18mm防火阻燃板基层, 两面刷防火涂 料 9mm硅酸钙板 腻子两遍, 无机涂料一底两面 (另 计)	m	3.16			
	12.	天棚工程					
308	011301001008	天棚抹灰 20厚1: 1: 2混合砂浆抹灰	m ²	49.00			
309	011302001027	铝扣板吊顶 Φ8热镀锌钢筋吊杆, CS60吊件间距 ≤1.2m CS60*27*1.2主轻钢龙骨间距≤ 1.2m, 三角龙骨间距0.6m 铝扣板600*600*0.8	m ²	228.31			
310	011302001028	铝扣板吊顶 Φ8热镀锌钢筋吊杆, CS60吊件间距 ≤1.2m CS60*27*1.2主轻钢龙骨间距≤ 1.2m, 三角龙骨间距0.6m 铝扣板400*400*0.8	m ²	13.30			
311	011302001029	石膏板吊顶天棚 Φ8热镀锌钢筋吊杆, CS60吊件间距 ≤1.2m CS60*27*1.2主轻钢龙骨间距≤1.2m C50*20*0.6主轻钢龙骨间距≤1.2m 9mm阻燃夹板基层, 9.5mm石膏板面层	m ²	139.84			
312	011302001030	灯槽 9mm阻燃夹板基层, 9.5mm石膏板面层	m ²	8.06			
313	010810002007	窗帘盒 木龙骨, 双层15mm阻燃夹板基层, 石 膏板面层	m	42.84			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
314	011406003015	墙面腻子 刮两遍腻子打磨	m ²	472.65			
315	011407001008	墙面喷 (刷) 涂料 无机涂料一底两面	m ²	472.65			
316	011406003016	天棚腻子 刮两遍腻子打磨	m ²	163.38			
317	011407002008	天棚喷 (刷) 涂料 无机涂料一底两面	m ²	163.38			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市公安局临桂路办公区修缮项目

第27页 共41页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011710	已完工程保护费					
318	桂011710001007	楼地面成品保护	m²	559.48			
	011701	脚手架工程					
319	桂011701002007	扣件式钢管里脚手架 3.6m以内	m²	100.37			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		八层部分工程					
		分部分项工程					
		拆除工程					
320	011606003008	拆除吊顶	m²	368.21			
321	011607001028	铲除墙面	m²	466.00			
322	011607001029	铲除顶面腻子	m²	77.00			
323	011605002014	拆除墙柱面 各种块料面砖	m²	87.36			
324	011610001012	拆除房门	樘	9			
325	011607001030	开挖卫生间沉箱	m³	7.09			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市公安局临桂路办公区修缮项目

第28页 共41页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
326	011603001005	拆除木饰面墙板	m	202.18			
327	011606002003	墙柱面龙骨及饰面拆除	m²	26.66			
328	011606001001	拆除舞台结构	m²	32.77			
	4.	砌筑工程					
329	010402001019	砌块墙 砖品种、规格、强度等级:蒸压加气 砌块 墙体厚度:120mm 砂浆种类、强度等级:M5水泥砂浆	m³	4.18			
330	010501001009	混凝土基础 部位: 加气砌块墙体底部 混凝土强度等级:C20	m³	0.52			
331	桂030413014008	陶粒回填 部位: 卫生间	m³	7.10			
	8.	屋面及防水工程					
332	010903002008	墙面涂膜防水 1.5厚聚氨酯防水涂膜	m²	50.29			
333	010904002008	楼(地)面涂膜防水 1.5mm厚聚氨酯防水涂膜	m²	16.05			
334	010904003008	楼(地)面砂浆防水 聚合物水泥砂浆防水	m²	26.05			
	10.	楼地面装饰工程					
335	011102001008	石材楼地面 灰色花纹大理石800*800*20	m²	73.80			
336	011102003024	块料楼地面 仿木纹瓷砖800*800*10	m²	8.00			
337	011102003025	陶瓷地面 400*400*10釉面通体防滑瓷砖 20厚1: 3干硬性水泥砂浆 素水泥浆一遍	m²	15.78			
338	011104002004	木地板地台 50*50*5镀锌铝方通龙骨骨架, 高度 270mm (间距@600*600) 15厚阻燃基层板 8厚泡沫塑料衬垫 10厚热镀锌钢板 木地板面层	m²	40.25			
339	011105006008	金属踢脚线 黑色304不锈钢踢脚线, 高50mm 9厚阻燃板基层, 1.0厚304不锈钢	m	195.40			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
340	011201001009	墙面一般抹灰 20厚1: 1: 2混合砂浆抹灰	m²	466.00			
341	桂011204007008	瓷砖墙面 部位: 卫生间 800*400*10釉面砖 3~4厚1: 1水泥砂浆加水重20%建筑胶 镶贴	m²	76.84			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市公安局临桂路办公区修缮项目

第29页 共41页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		15厚1: 3水泥砂浆					
342	011207001009	吸音墙板 U形固定夹M8膨胀螺栓固定于墙面 (间距300mm) DC50*20*0.6覆面轻钢龙骨固定于U型 夹中 12mm阻燃板木横条50mm宽(上下宽度 间隔600mm) 12mm吸音板(横向竖向密拼), 内填 防火环保隔音棉(100KG/立方)	m ²	162.32			
343	011210005008	成品隔断 18mm厚抗倍特板	m ²	19.34			
344	011208002015	卫生间包立管 详节点大样图DY-06, 卫生间保管 40*40*4热镀锌方管龙骨 15mm厚水泥压力板, 满挂钢丝网 15mm厚1: 3水泥砂浆 1.5mm聚氨酯防水涂膜 卫生间墙面瓷砖面层(另计)	m	3.16			
345	011208002016	消防管包立管 详节点大样图DY-06, 消防管包立管 轻钢龙骨, 间距400 18mm防火阻燃板基层, 两面刷防火涂 料 9mm硅酸钙板 腻子两遍, 无机涂料一底两面(另 计)	m	3.16			
	12.	天棚工程					
346	011301001009	天棚抹灰 20厚1: 1: 2混合砂浆抹灰	m ²	77.00			
347	011302001031	铝扣板吊顶 Φ8热镀锌钢筋吊杆, CS60吊件间距 ≤1.2m CS60*27*1.2主轻钢龙骨间距≤ 1.2m, 三角龙骨间距0.6m 铝扣板600*600*0.8	m ²	101.59			
348	011302001032	铝扣板吊顶 Φ8热镀锌钢筋吊杆, CS60吊件间距 ≤1.2m CS60*27*1.2主轻钢龙骨间距≤ 1.2m, 三角龙骨间距0.6m 铝扣板400*400*0.8	m ²	15.76			
349	011302001033	石膏板吊顶天棚 Φ8热镀锌钢筋吊杆, CS60吊件间距 ≤1.2m CS60*27*1.2主轻钢龙骨间距≤1.2m C50*20*0.6主轻钢龙骨间距≤1.2m 9mm阻燃夹板基层, 9.5mm石膏板面层	m ²	149.18			
350	011302001034	铁艺网格板吊顶天棚 定制深色铁丝网框架	m ²	194.80			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市公安局临桂路办公区修缮项目

第30页 共41页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
351	011302001035	灯槽 9mm阻燃夹板基层, 9.5mm石膏板面层	m ²	6.36			
352	010810002008	窗帘盒 木龙骨, 双层15mm阻燃夹板基层, 石膏板面层	m	19.37			
353	010810002009	窗帘盒 部位: 会议大厅 顶面: 木龙骨, 双层15mm阻燃夹板基层, 石膏板面层 侧面: 9mm阻燃夹板基层, 吸音板面层	m	33.42			
354	011502004001	石膏装饰线 50mm石膏角线	m	80.66			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
355	011406003017	墙面腻子 刮两遍腻子打磨	m ²	433.25			
356	011407001009	墙面喷(刷)涂料 无机涂料一底两面	m ²	433.25			
357	011406003018	天棚腻子 刮两遍腻子打磨	m ²	166.72			
358	011407002009	天棚喷(刷)涂料 无机涂料一底两面	m ²	166.72			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011710	已完工程保护费					
359	桂011710001008	楼地面成品保护	m ²	590.60			
	011701	脚手架工程					
360	桂011701002008	扣件式钢管里脚手架 3.6m以内	m ²	44.79			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市公安局临桂路办公区修缮项目

第31页 共41页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		九层部分工程					
		分部分项工程					
		拆除工程					
361	011601001008	砖砌体拆除	m ³	11.12			
362	011606003009	拆除吊顶	m ²	148.78			
363	011607001031	铲除墙面腻子	m ²	237.00			
364	011607001032	铲除顶面腻子	m ²	68.00			
365	011605002015	拆除墙柱面 各种块料面砖	m ²	23.96			
366	011607001033	开挖沉箱	m ³	1.94			
367	011605001004	拆除地板 不带龙骨 木地板	m ²	28.50			
368	011606002004	墙柱面龙骨及饰面拆除	m ²	152.33			
	4.	砌筑工程					
369	010402001020	砌块墙 砖品种、规格、强度等级:蒸压加气 砌块 墙体厚度:120mm 砂浆种类、强度等级:M5水泥砂浆	m ³	10.08			
370	010402001021	砌块墙 砖品种、规格、强度等级:蒸压加气 砌块 墙体厚度:200mm 砂浆种类、强度等级:M5水泥砂浆	m ³	9.21			
371	010402001022	砌块墙 砖品种、规格、强度等级:蒸压加气 砌块 墙体厚度:240mm 砂浆种类、强度等级:M5水泥砂浆	m ³	5.11			
372	010501001010	混凝土基础	m ³	1.83			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市公安局临桂路办公区修缮项目

第32页 共41页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		部位: 加气砌块墙体底部 混凝土强度等级:C20					
	8.	屋面及防水工程					
373	010901002001	彩钢板屋面 100*50*5热镀锌铝方通钢梁, 50*50*5热镀锌铝方通檩条 50mm保温层 0.8mm厚深灰色彩钢板	m ²	9.38			
374	010903002009	墙面涂膜防水 1.5厚聚氨酯防水涂膜	m ²	39.38			
375	010904002009	楼(地)面涂膜防水 1.5mm厚聚氨酯防水涂膜	m ²	10.33			
376	010904003009	楼(地)面砂浆防水 聚合物水泥砂浆防水	m ²	18.68			
377	011607001034	楼顶排水沟防水 20mm厚聚合物水泥砂浆	m ²	113.34			
	10.	楼地面装饰工程					
378	011102001009	石材楼地面 灰色花纹大理石800*800*20	m ²	36.20			
379	011102003026	块料楼地面 仿木纹瓷砖400*400*10	m ²	12.00			
380	011102003027	陶瓷地面 400*400*10釉面通体防滑瓷砖 20厚1:3干硬性水泥砂浆 素水泥浆一遍	m ²	9.34			
381	011105006009	金属踢脚线 黑色304不锈钢踢脚线,高50mm 9厚阻燃板基层,1.0厚304不锈钢	m	111.92			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
382	011201001010	墙面一般抹灰 20厚1:1:2混合砂浆抹灰	m ²	237.00			
383	桂011204007009	瓷砖墙面 部位:卫生间 800*400*10釉面砖 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶 镶贴 15厚1:3水泥砂浆	m ²	63.92			
384	011207001010	木饰面 规格:3mm厚	m ²	2.14			
	12.	天棚工程					
385	011301001010	天棚抹灰 20厚1:1:2混合砂浆抹灰	m ²	68.00			
386	011302001036	铝扣板吊顶 Φ8热镀锌钢筋吊杆,CS60吊件间距 ≤1.2m CS60*27*1.2主轻钢龙骨间距≤ 1.2m,三角龙骨间距0.6m 铝扣板400*400*0.8	m ²	5.94			
387	011302001037	石膏板吊顶天棚	m ²	218.97			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市公安局临桂路办公区修缮项目

第33页 共41页

[illegible]

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市公安局临桂路办公区修缮项目

第34页 共41页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		其他工程					
		分部分项工程					
	13.	门窗工程					
395	010801001001	高级成品实木门 面层: 3.0mm木饰面	m ²	232.13			
396	010801004001	甲级木质防火门	m ²	32.75			
397	010801001002	木饰面门套	m	15.88			
398	桂010801007001	电梯门套 多层18mm厚防火阻燃板基层, 两面刷 防火涂料 1.0mm厚黑色304材质无指纹不锈钢	m ²	12.72			
399	010802001001	钢化玻璃门 8mm厚钢化清玻璃	m ²	31.31			
400	010802001002	钢化玻璃电动感应门 12mm厚钢化清玻璃	m ²	16.86			
401	011210003001	钢化玻璃隔断 8mm厚钢化清玻璃	m ²	52.65			
402	011210003002	中空夹百叶钢化玻璃隔断	m ²	30.73			
403	030413004001	过道窗套 双层9mm阻燃板基层 1.2mm仿木纹不锈钢	m	223.84			
		其他工程					
404	011607001035	原外墙空调机位砌墙	m ³	4.48			
405	011607001036	原外墙空调机位砌墙抹灰	m ²	37.34			
406	011405001001	楼梯间栏杆扶手打磨除锈刷漆 底部铁件除锈, 顶部原木件打磨清垢 专用填缝剂修补木件缝隙 打磨抛光 防锈漆一底两面, 木清漆一底两面	m ²	146.49			
407	011607001037	一楼中空区域脚手架工程 满堂脚手架, 高6.5m	m ²	181.34			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市公安局临桂路办公区修缮项目

第35页 共41页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		按使用时间120天考虑					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		电气安装工程					
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
408	030411003001	钢制槽式桥架CT100*300*1.2 含盖板安装	m	50.20			
409	030411003002	钢制槽式桥架CT100*200*1.2 含盖板安装	m	307.31			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市公安局临桂路办公区修缮项目

第36页 共41页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
410	030408001001	铜芯电力电缆 WDZ-YJY-4x95+1*70mm ²	m	37.72			
411	030408006001	电力电缆头 WDZ-YJY-4x95+1*70mm ²	个	2			
412	030408001002	铜芯电力电缆 WDZ-YJY-4x70+1*50mm ²	m	299.49			
413	030408006002	电力电缆头 WDZ-YJY-4x70+1*50mm ²	个	12			
414	030408001003	铜芯电力电缆 WDZ-YJY-4x35+1*25mm ²	m	61.61			
415	030408006003	电力电缆头 WDZ-YJY-4x35+1*25mm ²	个	2			
416	030408001004	铜芯电力电缆 WDZ-YJY-5x35mm ²	m	46.98			
417	030408006004	电力电缆头 WDZ-YJY-5x35mm ²	个	2			
418	030408001005	铜芯电力电缆 WDZ-YJY-5x25mm ²	m	82.69			
419	030408006005	电力电缆头 WDZ-YJY-5x25mm ²	个	4			
420	030408001006	铜芯电力电缆 WDZ-YJY-5x16mm ²	m	43.86			
421	030408006006	电力电缆头 WDZ-YJY-5x16mm ²	个	2			
422	030408001007	铜芯电力电缆 WDZ-YJY-5x10mm ²	m	42.32			
423	030411001001	配管 SC50 暗敷	m	21.54			
424	030411001002	配管 SC40 暗敷	m	112.62			
425	030411001003	配管 SC32 暗敷	m	172.00			
426	030411001004	配管 SC25 暗敷	m	1980.82			
427	030411001005	配管 SC16 暗敷	m	3233.66			
428	030413002001	凿(压)槽及恢复 DN25 以内	m	1328.64			
429	030413002002	凿(压)槽及恢复 DN20 以内	m	425.82			
430	030411004001	配线 WDZB-BYJ-4	m	7547.82			
431	030408001008	电力电缆 WDZ-YJY-3X10	m	85.02			
432	030408001009	电力电缆 WDZ-YJY-3X16	m	103.90			
433	030408006007	电力电缆头 WDZ-YJY-3X16mm ²	个	4			
434	030411004002	配线 WDZB-BYJ-2.5	m	10205.46			
435	030408001010	电力电缆WDZ-YJY-3X5	m	72.50			
436	030408001011	电力电缆 WDZ-YJY-3X6	m	128.07			
437	030408001012	电力电缆 WDZ-YJY-5X25mm ²	m	32.92			
438	030408006008	电力电缆头 WDZ-YJY-5X25mm ²	个	2			
439	030408001013	电力电缆 WDZ-YJY-5X35	m	38.00			
440	030408006009	电力电缆头 WDZ-YJY-5X35mm ²	个	2			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市公安局临桂路办公区修缮项目

第37页 共41页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
441	030408001014	电力电缆 WDZ-YJY-5X16	m	87.28			
442	030408006010	电力电缆头 WDZ-YJY-5x16mm ²	个	4			
443	030404035001	地插	套	27			
444	030404035002	五孔插座	套	456			
445	030404035003	带防水五孔插座	套	18			
446	030404034001	一位单控开关	套	98			
447	030404034002	一位双控开关	套	22			
448	030404034003	两位单控开关	套	56			
449	030404034004	三位单控开关	套	21			
450	030404034005	四位双控开关	套	14			
451	030412001001	LED筒灯(下照式) 规格: 7W/36D, 色温: 3000K 安装方式: 嵌入式安装(开孔Φ75)	套	277			
452	030412001002	LED筒灯(下照式) 规格: 9W/36D, 色温: 3000K 安装方式: 嵌入式安装(开孔Φ100)	套	89			
453	030412001003	LED射灯(可调角) 规格: 9W/36D, 色温: 3000K 安装方式: 嵌入式安装(开孔Φ75)	套	81			
454	030412001004	LED条形灯 规格: 25W/36D, 色温: 4000K 安装方式: 吸顶式安装	套	33			
455	030412001005	LED灯盘 规格: 25W/36D, 色温: 4000K 安装方式: 嵌入式安装(详见型号)	套	367			
456	030412001006	吸顶灯 规格: 25W/36D, 色温: 3000K 安装方式: 吸顶安装	套	37			
457	030412001007	LED灯带 规格: 9W/M, 色温: 3000K 安装方式: 嵌入式安装(详见型号)	m	866.32			
458	030412001008	LED线型灯 规格: 9W/M, 色温: 3000K 安装方式: 嵌入式安装(开孔W8*H9)	m	100.00			
459	FC0303025001	排气扇 安装方式: 吸顶式安装	台	35			
460	030404017001	楼层配电总箱 AL1	台	1			
461	030404017002	厨房配电箱 AL1-1	台	1			
462	030404017003	楼层配电总箱 AL2	台	1			
463	030404017004	楼层配电总箱 AL3	台	1			
464	030404017005	楼层配电总箱 AL4	台	1			
465	030404017006	楼层配电总箱 AL5	台	1			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市公安局临桂路办公区修缮项目

第38页 共41页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
466	030404017007	楼层配电总箱 AL6	台	1			
467	030404017008	楼层配电总箱 AL7	台	1			
468	030404017009	楼层配电总箱 AL8	台	1			
469	030404017010	楼层配电总箱 AL9	台	1			
470	030404004001	低压柜(固定式)配套式	台	4			
471	030402017001	高压柜(固定式)配套式	台	3			
472	FC0318002001	送配电装置系统 送配电装置系统调试 1kV以下 交流 供电(综合)	系统	4			
473	FC0318002002	送配电装置系统 送配电装置系统调试 10kV以下交流 供电 断路器	系统	2			
	4.	B4 电气设备安装工程-应急照明					
474	030404017011	消防配电箱 ALE	台	1			
475	030404017012	消防配电箱 (ALEa1、ALE1-1-ALE9-1)	台	10			
476	030412004001	单向疏散标志灯 规格:A型 2W 常 急、频闪 安装方式: 门框上方200壁装	套	66			
477	030412004002	安全出口标志灯 规格:A型 2W 常 急、频闪 安装方式: 安全出口门框上200挂装	套	4			
478	030412004003	疏散出口标志灯 规格:A型 2W 常 急、频闪 安装方式: 安全出口门框上200挂装	套	17			
479	030412004004	应急照明灯 规格:A型 2x3W 灯具光通量:600Lm 安装方式: 底边距地2.25m壁装	套	68			
480	030411001006	配管 SC25	m	257.82			
481	030411001007	配管 SC20	m	827.92			
482	030408001015	电力电缆 WDZ-YJY-5x4	m	10.00			
483	030408001016	电力电缆 WDZ-YJY-4X4	m	493.63			
484	030411004003	配线 WDZN-BYJ-2.5	m	2692.76			
	4.	防雷工程					
485	030409008001	等电位端子箱LEB	台	16			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市公安局临桂路办公区修缮项目

第39页 共41页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		给排水安装工程					
		分部分项工程					
	9.	B9 给排水、燃气工程					
486	031001006001	排水管-UPVC 110 1. 连接形式: 粘接连接	m	129.26			
487	031001006002	排水管-UPVC 75 1. 连接形式: 粘接连接	m	58.54			
488	031001006003	排水管-UPVC 50 1. 连接形式: 粘接连接	m	64.55			
489	031001006004	PPR冷水管 de32 1. 连接形式: 热熔连接	m	26.06			
490	031001006005	PPR冷水管 de25 1. 连接形式: 热熔连接	m	85.74			
491	031001006006	PPR冷水管 de20 1. 连接形式: 热熔连接	m	128.47			
492	031001006007	PPR热水管 dn25 1. 连接形式: 热熔连接	m	3.86			
493	031001006008	PPR热回水管 dn20 1. 连接形式: 热熔连接	m	37.80			
494	031003001001	截止阀 DN32 1. 连接形式: 螺纹连接	个	2			
495	031003001002	截止阀 DN25 1. 连接形式: 螺纹连接	个	13			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市公安局临桂路办公区修缮项目

第40页 共41页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
496	031003001003	截止阀 DN20 1. 连接形式: 螺纹连接	个	12			
497	031004006001	卫生洁具-蹲式大便器 自闭式冲洗阀DN20	套	30			
498	桂031004021001	地漏 DN50	个	29			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		总计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市公安局临桂路办公区修缮项目

第41页 共41页

[illegible]

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

总价措施项目费用表

工程名称: 桂林市公安局临桂路办公区修缮项目

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额 (元)	增值税(元) 税率9%	含税金额 (元)
		负一层部分工程				
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002	检验试验配合费				
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				
5	桂011801005	暗室施工增加费	暗室施工人工费			
二		2024拆除工程一般计税法				
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施人机)			
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				
		合计				
		一层部分工程				
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002	检验试验配合费				
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				
二		2024拆除工程一般计税法				
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施人机)			
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				
		合计				
		二层部分工程				
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002	检验试验配合费				
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				
二		2024拆除工程一般计税法				
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施人机)			
3	桂011801003	雨季施工增加费				

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

总价措施项目费用表

工程名称:桂林市公安局临桂路办公区修缮项目

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额 (元)	增值税(元) 税率9%	含税金额 (元)
4	桂011801004	工程定位复测费	Σ (分部分项人机+单价措施 人机)			
		合计				
		三层部分工程				
一		2024建筑装饰装修工程一 般计税法				
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002	检验试验配合费				
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				
二		2024拆除工程一般计税法				
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施 人机)			
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				
		合计				
		四层部分工程				
一		2024建筑装饰装修工程一 般计税法				
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002	检验试验配合费				
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				
二		2024拆除工程一般计税法				
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施 人机)			
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				
		合计				
		五层部分工程				
一		2024建筑装饰装修工程一 般计税法				
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002	检验试验配合费				
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				
二		2024拆除工程一般计税法				
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施 人机)			

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

总价措施项目费用表

工程名称: 桂林市公安局临桂路办公区修缮项目

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额 (元)	增值税(元) 税率9%	含税金额 (元)
3	桂011801003	雨季施工增加费	Σ (分部分项人机+单价措施 人机)			
4	桂011801004	工程定位复测费				
		合计				
		六层部分工程				
一		2024建筑装饰装修工程一 般计税法				
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002	检验试验配合费				
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				
二		2024拆除工程一般计税法				
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施 人机)			
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				
		合计				
		七层部分工程				
一		2024建筑装饰装修工程一 般计税法				
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002	检验试验配合费				
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				
二		2024拆除工程一般计税法				
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施 人机)			
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				
		合计				
		八层部分工程				
一		2024建筑装饰装修工程一 般计税法				
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002	检验试验配合费				
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				
二		2024拆除工程一般计税法				

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

总价措施项目费用表

工程名称: 桂林市公安局临桂路办公区修缮项目

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额 (元)	增值税(元) 税率9%	含税金额 (元)
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				
		合计				
		九层部分工程				
—		2024建筑装饰装修工程一 般计税法				
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002	检验试验配合费				
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				
二		2024拆除工程一般计税法				
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				
		合计				
		其他工程				
—		2024建筑装饰装修工程一 般计税法				
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002	检验试验配合费				
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				
		合计				
		电气安装工程				
—		2023给排水、燃气、电气 、通风空调、消防、建筑 智能、通信、自控仪表工 程一般计税法				
1	桂031401001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
2	桂031401002	检验试验配合费				
3	桂031401003	雨季施工增加费				
9	桂031401010	脚手架搭拆费				
		合计				
		给排水安装工程				

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市公安局临桂路办公区修缮项目

第1页 共6页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
	负一层部分工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	383.80	34.54	418.34
二	2024拆除工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	25.32	2.28	27.60
	一层部分工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	808.03	72.72	880.75
二	2024拆除工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	45.72	4.12	49.84
	二层部分工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称: 桂林市公安局临桂路办公区修缮项目

第2页 共6页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	458.18	41.24	499.42
二	2024拆除工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	33.00	2.97	35.97
	三层部分工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	480.13	43.21	523.34
二	2024拆除工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	23.72	2.14	25.86
	四层部分工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	476.65	42.90	519.55

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市公安局临桂路办公区修缮项目

第3页 共6页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
二	2024拆除工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	27.35	2.46	29.81
	五层部分工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	549.23	49.43	598.66
二	2024拆除工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	35.94	3.23	39.17
	六层部分工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	402.35	36.21	438.56
二	2024拆除工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市公安局临桂路办公区修缮项目

第4页 共6页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	24.28	2.18	26.46
	七层部分工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	415.49	37.39	452.88
二	2024拆除工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	30.40	2.74	33.14
	八层部分工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	440.77	39.67	480.44
二	2024拆除工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	21.98	1.98	23.96
	九层部分工程			

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称: 桂林市公安局临桂路办公区修缮项目

第5页 共6页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	245.99	22.14	268.13
二	2024拆除工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	16.98	1.53	18.51
	其他工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	573.95	51.66	625.61
	电气安装工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	1659.46	149.35	1808.81
5	计日工			
6	总承包服务费			
	给排水安装工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称: 桂林市公安局临桂路办公区修缮项目

第6页 共6页

[illegible]

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表 (适用于单价合同)

工程名称:桂林市公安局临桂路办公区修缮项目

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估价”，投标人应将“暂估价”计入投标总价中，结算时按合同约定的结算价填写。
2. 表中材料设备价格在一般计税法中不含增值税，在简易计税法中包含材料设备价格进项税，但不含建筑服务增值税。

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林市公安局临桂路办公区修缮项目

第1页 共13页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
1		◆材料◆			
2	010301002	钢丝 Φ1.6	kg		
3	010310001	镀锌铁丝 (综合)	kg		
4	010903015	圆钢HPB300 Φ10~14	kg		
5	010904002	镀锌圆钢 Φ10以上	kg		
6	011102002.1	40*40*4热镀锌方通	kg		
7	011102002.1	50*50*5热镀锌方通	kg		
8	011303001	镀锌扁钢 (综合)	kg		
9	012101001	角钢 (综合)	t		
10	012101002.1	50*50*5热镀锌角钢	kg		
11	012101002.1	热镀锌角钢 (综合)	kg		
12	012102001	等边角钢 (综合)	t		
13	012901018.1	镀锌钢板10mm	t		
14	014101004	铜丝 Φ1.6	kg		
15	014303002.1	氟碳冲孔铝单板	m²		
16	014902001	角铝25.4×1	m		
17	014903002	槽铝75mm	m		
18	014904001	工字铝 (综合)	m		
19	015303002	封铅 含铅 65% 含锡 35 %	kg		
20	020101002	橡胶板 2mm	m²		
21	020101009	橡胶板 1~3mm	kg		
22	020302001	橡胶条	m		
23	020303002	橡胶密封条20×4	m		
24	020901009	塑料薄膜 (养护)	m²		
25	021301001	塑料带 20mm×40m	卷		
26	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		
27	022705003	棉丝	kg		
28	022705004	棉纱头	kg		
29	022705004	棉纱头	kg		
30	022706003	白布	m		
31	022706004	白布0.9m	m²		
32	022706010	破布	kg		
33	023101002	尼龙编织布	m²		
34	030103002	抽芯铆钉M4	百个		
35	030104004	铝拉铆钉M5×40mm	百个		
36	030108001	自攻螺钉	百个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:桂林市公安局临桂路办公区修缮项目

第2页 共13页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
37	030110003	镀锌自攻螺钉M(4~6)×(20~35)	个		
38	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个		
39	030112001	木螺钉	百个		
40	030112005	木螺钉 m2~4×6~65	个		
41	030113002	镀锌木螺钉 M4.5~6×15~100	个		
42	030119001	机螺钉	kg		
43	030120002	镀锌机螺钉 M6~12×12~120	个		
44	030126005	螺栓 M5×20	套		
45	030126007	螺栓 M6~12×12~50	套		
46	030127032	镀锌螺栓 M10×50	套		
47	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套		
48	030127035	镀锌螺栓 M10×100	套		
49	030127042	镀锌螺栓 M12×100	套		
50	030156001	膨胀螺栓	套		
51	030156005	膨胀螺栓 M6	套		
52	030156011	膨胀螺栓 M6×85	套		
53	030156012	膨胀螺栓 M8	套		
54	030156014	膨胀螺栓 M8×65	套		
55	030156016	膨胀螺栓 M8×80	套		
56	030156018	膨胀螺栓 M10	套		
57	030156026	膨胀螺栓 M12	套		
58	030156034	膨胀螺栓 M16	套		
59	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个		
60	030171101	螺母	百个		
61	030172001	垫圈	百个		
62	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗		
63	030183001	铁钉(综合)	kg		
64	030183001	铁钉(综合)	kg		
65	030188004	射钉(枪钉)	盒		
66	030192000	圆钉(综合)	kg		
67	030311111	不锈钢合页	副		
68	030312004	不锈钢上帮	m		
69	030312005	不锈钢下帮	m		
70	031301006	砂轮片 Φ400	片		
71	031303101	金刚石磨盘	片		
72	031304001	碟形钢丝砂轮片 Φ100	片		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林市公安局临桂路办公区修缮项目

第3页 共13页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
73	031311001	电焊条 (综合)	kg		
74	031311001	电焊条 (综合)	kg		
75	031311002	电焊条 结422 Φ2.5~3.2	kg		
76	031311008	碳钢焊条	kg		
77	031321001	焊锡丝 综合	kg		
78	031321003	焊锡	kg		
79	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg		
80	031337001	冲击钻头 (综合)	根		
81	031337010	冲击钻头 Φ12	个		
82	031338001	合金钢钻头 (综合)	个		
83	031338004	合金钢钻头 Φ10	个		
84	031338006	合金钢钻头 Φ16	个		
85	031345001	钢锯条	根		
86	031345007	钢割片	片		
87	031346001	钢丝刷子	把		
88	031347001	砂纸	张		
89	031347002	砂纸 (木)	张		
90	031347003	水砂纸	张		
91	031347004	铁砂布	张		
92	032104003.1	钢丝网 (综合)	m²		
93	032116001	铁件 (综合)	kg		
94	032118001	不锈钢干挂件	套		
95	032118013	镀锌全螺纹吊杆 Φ6	m		
96	032125003	彩钢内外扣槽	m		
97	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
98	040102004	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg		
99	040301001	砂 (综合)	m³		
100	040301003	细砂	m³		
101	040301004	中砂	m³		
102	040302008	石英砂 (综合)	kg		
103	040701001	陶粒	m³		
104	040903001	石膏粉	kg		
105	041301002	页岩标准砖 240×115×53	块		
106	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块		
107	041504004	蒸压加气砼砌块 600×200×200	m³		
108	041504010	蒸压加气砼砌块 600×200×120	m³		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林市公安局临桂路办公区修缮项目 第4页 共13页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
109	041504012	蒸压加气砼砌块 600×200×240	m³		
110	043011001	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t		
111	043013003	干混普通抹灰砂浆 DP-G M10	t		
112	043013004	干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t		
113	043013004	干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t		
114	043013005	干混普通抹灰砂浆 DP-G M20	t		
115	043017001	干混地面砂浆 DS M15	t		
116	043017002	干混地面砂浆 DS M20	t		
117	043021001	干混自流平砂浆 DSL	t		
118	050101001	木材（综合）	m³		
119	050301003	一等杉木枋材	m³		
120	050306001	周转板枋材	m³		
121	050501008	胶合板9mm	m²		
122	050501008	胶合板9mm	m²		
123	050501011	胶合板15mm	m²		
124	050501012	胶合板18mm	m²		
125	050501012.1	胶合板18mm	m²		
126	050901003.1	水泥压力板15mm	m²		
127	052502003	木砖	m³		
128	053501002	竹篾	百根		
129	060501003.1	钢化玻璃 8mm	m²		
130	060501003.2	中空夹百叶钢化玻璃	m²		
131	060501003.3	钢化玻璃 12mm	m²		
132	070103012.1	400*800釉面砖	m²		
133	070501006.1	仿木纹瓷砖 400×400	m²		
134	070501006.2	釉面通体防滑瓷砖 600×600	m²		
135	070501007.2	仿木纹瓷砖 800×800	m²		
136	070501007.3	釉面通体瓷砖 800×800	m²		
137	070501013	陶瓷踢脚砖	m²		
138	072101004.1	弹性地胶	m²		
139	072301003.1	长条复合木地板（成品）	m²		
140	072301003.1	防腐木地板	m²		
141	080301102.1	灰色花纹大理石800*800*20	m²		
142	080301202.1	20厚仿爵士白人造石	m²		
143	080301202.2	20厚浅灰色人造石材	m²		
144	080301202.3	20厚浅黄色人造石材	m²		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林市公安局临桂路办公区修缮项目 第5页 共13页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
145	090101001	石膏板	m²		
146	090301002	榉木夹板 3mm	m²		
147	090502201.1	氟碳铝单板	m²		
148	090503003.1	铝扣板400*400*0.8	m²		
149	090503004.1	铝扣板600*600*0.8	m²		
150	090505009	镜面不锈钢板（8K成品）	m²		
151	090505009.1	1.2mm仿木纹不锈钢	m²		
152	090508002	彩钢板 0.5mm	m²		
153	090508016.1	彩钢夹芯板（轻质隔热） 75mm	m²		
154	091901001.1	硅酸钙板9mm	m²		
155	091901001.1	硅酸钙板 δ 8	m²		
156	093901006.1	抗倍特板18mm	m²		
157	100102002	轻钢大龙骨 h45	m		
158	100102003	轻钢中龙骨 h19	m		
159	100102005	轻钢中龙骨横撑 h19	m		
160	100105001	镀锌轻钢龙骨75×50	m		
161	100105002	镀锌轻钢龙骨75×40	m		
162	100302004.1	镀锌铝方通50*50*5	m		
163	100302004.1	镀锌铝方通20*20*2	m		
164	100302004.1	镀锌铝方通20*40*2	m		
165	101301001	轻钢龙骨主接件	个		
166	101301002	轻钢龙骨次接件	个		
167	101302002	轻钢中龙骨平面连接件	个		
168	101302004	轻钢大龙骨垂直吊挂件	个		
169	101302005	轻钢中龙骨垂直吊挂件	个		
170	110103001.2	高级成品实木门	m²		
171	110120001	成品木门框	m		
172	113701001	电磁感应装置	套		
173	120301003.1	黑色304不锈钢踢脚线	m		
174	120312001.1	铁艺网格板	m²		
175	120702101	石膏角线 50	m		
176	130102001	调和漆（综合）	kg		
177	130102001	调和漆(综合)	kg		
178	130104001	无光调和漆	kg		
179	130105001	酚醛调和漆（各色）	kg		
180	130109001	酚醛磁漆(各种颜色)	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林市公安局临桂路办公区修缮项目

第6页 共13页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
181	130132001	油灰	kg		
182	130301001	乳胶漆	kg		
183	130308004	聚氨酯甲乙料	kg		
184	130311003	成品腻子粉（一般型）	kg		
185	130507001	防锈漆	kg		
186	130507002	红丹防锈漆	kg		
187	130507003	酚醛防锈漆（各种颜色）	kg		
188	130507004	红丹酚醛防锈漆	kg		
189	130516001	环氧底漆	kg		
190	130516002	环氧面漆	kg		
191	130516003	环氧中层漆	kg		
192	130519001	沥青绝缘漆	kg		
193	130528002	聚氨酯沥青防水涂料	kg		
194	130705002	铅油	kg		
195	133504001	防水粉	kg		
196	133508002	嵌缝膏	kg		
197	133901001	防腐油	kg		
198	140101001	清油	kg		
199	140103002	熟桐油	kg		
200	140303001	煤油	kg		
201	140501003	油漆溶剂油	kg		
202	140702001	机油（综合）	kg		
203	140901002	电力复合酯 一级	kg		
204	143117001	氟化钠	kg		
205	143124001	漂白粉	kg		
206	143303001	硬酯酸 一级	kg		
207	143305003	二甲苯	kg		
208	143309001	丙酮	kg		
209	143537001	聚合物胶浆	kg		
210	143537003	聚醋酸乙烯乳液	kg		
211	143901001	乙炔气	m³		
212	143906001	氧气	m³		
213	144101005	建筑胶	kg		
214	144106001	石材（云石）胶	kg		
215	144108001	乳白胶	kg		
216	144113002	玻璃胶 310g	支		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:桂林市公安局临桂路办公区修缮项目

第7页 共13页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
217	144113003	玻璃胶 350g	支		
218	144114001	密封胶	kg		
219	144114004	密封胶	支		
220	144114006	聚氯乙烯热熔密封胶	kg		
221	144114009	聚氨酯发泡密封胶(750mL/支)	支		
222	144115001	万能胶	kg		
223	144116005	粘合剂	kg		
224	144116008	粘接剂	kg		
225	144116024	专用界面剂	kg		
226	144117008	快粘粉	kg		
227	144301004	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷		
228	144302003	美纹纸	m		
229	144306001	防水胶布	卷		
230	144309002	塑料胶布带 20mm×10m	卷		
231	144309004	塑料胶布带 25mm×10m	卷		
232	150301001.1	防火岩棉	m³		
233	150301003	岩棉吸音板	m²		
234	150301003.1	12mm吸音板	m²		
235	150301005	保温岩棉板 A级	m³		
236	150301007.1	岩棉板 δ 50	m³		
237	151304002	泡沫条	m		
238	151304004	泡沫防潮纸	m²		
239	172513000	塑料软管	kg		
240	172517001	异型塑料管 Φ2.5~5	m		
241	180329001	内牙弯头 DN20	个		
242	181510001	钢制管箍 DN15	个		
243	181510002	钢制管箍 DN20	个		
244	181510003	钢制管箍 DN25	个		
245	181510004	钢制管箍 DN32	个		
246	181510005	钢制管箍 DN40	个		
247	181510006	钢制管箍 DN50	个		
248	181512003	镀锌管箍 DN25	个		
249	181515001	钢制活接头 DN15	个		
250	181515002	钢制活接头 DN20	个		
251	181515003	钢制活接头 DN25	个		
252	182501001	塑料管卡 de20	个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林市公安局临桂路办公区修缮项目

第8页 共13页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
253	182501002	塑料管卡 de25	个		
254	182501003	塑料管卡 de32	个		
255	182501005	塑料管卡 de50	个		
256	182501007	塑料管卡 de75	个		
257	182501008	塑料管卡 de110	个		
258	182503003	镀锌管卡子(钢管用) DN25	个		
259	182511000	接地卡子(综合)	个		
260	182519002	固定卡子 3×80	套		
261	213321000	大便器胶皮碗	个		
262	213321001	便器接头 De130×110	个		
263	213322005	存水弯 塑料 S型 DN50	个		
264	213322010	大便器塑料存水弯 DN100	个		
265	213327001	透气帽(铅丝球) DN50	个		
266	213327002	透气帽(铅丝球) DN75	个		
267	213327003	透气帽(铅丝球) DN100	个		
268	270601003	接地线 BV-5.5~16	m		
269	271702001	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷		
270	280104002	镀锡裸铜绞线 TJX-16	kg		
271	280304003	塑料软铜绝缘导线 BVR-4	m		
272	280311004	铜芯双绞线 RVS2×0.75	m		
273	290628002	塑料护口 15~20	个		
274	290628003	塑料护口 15~50	个		
275	290631007	电缆吊挂 3×50	套		
276	290632012	灯具卡子	个		
277	290640001	铜接线卡1.0-2.5	个		
278	290905002	铜接线端子 DT-4mm ²	个		
279	290905005	铜接线端子 DT-16mm ²	个		
280	290905007	铜接线端子 DT-35mm ²	个		
281	290905009	铜接线端子 DT-70mm ²	个		
282	290905011	铜接线端子 DT-120mm ²	个		
283	291111001	开关盒	个		
284	291112001	接线盒	个		
285	291720001	胶木线夹	个		
286	292702006	尼龙扎带(综合)	个		
287	340701001	塑料手套 ST型	副		
288	340702001	防尘面罩	套		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林市公安局临桂路办公区修缮项目

第9页 共13页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
289	340703001	护目镜	套		
290	341101001	水	m³		
291	341301011	标志牌 塑料扁形	个		
292	341508001	其他材料费	元		
293	341508006	其他材料费	元		
294	341509001	校验材料费	元		
295	350103001	胶合板模板1830×915×18	m²		
296	350104002	复合木模板面板	m²		
297	350302001	回转扣件	个		
298	350302003	直角扣件	个		
299	350303001	脚手架焊接钢管Φ48.3×3.6	t		
300	350307002	竹脚手板	m²		
301	351101001	钢凿	个		
302	370905001	钢垫板	kg		
303	390101001	脚手架钢管 (租赁)	t·天		
304	390101002	扣件综合 (租赁)	100套·天		
305	390101004	底座 (租赁)	100个·天		
306	B-.1	LED灯带	m		
307		◆商品砼◆			
308	043104004	预拌普通混凝土 C25	m³		
309	043104007	预拌普通混凝土 C40	m³		
310	043115008	预拌细石混凝土 C20	m³		
311		◆配合比◆			
312	800102004	水泥砂浆 1:2.5	m³		
313	800102005	水泥砂浆 1:3	m³		
314	800702003	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5	m³		
315	801101001	素水泥浆	m³		
316	802302002	中砂 陶粒 水泥32.5 LC7.5	m³		
317		◆主材◆			
318	172500000.1	排水管-UPVC 110	m		
319	172500000.2	排水管-UPVC 75	m		
320	172500000.3	排水管-UPVC 50	m		
321	172502000	PP-R给水管	m		
322	172502000.2	PPR冷水管dn25	m		
323	172502000.3	PP-R给水管	m		
324	172502000.4	PPR冷水管dn25	m		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林市公安局临桂路办公区修缮项目

第10页 共13页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
325	172502000.5	PPR冷水管dn25	m		
326	180903000	塑料给水管件	个		
327	180903000.2	塑料给水管件dn25	个		
328	180903000.3	塑料给水管件	个		
329	180903000.5	塑料给水管件dn25	个		
330	180904000.1	承插塑料管件110	个		
331	180904000.2	承插塑料管件75	个		
332	180904000.3	承插塑料管件50	个		
333	194103000.1	截止阀 DN32	个		
334	194103000.3	截止阀 DN20	个		
335	194103000.5	截止阀 DN25	个		
336	211501000.1	蹲式大便器	个		
337	213316002.1	自闭式冲洗阀 DN20	个		
338	213318000.1	地漏	个		
339	213320000.1	大便器冲洗管	根		
340	2811.1	铜芯电力电缆 WDZ-YJY-4x95+1*70mm ²	m		
341	500102001.1	轴流排气扇	台		
342	550117001.1	楼层配电总箱 AL9	台		
343	550117001.2	消防配电箱 (ALEa1、ALE1-1-ALE9-1)	台		
344	550117001.3	消防配电箱 ALE	台		
345	550117001.4	厨房配电箱 AL1-1	台		
346	550117001.5	楼层配电总箱 AL1	台		
347	550117001.6	楼层配电总箱 AL2	台		
348	550117001.7	楼层配电总箱 AL3	台		
349	550117001.8	楼层配电总箱 AL4	台		
350	550117001.9	楼层配电总箱 AL5	台		
351	550117001.10	楼层配电总箱 AL6	台		
352	550117001.11	楼层配电总箱 AL7	台		
353	550117001.12	楼层配电总箱 AL8	台		
354	550910000.1	等电位端子箱LEB	个		
355	B-Z.1	拆除固定柜子 主材费	元		
356	B-Z.1	拆除原有水吧台 主材费	元		
357	B-Z.2	甲级木质防火门 主材费	m ²		
358	B4-0080.1	高压柜 (固定式) 配套式	台		
359	B4-0085.1	低压柜 (固定式) 配套式	台		
360	Z170303000.1	配管 SC16	m		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林市公安局临桂路办公区修缮项目

第11页 共13页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
361	Z170303000.2	配管 SC25	m		
362	Z170303000.3	配管 SC20	m		
363	Z170303000.4	配管 SC50	m		
364	Z170303000.5	配管 SC40	m		
365	Z170303000.6	配管 SC32	m		
366	Z170303000.7	配管 SC25	m		
367	Z250001001.1	LED射灯(可调角)	套		
368	Z250001001.2	LED条形灯	套		
369	Z250001001.3	LED灯盘	套		
370	Z250001001.4	吸顶灯	套		
371	Z250001001.5	疏散出口标志灯	套		
372	Z250001001.6	单向疏散标志灯	套		
373	Z250001001.7	应急照明灯	套		
374	Z250001001.8	LED筒灯(下照式)	套		
375	Z250001001.9	安全出口标志灯	套		
376	Z260501001.1	一位单控开关	个		
377	Z260501001.2	一位双控开关	个		
378	Z260501001.3	两位单控开关	个		
379	Z260501001.4	三位单控开关	个		
380	Z260501001.5	四位双控开关	个		
381	Z264101001.1	成套插座	套		
382	Z264101001.2	五孔插座	套		
383	Z264101001.3	地插	套		
384	Z280301000.1	配线 WDZN-BYJ-2.5	m		
385	Z280301000.2	配线 WDZB-BYJ-4	m		
386	Z280301000.3	配线 WDZB-BYJ-2.5	m		
387	Z281100000.1	铜芯电力电缆 WDZ-YJY-4x70+1*50mm ²	m		
388	Z281100000.2	铜芯电力电缆 WDZ-YJY-4x35+1*25mm ²	m		
389	Z281100000.3	铜芯电力电缆 WDZ-YJY-5x35mm ²	m		
390	Z281100000.4	铜芯电力电缆 WDZ-YJY-5x25mm ²	m		
391	Z281100000.5	铜芯电力电缆 WDZ-YJY-5x16mm ²	m		
392	Z281100000.6	铜芯电力电缆 WDZ-YJY-5x10mm ²	m		
393	Z281100000.7	电力电缆 WDZ-YJY-3X10	m		
394	Z281100000.8	电力电缆WDZ-YJY-3X5	m		
395	Z281100000.9	电力电缆 WDZ-YJY-3X16	m		
396	Z281100000.10	电力电缆 WDZ-YJY-5x4	m		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林市公安局临桂路办公区修缮项目 第12页 共13页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
397	Z281100000.11	电力电缆 WDZ-YJY-4X4	m		
398	Z281100000.12	电力电缆 WDZ-YJY-3X6	m		
399	Z281100000.13	电力电缆 WDZ-YJY-5X25mm²	m		
400	Z281100000.14	电力电缆 WDZ-YJY-5X35	m		
401	Z281100000.15	电力电缆 WDZ-YJY-5X16	m		
402	Z290101000.1	钢制槽式桥架CT100*200*1.2	m		
403	Z290101000.2	钢制槽式桥架CT100*300*1.2	m		
404		◆机械台班组成◆			
405	000502002	2023安装机械第一类费用	元		
406	002401001	机械台班人工费	元		
407	140301004	国V汽油 92#	kg		
408	140301004	汽油92#	kg		
409	140304001	轻柴油 0#	kg		
410	140304001	轻柴油0#	kg		
411	341103001	电	kW·h		
412	994701004	折旧费	元		
413	994701005	检修费	元		
414	994701006	维护费	元		
415	994701007	安拆及场外运输费	元		
416	994701008	其他费	元		
417		◆机械◆			
418	341509003	其他机械费	元		
419	980307002	数字电桥	台班		
420	980502011	手持式万用表	台班		
421	980504001	数字高压表 GYB-II	台班		
422	980506001	电能校验仪 ST9040	台班		
423	980507001	电压、电流互感升流器 HJ-12E	台班		
424	980508001	电压电流表（各种量程）	台班		
425	981105001	电感电容测试仪	台班		
426	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		
427	981113001	真空断路器测试仪 VIDAR	台班		
428	981508007	微机继电保护测试仪	台班		
429	983510001	电缆测试仪 JH5132	台班		
430	984103001	高压整流硅堆、滤波器	台班		
431	984110001	直流高压发生器 ZGF-200	台班		
432	984114001	光导介损测量仪	台班		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林市公安局临桂路办公区修缮项目 第13页 共13页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
433	984118001	Y D Q 充气式试验变压器	台班		
434	984714001	高压绝缘电阻测试仪 3124	台班		
435	984717001	其他各种仪器仪表	台班		
436	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		
437	990516001	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L	台班		
438	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班		
439	990704005	载重汽车 装载质量5t	台班		
440	990704007	载重汽车 装载质量8t	台班		
441	990903002	汽车式起重机 提升质量8t	台班		
442	990903007	汽车式起重机 提升质量25t	台班		
443	991305001	电动夯实机 夯击能量 250N.m	台班		
444	991908002	立式钻床 钻孔直径 25mm	台班		
445	991923001	台式砂轮机 砂轮直径100mm	台班		
446	991923003	手提砂轮机 砂轮直径150mm	台班		
447	991924001	管子套丝机 ϕ 159mm	台班		
448	991926001	电动弯管机 管径108mm	台班		
449	992101001	木工圆锯机 直径500mm	台班		
450	992301003	砂轮切割机 砂轮直径400mm	台班		
451	992301004	砂轮切割机 砂轮直径500mm	台班		
452	992313001	金刚石吸尘磨光机	台班		
453	992314001	角向磨光机	台班		
454	992501001	交流电弧焊机 容量21kV·A	台班		
455	992501002	交流电弧焊机 容量30kV·A	台班		
456	992501003	交流电弧焊机 容量32kV·A	台班		
457	992511001	热熔对接焊机 直径63mm	台班		
458	993913001	高压试验变压器全套装置 YDJ	台班		
459	994301001	电动空气压缩机 排气量0.3m³/min	台班		
460	994301031	电动空气压缩机 排气量0.6m³/min	台班		
461	994410004	试压泵 压力30MPa	台班		
462	994506004	油压接管钳 50t	台班		
463	994508001	电锤 功率 520W	台班		
464		合 计			