

## 招标工程量清单

招 标 人：灵川县水利工程服务中心

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

## 招标工程量清单

招标人：灵川县水利工程服务中心  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编制人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复核人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：\_\_\_\_\_

复核时间：\_\_\_\_\_

# 总 说 明

工程名称:灵川县白云江水库标准化创建工程

第1页 共1页

<div><p>(一)、工程概况</p><p>1. 项目名称: 灵川县白云江水库标准化创建工程</p><p>2. 建设单位: 灵川县水利工程服务中心</p><p>3. 建设地点: 桂林市灵川县</p><p>(二)、编制范围</p><p>1、本工程包括: 本项目工程名称灵川县白云江水库标准化管理建设工程, 包含室外工程、房建安装工程、房建建筑工程等工程。</p><p>(三)、编制依据</p><p>1、《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量及费用定额》(2024年);</p><p>2、《广西壮族自治区安装工程消耗量及费用定额》(2023年版);</p><p>3、《广西壮族自治区市政工程消耗量及费用定额》(2022年);</p><p>4、《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量及费用定额》(2021年);</p><p>5、《广西壮族自治区安装拆除工程消耗量及费用定额》(2013年);</p><p>6、《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量及费用定额》(2024年);</p><p>7、《广西壮族自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标[2023]7 号);</p><p>8、桂建标[2023]7号文关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知;</p><p>9、自治区住房和城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知(桂建标【2016】17号)。</p><p>10、材料价格按《桂林市建设工程造价信息》2025年第9期, 参考灵川县材料价格和市场询价;</p><p>11、其他有关编制预算需要的标准、规范、技术资料;</p><p>12、工程项目设计图纸。</p><p>13、《建设项目设计预算编审规程》(CECA/GC 2-2015)</p><p>14、自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额&gt;的通知》(桂建标[2016]16号)。</p><p>15、本次采用博奥云进行编制, 管理费、利润取区间中值, 增值税按照一般计税法。</p><p>16、材料运距参考灵川县材料超运距: 运距采用15km计算, 超运距5km。</p><p>17、本项目审核时采用自拌砂浆, 结算时按实计算。</p></div>
---

## 建设项目建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:灵川县白云江水库标准化创建工程

第1页 共1页

[illegible]

单项工程建筑安装工程费汇总表  
(适用于单价合同)

工程名称:灵川县白云江水库标准化创建工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程建筑安装工程费汇总表  
(适用于单价合同)

工程名称:灵川县白云江水库标准化创建工程第1页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	白云江水库照明工程		
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	白云江水库绿化工程		
一	2021绿化工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	白云江水库拆除工程		
一	2024拆除工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		

单位工程建筑安装工程费汇总表  
(适用于单价合同)

工程名称:灵川县白云江水库标准化创建工程第2页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	白云江水库平面改造工程		
一	2021园路园桥工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	白云江水库建筑改造工程		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		

单位工程建筑安装工程费汇总表  
(适用于单价合同)

工程名称:灵川县白云江水库标准化创建工程第3页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	白云江水库遮阳棚工程		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	白云江水库_土建工程		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	白云江水库_水电工程		
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		

## 单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:灵川县白云江水库标准化创建工程

第4页 共4页

[illegible]

# 分部分项工程和单价措施项目费用表

## (适用于单价合同)

工程名称:灵川县白云江水库标准化创建工程

第1页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		白云江水库照明工程					
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
1	桂030412013001	太阳能路灯 1. 名称:庭院灯 6m 2. 型号:LED 50W IP65 暖白光, 60w 太阳能电池板 60AH 3. 采用光控+时控	套	10			
2	030409001001	角钢接地极 1. 名称:接地极 2. 材质:热镀锌角钢L50*5*2500MM	根	10			
3	桂030413011001	现浇路灯基础 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 钢筋种类、规格:Φ10以内, 详见 图纸	座	10			
4	040101003001	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1m内 3. 部位:照明基础	m³	4.70			
5	040103001001	回填土方 1. 密实度:93% 2. 填方材料品种:原土 3. 部位:照明基础	m³	3.59			
6	040103002001	余方弃置 1. 废弃料品种:余方 2. 运距km:0.5km	m³	1.11			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:灵川县白云江水库标准化创建工程

第2页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		白云江水库绿化工程					
		分部分项工程					
	1.	绿化工程					
7	桂050101018001	整理绿化用地 1. 草坪与灌木 2. 整理绿化用地与管理房院子场地	m <sup>2</sup>	184.96			
8	050101009001	花池种植土回(换)填 1. 回填土质要求:种植土 2. 回填厚度:20cm	m <sup>3</sup>	3.07			
9	050102002001	栽植灌木 1. 种类:三角梅球 2. 冠丛高:80-99cm 3. 蓬径:60-79cm 4. 养护期:1年 5. 备注:球形苗,枝叶紧促,冠形饱满	株	3			
10	050102001001	栽植乔木 1. 种类:山茶 2. 胸径或干径:自然苗 3. 株高:120-149cm 4. 冠径:80-99cm 5. 养护期:1年 6. 备注:红花品种,自然苗形态,树形自然冠形饱满优美,枝叶紧促分布均匀	株	6			
11	050102002002	栽植灌木 1. 种类:果树 2. 胸径或干径:10-15cm 3. 株高:200-250cm 4. 冠径:120-150cm 5. 养护期:1年 6. 备注:果树品种和规格由甲方选定,审核按柚子树计算,结算按实际	株	7			
12	050102001002	栽植乔木(移栽) 1. 种类:原有银杏 2. 胸径或干径:35cm 3. 株高:400-450cm 4. 冠径:300-450cm	株	1			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:灵川县白云江水库标准化创建工程

第3页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		5. 养护期:1年 6. 备注: 其中1株在场内地内移植, 含挖树和种植, 运输					
13	050102001003	栽植乔木(移栽) 1. 种类:原有枇杷 2. 胸径或干径:20cm 3. 株高:300-350cm 4. 冠径:300-450cm 5. 养护期:1年 6. 备注: 其中1株在场内地内移植, 含挖树和种植, 运输	株	1			
14	050102001004	栽植乔木(移栽) 1. 种类:原有朴树 2. 胸径或干径:20cm 3. 株高:300-350cm 4. 冠径:300-450cm 5. 养护期:1年 6. 备注: 其中1株在场内地内移植, 含挖树和种植, 运输	株	1			
15	050102001005	栽植乔木(移栽) 1. 种类:原有桂花 2. 胸径或干径:15cm 3. 株高:200-250cm 4. 冠径:200-250cm 5. 养护期:1年 6. 备注: 其中4株在场内地内移植, 含挖树和种植, 运输	株	4			
16	桂050102017001	栽植片植灌木 1. 种类:麦冬 2. 蓬径:15-20cm 3. 单位面积株数:64株/平方米 4. 养护期:1年	m²	9.30			
17	桂050102017002	栽植片植灌木 1. 种类:毛杜鹃 2. 蓬径:20-29cm 3. 单位面积株数:36株/平方米 4. 养护期:1年	m²	21.60			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
18	050403001001	树木支撑架 树棍桩 四脚桩(短)	株	11			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表

## (适用于单价合同)

工程名称:灵川县白云江水库标准化创建工程

第4页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
19	050403001002	树木支撑架 树棍桩 四脚桩(长)	株	3			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		白云江水库拆除工程					
		分部分项工程					
	011616	整体拆除					
20	011605001001	拆除原有建筑及过道 1. 拆除的基层类型:砖砌筑结构, 单层 2. 材料种类:砖混	m²	179.00			
21	011605002001	外墙面块料拆除 1. 拆除的基层类型:水泥砂浆 2. 饰面材料种类:综合楼外面瓷砖	m²	234.35			
22	011601001001	生产性用房内院花池砖砌体拆除 1. 拆除方式:人工 2. 砌体材质:单砌筑砖 3. 拆除高度:0.3m	m³	2.85			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表

## (适用于单价合同)

工程名称:灵川县白云江水库标准化创建工程

第5页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
23	041001001001	拆除生产性用房院内混凝土路面 1. 路面类型:混凝土 2. 厚度:150mm, 结算按实际厚度计算	m <sup>2</sup>	146.00			
24	011602001001	混凝土洗菜台拆除 1. 拆除方式:人工 2. 构件名称:洗菜台拆除 3. 拆除构件的厚度或规格尺寸:200mm 厚墙体与100mm预制板	m <sup>2</sup>	1.50			
25	011601001002	生产性用房外院垃圾回收点砖砌体拆除 1. 拆除方式:人工 2. 砌体材质:单砌筑砖 3. 拆除高度:0.3m	m <sup>3</sup>	0.99			
26	011601001003	围墙砖砌体拆除 1. 拆除方式:人工拆除 2. 砌体材质:砌体 3. 拆除高度:2.4m	m <sup>3</sup>	9.62			
27	桂011616001001	房屋整体拆除 1. 平房、楼房:平房 2. 结构类型:砖混 3. 墙体厚度:240mm	m <sup>2</sup>	9.80			
28	011605002002	围墙墙面块料拆除 1. 拆除的基层类型:水泥砂浆 2. 饰面材料种类:围墙外面瓷砖	m <sup>2</sup>	8.98			
29	011604002001	水池抹灰层拆除 1. 拆除部位:水池 2. 抹灰层种类:水泥砂浆	m <sup>2</sup>	9.95			
30	011604002002	大坝栏杆抹灰层拆除 1. 拆除部位:大坝栏杆 2. 抹灰层种类:水泥砂浆	m <sup>2</sup>	163.28			
31	040103002002	破碎混凝土弃置 1. 废弃料品种:破碎物 2. 运距km:5km	m <sup>3</sup>	195.24			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:灵川县白云江水库标准化创建工程

第6页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		白云江水库平面改造工程					
		分部分项工程					
	1.	YS-4.1管理房院子规整工程					
32	桂050201017001	地沟板园路面层 1.路面宽度、厚度、材料种 类:900*500*150mm C20混凝土预制沟 板 2.砂浆强度等级:30厚1:3干硬性水 泥砂浆	m <sup>2</sup>	63.76			
	1.	YS-T-1.1-1做法树池					
33	050201003001	树池围边 1.卵石密铺(2/3嵌入砂浆,竖铺) 2.30厚1:3水泥砂浆 3.100厚C20素混凝土 4.100厚水泥石粉稳定层 5.素土夯实(压实度≥93%)	m	13.04			
34	040901009001	预埋铁件 1.∠50X2镀锌角钢收边 2.M6化学螺栓固定@500	t	0.016			
	1.	YS-T-1.1-2建筑走廊做水磨石					
35	011101002001	现浇水磨石楼地面 1.10mm厚1:2.5白水泥(或掺色)石 渣,磨光打蜡,铜条分隔900x900mm 2.素水泥浆一道 3.20厚1:3水泥砂浆找平 4.100厚C20素混凝土 5.100厚水泥石粉稳定层 6.素土夯实(压实度≥93%)	m <sup>2</sup>	20.10			
	1.	YS-T-3做地面彩色艺术压印					
36	桂050201017002	地面彩色艺术压印园路面层 1.无色透明保护剂封闭 2.彩色脱模粉(脱模,复合着色)	m <sup>2</sup>	262.50			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:灵川县白云江水库标准化创建工程

第7页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		3. 2~4mm彩色强化料艺术压印地坪 4. 100厚C20混凝土 5. 100厚水泥石粉稳定层 6. 素土夯实, 夯实系数 $\geq 0.93$					
37	05B001	停车位油漆划线	m	64.00			
	1.	YS-T-1. 1-4做新建花池					
38	050201003002	花池围边 1. 600x300x120厚C30预制混凝土道牙 外侧倒20x20斜角 2. 20厚1: 2.5水泥砂浆结合层 3. 100厚C20混凝土基层	m	13.06			
	1.	YS-T-5做新建地面彩色艺术压印					
39	040203007001	地面彩色艺术压印园路面层 1. 无色透明保护剂封闭 2. 彩色脱模粉(脱模, 复合着色) 3. 2~4mm彩色强化料艺术压印地坪 4. 50厚C25混凝土 5. 现状混凝土基层(凿毛处理)	m <sup>2</sup>	279.40			
		小计					
		$\Sigma$ 人工费					
		$\Sigma$ 材料费					
		$\Sigma$ 机械费					
		$\Sigma$ 管理费					
		$\Sigma$ 利润					
		$\Sigma$ 增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
	011703	垂直运输					
	011704	超高施工增加					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
	011706	施工排水、降水					
		小计					
		$\Sigma$ 人工费					
		$\Sigma$ 材料费					
		$\Sigma$ 机械费					
		$\Sigma$ 管理费					
		$\Sigma$ 利润					
		$\Sigma$ 增值税					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:灵川县白云江水库标准化创建工程

第8页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		白云江水库建筑改造工程					
		分部分项工程					
	1.	YS-1.1-1新建围墙					
40	010401003001	实心砖围墙 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:240mm 4. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M10	m³	5.33			
41	011201001001	墙面一般抹灰 1. 墙体类型:标准砖墙 2. 面层厚度、砂浆种类、配合 比:10mm水泥砂浆 1:2.5	m²	61.88			
42	011407001001	白色墙面喷(刷)涂料 1. 基层类型:抹灰面 2. 施工方法:涂料 3. 喷刷涂料部位:外墙 4. 腻子种类:外墙防水腻子二遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:白色真石漆	m²	38.96			
43	011407001002	蓝色墙面喷(刷)涂料 1. 基层类型:抹灰面 2. 施工方法:线条涂料 3. 喷刷涂料部位:外墙 4. 腻子种类:外墙防水腻子二遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:蓝色真石漆	m²	22.37			
44	010802001001	成品小铁门(业主定款式) 1. 门框、扇材质及规格:成品小铁门 2. 品种、厚度:业主定款式 3. 暂时按照铁艺门计算	m²	3.00			
45	010807009001	矩形灰瓦窗 1. 框、扇材质及规格:200*100*20mm 2. 品种、厚度:灰瓦	m²	8.64			
	1.	YS-2.1-1照壁工程					
46	010101004001	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内 3. 部位:照壁基础	m³	9.22			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:灵川县白云江水库标准化创建工程

第9页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
47	010101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内 3. 部位: 照壁基础	m³	2.34			
48	010103001001	回填土方 1. 密实度:93% 2. 填方材料品种:原土 3. 填方来源、运距:就近	m³	9.34			
49	010103002001	余土弃置 1. 废弃料品种:余土 2. 运距:5KM	m³	2.22			
50	010501001001	混凝土垫层 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m³	0.73			
51	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m³	0.67			
52	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m³	0.63			
53	010503004001	圈梁 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m³	1.39			
54	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:热轧圆盘条 Φ10 以内	t	0.080			
55	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 Φ10~ 25	t	0.117			
56	010401003002	实心砖照壁 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:240mm 4. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M10	m³	5.69			
57	011201001002	墙面一般抹灰 1. 墙体类型:标准砖墙 2. 面层厚度、砂浆种类、配合 比:10mm水泥砂浆 1:2.5	m²	61.27			
58	011407001003	白色墙面喷(刷)涂料 1. 基层类型:抹灰面 2. 施工方法:涂料 3. 喷刷涂料部位:外墙 4. 腻子种类:外墙防水腻子二遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:白色真石漆	m²	44.47			
59	011407001004	蓝色墙面喷(刷)涂料 1. 基层类型:抹灰面 2. 施工方法:线条涂料 3. 喷刷涂料部位:外墙 4. 腻子种类:外墙防水腻子二遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:蓝色真石漆	m²	10.72			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:灵川县白云江水库标准化创建工程

第10页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
60	011507001001	平面招牌 1. 箱体规格:矩形 2. 基层材料种类:铝合金边框50*25mm 3. 面层材料种类:亚克力 6mm	m²	10.35			
61	010901001001	瓦屋面 1. 材质: 仿古一体树脂瓦 2. 成品定制展开宽1020mm	m²	5.93			
	1.	<b>YS-3. 1-1新建管理房院子围墙</b>					
62	010101003002	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内 3. 部位: 院子围墙基础	m³	36.97			
63	010103001002	回填土方 1. 密实度:93% 2. 填方材料品种:原土 3. 填方来源、运距:就近	m³	21.33			
64	010103002002	余土弃置 1. 废弃料品种:余土 2. 运距:5KM	m³	15.64			
65	010501001002	混凝土垫层 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m³	4.98			
66	011101006001	混凝土压顶 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m²	1.92			
67	010403001001	石基础 1. 石料种类、规格:毛石 2. 砂浆种类、强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m³	10.67			
68	010403003001	石墙 1. 石料种类、规格:毛石 2. 砂浆种类、强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m³	16.00			
69	011503001001	304成品不锈钢仿竹篱笆 1. 类型:竹篱笆 650mm高 2. 材料种类、规格:304成品不锈钢仿竹篱笆	m	71.10			
70	010802001002	成品管理房院子门(业主定款式) 1. 门框、扇材质及规格:成品仿竹不锈钢格栅 2. 品种、厚度:业主定款式	m²	2.18			
	1.	<b>YS-5. 1水池及围墙</b>					
71	011201001003	围墙墙面一般抹灰 1. 墙体类型:标准砖墙 2. 底层厚度、砂浆种类、配合比:10mm水泥砂浆 1:2.5	m²	8.98			
72	桂011204007001	水池块料墙面 1. 墙面类型:标准砖墙 2. 安装方式:20厚1: 2.5水泥砂浆粘贴	m²	6.76			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:灵川县白云江水库标准化创建工程

第11页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		3. 面层材料品种、规格、颜色:600*200灰色瓷砖					
73	011407001005	白色墙面喷(刷)涂料 1. 基层类型:抹灰面 2. 施工方法:涂料 3. 喷刷涂料部位:外墙 4. 腻子种类:外墙防水腻子二遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:白色真石漆	m²	8.58			
74	011407001006	蓝色墙面喷(刷)涂料 1. 基层类型:抹灰面 2. 施工方法:线条涂料 3. 喷刷涂料部位:外墙 4. 腻子种类:外墙防水腻子二遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:白色真石漆	m²	0.40			
	1.	<b>YS-T-1.2大坝栏杆</b>					
75	011201001004	墙面一般抹灰 1. 面层厚度、砂浆种类、配合比:10厚1: 2.5水泥砂浆找平层	m²	163.28			
76	011201001005	墙面一般抹灰 1. 底层厚度、砂浆种类、配合比:12厚1: 3专用水泥砂浆打底扫毛	m²	163.28			
77	011407001007	墙面喷(刷)涂料 1. 基层类型:抹灰面 2. 施工方法:涂料 3. 喷刷涂料部位:外墙 4. 腻子种类:外墙防水腻子二遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:芝麻灰真石漆	m²	163.28			
	1.	<b>YS-7.1大坝字</b>					
78	011508004001	logo金属字 1. 基层类型:骨架 2. 铸字材料品种、颜色:3000*3000*50mm宽不锈钢 LOGO字电镀红色 3. 固定方式:焊接	个	5			
	1.	<b>综合楼外立面改造</b>					
79	011201001006	墙面一般抹灰 1. 面层厚度、砂浆种类、配合比:10厚1: 2.5水泥砂浆找平层	m²	234.35			
80	011201001007	墙面一般抹灰 1. 底层厚度、砂浆种类、配合比:12厚1: 3专用水泥砂浆打底扫毛	m²	234.35			
81	011407001008	墙面喷(刷)涂料 1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:外墙 3. 腻子种类:防水腻子 4. 刮腻子要求:2遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:真石漆	m²	234.35			
82	011406003001	满刮腻子 1. 基层类型:抹灰面	m²	258.30			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表

## (适用于单价合同)

工程名称:灵川县白云江水库标准化创建工程

第12页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 喷刷涂料部位:天棚 3. 腻子种类:成品腻子 4. 刮腻子要求:2遍					
83	011407002001	天棚喷(刷)涂料 1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:天棚 3. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆一底两面	m <sup>2</sup>	258.30			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
84	桂011701003001	外装修脚手架 1. 搭设方式:人工 2. 搭设高度:3.6m内 3. 脚手架材质:活动式脚手架	m <sup>2</sup>	149.23			
85	桂011701003002	外装修脚手架 1. 搭设方式:人工 2. 搭设高度:10m内 3. 脚手架材质:钢管架子	m <sup>2</sup>				
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
86	011702001001	基础垫层 1. 基础类型:带形基础 2. 模板、支撑材质:胶合板模板木支撑	m <sup>2</sup>	18.45			
87	011702001002	独立基础 1. 基础类型:独立基础 2. 模板、支撑材质:胶合板模板木支撑	m <sup>2</sup>	6.72			
88	011702002001	矩形柱 1. 模板、支撑材质:胶合板模板钢支撑 2. 支模高度:3.6m内	m <sup>2</sup>	10.51			
89	011702008001	圈梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板钢支撑 2. 支模高度:3.6m内	m <sup>2</sup>	11.55			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:灵川县白云江水库标准化创建工程

第13页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
90	011702028001	扶手、压顶 1. 构件类型:矩形 2. 断面尺寸:540*50mm 3. 模板、支撑材质:木模板木支撑	m	71.10			
	011702	垂直运输					
	011703	建筑物超高施工增加					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		白云江水库遮阳棚工程					
		分部分项工程					
	1.	A.1 土(石)方工程					
91	010101003003	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:详设计图纸	m³	13.60			
92	010103001003	原土回填方 1. 密实度:按设计要求 2. 填方材料品种:按设计要求 3. 填方材料粒径:按设计要求 4. 填方来源、运距:原土	m³	9.08			
93	010103002003	余土弃置 1. 废弃料品种:余土 2. 运距:5km	m³	4.52			
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
94	010404001001	水泥石粉垫层 1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100mm厚水泥石粉 2. 部位:基础	m³	0.97			
95	010501001003	基础垫层C15 1. 混凝土种类:非泵送商品混凝土	m³	0.97			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:灵川县白云江水库标准化创建工程

第14页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 混凝土强度等级:C15					
96	010501003002	独立基础C25 1. 混凝土种类:非泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m³	2.46			
97	010507007001	二次构件C25 1. 构件的类型:墩块 2. 构件规格:400*400*100mm 3. 部位:柱脚 4. 混凝土种类:非泵送商品混凝土 5. 混凝土强度等级:C25混凝土	m³	0.13			
98	010515001003	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 Φ10~25	t	0.020			
99	010515001004	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 Φ25以内	t	0.109			
100	010516001001	地脚螺栓 1. 规格:Φ25以内 2. 材料:M12	t	0.009			
101	010516002001	铁件 预埋铁件 1. 规格:300*300*10热镀锌钢板	t	0.057			
	6.	A.6 金属结构工程					
102	010603002001	空腹钢柱 1. 柱类型:100*100*4mm镀锌方管 2. 钢材品种、规格:低碳钢 3. 单根柱质量:3t以内 4. 螺栓种类:焊接 5. 构件运距:5km	t	0.301			
103	010604001001	型钢钢梁 1. 钢材品种、规格:100*100*2mm镀锌方管 2. 单樑质量:0.5t以内 3. 屋架跨度、安装高度:3m 4. 螺栓种类:焊接 5. 构件运距:5km	t	0.349			
104	010606002001	型钢檩条 1. 钢材品种、规格:低碳钢 2. 构件类型:60*50*2mm镀锌方管 3. 单根质量:0.3t以内 4. 安装高度:3m 5. 螺栓种类:焊接 6. 构件运距:5km	t	0.498			
	7.	A.7 屋面及防水工程					
105	010901002001	型材屋面 1. 板品种、规格:长城板1mm 2. 接缝、嵌缝材料种类:结构胶	m²	102.78			
		小计					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:灵川县白云江水库标准化创建工程

第15页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
106	011702001003	基础垫层 1. 基础类型:垫层 2. 模板、支撑材质:胶合板模板木支撑	m²	3.52			
107	011702001004	独立基础 1. 基础类型:独立基础 2. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	15.04			
108	011702025001	二次现浇构件 1. 构件类型:柱脚 2. 模板、支撑材质:胶合板木支撑	m²	1.28			
	011703	垂直运输					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
	011708	混凝土运输及泵送工程					
	011709	二次搬运					
	011710	已完工程保护费					
	011711	夜间施工增加费					
	011712	金属结构构件制作平台摊销					
	011713	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:灵川县白云江水库标准化创建工程

第16页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		白云江水库_土建工程					
		分部分项工程					
		A.1 土(石)方工程					
109	010101003004	挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:详设计图纸	m³	60.74			
110	010103001004	原土回填方 1.密实度:按设计要求 2.填方材料品种:按设计要求 3.填方材料粒径:按设计要求 4.填方来源、运距:原土	m³	34.90			
111	010103001005	房心回填 1.密实度:按设计要求 2.填方材料品种:按设计要求 3.填方材料粒径:按设计要求 4.填方来源、运距:原土	m³	3.24			
112	010103002004	余土弃置 1.废弃料品种:余土 2.运距:5km	m³	25.84			
113	桂010104002001	基础钎插 1.钎插方式:人工 2.钎插深度:5m内	孔	60			
		A.3 砌筑工程					
114	010401004001	多孔砌块墙100mm 1.砖品种、规格、强度等级:多孔砖 240×115×90 2.墙体类型:直型砖墙 3.墙体厚度:90mm 4.砂浆种类、强度等级:M5水泥砂浆	m³	2.55			
115	010401004002	多孔砌块墙120mm 1.砖品种、规格、强度等级:多孔砖 240×115×90 2.墙体类型:直型砖墙 3.墙体厚度:120mm 4.砂浆种类、强度等级:M5水泥砂浆	m³	0.39			
116	010401004003	多孔砌块墙240mm 1.砖品种、规格、强度等级:多孔砖 240×115×90 2.墙体类型:直型砖墙 3.墙体厚度:240mm 4.砂浆种类、强度等级:M5水泥砂浆	m³	78.46			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:灵川县白云江水库标准化创建工程

第17页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
117	010404001002	C10轻骨料混凝土垫层 1. 垫层材料种类、配合比、厚度:h厚 C10轻骨料混凝土填充层找坡,坡向 地漏; 2. 部位: 卫生间	m³	2.23			
118	桂010401015001	砖砌化粪池 1. 参考07S906-Z6-16 2. 现场可调整	座	1			
		<b>A.4 混凝土及钢筋混凝土工程</b>					
119	010501001004	垫层 1. C15商品混凝土 2. 部位: 地面垫层	m³	7.95			
120	010501002001	带形基础 1. C15毛石商品混凝土	m³	26.74			
121	010502001002	矩形柱C25 1. 混凝土种类:非泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m³	0.61			
122	010502002001	构造柱C25 1. 混凝土种类:非泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m³	8.89			
123	010503004002	圈梁C25 1. 混凝土种类:非泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m³	0.69			
124	010503004003	圈梁C25 1. 混凝土种类:非泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m³	6.15			
125	010503005001	门窗过梁C25 1. 混凝土种类:非泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m³	1.83			
126	010505001001	有梁板C25 1. 混凝土种类:非泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m³	16.59			
127	010505001002	有梁板C25 斜板 1. 混凝土种类:非泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m³	26.72			
128	010506001001	直形楼梯 1. 混凝土种类:非泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 梯板厚度:140mm	m²	10.99			
129	010507001001	混凝土散水 1. 60mm中砂铺垫 2. 60mmC15普通商品混凝土 3. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光 4. 参图集11ZJ901-5-2	m²	31.89			
130	010515001005	现浇构件螺纹钢制安 $\Phi$ 10以内	t	2.814			
131	010515001006	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 $\Phi$ 10以上	t	3.251			
132	桂010515011001	砌体加固筋 1. 钢筋种类、规格:圆形钢筋 $\Phi$ 10~25	t	0.417			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:灵川县白云江水库标准化创建工程

第18页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 部位: 砌体位置					
133	010516002002	预埋铁件 1. 钢材种类:低碳钢 2. 规格: $\Phi$ 25以内 3. 铁件尺寸:见图纸 4. 部位: 屋面、楼梯栏杆	t	0.019			
		<b>A.7 屋面及防水工程</b>					
134	010902001001	屋面卷材防水 1、1.5厚自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材;	m <sup>2</sup>	170.40			
135	010902002001	屋面涂膜防水 1、1.5厚聚氨酯防水涂料;	m <sup>2</sup>	170.40			
136	010902003001	屋面刚性层 1.15厚1:2水泥砂浆找平层;	m <sup>2</sup>	170.40			
137	010901001002	瓦屋面01(不上人斜屋面) 1. 灰色琉璃瓦; 2. 挂瓦条L30X4, 中距按瓦规格; 3. 顺水条-30X6, 中距500;	m <sup>2</sup>	170.40			
138	010903003001	墙面砂浆防水(防潮) 1. 部位: 室内地坪下60处 2. 20厚1:2水泥砂浆内掺5%防水粉	m <sup>2</sup>	2.45			
139	010904002001	楼(地)面涂膜防水 1. 防水膜品种:聚合物水泥防水涂料II型 2. 涂膜厚度、遍数或层数:1.5厚	m <sup>2</sup>	172.32			
140	010904002002	楼(地)面涂膜防水 1. 防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数或层数:1.5厚	m <sup>2</sup>	20.80			
141	010903002001	墙面涂膜防水 1. 1.2厚聚合物水泥防水涂料(I型); 2. 部位: 外墙面1	m <sup>2</sup>	274.24			
142	010903002002	墙面涂膜防水 1. 1.5厚CPR-JS聚合物水泥防水涂料; 2. 部位: 卫生间墙面	m <sup>2</sup>	67.35			
		<b>A.8 保温、隔热、防腐工程</b>					
143	011001001001	保温隔热屋面01(不上人斜屋面) 1. 40厚C20细石混凝土持钉层找平, 内配双向 $\Phi$ 4@150钢筋网; 2. 干铺聚酯无纺布一层;(燃烧性能等级B1级); 3. 75厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板;(实际应用75厚) 4. 钢筋混凝土屋面	m <sup>2</sup>	170.40			
		<b>A.9 楼地面工程</b>					
144	011101006002	平面砂浆找平层 1. 20厚1:3水泥砂浆; 2. 部位: 楼02/地02(用于卫生间)	m <sup>2</sup>	7.59			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:灵川县白云江水库标准化创建工程

第19页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
145	011101006003	平面砂浆找平层 1. 20厚1: 3水泥砂浆; 2. 部位: 楼02/地02 (用于卫生间)	m <sup>2</sup>	7.59			
146	011102003001	楼01/地01-陶瓷地面 (用于除卫生间) 1. 8~14厚防滑地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝; 地砖规格800x800; 2. 20厚1: 3干硬性水泥砂浆; 3. 素水泥浆一遍; 4. 基土压实	m <sup>2</sup>	153.59			
147	011102003002	楼02/地02-陶瓷地面 (用于卫生间) 1. 8~14厚防滑地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝; 2. 25厚1: 3干硬性水泥砂浆; 3. 基土压实	m <sup>2</sup>	7.59			
148	011106002001	楼03-块料楼梯面层 1. 8~14厚防滑地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝; 地砖规格800x800; 2. 20厚1: 3干硬性水泥砂浆; 3. 素水泥浆一遍; 4. 清扫干净;	m <sup>2</sup>	12.99			
149	011105003001	面砖踢脚(用于楼梯间楼面, 走道、阳台及除卫生间外所有房间) 1. 17厚1: 3水泥砂浆; 2. 3~4厚1: 3水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴; 3. 10厚面砖, 水泥浆擦缝;	m	26.28			
		<b>A. 10 墙、柱面工程</b>					
150	011201001008	外01-墙面一般抹灰 1. 15厚1: 3水泥砂浆; 2. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m <sup>2</sup>	274.24			
151	011201001009	内01-墙面一般抹灰 1. 10厚1:3水泥砂浆	m <sup>2</sup>	513.20			
152	桂011204007002	内02-面砖墙面(用于卫生间、厨房) 1. 15厚1:3水泥砂浆 2. 4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3. 8厚面砖(300x600), 专业填缝剂填缝, 阳角采用成品角线	m <sup>2</sup>	67.35			
153	桂011201005001	墙面钉(挂)网 1. 网的种类、规格:墙面钉挂网 2. 固定方式:固定	m <sup>2</sup>	17.02			
		<b>A. 11 天棚工程</b>					
154	011301001001	天棚01-户内外 1. 现浇钢筋混凝土板底面清理干净 2. 5厚1: 1: 4水泥石灰砂浆 3. 5厚1: 0.5: 3水泥石灰砂浆 4. 详见图集11ZJ001顶103	m <sup>2</sup>	279.83			
		<b>A. 12 门窗工程</b>					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:灵川县白云江水库标准化创建工程

第20页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
155	010802003001	乙级钢质防火门 1. 门框、扇材质及规格:乙级钢质防火门 2. 品种、厚度:见图纸	m <sup>2</sup>	2.20			
156	010801001001	实木复合木质门 1. 门框、扇材质及规格:复合木质门 2. 品种、厚度:见图纸	m <sup>2</sup>	13.20			
157	010802001003	铝合金平开金属门<2m <sup>2</sup> 1. 门框、扇材质及规格:70系列 2. 玻璃品种、厚度:5+6A+5钢化玻璃	m <sup>2</sup>	5.76			
158	010802001004	铝合金推拉金属门≥2m <sup>2</sup> 1. 门框、扇材质及规格:70系列 2. 玻璃品种、厚度:5+6A+5钢化玻璃	m <sup>2</sup>	12.00			
159	010807001001	铝合金推拉窗 <2m <sup>2</sup> 1. 框、扇材质:铝合金窗 90系列 2. 玻璃品种、厚度:5mm钢化玻璃 3. 材料厚度:1.5mm	m <sup>2</sup>	4.26			
160	010807001002	铝合金推拉窗 ≥2m <sup>2</sup> 1. 框、扇材质:铝合金窗 90系列 2. 玻璃品种、厚度:5mm钢化玻璃 3. 材料厚度:1.5mm	m <sup>2</sup>	47.07			
161	010807001003	铝合金固定窗 <2m <sup>2</sup> 1. 框、扇材质:铝合金窗 90系列 2. 玻璃品种、厚度:5mm钢化玻璃 3. 材料厚度:1.5mm	m <sup>2</sup>	3.24			
		<b>A.13 油漆、涂料、裱糊工程</b>					
162	011407001009	外墙01-米色真石漆 1. 基层类型:抹灰面 2. 施工方法:刷喷 3. 喷刷涂料部位:外墙 4. 腻子种类:外墙防水腻子二遍 5. 涂饰底层涂料 6. 喷涂主层涂料 7. 涂饰面层涂料二遍 8. 喷甲基硅醇钠憎水剂(真石漆拼接缝为8mm,填缝剂为黑色)	m <sup>2</sup>	208.24			
163	011407001010	外墙01-灰蓝色真石漆 1. 基层类型:抹灰面 2. 施工方法:刷喷 3. 喷刷涂料部位:外墙 4. 腻子种类:外墙防水腻子二遍 5. 涂饰底层涂料 6. 喷涂主层涂料 7. 涂饰面层涂料二遍 8. 喷甲基硅醇钠憎水剂(真石漆拼接缝为8mm,填缝剂为黑色)	m <sup>2</sup>	50.85			
164	011407001011	外墙01-灰蓝色真石漆-线条 1. 基层类型:抹灰面 2. 施工方法:刷喷 3. 喷刷涂料部位:外墙 4. 腻子种类:外墙防水腻子二遍	m <sup>2</sup>	15.15			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:灵川县白云江水库标准化创建工程

第21页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		5. 涂饰底层涂料 6. 喷涂主层涂料 7. 涂饰面层涂料二遍 8. 喷甲基硅醇钠憎水剂(真石漆拼接缝为8mm, 填缝剂为黑色)					
165	011406003002	内墙1-石粉类涂料墙面 1. 基层类型:抹灰面 2. 5厚专用基底料打底 3. 涂刷封底漆封底 4. 抹涂0.8厚石粉类涂料找平 5. 抹涂0.7厚石粉类涂料找平 6. 抹涂0.5厚石粉类涂料面层	m <sup>2</sup>	537.01			
166	011406003003	天棚满刮腻子 1. 基层类型:抹灰面 2. 腻子种类:成品钢化腻子 3. 刮腻子遍数:2遍	m <sup>2</sup>	279.83			
167	011407002002	天棚喷(刷)涂料 1. 基层类型:抹灰面 2. 涂料品种、喷刷遍数:外刷白色乳胶漆	m <sup>2</sup>	279.83			
		<b>A. 14 其他装饰工程</b>					
168	011503001002	楼梯方钢扶手栏杆 1. 栏杆类型:Φ30*2 201不锈钢栏杆 2. 扶手材料种类、规格:80*50硬木扶手 3. 栏板材料种类、规格、颜色:白色 4. 固定配件种类:标准 5. 栏杆: 详见图集20ZJ401-29-C1 6. 扶手: 详见图集20ZJ401-66-4	m	8.13			
169	011503001003	阳台锌钢扶手栏杆 1. 立柱: 锌钢方管 □40×40*1.5 2. 小立柱: 锌钢方管 □20*20*1.0 3. 扶手:椭圆锌钢面管 40*80*1.5 4. 横管: 锌钢 35*35*1.2 5. 栏板材料种类、规格、颜色:咖色 6. 固定配件种类:标准	m	6.20			
170	011505001001	洗漱台 1. 材料品种、规格、颜色:人造大理石 2. 支架、配件品种、规格:钢制	m <sup>2</sup>	2.24			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:灵川县白云江水库标准化创建工程

第22页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ 增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
171	桂011701001001	外脚手架搭拆 1. 单排、双排脚手架:双排 2. 搭设高度:10m以内 3. 脚手架材质:钢管	m <sup>2</sup>	358.20			
172	01B001	外脚手架使用 1. 单排、双排脚手架:双排 2. 搭设高度:10m以内 3. 脚手架材质:钢管 4. 根据计算规则使用时间按140天计算	m <sup>2</sup> . 天	50148.000			
173	桂011701002001	里脚手架 1. 搭设方式:人工 2. 搭设高度:3.6m以内 3. 脚手架材质:钢管	m <sup>2</sup>	19.34			
174	桂011701002002	里脚手架 1. 搭设方式:人工 2. 搭设高度:3.6m以上 3. 脚手架材质:钢管	m <sup>2</sup>	180.99			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
175	011702001005	带形基础 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m <sup>2</sup>	4.68			
176	011702002002	矩形柱 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:4.2m 3. 混凝土表面施工要求:标准	m <sup>2</sup>	10.08			
177	011702003001	构造柱 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 2. 支模高度:3.6m 3. 混凝土表面施工要求:标准	m <sup>2</sup>	48.22			
178	011702003002	构造柱 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 2. 支模高度:4.2m 3. 混凝土表面施工要求:标准	m <sup>2</sup>	42.79			
179	011702008002	圈梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:3.6m 3. 混凝土表面施工要求:标准	m <sup>2</sup>	56.21			
180	011702009001	过梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:3.6m 3. 混凝土表面施工要求:标准	m <sup>2</sup>	27.59			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:灵川县白云江水库标准化创建工程

第23页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
181	011702014001	有梁板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:3.6m 3. 混凝土表面施工要求:标准	m <sup>2</sup>	148.17			
182	011702014002	有梁板 斜板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:4.2m 3. 混凝土表面施工要求:标准	m <sup>2</sup>	252.16			
183	011702024001	楼梯 1. 类型:直形楼梯 2. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m <sup>2</sup>	13.01			
184	011702029001	散水 1. 散水厚度:60mm 2. 模板、支撑材质:木模板木支撑	m <sup>2</sup>	31.89			
	<b>011703</b>	<b>垂直运输</b>					
185	011703001001	建筑物垂直运输 1. 建筑物建筑类型及结构形式:砖混结构 2. 建筑物垂直高度:10m内 3. 按2台计算, 计算时按实计算	m <sup>2</sup>	209.06			
	<b>011705</b>	<b>大型机械设备进出场及安拆</b>					
186	011705001001	大型机械设备进出场及安拆 1. 机械设备名称:履带式挖掘机 2. 机械设备规格型号:0.4m <sup>3</sup> 内	台次	1			
	<b>011708</b>	<b>混凝土运输及泵送工程</b>					
	<b>011709</b>	<b>二次搬运</b>					
	<b>011710</b>	<b>已完工程保护费</b>					
	<b>011711</b>	<b>夜间施工增加费</b>					
	<b>011712</b>	<b>金属结构构件制作平台摊销</b>					
	<b>011713</b>	<b>地上、地下设施、建筑物的临时保护设施</b>					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:灵川县白云江水库标准化创建工程

第24页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		白云江水库_水电工程					
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
187	030404017001	集中电表箱 AW 1. 元器件详见系统图 2. 距地1.5米安装	台	1			
188	030412005001	LED(T5)双管荧光灯 1. 型号:双管荧光灯 2. 规格:2*28W, LED光源, FLΦ=58001mm 3. 安装方式:吸顶安装	套	5			
189	030412005002	LED(T5)单管荧光灯 1. 型号:单管荧光灯 2. 规格:1*28W, LED光源, FLΦ=29001mm 3. 安装方式:吸顶安装	套	6			
190	030412001001	吸顶灯 1. 规格型号: 250V, 22W, LED光源, FLΦ=12501mm 2. 吸顶安装	套	11			
191	030412001002	防水防尘灯 1. 规格型号: 250V, 22W, LED光源, FLΦ=12501mm 2. 吸顶安装	套	4			
192	030404033001	排气扇 1. 型号:壁装 2. 规格:250V, 10A	台	4			
193	030404034001	跷板开关(单联单控) 1. 规格型号: 250V, 10A 2. 距地1.3米安装 暗装	套	12			
194	030404034002	跷板开关(双联单控) 1. 规格型号: 250V, 10A 2. 距地1.3米安装 暗装	套	6			
195	030404034003	跷板开关(三联单控) 1. 规格型号: 250V, 10A 2. 距地1.3米安装 暗装	套	1			
196	030404035001	卫生间插座(安全型) 1. 规格型号: 250V, 16A, 单相三孔, 暗装 2. 距地2.2米暗装	套	3			
197	030404035002	普通插座(安全型) 1. 规格型号: 250V, 10A, 单相二孔加三孔, 暗装 2. 距地0.3米暗装	套	18			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:灵川县白云江水库标准化创建工程

第25页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
198	030404035003	空调插座(安全型) 1. 规格型号: 250V, 16A, 单相三孔, 暗装 2. 距地2.2米暗装	套	6			
199	030411001001	砖、混凝土结构楼板墙暗配 SC50 1. 材质:钢管 2. 规格:SC50	m	22.60			
200	030411001002	砖、混凝土结构楼板墙暗配 PC20 照明回路 1. 材质:阻燃塑料管 2. 规格:PC20	m	154.49			
201	030411001003	砖、混凝土结构楼板墙暗配 PC20 插座回路 1. 材质:阻燃塑料管 2. 规格:PC20	m	260.80			
202	030413002001	刨沟槽及恢复 SC50 1. 名称:刨沟槽及恢复 2. 规格:SC50	m	1.80			
203	030413002002	刨沟槽及恢复 PC20 1. 名称:刨沟槽及恢复 2. 规格:PC20	m	184.50			
204	030408001001	电力电缆YJV-0.6/1kV-5x16mm <sup>2</sup> 1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-0.6/1kV-5x16mm <sup>2</sup>	m	23.17			
205	030408006001	电力电缆头YJV-0.6/1kV-5x16mm <sup>2</sup> 1. 名称:电力电缆头 2. 型号:5x16mm <sup>2</sup>	个	2			
206	030411004001	管内穿线 铜芯 BV-4mm <sup>2</sup> 1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:铜芯 BV-4mm <sup>2</sup>	m	851.90			
207	030411004002	管内穿线 BV-2.5mm <sup>2</sup> 1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:铜芯 BV-2.5mm <sup>2</sup>	m	439.21			
208	040101002001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:0.8m	m <sup>3</sup>	6.40			
209	040103001002	回填土方 1. 密实度:93% 2. 填方材料品种:原土	m <sup>3</sup>	6.40			
	4.	<b>B4 应急设备安装工程</b>					
210	030404017002	应急照明配电箱 ALE 1. 元器件详见系统图 2. 距地1.8米安装	台	1			
211	030412003001	单向疏散指示灯 1. 型号:自带蓄电池、A型、小型灯具 2. 规格:1W, DC36V, LED光源, 巡检、常亮、频闪灯具最少可持续供电时间为0.5h 3. 安装部位:壁上明装 4. 安装高度:距地0.5m	套	1			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:灵川县白云江水库标准化创建工程

第26页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
212	030412003002	疏散出口标志灯 1. 型号:自带蓄电池、A型、小型灯具 2. 规格:1W, DC36V, LED光源, 巡检、常亮、频闪灯具最少可持续供电时间为0.5h 3. 安装部位:壁上明装 4. 安装高度:门洞上0.2m	套	1			
213	030412003003	安全出口标志灯具 1. 型号:自带蓄电池、A型、小型灯具 2. 规格:1W, DC36V, LED光源, 巡检、常亮、频闪灯具最少可持续供电时间为0.5h 3. 安装部位:壁上明装 4. 安装高度:门洞上0.2m	套	1			
214	030412003004	楼层标志灯 1. 型号:自带蓄电池、A型、小型灯具 2. 规格:1W, DC36V, LED光源, 巡检、常亮、频闪灯具最少可持续供电时间为0.5h 3. 安装部位:壁上明装 4. 安装高度:距地2.5m	套	2			
215	030412003005	应急照明灯 1. 型号:自带蓄电池、A型、小型灯具 2. 规格:6W, LED光源, 600lm, 应急照明、巡检、开灯、灭灯灯具最少可持续供电时间为0.5h 3. 安装部位:壁上明装 4. 安装高度:距地2.5m	套	3			
216	030411001004	砖、混凝土结构楼板墙暗配 SC20 1. 材质:钢管 2. 规格:SC20	m	41.42			
217	030413002003	刨沟槽及恢复 SC20 1. 名称:刨沟槽及恢复 2. 规格:SC20	m	21.00			
218	030411004003	管内穿线 铜芯 NHBV-4mm² 1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:铜芯 NHBV-4mm²	m	21.48			
219	030411004004	管内穿线 铜芯 NHBV2.5mm² 1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:铜芯 NHBV-2.5mm²	m	85.52			
	4.	<b>B4 防雷设备安装工程</b>					
220	030409002001	接地母线 1. 规格型号: -40x4不锈钢扁铁做接地母线	m	62.28			
221	030409003001	避雷引下线 1. 利用建筑物柱子主筋引下	m	37.00			
222	030409005001	避雷网 1. 规格型号: Φ10热镀锌圆钢 2. 敷设方式: 沿屋面楼板敷设	m	89.85			
223	030409006001	避雷针	根	5			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:灵川县白云江水库标准化创建工程

第27页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 屋顶阳角、屋脊、屋檐等易受累计处加设Φ12镀锌圆钢制成的避雷小针, 针高40cm					
224	030409008001	总等电位端子联结箱 1. 总等电位箱 MEB	台	1			
225	030414011001	接地装置调试 接地网	系统	1			
	<b>5.</b>	<b>B5 建筑智能化系统设备安装工程</b>					
226	030404017003	弱配电箱 1. 元器件详见图纸配置 2. 落地安装	台	1			
227	030502012001	信息插座 1. 类别:信息插座 2. 规格:墙上暗装0.3m	个	6			
228	030502012002	电话插座 1. 类别:电话插座 2. 规格:墙上暗装0.3m	个	1			
229	030502012003	电视插座 1. 类别:电视插座 2. 规格:墙上暗装0.3m	个	4			
230	030502005001	双绞线缆超六类线 1. 规格:超六类线 2. 线缆对数:4对	m	165.29			
231	030502006001	穿放、布放电话线缆 1. 规格:RVS-2*0.5mm <sup>2</sup> 2. 敷设方式:穿放	m	7.85			
232	030411001005	镀锌配管 SC32 1. 材质:钢管 2. 规格:SC32	m	22.50			
233	030411001006	塑料配管 PC20 1. 材质:阻燃塑料管 2. 规格:PC20	m	162.29			
234	030413002004	凿槽及恢复 砖结构(公称管径32mm以内) 1. 名称:刨沟槽及恢复 2. 规格:SC32	m	1.80			
235	030413002005	凿槽及恢复 砖结构(公称管径20mm以内) 1. 名称:刨沟槽及恢复 2. 规格:PC20	m	113.10			
236	桂030413013001	土方开挖 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:0.7m	m <sup>3</sup>	8.40			
237	桂030413014001	土方回填 1. 密实度:93% 2. 填方材料品种:原土	m <sup>3</sup>	8.40			
		<b>给水工程</b>					
238	031001006001	PE塑料给水冷水管 DN40 1. 公称压力:1.0MPa 2. 连接方式:电热熔连接	m	22.78			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:灵川县白云江水库标准化创建工程

第28页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		3. 室外埋地给水管 4. 含管道清洗、试压、通水、消毒					
239	031001006002	PE塑料给水冷水管 DN32 1. 公称压力: 1.0MPa 2. 连接方式: 电热熔连接 3. 室外埋地给水管 4. 含管道清洗、试压、通水、消毒	m	15.63			
240	031001007001	内衬塑镀锌钢管DN25 1. 公称压力: 1.0MPa 2. 连接方式: 丝扣连接 3. 表后给水立管 4. 含管道清洗、试压、通水、消毒	m	26.73			
241	031001007002	内衬塑镀锌钢管DN15 1. 公称压力: 1.0MPa 2. 连接方式: 丝扣连接 3. 表后给水立管 4. 含管道清洗、试压、通水、消毒	m	1.73			
242	031001006003	PP-R塑料给水冷水管 DN25 1. 公称压力: 1.0MPa 2. 连接方式: 热熔连接	m	4.42			
243	031001006004	PP-R塑料给水冷水管 DN15 1. 公称压力: 1.0MPa 2. 连接方式: 热熔连接	m	24.56			
244	031003001001	闸阀 DN40 1. 类型: 闸阀 2. 型号、规格: 铜 DN40	个	1			
245	031003013001	螺纹水表 1. 型号、规格: DN20 2. 连接形式: 螺纹	组	1			
246	031003001002	截止阀 DN25 1. 材质: 铜 2. 型号、规格: 截止阀 DN25	个	4			
247	031003001003	截止阀 DN15 1. 材质: 铜 2. 型号、规格: 截止阀 DN15	个	1			
248	031003001004	排气阀 DN15 1. 材质: 钢制 2. 型号、规格: 排气阀 DN15	个	1			
249	031004008001	淋浴器具 1. 材质: 不锈钢 2. 规格、类型: 淋浴蓬头	套	3			
250	桂031004020001	水龙头 1. 材质: 不锈钢 DN15	个	4			
251	桂030413013002	土方开挖 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 0.7m	m <sup>3</sup>	4.01			
252	桂030413014002	土方回填 1. 密实度: 93% 2. 填方材料品种: 原土	m <sup>3</sup>	4.01			
	9.	B9 污水排水工程					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:灵川县白云江水库标准化创建工程

第29页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
253	031001006005	双壁波纹管 DN200 S4 1. 材质、规格:DN200 S4 2. 连接形式:埋地敷设	m	29.73			
254	040504001001	砌筑污水井 1. 垫层、基础材质及厚度:C15商品混凝土 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖240*115*53mm 3. 砂浆品种、强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0 4. 直径: DN700 5. 铸铁重型井盖井座Φ700 6. 含防坠网、爬梯施工, 7. 平均井深: 1.3米	座	4			
255	桂030413013003	土方开挖 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:0.7m	m³	28.71			
256	桂030413014003	土方回填 1. 密实度:93% 2. 填方材料品种:原土	m³	28.71			
257	031001006006	PVC-U内螺旋塑料排水管 De110 1. 连接方式:粘接连接 2. 型号、材质:PVC-U内螺旋塑料排水管 De110	m	42.25			
258	031001006007	PVC塑料排水管 De75 1. 连接方式:粘接连接 2. 介质:PVC塑料排水管 De75	m	54.78			
259	031001006008	PVC塑料排水管 De50 1. 连接方式:粘接连接 2. 介质:PVC塑料排水管 De50	m	3.95			
260	031002003001	刚性防水套管 1. 材质:刚性套管 2. 规格:DN110	个	10			
261	031002003002	刚性防水套管 1. 材质:刚性套管 2. 规格:DN75	个	10			
262	031003005001	DN110 存水弯头 1. 型号、规格:DN110 存水弯头 2. 连接形式:粘接	个	4			
263	031003005002	DN75 存水弯头 1. 型号、规格:DN75 存水弯头 2. 连接形式:粘接	个	1			
264	031003005003	DN50 存水弯头 1. 型号、规格:DN50 存水弯头 2. 连接形式:粘接	个	3			
265	桂031004021001	地漏 1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN75	个	1			
266	031004006001	大便器 1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:大便器	套	4			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:灵川县白云江水库标准化创建工程

第30页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
267	031004003001	台式洗脸盆 1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:洗脸盆	套	4			
	<b>9.</b>	<b>B9 雨水排水工程</b>					
268	031001006009	PVC塑料承插雨水管 De110 1. 连接方式: 粘接连接 2. 介质:PVC塑料排水管 De110	m	71.22			
269	031001006010	PVC塑料承插雨水管 De50 1. 连接方式: 粘接连接 2. 介质:PVC塑料排水管 De50	m	31.35			
270	031002003003	套管 过楼板塑料套管制作、安装 公称外径(160mm以内) 1. 规格:DN110	个	12			
271	031002003004	套管 过楼板塑料套管制作、安装 公称外径(160mm以内) 1. 材质:塑料套管 2. 规格:DN50	个	5			
272	桂031004021002	地漏 De50 1. 材质:地漏 2. 型号、规格:De50	个	2			
273	桂031004023001	方形雨水斗 De110 1. 材质:方形雨水斗 2. 型号、规格:De110	个	6			
274	030901013001	灭火器 1. 规格型号: MF/ABC4 2. 形式:挂墙式	具	4			
275	桂030413013004	土方开挖 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:0.7m	m³	9.45			
276	桂030413014004	土方回填 1. 密实度:93% 2. 填方材料品种:原土	m³	9.45			
	<b>0304</b>	<b>屋面光伏板</b>					
277	03B001	太阳能板 1. 型号: 2108*1048*35 (组件功率450Wp) 2. 多晶硅组件	m²	30.93			
278	03B002	并网逆变器 1. 型号: 5KW交直流逆变器	个	1			
279	030408001002	光伏电缆 1. 型号: PV1-F1*6mm²	m	20.77			
280	030411003001	镀锌线槽 1. 型号: 镀锌线槽100*50	m	20.77			
281	030307005001	设备支架制作安装 1. 10#槽钢 2. 斜梁: C41*62*2.0 3. 横梁: C41*41*2.0 4. 立柱: C41*41*2.0	t	0.435			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表

## (适用于单价合同)

工程名称:灵川县白云江水库标准化创建工程

第31页 共31页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		总计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 总价措施项目费用表

工程名称:灵川县白云江水库标准化创建工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额(元)	增值税(元)	含税金额(元)
		白云江水库照明工程				
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
		合计				
		白云江水库绿化工程				
一		2021绿化工程一般计税法				
1	桂050501001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
3	桂050501003001	雨季施工增加费				
		合计				
		白云江水库拆除工程				
一		2024拆除工程一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
		合计				
		白云江水库平面改造工程				
一		2021园路园桥工程一般计税法				
1	桂050501001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂050501002002	检验试验配合费				
3	桂050501003002	雨季施工增加费				
		合计				
		白云江水库建筑改造工程				
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001002	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002002	检验试验配合费				
3	桂011801003002	雨季施工增加费				
4	桂011801004002	工程定位复测费				
		合计				
		白云江水库遮阳棚工程				

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。



# 其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:灵川县白云江水库标准化创建工程

第1页 共2页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元)	含税金额(元)
	白云江水库照明工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	29.48	2.65	32.13
5	计日工			
6	总承包服务费			
	白云江水库绿化工程			
一	2021绿化工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	64.74	5.83	70.57
	白云江水库拆除工程			
一	2024拆除工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	41.38	3.72	45.10
	白云江水库平面改造工程			
一	2021园路园桥工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	151.55	13.64	165.19
	白云江水库建筑改造工程			

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:灵川县白云江水库标准化创建工程

第2页 共2页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元)	含税金额(元)
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	363.41	32.71	396.12
	白云江水库遮阳棚工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	72.40	6.52	78.92
	白云江水库_土建工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	1129.82	101.68	1231.50
	白云江水库_水电工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	216.83	19.51	236.34
5	计日工			
6	总承包服务费			
	合计	2069.61	186.26	2255.87

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。  
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:灵川县白云江水库标准化创建工程

第1页 共18页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
1		◆材料◆			
2	010000102.1	100*100*4mm镀锌方管	t		
3	010000102.1	L30X4角钢挂瓦条	t		
4	010000102.2	100*100*2mm镀锌方管	t		
5	010000102.3	60*50*2mm镀锌方管	t		
6	010000103	型钢(综合)	kg		
7	010103001	热轧带肋钢筋HRB400 10以内 (综合)	t		
8	010103002	热轧带肋钢筋HRB400 10以上 (综合)	t		
9	010301002	钢丝 Φ1.6	kg		
10	010304001	冷拔低碳钢丝 4	t		
11	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
12	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
13	010310001	镀锌铁丝 (综合)	kg		
14	010310002	镀锌铁丝 Φ4	kg		
15	010310013	镀锌铁丝 Φ0.7	kg		
16	010501001	钢丝绳 (综合)	kg		
17	010902001	圆钢HPB300 Φ10以内 (综合)	t		
18	010902002	圆钢HPB300 Φ10以上 (综合)	t		
19	010903001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	kg		
20	010904001	镀锌圆钢(综合)	kg		
21	011302006	扁钢 ≤-60×5	kg		
22	011303001	镀锌扁钢(综合)	kg		
23	012105004	镀锌角钢50×5	kg		
24	012105004.1	镀锌角钢 50×2	kg		
25	012901031.1	L30X4角钢挂瓦条	t		
26	012901031.1	100*100*4mm镀锌方管	t		
27	012901031.2	100*100*2mm镀锌方管	t		
28	012901031.3	60*50*2mm镀锌方管	t		
29	012902001	钢板(综合)	kg		
30	014101004	铜丝 Φ1.6	kg		
31	015302003	铅板 3mm	kg		
32	015303002	封铅 含铅 65% 含锡 35 %	kg		
33	020101002	橡胶板 2mm	m²		
34	020101009	橡胶板 1~3mm	kg		
35	020303002	橡胶密封条20×4	m		
36	020509001	彩钢密封圈	只		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:灵川县白云江水库标准化创建工程

第2页 共18页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
37	020901009	塑料薄膜（养护）	m <sup>2</sup>		
38	021301001	塑料带 20mm×40m	卷		
39	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		
40	021701003	有机玻璃6mm	m <sup>2</sup>		
41	021913001	低发泡聚乙烯	m <sup>3</sup>		
42	022705003	棉丝	kg		
43	022705004	棉纱头	kg		
44	022706004	白布0.9m	m <sup>2</sup>		
45	022706010	破布	kg		
46	023102021	高强度、耐腐蚀聚乙烯尼龙绳	m		
47	023303001	草绳	kg		
48	030104004	铝拉铆钉M5×40mm	百个		
49	030108001	自攻螺钉	百个		
50	030108015	自攻螺钉 M6×45	个		
51	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个		
52	030112001	木螺钉	百个		
53	030112005	木螺钉 m2~4×6~65	个		
54	030112012	木螺钉M4×50	百个		
55	030112013	木螺钉 M4×60	个		
56	030112018	木螺钉 M6×50	个		
57	030113002	镀锌木螺钉 M4.5~6×15~100	个		
58	030116001	沉头螺钉M（4~5）×（35~50）	个		
59	030126007	螺栓 M6~12×12~50	套		
60	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套		
61	030132021	不锈钢膨胀螺栓M8×120	套		
62	030135101	带帽螺栓	kg		
63	030143001	对拉螺栓	kg		
64	030148002.1	地脚螺栓Φ12	kg		
65	030156005	膨胀螺栓 M6	套		
66	030156011	膨胀螺栓 M6×85	套		
67	030156012	膨胀螺栓 M8	套		
68	030156016	膨胀螺栓 M8×80	套		
69	030156018	膨胀螺栓 M10	套		
70	030156023	膨胀螺栓 M10×80	套		
71	030156026	膨胀螺栓 M12	套		
72	030156034	膨胀螺栓 M16	套		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:灵川县白云江水库标准化创建工程

第3页 共18页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
73	030156037	膨胀螺栓 M18	套		
74	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个		
75	030172010	地脚螺母、垫圈(综合)	套		
76	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗		
77	030183001	铁钉(综合)	kg		
78	030183001	铁钉 (综合)	kg		
79	030192000	圆钉 (综合)	kg		
80	030311111	不锈钢合页	副		
81	031301003	砂轮片 综合	片		
82	031301006	砂轮片 Φ400	片		
83	031302001	尼龙砂轮片 Φ100	片		
84	031307001	金刚石 (三角形)	块		
85	031311001	电焊条 (综合)	kg		
86	031311002	电焊条 结422 Φ2.5~3.2	kg		
87	031311003	电焊条 结422 Φ3.2	kg		
88	031314001	耐热电焊条	kg		
89	031319001	电焊丝	kg		
90	031321001	焊锡丝 综合	kg		
91	031321003	焊锡	kg		
92	031324001	不锈钢焊丝	kg		
93	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg		
94	031337001	冲击钻头 (综合)	根		
95	031337003	冲击钻头 Φ (6~12)	个		
96	031337007	冲击钻头 Φ10	个		
97	031337010	冲击钻头 Φ12	个		
98	031338001	合金钢钻头 (综合)	个		
99	031338003	合金钢钻头 Φ8	个		
100	031345001	钢锯条	根		
101	031345007	钢割片	片		
102	031347001	砂纸	张		
103	031347002	砂纸 (木)	张		
104	031347003	水砂纸	张		
105	031347004	铁砂布	张		
106	031350001	铣刨机齿	个		
107	032104003	钢丝网 (综合)	m²		
108	032116001	铁件 (综合)	kg		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:灵川县白云江水库标准化创建工程

第4页 共18页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
109	032116004	预埋铁件	kg		
110	032116017	门窗固定连接铁件 (地脚) 3×30×300	个		
111	032120001	PVC管专用弹簧	根		
112	032126003	金属堵头	只		
113	040101001	水泥 (综合)	t		
114	040101002	水泥 (综合)	kg		
115	040101002	水泥 (综合)	kg		
116	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
117	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
118	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
119	040102003	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t		
120	040102003	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	t		
121	040102004	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg		
122	040103001	白水泥 (综合)	t		
123	040301001	砂 (综合)	m³		
124	040301001	砂 (综合)	m³		
125	040301001	砂 (综合)	m³		
126	040301002	砂 (综合)	kg		
127	040301003	细砂	m³		
128	040301004	中砂	m³		
129	040301004	中砂	m³		
130	040301005	粗砂	m³		
131	040302002	轻砂	m³		
132	040502001	碎石 (综合)	m³		
133	040502001	碎石 (综合)	m³		
134	040503005	本色卵石 (40-60) mm (抛光)	t		
135	040503007	彩色卵石 (40-60) mm (抛光)	t		
136	040504001	石米	t		
137	040701001	陶粒	m³		
138	040902004	石灰膏	m³		
139	040904008	石粉	m³		
140	040908002	抗裂砂浆	kg		
141	041101001	毛石 (块石)	m³		
142	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
143	041301002	页岩标准砖 240×115×53	块		
144	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:灵川县白云江水库标准化创建工程

第5页 共18页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
145	042702005.1	900*500*150mm C20混凝土预制沟板	m <sup>2</sup>		
146	042704005.1	600x300x120厚C30预制混凝土道牙	m		
147	043104003	预拌普通混凝土 C20	m <sup>3</sup>		
148	050101001	木材(综合)	m <sup>3</sup>		
149	050101001	木材(综合)	m <sup>3</sup>		
150	050102005	周转圆木	m <sup>3</sup>		
151	050104001	树棍 长1.2m	根		
152	050104003	树棍 长3-5m	根		
153	050304004	二等松杂板枋材(综合)	m <sup>3</sup>		
154	050305001	硬木板枋材	m <sup>3</sup>		
155	050306001	周转板枋材	m <sup>3</sup>		
156	050306002	周转枋材	m <sup>3</sup>		
157	050306003	周转板材	m <sup>3</sup>		
158	052502007	垫木	m <sup>3</sup>		
159	053501002	竹篾	百根		
160	060101001	平板浮法玻璃 3mm	m <sup>2</sup>		
161	070103014.1	陶瓷墙面砖 300×600	m <sup>2</sup>		
162	070103016.1	陶瓷墙面砖 600×200	m <sup>2</sup>		
163	070501006.1	陶瓷防滑地面砖 600×600	m <sup>2</sup>		
164	070501007	陶瓷地面砖 800×800	m <sup>2</sup>		
165	070501013	陶瓷踢脚砖	m <sup>2</sup>		
166	081101001	人造大理石板(综合)	m <sup>2</sup>		
167	090508002.1	长城板1mm	m <sup>2</sup>		
168	090508002.1	树脂瓦	m <sup>2</sup>		
169	090508010.1	长城板1mm	m <sup>2</sup>		
170	090508010.1	树脂瓦	m <sup>2</sup>		
171	092701005	耐碱玻璃纤维网格布	m <sup>2</sup>		
172	110105001.1	成品装饰单开木门及门套 1.0m*2.2m(实木)	樘		
173	110913001.1	70系列铝合金推拉门	m <sup>2</sup>		
174	110914001.1	70系列铝合金平开门<2m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
175	110915001.1	90系列铝合金推拉窗 <2m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
176	110915001.2	90系列铝合金推拉窗 ≥2m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
177	110917001.1	90系列铝合金固定窗<2m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
178	120306002.1	铝合金收口条50*30mm	m		
179	122301002.1	硬木扶手 80*50	m		
180	123902004.1	50mm不锈钢 LOGO 字电镀红色	个		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:灵川县白云江水库标准化创建工程

第6页 共18页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
181	130102001	调和漆(综合)	kg		
182	130109001	酚醛磁漆(各种颜色)	kg		
183	130120001	醇酸清漆	kg		
184	130132001	油灰	kg		
185	130301001	乳胶漆	kg		
186	130307015	真石漆	kg		
187	130307016	真石面漆	kg		
188	130308004	聚氨酯甲乙料	kg		
189	130311003	成品腻子粉（一般型）	kg		
190	130503001	沥青漆	kg		
191	130507001	防锈漆	kg		
192	130507001	防锈漆	kg		
193	130507002	红丹防锈漆	kg		
194	130507010	醇酸防锈漆	kg		
195	130508002	环氧富锌底漆	kg		
196	130519001	沥青绝缘漆	kg		
197	130527001	聚合物水泥防水涂料（JS-II）	kg		
198	130527001.1	聚合物水泥防水涂料（JS-I）	kg		
199	130528002	聚氨酯沥青防水涂料	kg		
200	130705002	铅油	kg		
201	130904001	银粉漆	kg		
202	131102005	彩色强化剂	kg		
203	133321001.1	自粘聚合物改性沥青防水卷材聚酯胎基(PY)类1.5mm	m²		
204	133501001	防水腻子	kg		
205	133504001	防水粉	kg		
206	133508002	嵌缝膏	kg		
207	133508006	冷底子油	kg		
208	133509002	中性耐候硅胶（500ml/支）	支		
209	133510002	密封油膏	kg		
210	133515001	油浸石棉盘根(综合)	kg		
211	133901001	防腐油	kg		
212	134101001	嵌缝料	kg		
213	140101001	清油	kg		
214	140303001	煤油	kg		
215	140501003	油漆溶剂油	kg		
216	140702001	机油（综合）	kg		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:灵川县白云江水库标准化创建工程

第7页 共18页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
217	140901002	电力复合酯 一级	kg		
218	140908001	石蜡	kg		
219	142103002	呋喃树脂VJ型	kg		
220	143124001	漂白粉	kg		
221	143303001	硬酯酸 一级	kg		
222	143305003	二甲苯	kg		
223	143309001	丙酮	kg		
224	143504018	醇酸漆稀释剂 X6	kg		
225	143504026	环氧富锌底漆稀释剂	kg		
226	143520001	隔离剂	kg		
227	143901001a	乙炔气 (带气瓶)	m³		
228	143901002a	乙炔气 (带气瓶)	kg		
229	143906001	氧气	m³		
230	143907001	二氧化碳	m³		
231	143908001	氩气	m³		
232	144101005	建筑胶	kg		
233	144110004	硅酮耐候密封胶	kg		
234	144113002	玻璃胶 310g	支		
235	144114004	密封胶	支		
236	144114006	聚氯乙烯热熔密封胶	kg		
237	144114009	聚氨酯发泡密封胶 (750mL/支)	支		
238	144115001	万能胶	kg		
239	144116003	胶合剂	kg		
240	144116005	粘合剂	kg		
241	144301004	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷		
242	144309001	塑料粘胶带	卷		
243	144309002	塑料胶布带 20mm×10m	卷		
244	144309004	塑料胶布带 25mm×10m	卷		
245	150102002	石棉绒(综合)	kg		
246	150301009.1	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 δ 75	m³		
247	151302001	聚苯乙烯泡沫板	m³		
248	170508003.1	不锈钢管 φ 30*2 201 材质	m		
249	172502001	PP—R给水管 de20	m		
250	172504001	硬聚氯乙烯(PVC—U)排水管 De50	m		
251	172508021	塑料管 Φ 160	m		
252	172513000	塑料软管	kg		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:灵川县白云江水库标准化创建工程

第8页 共18页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
253	172514003	塑料软管 Φ6	m		
254	172515001	软管 DN15 L=30~50cm	根		
255	172701000	普通胶管	m		
256	180314001	钢制弯头 DN15	个		
257	180320001	钢制丝堵 DN15	个		
258	180327001	外丝 DN15	个		
259	181510001	钢制管箍 DN15	个		
260	181510002	钢制管箍 DN20	个		
261	181510004	钢制管箍 DN32	个		
262	181510006	钢制管箍 DN50	个		
263	181514002	镀锌活接头 DN20	个		
264	181515001	钢制活接头 DN15	个		
265	181515003	钢制活接头 DN25	个		
266	181515005	钢制活接头 DN40	个		
267	182501001	塑料管卡 de20	个		
268	182501003	塑料管卡 de32	个		
269	182501004	塑料管卡 de40	个		
270	182501005	塑料管卡 de50	个		
271	182501007	塑料管卡 de75	个		
272	182501008	塑料管卡 de110	个		
273	182501010	塑料管卡 de200	个		
274	182504001	镀锌管卡子(给水管用)DN15	个		
275	182504003	镀锌管卡子(给水管用)DN25	个		
276	182504005	镀锌管卡子(给水管用)DN40	个		
277	182511000	接地卡子(综合)	个		
278	182519002	固定卡子 3×80	套		
279	190301002	闸阀 Z15T-10 DN20	个		
280	213313001	角型阀(带铜活) DN15	个		
281	213321000	大便器胶皮碗	个		
282	213321001	便器接头 De130×110	个		
283	213322001	存水弯 De32	个		
284	213322005	存水弯 塑料 S型 DN50	个		
285	213322010	大便器塑料存水弯 DN100	个		
286	213322011	存水弯 塑料 S型 DN75	个		
287	213323001	洗脸盆下水口 De32	个		
288	213327001	透气帽(铅丝球) DN50	个		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:灵川县白云江水库标准化创建工程

第9页 共18页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
289	213327002	透气帽(铅丝球) DN75	个		
290	213327003	透气帽(铅丝球) DN100	个		
291	213327005	透气帽(铅丝球) DN200	个		
292	230101000	灭火器专用支架	个		
293	271702001	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷		
294	280102001	裸铜绞线 TJ-10	m		
295	280104002	镀锡裸铜绞线 TJX-16	kg		
296	280304003	塑料软铜绝缘导线 BVR-4	m		
297	290622002	阻燃管接头 FST20	个		
298	290628002	塑料护口 15~20	个		
299	290628003	塑料护口 15~50	个		
300	290631007	电缆吊挂 3×50	套		
301	290901002	瓷接头 (双)	个		
302	290905002	铜接线端子 DT-4mm <sup>2</sup>	个		
303	290905004	铜接线端子 DT-10mm <sup>2</sup>	个		
304	290905005	铜接线端子 DT-16mm <sup>2</sup>	个		
305	291111001	开关盒	个		
306	291112001	接线盒	个		
307	292702006	尼龙扎带(综合)	个		
308	310313001	盾形琉璃瓦	块		
309	310313002	琉璃瓦片225×215	块		
310	310313003	琉璃光筒192×108	块		
311	310313007	琉璃脊瓦(8"光脊)	块		
312	310914001.1	望砖 200×100×20	百块		
313	311101001.1	小青瓦(盖) 200*100*20	百张		
314	322701002	化肥【复合肥、尿素等】	kg		
315	322703001	农药	kg		
316	322704001	营养液	袋		
317	322704002	生根剂	袋		
318	322901001	种植土	m <sup>3</sup>		
319	323302001	支撑器	套		
320	330107002	镀锌扁钢支架 -40×3	kg		
321	330114001	高稀钢爬梯	个		
322	340105003	钨棒	kg		
323	340701001	塑料手套 ST型	副		
324	340702001	防尘面罩	套		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:灵川县白云江水库标准化创建工程

第10页 共18页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
325	340703001	护目镜	套		
326	341101001	水	m³		
327	341101001	水	m³		
328	341301011	标志牌 塑料扁形	个		
329	341508001	其他材料费	元		
330	341508003	其他材料费	元		
331	341508006	其他材料费	元		
332	341509001	校验材料费	元		
333	350102003	组合钢模板	kg		
334	350103001	胶合板模板1830×915×18	m²		
335	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m²		
336	350104002	复合木模板面板	m²		
337	350201001	模板钢支撑	kg		
338	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
339	350203001	零星卡具	kg		
340	350302001	回转扣件	个		
341	350302003	直角扣件	个		
342	350303001	脚手架焊接钢管Φ48.3×3.6	t		
343	350305001	金属脚手架底座	个		
344	350307002	竹脚手板	m²		
345	350309001	挡脚板（综合）	m		
346	350309002	钢笆子（钢筋网脚手板）	m²		
347	350310001	交叉支撑（脚手架专用）	副		
348	350310002	水平架（脚手架专用）	m²		
349	350310003	连接棒	个		
350	350907003	钢支架摊销	kg		
351	350907004	门式钢管架	m²		
352	351101001	钢凿	个		
353	360104004	铸铁井盖井座轻型Φ700	套		
354	360105001.1	铸铁井盖井座 重型Φ700	套		
355	360302001.1	聚酯无纺布	m²		
356	370501002	油浸枕木 2500×200×160	根		
357	370501003	枕木	m³		
358	370905001	钢垫板	kg		
359	370905008	钢垫板 2.5~5mm	kg		
360	390101001	脚手架钢管（租赁）	t·天		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:灵川县白云江水库标准化创建工程

第11页 共18页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
361	390101002	扣件综合(租赁)	100套·天		
362	390101004	底座(租赁)	100个·天		
363	390101005	钢管子(钢筋网脚手板)(租赁·天)	100m²·天		
364	B-C	停车位油漆划线 材料费	m		
365	B-C.1	乙级钢制防火门 材料费	m²		
366	B-C.1	太阳能板 材料费	m²		
367	B-C.1	成品小铁门(业主定款式)	m²		
368	B-C.2	玻璃差价 材料费	m²		
369	B-C.2	并网逆变器 材料费	个		
370	B-C.2	成品不锈钢仿竹篱笆	m		
371	B-C.3	玻璃差价 材料费	m²		
372	B-C.3	成品管理房院子门(业主定款式)	m²		
373	B-C.4	锌钢栏杆 材料费	m		
374	S800101006	水泥砂浆中砂M7.5	m³		
375	S800702002	水泥防水砂浆(加防水粉5% ) 1:2	m³		
376		◆商品砼◆			
377	043103003.1	碎石 GD20 商品普通砼 C20[商品砼]	m³		
378	043103003.2	碎石 GD20 商品普通砼 C20[商品砼]	m³		
379	043103004.1	碎石 GD20 商品普通砼 C25[商品砼]	m³		
380	043104002	预拌普通混凝土 C15[商品砼]	m³		
381	043104002.1	预拌普通混凝土 C15[商品砼]	m³		
382	043104002.2	预拌普通混凝土 C15[商品砼]	m³		
383	043104003	预拌普通混凝土 C20[商品砼]	m³		
384	043104003.1	预拌普通混凝土 C20[商品砼]	m³		
385	043104003.3	碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品砼]	m³		
386	043104004	预拌普通混凝土 C25[商品砼]	m³		
387	043104004.1	预拌普通混凝土 C25[商品砼]	m³		
388	043104004.2	预拌普通混凝土 C25[商品砼]	m³		
389	043104004.3	预拌普通混凝土 C25[商品砼]	m³		
390	043104004.4	预拌普通混凝土 C25[商品砼]	m³		
391	043104005	预拌普通混凝土 C30[商品砼]	m³		
392	043104005.1	预拌普通混凝土 C30[商品砼]	m³		
393	043115007.1	预拌细石混凝土 C25[商品砼]	m³		
394	043115008.1	预拌细石混凝土 C15[商品砼]	m³		
395	043115008.1	预拌细石混凝土 C20[商品砼]	m³		
396		◆配合比◆			

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:灵川县白云江水库标准化创建工程

第12页 共18页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
397	800101005	水泥砂浆中砂M5	m <sup>3</sup>		
398	800101006	水泥砂浆中砂M7.5	m <sup>3</sup>		
399	800101007	水泥砂浆中砂M10	m <sup>3</sup>		
400	800101015	水泥砂浆中砂M7.5	m <sup>3</sup>		
401	800101016	水泥砂浆中砂M10	m <sup>3</sup>		
402	800102003	水泥砂浆 1:2	m <sup>3</sup>		
403	800102004	水泥砂浆 1:2.5	m <sup>3</sup>		
404	800102005	水泥砂浆 1:3	m <sup>3</sup>		
405	800102005	水泥砂浆 1:3	m <sup>3</sup>		
406	800501009	混合砂浆 1:1:4	m <sup>3</sup>		
407	800702002	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2	m <sup>3</sup>		
408	800702003	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5	m <sup>3</sup>		
409	800903001	纸筋石灰浆	m <sup>3</sup>		
410	801101001	素水泥浆	m <sup>3</sup>		
411	801302004	白水泥白石子浆 1:2.5	m <sup>3</sup>		
412	802302007	轻砂 陶粒 水泥32.5 LC10	m <sup>3</sup>		
413		◆主材◆			
414	022901003	麻袋布	m <sup>2</sup>		
415	172500000.1	塑料管 PC20	m		
416	172500000.2	塑料管 PC20	m		
417	172500000.3	PVC-U内螺旋塑料排水管 De110	m		
418	172500000.4	PVC塑料排水管 De75	m		
419	172500000.5	PVC塑料排水管 De50	m		
420	172500000.6	双壁波纹管 DN200 S4	m		
421	172500000.7	PVC塑料承插雨水管 De110	m		
422	172501000.3	PP-R塑料给水冷水管 DN15	m		
423	172501000.4	PP-R塑料给水冷水管 DN25	m		
424	172503000.1	聚乙烯(PE)给水管 DN40	m		
425	172503000.2	聚乙烯(PE)给水管DN32	m		
426	172504000.1	PVC塑料直通雨水管 De50	m		
427	172801000.1	内衬塑镀锌钢管DN15	m		
428	172801000.2	内衬塑镀锌钢管DN25	m		
429	180903000.1	塑料给水管件 DN40	个		
430	180903000.3	塑料给水管件 DN15	个		
431	180903000.4	塑料给水管件 DN25	个		
432	180903000.5	塑料给水管件DN32	个		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:灵川县白云江水库标准化创建工程

第13页 共18页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
433	180904000.1	DN110 存水弯头	个		
434	180904000.2	DN75 存水弯头	个		
435	180904000.3	DN50 存水弯头	个		
436	180904000.4	承插塑料管件 DN110	个		
437	180904000.5	承插塑料管件 DN75	个		
438	180904000.6	承插塑料管件 DN50	个		
439	181101000.1	钢塑复合管件DN15	个		
440	181101000.2	钢塑复合管件DN25	个		
441	194103000.1	截止阀 DN25	个		
442	194103000.2	截止阀 DN15	个		
443	194103000.3	闸阀 DN40	个		
444	210501000	淋浴器	套		
445	211501000	蹲式大便器	个		
446	212501000	蹲式大便器低水箱	个		
447	213301000.1	水嘴	个		
448	213301000.2	水嘴DN15	个		
449	213318000.1	地漏 DN75	个		
450	213318000.3	地漏 De50	个		
451	213320000	大便器冲洗管	根		
452	213326002	蹲式大便器低水箱配件	套		
453	213331000.1	方形雨水斗 De110	个		
454	226113000.1	排气阀 DN15	个		
455	230100000.1	灭火器MF/ABC4	具		
456	240101000.2	螺纹水表 DN20	个		
457	253301001.1	太阳能路灯 LED 50W IP65 暖白光 60w太阳能电池板 60AH	套		
458	270503001.1	避雷网Φ10热镀锌圆钢	m		
459	270606000.1	接地极热镀锌角钢L50*5*2500MM	根		
460	2811.1	电力电缆YJV-0.6/1kV-5x16mm <sup>2</sup>	m		
461	290105000.1	镀锌线槽100*50	m		
462	301101000.1	电视插座	个		
463	301301001.1	电话插座	个		
464	301302000.1	信息插座	个		
465	320101000.1	柚子 胸径或干径:10-15cm	株		
466	320301000.1	三角梅球	株		
467	320301000.2	麦冬 蓬径:15-20cm	株		
468	320301000.3	毛杜鹃 蓬径:20-29cm	株		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:灵川县白云江水库标准化创建工程

第14页 共18页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
469	320301000.4	山茶 株高:120-149cm	株		
470	500102001	轴流排气扇	台		
471	550117001.1	应急照明配电箱 ALE	台		
472	550117001.3	弱配电箱	台		
473	550906000.1	集中电表箱 AW	台		
474	550910000.1	总等电位箱 MEB	个		
475	Z010902001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t		
476	Z012902035	钢板 10~16mm	kg		
477	Z016303003.1	型钢(综合)	t		
478	Z170102000	焊接钢管(综合)	kg		
479	Z170303000.1	镀锌钢管 SC20	m		
480	Z170303000.3	镀锌钢管 SC50	m		
481	Z170303000.4	镀锌钢管 SC32	m		
482	Z182902000.1	塑料套管DN160	m		
483	Z182902000.2	塑料套管DN75	m		
484	Z210901000.1	台式洗脸盆	个		
485	Z250001001.1	单向疏散指示灯	套		
486	Z250001001.2	疏散出口标志灯	套		
487	Z250001001.3	安全出口标志灯具	套		
488	Z250001001.4	楼层标志灯	套		
489	Z250001001.5	应急照明灯	套		
490	Z250001001.6	防水防尘灯	套		
491	Z250001001.7	吸顶灯	套		
492	Z250001001.8	LED(T5)单管荧光灯	套		
493	Z250001001.9	LED(T5)双管荧光灯	套		
494	Z260501001.1	跷板开关(单联单控)	个		
495	Z260501001.2	跷板开关(双联单控)	个		
496	Z260501001.3	跷板开关(三联单控)	个		
497	Z264101001.1	卫生间插座(安全型)	套		
498	Z264101001.2	普通插座(安全型)	套		
499	Z264101001.3	空调插座(安全型)	套		
500	Z270603001.1	-40x4不锈钢扁铁做接地母线	m		
501	Z280301000.1	铜芯塑料绝缘导线NHBV2.5mm²	m		
502	Z280301000.2	铜芯塑料绝缘导线NHBV4mm²	m		
503	Z280301000.3	铜芯塑料绝缘导线BV-2.5mm²	m		
504	Z280301000.4	铜芯塑料绝缘导线BV-4mm²	m		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:灵川县白云江水库标准化创建工程第15页 共18页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
505	Z280311000.1	双绞线缆超六类线	m		
506	Z281100000.1	光伏电缆PV1-F1*6mm2	m		
507	Z2811340023.1	铜芯多股绝缘导线RVS-2*0.5mm <sup>2</sup>	m		
508		◆机械台班组成◆			
509	000301001	机械台班人工费	元		
510	000502002	2023安装机械第一类费用	元		
511	000701003	市政机械第一类费用	元		
512	000903001	机械台班人工费	元		
513	000903002	机械第一类费用	元		
514	002401001	机械台班人工费	元		
515	140301004	汽油92#	kg		
516	140301004	国V汽油 92#	kg		
517	140301004	汽油 92#	kg		
518	140304001	轻柴油 0#	kg		
519	140304001	轻柴油0#	kg		
520	341103001	电	kW. h		
521	341103001	电	kW • h		
522	341103001	电	kW. h		
523	994701003	停滞费	元		
524	994701004	折旧费	元		
525	994701004	折旧费	元		
526	994701005	大修理费	元		
527	994701005	检修费	元		
528	994701006	经常修理费	元		
529	994701006	维护费	元		
530	994701007	安拆及场外运输费	元		
531	994701008	其他费	元		
532		◆机械◆			
533	341509003	其他机械费	元		
534	980502012	工业用真效值万用表	台班		
535	981101003	接地电阻测试仪 DET-3/2	台班		
536	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		
537	981701001	对讲机 C15	台班		
538	984717001	其他各种仪器仪表	台班		
539	990101002	履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.4m <sup>3</sup>	台班		
540	990101005	履带式液压单斗挖掘机 斗容量 1m3	台班		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:灵川县白云江水库标准化创建工程

第16页 共18页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
541	990101005	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1m³	台班		
542	990504001	单卧轴式混凝土搅拌机 出料容量250L	台班		
543	990506001	混凝土振捣器 平板式	台班		
544	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		
545	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
546	990509001	灰浆搅拌机[拌筒容量200L]	台班		
547	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
548	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班		
549	990703002	轮胎式装载机 斗容量1m³	台班		
550	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班		
551	990704005	载重汽车 装载质量5t	台班		
552	990704006	载重汽车 装载质量6t	台班		
553	990704007	载重汽车 装载质量8t	台班		
554	990704008	载重汽车 装载质量10t	台班		
555	990704009	载重汽车 装载质量12t	台班		
556	990705003	自卸汽车 装载质量4.5t	台班		
557	990705004	自卸汽车 装载质量5t	台班		
558	990705005	自卸汽车 装载质量8t	台班		
559	990705006	自卸汽车 装载质量10t	台班		
560	990706001	机动翻斗车 装载质量1t	台班		
561	990707001	平板拖车组 装载质量8t	台班		
562	990707004	平板拖车组 装载质量20t	台班		
563	990902002	门式起重机 提升质量10t	台班		
564	990903001	汽车式起重机 提升质量5t	台班		
565	990903002	汽车式起重机 提升质量8t	台班		
566	990903004	汽车式起重机 提升质量12t	台班		
567	990903005	汽车式起重机 提升质量16t	台班		
568	990903007	汽车式起重机 提升质量25t	台班		
569	990903010	汽车式起重机 提升质量50t	台班		
570	990904010	自升式塔式起重机 起重.力矩2500kN·m	台班		
571	990907002	叉式起重机 提升质量5t	台班		
572	990916004	电动单筒慢速卷扬机 牵引力50kN	台班		
573	991301003	钢轮内燃压路机 工作质量 12t	台班		
574	991305001	电动夯实机 夯击能量 250N.m	台班		
575	991319001	轮胎式路面铣刨机	台班		
576	991701001	钢筋调直机 直径14mm	台班		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:灵川县白云江水库标准化创建工程

第17页 共18页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
577	991701002	钢筋调直机 直径40mm	台班		
578	991702001	钢筋切断机 直径40mm	台班		
579	991703001	钢筋弯曲机 直径40mm	台班		
580	991906006	剪板机 厚度×宽度 20×2500mm	台班		
581	991906009	剪板机 厚度×宽度 40×3100mm	台班		
582	991908002	立式钻床 钻孔直径 25mm	台班		
583	991908004	立式钻床 钻孔直径 50mm	台班		
584	991909002	摇臂钻床 钻孔直径 50mm	台班		
585	991913004	普通车床 工件直径630mm×工件长度2000mm	台班		
586	991918002	刨边机 加工长度12000mm	台班		
587	991920001	管子切断机 管径60mm	台班		
588	991921001	型钢剪断机 剪断宽度500mm	台班		
589	991922001	抛光机	台班		
590	991924001	管子套丝机 $\phi$ 159mm	台班		
591	991924002	管子切断套丝机 管径159mm	台班		
592	991926001	电动弯管机 管径108mm	台班		
593	991930003	开槽机	台班		
594	992101001	木工圆锯机 直径500mm	台班		
595	992301003	砂轮切割机 砂轮直径400mm	台班		
596	992302001	石料切割机 5.5KW以内	台班		
597	992304001	半自动切割机 厚度100mm	台班		
598	992314001	角向磨光机	台班		
599	992315002	平面水磨石机 功率3kW	台班		
600	992316001	电动打磨机	台班		
601	992501001	交流电弧焊机 容量21kV·A	台班		
602	992501002	交流电弧焊机 容量30kV·A	台班		
603	992501003	交流电弧焊机 容量32kV·A	台班		
604	992501005	交流电弧焊机 容量42kV·A	台班		
605	992502005	直流电弧焊机 容量20kV·A	台班		
606	992509003	对焊机 容量75kV·A	台班		
607	992511001	热熔对接焊机 直径63mm	台班		
608	992521002	二氧化碳气体保护焊机 电流500A	台班		
609	992701001	电焊条烘干箱 容量45×35×45 (cm³)	台班		
610	992701003	电焊条烘干箱 容量60×50×75 (cm³)	台班		
611	992902001	超声波探伤仪	台班		
612	993101003	洒水车 罐容量 10000L	台班		

## 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:灵川县白云江水库标准化创建工程

第18页 共18页

[illegible]