

桂林市雁山园旅游景区改造提升项目 工程

招标工程量清单

招标人：_____



(单位盖章)

造价咨询人：_____



(单位盖章)

2025年07月14日

桂林市雁山园旅游景区改造提升项目 工程

招标工程量清单

招标人：_____



(单位盖章)

造价咨询人：_____



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

唐威

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____



(签字或盖章)

编制人：_____



(造价工程师签字)

复核人：_____



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 2025年07月14日

复核时间： 2025年07月14日

桂林市雁山园旅游景区改造提升项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____ (单位盖章)

造价咨询人：_____ (单位盖章)

2025年07月14日

桂林市雁山园旅游景区改造提升项目 工程

招标工程量清单

招标人：_____ 造价咨询人：_____

(单位盖章)

(单位资质专用章)

法定代表人 或其授权人：_____ 法定代表人 或其授权人：_____

(签字或盖章)

(签字或盖章)

编制人：_____ 复核人：_____

(造价人员签字)

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：_____ 2025年07月14日 复核时间：_____ 2025年07月14日

总 说 明

工程名称:桂林市雁山园旅游景区改造提升项目

第1页 共1页

一、工程概况:

本项目地点位于桂林市雁山区,建设内容包括食堂、游客中心、服务用房、宿舍、办公楼拆除、修缮、安装,以及新建公厕一栋,室外铺装、绿化、配套设施等。

二、编制依据:

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013;
- 2、《〈建设工程工程量计算规范〉(GB50854~50862-2013)广西壮族自治区实施细则》(修订本);
- 3、2022年版《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》;
- 4、2024年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》;
- 5、2024年版《广西壮族自治区房屋修缮工程消耗量定额(建筑装饰工程)》;
- 6、2024年版《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》;
- 7、2021年版《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》;
- 8、2023年版《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》;
- 9、2019年《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》(桂造价[2019]10号);
- 10、2018年《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标[2018]19号);
- 11、2023年《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标[2023]7号);
- 12、2023年《自治区住房城乡建设厅关于广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》桂建发[2023]6号。
- 13、材料价格采用2025年第6期《桂林市建设工程造价信息》,信息价没有的材料采用市场询价。

三、其他说明:

- 1、本预算混凝土均按商品混凝土计算。
- 2、设计图纸中家具采购表除旅游公厕和服务用房的卫生间用品,其余家具家电均由业主另行集中采购,不包含在本预算内。

单位工程投标报价汇总表

工程名称:桂林市雁山园旅游景区改造提升项目

第1页 共5页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
食堂-拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
食堂-修缮工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
食堂-安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
游客中心-拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
游客中心-修缮工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
游客中心-安装工程			

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 桂林市雁山园旅游景区改造提升项目

第2页 共5页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
旅游公厕-建筑装饰工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
旅游公厕-安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
服务用房-拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
服务用房-修缮工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
服务用房-安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:桂林市雁山园旅游景区改造提升项目

第3页 共5页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
宿舍-拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
宿舍-修缮工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
宿舍-安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
办公楼-拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
办公楼-修缮工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:桂林市雁山园旅游景区改造提升项目

第4页 共5页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
办公楼-安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
室外园林景观工程-铺装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
室外园林景观工程-绿化工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
室外园林景观工程-配套设施工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市雁山园旅游景区改造提升项目

第1页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
食堂-拆除工程							
分部分项工程							
	1.	第一章人工拆除工程					
1	011601001001	砖砌体拆除 1. 拆除方式:人工拆除 2. 弃渣运距:30m以内	m ³	2.83			
2	011605001001	地面块料拆除 1. 拆除的基层类型:水泥砂浆 2. 饰面材料种类:原地面砖 3. 弃渣运距:30m以内	m ²	64.90			
3	011604002001	拆除原有墙面砂浆及面层涂料 1. 弃渣运距:30m以内	m ²	71.42			
4	011604002002	拆除外墙原有青石墙裙面层及砂浆层 1. 弃渣运距:30m以内	m ²	19.68			
5	011603001001	木构件拆除 1. 构件名称:人字屋架, 跨度8m以内 2. 弃渣运距:30m以内	樘	2			
6	011603001002	木构件拆除 1. 构件名称:半屋架, 跨度6m以内 2. 弃渣运距:30m以内	樘	2			
7	011603001003	木构件拆除 1. 构件名称:半屋架, 跨度6m以外 2. 弃渣运距:30m以内	樘	4			
8	011603001004	木构件拆除 1. 构件名称:木檩 2. 弃渣运距:30m以内	根	25			
9	011603001005	木构件拆除 1. 构件名称:椽子 2. 弃渣运距:30m以内	根	244			
10	011603001006	木构件拆除 1. 构件名称:木望板、油毡瓦条 2. 弃渣运距:30m以内	m ²	125.63			
11	011603001007	木构件拆除 1. 构件名称:封檐板 2. 弃渣运距:30m以内	m	43.80			
12	011603001008	屋面小青瓦拆除 1. 弃渣运距:30m以内	m ²	125.63			
13	011610001001	原有实木门拆除 1. 门窗洞口尺寸:900*2800 2. 弃渣运距:30m以内	樘	8			
14	011610001002	原有木窗拆除 1. 门窗洞口尺寸:3400*2100 2. 弃渣运距:30m以内	樘	4			
15	011610001003	原有木窗拆除 1. 门窗洞口尺寸:1700*2100 2. 弃渣运距:30m以内	樘	2			
16	011610001004	原有木窗拆除 1. 门窗洞口尺寸:2800*2100 2. 弃渣运距:30m以内	樘	2			
17	011603001009	木过梁拆除 原门窗木过梁拆除	根	16			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市雁山园旅游景区改造提升项目

第2页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	4.	第四章渣土运输					
18	010103002001	废渣弃置 1. 废弃料品种: 拆除弃渣 2. 运距: 10km	m ³	22.16			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
食堂-修缮工程							
		分部分项工程					
	1.	土(石)方工程					
19	010101003001	挖沟槽、基坑土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 2m以内	m ³	10.65			
20	010103001001	回填方 1. 密实度: 符合设计要求 2. 填方材料品种: 开挖原土	m ³	4.86			
	2.	砌筑工程					
21	010401001001	砖基础 1. 砖品种、规格、强度等级: 页岩标准砖 2. 基础类型: 阶梯型 3. 砂浆种类、强度等级: M7.5	m ³	2.27			
22	010401004001	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级: 多孔页岩砖 240×115×90, MU10	m ³	1.54			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市雁山园旅游景区改造提升项目

第3页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 墙体类型:新砌内墙 3. 墙体厚度:240 4. 砂浆种类、强度等级:M7.5					
23	010401012001	砖砌封墙门洞 1. 砖品种、规格、强度等级:多孔页岩砖 240×115×90, MU10 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:200 4. 砂浆种类、强度等级:M7.5	m ³	0.31			
	3.	混凝土及钢筋混凝土工程					
24	010503004001	新增细石混凝土带 1. 混凝土种类:非泵商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含模板制安拆	m ³	0.19			
25	010503005001	过梁 1. 混凝土种类:非泵商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含模板制安拆	m ³	1.57			
26	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:圆钢HPB300 直径 (10mm以内)	t	0.009			
27	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径(10mm以内)	t	0.128			
28	010515001003	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径(10mm以上)	t	0.108			
29	桂010515012001	植筋 1. 钢筋种类、规格:Φ8, 长度600, 植入 深度300 2. 部位: 砖砌封墙门洞两侧	根	6			
30	010516003001	新增横墙与原墙连接 钢垫板120*8, 长度为新增墙厚+120 2M12拉结螺栓, 长度为500+原墙厚-20 连接处1:3水泥砂浆抹平, 尺寸为:(新 增墙厚+120)*120 详见新增横墙与原墙连接大样	个	10			
	5.	木结构工程					
31	010702001001	木柱 1. 构件规格尺寸:直径Φ200 2. 木材种类:老杉木 3. 刨光要求:刨光 4. 防护材料种类:防腐涂料一道, 饰面型 防火涂料2-3遍, 共3mm厚	m ³	0.47			
32	010702003001	木檩 1. 构件规格尺寸:直径Φ200 2. 木材种类:老杉木 3. 刨光要求:刨光 4. 防护材料种类:防腐涂料一道, 饰面型 防火涂料2-3遍, 共3mm厚	m ³	4.13			
33	010702003002	木檩 1. 构件规格尺寸:直径Φ150	m ³	3.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市雁山园旅游景区改造提升项目

第4页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 木材种类:老杉木 3. 刨光要求:刨光 4. 防护材料种类:防腐涂料一道, 饰面型 防火涂料2-3遍, 共3mm厚					
34	010703001001	屋面木基层 1. 椽子断面尺寸及椽距:椽子断面尺寸 75mm*75mm, 椽距100mm 2. 望板材料种类、厚度:20mm厚木屋面板 3. 挂瓦条 (30mm*30mm), 中距按瓦规格 (200mm), 顺水条 (30mm*30mm), 中距 500 3. 防护材料种类:防腐涂料一道, 饰面型 防火涂料2-3遍, 共3mm厚	m ²	125.62			
35	020508019001	封檐板 1. 断面尺寸:高350, 厚20 2. 木材品种:老杉木板 3. 刨光要求:刨光 4. 防护材料种类、涂刷遍数:防腐涂料一 道, 饰面型防火涂料2-3遍, 共3mm厚, 檐 口刷红色漆	m	43.80			
	6.	屋面及防水工程					
36	010901001001	瓦屋面 1. 瓦品种、规格:10mm成品中式小青瓦 (300*200), 搭七露三 (有20%小青瓦利 旧)	m ²	125.62			
37	010902001001	屋面卷材防水 1. 卷材品种、规格、厚度:4mm厚SBS改性 沥青防水卷材 2. 防水层数:二道	m ²	125.62			
38	020602002001	屋面正脊 85式青砖垫脚 小青瓦斜放, 密摆; 小青瓦拼图造型, 云 石胶固定 水泥砂浆压顶, 抹亚光面, 刷白 详见正脊做法大样	m	3.80			
	8.	楼地面工程					
39	011102003001	块料楼地面 名称: 地面1 防滑地砖地面1 素水泥浆结合层一道 20mm厚1: 3干硬性水泥砂浆, 面上撒水泥 10mm厚防滑地砖 (800*800) 铺实排平, 白水泥擦缝	m ²	64.65			
	9.	墙、柱面工程					
40	010903004001	墙面裂缝修复 (填缝法) 做法详见JGT-03《修缮设计说明》第3点 暂估工程量, 具体以实际签证工程量结算	m	20.00			
41	010903004002	墙面裂缝修复 (压浆法) 做法详见JGT-03《修缮设计说明》第3点 暂估工程量, 具体以实际签证工程量结算	m	20.00			
42	011201001001	墙面一般抹灰 15厚1: 3水泥砂浆, 分遍抹平 部位: 内1、内2	m ²	51.65			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市雁山园旅游景区改造提升项目

第5页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
43	011201001002	墙面一般抹灰 15厚1: 3水泥砂浆, 分遍抹平 部位: 外1	m ²	47.94			
44	桂011204007001	块料墙面 15厚1: 3水泥砂浆 (内挂75#钢丝网) 5厚1: 2建筑水泥砂浆 (内掺3%超密聚合 物防水剂) 10厚成品仿青石砖 (400*200), 白水泥 擦缝 部位: 外2	m ²	19.70			
	10.	天棚工程					
45	011302001001	吊顶天棚 名称: 顶1 铝扣板吊顶 新增木屋架 装配式U型轻钢龙骨体系 600*600铝扣板吊顶 (0.8mm厚)	m ²	63.48			
46	011302001002	吊顶天棚 名称: 室外檐口天棚 (详檐口及屋面做法 大样) 30*40木龙骨 4厚封板 防护材料种类、涂刷遍数: 防腐涂料一 道, 饰面型防火涂料2-3遍, 共3mm厚, 檐 口刷红色漆	m ²	45.07			
	11.	门窗工程					
47	010802001001	铝合金仿木门 仿古造型, 详见门窗大样 玻璃为6mm厚白玻 含门窗框周边塞缝	m ²	20.37			
48	010807001001	铝合金推拉窗 90系列推拉窗1.8厚, 玻璃为6mm厚白玻, 含纱窗 洞口面积>2m ² 含门窗框周边塞缝	m ²	48.20			
49	010807005001	铝合金仿古花格 仿古造型, 详见门窗大样	m ²	48.20			
50	010807001002	食堂制定铝合金传递门窗 详见MC5521大样 玻璃为8mm厚钢化玻璃 含门窗框周边塞缝	m ²	12.27			
	12.	油漆、涂料、裱糊工程					
51	011406001001	抹灰面油漆 1. 腻子种类: 防水腻子 2. 刮腻子遍数: 2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 白色乳胶漆饰面 分3次粉刷, 一底两面 4. 部位: 内1、内2	m ²	51.65			
52	011406001002	抹灰面油漆 1. 腻子种类: 防水腻子 2. 刮腻子遍数: 2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 白色外墙涂料饰 面分3次粉刷, 一底两面	m ²	60.93			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市雁山园旅游景区改造提升项目

第6页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		4. 部位:外1					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
53	桂011701002001	里脚手架 1. 搭设方式:双排 2. 搭设高度:3.6m以内 3. 脚手架材质:钢管	m ²	19.47			
54	桂011701003001	外装修脚手架 1. 搭设方式:活动脚手架 2. 搭设高度:10m以内 3. 脚手架材质:钢管	m ²	122.66			
55	桂011701004001	内装修脚手架 1. 搭设方式:活动脚手架 2. 搭设高度:10m以内 3. 脚手架材质:钢管	m ²	144.64			
56	011701006001	满堂脚手架 1. 搭设方式:活动脚手架 2. 搭设高度:5.2m以内 3. 脚手架材质:钢管	m ²	63.48			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
食堂-安装工程							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市雁山园旅游景区改造提升项目

第7页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
57	030404017001	照明配电箱AL 1. 规格: 非标 2. 安装方式: 距地1.6m暗装	台	1			
58	030404034001	双联开关 1. 名称: 双联开关 2. 安装方式: 距地1.3m暗装	套	2			
59	030404035001	空调插座 1. 规格: 250V、16A 2. 安装方式: 距地0.3m暗装	套	2			
60	030404035002	安全型带暗装保护五孔插座 1. 规格: 250V、10A 2. 安装方式: 距地0.3m暗装	套	4			
61	030412005001	双管荧光灯 1. 规格: 2*36W 2. 安装形式: 嵌入吊顶安装 3. 采用三基色节能荧光灯, 荧光灯配高效电子镇流器	套	6			
62	030411001001	配管 PC25 1. 材质: 阻燃塑料管 2. 规格: 25mm 3. 配置形式: 沿墙或沿顶板暗敷	m	109.75			
63	030411004001	配线 ZRBV-2.5mm ² 1. 配线形式: 照明线路 2. 规格: ZRBV-2.5mm ² 3. 材质: 铜芯线	m	92.99			
64	030411004002	配线 ZRBV-4mm ² 1. 配线形式: 照明线路 2. 规格: ZRBV-4mm ² 3. 材质: 铜芯线	m	258.26			
65	030413002001	凿(压)槽及恢复 公称管径25mm 1. 规格: 公称管径25mm 2. 类型: 砖结构	m	30.80			
	9.	B9 给排水、燃气工程					
66	031001006001	PP-R给水管 DN25 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PP-R、DN25 4. 连接形式: 热熔连接 5. 公称压力1.6MPa	m	0.84			
67	031001006002	PP-R给水管 DN20 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PP-R、DN20 4. 连接形式: 热熔连接 5. 公称压力1.6MPa	m	3.90			
68	031001006003	PVC-U排水管 De100 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: PVC-U、De100 4. 连接形式: 粘接	m	2.20			
69	031001006004	PVC-U排水管 De75 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水	m	1.57			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市雁山园旅游景区改造提升项目

第8页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 材质、规格:PVC-U、De75 4. 连接形式:粘接					
70	031003001001	截止阀 DN20 1. 类型:截止阀 2. 型号、规格:DN20	个	1			
71	031003001002	截止阀 DN25 1. 类型:截止阀 2. 型号、规格:DN25	个	1			
72	桂031004021001	地漏 De75 1. 型号、规格:De75 2. 地漏自带存水弯	个	2			
73	030901013001	手提式ABC类干粉灭火器 MF/ABC4 1. 规格、型号:MF/ABC4 2. 采用MF/ABC4型磷酸铵盐干粉灭火器 3. 灭火器放置于灭火器箱内	具	4			
74	桂031004022001	清扫口 De100 1. 型号、规格:De100	个	1			
75	040501004001	HDPE双壁波纹排水管 De200 1. 材质及规格:HDPE双壁波纹排水管、 De200、SN8 2. 连接形式:承插式胶圈接口 3. 管道检验及试验要求:管道安装完毕进行 冲洗、试压	m	8.18			
76	040305001001	垫层 1. 材料品种、规格:砂砾石垫层 2. 厚度:100mm 3. 室外埋地塑料排水管采用砂砾石垫层	m ³	0.52			
77	010401014001	室内排水沟 1. 素土夯实 2. 150厚C10混凝土 3. 40厚C20细石混凝土加3%防水粉随打随 抹, 上撒1:1水泥砂子压实赶光 4. 金属排水算子 580*380*20mm, 预埋 L30x50通长设置 5. 沟截面尺寸:300*300mm 6. 排水沟深0.3m, 排水沟两侧抹20厚1:2 水泥砂浆 7. 做法参图集07J306, P7-4 8. 部位: 厨房	m	5.95			
78	040504002001	钢筋混凝土污水井 Φ 1000 1. 井墙及底板混凝土为C25、S4 2. 座浆、抹三角灰均用1:2防水水泥砂浆 3. 流槽用M7.5水泥砂浆砌MU10砖; 1:2防 水水泥砂浆抹面, 厚20 4. 接入支管超挖部分用级配砂石、混凝土 或砖填实 5. C10混凝土垫层 6. C30混凝土井圈; Φ 700铸铁井盖及支座 7. 混凝土盖板; Φ 700预制混凝土井筒, 井筒高400mm 8. 污水井做法详见06MS201-3, P21	座	2			
79	040901001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类:HRB335级钢	t	0.147			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市雁山园旅游景区改造提升项目

第9页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 钢筋规格: Φ 12@200 3. 部位: 钢筋混凝土污水井					
80	040504002002	钢筋混凝土隔油池 名称: 钢筋混凝土隔油池1型有覆盖土 尺寸: 1500*1000*1700mm(长*宽*高); 100mm厚C10混凝土垫层; 250mm厚C25混凝土池底板; 180mm厚C25混凝土池壁; 采用钢盖板, 钢盖板与池壁用75mm方合页链接; 方合页规格为75mm, 宽度为76mm, 长度为76mm, 厚度为2mm; 钢板选用钢号Q235-B级钢, 盖板的面板宜采用花纹钢板, 厚度为4mm; 钢板刷油漆: 底漆: 环氧富锌底漆; 中层: 云铁氯化橡胶; 面漆: 氯化橡胶丙稀酸磁漆; 钢盖板运距: 10km; 管道穿钢筋混凝土池壁预埋防水钢套管Q235-A, 套管处池壁局部加厚至230mm; 通气管DN100, 通气管管罩为5mm钢板及螺栓M12; 通气管管罩底座为100厚C15素混凝土; 隔板为复合聚苯板, 中间为30mm聚苯板, 外贴玻璃钢护, 三层玻璃布四层树脂, 总厚 36mm; 中间复合聚苯板隔板用【6.3槽钢与池壁固定; 踏步选用塑钢踏步TG1, 材质: Q235- Φ 20 钢筋, 塑料-高密度聚乙烯; 根据池高按踏步@300排放; 钢筋混凝土隔油池做法详见图集04S519,	座	1			
81	010515001004	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类: HRB335级钢 2. 钢筋规格: Φ 10@200 3. 部位: 钢筋混凝土隔油池	t	0.181			
82	010515001005	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类: HRB335级钢 2. 钢筋规格: Φ 12@200 3. 部位: 钢筋混凝土隔油池	t	0.053			
83	010515001006	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类: Q235级钢 2. 钢筋规格: Φ 20@300 3. 部位: 钢筋混凝土隔油池	t	0.031			
84	桂030413013001	沟槽土方开挖 1. 土壤类别: 三类土 2. 部位: 室内	m ³	4.26			
85	桂030413014001	沟槽土方回填 1. 填方材料品种: 开挖的沟槽土方 2. 部位: 室内	m ³	3.04			
86	040101002001	挖沟槽土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 部位: 室外	m ³	34.46			
87	040103001001	回填方 1. 填方材料品种: 砂砾石	m ³	3.61			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市雁山园旅游景区改造提升项目

第10页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 部位: 管底基础面至管顶以上500m范围内					
88	040103001002	回填方 1. 密实度: 按规范要求 2. 填方材料品种: 开挖的沟槽土方	m ³	20.25			
89	040103002001	余方弃置 1. 废弃料品种: 剩余土方 2. 运距: 10km	m ³	15.43			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
90	041101005001	井字架 1. 井深: 2m以内	座	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
游客中心-拆除工程							
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
91	011601001002	砖砌体拆除 1. 拆除方式: 人工拆除 2. 弃渣运距: 30m以内	m ³	30.24			
92	011605001002	地面块料拆除 1. 拆除的基层类型: 水泥砂浆 2. 饰面材料种类: 原地面砖 3. 弃渣运距: 30m以内	m ²	181.02			
93	011604002003	拆除原有墙面砂浆及面层涂料 1. 弃渣运距: 30m以内	m ²	350.81			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市雁山园旅游景区改造提升项目

第11页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
94	011604002004	拆除外墙原有青石墙裙面层及砂浆层 1. 弃渣运距:30m以内	m ²	52.21			
95	011603001010	木构件拆除 1. 构件名称:人字屋架, 跨度12m以内 2. 弃渣运距:30m以内	樘	2			
96	011603001011	木构件拆除 1. 构件名称:半屋架, 跨度6m以内 2. 弃渣运距:30m以内	樘	3			
97	011603001012	木构件拆除 1. 构件名称:半屋架, 跨度6m以外 2. 弃渣运距:30m以内	樘	4			
98	011603001013	木构件拆除 1. 构件名称:木檩 2. 弃渣运距:30m以内	根	27			
99	011603001014	木构件拆除 1. 构件名称:椽子 2. 弃渣运距:30m以内	根	439			
100	011603001015	木构件拆除 1. 构件名称:木望板、油毡瓦条 2. 弃渣运距:30m以内	m ²	296.68			
101	011603001016	木构件拆除 1. 构件名称:封檐板 2. 弃渣运距:30m以内	m	74.80			
102	011603001017	屋面小青瓦拆除 1. 弃渣运距:30m以内	m ²	296.68			
103	011610001005	原有实木门拆除 1. 门窗洞口尺寸:900*2700 2. 弃渣运距:30m以内	樘	8			
104	011610001006	原有木窗拆除 1. 门窗洞口尺寸:1500*1800 2. 弃渣运距:30m以内	樘	10			
105	011610001007	原有木窗拆除 1. 门窗洞口尺寸:2000*1800 2. 弃渣运距:30m以内	樘	2			
106	011610001008	原有木窗拆除 1. 门窗洞口尺寸:900*1800 2. 弃渣运距:30m以内	樘	3			
107	011610001009	原有木窗拆除 1. 门窗洞口尺寸:1800*1800 2. 弃渣运距:30m以内	樘	3			
108	011603001018	木过梁拆除 原门窗木过梁拆除	根	26			
	4.	第四章渣土运输					
109	010103002002	废渣弃置 1. 废弃料品种:拆除弃渣 2. 运距:10km	m ³	102.62			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市雁山园旅游景区改造提升项目

第12页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
		合 计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
游客中心-修缮工程							
		分部分项工程					
	1.	土(石)方工程					
110	010101003002	挖沟槽、基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内	m ³	28.44			
111	010103001002	回填方 1. 密实度:符合设计要求 2. 填方材料品种:开挖原土	m ³	18.89			
	2.	砌筑工程					
112	010401001002	砖基础 1. 砖品种、规格、强度等级:页岩标准砖 2. 基础类型:阶梯型 3. 砂浆种类、强度等级:M7.5	m ³	9.02			
113	010401004002	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:多孔页岩砖 240×115×90, MU10 2. 墙体类型:新砌内墙 3. 墙体厚度:240 4. 砂浆种类、强度等级:M7.5	m ³	13.31			
114	010401010001	多孔砖柱 1. 砖品种、规格、强度等级:多孔页岩砖 240×115×90, MU10 2. 柱类型、周长:增设砖柱, 尺寸490*490 3. 砂浆种类、强度等级:M7.5	m ³	2.59			
115	010401012002	砖砌封墙门洞	m ³	7.23			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市雁山园旅游景区改造提升项目

第13页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 砖品种、规格、强度等级:多孔页岩砖 240×115×90, MU10 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:240 4. 砂浆种类、强度等级:M7.5					
116	010403008001	石台阶 参办公楼新增青石条砌筑台阶大样	m ³	0.51			
	3.	混凝土及钢筋混凝土工程					
117	010503004002	新增细石混凝土带 1. 混凝土种类:非泵商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含模板制安拆	m ³	4.28			
118	010503005002	过梁 1. 混凝土种类:非泵商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含模板制安拆	m ³	1.70			
119	010507001001	无障碍坡道 素土夯实, 压实度≥90% 150厚级配碎石垫层 100厚C15混凝土垫层 素水泥结合层一遍(在室外铺装另列项) 30厚1:3干硬性水泥砂浆(在室外铺装另列项) 铺装, 缝宽<3, 素水泥擦缝(在室外铺装另列项)	m ²	11.77			
120	010515001007	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:圆钢HPB300 直径 (10mm以内)	t	0.160			
121	010515001008	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径(10mm以内)	t	0.172			
122	010515001009	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径(10mm以上)	t	0.168			
123	桂010515012002	植筋 1. 钢筋种类、规格:Φ8, 长度600, 植入 深度300 2. 部位: 砖砌封墙门洞两侧	根	184			
124	010516003002	新增横墙与原墙连接 钢垫板120*8, 长度为新增墙厚+120 2M12拉结螺栓, 长度为500+原墙厚-20 连接处1:3水泥砂浆抹平, 尺寸为:(新 增墙厚+120)*120 详见新增横墙与原墙连接大样	个	35			
	5.	木结构工程					
125	010702001002	木柱 1. 构件规格尺寸:直径Φ200 2. 木材种类:老杉木 3. 刨光要求:刨光 4. 防护材料种类:防腐涂料一道, 饰面型 防火涂料2-3遍, 共3mm厚	m ³	0.88			
126	010702003003	木檩	m ³	7.52			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市雁山园旅游景区改造提升项目

第14页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 构件规格尺寸:直径Φ200 2. 木材种类:老杉木 3. 刨光要求:刨光 4. 防护材料种类:防腐涂料一道, 饰面型防火涂料2-3遍, 共3mm厚					
127	010702003004	木檩 1. 构件规格尺寸:直径Φ150 2. 木材种类:老杉木 3. 刨光要求:刨光 4. 防护材料种类:防腐涂料一道, 饰面型防火涂料2-3遍, 共3mm厚	m ³	5.20			
128	010703001002	屋面木基层 1. 椽子断面尺寸及椽距:椽子断面尺寸75mm*75mm, 椽距100mm 2. 望板材料种类、厚度:20mm厚木屋面板 3. 挂瓦条(30mm*30mm), 中距按瓦规格(200mm), 顺水条(30mm*30mm), 中距500 3. 防护材料种类:防腐涂料一道, 饰面型防火涂料2-3遍, 共3mm厚	m ²	296.67			
129	020508019002	封檐板 1. 断面尺寸:高350, 厚20 2. 木材品种:老杉木板 3. 刨光要求:刨光 4. 防护材料种类、涂刷遍数:防腐涂料一道, 饰面型防火涂料2-3遍, 共3mm厚, 檐口刷红色漆	m	74.80			
	6.	屋面及防水工程					
130	010901001002	瓦屋面 1. 瓦品种、规格:10mm成品中式小青瓦(300*200), 搭七露三(有20%小青瓦利旧)	m ²	296.67			
131	010902001002	屋面卷材防水 1. 卷材品种、规格、厚度:4mm厚SBS改性沥青防水卷材 2. 防水层数:二道	m ²	296.67			
132	020602002002	屋面正脊 85式青砖垫脚 小青瓦斜放, 密摆; 小青瓦拼图造型, 云石胶固定 水泥砂浆压顶, 抹亚光面, 刷白 详见正脊做法大样	m	15.60			
	8.	楼地面工程					
133	011102003002	块料楼地面 名称: 地面1 防滑地砖地面1 素水泥浆结合层一道 20mm厚1:3干硬性水泥砂浆, 面上撒水泥 10mm厚防滑地砖(800*800)铺实排平, 白水泥擦缝	m ²	184.65			
	9.	墙、柱面工程					
134	011201001003	墙面一般抹灰 15厚1:3水泥砂浆, 分遍抹平	m ²	364.29			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市雁山园旅游景区改造提升项目

第15页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		部位: 内1、内2					
135	011201001004	墙面一般抹灰 15厚1: 3水泥砂浆, 分遍抹平 部位: 外1	m ²	172.71			
136	桂011204007002	块料墙面 15厚1: 3水泥砂浆 (内挂75#钢丝网) 5厚1: 2建筑水泥砂浆 (内掺3%超密聚合物防水剂) 10厚成品仿青石砖 (400*200), 白水泥擦缝 部位: 外2	m ²	58.37			
	10.	天棚工程					
137	011302001003	吊顶天棚 名称: 顶1 铝扣板吊顶 新增木屋架 装配式U型轻钢龙骨体系 600*600铝扣板吊顶 (0.8mm厚)	m ²	183.12			
138	011302001004	吊顶天棚 名称: 室外檐口天棚 (详檐口及屋面做法大样) 30*40木龙骨 4厚封板 防护材料种类、涂刷遍数: 防腐涂料一道, 饰面型防火涂料2-3遍, 共3mm厚, 檐口刷红色漆	m ²	78.60			
	11.	门窗工程					
139	010802001002	铝合金仿木门 仿古造型, 详见门窗大样 玻璃为6mm厚白玻 含门窗框周边塞缝	m ²	34.02			
140	010807001003	铝合金推拉窗 90系列推拉窗1.8厚, 玻璃为6mm厚白玻, 含纱窗 洞口面积 > 2m ² 含门窗框周边塞缝	m ²	19.98			
141	010807001004	铝合金推拉窗 90系列推拉窗1.8厚, 玻璃为6mm厚白玻, 含纱窗 洞口面积 < 2m ² 含门窗框周边塞缝	m ²	1.62			
142	010807001005	铝合金固定窗 (圆形) 90系列固定窗1.8厚, 玻璃为6mm厚白玻 洞口面积 > 2m ² 含门窗框周边塞缝	m ²	2.54			
143	010807005002	铝合金仿古花格 仿古造型, 详见门窗大样	m ²	24.14			
	12.	油漆、涂料、裱糊工程					
144	011406001003	抹灰面油漆 1. 腻子种类: 防水腻子 2. 刮腻子遍数: 2遍	m ²	364.29			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市雁山园旅游景区改造提升项目

第16页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆饰面分3次粉刷,一底两面 4. 部位:内1、内2					
145	011406001004	抹灰面油漆 1. 腻子种类:防水腻子 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:白色外墙涂料饰面分3次粉刷,一底两面 4. 部位:外1	m ²	172.71			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
146	桂011701002002	里脚手架 1. 搭设方式:双排 2. 搭设高度:3.6m以内 3. 脚手架材质:钢管	m ²	85.10			
147	桂011701003002	外装修脚手架 1. 搭设方式:活动脚手架 2. 搭设高度:10m以内 3. 脚手架材质:钢管	m ²	256.43			
148	桂011701004002	内装修脚手架 1. 搭设方式:活动脚手架 2. 搭设高度:10m以内 3. 脚手架材质:钢管	m ²	422.45			
149	011701006002	满堂脚手架 1. 搭设方式:活动脚手架 2. 搭设高度:5.2m以内 3. 脚手架材质:钢管	m ²	183.12			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林市雁山园旅游景区改造提升项目

第17页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ管理费					
		Σ利 润					
游客中心-安装工程							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
150	030404017002	照明配电箱AL1 1. 规格:非标 2. 安装方式:距地1.6m暗装	台	1			
151	030404017003	照明配电箱AL2 1. 规格:非标 2. 安装方式:距地1.6m暗装	台	1			
152	030404034002	单联开关 1. 名称:单联开关 2. 安装方式:距地1.3m暗装	套	4			
153	030404034003	双联开关 1. 名称:双联开关 2. 安装方式:距地1.3m暗装	套	1			
154	030404034004	三联开关 1. 名称:三联开关 2. 安装方式:距地1.3m暗装	套	4			
155	030404035003	柜式空调插座 1. 规格:250V、16A 2. 安装方式:距地0.3m暗装	套	1			
156	030404035004	挂式空调插座 1. 规格:250V、16A 2. 安装方式:距地2.2m暗装	套	5			
157	030404035005	安全型带暗装保护五孔插座 1. 规格:250V、10A 2. 安装方式:距地0.3m暗装	套	13			
158	030412005002	双管荧光灯 1. 规格:2*36W 2. 安装形式:嵌入吊顶安装 3. 采用三基色节能荧光灯, 荧光灯配高效 电子镇流器	套	18			
159	030412004001	应急疏散指示标志灯 1. 规格:8W 2. 安装形式:门上墙壁式安装	套	2			
160	030411001002	配管 PC25 1. 材质:阻燃塑料管 2. 规格:25mm 3. 配置形式:沿墙或沿顶板暗敷	m	247.15			
161	030411001003	配管 PC32 1. 材质:阻燃塑料管 2. 规格:32mm 3. 配置形式:沿墙或沿顶板暗敷	m	14.06			
162	030411001004	配管 PC16 1. 材质:阻燃塑料管 2. 规格:16mm 3. 配置形式:沿墙或沿顶板暗敷	m	12.97			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市雁山园旅游景区改造提升项目

第18页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
163	030411004003	配线 ZRBV-2.5mm ² 1. 配线形式:照明线路 2. 规格:ZRBV-2.5mm ² 3. 材质:铜芯线	m	306.48			
164	030411004004	配线 NHBV-2.5mm ² 1. 配线形式:照明线路 2. 规格:NHBV-2.5mm ² 3. 材质:铜芯线	m	42.41			
165	030411004005	配线 ZRBV-4mm ² 1. 配线形式:照明线路 2. 规格:ZRBV-4mm ² 3. 材质:铜芯线	m	504.46			
166	030411004006	配线 ZRBV-6mm ² 1. 配线形式:动力线路 2. 规格:ZRBV-6mm ² 3. 材质:铜芯线	m	45.67			
167	030413002002	凿(压)槽及恢复 公称管径32mm以内 1. 规格:公称管径32mm以内 2. 类型:砖结构	m	84.20			
168	030413002003	凿(压)槽及恢复 公称管径16mm 1. 规格:公称管径16mm 2. 类型:砖结构	m	2.90			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
旅游公厕-建筑装饰工程							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市雁山园旅游景区改造提升项目

第19页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		分部分项工程					
		A.1 土(石)方工程					
169	010101001001	平整场地 1. 土壤类别:三类土 2. 弃土运距:场内利用	m ²	156.75			
170	010101004001	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内 3. 弃土运距:场内利用	m ³	124.95			
171	010103001003	回填方 1. 填方来源:原基坑挖土 2. 密实度:达到设计要求	m ³	167.64			
172	桂010104002001	基础钎插 1. 钎插方式:机械钎插 2. 钎插深度:5m以内	孔	70			
		A.3 砌筑工程					
173	010401004003	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖, MU10 2. 墙体类型:砖墙 3. 墙体厚度:200mm 4. 砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆	m ³	46.79			
174	010401012003	零星砌砖 1. 零星砌砖名称、部位:花池矮墙 2. 砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖, MU10 3. 墙体厚度:200mm 4. 砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆	m ³	0.94			
175	010401012004	零星砌砖 1. 零星砌砖名称、部位:卫生间蹲位抬高挡墙 2. 砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖, MU10 3. 墙体厚度:120mm 4. 砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆	m ³	1.19			
176	010401012005	零星砌砖 1. 零星砌砖名称、部位:砖砌台阶 2. 砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖, MU10 4. 砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆	m ³	0.16			
177	010404001001	垫层 1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚碎石垫层 2. 部位:台阶底部垫层、坡道底部垫层	m ³	3.44			
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
178	010501001001	垫层 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m ³	4.58			
179	010501001002	垫层 1. 混凝土种类:非泵商品混凝土 2. 混凝土强度等级:80mm厚C15混凝土	m ³	10.37			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市雁山园旅游景区改造提升项目

第20页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 部位: 所有房间地面垫层					
180	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m ³	14.55			
181	010501002001	带形基础 1. 混凝土种类: 非泵商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C15	m ³	0.39			
182	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m ³	6.57			
183	010502002001	构造柱 1. 混凝土种类: 非泵商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	5.76			
184	010503002001	矩形梁 1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m ³	10.29			
185	010503004003	圈梁 1. 混凝土种类: 非泵商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	4.83			
186	010503004004	圈梁 1. 混凝土种类: 非泵商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	m ³	2.90			
187	010505001001	斜有梁板 1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m ³	39.07			
188	010501001003	台阶、坡道垫层 1. 100厚C15商品混凝土	m ³	2.29			
189	010507007001	其他构件 1. 部位: 花池防潮层 2. 混凝土种类: 非泵商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C15	m ³	0.10			
190	010515001010	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格: Φ 10以内	t	0.364			
191	010515001011	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格: Φ 10以内	t	4.558			
192	010515001012	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格: Φ 10以上	t	5.345			
193	桂010516004001	电渣压力焊接 1. 规格: Φ 18以内	个	112			
		A.7 屋面及防水工程					
194	010901001003	瓦屋面 1. 青瓦 2. 1: 3水泥砂浆卧瓦最薄处25厚(配 Φ 6@500*500钢筋网) 3. 20厚1: 3水泥砂浆找平 4. 3厚聚合物水泥防水涂膜 5. 20厚1: 3水泥砂浆找平 6. 现浇钢筋混凝土屋面板, 表面清扫干净	m ²	270.26			
195	020602002003	屋面正脊 详见11ZJ211 1/9	m	33.50			
196	010904002001	楼(地)面涂膜防水 1. 防水膜品种: 聚氨酯涂膜	m ²	186.16			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市雁山园旅游景区改造提升项目

第21页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 涂膜厚度、遍数或层数:5厚 3. 反边高度:蹲位400, 其他100 4. 基层处理: 素水泥浆结合层一遍 5. 部位: 地面1					
		A. 9 楼地面工程					
197	011102003003	块料楼地面 名称: 地面1除蹲位以外的地面 400*400*10灰色防滑地砖 30厚1: 3干硬性水泥砂浆找平	m ²	99.39			
198	011102003004	块料楼地面 名称: 蹲位地面, 做法参新建公厕, 详 98ZJ512-20 400*400*10灰色防滑地砖 40厚C20细石混凝土保护层 180厚1: 6水泥炉渣垫层 20厚1: 2.5水泥砂浆找平层	m ²	30.20			
199	011102001001	石材楼地面 25厚1: 3干硬性水泥砂浆粘结层 30厚火烧面花岗岩石板面层, 缝宽5, 干 石灰粗砂扫缝后洒水封缝 部位: 室外台阶平台、无障碍坡道	m ²	20.40			
200	011107001001	石材台阶面 25厚1: 3干硬性水泥砂浆粘结层 30厚火烧面花岗岩石板面层, 缝宽5, 干 石灰粗砂扫缝后洒水封缝 部位: 室外台阶	m ²	1.05			
		A. 10 墙、柱面工程					
201	011201001005	墙面一般抹灰 1. 墙体类型: 砖墙 2. 15厚1:3水泥砂浆, 分遍抹平 3. 部位: 内1 内2	m ²	346.97			
202	011201001006	墙面一般抹灰 1. 墙体类型: 砖墙 2. 15厚1:3水泥砂浆, 分遍抹平 3. 部位: 外1	m ²	226.90			
203	桂011204007003	块料墙面 1. 1:3水泥砂浆找平层+粘接层 2. 300*600米色内墙砖 3. 部位: 内2	m ²	219.34			
204	桂011204007004	块料墙柱面 1. 15厚1: 3水泥砂浆 (内挂75#钢丝网) 1.5厚1: 2建筑胶水泥砂浆 (内掺3%超聚 合物防水剂) 粘贴层分层压实抹平 2. 10厚成品仿青石砖 (400*200), 白水 泥擦缝 3. 部位: 外2	m ²	59.89			
205	桂011206004001	石材零星项目 花池外贴200*400*30火烧面花岗岩	m ²	12.53			
206	桂011201005001	墙面钉(挂)网 1. 网的种类、规格: 批挡铁丝网 2. 部位: 不同材质交接处、人流通道	m ²	173.24			
207	011207001001	墙面装饰板	m ²	6.52			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市雁山园旅游景区改造提升项目

第22页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		100宽, 3厚防腐木刷栗色装饰板					
208	011210004001	米黄色抗倍特板隔断 详98ZJ512 1/11, 含隔断门, 高1.95m	m ²	107.08			
209	011210005001	小便器隔断 塑料贴面胶合板隔断, 详98ZJ512 2/18, 高0.9m	m ²	3.33			
		A. 11 天棚工程					
210	011302001005	吊顶天棚 名称: 顶(室内) 铝扣板吊顶 顶棚 装配式U型轻钢龙骨体系 600*600铝扣板吊顶(0.8mm厚)	m ²	131.70			
211	011301001001	天棚抹灰 名称: 顶(室外) 顶棚 6厚1: 0.2: 3粉刷石膏找平层	m ²	113.42			
		A. 12 门窗工程					
212	010802001003	铝合金仿木门 仿古造型, 详见门窗大样 玻璃为6mm厚白玻 含门窗框周边塞缝	m ²	28.08			
213	010807001006	铝合金推拉窗 90系列推拉窗1.8厚, 玻璃为6mm厚白玻, 含纱窗 洞口面积>2m ² 含门窗框周边塞缝	m ²	27.36			
214	010807005003	铝合金仿古花格 仿古造型, 详见门窗大样	m ²	30.46			
		A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
215	011406001005	抹灰面油漆 1. 腻子种类: 防水腻子 2. 刮腻子遍数: 2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 白色乳胶漆饰面 分3次粉刷, 一底两面 4. 部位: 内1	m ²	229.86			
216	011406001006	抹灰面油漆 1. 腻子种类: 防水腻子 2. 刮腻子遍数: 3遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 白色外墙涂料饰 面分3次粉刷, 一底两面 4. 部位: 顶(室外)	m ²	113.42			
	15.	其他装饰工程					
217	011503001001	不锈钢管坡道栏杆扶手 面喷栗色漆, 详见13ZJ301 7/17	m	6.50			
218	011505001001	洗漱台 大理石洗手台	m ²	4.11			
219	011505010001	洗手台镜子 2.4m长, 1.3m高, 共2个	m ²	6.24			
220	011505002001	厕位挂衣钩 每蹲位一个	个	26			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林市雁山园旅游景区改造提升项目

第23页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
221	011505008001	厕位手纸架 每蹲位一个	个	26			
222	050307009001	男女厕位牌 由专业厂家二次深化设计	个	2			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
223	桂011701001001	外脚手架搭拆 1. 单排、双排脚手架:双排 2. 搭设高度:10m以内 3. 脚手架材质:钢管	m ²	253.94			
224	桂011701001002	外脚手架使用 1. 单排、双排脚手架:双排 2. 搭设高度:10m以内 3. 脚手架材质:钢管 4. 暂估使用40天, 按实际使用天数结算	m ² ·天	10157.70			
225	桂011701002003	里脚手架 1. 搭设高度:3.6米以上 2. 脚手架材质:钢管	m ²	124.91			
226	011701006003	满堂脚手架搭拆 1. 搭设高度:5.2m以内 2. 脚手架材质:钢管脚手架	m ²	131.70			
227	011701006004	满堂脚手架使用 1. 搭设高度:5.2m以内 2. 脚手架材质:钢管脚手架 4. 暂估使用20天, 按实际使用天数结算	m ² ·天	2633.994			
228	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道 1. 运输道材质:钢管架 2. 结构类型:框架结构 3. 泵送、非泵送:泵送	m ²	156.75			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
229	011702001001	垫层 1. 模板、支撑材质:木模板木支撑	m ²	10.00			
230	011702001002	基础 1. 基础类型:独立基础 2. 模板、支撑材质:胶合板模板、木支撑	m ²	35.52			
231	011702001003	基础 1. 基础类型:带形基础 2. 模板、支撑材质:胶合板模板、钢支撑	m ²	2.18			
232	011702002001	矩形柱 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:3.6m以内	m ²	18.42			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市雁山园旅游景区改造提升项目

第24页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
233	011702002002	矩形柱 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板、钢支撑 2. 支模高度: 4.11m (平均高度)	m ²	67.50			
234	011702003001	构造柱 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑 2. 支模高度: 4.11m (平均高度)	m ²	71.77			
235	011702006001	矩形梁 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板、钢支撑	m ²	123.98			
236	011702008001	圈梁 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板、木支撑	m ²	83.46			
237	011702014001	斜有梁板 1. 支撑高度: 4.45m (平均高度) 2. 模板、支撑材质: 胶合板模板、钢支撑	m ²	363.50			
238	011702025001	其他现浇构件 1. 构件类型: 花池防潮层 2. 模板、支撑材质: 胶合板 木支撑	m ²	3.64			
239	011702027001	台阶 1、模板、支撑材质: 木模板 木支撑	m ²	15.11			
240	011702029001	坡道 1、模板、支撑材质: 木模板 木支撑 2、坡道厚度100mm	m ²	7.80			
	011703	垂直运输					
241	011703001001	建筑物垂直运输 1. 建筑物建筑类型及结构形式: 框架结构 2. 建筑物垂直高度: 20m以内	m ²	35.52			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
242	011705001001	大型机械设备进出场及安拆 1. 机械设备名称: 履带式挖掘机 2. 机械设备规格型号: 1m ³ 内	台次	1			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
243	桂011708002001	混凝土泵送	m ³	77.39			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林市雁山园旅游景区改造提升项目

第25页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
旅游公厕-安装工程							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
244	030108003001	壁式排风机 JVF-AM-250E4 50W 1. 型号:JVF-AM-250E4 1000m ³ /h 50Pa 50W/AC220V 1350r/min 54bA 2. 规格:长250x宽250x厚200 8kg 3. 安装方式:底边距地2.6m安装	台	2			
245	030108003002	壁式排风机 JVF-AM-350E4 138W 1. 型号: JVF-AM-350E4 2950m ³ /h 45Pa 138W/AC220V 1370r/min 62bA 2. 规格:长420x宽420x厚240 14kg 3. 安装方式:底边距地2.6m安装	台	3			
246	030404017004	照明配电箱AL1 1. 规格:定制 2. 安装方式:距地1.6m暗装	台	1			
247	030404034005	单联开关 1. 名称:单联开关 2. 安装方式:距地1.3米嵌墙暗装	套	4			
248	030404034006	双联开关 1. 名称:双联开关 2. 安装方式:距地1.3米嵌墙暗装	套	2			
249	030404035006	普通安全型插座(带护板) 1. 规格:250V、10A 2. 安装方式:距地0.3m暗装	套	1			
250	030904003001	无障碍卫生间报警按钮 1. 规格:厂家配套 2. 安装方式:距地0.45m壁装	个	1			
251	030904005001	无障碍卫生间声光报警器 1. 规格:厂家配套 2. 安装方式:门上0.3m壁装	个	1			
252	030412005003	LED吸顶灯 1. 规格:16W LED, 220V, ≥1400lm 2. 安装形式:吸顶安装 3. LED吸顶灯配高效电子镇流器	套	9			
253	030411001005	配管 PC25 1. 材质:阻燃塑料管 2. 规格:25mm 3. 配置形式:沿墙或沿顶板暗敷	m	121.78			
254	030411004007	配线 ZRBV-2.5mm ² 1. 配线形式:照明线路 2. 规格:ZRBV-2.5mm ² 3. 材质:铜芯线	m	362.75			
255	030411004008	配线 ZRBV-4mm ² 1. 配线形式:照明线路 2. 规格:ZRBV-4mm ² 3. 材质:铜芯线	m	29.10			
256	030413002004	凿(压)槽及恢复 公称管径25mm 1. 规格:公称管径25mm 2. 类型:砖结构	m	46.30			
		防雷及接地装置安装工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市雁山园旅游景区改造提升项目

第26页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
257	030409002001	接地母线 1. 利用基础地梁2根Φ16钢筋做接地网格 2. 安装形式:埋深0.5m	m	75.09			
258	030409002002	接地母线 1. 采用Φ16热镀锌圆钢做接地引出线接周边建筑接地网 2. 建筑四角外围引下线在室外地面下1米处,焊出一根Φ16热镀锌圆钢 3. 圆钢伸出室外,距外墙边的散水距离不小于1米	m	4.16			
259	030409002003	接地母线 -40*4热镀锌扁钢 1. 规格: -40*4热镀锌扁钢 2. 用热镀锌扁钢-40x4将MEB端子板与就近接地网(装置)引下线二处相连接	m	1.87			
260	030409003001	避雷引下线 利用结构柱内两根不小于Φ16的主筋做防雷引下线,与结构基础钢筋网牢固焊接	m	45.06			
261	030409005001	避雷网 1. 名称:接闪器 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 采用Φ12热镀锌圆钢沿女儿墙和屋面敷设,组成不大于20m×20m或24m×16m的网格作为接闪器。	m	92.26			
262	030409006001	避雷针 1. 名称:接闪杆 2. 规格:Φ12热镀锌圆钢 3. 安装高度:0.3m	根	8			
263	030409008001	总等电位端子箱 1. 总等电位端子箱,配端子板 2. 安装方式:底边距地0.3m明装	台	1			
264	030409008002	局部等电位端子箱 1. 局部等电位端子箱,配端子板 2. 安装方式:底边距地0.3m明装	台	5			
265	030409008003	测试端子卡 1. 安装方式:距地0.5m安装	块	2			
266	030414011001	接地装置 1. 接地装置调试 接地网	系统	1			
267	桂030413013002	土方开挖 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:室外地面下1m处 3. 部位: 建筑四角外围引下线	m ³	1.66			
268	桂030413014002	土方回填 1. 填方材料品种:原土回填 2. 部位: 建筑四角外围引下线	m ³	1.66			
	9.	B9 给排水、燃气工程					
269	031001006005	PP-R给水管 DN100 1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R、DN100 4. 连接形式:热熔连接 5. 公称压力1.6MPa	m	11.02			
270	031001006006	PP-R给水管 DN80	m	17.41			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市雁山园旅游景区改造提升项目

第27页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 安装部位: 室外、室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PP-R、DN80 4. 连接形式: 热熔连接 5. 公称压力1.6MPa					
271	031001006007	PP-R给水管 DN50 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PP-R、DN50 4. 连接形式: 热熔连接 5. 公称压力1.6MPa	m	17.60			
272	031001006008	PP-R给水管 DN40 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PP-R、DN40 4. 连接形式: 热熔连接 5. 公称压力1.6MPa	m	13.30			
273	031001006009	PP-R给水管 DN32 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PP-R、DN32 4. 连接形式: 热熔连接 5. 公称压力1.6MPa	m	30.62			
274	031001006010	PP-R给水管 DN25 1. 安装部位: 室内、室外 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PP-R、DN25 4. 连接形式: 热熔连接 5. 公称压力1.6MPa	m	6.02			
275	031001006011	PP-R给水管 DN20 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PP-R、DN20 4. 连接形式: 热熔连接 5. 公称压力1.6MPa	m	10.51			
276	031001006012	PP-R给水管 DN15 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PP-R、DN15 4. 连接形式: 热熔连接 5. 公称压力1.6MPa	m	2.80			
277	031001006013	PVC-U排水管 De150 1. 安装部位: 室外、室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: PVC-U、De150 4. 连接形式: 粘接	m	55.99			
278	031001006014	PVC-U排水管 De100 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: PVC-U、De100 4. 连接形式: 粘接	m	14.23			
279	031001006015	PVC-U排水管 De75 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水	m	30.78			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林市雁山园旅游景区改造提升项目

第28页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 材质、规格:PVC-U、De75 4. 连接形式:粘接					
280	031001006016	PVC-U通气管 De75 1. 材质、规格:PVC-U、De75 2. 连接形式:粘接 3. 通气管顶端应装设风帽	m	37.79			
281	031002003001	过楼板钢套管制作、安装De75 1. 规格:De75 2. 部位: 通气立管	个	2			
282	031003001003	截止阀 DN100 1. 类型:截止阀 2. 型号、规格:DN100	个	2			
283	031003001004	截止阀 DN40 1. 类型:截止阀 2. 型号、规格:DN40	个	2			
284	031003001005	截止阀 DN32 1. 类型:截止阀 2. 型号、规格:DN32	个	2			
285	031003001006	截止阀 DN25 1. 类型:截止阀 2. 型号、规格:DN25	个	1			
286	031003013001	水表 DN100 1. 类型:水表 2. 型号、规格:DN100 3. 连接形式:距地0.45m明装	组	1			
287	031003001007	自动排气阀 DN20 1. 类型:自动排气阀 2. 型号、规格:DN20	个	1			
288	031003012001	低阻力型倒流防止器 DN100 1. 型号、规格:DN100 2. 连接形式:据地0.45m明装	个	1			
289	031004003001	洗手盆 1. 包含洗面器龙头DN20和含三角阀等配件 2. 部位: 盥洗室	套	8			
290	031004003002	洗手盆 1. 包含洗面器龙头DN20和含三角阀等配件 2. 部位: 第三卫生间	套	1			
291	031004004001	陶瓷拖把池 1. 材质:陶瓷 2. 规格:600*500mm 3. 包含普通水龙头DN15	套	1			
292	031004006001	蹲式大便器 1. 包含大便器感应式冲洗阀DN32和配件	套	20			
293	031004006002	坐式大便器 1. 坐式大便器带水箱, 包含低位水箱大便器进水阀DN32	套	7			
294	031004007001	挂式小便器 1. 包含小便器感应式冲洗阀DN15和配件	套	7			
295	桂031004021002	存水弯地漏 De150 1. 型号、规格:De150	个	1			
296	桂031004021003	存水弯地漏 De75 1. 型号、规格:De75	个	2			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市雁山园旅游景区改造提升项目

第29页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
297	桂031004022002	清扫口 De100 1. 型号、规格:De100	个	5			
298	桂031004022003	清扫口 De75 1. 型号、规格:De75	个	1			
299	桂031005005001	烘干机 1. 男女厕所各配备一台	台	2			
300	030901013002	手提式ABC类干粉灭火器 MF/ABC4 1. 规格、型号:MF/ABC4 2. 采用MF/ABC4型磷酸铵盐干粉灭火器 3. 灭火器放置于灭火器箱内	具	2			
301	桂010401015001	成品玻璃钢化粪池 1. 有效容积30m ³ 2. 型号: HFBH-10-I	座	1			
302	040501004002	HDPE双壁波纹排水管 De200 1. 材质及规格:HDPE双壁波纹排水管、 De200 SN8 2. 连接形式:承插式胶圈接口 3. 管道检验及试验要求:管道安装完毕进 行冲洗、试压	m	26.92			
303	040501004003	HDPE双壁波纹排水管 De300 1. 材质及规格:HDPE双壁波纹排水管、 De300 SN8 2. 连接形式:承插式胶圈接口 3. 管道检验及试验要求:管道安装完毕进 行冲洗、试压	m	2.44			
304	040305001002	垫层 1. 材料品种、规格:砂砾石垫层 2. 厚度:100mm 3. 室外埋地塑料排水管采用砂砾石垫层	m ³	2.65			
305	040504002003	钢筋混凝土污水井 Φ1000 1. 井墙及底板混凝土为C25、S4 2. 座浆、抹三角灰均用1:2防水水泥砂浆 3. 流槽用M7.5水泥砂浆砌MU10砖; 1:2防 水水泥砂浆抹面, 厚20 4. 接入支管超挖部分用级配砂石、混凝土 或砖填实 5. C10混凝土垫层 6. C30混凝土井圈; Φ700铸铁井盖及支座 7. 混凝土盖板; Φ700预制混凝土井筒, 井筒高400mm 8. 污水井做法详见06MS201-3, P21	座	8			
306	040901001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类:HRB335级钢 2. 钢筋规格:Φ12@200 3. 部位: 钢筋混凝土污水井	t	0.627			
307	040101002002	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 部位:室外	m ³	196.77			
308	040103001003	回填方 1. 填方材料品种:砂砾石 2. 部位: 管底基础面至管顶以上500m范围 内	m ³	12.67			
309	040103001004	回填方	m ³	130.07			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市雁山园旅游景区改造提升项目

第30页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 密实度: 按规范要求 2. 填方材料品种: 开挖的沟槽土方					
310	040103002002	余方弃置 1. 废弃料品种: 剩余土方 2. 运距: 10km	m ³	66.70			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
服务用房-拆除工程							
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
311	011601001003	砖砌体拆除 1. 拆除方式: 人工拆除 2. 弃渣运距: 30m以内	m ³	4.50			
312	011605001003	地面块料拆除 1. 拆除的基层类型: 水泥砂浆 2. 饰面材料种类: 原地面砖 3. 弃渣运距: 30m以内	m ²	68.80			
313	011604002005	拆除原有墙面砂浆及面层涂料 1. 弃渣运距: 30m以内	m ²	219.98			
314	011604002006	拆除外墙原有青石墙裙面层及砂浆层 1. 弃渣运距: 30m以内	m ²	20.95			
315	011603001019	木构件拆除 1. 构件名称: 木檩 2. 弃渣运距: 30m以内	根	9			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市雁山园旅游景区改造提升项目

第31页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
316	011603001020	木构件拆除 1. 构件名称: 椽子 2. 弃渣运距: 30m以内	根	146			
317	011603001021	木构件拆除 1. 构件名称: 木望板、油毡瓦条 2. 弃渣运距: 30m以内	m ²	105.68			
318	011603001022	木构件拆除 1. 构件名称: 封檐板 2. 弃渣运距: 30m以内	m	41.52			
319	011603001023	屋面小青瓦拆除 1. 弃渣运距: 30m以内	m ²	105.68			
320	011610001010	原有实木门拆除 1. 门窗洞口尺寸: 900*2800 2. 弃渣运距: 30m以内	樘	2			
321	011610001011	原有木窗拆除 1. 门窗洞口尺寸: 1100*1800 2. 弃渣运距: 30m以内	樘	2			
322	011610001012	原有木窗拆除 1. 门窗洞口尺寸: 1700*1800 2. 弃渣运距: 30m以内	樘	4			
323	011603001024	木过梁拆除 原门窗木过梁拆除	根	8			
	4.	第四章渣土运输					
324	010103002003	废渣弃置 1. 废弃料品种: 拆除弃渣 2. 运距: 10km	m ³	28.62			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市雁山园旅游景区改造提升项目

第32页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		∑管理费					
		∑利 润					
服务用房-修缮工程							
		分部分项工程					
	1.	土(石)方工程					
325	010101003003	挖沟槽、基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内	m ³	22.04			
326	010103001004	回填方 1. 密实度:符合设计要求 2. 填方材料品种:开挖原土	m ³	13.70			
	2.	砌筑工程					
327	010401001003	砖基础 1. 砖品种、规格、强度等级:页岩标准砖 2. 基础类型:阶梯型 3. 砂浆种类、强度等级:M7.5	m ³	4.70			
328	010401004004	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:多孔页岩砖 240×115×90, MU10 2. 墙体类型:新砌内墙 3. 墙体厚度:240 4. 砂浆种类、强度等级:M7.5	m ³	10.11			
329	010401012006	零星砌砖 1. 零星砌砖名称、部位:卫生间抬高挡墙 2. 砖品种、规格、强度等级:页岩标准砖 3. 砂浆种类、强度等级:M7.5	m ³	0.49			
330	010401012007	砖砌封墙门洞 1. 砖品种、规格、强度等级:多孔页岩砖 240×115×90, MU10 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:240 4. 砂浆种类、强度等级:M7.5	m ³	2.85			
	3.	混凝土及钢筋混凝土工程					
331	010502002002	门窗洞口加固构造柱 1. 混凝土种类:非泵商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含模板制安拆	m ³	1.04			
332	010503004005	新增细石混凝土带 1. 混凝土种类:非泵商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含模板制安拆	m ³	2.55			
333	010503005003	加固门窗洞托梁、楔梁 1. 混凝土种类:非泵商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含模板制安拆	m ³	1.54			
334	010503005004	过梁 1. 混凝土种类:非泵商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含模板制安拆	m ³	0.83			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市雁山园旅游景区改造提升项目

第33页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
335	010504001001	加固门窗洞底部直形墙 1. 混凝土种类:非泵商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 加固门窗洞底托梁至原有基础墙, 详见JGT-04, 1-1断面 4. 含模板制安拆	m ³	1.02			
336	010515001013	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:圆钢HPB300 直径(10mm以内)	t	0.101			
337	010515001014	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内直径(10mm以内)	t	0.246			
338	010515001015	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内直径(10mm以上)	t	0.553			
339	桂010515012003	植筋 1. 钢筋种类、规格:Φ8, 长度600, 植入深度300 2. 部位: 砖砌封墙门洞两侧	根	71			
340	010516003003	新增横墙与原墙连接 钢垫板120*8, 长度为新增墙厚+120 2M12拉结螺栓, 长度为500+原墙厚-20 连接处1:3水泥砂浆抹平, 尺寸为:(新增墙厚+120)*120 详见新增横墙与原墙连接大样	个	32			
	5.	木结构工程					
341	010702003005	木檩 1. 构件规格尺寸:直径Φ200 2. 木材种类:老杉木 3. 刨光要求:刨光 4. 防护材料种类:防腐涂料一道, 饰面型防火涂料2-3遍, 共3mm厚	m ³	0.41			
342	010702003006	木檩 1. 构件规格尺寸:直径Φ150 2. 木材种类:老杉木 3. 刨光要求:刨光 4. 防护材料种类:防腐涂料一道, 饰面型防火涂料2-3遍, 共3mm厚	m ³	1.83			
343	010703001003	屋面木基层 1. 椽子断面尺寸及椽距:椽子断面尺寸75mm*75mm, 椽距100mm 2. 望板材料种类、厚度:20mm厚木屋面板 3. 挂瓦条(30mm*30mm), 中距按瓦规格(200mm), 顺水条(30mm*30mm), 中距500 3. 防护材料种类:防腐涂料一道, 饰面型防火涂料2-3遍, 共3mm厚	m ²	105.68			
344	020508019003	封檐板 1. 断面尺寸:高350, 厚20 2. 木材品种:老杉木板 3. 刨光要求:刨光	m	42.24			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市雁山园旅游景区改造提升项目

第34页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		4. 防护材料种类、涂刷遍数:防腐涂料一道, 饰面型防火涂料2-3遍, 共3mm厚, 檐口刷红色漆					
	6.	屋面及防水工程					
345	010901001004	瓦屋面 1. 瓦品种、规格:10mm成品中式小青瓦(300*200), 搭七露三(有20%小青瓦利用)	m ²	105.68			
346	010902001003	屋面卷材防水 1. 卷材品种、规格、厚度:4mm厚SBS改性沥青防水卷材 2. 防水层数:二道	m ²	105.68			
347	010904002002	楼(地)面涂膜防水 1. 防水膜品种:聚氨酯涂膜, 面上撒黄沙 2. 涂膜厚度、遍数或层数:5厚 3. 反边高度:四周沿墙上翻100 4. 基层处理: 原地面清理干净 5. 部位: 地面1	m ²	61.14			
348	010904002003	楼(地)面涂膜防水 1. 防水膜品种:聚氨酯涂膜 2. 涂膜厚度、遍数或层数:5厚 3. 反边高度:400 4. 部位: 蹲位地面, 做法参新建公厕, 详98ZJ512-20	m ²	28.13			
349	020602002004	屋面正脊 85式青砖垫脚 小青瓦斜放, 密摆; 小青瓦拼图造型, 云石胶固定 水泥砂浆压顶, 抹亚光面, 刷白 详见正脊做法大样	m	12.98			
	8.	楼地面工程					
350	011102003005	块料楼地面 名称: 地面1 防滑地砖地面1 素水泥浆结合层一道 20mm厚1: 3干硬性水泥砂浆, 面上撒水泥 10mm厚防滑地砖(800*800)铺实排平, 白水泥擦缝	m ²	54.89			
351	011102003006	块料楼地面 名称: 蹲位地面, 做法参新建公厕, 详98ZJ512-20 10mm厚防滑地砖(800*800)铺实排平, 白水泥擦缝 素水泥浆结合层一道 20mm厚1: 3干硬性水泥砂浆, 面上撒水泥 40厚C20细石混凝土保护层 180厚1: 6水泥炉渣垫层 20厚1: 2.5水泥砂浆找平层	m ²	11.13			
	9.	墙、柱面工程					
352	010903004003	墙面裂缝修复(填缝法) 做法详见JGT-03《修缮设计说明》第3点 暂估工程量, 具体以实际签证工程量结算	m	20.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市雁山园旅游景区改造提升项目

第35页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
353	010903004004	墙面裂缝修复(压浆法) 做法详见JGT-03《修缮设计说明》第3点 暂估工程量, 具体以实际签证工程量结算	m	20.00			
354	011201001007	墙面一般抹灰 15厚1:3水泥砂浆, 分遍抹平 部位: 内1、内2	m ²	152.78			
355	011201001008	墙面一般抹灰 15厚1:3水泥砂浆, 分遍抹平 部位: 外1	m ²	107.62			
356	桂011204007005	块料墙面 15厚1:3水泥砂浆(内挂75#钢丝网) 5厚1:2建筑水泥砂浆(内掺3%超密聚合物防水剂) 10厚成品仿青石砖(400*200), 白水泥擦缝 部位: 外2	m ²	20.42			
357	011210004002	米黄色抗倍特板隔断 详98ZJ512 1/11, 含隔断门, 高1.95m	m ²	41.92			
358	011210005002	小便器隔断 塑料贴面胶合板隔断, 详98ZJ512 2/18, 高0.9m	m ²	1.22			
	10.	天棚工程					
359	011302001006	吊顶天棚 名称: 顶1 铝扣板吊顶 新增木屋架 装配式U型轻钢龙骨体系 600*600铝扣板吊顶(0.8mm厚)	m ²	66.00			
360	011302001007	吊顶天棚 名称: 室外檐口天棚(详檐口及屋面做法大样) 30*40木龙骨 4厚封板 防护材料种类、涂刷遍数: 防腐涂料一道, 饰面型防火涂料2-3遍, 共3mm厚, 檐口刷红色漆	m ²	27.82			
	11.	门窗工程					
361	010802001004	铝合金仿木门 仿古造型, 详见门窗大样 玻璃为6mm厚白玻 含门窗框周边塞缝	m ²	17.19			
362	010807001007	铝合金推拉窗 90系列推拉窗1.8厚, 玻璃为6mm厚白玻, 含纱窗 洞口面积<2m ² 含门窗框周边塞缝	m ²	6.36			
363	010807005004	铝合金仿古花格 仿古造型, 详见门窗大样	m ²	6.36			
	12.	油漆、涂料、裱糊工程					
364	011406001007	抹灰面油漆 1. 腻子种类: 防水腻子 2. 刮腻子遍数: 2遍	m ²	152.78			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林市雁山园旅游景区改造提升项目

第36页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆饰面分3次粉刷,一底两面 4. 部位:内1、内2					
365	011406001008	抹灰面油漆 1. 腻子种类:防水腻子 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:白色外墙涂料饰面分3次粉刷,一底两面 4. 部位:外1	m ²	107.62			
	13.	其他工程					
366	011505001002	洗漱台 大理石洗手台	m ²	1.44			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
367	桂011701002004	里脚手架 1. 搭设方式:双排 2. 搭设高度:3.6m以上 3. 脚手架材质:钢管	m ²	58.32			
368	桂011701003003	外装修脚手架 1. 搭设方式:活动脚手架 2. 搭设高度:10m以内 3. 脚手架材质:钢管	m ²	152.88			
369	桂011701004003	内装修脚手架 1. 搭设方式:活动脚手架 2. 搭设高度:10m以内 3. 脚手架材质:钢管	m ²	174.72			
370	011701006005	满堂脚手架 1. 搭设方式:活动脚手架 2. 搭设高度:5.2m以内 3. 脚手架材质:钢管	m ²	66.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林市雁山园旅游景区改造提升项目

第37页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
服务用房-安装工程							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
371	030108003003	壁式排风机 JVF-AM-350E4 138W 1. 型号: JVF-AM-350E4 2950m³/h 45Pa 138W/AC220V 1370r/min 62bA 2. 规格: 长420x宽420x厚240 14kg 3. 安装方式:底边距地2.6m安装	台	2			
372	030404017005	照明配电箱AL1 1. 规格:定制 2. 安装方式:距地1.6m暗装	台	1			
373	030404034007	单联开关 1. 名称:单联开关 2. 安装方式:距地1.3m嵌墙暗装	套	2			
374	030404034008	三联开关 1. 名称:三联开关 2. 安装方式:距地1.3m嵌墙暗装	套	3			
375	030404035007	普通安全型插座(带护板) 1. 规格:250V、10A 2. 安装方式:距地0.3m暗装	套	2			
376	030412005004	LED吸顶灯 1. 规格:16W LED, 220V, ≥1400lm 2. 安装形式:吸顶安装 3. LED吸顶灯配高效电子镇流器	套	6			
377	030412005005	双管LED灯 1. 规格:3W LED, 220V, ≥250lm 2. 安装形式:嵌入吊顶安装 3. 采用三基色节能双管LED灯, 双管LED灯 配高效电子镇流器	套	3			
378	030411001006	配管 PC25 1. 材质:阻燃塑料管 2. 规格:25mm 3. 配置形式:沿墙或沿顶板暗敷	m	65.78			
379	030411004009	配线 ZRBV-2.5mm² 1. 配线形式:照明线路 2. 规格:ZRBV-2.5mm² 3. 材质:铜芯线	m	172.14			
380	030411004010	配线 ZRBV-4mm² 1. 配线形式:照明线路 2. 规格:ZRBV-4mm² 3. 材质:铜芯线	m	47.71			
381	030413002005	凿(压)槽及恢复 公称管径25mm 1. 规格:公称管径25mm 2. 类型:砖结构	m	18.90			
		防雷及接地装置安装工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林市雁山园旅游景区改造提升项目

第38页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
382	030409008004	总等电位端子箱 1. 总等电位端子箱, 配端子板 2. 安装方式:底边距地0.3m明装	台	1			
383	030409008005	局部等电位端子箱 1. 局部等电位端子箱, 配端子板 2. 安装方式:底边距地0.3m明装	台	2			
	9.	B9 给排水、燃气工程					
384	031001006017	PP-R给水管 DN80 1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R、DN80 4. 连接形式:热熔连接 5. 公称压力1.6MPa	m	5.88			
385	031001006018	PP-R给水管 DN50 1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R、DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 公称压力1.6MPa	m	3.24			
386	031001006019	PP-R给水管 DN40 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R、DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 公称压力1.6MPa	m	6.18			
387	031001006020	PP-R给水管 DN32 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R、DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 公称压力1.6MPa	m	11.46			
388	031001006021	PP-R给水管 DN25 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R、DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 公称压力1.6MPa	m	1.40			
389	031001006022	PP-R给水管 DN20 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R、DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 公称压力1.6MPa	m	1.56			
390	031001006023	PP-R给水管 DN15 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R、DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 公称压力1.6MPa	m	12.55			
391	031001006024	PVC-U排水管 De150 1. 安装部位:室外、室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U、De150	m	15.73			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市雁山园旅游景区改造提升项目

第39页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		4. 连接形式: 粘接					
392	031001006025	PVC-U排水管 De100 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: PVC-U、De100 4. 连接形式: 粘接	m	1.93			
393	031001006026	PVC-U排水管 De75 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: PVC-U、De75 4. 连接形式: 粘接	m	11.18			
394	031003001008	截止阀 DN80 1. 类型: 截止阀 2. 型号、规格: DN80	个	2			
395	031003013002	水表 DN80 1. 类型: 水表 2. 型号、规格: DN80 3. 连接形式: 距地0.45m明装	组	1			
396	031003001009	自动排气阀 DN20 1. 类型: 自动排气阀 2. 型号、规格: DN20	个	1			
397	031003012002	低阻力型倒流防止器 DN80 1. 型号、规格: DN80 2. 连接形式: 距地0.45m明装	个	1			
398	031004003003	洗手盆 1. 规格: 600*1200mm 2. 包含洗面器龙头DN20和含三角阀等配件	套	2			
399	031004006003	蹲式大便器 1. 包含大便器感应式冲洗阀DN32和配件	套	6			
400	031004007002	挂式小便器 1. 包含小便器感应式冲洗阀DN15和配件	套	3			
401	031004010001	单管淋浴器 DN15 1. 型号、规格: DN15	套	4			
402	桂031004021004	存水弯地漏 De75 1. 型号、规格: De75	个	6			
403	桂031004022004	清扫口 De100 1. 型号、规格: De100	个	2			
404	030901013003	手提式灭火器 MF/ABC4 1. 规格、型号: MF/ABC4 2. 采用MF/ABC4型磷酸铵盐干粉灭火器 3. 灭火器放置于灭火器箱内	具	6			
405	桂010401015002	成品玻璃钢化粪池 1. 有效容积9m ³ 2. 型号: HFBH-4-I	座	1			
406	040501004004	HDPE双壁波纹排水管 De200 1. 材质及规格: HDPE双壁波纹排水管、De200 SN8 2. 连接形式: 承插式胶圈接口 3. 管道检验及试验要求: 管道安装完毕进行冲洗、试压	m	4.80			
407	040501004005	HDPE双壁波纹排水管 De300	m	4.35			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市雁山园旅游景区改造提升项目

第40页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 材质及规格: HDPE双壁波纹排水管、 De300 SN8 2. 连接形式: 承插式胶圈接口 3. 管道检验及试验要求: 管道安装完毕进行 冲洗、试压					
408	040305001003	垫层 1. 材料品种、规格: 砂砾石垫层 2. 厚度: 100mm 3. 室外埋地塑料排水管采用砂砾石垫层	m ³	0.85			
409	040504002004	钢筋混凝土污水井 Φ 1000 1. 井墙及底板混凝土为C25、S4 2. 座浆、抹三角灰均用1:2防水水泥砂浆 3. 流槽用M7.5水泥砂浆砌MU10砖; 1:2防 水水泥砂浆抹面, 厚20 4. 接入支管超挖部分用级配砂石、混凝土 或砖填实 5. C10混凝土垫层 6. C30混凝土井圈; Φ 700铸铁井盖及支座 7. 混凝土盖板; Φ 700预制混凝土井筒, 井筒高400mm 8. 污水井做法详见06MS201-3, P21	座	3			
410	040901001003	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类: HRB335级钢 2. 钢筋规格: Φ 12@200 3. 部位: 钢筋混凝土污水井	t	0.229			
411	桂030413013003	沟槽土方开挖 1. 土壤类别: 三类土 2. 部位: 室内埋地给水管、排水管	m ³	10.14			
412	桂030413014003	沟槽土方回填 1. 填方材料品种: 开挖的沟槽土方 2. 部位: 室内埋地给水管、排水管	m ³	10.14			
413	040101002003	挖沟槽土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 部位: 室外	m ³	67.68			
414	040103001005	回填方 1. 填方材料品种: 砂砾石 2. 部位: 管底基础面至管顶以上500m范围 内	m ³	4.46			
415	040103001006	回填方 1. 密实度: 按规范要求 2. 填方材料品种: 开挖的沟槽土方	m ³	45.01			
416	040103002003	余方弃置 1. 废弃料品种: 剩余土方 2. 运距: 10km	m ³	22.67			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市雁山园旅游景区改造提升项目

第41页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		单价措施项目					
		小 计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
		合 计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
宿舍-拆除工程							
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
417	011601001004	砖砌体拆除 1. 拆除方式:人工拆除 2. 弃渣运距:30m以内	m ³	1.98			
418	011601001005	原有石台阶拆除 1. 拆除方式:人工拆除 2. 弃渣运距:30m以内	m ³	3.74			
419	011605001004	地面块料拆除 1. 拆除的基层类型:水泥砂浆 2. 饰面材料种类:原地面砖 3. 弃渣运距:30m以内	m ²	75.76			
420	011604002007	拆除原有墙面砂浆及面层涂料 1. 弃渣运距:30m以内	m ²	301.55			
421	011604002008	拆除外墙原有青石墙裙面层及砂浆层 1. 弃渣运距:30m以内	m ²	20.41			
422	011603001025	木构件拆除 1. 构件名称:木檩 2. 弃渣运距:30m以内	根	9			
423	011603001026	木构件拆除 1. 构件名称:椽子 2. 弃渣运距:30m以内	根	206			
424	011603001027	木构件拆除 1. 构件名称:木望板、油毡瓦条 2. 弃渣运距:30m以内	m ²	129.35			
425	011603001028	木构件拆除 1. 构件名称:封檐板 2. 弃渣运距:30m以内	m	49.02			
426	011603001029	屋面小青瓦拆除 1. 弃渣运距:30m以内	m ²	129.35			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市雁山园旅游景区改造提升项目

第42页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
427	011610001013	原有实木门拆除 1. 门窗洞口尺寸:900*2300 2. 弃渣运距:30m以内	樘	3			
428	011610001014	原有木窗拆除 1. 门窗洞口尺寸:1100*1500 2. 弃渣运距:30m以内	樘	7			
429	011603001030	木过梁拆除 原门窗木过梁拆除	根	10			
	4.	第四章渣土运输					
430	010103002004	废渣弃置 1. 废弃料品种:拆除弃渣 2. 运距:10km	m ³	37.16			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
宿舍-修缮工程							
		分部分项工程					
	1.	土(石)方工程					
431	010101003004	挖沟槽、基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内	m ³	12.22			
432	010103001005	回填方 1. 密实度:符合设计要求 2. 填方材料品种:开挖原土	m ³	7.20			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林市雁山园旅游景区改造提升项目

第43页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	2.	砌筑工程					
433	010401001004	砖基础 1. 砖品种、规格、强度等级:页岩标准砖 2. 基础类型:阶梯型 3. 砂浆种类、强度等级:M7.5	m ³	2.85			
434	010401004005	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:多孔页岩砖 240×115×90, MU10 2. 墙体类型:新砌内墙 3. 墙体厚度:240 4. 砂浆种类、强度等级:M7.5	m ³	7.42			
435	010401012008	零星砌砖 1. 零星砌砖名称、部位:新增花圃矮墙 2. 砖品种、规格、强度等级:页岩标准砖 3. 砂浆种类、强度等级:M7.5	m ³	1.25			
436	010401012009	砖砌封墙门洞 1. 砖品种、规格、强度等级:多孔页岩砖 240×115×90, MU10 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:240 4. 砂浆种类、强度等级:M7.5	m ³	0.76			
	3.	混凝土及钢筋混凝土工程					
437	010503004006	新增细石混凝土带 1. 混凝土种类:非泵商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含模板制安拆	m ³	1.76			
438	010503005005	过梁 1. 混凝土种类:非泵商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含模板制安拆	m ³	0.84			
439	010515001016	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:圆钢HPB300 直径 (10mm以内)	t	0.067			
440	010515001017	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径(10mm以内)	t	0.079			
441	010515001018	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径(10mm以上)	t	0.080			
442	桂010515012004	植筋 1. 钢筋种类、规格:Φ8, 长度600, 植入 深度300 2. 部位: 砖砌封墙门洞两侧	根	15			
443	010516003004	新增横墙与原墙连接 钢垫板120*8, 长度为新增墙厚+120 2M12拉结螺栓, 长度为500+原墙厚-20 连接处1:3水泥砂浆抹平, 尺寸为:(新 增墙厚+120)*120 详见新增横墙与原墙连接大样	个	24			
	5.	木结构工程					
444	010702003007	木檩 1. 构件规格尺寸:直径Φ150	m ³	2.88			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林市雁山园旅游景区改造提升项目

第44页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 木材种类:老杉木 3. 刨光要求:刨光 4. 防护材料种类:防腐涂料一道, 饰面型 防火涂料2-3遍, 共3mm厚					
445	010703001004	屋面木基层 1. 椽子断面尺寸及椽距:椽子断面尺寸 75mm*75mm, 椽距100mm 2. 望板材料种类、厚度:20mm厚木屋面板 3. 挂瓦条 (30mm*30mm), 中距按瓦规格 (200mm), 顺水条 (30mm*30mm), 中距 500 3. 防护材料种类:防腐涂料一道, 饰面型 防火涂料2-3遍, 共3mm厚	m ²	129.35			
446	020508019004	封檐板 1. 断面尺寸:高350, 厚20 2. 木材品种:老杉木板 3. 刨光要求:刨光 4. 防护材料种类、涂刷遍数:防腐涂料一 道, 饰面型防火涂料2-3遍, 共3mm厚, 檐 口刷红色漆	m	49.02			
	6.	屋面及防水工程					
447	010901001005	瓦屋面 1. 瓦品种、规格:10mm成品中式小青瓦 (300*200), 搭七露三 (有20%小青瓦利 旧)	m ²	129.35			
448	010902001004	屋面卷材防水 1. 卷材品种、规格、厚度:4mm厚SBS改性 沥青防水卷材 2. 防水层数:二道	m ²	129.35			
449	020602002005	屋面正脊 85式青砖垫脚 小青瓦斜放, 密摆; 小青瓦拼图造型, 云 石胶固定 水泥砂浆压顶, 抹亚光面, 刷白 详见正脊做法大样	m	18.18			
	8.	楼地面工程					
450	011102003007	块料楼地面 名称:地面1 防滑地砖地面1 素水泥浆结合层一道 20mm厚1: 3干硬性水泥砂浆, 面上撒水泥 10mm厚防滑地砖 (800*800) 铺实排平, 白水泥擦缝	m ²	73.59			
	9.	墙、柱面工程					
451	011201001009	墙面一般抹灰 15厚1: 3水泥砂浆, 分遍抹平 部位: 内1、内2	m ²	193.01			
452	011201001010	墙面一般抹灰 15厚1: 3水泥砂浆, 分遍抹平 部位: 外1	m ²	140.98			
453	桂011204007006	块料墙面 15厚1: 3水泥砂浆 (内挂75#钢丝网)	m ²	26.12			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市雁山园旅游景区改造提升项目

第45页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		5厚1: 2建筑水泥砂浆 (内掺3%超密聚合物防水剂) 10厚成品仿青石砖 (400*200), 白水泥擦缝 部位: 外2					
	10.	天棚工程					
454	011302001008	吊顶天棚 名称: 顶1 铝扣板吊顶 新增木屋架 装配式U型轻钢龙骨体系 600*600铝扣板吊顶 (0.8mm厚)	m ²	72.78			
455	011302001009	吊顶天棚 名称: 室外檐口天棚 (详檐口及屋面做法大样) 30*40木龙骨 4厚封板 防护材料种类、涂刷遍数: 防腐涂料一道, 饰面型防火涂料2-3遍, 共3mm厚, 檐口刷红色漆	m ²	28.87			
	11.	门窗工程					
456	010802001005	铝合金仿木门 仿古造型, 详见门窗大样 玻璃为6mm厚白玻 含门窗框周边塞缝	m ²	10.35			
457	010807001008	铝合金推拉窗 60系列推拉窗1.8厚, 玻璃为6mm厚白玻, 含纱窗 洞口面积<2m ² 含门窗框周边塞缝	m ²	8.25			
458	010806001001	原有木窗维修 原有木窗维修、喷保护漆, 新增6mm厚白玻	m ²	8.25			
	12.	油漆、涂料、裱糊工程					
459	011406001009	抹灰面油漆 1. 腻子种类: 防水腻子 2. 刮腻子遍数: 2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 白色乳胶漆饰面分3次粉刷, 一底两面 4. 部位: 内1、内2	m ²	193.01			
460	011406001010	抹灰面油漆 1. 腻子种类: 防水腻子 2. 刮腻子遍数: 2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 白色外墙涂料饰面分3次粉刷, 一底两面 4. 部位: 外1	m ²	140.98			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市雁山园旅游景区改造提升项目

第46页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
461	桂011701002005	里脚手架 1. 搭设方式: 双排 2. 搭设高度: 3.6m以上 3. 脚手架材质: 钢管	m ²	44.04			
462	桂011701003004	外装修脚手架 1. 搭设方式: 活动脚手架 2. 搭设高度: 10m以内 3. 脚手架材质: 钢管	m ²	151.15			
463	桂011701004004	内装修脚手架 1. 搭设方式: 活动脚手架 2. 搭设高度: 10m以内 3. 脚手架材质: 钢管	m ²	295.43			
464	011701006006	满堂脚手架 1. 搭设方式: 活动脚手架 2. 搭设高度: 5.2m以内 3. 脚手架材质: 钢管	m ²	72.78			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
宿舍-安装工程							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
465	030404017006	照明配电箱AL1 1. 规格: 定制 2. 安装方式: 距地1.6m暗装	台	1			
466	030404017007	照明配电箱AL2 1. 规格: 定制 2. 安装方式: 距地1.6m暗装	台	1			
467	030404017008	照明配电箱AL3 1. 规格: 定制	台	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林市雁山园旅游景区改造提升项目

第47页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 安装方式:距地1.6m暗装					
468	030404017009	照明配电箱AL4 1. 规格:定制 2. 安装方式:距地1.6m暗装	台	1			
469	030404017010	照明配电箱AL5 1. 规格:定制 2. 安装方式:距地1.6m暗装	台	1			
470	030404034009	双联开关 1. 名称:双联开关 2. 安装方式:距地1.3m嵌墙暗装	套	5			
471	030404035008	普通安全型插座(带护板) 1. 规格:250V、10A 2. 安装方式:距地0.3m暗装	套	5			
472	030404035009	空调插座 1. 规格:250V、10A 2. 安装方式:距地1.6m暗装	套	5			
473	030412005006	双管LED灯 1. 规格:3W LED, 220V, ≥250lm 2. 安装形式:嵌入吊顶安装 3. 采用三基色节能双管LED灯, 双管LED灯 配高效电子镇流器	套	10			
474	030411001007	配管 PC25 1. 材质:阻燃塑料管 2. 规格:25mm 3. 配置形式:沿墙或沿顶板暗敷	m	115.68			
475	030411004011	配线 ZRBV-2.5mm ² 1. 配线形式:照明线路 2. 规格:ZRBV-2.5mm ² 3. 材质:铜芯线	m	284.41			
476	030411004012	配线 ZRBV-4mm ² 1. 配线形式:照明线路 2. 规格:ZRBV-4mm ² 3. 材质:铜芯线	m	107.63			
477	030413002006	凿(压)槽及恢复 公称管径25mm 1. 规格:公称管径25mm 2. 类型:砖结构	m	41.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市雁山园旅游景区改造提升项目

第48页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
		合 计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
办公楼-拆除工程							
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
478	011601001006	砖砌体拆除 1. 拆除方式:人工拆除 2. 弃渣运距:30m以内	m ³	1.73			
479	011605001005	地面块料拆除 1. 拆除的基层类型:水泥砂浆 2. 饰面材料种类:原地面砖 3. 弃渣运距:30m以内	m ²	141.03			
480	011604002009	拆除原有墙面砂浆及面层涂料 1. 弃渣运距:30m以内	m ²	371.89			
481	011604002010	拆除外墙原有青石墙裙面层及砂浆层 1. 弃渣运距:30m以内	m ²	34.34			
482	011603001031	木构件拆除 1. 构件名称:木檩 2. 弃渣运距:30m以内	根	31			
483	011603001032	木构件拆除 1. 构件名称:椽子 2. 弃渣运距:30m以内	根	368			
484	011603001033	木构件拆除 1. 构件名称:木望板、油毡瓦条 2. 弃渣运距:30m以内	m ²	209.37			
485	011603001034	木构件拆除 1. 构件名称:封檐板 2. 弃渣运距:30m以内	m	65.34			
486	011603001035	屋面小青瓦拆除 1. 弃渣运距:30m以内	m ²	209.37			
487	011610001015	原有实木门拆除 1. 门窗洞口尺寸:900*2500 2. 弃渣运距:30m以内	樘	4			
488	011610001016	原有木窗拆除 1. 门窗洞口尺寸:1500*1500 2. 弃渣运距:30m以内	樘	6			
489	011610001017	原有木窗拆除 1. 门窗洞口尺寸:1000*1500 2. 弃渣运距:30m以内	樘	6			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市雁山园旅游景区改造提升项目

第49页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
490	011603001036	木过梁拆除 原门窗木过梁拆除	根	16			
	4.	第四章渣土运输					
491	010103002005	废渣弃置 1. 废弃料品种: 拆除弃渣 2. 运距: 10km	m ³	41.95			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
办公楼-修缮工程							
		分部分项工程					
	1.	土(石)方工程					
492	010101003005	挖沟槽、基坑土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 2m以内	m ³	45.65			
493	010103001006	回填方 1. 密实度: 符合设计要求 2. 填方材料品种: 开挖原土	m ³	31.82			
	2.	砌筑工程					
494	010401001005	砖基础 1. 砖品种、规格、强度等级: 页岩标准砖 2. 基础类型: 阶梯型 3. 砂浆种类、强度等级: M7.5	m ³	12.34			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市雁山园旅游景区改造提升项目

第50页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
495	010401004006	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:多孔页岩砖 240×115×90, MU10 2. 墙体类型:新砌内墙 3. 墙体厚度:240 4. 砂浆种类、强度等级:M7.5	m ³	20.82			
496	010401012010	砖砌封墙门洞 1. 砖品种、规格、强度等级:多孔页岩砖 240×115×90, MU10 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:240 4. 砂浆种类、强度等级:M7.5	m ³	0.86			
497	010403008002	石台阶 详办公楼新增青石条砌筑台阶大样	m ³	0.25			
	3.	混凝土及钢筋混凝土工程					
498	010503004007	新增细石混凝土带 1. 混凝土种类:非泵商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含模板制安拆	m ³	5.13			
499	010503005006	过梁 1. 混凝土种类:非泵商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含模板制安拆	m ³	1.61			
500	010515001019	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:圆钢HPB300 直径 (10mm以内)	t	0.188			
501	010515001020	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径(10mm以内)	t	0.173			
502	010515001021	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径(10mm以上)	t	0.177			
503	桂010515012005	植筋 1. 钢筋种类、规格:Φ8, 长度600, 植入 深度300 2. 部位: 砖砌封墙门洞两侧	根	26			
504	010516003005	新增横墙与原墙连接 钢垫板120*8, 长度为新增墙厚+120 2M12拉结螺栓, 长度为500+原墙厚-20 连接处1:3水泥砂浆抹平, 尺寸为:(新 增墙厚+120)*120 详见新增横墙与原墙连接大样	个	56			
	5.	木结构工程					
505	010702003008	木檩 1. 构件规格尺寸:直径Φ200 2. 木材种类:老杉木 3. 刨光要求:刨光 4. 防护材料种类:防腐涂料一道, 饰面型 防火涂料2-3遍, 共3mm厚	m ³	1.50			
506	010702003009	木檩 1. 构件规格尺寸:直径Φ150 2. 木材种类:老杉木	m ³	5.45			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林市雁山园旅游景区改造提升项目

第51页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 刨光要求:刨光 4. 防护材料种类:防腐涂料一道, 饰面型 防火涂料2-3遍, 共3mm厚					
507	010703001005	屋面木基层 1. 椽子断面尺寸及椽距:椽子断面尺寸 75mm*75mm, 椽距100mm 2. 望板材料种类、厚度:20mm厚木屋面板 3. 挂瓦条 (30mm*30mm), 中距按瓦规格 (200mm), 顺水条 (30mm*30mm), 中距 500 3. 防护材料种类:防腐涂料一道, 饰面型 防火涂料2-3遍, 共3mm厚	m ²	209.37			
508	020508019005	封檐板 1. 断面尺寸:高350, 厚20 2. 木材品种:老杉木板 3. 刨光要求:刨光 4. 防护材料种类、涂刷遍数:防腐涂料一 道, 饰面型防火涂料2-3遍, 共3mm厚, 檐 口刷红色漆	m	65.34			
	6.	屋面及防水工程					
509	010901001006	瓦屋面 1. 瓦品种、规格:10mm成品中式小青瓦 (300*200), 搭七露三 (有20%小青瓦利 旧)	m ²	209.37			
510	010902001005	屋面卷材防水 1. 卷材品种、规格、厚度:4mm厚SBS改性 沥青防水卷材 2. 防水层数:二道	m ²	209.37			
511	020602002006	屋面正脊 85式青砖垫脚 小青瓦斜放, 密摆: 小青瓦拼图造型, 云 石胶固定 水泥砂浆压顶, 抹亚光面, 刷白 详见正脊做法大样	m	15.89			
	8.	楼地面工程					
512	011102003008	块料楼地面 名称: 地面1 防滑地砖地面1 素水泥浆结合层一道 20mm厚1: 3干硬性水泥砂浆, 面上撒水泥 10mm厚防滑地砖 (800*800) 铺实排平, 白水泥擦缝	m ²	136.20			
	9.	墙、柱面工程					
513	011201001011	墙面一般抹灰 15厚1: 3水泥砂浆, 分遍抹平 部位: 内1、内2	m ²	332.03			
514	011201001012	墙面一般抹灰 15厚1: 3水泥砂浆, 分遍抹平 部位: 外1	m ²	158.28			
515	桂011204007007	块料墙面 15厚1: 3水泥砂浆 (内挂75#钢丝网) 5厚1: 2建筑水泥砂浆 (内掺3%超密聚 合物防水剂)	m ²	28.63			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市雁山园旅游景区改造提升项目

第52页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		10厚成品仿青石砖(400*200), 白水泥擦缝 部位: 外2					
	10.	天棚工程					
516	011302001010	吊顶天棚 名称: 顶1 铝扣板吊顶 新增木屋架 装配式U型轻钢龙骨体系 600*600铝扣板吊顶(0.8mm厚)	m ²	135.12			
517	011302001011	吊顶天棚 名称: 室外檐口天棚(详檐口及屋面做法大样) 30*40木龙骨 4厚封板 防护材料种类、涂刷遍数: 防腐涂料一道, 饰面型防火涂料2-3遍, 共3mm厚, 檐口刷红色漆	m ²	39.84			
	11.	门窗工程					
518	010802001006	铝合金仿木门 仿古造型, 详见门窗大样 玻璃为6mm厚白玻 含门窗框周边塞缝	m ²	15.00			
519	010807001009	铝合金推拉窗 90系列推拉窗1.8厚, 玻璃为6mm厚白玻, 含纱窗 洞口面积<2m ² 含门窗框周边塞缝	m ²	21.00			
520	010807005005	铝合金仿古花格 仿古造型, 详见门窗大样	m ²	21.00			
	12.	油漆、涂料、裱糊工程					
521	011406001011	抹灰面油漆 1. 腻子种类: 防水腻子 2. 刮腻子遍数: 2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 白色乳胶漆饰面分3次粉刷, 一底两面 4. 部位: 内1、内2	m ²	332.03			
522	011406001012	抹灰面油漆 1. 腻子种类: 防水腻子 2. 刮腻子遍数: 2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 白色外墙涂料饰面分3次粉刷, 一底两面 4. 部位: 外1	m ²	158.28			
		小 计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市雁山园旅游景区改造提升项目

第53页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
523	桂011701002006	里脚手架 1. 搭设方式: 双排 2. 搭设高度: 3.6m以上 3. 脚手架材质: 钢管	m ²	124.93			
524	桂011701003005	外装修脚手架 1. 搭设方式: 活动脚手架 2. 搭设高度: 10m以内 3. 脚手架材质: 钢管	m ²	222.95			
525	桂011701004005	内装修脚手架 1. 搭设方式: 活动脚手架 2. 搭设高度: 10m以内 3. 脚手架材质: 钢管	m ²	410.35			
526	011701006007	满堂脚手架 1. 搭设方式: 活动脚手架 2. 搭设高度: 5.2m以内 3. 脚手架材质: 钢管	m ²	135.12			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
办公楼-安装工程							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
527	030404017011	照明配电箱AL1 1. 规格: 定制 2. 安装方式: 距地1.6m暗装	台	1			
528	030404017012	照明配电箱AL2 1. 规格: 定制 2. 安装方式: 距地1.6m暗装	台	1			
529	030404017013	照明配电箱AL3 1. 规格: 定制 2. 安装方式: 距地1.6m暗装	台	1			
530	030404017014	照明配电箱AL4 1. 规格: 定制	台	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市雁山园旅游景区改造提升项目

第54页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 安装方式:距地1.6m暗装					
531	030404017015	照明配电箱AL5 1. 规格:定制 2. 安装方式:距地1.6m暗装	台	1			
532	030404017016	照明配电箱AL6 1. 规格:定制 2. 安装方式:距地1.6m暗装	台	1			
533	030404034010	双联开关 1. 名称:双联开关 2. 安装方式:距地1.3m嵌墙暗装	套	5			
534	030404034011	三联开关 1. 名称:三联开关 2. 安装方式:距地1.3m嵌墙暗装	套	1			
535	030404035010	普通安全型插座(带护板) 1. 规格:250V、10A 2. 安装方式:距地0.3m暗装	套	19			
536	030404035011	空调插座 1. 规格:250V、10A 2. 安装方式:距地1.6m暗装	套	6			
537	030412005007	双管LED灯 1. 规格:3W LED, 220V, ≥250lm 2. 安装形式:嵌入吊顶安装 3. 采用三基色节能双管LED灯, 双管LED灯 配高效电子镇流器	套	13			
538	030411001008	配管 PC25 1. 材质:阻燃塑料管 2. 规格:25mm 3. 配置形式:沿墙或沿顶板暗敷	m	236.23			
539	030411004013	配线 ZRBV-2.5mm ² 1. 配线形式:照明线路 2. 规格:ZRBV-2.5mm ² 3. 材质:铜芯线	m	560.06			
540	030411004014	配线 ZRBV-4mm ² 1. 配线形式:照明线路 2. 规格:ZRBV-4mm ² 3. 材质:铜芯线	m	179.21			
541	030413002007	凿(压)槽及恢复 公称管径25mm 1. 规格:公称管径25mm 2. 类型:砖结构	m	103.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市雁山园旅游景区改造提升项目

第55页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
		合 计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
室外园林景观工程-铺装工程							
		分部分项工程					
		拆除工程					
542	041001001001	拆除原砼路面 厚度5cm, 按实际厚度结算	m ³	40.75			
543	040103002004	余方弃置 1. 废弃料品种: 弃渣 2. 运距1km: 10km	m ³	40.75			
		园路工程					
544	040204001001	场地整形碾压 1. 部位: 路基机械碾压, 压实系数≥0.93	m ²	815.00			
545	040202011001	碎砾石垫层 1. 厚度: 100厚 2. 部位: 地面铺装垫层	m ²	815.00			
546	040203007001	水泥混凝土垫层 1. 混凝土强度等级: C20 2. 嵌缝材料: 混凝土沿路纵路每隔5米分块做缩缝, 广场按4米*4米分块做缩缝(缝宽5, 沥青料填缝); 混凝土纵向长约20米左右或不同构筑物衔接时做胀缝(沥青料填缝, 上部泡沫板嵌条)(详见设计说明)。 3. 厚度: 100厚 4. 含模板制安拆 5. 部位: 地面铺装砼基层	m ²	815.00			
547	040204002001	人行道块料铺设 1. 块料品种、规格: 600*300*60厚手凿面老石板 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度: 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层	m ²	815.00			
548	040204002002	人行道块料铺设 1. 块料品种、规格: 600*460*60厚手凿面老石板(外侧倒圆角)	m ²	12.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林市雁山园旅游景区改造提升项目

第56页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:30厚 1:2.5干硬性水泥砂浆粘结层 3. 部位: 建筑散水顶部铺装					
549	040204002003	人行道块料铺设 1. 块料品种、规格:600*320*60厚手凿面老石板(外侧倒圆角) 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:30厚 1:2.5干硬性水泥砂浆粘结层 3. 部位: 台阶顶部铺装	m ²	3.60			
550	桂011204005001	石材墙面 1. 块料品种、规格:20厚烧面老石板(具体规格详见大样图) 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:30厚 1:2.5干硬性水泥砂浆粘结层 3. 部位: 台阶侧部踢面	m ²	5.28			
551	040204004001	安砌侧石 1. 材料品种、规格:770*500*200厚烧面老石板 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度、混凝土强度等级:30厚1:2.5干硬性水泥砂浆粘结层 3. 部位: 台阶侧面	m	6.16			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	041108	其他工程					
552	桂041109007001	施工护栏 1. 类型:移动式临时施工护栏 2. 高度:1.8m	m	250.00			
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
553	041106001001	大型机械设备进出场及安拆 1. 机械设备名称:压路机	台·次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市雁山园旅游景区改造提升项目

第57页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
室外园林景观工程-绿化工程							
		分部分项工程					
	1.	绿化工程					
554	050102001001	栽植樱花 1. 胸径: 15cm 2. 自然高度: 300cm, 冠幅: 220cm 3. 容器苗, 株型优美 4. 养护期: 一年	株	6			
555	050102001002	栽植番石榴 1. 胸径: 18cm 2. 自然高度: 250cm, 冠幅: 200cm 3. 容器苗, 株型优美 4. 养护期: 一年	株	1			
		小 计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
		单价措施项目					
	050403	树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚工程					
556	050403001001	树棍桩 三脚桩	株	7			
		小 计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
		合 计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林市雁山园旅游景区改造提升项目

第58页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
室外园林景观工程-配套设施工程							
		分部分项工程					
		配套设施					
557	050307009002	全景图标识牌 做法详见 景施-02-01	个	3			
558	050307009003	景区导览牌一 做法详见 景施-02-02	个	3			
559	050307009004	景区导览牌二 做法详见 景施-02-03	个	2			
560	050307009005	景点介绍牌 做法详见 景施-02-04	个	7			
561	050307009006	指向标识牌1 做法详见 景施-02-05	个	9			
562	050307009007	指向标识牌2 做法详见 景施-02-06	个	8			
563	050307009008	指向标识牌3 做法详见 景施-02-07	个	6			
564	050307009009	安全警示牌 做法详见 景施-02-08	个	30			
565	050307009010	景物介绍牌 做法详见 景施-02-09	个	10			
566	050307017001	垃圾桶 做法详见 景施-02-10 成品定制品,采用钢材、铝材为主,饰面 喷仿芝麻灰花岗岩石材荔枝面真石漆。由 专业公司二次深化设计制作。	个	39			
		门洞修复					
567	010101003006	挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.5m以内	m ³	2.90			
568	010103001007	回填方 1.密实度:符合设计要求 2.填方材料品种:开挖原土	m ³	1.98			
569	010501002002	带形基础 1.混凝土种类:非泵商品砼 2.混凝土强度等级:C20 3.含模板制安拆	m ³	0.71			
570	050307010001	景墙砖砌体 1.墙体材料种类、规格:多孔页岩砖 MU10 2.墙体厚度:180	m ³	2.55			
571	010503006001	弧形、拱形梁 1.混凝土种类:非泵商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.含模板制安拆	m ³	0.13			
572	010515001022	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径(10mm以内)	t	0.024			
573	011201001013	墙面一般抹灰 1.墙体类型:砖墙	m ²	10.97			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市雁山园旅游景区改造提升项目

第59页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 厚度、砂浆种类、配合比:20厚1: 2.5 水泥砂浆找平					
574	010901001007	墙顶瓦屋面 1. 深灰色青瓦 2. 1: 3水泥砂浆卧瓦 3. 墙顶宽580	m	6.63			
575	011406001013	抹灰面油漆 1. 油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆2道 2. 部位:外墙面	m ²	12.48			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		总 合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市雁山园旅游景区改造提升项目

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
食堂-拆除工程						
—		2024拆除工程一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
食堂-修缮工程						
—		2024修缮工程一般计税法				
1	桂011801001002	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002002	检验试验配合费				
3	桂011801003002	雨季施工增加费				
4	桂011801004002	工程定位复测费				
食堂-安装工程						
—		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
9	桂031401010001	脚手架搭拆费				
游客中心-拆除工程						
—		2024拆除工程一般计税法				
1	桂011801001003	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
3	桂011801003003	雨季施工增加费				
4	桂011801004003	工程定位复测费				
游客中心-修缮工程						
—		2024修缮工程一般计税法				
1	桂011801001004	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002004	检验试验配合费				
3	桂011801003004	雨季施工增加费				
4	桂011801004004	工程定位复测费				
游客中心-安装工程						
—		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002002	检验试验配合费				

注: 以项计算的总价措施, 无“计算基础”和“费率”的数值, 可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市雁山园旅游景区改造提升项目

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
3	桂031401003002	雨季施工增加费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
9	桂031401010002	脚手架搭拆费				
旅游公厕-建筑装饰工程						
—		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001005	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002005	检验试验配合费				
3	桂011801003005	雨季施工增加费				
4	桂011801004005	工程定位复测费				
旅游公厕-安装工程						
—		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001003	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002003	检验试验配合费				
3	桂031401003003	雨季施工增加费				
9	桂031401010003	脚手架搭拆费				
服务用房-拆除工程						
—		2024拆除工程一般计税法				
1	桂011801001006	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
3	桂011801003006	雨季施工增加费				
4	桂011801004006	工程定位复测费				
服务用房-修缮工程						
—		2024修缮工程一般计税法				
1	桂011801001007	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002007	检验试验配合费				
3	桂011801003007	雨季施工增加费				
4	桂011801004007	工程定位复测费				
服务用房-安装工程						
—		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001004	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002004	检验试验配合费				
3	桂031401003004	雨季施工增加费				
9	桂031401010004	脚手架搭拆费				
宿舍-拆除工程						

注: 以项计算的总价措施, 无“计算基础”和“费率”的数值, 可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市雁山园旅游景区改造提升项目

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
—		2024拆除工程一般计税法				
1	桂011801001008	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
3	桂011801003008	雨季施工增加费				
4	桂011801004008	工程定位复测费				
宿舍-修缮工程						
—		2024修缮工程一般计税法				
1	桂011801001009	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002009	检验试验配合费				
3	桂011801003009	雨季施工增加费				
4	桂011801004009	工程定位复测费				
宿舍-安装工程						
—		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001005	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002005	检验试验配合费				
3	桂031401003005	雨季施工增加费				
9	桂031401010005	脚手架搭拆费				
办公楼-拆除工程						
—		2024拆除工程一般计税法				
1	桂011801001010	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
3	桂011801003010	雨季施工增加费				
4	桂011801004010	工程定位复测费				
办公楼-修缮工程						
—		2024修缮工程一般计税法				
1	桂011801001011	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002011	检验试验配合费				
3	桂011801003011	雨季施工增加费				
4	桂011801004011	工程定位复测费				
办公楼-安装工程						
—		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001006	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002006	检验试验配合费				
3	桂031401003006	雨季施工增加费				

注: 以项计算的总价措施, 无“计算基础”和“费率”的数值, 可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 桂林市雁山园旅游景区改造提升项目

第1页 共5页

序号	项目名称	金额(元)	备注
食堂-拆除工程			
一	2024拆除工程一般计税法	18.41	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	18.41	分部分项工程费及措施项目费
食堂-修缮工程			
一	2024修缮工程一般计税法	405.87	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	405.87	分部分项工程费及措施项目费
食堂-安装工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	58.85	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	58.85	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
游客中心-拆除工程			
一	2024拆除工程一般计税法	59.95	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	59.95	分部分项工程费及措施项目费
游客中心-修缮工程			

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 桂林市雁山园旅游景区改造提升项目

第2页 共5页

序号	项目名称	金额(元)	备注
一	2024修缮工程一般计税法	761.95	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	761.95	分部分项工程费及措施项目费
游客中心-安装工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	32.69	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	32.69	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
旅游公厕-建筑装饰工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	1209.33	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	1209.33	分部分项工程费及措施项目费
旅游公厕-安装工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	254.36	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	254.36	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
服务用房-拆除工程			
一	2024拆除工程一般计税法	22.54	

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 桂林市雁山园旅游景区改造提升项目

第3页 共5页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	22.54	分部分项工程费及措施项目费
服务用房-修缮工程			
一	2024修缮工程一般计税法	361.01	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	361.01	分部分项工程费及措施项目费
服务用房-安装工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	90.43	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	90.43	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
宿舍-拆除工程			
一	2024拆除工程一般计税法	28.33	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	28.33	分部分项工程费及措施项目费
宿舍-修缮工程			
一	2024修缮工程一般计税法	311.19	
1	暂列金额		明细详见表-12-1

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 桂林市雁山园旅游景区改造提升项目

第4页 共5页

序号	项目名称	金额(元)	备注
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	311.19	分部分项工程费及措施项目费
宿舍-安装工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	17.80	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	17.80	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
办公楼-拆除工程			
一	2024拆除工程一般计税法	39.21	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	39.21	分部分项工程费及措施项目费
办公楼-修缮工程			
一	2024修缮工程一般计税法	566.42	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	566.42	分部分项工程费及措施项目费
办公楼-安装工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	30.59	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 桂林市雁山园旅游景区改造提升项目

第5页 共5页

序号	项目名称	金额(元)	备注
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	30.59	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
室外园林景观工程-铺装工程			
一	2022市政综合工程一般计税法	506.45	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	506.45	分部分项工程费及措施项目费
室外园林景观工程-绿化工程			
一	2021绿化工程一般计税法	47.49	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	47.49	分部分项工程费及措施项目费
室外园林景观工程-配套设施工程			
一	2021绿化工程一般计税法	704.56	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	704.56	分部分项工程费及措施项目费
合 计			

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

主要材料及价格表

工程名称: 桂林市雁山园旅游景区改造提升项目

第1页 共10页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1	010000102.1	花纹钢板 (综合)	t		
2	010101001	螺纹钢HRB335 Φ 10以内(综合)	t		
3	010101002	螺纹钢HRB335 Φ 10以上(综合)	t		
4	010103001	热轧带肋钢筋HRB400 10以内 (综合)	t		
5	010103001	螺纹钢HRB400 Φ 10以内(综合)	t		
6	010103001.1	热轧带肋钢筋HRB335 Φ 10以内	t		
7	010103002	热轧带肋钢筋HRB400 10以上 (综合)	t		
8	010103002.1	热轧带肋钢筋HRB335 Φ 12	t		
9	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
10	010310001	镀锌铁丝 (综合)	kg		
11	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
12	010310002	镀锌铁丝 Φ 4	kg		
13	010310013	镀锌铁丝 Φ 0.7	kg		
14	010902001	圆钢HPB300 Φ 10以内 (综合)	t		
15	010902002	圆钢HPB300 Φ 10以上 (综合)	t		
16	010903001.1	圆钢HPB300 Φ 16	kg		
17	010903015	圆钢HPB300 Φ 10~14	kg		
18	010903015.1	圆钢HPB300 Φ 16	kg		
19	010904002	镀锌圆钢 Φ 10以上	kg		
20	011302006	扁钢 \leq -60 \times 5	kg		
21	011303001	镀锌扁钢(综合)	kg		
22	011901001	槽钢 (综合)	t		
23	012101001	角钢 (综合)	t		
24	012102006.1	镀锌方钢	t		
25	012102006.2	Φ 40*10厚304不锈钢管拉丝面	t		
26	012105004	镀锌角钢50 \times 5	kg		
27	012901031.1	花纹钢板 (综合)	t		
28	012902020	钢板 1.6~1.9mm	kg		
29	012915007	热轧薄钢板 δ 4.0	kg		
30	012915008	热轧薄钢板 δ 3.0	m ²		
31	012915008.1	镀锌热轧薄钢板 δ 3.0	m ²		
32	020901006	塑料薄膜	m ²		
33	020901009	塑料薄膜 (养护)	m ²		
34	023102021	高强度、耐腐蚀聚乙烯尼龙绳	m		
35	030156001	膨胀螺栓	套		
36	030183001	铁钉 (综合)	kg		
37	030311092.1	方合页75mm	副		

主要材料及价格表

工程名称: 桂林市雁山园旅游景区改造提升项目

第2页 共10页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
38	031311001	电焊条(综合)	kg		
39	031311002	电焊条 结422 Φ 2.5~3.2	kg		
40	031311003	电焊条 结422 Φ 3.2	kg		
41	032104003	钢丝网(综合)	m ²		
42	032104003.1	75#钢丝网	m ²		
43	032105001	批挡铁丝网	m ²		
44	032116001	铁件(综合)	kg		
45	032116004	预埋铁件	kg		
46	040102001	砌筑水泥M32.5	t		
47	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
48	040102003	普通硅酸盐水泥 P.0 42.5MPa	t		
49	040102004	普通硅酸盐水泥 P.0 42.5MPa	kg		
50	040102004	普通硅酸盐水泥 P.0 42.5MPa	kg		
51	040301001	砂(综合)	m ³		
52	040301001	砂(综合)	m ³		
53	040301003	细砂	m ³		
54	040301004	中砂	m ³		
55	040301005	粗砂	m ³		
56	040502001	碎石(综合)	m ³		
57	040502004	碎石 5~40mm	m ³		
58	040506001	砂砾石	m ³		
59	040701003	炉(矿)渣	m ³		
60	040902004	石灰膏	m ³		
61	040902004	石灰膏	m ³		
62	040904008	石粉	m ³		
63	041102001.1	青石条	m ³		
64	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
65	041301002	页岩标准砖 240×115×53	块		
66	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块		
67	041302002	多孔页岩砖 240×180×90	千块		
68	041701003	小青瓦	千块		
69	041701003.1	小青瓦(300*200)	千块		
70	043002010	干混外墙抹灰砂浆 GMw20	t		
71	043011001	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t		
72	043011002	干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5	t		
73	043011003	干混普通砌筑砂浆 DM-G M10	t		
74	043011005	干混普通砌筑砂浆 DM-G M20	t		

主要材料及价格表

工程名称: 桂林市雁山园旅游景区改造提升项目

第3页 共10页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
75	043013003	干混普通抹灰砂浆 DP-G M10	t		
76	043013004	干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t		
77	043013005	干混普通抹灰砂浆 DP-G M20	t		
78	043017001	干混地面砂浆 DS M15	t		
79	043017002	干混地面砂浆 DS M20	t		
80	050101001	木材(综合)	m ³		
81	050101001	木材(综合)	m ³		
82	050102005	周转圆木	m ³		
83	050102006	周转圆木(支撑)	m ³		
84	050103001.1	老杉木 直径Φ200	m ³		
85	050103001.2	老杉木 直径Φ150	m ³		
86	050301003	一等杉木枋材	m ³		
87	050306001	周转板枋材	m ³		
88	050306002	周转枋材	m ³		
89	050306003	周转板材	m ³		
90	050308001	木板	m ³		
91	050308008	板枋材	m ³		
92	050501004	胶合板5mm	m ²		
93	060101004	平板浮法玻璃 6mm	m ²		
94	062102003	镜面玻璃 6mm	m ²		
95	070103003.1	仿古青砖 240×60×10	m ²		
96	070103014.1	10厚成品仿青石砖(400*200)	m ²		
97	070501006.1	400*400*10灰色防滑地砖	m ²		
98	070501007.1	10mm厚防滑地砖(800*800)	m ²		
99	080301001.1	30厚火烧面花岗岩	m ²		
100	080301002.1	200*400*30火烧面花岗岩	m ²		
101	080301002.1	20厚烧面老石板	m ²		
102	080301101.1	30厚火烧面花岗岩	m ²		
103	080701001.1	10厚成品仿青石砖(400*200)	m ²		
104	090301002.1	100宽,3厚防腐木刷栗色装饰板	m ²		
105	090502002.1	600*600铝扣板吊顶(0.8mm厚)	m ²		
106	090502003	铝合金靠墙方板	m ²		
107	093701001.1	仿古花格	m ²		
108	093901006.1	米黄色抗倍特板隔断(包括五金配件)	m ²		
109	093901006.2	塑料贴面胶合板隔断(包括五金配件)	m ²		
110	110913001.1	60系列推拉窗1.8厚 洞口面积<2m ²	m ²		
111	110913001.1	90系列推拉窗1.8厚 洞口面积<2m ²	m ²		

主要材料及价格表

工程名称: 桂林市雁山园旅游景区改造提升项目

第4页 共10页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
112	110913001.1	90系列推拉窗1.8厚 洞口面积>2m ²	m ²		
113	110913001.2	制定铝合金传递门窗(8mm厚钢化玻璃)	m ²		
114	110913001.2	90系列推拉窗1.8厚 洞口面积<2m ²	m ²		
115	110914001.1	铝合金仿木门(6mm厚白玻)	m ²		
116	110915001.2	90系列推拉窗1.8厚 洞口面积>2m ²	m ²		
117	110917001.1	90系列固定窗1.8厚 洞口面积>2m ² 圆形	m ²		
118	112101001	铝合金纱扇(成品)	m ²		
119	123902001.1	深灰色烤漆不锈钢字体(空汉仪魏碑筒字体)字高15cm	个		
120	123902001.2	深灰色烤漆不锈钢字体(空汉仪魏碑筒字体)字高5cm	个		
121	123902001.3	深灰色烤漆不锈钢雁山园标志 高20cm	个		
122	123902001.4	深灰色烤漆不锈钢字体(空汉仪魏碑筒字体)字高15cm	个		
123	123902001.5	深灰色烤漆不锈钢字体(空汉仪魏碑筒字体)字高7.5cm	个		
124	123902001.6	深灰色烤漆不锈钢字体(空汉仪魏碑筒字体)字高2cm	个		
125	123902001.7	深灰色烤漆不锈钢雁山园标志 高10cm	个		
126	123902001.8	深灰色烤漆不锈钢字体(空汉仪魏碑筒字体)字高10cm	个		
127	123902001.9	深灰色烤漆不锈钢字体(空汉仪魏碑筒字体)字高3cm	个		
128	123902001.10	深灰色烤漆不锈钢字体(空汉仪魏碑筒字体)字高6cm	个		
129	123902001.11	深灰色烤漆不锈钢雁山园标志 高12cm	个		
130	123902001.12	深灰色烤漆不锈钢字体(空汉仪魏碑筒字体)字高7cm	个		
131	130102001	调和漆(综合)	kg		
132	130102001	调和漆(综合)	kg		
133	130109001	酚醛磁漆(各种颜色)	kg		
134	130120001	醇酸清漆	kg		
135	130301001	乳胶漆	kg		
136	130302001	外墙水性底漆	kg		
137	130302002	水性外墙乳胶漆	kg		
138	130307015	真石漆	kg		
139	130307016	真石面漆	kg		
140	130308004	聚氨酯甲乙料	kg		
141	130311004	成品腻子粉(防水型)	kg		
142	130501001	防火涂料(综合)	kg		
143	130507001	防锈漆	kg		
144	130507002	红丹防锈漆	kg		
145	130508002	环氧富锌底漆	kg		
146	130527001	聚合物水泥防水涂料(JS-II)	kg		
147	130528002	聚氨酯沥青防水涂料	kg		
148	133314000.1	4mm厚SBS改性沥青防水卷材	m ²		

主要材料及价格表

工程名称:桂林市雁山园旅游景区改造提升项目

第5页 共10页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
149	133501001	防水腻子	kg		
150	133901001	防腐油	kg		
151	134101001	嵌缝料	kg		
152	140501003	油漆溶剂油	kg		
153	143305003	二甲苯	kg		
154	143520001	隔离剂	kg		
155	151303101.1	复合聚苯板 30mm	m ²		
156	170102000.1	镀锌方钢	kg		
157	170102000.2	Φ40*10厚304不锈钢管拉丝面	kg		
158	170103005	焊接钢管 DN40	m		
159	172502001	PP-R给水管 de20	m		
160	172504001	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De50	m		
161	190301008	闸阀 Z15T-10 DN80	个		
162	190301009	闸阀 Z15T-10 DN100	个		
163	213313001	角型阀(带铜活) DN15	个		
164	213313001.1	低位水箱大便器进水阀 DN32	个		
165	213322005	存水弯 塑料 S型 DN50	个		
166	213322011	存水弯 塑料 S型 DN75	个		
167	213322013	存水弯 塑料 S型 DN150	个		
168	213327002	透气帽(铅丝球) DN75	个		
169	213327003	透气帽(铅丝球) DN100	个		
170	213327004	透气帽(铅丝球) DN150	个		
171	311101001	小青瓦(盖) 180×180×13	百张		
172	311101002	小青瓦(底) 200×200×13	百张		
173	330107002	镀锌扁钢支架 -40×3	kg		
174	333102001.1	20mm厚木屋面板	m ²		
175	334201001.1	成品玻璃钢化粪池9m ³ HFBH-4-I	个		
176	334201003.1	成品玻璃钢化粪池30m ³ HFBH-10-I	个		
177	341101001	水	m ³		
178	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m ²		
179	350103001	胶合板模板1830×915×18	m ²		
180	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
181	350302001	回转扣件	个		
182	350302002	对接扣件	个		
183	350302003	直角扣件	个		
184	360105001.1	铸铁井盖井座 重型Φ700	套		
185	360107003.1	金属排水算子 580*380*20mm	套		

主要材料及价格表

工程名称: 桂林市雁山园旅游景区改造提升项目

第6页 共10页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
186	043104001	预拌普通混凝土 C10	m ³		
187	043104002	预拌普通混凝土 C15	m ³		
188	043104002.1	预拌普通混凝土 C15[商品砼]	m ³		
189	043104002.2	预拌普通混凝土 C15[商品砼]	m ³		
190	043104002.3	预拌普通混凝土 C15[商品砼]	m ³		
191	043104002.4	预拌普通混凝土 C15[商品砼]	m ³		
192	043104003	预拌普通混凝土 C20	m ³		
193	043104003.1	预拌普通混凝土 C20[商品砼]	m ³		
194	043104004	预拌普通混凝土 C25	m ³		
195	043104004.1	预拌普通混凝土 C25[商品砼]	m ³		
196	043104004.1	预拌普通混凝土 C25	m ³		
197	043104004.2	预拌普通混凝土 C25	m ³		
198	043104004.2	预拌普通混凝土 C25[商品砼]	m ³		
199	043104004.3	预拌普通混凝土 C25[商品砼]	m ³		
200	043104004.4	预拌普通混凝土 C25[商品砼]	m ³		
201	043104005	预拌普通混凝土 C30	m ³		
202	043104005.1	预拌普通混凝土 C30[商品砼]	m ³		
203	043115008	预拌细石混凝土 C20	m ³		
204	010000103A.1	不等边角钢(综合)	kg		
205	041104005Z.1	600*300*60厚手凿面老石板	m ²		
206	041104005Z.2	600*320*60厚手凿面老石板(外侧倒圆角)	m ²		
207	172500000.1	配管 PC25	m		
208	172500000.1	PVC-U排水管 De150	m		
209	172500000.1	配管 PC25	m		
210	172500000.2	配管 PC32	m		
211	172500000.2	PVC-U排水管 De75	m		
212	172500000.3	配管 PC16	m		
213	172500000.3	PVC-U排水管 De100	m		
214	172500000.4	PVC-U通气管 De75	m		
215	172500000.4	通气管 DN100	m		
216	172502000.1	PP-R给水管 DN80	m		
217	172502000.1	PP-R给水管 DN25	m		
218	172502000.2	PP-R给水管 DN50	m		
219	172502000.2	PP-R给水管 DN20	m		
220	172502000.3	PP-R给水管 DN40	m		
221	172502000.4	PP-R给水管 DN32	m		
222	172502000.5	PP-R给水管 DN25	m		

主要材料及价格表

工程名称: 桂林市雁山园旅游景区改造提升项目

第7页 共10页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
223	172502000.6	PP-R给水管 DN20	m		
224	172502000.7	PP-R给水管 DN15	m		
225	172502000.8	PP-R给水管 DN100	m		
226	172506000.1	HDPE双壁波纹排水管 De200	m		
227	172506000.2	HDPE双壁波纹排水管 De300	m		
228	180903000.1	PP-R给水管 DN25管件	个		
229	180903000.1	PP-R给水管 DN80管件	个		
230	180903000.2	PP-R给水管 DN20管件	个		
231	180903000.2	PP-R给水管 DN50管件	个		
232	180903000.3	PP-R给水管 DN40管件	个		
233	180903000.4	PP-R给水管 DN32管件	个		
234	180903000.5	PP-R给水管 DN25管件	个		
235	180903000.6	PP-R给水管 DN20管件	个		
236	180903000.7	PP-R给水管 DN15管件	个		
237	180903000.8	PP-R给水管 DN100管件	个		
238	180904000.1	通气管 DN100管件	个		
239	180904000.1	PVC-U排水管 De150管件	个		
240	180904000.2	PVC-U排水管 De75管件	个		
241	180904000.3	PVC-U排水管 De100管件	个		
242	180904000.4	PVC-U通气管 De75管件	个		
243	194103000.1	截止阀 DN100	个		
244	194103000.1	截止阀 DN20	个		
245	194103000.1	截止阀 DN80	个		
246	194103000.2	低阻力型倒流防止器 DN100	个		
247	194103000.2	低阻力型倒流防止器 DN80	个		
248	194103000.3	截止阀 DN25	个		
249	194103000.3	截止阀 DN40	个		
250	194103000.4	截止阀 DN32	个		
251	194103000.5	截止阀 DN25	个		
252	210501000.1	单管淋浴器 DN15	套		
253	211301000.1	陶瓷拖把池 600*500mm	个		
254	211501000	蹲式大便器	个		
255	211502000.1	坐式大便器	个		
256	211701000	挂式小便器	个		
257	212503000.1	坐式大便器水箱(带配件)	套		
258	213301000.1	洗面器龙头 DN20	个		
259	213301000.2	普通水龙头 DN15	个		

主要材料及价格表

工程名称:桂林市雁山园旅游景区改造提升项目

第8页 共10页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
260	213316001.1	小便器感应式冲洗阀 DN15	个		
261	213316003.1	大便器感应式冲洗阀 DN32	个		
262	213318000.1	地漏 De75	个		
263	213318000.1	存水弯地漏 De150	个		
264	213318000.1	存水弯地漏 De75	个		
265	213318000.2	存水弯地漏 De75	个		
266	213319000.1	清扫口 De100	个		
267	213319000.1	地面清扫口 De100	个		
268	213319000.2	清扫口 De75	个		
269	213320000.1	大便器冲洗管 DN32	根		
270	226113000.1	自动排气阀 DN20	个		
271	230100000.1	手提式灭火器 MF/ABC4	具		
272	230100000.1	手提式ABC类干粉灭火器 MF/ABC4	具		
273	233902000.1	无障碍卫生间声光报警器	个		
274	234101000.1	无障碍卫生间报警按钮	套		
275	240101000.1	水表 DN80	个		
276	240101000.1	水表 DN100	个		
277	270503001.1	避雷网 Φ12热镀锌圆钢	m		
278	270504001.1	避雷针 Φ12热镀锌圆钢	根		
279	270605000.1	测试端子卡	块		
280	312501001	烧结青砖240×115×53	块		
281	320101000.1	番石榴 胸径18cm 高度250cm 冠幅200cm	株		
282	320101000.5	樱花 胸径15cm 高度300cm 冠幅220cm	株		
283	330104009Z.1	200*200*5镀锌钢立柱,长2.65m	套		
284	330104009Z.2	400*200*5镀锌钢立柱,长2.61m	套		
285	330104009Z.3	400*200*5镀锌钢立柱,长2.6m	套		
286	330104009Z.4	200*200*5镀锌钢立柱,长1.2m	套		
287	330104009Z.5	景物介绍牌400*120*5镀锌钢立柱,长0.6m,中间镂空	套		
288	360701001Z.1	770*500*200厚烧面老石板	m		
289	550117001.1	照明配电箱AL1	台		
290	550117001.1	照明配电箱AL1	台		
291	550117001.1	照明配电箱AL	台		
292	550117001.1	照明配电箱AL1	台		
293	550117001.2	照明配电箱AL2	台		
294	550117001.2	照明配电箱AL2	台		
295	550117001.3	照明配电箱AL3	台		
296	550117001.4	照明配电箱AL4	台		

主要材料及价格表

工程名称:桂林市雁山园旅游景区改造提升项目

第9页 共10页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
297	550117001.5	照明配电箱AL5	台		
298	550117001.6	照明配电箱AL6	台		
299	550910000.1	总等电位端子箱	个		
300	550910000.2	局部等电位端子箱	个		
301	Z012902035	钢板 10~16mm	kg		
302	Z170102000.1	焊接钢管 DN200	kg		
303	Z170102000.1	焊接钢管 De75	kg		
304	Z210901000.1	洗手盆	个		
305	Z210901000.2	洗手盆	个		
306	Z250001001.1	双管荧光灯 2*36W	套		
307	Z250001001.1	LED吸顶灯 16W	套		
308	Z250001001.2	双管LED灯 3W	套		
309	Z250001001.2	应急疏散指示标志灯 8W	套		
310	Z260501001.1	双联开关	个		
311	Z260501001.1	单联开关	个		
312	Z260501001.2	三联开关	个		
313	Z260501001.2	单联开关	个		
314	Z260501001.3	三联开关	个		
315	Z264101001.1	柜式空调插座	套		
316	Z264101001.1	空调插座	套		
317	Z264101001.1	普通安全型插座(带护板)	套		
318	Z264101001.2	空调插座 250V 10A	套		
319	Z264101001.2	安全型带暗装保护五孔插座	套		
320	Z264101001.3	挂式空调插座	套		
321	Z270603001.1	接地母线 Φ16热镀锌圆钢	m		
322	Z270603001.2	接地母线 -40*4热镀锌扁钢	m		
323	Z280301000.1	配线 ZRBV-2.5mm ²	m		
324	Z280301000.2	配线 ZRBV-4mm ²	m		
325	Z280301000.3	配线 ZRBV-6mm ²	m		
326	B-C.1	烘干机 材料费	台		
327	B1-0698.1	壁式排风机 JVF-AM-250E4 50W	台		
328	B1-0698.2	壁式排风机 JVF-AM-350E4 138W	台		
329	140301004	汽油92#	kg		
330	140301004	国V汽油 92#	kg		
331	140301004	汽油 92#	kg		
332	140304001	轻柴油 0#	kg		
333	140304001	轻柴油0#	kg		

