

桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位盖章)

桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程

工程

招标工程量清单

招标人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编制人：_____
(造价人员签字)

复核人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：_____

复核时间：_____

总 说 明

工程名称:桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程

第1页 共1页

一、工程概况:

本项目为桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程。

二、编制依据:

- 1、设计图纸文本及其它有关文件。
- 2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB505000-2013）。
- 3、《〈建设工程工程量清单计价规范〉（GB505000-2013）广西壮族自治区实施细则》。
- 4、《建设工程工程量清单计价规范》（GB5050854~50862-2013）。
- 5、《建设工程工程量清单计价规范（GB5050854~50862-2013）广西壮族自治区实施细则。
- 6、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及配套的费用定额。
- 7、2024年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》及配套的费用定额。
- 8、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套的费用定额。
- 9、桂建标【2023】7号广西壮族自治区住房和城乡建设厅文件《自治区住房城乡建设厅关于调整建筑建设工程定额人工费及有关费率的通知》。
- 10、桂造价（2019）10号广西壮族自治区住房和城乡建设厅文件《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》。
- 11、桂建发[2023]6号《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》。
- 12、材料价格按《桂林市建设工程造价信息》2025年第7期桂林信息价计算。

三、其他说明:

- 1、建筑垃圾及余土外运计算1km，增运4km，共计算5km，结算按现场实际签证结算。
- 2、本项目的安全生产责任保险费暂估价为5045.56元。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程

第1页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程-拆除							
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
1	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除 铝扣板吊顶	m²	1282.54			
2	011601001001	砖砌体拆除	m³	47.07			
3	011608002001	铲除涂料面 内墙	m²	3110.17			
4	011605001001	平面块料拆除 拆除部位:卫生间地面、楼梯间一层地面	m²	128.39			
5	011605001002	平面块料拆除 拆除部位:楼梯地面	m²	145.60			
6	011605002001	立面块料拆除 拆除部位:卫生间墙面、走廊墙裙	m²	636.25			
7	011602001001	混凝土构件拆除 拆除部位:天井原有围栏	m³	1.80			
8	011610002001	金属门窗拆除	m²	318.43			
9	011609001001	栏杆拆除 拆除部位:楼梯间栏杆扶手	m	53.87			
10	011601001002	垫层拆除 拆除高度:500mm 拆除部位:卫生间	m³	43.11			
	4.	第四章渣土运输					
11	010103002001	建筑垃圾外运 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:1km	m³	200.99			
12	桂010103003001	土(石)方运输增(减)m3·km 1. 增运4km, 现场按实际签证结算	m³·km	803.96			
13	010103002002	建筑垃圾人工搬运下楼费	m³	200.99			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程

第2页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程- 装修							
		分部分项工程					
	1.	土(石)方工程					
14	010101004001	挖基坑土方 1. 挖土深度:2m 2. 人机配合开挖	m ³	41.18			
15	010103001001	回填方 1. 填方材料:原土回填	m ³	24.99			
16	010103002003	余土弃置 1. 运距:1km	m ³	16.19			
17	桂010103003002	土(石)方运输增(减) m ³ ·km 1. 暂定增运4km	m ³ ·km	64.76			
18	桂010104002001	基础钎插 1. 钎插方式:机械基底钎探 2. 钎插深度:5m以内	孔	12			
	4.	砌筑工程					
19	010401004001	多孔砖墙 1. 墙体厚度:180mm 2. 墙体类型:页岩烧结普通砖 3. 砂浆种类、强度等级:干混普通砌筑砂浆 M7.5	m ³	48.44			
20	010402001001	砌块墙 1. 墙体类型:蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体厚度:200mm 3. 砂浆种类、强度等级:干混普通砌筑砂浆 M5	m ³	35.76			
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					
21	010404001001	垫层	m ³	2.94			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称: 桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程

第3页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 混凝土种类: 泵送混凝土 2. 混凝土强度等级: C15					
22	010501004001	满堂基础 1. 混凝土种类: 泵送混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m³	12.24			
23	010502002001	构造柱 1. 混凝土种类: 非泵送混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m³	2.13			
24	010503004001	地圈梁 1. 混凝土种类: 非泵送混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m³	0.73			
25	010503004002	圈梁 1. 混凝土种类: 非泵送混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m³	5.35			
26	010503005001	过梁 1. 混凝土种类: 非泵送混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m³	1.51			
27	010504001001	直形墙 1. 混凝土种类: 泵送混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m³	16.24			
28	010505001001	有梁板 1. 混凝土种类: 泵送混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m³	5.44			
29	010505003001	平板 1. 混凝土种类: 泵送混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m³	2.83			
30	010503002001	矩形梁 1. 混凝土种类: 泵送混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m³	0.09			
31	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格: 现浇构件圆钢筋制作 安装 HPB300 Φ10以内	t	0.005			
32	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋制 作安装 HRB400 Φ10以内	t	2.042			
33	010515001003	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋制 作安装 HRB400 Φ10以上	t	3.217			
34	桂010516004001	电渣压力焊接 1. 规格: 钢筋电渣压力焊接 ≤ Φ18	个	192			
35	桂010515012001	植筋 新增楼板的钢筋采用植筋方式锚入四周原 结构梁中	根	128			
36	桂010515013001	墙面钢筋网片 新旧墙体交接除用钢网铺设, 表面用 30×30铁皮	m²	55.44			
	8.	屋面及防水工程					
37	010904002001	楼(地)面涂膜防水 1. 5mm厚JS聚合物水泥防水涂料(II型)	m²	84.41			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程

第4页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
38	010904002002	楼(地)面涂膜防水 1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料	m²	84.41			
39	010903002001	墙面涂膜防水 1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料(II型), 沿墙上翻至顶	m²	427.99			
	10.	楼地面装饰工程					
40	011103002001	橡胶板卷材楼地面 3mmPVC地板	m²	1271.86			
41	011103002002	橡胶板卷材楼地面 10厚水泥自流平	m²	1271.86			
42	011104004001	防静电活动地板 600*600网络地板(防静电)	m²	6.15			
43	011102003001	块料楼地面(用于卫生间) 600*600防滑地砖面层,同色水泥浆擦缝或 同色美缝剂 20mm厚M20干硬性水泥砂浆结合层,上洒1 厚干水泥并洒清水适量 1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料(II型),沿 墙上翻至顶(清单另计) 最薄15mm厚M15水泥砂浆找平兼找坡层, 坡向地漏或排水沟 1:6水泥炉渣垫层(根据现场实际情况确 定填埋厚度) 15厚M20干硬性水泥砂浆找平层 1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料(清 单另计) 20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m²	84.41			
44	011102003002	块料楼地面(用于楼梯间一层地面) 800*800面砖铺贴 20~40厚干混地面砂浆 M15结合层 素水泥浆结合层一道	m²	43.98			
45	011102003003	块料楼地面(用于楼梯间) 800*800面砖铺贴 20~40厚干混地面砂浆 M15结合层 素水泥浆结合层一道	m²	145.60			
46	011105006001	金属踢脚线 1.部位:除楼梯间以外室内 2.材料种类、高度:120mm铝合金踢脚线	m²	138.37			
47	011105006002	金属踢脚线 1.部位:楼梯间 2.材料种类、高度:120mm拉丝不锈钢踢脚 线	m²	22.79			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
48	011201002001	墙面装饰抹灰 铲除墙裙处重新抹灰 7厚干混普通抹灰砂浆M15	m²	208.11			
49	桂011204007001	块料墙面(用于卫生间) 300×600瓷砖面层,白色专用勾缝剂擦缝 5厚1:2水泥砂浆镶贴 1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料(II型), (300mm高)(清单另计)	m²	428.14			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程

第5页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		刷基层处理剂一遍 15厚1:3水泥砂浆找平					
50	桂011204005001	石材墙面 1. 水泥砂浆结合层 2. 20厚石材(大理石)	m²	0.98			
51	桂011205006001	石材柱面 1. 厚度:20mm 2. 材料种类:大理石 3. L40角钢干挂	m²	10.34			
52	011210006001	其他隔断 1. 基层材料种类、规格:12mm防水石膏板 2. 轻钢龙骨 3. 75mm岩棉	m²	175.04			
53	011210003001	铝合金框玻璃隔断 1. 玻璃品种、规格、颜色:12mm超白玻璃	m²	172.10			
54	011210003002	铝合金框玻璃隔断 1. 玻璃品种、规格、颜色:10mm钢化玻璃	m²	6.90			
55	011210003003	玻璃隔断 1. 玻璃品种、规格、颜色:12mm钢化玻璃 2. 成品隔断	m²	3.00			
56	011201001001	墙面一般抹灰 1. 墙体类型:内墙 2. 20厚干混普通抹灰砂浆 M10	m²	612.93			
57	011201001002	墙面一般抹灰 1. 墙体类型:外墙 2. 20厚干混普通抹灰砂浆 M15	m²	232.18			
	12.	天棚工程					
58	011302001001	吊顶天棚 1. 基层材料种类、规格:300×300mm铝扣板 2. 轻钢龙骨	m²	93.18			
59	011302001002	吊顶天棚 1. 面层材料品种、规格:600×600mm铝扣板 2. 轻钢龙骨	m²	1189.36			
60	011302001003	吊顶天棚 1. 轻钢龙骨,面板灯处	m²	72.80			
	13.	门窗工程					
61	010802001001	金属门 铝合金70系列平开门 5+6A+5钢化中空玻璃 铝合金平开门(含中空玻璃)≤2m²	m²	52.80			
62	010802001002	金属门 铝合金70系列平开门 5+6A+5钢化中空玻璃 铝合金平开门(含中空玻璃)>2m²	m²	21.78			
63	010802001003	金属门 铝合金100系列推拉门 5+6A+5钢化中空玻璃 铝合金推拉门(含中空玻璃)	m²	16.99			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程

第6页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
64	010802001004	金属门 铝合金无框地弹门 12mm钢化玻璃 铝合金地弹>2m²	m²	4.84			
65	010801001001	木质门 定制木门及门套	m²	8.58			
66	010801001002	木质门 1. 定制木门及门套 2. 带观察窗	m²	26.32			
67	010802003001	钢质门 定制钢质门及门套	m²	10.56			
68	010802003002	钢质门 1. 定制钢质门及门套 2. 带观察窗	m²	106.70			
69	010802003003	甲级防火门	m²	27.50			
70	010802003004	甲级防火门 1. 带观察窗	m²	18.92			
71	010802003005	乙级防火门	m²	14.12			
72	010802003006	乙级防火门 1. 带观察窗	m²	10.12			
73	010807001001	乙级防火铝合金玻璃窗	m²	11.10			
74	010807001002	甲级防火铝合金玻璃窗	m²	3.45			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
75	011406003001	满刮腻子 内墙腻子两遍	m²	3604.49			
76	011407001001	墙面喷(刷)涂料 内墙无机涂料	m²	3604.49			
77	011407002001	天棚喷(刷)涂料 天棚无机涂料	m²	187.70			
78	011407001002	墙面喷(刷)涂料 绿色反光无机涂料	m²	7.50			
	15.	其他装饰工程					
79	011503003001	塑料扶手 成品宽140mmPVC医用扶手	m	218.48			
80	011207001001	格栅装饰板 PVC仿木纹格栅板	m²	2.24			
81	011503001001	不锈钢扶手、栏杆 1. Φ60不锈钢扶手 2. Φ50不锈钢栏杆	m	53.87			
82	011502003001	石材装饰线 1. 线条材料品种、规格:20mm石材饰面	m	4.60			
83	011503007001	不锈钢安全抓手 直径30mm	套	20			
84	011503007002	成品安全抓手 马桶旁	套	3			
85	011503007003	成品安全抓手 洗手台旁	套	3			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程

第7页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
86	011505010001	成品5厘银镜	m²	6.40			
87	011210002001	成品挡鼠板(兼具挡水功能) 长1.0m, 高0.6m	块	1			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
88	桂011701001001	外脚手架 单排、双排脚手架:扣件式钢管外脚手架 双排 24米以内	m²	258.92			
89	桂011701002001	里脚手架 脚手架材质:扣件式钢管里脚手架 3.6米以内	m²	93.10			
90	桂011701004001	内装修脚手架 墙砌筑或墙柱面装饰	m²	4096.71			
91	桂011701004002	内装修脚手架 天棚面修整或装饰	m²	1559.98			
92	桂011701012001	电梯井脚手架	座	1			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
93	011702001001	基础 1. 基础类型:满堂基础 2. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	13.36			
94	011702001002	垫层 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	2.22			
95	011702002001	矩形柱 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m²	153.23			
96	011702003001	构造柱 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	29.59			
97	011702006001	矩形梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m²	1.36			
98	011702008001	圈梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m²	61.57			
99	011702009001	过梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m²	6.30			
100	011702011001	直形墙 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m²	37.05			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程

第8页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
101	011702014001	有梁板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ²	44.98			
102	011702016001	平板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ²	23.56			
	011703	垂直运输					
103	011703001001	建筑物垂直运输	m ²	1983.37			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
104	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	台次	1			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
105	桂011708002001	混凝土泵送	m ³	37.39			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程— 安装							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
106	030404017001	AP配电箱 箱内元器件详配电系统图	台	1			
107	030404017002	1AL-4AL配电箱 箱内元器件详配电系统图	台	4			
108	030404017003	5DTAL配电箱 箱内元器件详配电系统图	台	1			
109	030404017004	QJS-AL配电箱 箱内元器件详配电系统图	台	1			
110	030404017005	JYS-AL配电箱 箱内元器件详配电系统图	台	1			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程

第9页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
111	030404017006	5RSAL配电箱 箱内元器件详配电系统图	台	1			
112	030404017007	WSCL-AL配电箱 箱内元器件详配电系统图	台	1			
113	030404017008	EAL配电箱 箱内元器件详配电系统图	台	1			
114	030404017009	XFS-AL配电箱 箱内元器件详配电系统图	台	1			
115	030404017010	5FJ-AL配电箱 箱内元器件详配电系统图	台	1			
116	030404017011	DR-AP配电箱 箱内元器件详配电系统图	台	1			
117	030404017012	WYB配电箱 箱内元器件详配电系统图	台	1			
118	030404017013	1XFBA配电箱 箱内元器件详配电系统图	台	1			
119	030404017014	PTDT配电箱 随设备来, 只计安装费	台	1			
120	030404017015	挡烟垂壁控制箱 随设备来, 只计安装费	台	4			
121	030404017016	PYFJ配电箱 随设备来, 只计安装费	台	1			
122	030404017017	消火栓泵控制箱/排污泵控制箱 随设备来, 只计安装费	台	2			
123	030414007001	不间断电源 10kVA	套	1			
124	030412001001	吸顶灯 LED吸顶灯24W	套	14			
125	030412001002	感应吸顶灯 带声控开关	套	14			
126	030412001003	面板灯 300*300面板灯6W	套	42			
127	030412001004	面板灯 600*600面板灯40W	套	214			
128	030404033001	卫生间排气扇 吸顶安装	台	36			
129	030412004001	A型楼层标志灯 DC36V 1W LED灯 距地2.0明装	套	8			
130	030412004002	A型方向标志灯 DC36V 1W LED灯 距地0.5米暗装或距地2.5米吊装	套	29			
131	030412004003	A型壁装应急灯 DC36V 6W LED灯 壁装2.5米	套	53			
132	030412004004	A型壁装应急灯 (IP67) DC36V 6W LED灯 壁装2.5米	套	5			
133	030412004005	A型疏散出口标志灯 DC36V 1W LED灯	套	16			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程

第10页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		底距门框上0.15米					
134	030412004006	A型安全出口标志灯 DC36V 1W LED灯 底距门框上0.15米	套	5			
135	030412004007	A型多信息复合标志灯 DC36V 1W LED灯 距地2.3米明装	套	8			
136	030412001005	应急灯 LED吸顶灯48W	套	1			
137	030412001006	应急单管灯 LED灯21W 距地2.6米壁装	套	1			
138	030412001007	单管荧光灯 LED灯21W	套	1			
139	030404034001	照明开关 单联单控开关 250V, 10A 安装方式: 距地1.4米暗装	套	46			
140	030404034002	照明开关 单控双联开关 250V, 10A 安装方式: 距地1.4米暗装	套	76			
141	030404034003	照明开关 单控三联开关 250V, 10A 安装方式: 距地1.4米暗装	套	13			
142	030404034004	照明开关 单控四联开关 250V, 10A 安装方式: 距地1.4米暗装	套	5			
143	030404034005	照明开关 双控单联开关 250V, 10A 安装方式: 距地1.4米暗装	套	2			
144	030404035001	五孔插座 规格型号: 250V, 10A, 单相二孔加三孔, 暗装	套	348			
145	030404035002	五孔插座 规格型号: 250V, 10A, 单相二孔加三孔, 带开关, 暗装	套	4			
146	030404035003	空调插座 规格型号: 250V, 16A 安装方式: 暗装距地2.0米	套	53			
147	030404018001	空调开关箱3P	台	5			
148	030404018002	空调开关箱5P	台	4			
149	030411001001	镀锌钢管SC150 埋地敷设	m	10.00			
150	030411001002	镀锌钢管SC100 埋地敷设	m	10.00			
151	030411001003	镀锌钢管SC50 埋地敷设	m	36.00			
152	030408001001	电力电缆 WDZ-YJY22-4*185mm ²	m	10.25			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程

第11页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
153	030408001002	电力电缆 WDZ-YJY22-4*70mm ²	m	10.25			
154	030408001003	电力电缆 WDZN-YJY22-4*10mm ²	m	36.90			
155	030408001004	电力电缆 WDZ-YJY22-4*25mm ²	m	8.71			
156	030408001005	电力电缆 WDZ-YJY-4*35+16mm ²	m	85.22			
157	030408006001	电力电缆头 WDZ-YJY-4*35+16mm ²	个	8			
158	030408001006	电力电缆 WDZ-YJY-4*25+16mm ²	m	63.05			
159	030408006002	电力电缆头 WDZ-YJY-4*25+16mm ²	个	2			
160	030408001007	电力电缆 WDZ-YJY-5*10mm ²	m	33.56			
161	030408006003	电力电缆头 WDZ-YJY-5*10mm ²	个	6			
162	030408001008	电力电缆 WDZ-YJY-5*16mm ²	m	63.26			
163	030408006004	电力电缆头 WDZ-YJY-5*16mm ²	个	6			
164	030408001009	电力电缆 WDZ-YJY-5*6mm ²	m	30.68			
165	030408001010	电力电缆 WDZ-YJY-5*2.5	m	48.77			
166	030411003001	镀锌钢制槽式桥架200*100	m	140.43			
167	040503003001	桥架吊架制作安装	kg	237.36			
168	031201003001	金属结构刷油 手工除锈,防锈漆两遍,调和漆两遍	kg	237.36			
169	030411001004	配管 PC20 吊棚内敷设	m	1864.63			
170	030411001005	配管 PC20 砖、混凝土结构楼板墙暗配	m	1073.05			
171	030413002001	凿(压)槽及恢复 公称管径(≤20mm)	m	1216.40			
172	030411004001	配线 管内穿线 WDZ-BYJ2.5mm ²	m	3898.09			
173	030411004002	配线 线槽配线 WDZ-BYJ2.5mm ²	m	703.09			
174	030411004003	配线 管内穿线 WDZ-BYJ4mm ²	m	5498.21			
175	030411004004	配线 线槽配线	m	3586.79			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程

第12页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		WDZ-BYJ4mm²					
176	030411001006	配管 PC32 吊棚内敷设	m	18.28			
177	030411001007	配管 PC32 砖、混凝土结构楼板墙暗配	m	6.00			
178	030413002002	凿(压)槽及恢复 公称管径 (≤32mm)	m	18.00			
179	030411001008	配管 SC20 砖、混凝土结构楼板墙暗配	m	580.51			
180	030411004005	配线 管内穿线 WDZN-RYJS-2*2.5mm²	m	513.45			
181	030411004006	配线 管内穿线 WDZN-BYJ6mm²	m	15.75			
182	030411004007	配线 管内穿线 WDZN-BYJ4mm²	m	78.10			
183	030411004008	配线 管内穿线 WDZN-BYJ2.5mm²	m	126.32			
184	030411001009	配管 SC15 砖、混凝土结构楼板墙暗配	m	8.14			
185	030411001010	配管 SC25 砖、混凝土结构楼板墙暗配	m	15.58			
186	030411001011	配管 SC32 砖、混凝土结构楼板墙暗配	m	33.76			
187	030411001012	配管 SC40 砖、混凝土结构楼板墙暗配	m	27.59			
188	030411001013	配管 SC50 砖、混凝土结构楼板墙暗配	m	3.91			
189	030411001014	配管 PC50 砖、混凝土结构楼板墙暗配	m	7.04			
	4.	光伏系统					
190	030405002001	太阳能电池 多晶硅组件2108*1048*35 组件功率450Wp	组	9			
191	031002002001	太阳能电池钢架	m²	19.88			
192	030404017018	并网逆变器 功率: 5KW	台	1			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程

第13页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
193	030404017019	光伏并网计量箱 功率: 5KW	台	1			
194	桂030503013001	GPRS数据采集器	个	1			
195	030607001001	网络监测系统	套	1			
196	030408001011	配线PV1-F 1*6	m	10.00			
197	030408001012	电力电缆WDZ-YJY-5*16	m	23.60			
	5.	B5 建筑智能化系统设备安装工程					
198	030507008001	高清摄像机 400万像素, 自动切换日夜光片	台	35			
199	030502004001	电视插座	个	23			
200	030502012001	信息插座	个	90			
201	030502004002	电话插座	个	31			
202	030502004003	护理呼叫系统分机	个	43			
203	030904001001	点型光电感烟火灾探测器	个	122			
204	030904003001	手动火灾报警按钮(带电话插孔)	个	10			
205	030904005001	火灾声光报警器	个	10			
206	030904003002	消火栓按钮	个	16			
207	FC0311015001	消防电话分机	部	3			
208	030904008001	输入/输出模块	个	14			
209	030904008002	输入模块	个	2			
210	030904008003	隔离模块	个	8			
211	桂030904020001	火灾显示器	台	4			
212	030904007001	火灾报警扬声器	个	25			
213	030404032001	消防接线端子箱	台	4			
214	030411003002	镀锌钢制槽式桥架200*100	m	156.90			
215	040503003002	桥架吊架制作安装	kg	264.48			
216	031201003002	金属结构刷油 手工除锈, 防锈漆两遍, 调和漆两遍	kg	264.48			
217	030411001015	镀锌钢管SC50 埋地敷设	m	32.00			
218	030502008001	管内穿放视频同轴电缆 SYWV-75-5	m	148.50			
219	030502008002	沿桥架视频同轴电缆 SYWV-75-5	m	338.60			
220	030502005001	管内穿放双绞线缆 UTP6-4P	m	1144.25			
221	030502005002	管内穿放双绞线缆 RVS-2*1.0	m	134.10			
222	030502005003	桥架内布放双绞线缆	m	2624.40			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程

第14页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		UTP6-4P					
223	030502005004	桥架内布放双绞线缆 RVS-2*1.5	m	291.70			
224	030502005005	线槽内布放双绞线缆 RVS-2*1.0	m	28.40			
225	030413002003	凿(压)槽及恢复 公称管径(≤20mm)	m	138.10			
226	030413002004	凿(压)槽及恢复 公称管径(≤32mm)	m	85.75			
227	030502005006	管内穿放双绞线缆 ZN-RVS-2*1.5	m	550.83			
228	030502005007	管内穿放双绞线缆 NH-RVS-2*1.5	m	814.20			
229	030411001016	配管 PC20 吊棚内敷设	m	210.85			
230	030411001017	配管 PC25 吊棚内敷设	m	174.50			
231	030411001018	配管 PC16 吊棚内敷设	m	80.30			
232	030411001019	配管 SC15 砖、混凝土结构暗配	m	1175.53			
233	030411001020	配管 SC20 砖、混凝土结构暗配	m	301.10			
234	030411001021	配管 PC16 砖、混凝土结构暗配	m	45.00			
235	030411001022	配管 PC20 砖、混凝土结构暗配	m	23.00			
236	030411001023	配管 PC25 砖、混凝土结构暗配	m	85.75			
237	030411004009	配线 管内穿线 NH-BV2.5mm²	m	585.20			
238	030408002001	控制电缆 NH-KVV-4*1.5	m	16.90			
239	030905001001	自动报警系统调试	系统	1			
	7.	B7 通风空调工程					
240	030108003001	消防排烟专用轴流风机 风量: 17120m³/h, 风压6680pa, 电量 5.5KW, 电压380V	台	1			
241	030404033002	窗式排气扇	台	34			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程

第15页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
242	030703011001	百叶风口500*600	个	8			
243	030703011002	防雨风口1250*1000	个	1			
244	030702001001	镀锌薄钢板型通风管道 矩形风管 (δ=1.2mm以内咬口) 长边长 (≤1000mm)	m²	144.44			
245	FA0803003001	活动挡烟垂壁 贴吊顶安装	m	11.82			
246	030702001002	镀锌薄钢板型通风管道 矩形风管 (δ=1.2mm以内咬口) 长边长 (≤1250mm)	m²	47.20			
247	030703001001	280° 排烟防火阀1000*200	个	8			
248	030703001002	280° 电控防火阀	个	1			
249	030703001003	排烟阀1000*200	个	4			
250	031208002001	管道绝热 风管耐火极限不低于1.0h 9mm厚纤维增强硅酸盐(钙)防火板+轻钢龙骨 (U50*50*0.6mm) +50mm厚岩棉	m²	144.44			
	9.	B9 给排水、燃气工程					
251	030901002001	消火栓钢管 镀锌钢管DN100	m	240.50			
252	030901002002	消火栓钢管 镀锌钢管DN50	m	7.40			
253	030901002003	消火栓钢管 镀锌钢管DN65	m	23.10			
254	031003003001	DN100蝶阀 沟槽连接	个	20			
255	031003003002	DN100止回阀 沟槽连接	个	2			
256	031003003003	DN50闸阀 螺纹连接	个	2			
257	031003003004	DN50蝶阀 螺纹连接	个	2			
258	031003003005	DN50止回阀 螺纹连接	个	3			
259	031003003006	旋流防止器DN50 螺纹连接	个	2			
260	031003003007	流量开关 Q=2.5L/S	个	1			
261	031003003008	可曲挠橡胶接头DN50 螺纹连接	个	4			
262	030601002001	压力仪表	台	4			
263	030901010001	室内消火栓 薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 DN65	套	16			
264	030901013001	灭火器 MF/ABC4(含箱子)	个	44			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称: 桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程

第16页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
265	031002003001	过楼板钢套管 管道直径DN100	个	12			
266	031002003002	刚性防水套管 管道直径DN100	个	1			
267	031001006001	塑料管 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管de50 空调冷凝管	m	7.80			
268	031001006002	塑料管 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管de75 废水管	m	87.90			
269	031001006003	塑料管 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管de160 污水管	m	20.60			
270	031001006004	塑料管 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管de110 污水管	m	32.00			
271	031001006005	塑料管 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管de75 污水管	m	20.36			
272	桂031004021001	地漏De75	个	5			
273	031002003003	过楼板塑料套管 管道直径De75	个	2			
274	031002003004	过楼板塑料套管 管道直径De110	个	6			
275	031002003005	刚性防水套管 管道直径De75	个	1			
276	031002003006	刚性防水套管 管道直径De110	个	2			
277	031001007001	复合管 钢塑复合管de32 给水管	m	27.00			
278	031001007002	复合管 钢塑复合管de40 给水管	m	15.10			
279	031001007003	复合管 钢塑复合管de63 给水管	m	97.30			
280	031001007004	复合管 钢塑复合管de110 给水管	m	55.50			
281	031001006006	塑料管 PP-R给水管de63	m	51.00			
282	031001006007	塑料管 PP-R给水管de50	m	49.80			
283	031001006008	塑料管 PP-R给水管de40	m	79.20			
284	031001006009	塑料管 PP-R给水管de32	m	129.30			
285	031001006010	塑料管 PP-R给水管de25	m	79.00			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程

第17页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
286	031001006011	塑料管 PP-R给水管de20	m	73.50			
287	031002003007	过楼板塑料套管 管道直径De63	个	10			
288	031002003008	过楼板塑料套管 管道直径De40	个	4			
289	031002003009	过楼板塑料套管 管道直径De32	个	3			
290	031002003010	过楼板塑料套管 管道直径De25	个	1			
291	031002003011	刚性防水套管 管道直径De63	个	3			
292	031002003012	刚性防水套管 管道直径De40	个	1			
293	031003001001	截止阀DN20	个	12			
294	031003001002	截止阀DN25	个	11			
295	031003001003	截止阀DN32	个	24			
296	031003001004	闸阀DN20	个	1			
297	031003001005	闸阀DN25	个	2			
298	031003001006	闸阀DN32	个	3			
299	031003001007	闸阀DN40	个	1			
300	031003001008	闸阀DN50	个	4			
301	031003001009	闸阀DN65	个	10			
302	031003001010	可调式减压阀De20	个	1			
303	031003001011	可调式减压阀De25	个	10			
304	031003001012	可调式减压阀De32	个	10			
305	031003001013	泄水阀DN40	个	1			
306	031003001014	止回阀DN65	个	4			
307	031003001015	截止阀DN63	个	12			
308	031003003009	闸阀DN100	个	6			
309	031004006001	蹲式大便器 自闭式冲洗	套	30			
310	031004006002	坐式大便器	套	3			
311	031004003001	立式洗脸盆 冷热水	套	40			
312	031004010001	淋浴器莲蓬喷头	套	21			
313	031006015001	18立方消防水箱	个	1			
314	031006015002	3立方加热水箱	个	1			
315	桂040601033001	设备基础 水箱基础	m³	0.42			
316	031006006001	空气源热泵	组	2			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程

第18页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		制热量90KW, N=20KW					
317	030211002001	热水系统变频加压泵 Q=8m3/h, H=15m, N=1.5KW	台	2			
318	030211003001	热泵循环泵 Q=14m3/h, H=14m, N=2.2KW	台	4			
319	030109012001	稳压泵 XW(L)-I-2.0-20-ADL Q=2.0L/s, H=20m, N=1.1KW	台	2			
320	031006004001	气压罐 SQL1000*0.6 PO=0.16MPa	台	1			
321	030703022001	自动排气阀	个	7			
322	031003013001	水表DN25 螺纹连接	个	1			
323	031003013002	水表DN40 螺纹连接	个	1			
324	031003013003	水表De63 螺纹连接	个	2			
325	031003013004	水表DN100 螺纹连接	个	1			
326	031003001016	止回阀DN100 螺纹连接	个	2			
327	031003001017	电磁阀De110 螺纹连接	个	1			
328	031003001018	电磁阀De63 螺纹连接	个	2			
329	031003001019	电磁阀DN50 螺纹连接	个	1			
330	031003001020	浮球阀De110 螺纹连接	个	1			
331	031003001021	浮球阀De63 螺纹连接	个	2			
332	030601002002	压力仪表	台	2			
333	031003001022	可曲挠橡胶接头DN65	个	2			
334	030503006001	温度传感器	支	3			
335	桂011201005001	18目防虫网	个	1			
336	031003001023	透气管DN100 0.3米长, 含透气帽	个	1			
337	031003001024	透气管DN100 0.8米长, 含透气帽	个	1			
338	031003001025	溢流管DN100 含漏斗	m	3.05			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程

第19页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		总计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 (适用于价格差额调整法)

工程名称:桂林市朝阳社区卫生服务中心装修工程

编号:

[illegible]

注：此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。