

灵川县第三幼儿园新园项目新装 630KVA 配电工程

预算价审核报告

灵川县财政局：

我公司接受贵局委托，对灵川县第三幼儿园新园项目新装 630KVA 配电工程预算进行审核，本次工程预算审核以灵川县第三幼儿园提供的相关资料为依据。该工程送审资料的真实性、合法性及完整性由灵川县第三幼儿园负责，我们根据《中华人民共和国招标投标法》、中国建设工程造价管理协会《建设项目施工图预算编审规程》、《工程造价咨询业务操作指导规程》对该工程预算书进行了审核。在审核过程中，我们本着实事求是的原则，对该工程实施了必要的审核程序。

1、工程概况

(1) 工程名称：灵川县第三幼儿园新园项目新装 630KVA 配电工程

(2) 建设单位：灵川县第三幼儿园

(3) 建设地点：灵川县

(4) 工程建设内容：本工程 10KV 供电电源取至 35KV 滨北站滨桂矿线 28 号杆，新建 S13-M-630KVA 箱式变 1 台，柱上断路器 1 台（三遥），隔离开关 1 组，避雷器 1 组，交联带铠装阻燃电力电缆 ZRC-YJV22-8.7/15KV-3×70/80m，

迁移新建 18m 大拔稍杆 2 基，电杆基础 2 座，新建 3*JKLGYJ-10KV-240 导线路径 153m 等。

2、提供的资料

(1) 灵川县第三幼儿园新园项目新装 630kVA 配电工程施工设计图册。

(2) 灵川县第三幼儿园新园项目新装 630kVA 配电工程预算书。

(3) 灵川县预算评审项目资金来源确认表。

(4) 广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区教育厅关于提前下达 2025 年支持学前教育发展中央和自治区资金的通知（桂财教[2024]112 号）。

(5) 灵川县发展和改革局关于灵川县第三幼儿园新园项目建议书的批复（灵发改字[2020]234 号）。

(6) 灵川县发展和改革局关于灵川县第三幼儿园新园可行性研究报告的批复（灵发改字[2022]104 号）。

(7) 编制单位：南宁品正建设咨询有限责任公司。

3、采用的定额及相关法规

(1) 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及广西壮族自治区实施细则。

(2) 《建设工程工程量计算规范》（GB50854~50862-2013）及广西壮族自治区实施细则（修订本）。

(3) 2013 年《广西壮族自治区安装工程拆除消耗量定额》、2023 年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》、2022 年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》。

(4)《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标【2018】19 号)。

(5)自治区住房城乡建设厅关于颁布 2016 年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知(桂建标【2016】16 号)。

(6)《自治区住房城乡建设厅关于建筑业营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》(桂建标【2016】17 号)。

(7)《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》(桂建标【2019】10 号)。

(8)《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标【2023】7 号)。

4、建筑材料价格基础

(1) 材料价格参照 2025 年 9 期《桂林市建设工程造价信息》发布的灵川县材料信息价计取,信息价没有的材料价参照桂林市信息价、广西地区电网工程设备材料 2025 年第二季度信息参考价及市场询价计取;

5、 现将对招标控制价影响较大的项目列出如下：

招标控制价影响较大的项目清单明细表

序号	清单描述/差异说明	单位	送审 工程量	送审 综合单价	审定 工程量	审定 综合单价
灵川县第三幼儿园新园项目新装 630kVA 配电工程-土建部分						
1	箱变基础 说明：修正清单描述垫层由 100mm 改为 200mm 厚，基础砖砌改为 C25 混凝土。修正清单子目。	座	1	10269.12	1	18226.91
2	检修井 说明：修正清单子目工程量	座	2	6230.41	2	4438.16
灵川县第三幼儿园新园项目新装 630kVA 配电工程-安装部分						
3	杆上设备 隔离开关 说明：参考电网价修改材料价格、删除横担安装定额	组	1	4173.57	1	1927.83
4	杆上设备 快速断路器 说明：参考电网价修改材料价格、删除横担安装定额	组	1	42310.2	1	24263.82
5	导线、进户线架设 说明：修正清单描述型号由 JKLYJ-10kV-70 改为 JKLGJ-240。修正清单工程量及主材数量。	km	0.06	3665.84	0.045	28772.44
6	电力电缆 说明：参考电网价修改材料价格。	m	80	272.11	80	225.98
7	电力电缆头 说明：参考电网价修改材料价格。	个	2	1602.58	2	596.48
灵川县第三幼儿园新园项目新装 630kVA 配电工程高压线路迁移-迁移部分						
8	电杆组立	根	2	33413.82	2	30565.10

	说明：参考电网价修改材料价格					
9	高压导线架设 说明：修正清单工程量，参考电网价修改材料价格。	km	0.17	108960.14	0.153	95022.09
灵川县第三幼儿园新园项目新装 630kVA 配电工程高压线路迁移 0.4kV 配电工程-安装部分						
10	电力电缆 说明：修改材料价格	m	161	737.77	161	712.99
11	电缆保护管 说明：按信息价修改材料价格	m	53	412.09	53	250.10

6、审核结果：

(1) 送审预算总造价：793,680.84 元。

(2) 审核预算总造价：721,572.93 元（其中：预算价为 714,280.14 元，安全文明施工费 7,292.79 元）。

(3) 核减金额：72,107.91 元。

(4) 核减率： 9.09 %。

广西瑞真工程造价咨询有限责任公司
2025年10月28日

工程造价咨询定案单（预算）

工程名称：灵川县第三幼儿园新园项目新装630kVA配电工程					
建设单位		灵川县第三幼儿园			
委托单位		灵川县财政局		结构类型	安装工程
审核单位		广西瑞真工程造价咨询有限责任公司		建设规模	
序号	项目名称	送审造价（元）	审定造价（元）	核（增）减额（元）	核（增）减率%
1	灵川县第三幼儿园新园项目新装630kVA配电工程	793680.84	721572.93	-72107.91	-9.09%
合计		793680.84	721572.93	-72107.91	-9.09%
审定价合计（大写）：柒拾贰万壹仟伍佰柒拾贰元玖角叁分					
说明：审核内容详见审核报告及预算书。					
建设单位（公章）：		审核单位（公章）：		委托单位（公章）：	
					
经办人：蒙永秋		经办人：胡海媛		中心经办人：陈少	
负责人：崔林芳		负责人：林华		中心负责人：李君民	
日期：		日期：2025.10.31		局领导：刘军	