

崔家乡长冲村集体经济物流仓储建设项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：兴安县崔家乡人民政府

(单位盖章)



造价咨询人：广西火天信工程管理咨询有限公司

(单位盖章)



崔家乡长冲村集体经济物流仓储建设项目 工程

招标工程量清单

招标人: 兴安县崔家乡人民政府

(单位盖章)



造价咨询人:

广西火天信工程管理咨询

有限公司

(单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)



法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)



编制人:

(造价人员签字)

复核人:

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2025年05月12日

复核时间: 2025年6月5日

总 说 明

工程名称:崔家乡长冲村集体经济物流仓储建设项目

第1页 共1页

一、项目概况: 1、工程名称:崔家乡长冲村集体经济物流仓储建设项目 2、项目建设规模及内容为: 建筑工程、安装工程等。 二、编制依据: 1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及广西壮族自治区实施细则。 2、《建设工程工程量计算规范》(GB50854~50862-2013)及广西壮族自治区实施细则(修订本)。 3、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及配套的费用定额。 4、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》配套的费用定额; 5、自治区住房和城乡建设厅《关于自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》(桂建发[2023]6号)。 6、《自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标[2023] 7号)。 7、自治区住房和城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知(桂建标【2016】16号)。 8、《自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》桂建标[2019]12号。 9、信息价按2025年《桂林市建设工程造价信息》中第04期的兴安县信息价计取,兴安县未公布的参考桂林市信息价和市场价。 10、软件采用博奥云(版本号2.0.0.1)。 三、其他说明: 1、自卸汽车外运渣土(石)运距暂按1km计列,具体运距以实际发生情况为准。 2、钢结构运输运距暂按5km计列,具体运距以实际发生情况为准。 3、因设计图纸200KVA室外箱变由电力设计深化,固本次预算暂按200KVA干式变压器考虑,结算以实际发生为准,按实结算。

单位工程投标报价汇总表

工程名称:崔家乡长冲村集体经济物流仓储建设项目

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
看护用房-建筑工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
看护用房-安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
物流仓库-建筑工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
物流仓库-安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:崔家乡长冲村集体经济物流仓储建设项目

第1页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
看护用房-建筑工程							
		分部分项工程					
	1.	土石方工程					
1	040101001001	挖一般土方 1. 土壤类别:三类土 2. 机械开挖, 人工辅助	m³	4.44			
2	040103001001	回填方 1. 填方材料品种:土 2. 填方来源:原土	m³	2.66			
3	040103002001	余方弃置 1. 土壤类别:三类土 2. 弃运距: 1km	m³	1.78			
	3.	A.3 砌筑工程					
4	010401004001	多孔砖墙 1. 墙体厚度:200mm 2. 砖品种:MU10页岩烧结多孔砖 3. 砂浆强度等级: M7.5混合砂浆	m³	9.19			
5	010401004002	多孔砖墙 1. 工程部位: 卫生间 2. 墙体厚度:120mm 3. 砖品种:MU10页岩烧结多孔砖 4. 砂浆强度等级: M10混合砂浆	m³	0.82			
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
6	010501002001	带形基础 1. 工程部位: 基础 2. 规格、强度等级: C25混凝土 3. 厚度: 300mm 4. 混凝土种类:泵送商品混凝土	m³	2.66			
7	010502001001	构造柱 1. 规格、强度等级: C25混凝土 2. 混凝土种类:泵送商品混凝土	m³	0.52			
8	010503004001	圈梁 1. 规格、强度等级: C25混凝土 2. 混凝土种类:泵送商品混凝土	m³	1.70			
9	010503002001	矩形梁 1. 规格、强度等级: C25混凝土 2. 混凝土种类:泵送商品混凝土	m³	0.23			
10	010505001001	屋面板 1. 规格、强度等级: C25混凝土 2. 混凝土种类:泵送商品混凝土 3. 厚度: 100mm	m³	3.21			
11	010505008001	雨篷 1. 规格、强度等级: C25混凝土 2. 混凝土种类:泵送商品混凝土 3. 厚度: 120mm	m³	0.34			
12	010507001001	散水 1. 60厚C15混凝土, 面加5厚1:1水泥砂浆 随打随抹光 2. 60厚中砂铺垫 3. 素土夯实	m²	21.80			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:崔家乡长冲村集体经济物流仓储建设项目

第2页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		4.做法参照:11ZJ901 5/4					
13	040901001001	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ 10 以内螺纹钢	t	0.289			
14	040901001002	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ 10 以上螺纹钢	t	0.366			
	7.	A.7 屋面及防水工程					
15	010902003001	屋面刚性层 1.工程部位:不上人屋面 2.20厚1:2.5水泥砂浆,分格面积1m ² 3.0.4厚聚乙烯膜(另列清单) 4.1.5mm粘合成高分子防水卷材2道,四周遇墙上翻置于女儿墙留槽内或至300mm高(另列清单) 5.30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找2%坡(另列清单) 6.现浇钢筋混凝土屋面板,表面清扫干净	m ²	27.74			
16	011003001001	隔离层 1.工程部位:不上人屋面 2.0.4厚聚乙烯膜	m ²	27.74			
17	010902001001	屋面卷材防水 1.工程部位:不上人屋面 2.1.5mm粘合成高分子防水卷材2道,四周遇墙上翻置于女儿墙留槽内或至300mm高	m ²	34.40			
18	010903003001	墙面砂浆防水(防潮) 1.工程部位:外墙1 2.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m ²	69.07			
19	010904001001	楼(地)面卷材防水 1.工程部位:卫生间地面 2.1.5mm粘合成高分子防水卷材2道	m ²	2.03			
20	010904002001	楼(地)面涂膜防水 1.工程部位:卫生间地面 2.20厚掺防水剂的防水砂浆,分层抹压	m ²	2.03			
	8.	A.8 保温、隔热、防腐工程					
21	011001001001	保温隔热屋面 1.工程部位:不上人屋面 2.30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找2%坡 3.现浇钢筋混凝土屋面板,表面清扫干净	m ²	27.74			
	9.	A.9 楼地面工程					
22	011101001001	水泥砂浆地面 1.20厚1:2水泥砂浆抹面压光 2.素水泥浆一遍 3.80厚C15混凝土垫层 4.素土夯实 5.做法参照:15ZJ001 22/地101	m ²	23.17			
23	011105003001	块料踢脚线 1.高度:110mm 2.17厚1:3水泥砂浆	m ²	2.18			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:崔家乡长冲村集体经济物流仓储建设项目

第3页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 3~4厚1:1水泥砂浆加重20%建筑胶镶贴 4. 8~10厚黑色瓷砖, 水泥浆擦缝 5. 做法参照: 15ZJ001 48/踢13					
24	011102003001	防滑瓷砖楼地面 1. 工程部位: 卫生间 2. 600×300防滑瓷砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 3. 20厚M15水泥砂浆抹面压光 4. 20厚掺防水剂的防水砂浆, 分层抹压 (另列清单) 5. 1.5mm粘合成高分子防水卷材2道 (另列清单) 6. 素水泥浆结合层一遍 7. 做法参照: 15ZJ001 楼102	m²	2.05			
	10.	A. 10 墙、柱面工程					
25	011201001001	外墙一般抹灰 1. 15厚1:3水泥砂浆 2. 涂饰底层涂料 (另列清单) 3. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 (另列清单) 4. 喷或滚刷涂料一遍 (另列清单) 5. 喷或滚刷涂料一遍 (另列清单)	m²	69.07			
26	011201001002	内墙面一般抹灰 1. 墙体类型: 砖墙 2. 15厚1:3水泥砂浆 3. 5厚1:2水泥砂浆 4. 做法参照: 15ZJ001 59/墙6	m²	51.63			
27	桂011204007001	块料墙面 1. 工程部位: 卫生间 2. 贴砖内墙 (1.8m) 3. 4~5厚釉面砖, 白水泥浆擦缝 4. 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 5. 5厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 (另列清单) 6. 15厚1:3水泥砂浆 7. 做法参照: 15ZJ001 63/内墙23	m²	9.07			
28	011201001003	内墙面刮腻子 1. 刚性防水腻子二遍	m²	51.63			
	11.	A. 11 天棚工程					
29	011301001001	腻子顶棚 1. 现浇钢筋混凝土板底面清理干净; 2. 2~3厚柔韧型腻子分遍刮平 3. 表面喷刷涂料 4. 做法参照: 15ZJ001 87/顶9	m²	27.74			
	12.	A. 12 门窗工程					
30	010807001001	铝合金推拉窗C2120 1. 框、扇材质: 90系列铝合金窗 面积大于2m² 2. 玻璃品种、厚度: 普通单层玻璃 (6mm) 3. 深咖啡色铝合金窗型材 4. 含制作、安装及五金配件	m²	12.60			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:崔家乡长冲村集体经济物流仓储建设项目

第4页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
31	010802001001	成品防盗门M1122 1. 材质: 钢制	m ²	2.42			
32	010802001002	塑料门M0721 1. 卫生间门暂定为成品塑钢门, 结算以实际发生为准, 按实结算	m ²	1.47			
33	桂010811002001	门窗周边塞缝 1. 塞缝材料种类:1:2.5水泥砂浆	m	35.60			
	13.	A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
34	011407001001	外墙涂料 1. 喷或滚刷涂料一遍 2. 喷或滚刷涂料二遍	m ²	69.07			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
35	桂011701001001	外脚手架 1. 单排、双排脚手架:单排 2. 搭设高度:10m以内 3. 脚手架材质:扣件式钢管	m ²	89.36			
36	桂011701002001	扣件式钢管里脚手架 3.6m以内	m ²	8.64			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
37	011702001001	带形基础 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	13.32			
38	011702003001	构造柱 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 2. 支模高度:3.6m以内	m ²	5.78			
39	011702006001	单梁、连续梁、框架梁 胶合板模板 木支撑	m ²	2.16			
40	011702008001	圈梁 直形 胶合板模板 木支撑	m ²	15.72			
41	011702015001	无梁板 胶合板模板 木支撑	m ²	39.30			
42	011702023001	悬挑板 直形 木模板木支撑	m ²	2.09			
43	011702029001	混凝土散水 混凝土60mm厚 木模板木支撑	m ²	21.80			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
44	桂011708002001	混凝土泵送	m ³	12.16			
看护用房-安装工程							
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
45	030404017001	总配电箱 1AP 1. 安装方式: 明装距地1.6m 2. 箱体内含元器件	台	1			
46	030412005001	LED-T8节能灯 1. 型号: 28W 2800ml	套	2			
47	030412001001	吸顶灯 1. 型号: 8W 500ml	套	1			
48	030404034001	双联单控开关 1. 规格:250V 10A 2. 安装方式:暗装距地1.4m	套	2			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:崔家乡长冲村集体经济物流仓储建设项目

第5页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
49	030404035001	空调插座 1. 规格:250V 16A 2. 安装方式:暗装距地2.2m	套	1			
50	030404035002	五孔插座 1. 暗装单相五孔插座(安全型) 250V 10A 2. 安装方式:暗装距地0.3m	套	6			
51	030411001001	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PC20	m	42.21			
52	030408001001	管内穿电源线 BV-3×2.5m²	m	46.74			
53	030408001002	管内穿电源线 BV-3×4m²	m	79.88			
	9.	B9 给排水、燃气工程					
54	031004003001	立式洗脸盆500*425*810 立式洗脸盆 冷水 含水龙头	套	1			
55	031004006001	冲洗水箱蹲便器 水箱3L/6L两档式(双按), 自带存水弯 蹲式大便器规格: 545*430*175 型号规则均暂定, 结算以实际发生为准, 按实结算	套	1			
56	030703005001	闸阀DN32	个	2			
57	030703005002	截止阀DN32	个	1			
58	031003013001	旋翼式冷水表 DN15	组	1			
59	031001006001	PP-R塑料给水管DN32 热熔连接, 1.25mpa 含管道消毒冲洗、水压试验	m	3.79			
60	031001006002	pvc-u承插塑料排水管及管件安装de110 粘接连接	m	4.67			
61	桂031004023001	雨水斗75 侧排型雨水斗	个	1			
62	031001006003	pvc-u雨水管de75	m	3.40			
63	030901013001	灭火器 型号为MF/ABC2, 灭火器重装量为2kg	具	2			
		防雷					
64	030404032001	总等电位端子箱 1. 安装部位: 安装距地0.5m 2. -40×4热镀锌扁钢连接 3. 埋深1m	台	1			
65	030409002001	钢接地母线敷设 利用基础钢筋做接母线	m	22.20			
66	030409001001	接地极 -40*4扁钢, 1.5m	根	2			
67	030409003001	避雷引下线 1. 利用结构柱内主筋, 直径不小于Φ16	m	7.40			
68	030409005001	Φ12热镀锌圆钢避雷网安装 1. 沿女儿墙敷设	m	27.50			
		单价措施项目					
物流仓库-建筑工程							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:崔家乡长冲村集体经济物流仓储建设项目

第6页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		分部分项工程					
	1.	土石方工程					
69	040101003001	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 机械开挖, 人工辅助	m³	110.00			
70	040103001002	回填方 1. 填方材料品种:土 2. 填方来源:原土	m³	84.27			
71	040103002002	余方弃置 1. 土壤类别:三类土 2. 弃运距: 1km	m³	25.73			
72	桂010104002001	基础钎插 1. 钎插深度:5m以内	孔	82			
	3.	A.3 砌筑工程					
73	010401004003	多孔砖 1. 工程部位: 0.9m以下外墙 2. 墙体厚度:200mm 3. 砖品种:页岩烧结多孔砖 4. 砂浆强度等级: 水泥砂浆M7.5	m³	17.69			
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
74	010404001001	垫层 1. 工程部位: 独立基础垫层 2. 规格、强度等级: C15混凝土 3. 厚度: 100mm 4. 混凝土种类:泵送商品混凝土	m³	5.56			
75	010501003001	独立基础 1. 工程部位: 基础 2. 规格、强度等级: C25混凝土 3. 厚度: 400mm 4. 混凝土种类:泵送商品混凝土	m³	17.47			
76	010502001002	矩形柱 1. 规格、强度等级: C30混凝土 2. 混凝土种类:泵送商品混凝土	m³	2.70			
77	010501006001	地坪基础 1. 规格、强度等级: C15混凝土 2. 厚度: 200mm 3. 混凝土种类:泵送商品混凝土	m³	6.50			
78	010507001002	散水 1. 60厚C15混凝土, 面加5厚1:1水泥砂浆 随打随抹光 2. 60厚中砂铺垫 3. 素土夯实 4. 做法参照: 11ZJ901 5/4	m²	108.48			
79	010507007001	柱脚 1. 规格、强度等级: 二次灌浆C25混凝土 2. 混凝土种类:泵送商品混凝土	m³	1.10			
80	010507007002	门柱基础 1. 规格、强度等级: C25混凝土 2. 混凝土种类:泵送商品混凝土	m³	1.06			
81	010501001001	混凝土地面 1. 工程部位: 细石混凝土地面 地1	m³	40.97			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:崔家乡长冲村集体经济物流仓储建设项目

第7页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 规格、强度等级: C15混凝土 3. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 4. 厚度: 60mm					
82	040901001003	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格: HRB400 Φ 10 以内螺纹钢	t	0.029			
83	040901001004	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格: HRB400 Φ 10 以上螺纹钢	t	1.155			
	6.	A. 6 金属结构工程					
84	010605002001	钢结构外墙(外墙1) 1. 高弹性耐候性防水涂料补漏层 2. ≥ 0.8 厚镀锌压型钢板外侧墙板 3. 钢墙梁	m ²	555.96			
85	010602001001	钢屋架 1. 部位: 系杆 2. 钢材品种、规格: Q235焊管 3. 截面规格: 详设计图纸 4. 含制作、安装、清理等工作内容 5. 满足设计图纸及规范要求 6. 运距: 暂按5km	t	0.822			
86	010602001002	钢架 1. 部位: 钢架 2. 钢材品种、规格: Q355钢材 3. 截面规格: 详设计图纸 4. 含制作、安装、清理等工作内容 5. 满足设计图纸及规范要求 6. 运距: 暂按5km	t	11.025			
87	010603003001	钢柱 1. 部位: 抗风柱、门柱、女儿墙柱 2. 钢材品种、规格: H型钢 Q355钢管 3. 截面规格: 详设计图纸 4. 含制作、安装、清理等工作内容 5. 满足设计图纸及规范要求 6. 运距: 暂按5km	t	2.630			
88	010604001001	钢梁 1. 部位: 墙梁 2. 钢材品种、规格: C型钢 Q355热镀 3. 截面规格: 详设计图纸 4. 含制作、安装、补漆、清理等工作内容 5. 满足设计图纸及规范要求 6. 运距: 暂按5km	t	4.750			
89	010604001001	钢梁 1. 部位: 门梁、雨棚 2. 钢材品种、规格: C型钢 Q355热镀 3. 截面规格: 详设计图纸 4. 含制作、安装、补漆、清理等工作内容 5. 满足设计图纸及规范要求 6. 运距: 暂按5km	t	0.980			
90	010606001001	钢支撑、钢拉条 1. 部位: 水平支撑、柱间支撑、檩直拉条、檩斜拉条、隅撑 2. 钢材品种、规格: Q235圆钢	t	1.541			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:崔家乡长冲村集体经济物流仓储建设项目

第8页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 截面规格:详设计图纸 4. 含制作、安装、清理等工作内容 5. 满足设计图纸及规范要求 6. 运距: 暂按5km					
91	010606002001	钢檩条 1. 部位:檩条 2. 钢材品种、规格:C型钢 Q355热镀锌钢管 3. 截面规格:详设计图纸 4. 含制作、安装、补漆、清理等工作内容 5. 满足设计图纸及规范要求 6. 运距: 暂按5km	t	4.220			
92	010606002002	钢檩条 1. 部位:窗侧檩条 2. 钢材品种、规格:Q235热镀锌钢管 3. 截面规格:详设计图纸 4. 含制作、安装、补漆、清理等工作内容 5. 满足设计图纸及规范要求 6. 运距: 暂按5km	t	0.520			
	7.	A. 7 屋面及防水工程					
93	010901002001	单层压型钢板屋面 屋面1 1. 高弹性耐候性防水涂料补漏层 2. ≥0.8厚上层镀锌压型钢板 3. 镀锌冷弯型钢檩条	m²	659.60			
94	桂010902011001	屋面单层彩钢板天沟 材质暂定为镀锌压型彩钢板 0.8mm, 结算 以实际发生为准, 按实结算	m	78.00			
95	010605001001	彩钢压型板 1. 工程部位:雨棚 2. 规格:HV-200彩板	m²	24.00			
96	010605002002	钢板墙板 1. 工程部位:雨棚墙面 2. 规格:HV-248墙面彩板	m²	3.90			
97	010903003002	墙面砂浆防水(防潮) 1. 工程部位:涂料外墙 墙2 2. 5厚干粉聚合物水泥防水砂浆, 中间压入 一层耐碱玻璃纤维网布	m²	110.46			
98	010903003003	墙面砂浆防水 1. 工程部位:防潮层内外砖砌体 2. 20厚1:2水泥砂浆内加5%防水剂	m²	13.73			
	9.	A. 9 楼地面工程					
99	011101003001	细石混凝土楼地面 地1 1. 40厚C20细石混凝土随打随抹光 2. 素水泥浆一遍 3. 60厚C15混凝土(另列清单) 4. 基土压(夯)实	m²	682.88			
	10.	A. 10 墙、柱面工程					
100	011201001004	外墙一般抹灰 1. 15厚1:3水泥砂浆 2. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压 入一层耐碱玻璃纤维网布(另列清单) 3. 喷或滚刷涂料一遍(另列清单)	m²	110.46			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:崔家乡长冲村集体经济物流仓储建设项目

第9页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		4. 喷或滚刷涂料一遍 (另列清单)					
101	011201001005	腻子墙面 (内墙1) 1. 15厚1: 3水泥砂浆 2. 5厚1: 2水泥砂浆 3. 2厚内墙腻子两道 (另列清单)	m²	111. 47			
	12.	A. 12 门窗工程					
102	010807001002	铝合金推拉窗C2421 1. 框、扇材质: 90系列铝合金窗 面积大于2m² 2. 玻璃品种、厚度: 普通单层玻璃 (6mm) 3. 深咖啡色铝合金窗型材 4. 含制作、安装及五金配件	m²	80. 64			
103	桂010803004001	卷帘(闸) 门 镀锌铁皮卷闸门0. 8mm厚	m²	45. 00			
104	桂010811001001	防火卷帘门手动装置	套	2			
105	桂010811002002	门窗周边塞缝 1. 塞缝材料种类: 1: 2. 5水泥砂浆	m	172. 00			
	13.	A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
106	011405001001	金属面防火涂料 1. 工程部位: 钢架、钢梁 2. 1. 5mm厚薄超型防火涂料 3. 防火等级: 二级 4. 耐火等级不低于1. 5小时	m²	214. 32			
107	011405001002	金属面防火涂料 1. 工程部位: 钢柱 2. 40mm厚型防火涂料 3. 防火等级: 二级 4. 耐火等级不低于2. 5小时	m²	158. 76			
108	011405001003	金属面油漆 1. 工程部位: 钢架、抗风柱、系杆、钢支撑、拉条 2. 红丹防锈底漆二遍 3. 油银灰色瓷漆	m²	540. 79			
109	011406003001	腻子墙面 (0. 9m以下) 内墙1 1. 2厚内墙腻子两道	m²	111. 47			
110	011407001002	外墙涂料 外墙2 1. 喷或滚刷涂料一遍 2. 喷或滚刷涂料二遍	m²	110. 47			
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
111	011702001002	垫层 1. 模板、支撑材质: 木模板木支撑	m²	12. 64			
112	011702001003	基础 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑	m²	44. 80			
113	011702002001	矩形柱 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑 2. 支模高度: 3. 6m以内	m²	16. 20			
114	011702029002	混凝土散水 混凝土60mm厚 木模板木支撑	m²	108. 48			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:崔家乡长冲村集体经济物流仓储建设项目第1页 共1页

序号	项目名称	金额（元）	备注
看护用房-建筑工程			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	87.06	分部分项工程费及措施项目费
看护用房-安装工程			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	11.61	分部分项工程费及措施项目费
物流仓库-建筑工程			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	1052.18	分部分项工程费及措施项目费
物流仓库-安装工程			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	37.29	分部分项工程费及措施项目费
	合 计		

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、增值税计价表

工程名称:崔家乡长冲村集体经济物流仓储建设项目

第1页 共2页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
看护用房-建筑工程				
1	规费	1. 1+1. 2+1. 3		
1. 1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1. 1. 1	养老保险费			
1. 1. 2	失业保险费			
1. 1. 3	医疗保险费			
1. 1. 4	生育保险费			
1. 1. 5	工伤保险费			
1. 2	住房公积金			
1. 3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
看护用房-安装工程				
1	规费	1. 1+1. 2+1. 3		
1. 1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1. 1. 1	养老保险费			
1. 1. 2	失业保险费			
1. 1. 3	医疗保险费			
1. 1. 4	生育保险费			
1. 1. 5	工伤保险费			
1. 2	住房公积金			
1. 3	工程排污费			
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
物流仓库-建筑工程				
1	规费	1. 1+1. 2+1. 3		
1. 1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1. 1. 1	养老保险费			
1. 1. 2	失业保险费			
1. 1. 3	医疗保险费			
1. 1. 4	生育保险费			
1. 1. 5	工伤保险费			
1. 2	住房公积金			
1. 3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
物流仓库-安装工程				
1	规费	1. 1+1. 2+1. 3		

主要材料及价格表

工程名称:崔家乡长冲村集体经济物流仓储建设项目

第1页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
1	010103001	螺纹钢HRB400 Φ 10以内(综合)	t		
2	010103002	螺纹钢HRB400 Φ 10以上(综合)	t		
3	010301002	钢丝 Φ 1.6	kg		
4	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
5	010310002	镀锌铁丝 Φ 4	kg		
6	010310013	镀锌铁丝 Φ 0.7	kg		
7	010903001	圆钢HPB300 Φ 10以内(综合)	kg		
8	010903002	圆钢HPB300 Φ 10以上(综合)	kg		
9	010903015	圆钢HPB300 Φ 10~14	kg		
10	010904002	镀锌圆钢 Φ 10以上	kg		
11	011301004	扁钢 -40×4	t		
12	011303003	镀锌扁钢 -40×4	kg		
13	011901001	槽钢(综合)	t		
14	012102001	等边角钢(综合)	t		
15	012102001.1	等边角钢(综合), Q355钢材	t		
16	012104001.1	不等边角钢(综合), Q355钢材	t		
17	012701001.1	C型钢(综合) Q355热镀	t		
18	012701001.2	C型钢(综合) Q235镀锌	t		
19	012701001.3	C型钢 Q355热镀	t		
20	012901001.1	H型钢(综合)Q355	t		
21	012901031	中厚钢板 4.1~20mm	t		
22	012914007	钢垫板(综合)	t		
23	030156001	膨胀螺栓	套		
24	030183001	铁钉(综合)	kg		
25	031311001	电焊条(综合)	kg		
26	031311002	电焊条 结422 Φ 2.5~3.2	kg		
27	040101001	水泥(综合)	t		
28	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
29	040102004	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg		
30	040103001	白水泥(综合)	t		
31	040301001	砂(综合)	m ³		
32	040301003	细砂	m ³		
33	040301004	中砂	m ³		
34	040301005	粗砂	m ³		
35	040701001	陶粒	m ³		
36	040902004	石灰膏	m ³		
37	041301002	页岩标准砖 240×115×53	块		

主要材料及价格表

工程名称:崔家乡长冲村集体经济物流仓储建设项目

第2页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
38	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块		
39	041302002	多孔页岩砖 240×180×90	千块		
40	042903001	C20钢筋混凝土块	m³		
41	050102005	周转圆木	m³		
42	050102006	周转圆木(支撑)	m³		
43	050304004	二等松杂板枋材(综合)	m³		
44	050306001	周转板枋材	m³		
45	050306002	周转枋材	m³		
46	050306003	周转板材	m³		
47	070103003	陶瓷墙面砖 240×60	m²		
48	070501005.1	防滑陶瓷地面砖 600×300	m²		
49	070501013.1	8~10厚黑色瓷砖踢脚	m²		
50	090508001.1	镀锌压型彩钢板 0.8mm	m²		
51	090508010.1	镀锌压型彩钢板 0.8mm	m²		
52	090508011.2	0.8厚镀锌压型钢板压型彩钢板	m²		
53	110908001.1	90系列铝合金推拉窗1.8 洞口面积>2m²	m²		
54	111102001	塑钢平开门(成品)	m²		
55	112301001	钢防盗门(成品)	m²		
56	112502001.1	镀锌铁皮卷闸门0.8mm厚	m²		
57	112506001.1	卷帘门手动装置	套		
58	130102001	调和漆(综合)	kg		
59	130302001	外墙水性底漆	kg		
60	130302002	水性外墙乳胶漆	kg		
61	130311004	成品腻子粉(防水型)	kg		
62	130312001	双飞粉	kg		
63	130501008	钢结构超薄型防火涂料	kg		
64	130501010	钢结构厚型防火涂料	kg		
65	130507001	防锈漆	kg		
66	130507002	红丹防锈漆	kg		
67	133101005	石油沥青 60#~100#	kg		
68	133320002	自粘聚合物改性沥青防水卷材 无胎基(N)类 1.5mm厚	m²		
69	133508001	建筑石膏	kg		
70	140501003	油漆溶剂油	kg		
71	330107002	镀锌扁钢支架 -40×3	kg		
72	341101001	水	m³		
73	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m²		
74	350302001	回转扣件	个		

主要材料及价格表

工程名称:崔家乡长冲村集体经济物流仓储建设项目

第3页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
75	350302002	对接扣件	个		
76	350302003	直角扣件	个		
77	350303001	脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6	t		
78	043103003.2	碎石 GD20 商品普通砼 C20细石	m³		
79	043104002	碎石 GD40 商品普通砼 C15	m³		
80	043104004	碎石 GD40 商品普通砼 C25	m³		
81	043104005	碎石 GD40 商品普通砼 C30	m³		
82	172500000.1	雨水管de75	m		
83	172500000.2	pvc-u塑料管排水管de110	m		
84	172502000.1	PP-R塑料给水管DN32	m		
85	180903000.1	塑料给水管件DN32	个		
86	180904000.1	承插塑料管件de75	个		
87	180904000.2	承插塑料管件de110	个		
88	194103000.1	闸阀DN32	个		
89	194103000.2	截止阀DN32	个		
90	213301000.1	水嘴dn15	个		
91	213331000.1	75圆形雨水斗pvc-u	个		
92	230100000.1	灭火器MF/ABC2	具		
93	250702000.1	圆形吸顶灯8w	套		
94	270503001.1	避雷网Φ12热镀锌圆钢	m		
95	270606000.1	-40*4扁钢, 接地极1.5m	根		
96	550117001.2	配电箱 CM3-63L/3300 In=25A	台		
97	550910000.1	总等电位端子箱	个		
98	BZ02763.1	节能荧光灯管28W T8	个		
99	BZ02763.1	节能灯500W 5000ml	个		
100	Z010902002	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)	t		
101	Z210901000.1	立式洗脸盆500*425*810	个		
102	Z260501001.3	双联单控开关 250V 10A	个		
103	Z264101001.1	五孔插座 250V 10A	套		
104	Z264101001.2	空调插座 250V 16A	套		
105	Z280301000.1	铜芯塑料绝缘导线BV-4m²	m		
106	Z280301000.3	铜芯塑料绝缘导线BV-2.5m²	m		
107	Z290604000.1	刚性阻燃塑料管 PC20	m		
108	140301004	国V汽油 92#	kg		
109	140304001	轻柴油 0#	kg		
110	341103001	电	kW. h		
111	341103001.2	电	kW. h		