平等镇农产品综合交易场地建设项目　工程

招 标 工 程 量 清 单

招　标　人：龙胜各族自治县平等镇人民政府
（单位盖章）

造价咨询人：江西银信工程造价咨询有限公司
（单位盖章）

2025年6月18日

软件名称及版本号：广龙软件 23.0.2
工程计价软件测评合格编号：2016J03*2016S03*2023S03

平等镇农产品综合交易场地建设项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：龙胜各族自治县平等镇人民政府（单位盖章）

造价咨询人：江西银信工程造价咨询有限公司（单位资质专用章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 人：（造价人员签字）

复 核 人：（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：2025年6月18日

复 核 时 间：2025年6月18日

北京大学图书馆藏书
北京大学图书馆藏书

总 说 明

工程名称：平等镇农产品综合交易场地建设项目

一、工程概况：

1、本工程位于龙胜县；
2、工程名称：平等镇农产品综合交易场地建设项目；
3、建设内容：1#楼土建装修工程、1#楼安装、2#楼土建装修工程、2#楼安装、强弱电工程、室外给排水工程等。

二、编制依据：
1、《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》，《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》；
2、《建设工程工程量计价规范》(GB50854~50862-2013)、《建设工程工程量计价规范》(GB50854~50862-2013)广西壮族自治区实施细则》（修订本）；

建设项目投标报价汇总表

工程名称：平等镇农产品综合交易场地建设项目　　第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			暂估价	安全文明施工费
1.1	1#楼			
1.2	2#楼			
1.3	室外工程			
	投标报价合计			

表-02

单项工程投标报价汇总表

工程名称：平等镇农产品综合交易场地建设项目　　第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			暂估价	安全文明施工费
1.1.1	1#楼土建装修工程			
1.1.2	1#楼安装			
1.2.1	2#楼土建装修工程			
1.2.2	2#楼安装			
1.3.1	强弱电工程			
1.3.2	室外给排水工程			
	投标报价合计			

表-03

单位工程投标报价汇总表

工程名称：平等镇农产品综合交易场地建设项目　　第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	1#楼土建装修工程		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
	1#楼安装		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
	2#楼土建装修工程		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
	2#楼安装		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
	强弱电工程		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
	室外给排水工程		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
	工程项目汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称：平等镇农产品综合交易场地建设项目　　第2页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平等镇农产品综合交易场地建设项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		1#楼土建装修工程					
		分部分项工程					
	0101	土石方工程					
1	010101004001	挖基坑土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 (3)弃土运距:场边堆放 (4)开挖方式:人机配合	m^3	630.44			
2	010103001001	回填方 (1)密实度:符合图纸和规范要求 (2)填方材料品种:原土 (3)回填方式:机械回填、液压打夯机碾压	m^3	329.14			
3	010103002001	余方弃置 (1)废弃料品种:原土 (2)运距:暂计5Km，结算时按实结算 (3)运输方式:液压挖掘机挖土 自卸汽车运土8t	m^3	301.30			
4	桂010104002001	基础钎插 (1)钎插方式:机械基底钎探 (2)钎插深度:5m以内	孔	115			
	0104	砌筑工程					
5	010401004001	多孔砖墙 (1)砖品种、规格、强度等级:多孔页岩砖 240×180×90 (2)墙体类型:混水砖墙 (3)墙体厚度:20cm (4)砂浆种类、强度等级:M5干混砌筑砂浆	m^3	74.55			
6	010402001001	砌块墙 (1)砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气砼砌块 600×200×200 (2)墙体类型:砌块墙 (3)墙体厚度:20cm (4)砂浆种类、强度等级:M5干混砌筑砂浆	m^3	86.75			
7	010401013001	砖散水、地坪 (1)砖品种、规格、强度等级:页岩标准砖 240×115×53 (2)底层材料种类、厚度:150厚三七灰土 (3)25厚中砂垫层 (4)砂浆种类、强度等级:1:3干混水泥砂浆 (5)散水	m^2	20.86			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
8	010501001001	垫层 (1)混凝土种类:泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C15	m^3	11.39			
9	010501003001	独立基础 (1)混凝土种类、强度等级:泵送商品混凝土 C30	m^3	37.94			
10	010502001001	矩形柱 (1)混凝土种类:泵送商品混凝土	m^3	40.36			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平等镇农产品综合交易场地建设项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		(2)混凝土强度等级:C30					
11	010503002001	矩形梁 (1)混凝土种类:泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30	m^3	13.27			
12	010503004001	圈梁 (1)混凝土种类:泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30	m^3	0.69			
13	010503005001	过梁 (1)混凝土种类:泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30	m^3	0.20			
14	010505001001	有梁板 (1)混凝土种类:泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30	m^3	165.98			
15	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板 (1)混凝土种类:泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30	m^3	63.71			
16	010506001001	直形楼梯 (1)混凝土种类:泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30	m^3	5.14			
17	010507005001	扶手、压顶 (1)混凝土种类:泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30	m^3	0.71			
18	010507001001	散水、坡道 (1)垫层材料种类、厚度:300厚3:7灰土 (2)面层厚度:100厚 (3)混凝土种类:商品混凝土 (4)混凝土强度等级:C15 (5)有建筑胶素水泥浆结合一层一道 (6)80宽8深锯齿形防滑线 (7)28厚1:2干混水泥砂浆抹面 (8)坡道	m^2	8.23			
19	010502002001	构造柱 (1)混凝土种类:泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25	m^3	6.75			
20	010515001001	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 Φ10以内	t	1.342			
21	010515001002	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 ▶10以内	t	15.708			
22	010515001003	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 ▶10以上	t	21.311			
23	桂010516004001	钢筋电渣压力焊接 ≤Φ18	个	536			
24	桂010515011001	砌体加固筋	t	0.235			
25	010516003001	套筒直形螺纹钢筋接头 ≤Φ32	个	259			
	0107	木结构工程					
26	010702001001	木柱 (1)木材种类:一等杉木 (2)刨光要求:表面打磨 (3)防护材料种类:底漆一遍，调和漆两遍	m^3	4.45			
27	01B001	柱脚石 (1)灰色成品大理石柱墩	个	18			
	0108	门窗工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平等镇农产品综合交易场地建设项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
28	010802001001	金属门 (1)门框、扇材质及规格:70系列铝合金平开门 (2)玻璃品种、厚度:5+6A+5钢化中空玻璃 (3)洞口面积大于2m²	m²	44.72			
29	010802003001	钢质防火门 (1)门框、扇材质及规格:甲级钢制防火门	m²	2.64			
30	010802004001	防盗门 (1)门框、扇材质及规格:钢制	m²	2.20			
31	桂010803003001	金属卷帘(闸)门 (1)门材质:普通手动铝合金 (2)双层铝合金，一层4mm + 一层7mm	m²	187.80			
32	010807001001	金属窗 (1)玻璃品种、厚度:5+6A+5中空玻璃 (2)框、扇材质及规格:90系列铝合金	m²	61.80			
	0109	屋面及防水工程					
33	010901001001	瓦屋面（屋面2） (1)瓦品种、规格:小青瓦18*18 (2)粘结层砂浆种类、配合比:1:3干混水泥砂浆 (3)40厚C20细石混凝土持钉层找平，内配ф4@150双向钢筋网 (4)满铺0.4厚聚乙烯膜一层 (5)1.5厚双面湿铺PET自粘防水卷材1道 (6)15厚1:2.5干混水泥砂浆找平层 (7)钢筋混凝土面板，板内预埋锚筋Φ12@900，伸入持钉层30	m²	503.25			
34	010901001002	瓦屋面（屋面1） (1)瓦品种、规格:小青瓦18*18 (2)粘结层砂浆种类、配合比:1:3干混水泥砂浆 (3)40厚C20细石混凝土持钉层找平，内配ф4@150双向钢筋网 (4)满铺0.4厚聚乙烯膜一层 (5)1.0厚自粘聚合物沥青防水垫层 (6)15厚1:2.5干混水泥砂浆找平层 (7)钢筋混凝土面板，板内预埋锚筋Φ12@900，伸入持钉层30	m²	194.78			
35	010904002001	楼(地)面涂膜防水 (1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料(JS-II) (2)涂膜厚度、遍数或层数:1.5厚 (3)反边高度:250 (4)部位：楼面2、楼面3	m²	37.75			
	0111	楼地面装饰工程					
36	011101002001	现浇水磨石楼地面 (1)15厚1:2水泥石子磨光 (2)20厚1:3干混水泥砂浆 (3)素水泥浆一遍 (4)80厚C20素混凝土 (5)300厚7:3灰土夯实 (6)部位：一层所有房间	m²	422.26			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平等镇农产品综合交易场地建设项目　　第4页 共19页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
37	011102003001	楼面1 (1)20厚1:2干混水泥砂浆抹平抹面压光 (2)素水泥浆结合层一遍 (3)钢筋混凝土楼面板，表面清扫干净 (4)部位：用于二层注明外所有房间	m²	359.11			
38	011102003002	块料楼地面（楼面2） (1)8厚800*800地砖铺实拍平，水泥砂浆擦缝 (2)35厚1:2.5干混水泥砂浆找平层 (3)最薄处20mm1:3掺防水剂的干混水泥砂浆找坡层抹平 (4)素水泥浆一遍 (5)钢筋混凝土楼面板，表面清扫干净 (6)部位：卫生间前室、楼梯间	m²	55.46			
39	011102003003	块料楼地面（楼面3） (1)8厚800*800地砖铺实拍平，水泥砂浆擦缝 (2)35厚1：2.5干混水泥砂浆保护层兼找平找坡层 (3)15mmJS 聚合物水泥防水涂料(I型)，四周汩墙上歡50（另列项） (4)20厚1：3干混水泥砂浆，刷基层处理剂一遍 (5)20cm厚炉渣垫层 (6)20 厚1：2.5干混水泥砂浆保护层 (7)20mm 厚1:3掺防水剂的干混防水砂浆(四周翻起高于完成面300，防水层在门口处应水平延展， 且向外 延展的长度不应小于500mm 向两侧延展的宽度不应小F200m) (8)20厚1：2.5干混水泥砂浆找平层，刷基层处理剂一遍 (9)钢筋混凝土楼面板，表面清打干净 (10)部位：卫生间	m²	16.76			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
40	011201001001	墙面一般抹灰（外墙） (1)底层厚度、砂浆种类、配合比:界面处理剂 (2)5厚水泥聚合物抗裂（防水）砂浆找平	m²	206.28			
41	011201001002	墙面一般抹灰（内墙1、内墙4） (1)底层厚度、砂浆种类、配合比:5厚1:2干混水泥砂浆 (2)面层厚度、砂浆种类、配合比:15厚1:3干混水泥砂浆 (3)部位：用于二楼除注明外所有房间、用于一楼所有商铺、二楼卫生间前室、楼梯间1.6m以上部分	m²	1416.91			
42	011201001003	墙面一般抹灰（内墙2） (1)20mm 厚1:3掺防水剂的干混防水砂浆(四周翻起高于完成面300，防水层在门口处应水平延展， 且向外 延展的长度不应小于500mm 向两侧延展的宽度不应小F200m) (2)部位：卫生间	m²	124.47			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平等镇农产品综合交易场地建设项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
43	桂011204007001	块料墙面（内墙2） (1)面层材料品种、规格、颜色:8-10厚400*800面砖距地2米高，水泥砂浆擦缝或水泥砂浆勾缝 (2)4-5厚1:1干混水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 (3)部位：卫生间	㎡	35.96			
44	011201001004	墙面一般抹灰（内墙3） (1)底层厚度、砂浆种类、配合比:5厚1:0.5:3干混水泥石灰砂浆 (2)面层厚度、砂浆种类、配合比:15厚1:1：6干混水泥砂浆 (3)部位：电梯井道	㎡	89.91			
45	011202001001	柱、梁面一般抹灰 (1)底层厚度、砂浆种类、配合比:5厚1:2干混水泥砂浆 (2)面层厚度、砂浆种类、配合比:15厚1:3干混水泥砂浆	㎡	81.98			
46	桂011201005001	墙面钉(挂)网 (1)网的种类、规格:钢丝网 (2)部位：内墙	㎡	156.29			
	0113	天棚工程					
47	011301001001	天棚抹灰（天棚3） (1)面层厚度、砂浆种类、配合比:3厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 (2)部位：卫生间	㎡	16.80			
48	011302002001	格栅吊顶 (1)龙骨材料种类、规格、中距:配套分割龙骨安装 (2)面层材料品种、规格:40*100*100铝合金方通(含配件) (3)部位：卫生间	㎡	16.80			
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
49	011407001001	墙面喷(刷)涂料 (1)喷刷涂料部位:外墙 (2)腻子种类:防水腻子 (3)涂料品种、刷涂遍数:真石漆（砂状用量约5kg/㎡）	㎡	499.44			
50	011406003001	满刮腻子 (1)腻子种类:成品腻子粉 (2)刮腻子遍数:2遍 (3)用于内墙4：用于一楼所有商铺、二楼卫生间前室、楼梯间1.6m以上部位	㎡	964.00			
51	011406003002	满刮腻子 (1)腻子种类:成品腻子粉 (2)刮腻子遍数:2遍 (3)用于天棚2：用于楼梯间、一层所有商铺	㎡	327.26			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
52	桂011701001001	外脚手架 (1)单排、双排脚手架:双排脚手架 (2)搭设高度:24m以内	㎡	823.28			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平等镇农产品综合交易场地建设项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		(3)脚手架材质:扣件式钢管 (4)使用时间:90天					
53	桂011701002001	里脚手架 (1)搭设高度:3.6m以内 (2)脚手架材质:扣件式钢管	m²	232.19			
54	桂011701002002	里脚手架 (1)搭设高度:3.6m以上 (2)脚手架材质:扣件式钢管	m²	250.92			
55	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道 (1)运输道材质:脚手架焊接钢管[3] 48.3×3.6 (2)结构类型:框架结构 (3)泵送、非泵送:泵送	m²	872.20			
	011702	**混凝土模板及支架(撑)**					
56	011702001001	基础 (1)基础类型:独立基础 (2)模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	72.64			
57	011702001002	基础 (1)基础类型:垫层 (2)模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	19.92			
58	011702002001	矩形柱 (1)模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m²	394.39			
59	011702003001	构造柱 (1)模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	78.36			
60	011702006001	矩形梁 (1)模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m²	164.09			
61	011702008001	圈梁 (1)模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m²	6.76			
62	011702009001	过梁 (1)模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m²	2.76			
63	011702014001	有梁板 (1)模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m²	1558.11			
64	011702022001	天沟、檐沟 (1)模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m²	749.58			
65	011702024001	楼梯 (1)模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m²	54.81			
66	011702028001	扶手、压顶 (1)模板、支撑材质:木模板 木支撑	m	13.89			
67	011702029001	散水 (1)模板、支撑材质:木模板 木支撑	m²	15.71			
	011703	**垂直运输**					
68	011703001001	建筑物垂直运输 (1)建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 (2)建筑物垂直高度:40m以内	台·月	3			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平等镇农产品综合交易场地建设项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		(3)起重方式:卷扬机					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
69	011705001001	履带式挖掘机进出场费 斗容量 1m³以内	台次	1			
	011708	混凝土运输及泵送					
70	桂011708002001	混凝土泵送	m³	379.47			
		1#楼安装					
		分部分项工程					
	0304	电气设备安装工程					
71	030404017001	配电箱 (1)规格:800*1000*250mm (2)安装方式:悬挂嵌入式 (3)名称:1AM	台	1			
72	030404017002	配电箱 (1)规格:400*600*200mm (2)安装方式:悬挂嵌入式 (3)名称:2AL	台	1			
73	030404017003	配电箱 (1)规格:436*210*90mm (2)安装方式:悬挂嵌入式 (3)名称:ALS4	台	6			
74	030404017004	配电箱 (1)名称:1ALE (2)安装方式:悬挂嵌入式	台	1			
75	030411003001	桥架 (1)规格:100*50 (2)材质:金属	m	74.04			
76	030411004001	配线 (1)规格:BV-0.45/0.75kV-3*6mm² (2)材质:铜芯塑料绝缘导线 (3)配线形式:桥架敷设	m	319.31			
77	030411001001	配管 (1)材质:镀锌钢管 (2)规格:DN20 (3)配置形式:暗配 (4)部位：应急照明及疏散指示	m	129.17			
78	030411004002	配线 (1)配线形式:线槽敷设 (2)规格:BV-0.45/0.75kV-3*2.5mm² (3)材质:铜芯塑料绝缘导线	m	620.36			
79	030412001001	普通灯具 (1)名称:LED吸顶灯具 (2)型号:250V,22W,FLΦ=1250lm	套	21			
80	030412001002	普通灯具 (1)名称:LED格栅灯 (2)规格:250V,22W,FLΦ=1250lm (3)类型:吸顶安装 (4)部位:卫生间	套	2			
81	030404035001	插座 (1)规格:250V,10A,单相二孔加三孔,IP55 (2)安装方式:暗装，底边距地0.5m	套	2			
82	030404034001	照明开关 (1)名称:二级翘板开关	套	4			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平等镇农产品综合交易场地建设项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		(2)规格:250V,10A (3)安装方式:暗装，底边距地1.0m					
83	030404034002	照明开关 (1)名称:单级翘板开关 (2)规格:250V,10A (3)安装方式:暗装，底边距地1.3m	套	5			
84	030412004001	装饰灯 (1)名称:应急照明灯 (2)型号:6W,LED光源，600lm，应急照明、巡检、开灯、灭灯、自带蓄电池 (3)安装形式:墙壁式明装，底边距地2.5m	套	13			
85	030412004002	装饰灯 (1)名称:安全出口标志灯 (2)型号:1W，DC36V，LED光源，巡检、常亮、频闪、自带蓄电池 (3)安装形式:墙壁式明装，底边距地2.5m	套	2			
86	030412004003	装饰灯 (1)名称:楼层标志灯 (2)规格:1W，DC36V，LED光源，巡检、常亮、自带蓄电池 (3)安装形式:墙壁式明装，底边距地2.5m	套	4			
87	030412004004	装饰灯 (1)名称:疏散出口标志灯 (2)型号:1W，DC36V，LED光源，巡检、常亮、频闪、自带蓄电池 (3)安装形式:墙壁式明装，门孔上方0.2m	套	3			
	030409	**防雷及接地装置**					
88	030409001001	接地极 (1)材质:钢管	根	10			
89	030409002001	接地母线 (1)材质:不锈钢 (2)规格:40*4	m	100.20			
90	030409003001	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	m	110.00			
91	030409005001	避雷网 (1)规格:φ10热镀锌圆钢 (2)安装形式:沿坡屋面、屋脊敷设	m	145.80			
92	030409006001	避雷针	根	1			
	0310	**给排水、采暖、燃气工程**					
93	031001006001	塑料管 (1)材质、规格:硬聚氯乙烯(PVC－U)排水管 DN110 (2)连接形式:粘接连接	m	26.50			
94	031001006002	塑料管 (1)材质、规格:硬聚氯乙烯(PVC－U)排水管DN75 (2)连接形式:粘接连接	m	12.00			
95	031001006003	塑料管 (1)材质、规格:PP－R给水管 DN40 (2)连接形式:热熔连接	m	5.50			
96	031001006004	塑料管	m	8.10			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平等镇农产品综合交易场地建设项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		(1)材质、规格:PP－R给水管 DN50 (2)连接形式:热熔连接					
97	031001006005	塑料管 (1)材质、规格:PP－R给水管DN15 (2)连接形式:热熔连接	m	120.30			
98	031001006006	塑料管 (1)材质、规格:PP－R给水管DN32 (2)连接形式:热熔连接	m	29.40			
99	031004003001	台式洗脸盆冷水	套	2			
100	031004007001	挂斗式小便器安装 挂斗式自闭式	套	2			
101	031004006001	蹲式大便器安装 蹲式低水箱	套	6			
102	040502009001	水表 (1)规格:螺纹水表 DN20	个	1			
103	030901013001	灭火器 (1)规格、型号:MFZL4 (2)安装方式:放置式	具	10			
		2#楼土建装修工程					
		分部分项工程					
	0101	**土石方工程**					
104	010101004001	挖基坑土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 (3)弃土运距:场边堆放 (4)开挖方式:人机配合	m^3	750.17			
105	010103001001	回填方 (1)密实度:符合图纸和规范要求 (2)填方材料品种:原土 (3)回填方式:机械回填、液压打夯机碾压	m^3	358.94			
106	010103002001	余方弃置 (1)废弃料品种:原土 (2)运距:5Km (3)运输方式:液压挖掘机挖土 自卸汽车运土8t	m^3	391.23			
107	桂010104002001	基础钎插 (1)钎插方式:机械基底钎探 (2)钎插深度:5m以内	孔	115			
	0104	**砌筑工程**					
108	010401004001	多孔砖墙 (1)砖品种、规格、强度等级:多孔页岩砖 240×180×90 (2)墙体类型:混水砖墙 (3)墙体厚度:20cm (4)砂浆种类、强度等级:M5干混砌筑砂浆	m^3	78.00			
109	010402001001	砌块墙 (1)砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气砼砌块 600×200×200 (2)墙体类型:砌块墙 (3)墙体厚度:20cm (4)砂浆种类、强度等级:M5干混砌筑砂浆	m^3	82.32			
110	010401013001	砖散水、地坪 (1)砖品种、规格、强度等级:页岩标	m^2	20.62			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平等镇农产品综合交易场地建设项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		准砖 240×115×53 (2)底层材料种类、厚度:150厚三七灰土 (3)25厚中砂垫层 (4)砂浆种类、强度等级:1:3干混水泥砂浆					
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
111	010501001001	垫层 (1)混凝土种类:泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C15	m^3	11.71			
112	010501003001	独立基础 (1)混凝土种类、强度等级:泵送商品混凝土 C30	m^3	43.20			
113	010502001001	矩形柱 (1)混凝土种类:泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30	m^3	41.25			
114	010503002001	矩形梁 (1)混凝土种类:泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30	m^3	12.79			
115	010503004001	圈梁 (1)混凝土种类:泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30	m^3	0.67			
116	010503005001	过梁 (1)混凝土种类:泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30	m^3	0.74			
117	010505001001	有梁板 (1)混凝土种类:泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30	m^3	152.30			
118	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板 (1)混凝土种类:泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30	m^3	59.73			
119	010506001001	直形楼梯 (1)混凝土种类:泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30	m^3	5.13			
120	010507005001	扶手、压顶 (1)混凝土种类:泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30	m^3	0.62			
121	010507001001	散水、坡道 (1)垫层材料种类、厚度:300厚3:7灰土 (2)面层厚度:100厚 (3)混凝土种类:商品混凝土 (4)混凝土强度等级:C15 (5)有建筑胶素水泥浆结合一层一道 (6)80宽8深锯齿形防滑线 (7)28厚1:2干混水泥砂浆抹面	m^2	7.60			
122	010502002001	构造柱 (1)混凝土种类:泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25	m^3	6.82			
123	010515001001	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 Φ10以内	t	1.228			
124	010515001002	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 ▶10以内	t	14.812			
125	010515001003	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 ▶10以上	t	20.529			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平等镇农产品综合交易场地建设项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
126	桂010516004001	钢筋电渣压力焊接 ≤φ18	个	288			
127	桂010515011001	砌体加固筋	t	0.352			
128	010516003001	套筒直形螺纹钢筋接头 ≤φ32	个	188			
	0107	木结构工程					
129	010702001001	木柱 (1)木材种类:一等杉木 (2)刨光要求:表面打磨 (3)防护材料种类:底漆一遍，调和漆两遍	m^3	4.45			
130	01B001	柱脚石 (1)灰色成品大理石柱墩	个	18			
	0108	门窗工程					
131	010802001001	金属门 (1)门框、扇材质及规格:70系列铝合金平开门 (2)玻璃品种、厚度:5+6A+5中空玻璃 (3)洞口面积大于2m²	m^2	45.16			
132	010802003001	钢质防火门 (1)门框、扇材质及规格:甲级钢制防火门	m^2	2.64			
133	010802004001	防盗门 (1)门框、扇材质及规格:钢制	m^2	2.20			
134	桂010803003001	金属卷帘(闸)门 (1)门材质:普通手动铝合金 (2)双层铝合金，一层4mm + 一层7mm	m^2	170.00			
135	010807001001	金属窗 (1)玻璃品种、厚度:5+6A+5中空玻璃 (2)框、扇材质及规格:90系列铝合金	m^2	85.32			
	0109	屋面及防水工程					
136	010901001001	瓦屋面（屋面2） (1)瓦品种、规格:小青瓦18*18 (2)粘结层砂浆种类、配合比:1:3干混水泥砂浆 (3)40厚C20细石混凝土持钉层找平，内配Φ4@150双向钢筋网 (4)满铺0.4厚聚乙烯膜一层 (5)1.5厚双面湿铺PET自粘防水卷材1道 (6)15厚1:2.5干混水泥砂浆找平层 (7)钢筋混凝土面板，板内预埋锚筋Φ12@900，伸入持钉层30	m^2	460.81			
137	010901001002	瓦屋面（屋面1） (1)瓦品种、规格:小青瓦18*18 (2)粘结层砂浆种类、配合比:1:3干混水泥砂浆 (3)40厚C20细石混凝土持钉层找平，内配Φ4@150双向钢筋网 (4)满铺0.4厚聚乙烯膜一层 (5)1.0厚自粘聚合物沥青防水垫层 (6)15厚1:2.5干混水泥砂浆找平层 (7)钢筋混凝土面板，板内预埋锚筋Φ12@900，伸入持钉层30	m^2	183.14			
138	010904002001	楼(地)面涂膜防水 (1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料	m^2	37.78			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平等镇农产品综合交易场地建设项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		(JS-II) (2)涂膜厚度、遍数或层数:1.5厚 (3)反边高度:250 (4)部位：楼面2、楼面3					
	0111	楼地面装饰工程					
139	011101002001	现浇水磨石楼地面（一层） (1)15厚1:2水泥石子磨光 (2)20厚1:3干混水泥砂浆 (3)素水泥浆一遍 (4)80厚C20素混凝土 (5)300厚7:3灰土夯实	m^2	383.62			
140	011102003001	块料楼地面（楼面1） (1)20厚1:2干混水泥砂浆抹平抹面压光 (2)素水泥浆一遍 (3)钢筋混凝土楼面板，表面清扫干净 (4)部位：二层注明外所有房间	m^2	323.24			
141	011102003002	块料楼地面（楼面2） (1)8厚800*800地砖铺实拍平，水泥砂浆擦缝 (2)35厚1:2.5干混水泥砂浆保护层兼找平找坡层 (3)最薄处20mm1:3掺防水剂的干混水泥砂浆找坡层抹平 (4)素水泥浆一遍 (5)钢筋混凝土楼面板，表面清扫干净 (6)部位：卫生间前室、楼梯间	m^2	55.46			
142	011102003003	块料楼地面（楼面3） (1)8厚800*800地砖铺实拍平，水泥砂浆擦缝 (2)35厚1：2.5干混水泥砂浆保护层兼找平找坡层 (3)15mmJS 聚合物水泥防水涂料(II型)，四周沿墙上翻50（另列项） (4)20厚1：3干混水泥砂浆，刷基层处理剂一遍 (5)20cm厚炉渣垫层 (6)20厚1：2.5干混水泥砂浆保护层 (7)20mm 厚1:3掺防水剂的干混防水砂浆(四周翻起高于完成面300，防水层在门口处应水平延展，且向外延展的长度不应小于500mm，向两侧延展的宽度不应小F200m) (8)20厚1：2.5干混水泥砂浆找平层，刷基层处理剂一遍 (9)钢筋混凝土楼面板，表面清打干净 (10)部位：卫生间	m^2	16.80			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
143	011201001001	墙面一般抹灰（外墙） (1)底层厚度、砂浆种类、配合比:界面处理剂 (2)5厚水泥聚合物抗裂（防水）砂浆找平	m^2	188.28			
144	011201001002	墙面一般抹灰（内墙1、内墙4） (1)底层厚度、砂浆种类、配合比:5厚	m^2	1056.12			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平等镇农产品综合交易场地建设项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		1:2干混水泥砂浆 (2)面层厚度、砂浆种类、配合比:15厚1:3干混水泥砂浆 (3)部位：用于二楼除注明外所有房间、用于一楼所有商铺、二楼卫生间前室、楼梯间1.6m以上部分					
145	011201001003	墙面一般抹灰（内墙2） (1)20mm 厚1:3掺防水剂的干混防水砂浆(四周翻起高于完成面300，防水层在门口处应水平延展， 且向外 延展的长度不应小于500mm 向两侧延展的宽度不应小F200m) (2)部位：卫生间	㎡	74.33			
146	桂011204007001	块料墙面（内墙2） (1)面层材料品种、规格、颜色:8-10厚400*800面砖距地2米高，水泥砂浆擦缝或水泥砂浆勾缝 (2)4-5厚1:1干混水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 (3)部位：卫生间	㎡	35.96			
147	011201001004	墙面一般抹灰（内墙3） (1)底层厚度、砂浆种类、配合比:5厚1:0.5:3干混水泥石灰砂浆 (2)面层厚度、砂浆种类、配合比:15厚1:1:6干混水泥砂浆 (3)部位：电梯井道	㎡	90.11			
148	011202001001	柱、梁面一般抹灰 (1)底层厚度、砂浆种类、配合比:5厚1:2干混水泥砂浆 (2)面层厚度、砂浆种类、配合比:15厚1:3干混水泥砂浆	㎡	77.73			
149	桂011201005001	墙面钉(挂)网 (1)网的种类、规格:钢丝网 (2)部位：内墙	㎡	139.59			
	0113	**天棚工程**					
150	011301001001	天棚抹灰（天棚3） (1)面层厚度、砂浆种类、配合比:3厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 (2)部位：卫生间	㎡	16.80			
151	011302002001	格栅吊顶 (1)龙骨材料种类、规格、中距:配套分割龙骨安装 (2)面层材料品种、规格:40*100*100铝合金方通(含配件) (3)部位：卫生间	㎡	16.80			
	0114	**油漆、涂料、裱糊工程**					
152	011407001001	墙面喷(刷)涂料 (1)喷刷涂料部位:外墙 (2)腻子种类:防水腻子 (3)涂料品种、刷涂遍数:真石漆（砂状用量约5kg/㎡）	㎡	450.03			
153	011406003001	满刮腻子 (1)腻子种类:成品腻子粉 (2)刮腻子遍数:2遍 (3)用于内墙4：用于一楼所有商铺、	㎡	944.99			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平等镇农产品综合交易场地建设项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		二楼卫生间前室、楼梯间1.6m以上部位					
154	011406003002	满刮腻子 (1)腻子种类:成品腻子粉 (2)刮腻子遍数:2遍 (3)用于天棚2：用于楼梯间、一层所有商铺	㎡	298.46			
		单价措施项目					
	011701	**脚手架工程**					
155	桂011701001001	外脚手架 (1)单排、双排脚手架:双排脚手架 (2)搭设高度:24m以内 (3)脚手架材质:扣件式钢管 (4)使用时间:90天	㎡	768.85			
156	桂011701002001	里脚手架 (1)搭设高度:3.6m以内 (2)脚手架材质:扣件式钢管	㎡	233.12			
157	桂011701002002	里脚手架 (1)搭设高度:3.6m以上 (2)脚手架材质:扣件式钢管	㎡	264.87			
158	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道 (1)运输道材质:脚手架焊接钢管^3 48.3×3.6 (2)结构类型:框架结构 (3)泵送、非泵送:泵送	㎡	797.80			
	011702	**混凝土模板及支架(撑)**					
159	011702001001	基础 (1)基础类型:独立基础 (2)模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	㎡	82.56			
160	011702001002	基础 (1)基础类型:垫层 (2)模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	㎡	20.64			
161	011702002001	矩形柱 (1)模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	㎡	403.42			
162	011702003001	构造柱 (1)模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	㎡	78.99			
163	011702006001	矩形梁 (1)模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	㎡	158.06			
164	011702008001	圈梁 (1)模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	㎡	6.61			
165	011702009001	过梁 (1)模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	㎡	10.17			
166	011702014001	有梁板 (1)模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	㎡	1433.88			
167	011702022001	天沟、檐沟 (1)模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	㎡	703.05			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平等镇农产品综合交易场地建设项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
168	011702024001	楼梯 (1)模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m^2	64.14			
169	011702028001	扶手、压顶 (1)模板、支撑材质:木模板 木支撑	m	11.26			
170	011702029001	散水 (1)模板、支撑材质:木模板 木支撑	m^2	14.52			
	011703	**垂直运输**					
171	011703001001	建筑物垂直运输 (1)建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 (2)建筑物垂直高度:40m以内 (3)起重方式:卷扬机	台·月	3			
	011705	**大型机械设备进出场及安拆**					
172	011705001001	履带式挖掘机进出场费 斗容量 $1m^3$以内	台次	1			
	011708	**混凝土运输及泵送**					
173	桂011708002001	混凝土泵送	m^3	365.95			
		2#楼安装					
		分部分项工程					
	0304	**电气设备安装工程**					
174	030404017001	配电箱 (1)规格:800*1000*250mm (2)安装方式:悬挂嵌入式 (3)名称:1AM	台	1			
175	030404017002	配电箱 (1)规格:400*600*200mm (2)安装方式:悬挂嵌入式 (3)名称:2AL	台	1			
176	030404017003	配电箱 (1)规格:436*210*90mm (2)安装方式:悬挂嵌入式 (3)名称:ALS4	台	6			
177	030404017004	配电箱 (1)名称:1ALE (2)安装方式:悬挂嵌入式	台	2			
178	030411003001	桥架 (1)规格:100*50 (2)材质:金属	m	66.30			
179	030411004001	配线 (1)规格:BV-0.45/0.75kV-3*6mm^2 (2)材质:铜芯塑料绝缘导线 (3)配线形式:桥架敷设	m	296.10			
180	030411001001	配管 (1)材质:镀锌钢管 (2)规格:DN20 (3)配置形式:暗配	m	120.24			
181	030411004002	配线 (1)配线形式:线槽敷设 (2)规格:BV-0.45/0.75kV-3*2.5mm^2 (3)材质:铜芯塑料绝缘导线	m	593.32			
182	030412001001	普通灯具 (1)名称:LED吸顶灯具 (2)型号:250V,22W,FLΦ=1250lm	套	20			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平等镇农产品综合交易场地建设项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
183	030412001002	普通灯具 (1)名称:LED格栅灯 (2)型号：250V,22W,FLΦ=1250lm (3)类型:吸顶安装 (4)部位:卫生间	套	2			
184	030404035001	插座 (1)规格:250V,10A,单相二孔加三孔，IP55 (2)安装方式:暗装，底边距地0.5m	套	2			
185	030404034001	照明开关 (1)名称:二级翘板开关 (2)规格:250V,10A (3)安装方式:暗装，底边距地1.0m	套	4			
186	030404034002	照明开关 (1)名称:单级翘板开关 (2)规格:250V,10A (3)安装方式:暗装，底边距地1.3m	套	5			
187	030412004001	装饰灯 (1)名称:应急照明灯 (2)型号:6W,LED光源，600lm，应急照明、巡检、开灯、灭灯、自带蓄电池 (3)安装形式:墙壁式明装，底边距地2.5m	套	13			
188	030412004002	装饰灯 (1)名称:安全出口标志灯 (2)型号:1W，DC36V，LED光源，巡检、常亮、频闪、自带蓄电池 (3)安装形式:墙壁式明装，门孔上方0.2m	套	2			
189	030412004003	装饰灯 (1)名称:楼层标志灯 (2)规格:1W，DC36V，LED光源，巡检、常亮、自带蓄电池 (3)安装形式:墙壁式明装，底边距地2.5m	套	4			
190	030412004004	装饰灯 (1)名称:疏散出口标志灯 (2)型号:1W，DC36V，LED光源，巡检、常亮、频闪、自带蓄电池 (3)安装形式:墙壁式明装，门孔上方0.2m	套	3			
	030409	**防雷及接地装置**					
191	030409001001	接地极 (1)材质:钢管	根	10			
192	030409002001	接地母线 (1)材质:不锈钢 (2)规格:40*4	m	94.20			
193	030409003001	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	m	110.00			
194	030409005001	避雷网 (1)规格:Φ10热镀锌圆钢 (2)安装形式:沿坡屋面、屋脊敷设	m	136.80			
195	030409006001	避雷针	根	1			
	0310	**给排水、采暖、燃气工程**					
196	031001006001	塑料管	m	25.75			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平等镇农产品综合交易场地建设项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		(1)材质、规格:硬聚氯乙烯(PVC－U)排水管 DN110 (2)连接形式:粘接连接					
197	031001006002	塑料管 (1)材质、规格:硬聚氯乙烯(PVC－U)排水管DN75 (2)连接形式:粘接连接	m	12.00			
198	031001006003	塑料管 (1)材质、规格:PP－R给水管 DN40 (2)连接形式:热熔连接	m	5.50			
199	031001006004	塑料管 (1)材质、规格:PP－R给水管 DN50 (2)连接形式:热熔连接	m	8.10			
200	031001006005	塑料管 (1)材质、规格:PP－R给水管DN15 (2)连接形式:热熔连接	m	120.30			
201	031001006006	塑料管 (1)材质、规格:PP－R给水管DN32 (2)连接形式:热熔连接	m	29.40			
202	031004003001	台式洗脸盆冷水	套	2			
203	031004007001	挂斗式小便器安装 挂斗式自闭式	套	2			
204	031004006001	蹲式大便器安装 蹲式低水箱	套	6			
205	040502009001	水表 (1)规格:螺纹水表 DN20	个	1			
206	030901013001	灭火器 (1)规格、型号:MFZL4 (2)安装方式:放置式	具	10			
		强弱电工程					
		分部分项工程					
	0304	电气设备安装工程					
207	030408001001	电力电缆 (1)型号:YJV-0.6/1KV (2)规格:4芯*70mm² (3)材质:铜芯	m	250.00			
208	030408003001	电缆保护管 (1)材质:PVC塑料管 (2)规格:DN75 (3)敷设方式:埋地敷设	m	250.00			
209	030408003002	电缆保护管 (1)材质:PVC塑料管 (2)规格:DN63 (3)敷设方式:埋地敷设	m	540.00			
210	030408003003	电缆保护管 (1)名称:七孔梅花管 (2)材质:PE (3)规格:32 (4)敷设方式:埋地敷设	m	180.00			
	0401	土石方工程					
211	040101002001	挖沟槽土方 (1)土壤类别:三类土	m³	170.00			
212	040103001001	回填方 (1)密实度:符合设计要求 (2)填方材料品种:原挖基础土方	m³	167.79			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平等镇农产品综合交易场地建设项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		室外给排水工程					
		分部分项工程					
	0401	土石方工程					
213	040101002001	挖沟槽土方 (1)土壤类别:三类土 (2)部位:雨水管 (3)场边堆放	m^3	582.90			
214	040103002001	余方弃置 (1)废弃料品种:挖基础土方 (2)运距1km:5Km	m^3	37.01			
	0405	管网工程					
215	040501001001	混凝土管 (1)垫层、基础材质及厚度:C20现场拌制混凝土 (2)规格:DN300 (3)接口方式:平接（企口） (4)管道检验及试验要求:闭水试验 (5)回填20cm厚细砂，原土回填0.5m	m	464.00			
216	040501001002	混凝土管 (1)垫层、基础材质及厚度:C20现场拌制混凝土 (2)规格:DN500 (3)接口方式:平接（企口） (4)管道检验及试验要求:闭水试验 (5)回填20cm厚细砂，原土回填0.5m	m	77.00			
217	040504002001	混凝土井 (1)垫层、基础材质及厚度:C10现场拌制混凝土 (2)混凝土强度等级:C25现场拌制混凝土 (3)盖板材质、规格:DN700铸铁井盖 (4)名称:雨水井 (5)按平均深度计算，结算时按实际发生结算	座	19			
218	040501004001	塑料管 (1)材质及规格:PE管 DN50 1.6MPa (2)连接形式:对接熔接	m	53.00			
219	040504001001	砌筑井 (1)垫层、基础材质及厚度:底板采用现浇C25砼浇筑 (2)砌筑材料品种、规格、强度等级:闸阀井墙采用MU7.5砖 (3)砂浆品种、强度等级、配合比:内壁采用M7.5水泥砂浆抹面 (4)盖板材质、规格:预制铸铁成品井盖 (5)名称:闸阀井 (6)按平均深度计算，结算时按实际发生结算	座	2			
220	040504001002	砌筑井 (1)垫层、基础材质及厚度:C25现场拌制混凝土基础、C15素混凝土垫层 (2)砌筑材料品种、规格、强度等级:井墙用M10水泥砂浆砌M10砖 (3)砂浆品种、强度等级、配合比:M10	座	5			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平等镇农产品综合交易场地建设项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		水泥砂浆 (4)盖板材质、规格:DN700铸铁井盖 (5)污水井 (6)按平均深度计算，结算时按实际发生结算					
	0409	钢筋工程					
221	040901001001	现浇构件钢筋 (1)钢筋种类:热轧带肋钢筋HRB400 (2)钢筋规格:Φ10以上	t	0.322			
		总 合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利　润					
		Σ增值税					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：平等镇农产品综合交易场地建设项目　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)或标准	金额(元)	备注
		1#楼土建装修工程				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
		1#楼安装				
5	桂031401001001	安全文明施工费				
6	桂031401002001	检验试验配合费				
7	桂031401003001	雨季施工增加费				
		2#楼土建装修工程				
8	桂011801001001	安全文明施工费				
9	桂011801002001	检验试验配合费				
10	桂011801003001	雨季施工增加费				
11	桂011801004001	工程定位复测费				
		2#楼安装				
12	桂031401001001	安全文明施工费				
13	桂031401002001	检验试验配合费				
14	桂031401003001	雨季施工增加费				
		强弱电工程				
15	桂031401001001	安全文明施工费				
16	桂031401002001	检验试验配合费				
17	桂031401003001	雨季施工增加费				
18	桂041201004001	工程定位复测费				
		室外给排水工程				
19	桂041201001001	安全文明施工费				
20	桂041201002001	检验试验配合费				
21	桂041201003001	雨季施工增加费				
22	桂041201004001	工程定位复测费				
		合　　计				

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：平等镇农产品综合交易场地建设项目　　第1页 共2页

序号	项目名称	金额(元)	备注
	1#楼土建装修工程		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	3431.81	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
	1#楼安装		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	100.42	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
	2#楼土建装修工程		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	3271.39	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
	2#楼安装		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	97.33	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
	强弱电工程		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	191.44	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
	室外给排水工程		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：平等镇农产品综合交易场地建设项目　　第2页 共2页

序号	项目名称	金额(元)	备注
6	安全生产责任保险费暂估价	495.99	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
	合计	7588.38	

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、增值税计价表

工程名称：平等镇农产品综合交易场地建设项目

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
	1#楼土建装修工程			
	1#楼安装			
	2#楼土建装修工程			
	2#楼安装			
	强弱电工程			
	室外给排水工程			
	合计			

主要材料及价格表

工程名称：平等镇农产品综合交易场地建设项目

序号	材料编号	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1	010103001	热轧带肋钢筋HRB400 10以内(综合)	t		
2	010103002	热轧带肋钢筋HRB400 10以上(综合)	t		
3	010103002	热轧带肋钢筋HRB400 ⌀10以上（综合）	t		
4	010106002	热轧带肋钢筋HRB400以上 10以上(综合)	t		
5	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
6	010310001	镀锌铁丝（综合）	kg		
7	010310002	镀锌铁丝 Φ4	kg		
8	010310013	镀锌铁丝 Φ0.7	kg		
9	010902001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t		
10	010903001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	kg		
11	010903001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	kg		
12	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
13	040102003	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t		
14	040102003-1	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	t		
15	040102004	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg		
16	040102004	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg		
17	040301001	砂(综合)	m^3		
18	040301001-1	中砂	m^3		
19	040301003	细砂	m^3		
20	040301004	中砂	m^3		
21	040301004-1	中砂	m^3		
22	040502004	碎石 5～40mm	m^3		
23	040502004-1	碎石 5~40mm	m^3		
24	040504001	石米	t		
25	040701003-1	矿渣	m^3		
26	040902002	生石灰	t		
27	040905001	粘土	m^3		
28	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
29	041301002	页岩标准砖 240×115×53	块		
30	041301002	页岩标准砖 240×115×53	块		
31	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块		
32	041302002	多孔页岩砖 240×180×90	千块		
33	041504004	蒸压加气砼砌块 600×200×200	m^3		
34	041701001-1	小青瓦 18*18	千块		
35	043011001	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t		
36	043013001	干混普通抹灰砂浆 DP-G M5	t		
37	043013003	干混普通抹灰砂浆 DP-G M10	t		
38	043017001	干混地面砂浆 DS M15	t		
39	043017002	干混地面砂浆 DS M20	t		
40	050102005	周转圆木	m^3		
41	050102006	周转圆木（支撑）	m^3		
42	050306001	周转板枋材	m^3		
43	050306002	周转枋材	m^3		
44	050306003	周转板材	m^3		
45	060101001	平板浮法玻璃 3mm	m^2		
46	070103009-1	陶瓷墙面砖 400×800	m^2		
47	070501007	陶瓷地面砖 800×800	m^2		

主要材料及价格表

工程名称：平等镇农产品综合交易场地建设项目

序号	材料编号	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
48	090101001-1	抗倍特板12mm厚	m^2		
49	090503001	铝板 600×600	m^2		
50	093702003-1	铝方通(含配件) 间距100mm	m^2		
51	093702003-1	铝格栅(含配件) 125×125×4.5	m^2		
52	093702003-2	铝方通(含配件) 间距100mm	m^2		
53	110305001-1	甲级钢质防火门(成品)	m^2		
54	110914001-1	70系列铝合金平开门(含中空玻璃)洞口面积》2m²	m^2		
55	110916001-1	90系列铝合金平开窗(含中空玻璃)	m^2		
56	112301001-1	钢防盗门(成品)	m^2		
57	112501001-1	普通手动铝合金卷帘门	m^2		
58	112501001-2	普通手动铝合金卷帘门	m^2		
59	112502001	普通手动铝合金卷帘门	m^2		
60	112502001	铝合金卷帘门	m^2		
61	130102001	调和漆(综合)	kg		
62	130104001	无光调和漆	kg		
63	130120001	醇酸清漆	kg		
64	130307015	真石漆	kg		
65	130507001	防锈漆	kg		
66	130527001	聚合物水泥防水涂料 (JS-II)	kg		
67	133321001-1	1.5厚PET自粘防水卷材	m^2		
68	133321001-2	自粘聚合物改性沥青防水卷材 聚酯胎基(PY)类 1.0mm	m^2		
69	140301004	国V汽油 92#	kg		
70	140301004	国V汽油 92#	kg		
71	140501003	油漆溶剂油	kg		
72	144116023	界面处理剂	t		
73	172502001	PP－R给水管 de20	m		
74	172504001	硬聚氯乙烯(PVC－U)排水管 De50	m		
75	341101001	水	m^3		
76	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
77	360105001-1	DN700铸铁井盖（含井座）	套		
78	360108001-1	DN700铸铁井盖	个		
79	390101002	扣件 综合（租赁·天）	100套·天		
80	390101002-1	扣件 综合（租赁·天）	100套·天		
81	043104002	预拌普通混凝土 C15	m^3		
82	043104003	预拌普通混凝土 C20	m^3		
83	043104004	预拌普通混凝土 C25	m^3		
84	043104005	预拌普通混凝土 C30	m^3		
85	043115008	预拌细石混凝土 C20	m^3		
86	j140301004	国V汽油 92#	kg		
87	j140301004	汽油 92#	kg		
88	j140301004	汽油 92#	kg		
89	j140304001	轻柴油 0#	kg		
90	j140304001	轻柴油 0#	kg		
91	j140304001	轻柴油 0#	kg		