

岑溪市2025年第一批中央水利发展资金小型水库工程维修养护项目

工程量清单

审核单位：岑溪市财政投资评审中心



2025年8月

工程项目预算总表

工程名称：岑溪市2025年第一批中央水利发展资金小型水库工程维修养护项目

单位：万元

序号	工程或费用名称	建安工程费	设备购置费	独立费用	合计
I	工程部分投资				
一	建筑工程				
(一)	大汪水库维修养护				
(二)	古麻水库维修养护				
(三)	黄岭水库维修养护				
(四)	珊瑚坪水库维修养护				
(五)	天星水库维修养护				
(六)	长冲塘水库维修养护				
(七)	利益冲水库维修养护				
(八)	上水冲水库维修养护				
(九)	狮子水库维修养护				
(十)	古榄水库维修养护				
(十一)	高塘水库维修养护				
(十二)	下大塘水库维修养护				
(十三)	尚勇水库维修养护				
(十四)	县京水库维修养护				
(十五)	葵山水库维修养护				
(十六)	石膏水库维修养护				
(十七)	永义水库维修养护				
(十八)	龙塘水库维修养护				
(十九)	六瑶水库维修养护				
(二十)	云龙水库维修养护				
(二一)	榕树水库维修养护				
(二二)	大垌水库维修养护				
(二三)	勒塘水库维修养护				
(二四)	垌尾水库维修养护				
(二五)	县兰水库维修养护				
(二六)	兰田水库维修养护				
(二七)	孔对冲水库维修养护				
(二八)	白石水库维修养护				
(二九)	大冲水库维修养护				
(三十)	县王水库维修养护				
(三一)	定盘水库维修养护				
(三二)	良罗水库维修养护				

工程项目预算总表

工程名称：岑溪市2025年第一批中央水利发展资金小型水库工程维修养护项目

单位：万元

序号	工程或费用名称	建安工程费	设备购置费	独立费用	合计
(三三)	八六塘水库维修养护				
(三四)	罗斗水库维修养护				
(三五)	榕冲水库维修养护				
二	机电设备及安装工程				
(一)	大汪水库维修养护				
(二)	古麻水库维修养护				
(三)	珊瑚坪水库维修养护				
(四)	黄岭水库维修养护				
(五)	昙京水库维修养护				
(六)	葵山水库维修养护				
(七)	石膏水库维修养护				
(八)	永义水库维修养护				
(九)	良罗水库维修养护				
(十)	罗斗水库维修养护				
三	金属结构设备及安装工程				
四	临时工程				
(一)	其他施工临时工程				
(二)	施工房屋建筑工程				
五	独立费用				
(一)	工程建设监理费				
(二)	工程设计费				
(三)	施工预算编制费				
(四)	其他税费				
	一至五部分投资合计				
	基本预备费				
	静态总投资				
	价差预备费				
	建设期融资利息				
	工程部分总投资				
II	移民与环境投资				
一	征地移民补偿				
二	水土保持工程				
三	环境保护工程				

工程项目预算总表

工程名称：岑溪市2025年第一批中央水利发展资金小型水库工程维修养护项目

单位：万元

序号	工程或费用名称	建安工程费	设备购置费	独立费用	合计
	移民与环境总投资				
III	工程投资总计				
	静态总投资				
	总投资				

注：本表工程部分投资由五部分预算表汇总生成，如因万元转换四舍五入产生显示偏差，以五部分预算表为准。

建筑工程预算表

工程名称：岑溪市2025年第一批中央水利发展资金小型水库工程维修养护项目

单位：元

编号	单价编号	工程或费用名称	单位	数量	单价	合计
第一部分 建筑工程						
一		大汪水库维修养护				
(一)		大坝工程				
1		水库除草7次（6—10月各1次；12月1次；次年2月、4月各1次）	项	1		
2		防溺水救援设施（救生圈2只、救生绳2条、防溺水安全警示牌4块）（此项为暂估价，结算时据实列支）	项	1		
3		水库大坝坝顶外侧安装304不锈钢防护栏杆高1.2m（台阶处设置活动门方便管理）	m	86.6		
4		水位尺更换	条	10		
5	2	内坝沥青填缝防渗	m ²	54.85		
6		捣制自动监测孔井钢筋水泥盖板	块	3		
7		维修大坝太阳能灯	盏	1		
8		手动测压渗压孔修复（此项为暂估价，结算时据实列支）	项	1		
9		大功率手机信号放大器增强三网信号接收三合一（山区用）（CGD三网2G通话+三网4G）（含微型直放站（功率上行24±2dBm，下行33±2dBm /37±2dBm；室外对数天线及专业馈线一根（选室外信号最强点安装），室内电线及专业馈线1根，馈线长度根据现场实际确定）含运输及安装（此项为暂估价，结算时据实列支）	套	1		
(二)		管理房工程				
1		新管理房一楼加装窗户防盗网	m ²	19.5		
2		一二层窗户加装纱窗	m ²	39		
3		5层通玻文件柜（高1.8m，宽0.95m，深0.39m）	套	1		
4		备用电源电瓶及充电器更换（骆驼牌电瓶：6-QW-175min（700）-R N100；充电器：GCA-12V-24V-30A）	套	1		
(三)		制度牌安装工程				
1		增加1.0PVC直喷过膜上墙安全生产制度牌（规格1.22m*1.22m）（包安装）	个	23		
2		增加1.0PVC直喷过膜上墙安全生产制度牌（规格2.44m*1.22m）（包安装）	个	5		
3		0PVC直喷过膜+焊架安全生产制度牌（规格2.44m*1.22m）（包安装）增加	个	1		
二		古麻水库维修养护				
(一)		大坝工程				
1		水库除草7次（6—10月各1次；12月1次；次年2月、4月各1次）	项	1		

建筑工程预算表

工程名称：岑溪市2025年第一批中央水利发展资金小型水库工程维修养护项目

单位：元

编号	单价编号	工程或费用名称	单位	数量	单价	合计
2		防溺水救援设施（救生圈2只、救生绳2条、防溺水安全警示牌4块）	项	1		
3		更换水位尺安装	条	4		
4		维修大坝太阳能灯	盏	2		
5		手动测压渗压孔修复（此项为暂估价，结算时据实列支）	项	1		
6		更换船笛功放一套及高音喇叭一只（型号：船笛CDD-24V-B，高英喇叭100W）	项	1		
(二)		管理房工程				
1		新值管理一楼加装窗户防盗网	m ²	19.5		
2		一二层窗户加装纱窗	m ²	39		
3		5层通玻文件柜（高1.8m，宽0.95m，深0.39m）	套	1		
4		备用电源电瓶及充电器更换（骆驼牌电瓶：6-QW-175min（700）-R N100；充电器：GCA-12V-24V-30A）	套	1		
(三)		溢洪道工程				
1	1	人工清理溢洪道旁塌方（人工挑运50m）	m ³	40		
(四)		制度牌安装工程				
1		增加1.0PVC直喷过膜上墙安全生产制度牌（规格1.22m*1.22m）（包安装）	个	23		
2		增加1.0PVC直喷过膜上墙安全生产制度牌（规格2.44m*1.22m）（包安装）	个	4		
3		0PVC直喷过膜+焊架安全生产制度牌（规格2.44m*1.22m）（包安装）增加	个	1		
三		黄岭水库维修养护				
(一)		大坝工程				
1		水库除草7次（6—10月各1次；12月1次；次年2月、4月各1次）	项	1		
2		防溺水救援设施（救生圈2只、救生绳2条、防溺水安全警示牌4块）	项	1		
3		304不锈钢防护栏安装，高1.2m（管理房后面）	m	20		
4		更换水位尺安装	条	10		
5	2	内坝沥青填缝防渗	m ²	52.4		
6		手动测压渗压孔修复（此项为暂估价，结算时据实列支）	项	1		
(二)		管理房工程				
1		新管理房一楼加装窗户防盗网	m ²	19.5		
2		管理房加装纱窗	m ²	21.3		
3		5层通玻文件柜（高1.8m，宽0.95m，深0.39m）	套	1		

建筑工程预算表

工程名称：岑溪市2025年第一批中央水利发展资金小型水库工程维修养护项目

单位：元

编号	单价编号	工程或费用名称	单位	数量	单价	合计
4		备用电源电瓶及充电器更换（骆驼牌电瓶：6-QW-175min（700）-R N100；充电器：GCA-12V-24V-30A）	套	1		
5		3m³ 304不锈钢放水塔及配件（含安装）	套	1		
(三)		制度牌安装工程				
1		增加1.0PVC直喷过膜上墙安全生产制度牌（规格1.22m*1.22m）（包安装）	个	23		
2		增加1.0PVC直喷过膜上墙安全生产制度牌（规格2.44m*1.22m）（包安装）	个	4		
3		0PVC直喷过膜+焊架安全生产制度牌（规格2.44m*1.22m）（包安装）增加	个	1		
四		珊瑚坪水库维修养护				
(一)		大坝工程				
1		水库除草7次（6—10月各1次；12月1次；次年2月、4月各1次）	项	1		
2		防溺水救援设施（救生圈2只、救生绳2条、防溺水安全警示牌4块）	项	1		
3		C20砼水位桩制作及安装（含水位尺安装）	条	10		
4	2	内坝沥青填缝防渗	m²	65.63		
5		道路硬化（旧管理房前）				
(1)	3	场地平整，机械土方开挖	m³	150		
(2)	4	余方弃置（运距0.5km内）	m³	45		
(3)	5	人工铺筑碎石垫层，厚100mm	m³	15		
(4)	6	C25砼道路硬化（旧管理房），厚18cm	m²	150		
(5)	7	常态混凝土伸缩缝，沥青玛蹄脂	m²	2.7		
(6)	8	普通平面钢模板制作安装与拆除	m²	19.08		
6		手动测压渗压孔修复（此项为暂估价，结算时据实列支）	项	1		
(二)		管理房工程				
1		新管理房一楼加装窗户防盗网	m²	19.5		
2		一二层窗户加装纱窗	m²	39		
3		5层通玻文件柜（高1.8m，宽0.95m，深0.39m）	套	1		
4		实木办公桌及配套椅子（样式由业主确定）（此项为暂估价，结算时据实列支）	套	2		
5		备用电源电瓶及充电器更换（骆驼牌电瓶：6-QW-175min（700）-R N100；充电器：GCA-12V-24V-30A）	套	1		
(三)		制度牌安装工程				

建筑工程预算表

工程名称：岑溪市2025年第一批中央水利发展资金小型水库工程维修养护项目

单位：元

编号	单价编号	工程或费用名称	单位	数量	单价	合计
1		增加1.0PVC直喷过膜上墙安全生产制度牌（规格1.22m*1.22m）（包安装）	个	22		
2		增加1.0PVC直喷过膜上墙安全生产制度牌（规格2.44m*1.22m）（包安装）	个	4		
3		0PVC直喷过膜+焊架安全生产制度牌（规格2.44m*1.22m）（包安装）增加	个	1		
五		天星水库维修养护				
(一)		大坝工程				
1		水库除草7次（6—10月各1次；12月1次；次年2月、4月各1次）	项	1		
2		手动测压渗压孔修复（此项为暂估价，结算时据实列支）	项	1		
(二)		管理房后及右侧地面硬化				
1	3	场地平整，机械土方开挖	m ³	105		
2	4	余方弃置（运距0.5km内）	m ³	31.5		
3	5	人工铺筑碎石垫层，厚100mm	m ³	10.5		
4	6	C25砼地面硬化（厚18cm）	m ²	105		
5	7	常态混凝土伸缩缝，沥青玛蹄脂	m ²	2		
6	8	普通标准钢模板制作、安装拆除	m ²	7.2		
7		实木办公桌及配套椅子（样式由业主确定）（此项为暂估价，结算时据实列支）	套	1		
(三)		制度牌安装工程				
1		增加1.0PVC直喷过膜上墙安全生产制度牌（规格1.22m*1.22m）（包安装）	个	13		
2		增加1.0PVC直喷过膜上墙安全生产制度牌（规格2.44m*1.22m）（包安装）	个	4		
3		0PVC直喷过膜+焊架安全生产制度牌（规格2.44m*1.22m）（包安装）增加	个	1		
六		长冲塘水库维修养护				
(一)		大坝工程				
1		水库除草7次（6—10月各1次；12月1次；次年2月、4月各1次）	项	1		
2	2	内坝沥青填缝防渗	m ²	42.4		
3		更换水位尺安装	条	5		
4		大功率手机信号放大器增强三网信号接收三合一（山区用）（CGD三网2G通话+三网4G）（含微型直放站（功率上行24±2dBm，下行33±2dBm /37±2dBm；室外对数天线及专业馈线一根（选室外信号最强点安装），室内电线及专业馈线1根，馈线长度根据现场实际确定）含运输及安装（此项为暂估价，结算时据实列支）	套	1		

建筑工程预算表

工程名称：岑溪市2025年第一批中央水利发展资金小型水库工程维修养护项目

单位：元

编号	单价编号	工程或费用名称	单位	数量	单价	合计
(二)		管理房工程				
1		管理房刮腻子（刮2遍）	m ²	60		
2		灭火器设备（8kg干粉灭火器2具+1个灭火箱）	套	2		
3		5层通玻文件柜（高1.8m，宽0.95m，深0.39m）	套	1		
4		实木办公桌及配套椅子（样式由业主确定）（此项为暂估价，结算时据实列支）	套	1		
(三)		制度牌安装工程				
1		增加1.0PVC直喷过膜上墙安全生产制度牌（规格1.22m*1.22m）（包安装）	个	13		
2		增加1.0PVC直喷过膜上墙安全生产制度牌（规格2.44m*1.22m）（包安装）	个	4		
3		0PVC直喷过膜+焊架安全生产制度牌（规格2.44m*1.22m）（包安装）增加	个	1		
七		利益冲水库维修养护				
(一)		大坝工程				
1		水库除草7次（6—10月各1次；12月1次；次年2月、4月各1次）	项	1		
2	2	内坝沥青填缝防渗	m ²	40		
3		C20砼水位桩制作及安装（含水位尺安装）	条	5		
4		大功率手机信号放大器增强三网信号接收三合一（山区用）（CGD三网2G通话+三网4G）（含微型直放站（功率上行24±2dBm，下行33±2dBm /37±2dBm；室外对数天线及专业馈线一根（选室外信号最强点安装），室内电线及专业馈线1根，馈线长度根据现场实际确定）含运输及安装（此项为暂估价，结算时据实列支）	套	1		
(二)		管理房工程				
1		管理房刮腻子（刮2遍）	m ²	60		
2		灭火器设备（8kg干粉灭火器2具+1个灭火箱）	套	2		
3		5层通玻文件柜（高1.8m，宽0.95m，深0.39m）	套	1		
4		实木办公桌及配套椅子（样式由业主确定）（此项为暂估价，结算时据实列支）	套	1		
(三)		制度牌安装工程				
1		增加1.0PVC直喷过膜上墙安全生产制度牌（规格1.22m*1.22m）（包安装）	个	13		
2		增加1.0PVC直喷过膜上墙安全生产制度牌（规格2.44m*1.22m）（包安装）	个	4		

建筑工程预算表

工程名称：岑溪市2025年第一批中央水利发展资金小型水库工程维修养护项目

单位：元

编号	单价编号	工程或费用名称	单位	数量	单价	合计
3		0PVC直喷过膜+焊架安全生产制度牌（规格2.44m*1.22m）（包安装）增加	个	1		
八		上水冲水库维修养护				
(一)		大坝加固				
1		水库除草7次（6—10月各1次；12月1次；次年2月、4月各1次）	项	1		
2	2	内坝沥青填缝防渗	m ²	40		
3		更换水位尺安装	条	5		
4		手动测压渗压孔修复（此项为暂估价，结算时据实列支）	项	1		
5		钢门制作安装（大坝防浪墙缺口）	扇	1		
6		大功率手机信号放大器增强三网信号接收三合一（山区用）（CGD三网2G通话+三网4G）（含微型直放站（功率上行24±2dBm，下行33±2dBm /37±2dBm；室外对数天线及专业馈线一根（选室外信号最强点安装），室内电线及专业馈线1根，馈线长度根据现场实际确定）含运输及安装（此项为暂估价，结算时据实列支）	套	1		
(二)		管理房工程				
1		5层通玻文件柜（高1.8m，宽0.95m，深0.39m）	套	1		
2		实木办公桌及配套椅子（样式由业主确定）（此项为暂估价，结算时据实列支）	套	1		
(三)		制度牌安装工程				
1		增加1. 0PVC直喷过膜上墙安全生产制度牌（规格1.22m*1.22m）（包安装）	个	13		
2		增加1. 0PVC直喷过膜上墙安全生产制度牌（规格2.44m*1.22m）（包安装）	个	4		
3		0PVC直喷过膜+焊架安全生产制度牌（规格2.44m*1.22m）（包安装）增加	个	1		
九		狮子水库维修养护				
(一)		大坝工程				
1		水库除草7次（6—10月各1次；12月1次；次年2月、4月各1次）	项	1		
2	2	内坝沥青填缝防渗	m ²	55.04		
3		更换水位尺安装	条	3		
4		梯级道安装304不锈钢防护栏，高1.2m	m	24		
(二)		管理房工程				
1		更换管理房房门	扇	1		
2		5层通玻文件柜（高1.8m，宽0.95m，深0.39m）	套	1		

建筑工程预算表

工程名称：岑溪市2025年第一批中央水利发展资金小型水库工程维修养护项目

单位：元

编号	单价编号	工程或费用名称	单位	数量	单价	合计
3		实木办公桌及配套椅子（样式由业主确定）（此项为暂估价，结算时据实列支）	套	1		
4		灭火器设备（8kg干粉灭火器2具+1个灭火箱）	套	2		
5		制度牌安装工程				
(1)		增加1. 0PVC直喷过膜上墙安全生产制度牌（规格1.22m*1.22m）（包安装）	个	13		
(2)		增加1. 0PVC直喷过膜上墙安全生产制度牌（规格2.44m*1.22m）（包安装）	个	4		
(3)		0PVC直喷过膜+焊架安全生产制度牌（规格2.44m*1.22m）（包安装）增加	个	1		
十		古榄水库维修养护				
(一)		大坝工程				
1		水库除草7次（6—10月各1次；12月1次；次年2月、4月各1次）	项	1		
2	2	内坝沥青填缝防渗	m ²	51		
3		大功率手机信号放大器增强三网信号接收三合一（山区用）（CGD三网2G通话+三网4G）（含微型直放站（功率上行24±2dBm，下行33±2dBm /37±2dBm；室外对数天线及专业馈线一根（选室外信号最强点安装），室内电线及专业馈线1根，馈线长度根据现场实际确定）含运输及安装（此项为暂估价，结算时据实列支）	套	1		
(二)		管理房工程				
1		管理房刮腻子（刮2遍）	m ²	60		
2		5层通玻文件柜（高1.8m，宽0.95m，深0.39m）	套	1		
3		实木办公桌及配套椅子（样式由业主确定）（此项为暂估价，结算时据实列支）	套	2		
4		灭火器设备（8kg干粉灭火器2具+1个灭火箱）	套	2		
(三)		制度牌安装工程				
1		增加1. 0PVC直喷过膜上墙安全生产制度牌（规格1.22m*1.22m）（包安装）	个	13		
2		增加1. 0PVC直喷过膜上墙安全生产制度牌（规格2.44m*1.22m）（包安装）	个	4		
3		0PVC直喷过膜+焊架安全生产制度牌（规格2.44m*1.22m）（包安装）增加	个	1		
十一		高塘水库维修养护				
(一)		大坝工程				
1		水库除草7次（6—10月各1次；12月1次；次年2月、4月各1次）	项	1		
2		梯级道安装304不锈钢防护栏，高1.2m	m	39		

建筑工程预算表

工程名称：岑溪市2025年第一批中央水利发展资金小型水库工程维修养护项目

单位：元

编号	单价编号	工程或费用名称	单位	数量	单价	合计
3		防溺水救援设施（救生圈2只、救生绳2条、防溺水安全警示牌4块）	项	1		
4	2	内坝沥青填缝防渗	m ²	36		
5		更换水位尺安装	条	8		
(二)		管理房工程				
1		管理房刮腻子（两遍）	m ²	60		
2		屋顶漏水修补（此项为暂估价，结算时据实列支）	项	1		
3		灭火器设备（8kg干粉灭火器2具+1个灭火箱）	套	2		
4		5层通玻文件柜（高1.8m，宽0.95m，深0.39m）	套	1		
5		实木办公桌及配套椅子（样式由业主确定）（此项为暂估价，结算时据实列支）	套	1		
(三)		制度牌安装工程				
1		增加1.0PVC直喷过膜上墙安全生产制度牌（规格1.22m*1.22m）（包安装）	个	13		
2		增加1.0PVC直喷过膜上墙安全生产制度牌（规格2.44m*1.22m）（包安装）	个	4		
3		0PVC直喷过膜+焊架安全生产制度牌（规格2.44m*1.22m）（包安装）增加	个	1		
十二		下大塘水库维修养护				
(一)		大坝工程				
1		水库除草7次（6—10月各1次；12月1次；次年2月、4月各1次）	项	1		
2		梯级道安装304不锈钢防护栏，高1.2m	m	43		
3		防溺水救援设施（救生圈2只、救生绳2条、防溺水安全警示牌4块）	项	1		
4	2	内坝沥青填缝防渗	m ²	48.2		
5		更换水位尺安装	条	8		
6		大功率手机信号放大器增强三网信号接收三合一（山区用）（CGD三网2G通话+三网4G）（含微型直放站（功率上行24±2dBm，下行33±2dBm /37±2dBm；室外对数天线及专业馈线一根（选室外信号最强点安装），室内电线及专业馈线1根，馈线长度根据现场实际确定）含运输及安装（此项为暂估价，结算时据实列支）	套	1		
(二)		管理房工程				
1		管理房刮腻子（两遍）	m ²	60		
2		屋顶漏水修补（此项为暂估价，结算时据实列支）	项	1		

建筑工程预算表

工程名称：岑溪市2025年第一批中央水利发展资金小型水库工程维修养护项目

单位：元

编号	单价编号	工程或费用名称	单位	数量	单价	合计
3		灭火器设备（8kg干粉灭火器2具+1个灭火箱）	套	2		
4		5层通玻文件柜（高1.8m，宽0.95m，深0.39m）	套	1		
5		实木办公桌及配套椅子（样式由业主确定）（此项为暂估价，结算时据实列支）	套	1		
(三)		其他工程				
1		进库道路塌方处修复（此项为暂估价，结算时据实列支）	项	1		
2	9	溢洪道挡墙维修M7.5浆砌石（此项为暂估价，结算时据实列支）	m ³	10		
(四)		制度牌安装工程				
1		增加1.0PVC直喷过膜上墙安全生产制度牌（规格1.22m*1.22m）（包安装）	个	13		
2		增加1.0PVC直喷过膜上墙安全生产制度牌（规格2.44m*1.22m）（包安装）	个	4		
3		0PVC直喷过膜+焊架安全生产制度牌（规格2.44m*1.22m）（包安装）增加	个	1		
十三		尚勇水库维修养护				
(一)		大坝工程				
1		水库除草7次（6—10月各1次；12月1次；次年2月、4月各1次）	项	1		
2		更换水位尺安装	条	8		
3		手动测压渗压孔修复（此项为暂估价，结算时据实列支）	项	1		
4		防溺水救援设施（救生圈2只、救生绳2条、防溺水安全警示牌4块）	项	1		
5		水库管理范围公示牌、划界界桩				
(1)		水库管理范围公示牌制作安装（规格：0.9m*0.7m，高2m，双管）	块	1		
(2)		水库管理范围划界界桩制作安装				
a	10	人工挖柱坑，III类土	m ³	6.15		
b	11	C20砼垫层，厚5cm	m ³	0.23		
c	12	C20砼基座	m ³	3.6		
d	13	C30混凝土界桩预制及安装（100*150*1000mm）	m ³	0.23		
e		刻字及喷漆	项	1		
f		混凝土预制块人工挑抬运输200m	块	15		
(二)		管理房工程				
1		5层通玻文件柜（高1.8m，宽0.95m，深0.39m）	套	1		

建筑工程预算表

工程名称：岑溪市2025年第一批中央水利发展资金小型水库工程维修养护项目

单位：元

编号	单价编号	工程或费用名称	单位	数量	单价	合计
2		实木办公桌及配套椅子（样式由业主确定）（此项为暂估价，结算时据实列支）	套	1		
(三)		制度牌安装工程				
1		增加1.0PVC直喷过膜上墙安全生产制度牌（规格1.22m*1.22m）（包安装）	个	13		
2		增加1.0PVC直喷过膜上墙安全生产制度牌（规格2.44m*1.22m）（包安装）	个	4		
3		0PVC直喷过膜+焊架安全生产制度牌（规格2.44m*1.22m）（包安装）增加	个	1		
十四		县京水库维修养护				
(一)		大坝工程				
1		水库除草7次（6—10月各1次；12月1次；次年2月、4月各1次）	项	1		
2		防溺水救援设施（救生圈2只、救生绳2条、防溺水安全警示牌4块、电筒4个）	项	1		
3	2	内坝沥青填缝防渗	m ²	32.6		
4		梯级道安装304不锈钢防护栏，高1.2m	m	16		
5		水库管理范围公示牌、划界界桩				
(1)		水库管理范围公示牌制作安装（规格：0.9m*0.7m，高2m，双管）	块	1		
(2)		水库管理范围划界界桩制作安装				
a	10	人工挖柱坑，III类土	m ³	6.15		
b	11	C20砼垫层，厚5cm	m ³	0.23		
c	12	C20砼基座	m ³	3.6		
d	13	C30混凝土界桩预制及安装（100*150*1000mm）	m ³	0.23		
e		刻字及喷漆	项	1		
f		混凝土预制块人工挑抬运输200m	块	15		
(二)		管理房及物资增加工程				
1		管理房刮腻子（刮2遍）	m ²	60		
2		5层通玻文件柜（高1.8m，宽0.95m，深0.39m）	套	1		
3		实木办公桌及配套椅子（样式由业主确定）（此项为暂估价，结算时据实列支）	套	1		
4		灭火器设备（8kg干粉灭火器2具+1个灭火箱）	套	2		
5		增加防汛物资（砂石料）	m ³	6		
6	14	M7.5浆砌砖物资池修补（厚0.18m）	m ³	0.76		
7		增添防汛物资（锄头10把、铁铲10把、扁担、泥箕10副、麻袋300条）（此项为暂估价，结算时据实列支）	项	1		

建筑工程预算表

工程名称：岑溪市2025年第一批中央水利发展资金小型水库工程维修养护项目

单位：元

编号	单价编号	工程或费用名称	单位	数量	单价	合计
(三)		制度牌安装工程				
1		增加1.0PVC直喷过膜上墙安全生产制度牌(规格1.22m*1.22m) (包安装)	个	13		
2		增加1.0PVC直喷过膜上墙安全生产制度牌(规格2.44m*1.22m) (包安装)	个	4		
3		0PVC直喷过膜+焊架安全生产制度牌(规格2.44m*1.22m) (包安装) 增加	个	1		
十五		葵山水库维修养护				
(一)		大坝工程				
1		水库除草7次(6—10月各1次; 12月1次; 次年2月、4月各1次)	项	1		
2		防溺水救援设施(救生圈2只、救生绳2条、防溺水安全警示牌4块)	项	1		
3	2	内坝沥青填缝防渗	m ²	35.13		
4		梯级道安装304不锈钢防护栏, 高1.2m	m	35.4		
5		C20砼水位桩制作及安装(含水位尺安装)	条	4		
6		大功率手机信号放大器增强三网信号接收三合一(山区用)(CGD三网2G通话+三网4G)(含微型直放站(功率上行24±2dBm, 下行33±2dBm /37±2dBm; 室外对数天线及专业馈线一根(选室外信号最强点安装), 室内电线及专业馈线1根, 馈线长度根据现场实际确定)含运输及安装(此项为暂估价, 结算时据实列支)	套	1		
7		水库管理范围公示牌、划界界桩				
(1)		水库管理范围公示牌制作安装(规格: 0.9m*0.7m, 高2m, 双管)	块	1		
(2)		水库管理范围划界界桩制作安装				
a	10	人工挖柱坑, III类土	m ³	6.15		
b	11	C20砼垫层, 厚5cm	m ³	0.23		
c	12	C20砼基座	m ³	3.6		
d	13	C30混凝土界桩预制及安装(100*150*1000mm)	m ³	0.23		
e		刻字及喷漆	项	1		
f		混凝土预制块人工挑抬运输200m	块	15		
(二)		管理房及物资增加工程				
1		管理房刮腻子(刮2遍)	m ²	60		
2		5层通玻文件柜(高1.8m, 宽0.95m, 深0.39m)	套	1		
3		实木办公桌及配套椅子(样式由业主确定)(此项为暂估价, 结算时据实列支)	套	2		

建筑工程预算表

工程名称：岑溪市2025年第一批中央水利发展资金小型水库工程维修养护项目

单位：元

编号	单价编号	工程或费用名称	单位	数量	单价	合计
4		增添防汛物资（锄头10把、铁铲10把、扁担、泥箕10副、麻袋300条）（此项为暂估价，结算时据实列支）	项	1		
5		更换管理房房门（钢制防盗门）	扇	2		
6		物资室铁门维修	项	1		
7	15	人工清理物资房背后的淤泥（此项为暂估价，结算时据实列支）	m ³	10		
8		增加防汛物资（砂石料）	m ³	6		
9		灭火器设备（8kg干粉灭火器2具+1个灭火箱）	套	2		
(三)		制度牌安装工程				
1		增加1.0PVC直喷过膜上墙安全生产制度牌（规格1.22m*1.22m）（包安装）	个	13		
2		增加1.0PVC直喷过膜上墙安全生产制度牌（规格2.44m*1.22m）（包安装）	个	3		
3		0PVC直喷过膜+焊架安全生产制度牌（规格2.44m*1.22m）（包安装）增加	个	1		
十六		石膏水库维修养护				
(一)		大坝工程				
1		水库除草7次（6—10月各1次；12月1次；次年2月、4月各1次）	项	1		
2		手动测压渗压孔修复（此项为暂估价，结算时据实列支）	项	1		
3		大功率手机信号放大器增强三网信号接收三合一（山区用）（CGD三网2G通话+三网4G）（含微型直放站（功率上行24±2dBm，下行33±2dBm /37±2dBm；室外对数天线及专业馈线一根（选室外信号最强点安装），室内电线及专业馈线1根，馈线长度根据现场实际确定）含运输及安装（此项为暂估价，结算时据实列支）	套	1		
(二)		管理房及物资增加工程				
1		管理房刮腻子（刮2遍）	m ²	60		
2		增加防汛物资（砂石料）	m ³	6		
3		灭火器设备（8kg干粉灭火器2具+1个灭火箱）	套	2		
4		增添防汛物资（锄头10把、铁铲10把、扁担、泥箕10副、麻袋300条）（此项为暂估价，结算时据实列支）	项	1		
5		5层通玻文件柜（高1.8m，宽0.95m，深0.39m）	套	1		
6		实木办公桌及配套椅子（样式由业主确定）（此项为暂估价，结算时据实列支）	套	2		
(三)		进库路塌方修复（挡墙长20m）				

建筑工程预算表

工程名称：岑溪市2025年第一批中央水利发展资金小型水库工程维修养护项目

单位：元

编号	单价编号	工程或费用名称	单位	数量	单价	合计
1	16	挡墙沟槽基础开挖	m ³	144		
2	17	边坡表土清理	m ²	202.5		
3	18	土方回填	m ³	188.55		
4	19	C20砼挡墙；均厚2m	m ³	124		
5	5	级配碎石垫层厚100mm	m ³	20.25		
6	20	C20砼护坡；厚200mm	m ³	40.5		
7	21	C20砼路肩；500*1000mm	m ³	10		
8	22	沥青木板分缝；缝宽20mm	m ²	31.5		
9		DN75pvc排水管	m	15		
10		道路边防护栏杆	m	30		
11	8	普通标准钢模板制作、安装拆除	m ²	157.35		
(四)		制度牌安装工程				
1		增加1.0PVC直喷过膜上墙安全生产制度牌（规格1.22m*1.22m）（包安装）	个	13		
2		增加1.0PVC直喷过膜上墙安全生产制度牌（规格2.44m*1.22m）（包安装）	个	3		
3		OPVC直喷过膜+焊架安全生产制度牌（规格2.44m*1.22m）（包安装）增加	个	1		
十七		永义水库维修养护				
(一)		大坝工程				
1		水库除草7次（6—10月各1次；12月1次；次年2月、4月各1次）	项	1		
2		修补放水道出口侧墙裂缝（此项为暂估价，结算时据实列支）	项	1		
3		更换防溺水警示牌	块	1		
4		设立特征水位标识	块	1		
5		C20砼水位桩制作及安装（含水位尺安装）	条	5		
6		大功率手机信号放大器增强三网信号接收三合一（山区用）（CGD三网2G通话+三网4G）（含微型直放站（功率上行24±2dBm，下行33±2dBm /37±2dBm；室外对数天线及专业馈线一根（选室外信号最强点安装），室内电线及专业馈线1根，馈线长度根据现场实际确定）含运输及安装（此项为暂估价，结算时据实列支）	套	1		
7		水库管理范围公示牌、划界界桩				
(1)		水库管理范围公示牌制作安装（规格：0.9m*0.7m，高2m，双管）	块	1		
(2)		水库管理范围划界界桩制作安装				
a	10	人工挖柱坑，Ⅲ类土	m ³	6.15		

建筑工程预算表

工程名称：岑溪市2025年第一批中央水利发展资金小型水库工程维修养护项目

单位：元

编号	单价编号	工程或费用名称	单位	数量	单价	合计
b	11	C20砼垫层，厚5cm	m ³	0.23		
c	12	C20砼基座	m ³	3.6		
d	13	C30混凝土界桩预制及安装 (100*150*1000mm)	m ³	0.23		
e		刻字及喷漆	项	1		
f		混凝土预制块人工挑抬运输200m	块	15		
(二)		管理房工程				
1		管理房刮腻子(刮2遍)	m ²	60		
2		5层通玻文件柜(高1.8m，宽0.95m，深0.39m)	套	1		
3		实木办公桌及配套椅子(样式由业主确定)(此项为暂估价，结算时据实列支)	套	2		
4		灭火器设备(8kg干粉灭火器2具+1个灭火箱)	套	2		
(三)		路面硬化(管理房至坝首)				
1	3	机械土方开挖	m ³	150		
2	4	余方弃置，运0.5km	m ³	45		
3	5	人工铺筑碎石垫层，厚100mm	m ³	15		
4	6	C25砼道路硬化(旧管理房)，厚18cm	m ²	150		
5	7	常态混凝土伸缩缝，沥青玛蹄脂	m ²	2.7		
6	8	普通平面钢模板制作安装与拆除	m ²	19.08		
(四)		制度牌安装工程				
1		增加1.0PVC直喷过膜上墙安全生产制度牌(规格1.22m*1.22m)(包安装)	个	13		
2		增加1.0PVC直喷过膜上墙安全生产制度牌(规格2.44m*1.22m)(包安装)	个	3		
3		0PVC直喷过膜+焊架安全生产制度牌(规格2.44m*1.22m)(包安装)增加	个	1		
十八		龙塘水库维修养护				
(一)		大坝工程				
1		水库除草7次(6—10月各1次；12月1次；次年2月、4月各1次)	项	1		
2	2	内坝沥青填缝防渗	m ²	32		
3		设立特征水位标识	块	1		
4		梯级道安装304不锈钢栏杆，高1.2m	m	28		
5		C20砼水位桩制作及安装(含水位尺安装)	条	5		

建筑工程预算表

工程名称：岑溪市2025年第一批中央水利发展资金小型水库工程维修养护项目

单位：元

编号	单价编号	工程或费用名称	单位	数量	单价	合计
6		大功率手机信号放大器增强三网信号接收三合一（山区用）（CGD三网2G通话+三网4G）（含微型直放站（功率上行 $24\pm 2\text{dBm}$ ，下行 $33\pm 2\text{dBm}$ / $37\pm 2\text{dBm}$ ；室外对数天线及专业馈线一根（选室外信号最强点安装），室内电线及专业馈线1根，馈线长度根据现场实际确定）含运输及安装（此项为暂估价，结算时据实列支）	套	1		
(二)		管理房工程				
1		管理房刮腻子（刮2遍）	m ²	30		
2		5层通玻文件柜（高1.8m，宽0.95m，深0.39m）	套	1		
3		实木办公桌及配套椅子（样式由业主确定）（此项为暂估价，结算时据实列支）	套	2		
4		灭火器设备（8kg干粉灭火器2具+1个灭火箱）	套	2		
(三)		制度牌安装工程				
1		增加1.0PVC直喷过膜上墙安全生产制度牌（规格1.22m*1.22m）（包安装）	个	13		
2		增加1.0PVC直喷过膜上墙安全生产制度牌（规格2.44m*1.22m）（包安装）	个	3		
3		0PVC直喷过膜+焊架安全生产制度牌（规格2.44m*1.22m）（包安装）增加	个	1		
十九		六瑶水库维修养护				
(一)		大坝工程				
1		水库除草7次（6—10月各1次；12月1次；次年2月、4月各1次）	项	1		
2	2	内坝沥青填缝防渗	m ²	36		
3		设立特征水位标识	块	1		
4		水库管理范围公示牌、划界界桩				
(1)		水库管理范围公示牌制作安装（规格：0.9m*0.7m，高2m，双管）	块	1		
(2)		水库管理范围划界界桩制作安装				
a	10	人工挖柱坑，III类土	m ³	6.15		
b	11	C20砼垫层，厚5cm	m ³	0.23		
c	12	C20砼基座	m ³	3.6		
d	13	C30混凝土界桩预制及安装（100*150*1000mm）	m ³	0.23		
e		刻字及喷漆	项	1		
f		混凝土预制块人工挑抬运输200m	块	15		
5		梯级道安装304不锈钢栏杆，高1.2m	m	22		
(二)		管理房工程				

建筑工程预算表

工程名称：岑溪市2025年第一批中央水利发展资金小型水库工程维修养护项目

单位：元

编号	单价编号	工程或费用名称	单位	数量	单价	合计
1		5层通玻文件柜（高1.8m，宽0.95m，深0.39m）	套	1		
2		实木办公桌及配套椅子（样式由业主确定）（此项为暂估价，结算时据实列支）	套	2		
3		管理房刮腻子（刮2遍）	m ²	30		
4		更换厕所门	扇	1		
5		灭火器设备（8kg干粉灭火器2具+1个灭火箱）	套	2		
(三)		制度牌安装工程				
1		增加1.0PVC直喷过膜上墙安全生产制度牌（规格1.22m*1.22m）（包安装）	个	13		
2		增加1.0PVC直喷过膜上墙安全生产制度牌（规格2.44m*1.22m）（包安装）	个	3		
3		0PVC直喷过膜+焊架安全生产制度牌（规格2.44m*1.22m）（包安装）增加	个	1		
二十		云龙水库维修养护				
(一)		大坝工程				
1		水库除草7次（6—10月各1次；12月1次；次年2月、4月各1次）	项	1		
2	2	内坝沥青填缝防渗	m ²	32		
3		大坝脚反滤体维修（此项为暂估价，结算时据实列支）	项	1		
4		大功率手机信号放大器增强三网信号接收三合一（山区用）（CGD三网2G通话+三网4G）（含微型直放站（功率上行24±2dBm，下行33±2dBm /37±2dBm；室外对数天线及专业馈线一根（选室外信号最强点安装），室内电线及专业馈线1根，馈线长度根据现场实际确定）含运输及安装（此项为暂估价，结算时据实列支）	套	1		
(二)		管理房工程				
1		管理房刮腻子（刮2遍）	m ²	30		
2		5层通玻文件柜（高1.8m，宽0.95m，深0.39m）	套	1		
3		实木办公桌及配套椅子（样式由业主确定）（此项为暂估价，结算时据实列支）	套	2		
4		灭火器设备（8kg干粉灭火器2具+1个灭火箱）	套	2		
(三)		制度牌安装工程				
1		增加1.0PVC直喷过膜上墙安全生产制度牌（规格1.22m*1.22m）（包安装）	个	13		
2		增加1.0PVC直喷过膜上墙安全生产制度牌（规格2.44m*1.22m）（包安装）	个	3		

建筑工程预算表

工程名称：岑溪市2025年第一批中央水利发展资金小型水库工程维修养护项目

单位：元

编号	单价编号	工程或费用名称	单位	数量	单价	合计
3		0PVC直喷过膜+焊架安全生产制度牌（规格2.44m*1.22m）（包安装）增加	个	1		
二一		榕树水库维修养护				
(一)		大坝工程				
1		水库除草7次（6—10月各1次；12月1次；次年2月、4月各1次）	项	1		
2	2	内坝沥青填缝防渗	m ²	35		
(二)		管理房工程				
1		管理房刮腻子（刮2遍）	m ²	30		
2		5层通玻文件柜（高1.8m，宽0.95m，深0.39m）	套	1		
3		实木办公桌及配套椅子（样式由业主确定）（此项为暂估价，结算时据实列支）	套	2		
4		补充防汛物资（此项为暂估价，结算时据实列支）	项	1		
5		灭火器设备（8kg干粉灭火器2具+1个灭火箱）	套	2		
6	14	M7.5浆砌砖应急物资池维修	m ³	2.69		
7		排水沟（长17m）				
(1)	23	人工沟槽土方开挖	m ³	6.46		
(2)	24	M7.5浆砌砖排水沟	m ³	2.45		
(3)	25	C20砼底板，厚100mm	m ³	1.29		
(4)	26	砌体砂浆抹面，平均厚2cm，立面	m ²	19.72		
(三)		制度牌安装工程				
1		增加1.0PVC直喷过膜上墙安全生产制度牌（规格1.22m*1.22m）（包安装）	个	13		
2		增加1.0PVC直喷过膜上墙安全生产制度牌（规格2.44m*1.22m）（包安装）	个	3		
3		0PVC直喷过膜+焊架安全生产制度牌（规格2.44m*1.22m）（包安装）增加	个	1		
二二		大垌水库维修养护				
(一)		大坝工程				
1		水库除草7次（6—10月各1次；12月1次；次年2月、4月各1次）	项	1		
2	2	内坝沥青填缝防渗	m ²	47		
3		设立特征水位标识	块	1		
(二)		管理房工程				
1		管理房刮腻子（刮2遍）	m ²	60		
2		管理房补漏（此项为暂估价，结算时据实列支）	m	4.3		

建筑工程预算表

工程名称：岑溪市2025年第一批中央水利发展资金小型水库工程维修养护项目

单位：元

编号	单价编号	工程或费用名称	单位	数量	单价	合计
3		灭火器设备（8kg干粉灭火器2具+1个灭火箱）	套	2		
4		5层通玻文件柜（高1.8m，宽0.95m，深0.39m）	套	1		
5		实木办公桌及配套椅子（样式由业主确定）（此项为暂估价，结算时据实列支）	套	2		
(三)		制度牌安装工程				
1		增加1.0PVC直喷过膜上墙安全生产制度牌（规格1.22m*1.22m）（包安装）	个	13		
2		增加1.0PVC直喷过膜上墙安全生产制度牌（规格2.44m*1.22m）（包安装）	个	3		
3		0PVC直喷过膜+焊架安全生产制度牌（规格2.44m*1.22m）（包安装）增加	个	1		
二三		勒塘水库维修养护				
(一)		大坝工程				
1		水库除草7次（6—10月各1次；12月1次；次年2月、4月各1次）	项	1		
2	2	内坝沥青填缝防渗	m ²	57.06		
3		梯级道安装304不锈钢栏杆，高1.2m	m	32		
(二)		管理房工程				
1		管理房刮腻子（刮2遍）	m ²	60		
2		5层通玻文件柜（高1.8m，宽0.95m，深0.39m）	套	1		
3		实木办公桌及配套椅子（样式由业主确定）（此项为暂估价，结算时据实列支）	套	2		
4		灭火器设备（8kg干粉灭火器2具+1个灭火箱）	套	2		
(三)		制度牌安装工程				
1		增加1.0PVC直喷过膜上墙安全生产制度牌（规格1.22m*1.22m）（包安装）	个	13		
2		增加1.0PVC直喷过膜上墙安全生产制度牌（规格2.44m*1.22m）（包安装）	个	3		
3		0PVC直喷过膜+焊架安全生产制度牌（规格2.44m*1.22m）（包安装）增加	个	1		
二四		垌尾水库维修养护				
(一)		大坝工程				
1		水库除草7次（6—10月各1次；12月1次；次年2月、4月各1次）	项	1		
2	2	内坝沥青填缝防渗	m ²	65.54		

建筑工程预算表

工程名称：岑溪市2025年第一批中央水利发展资金小型水库工程维修养护项目

单位：元

编号	单价编号	工程或费用名称	单位	数量	单价	合计
3		大功率手机信号放大器增强三网信号接收三合一（山区用）（CGD三网2G通话+三网4G）（含微型直放站（功率上行 $24\pm 2\text{dBm}$ ，下行 $33\pm 2\text{dBm}$ / $37\pm 2\text{dBm}$ ；室外对数天线及专业馈线一根（选室外信号最强点安装），室内电线及专业馈线1根，馈线长度根据现场实际确定）含运输及安装（此项为暂估价，结算时据实列支）	套	1		
(二)		管理房工程				
1		管理房刮腻子（刮2遍）	m ²	60		
2		管理房补漏（此项为暂估价，结算时据实列支）	m	5		
3		物资房楼板补漏（底漆1遍+屋顶防水补漏专用涂料2遍）（此项为暂估价，结算时据实列支）	m ²	36.04		
4		5层通玻文件柜（高1.8m，宽0.95m，深0.39m）	套	1		
5		实木办公桌及配套椅子（样式由业主确定）（此项为暂估价，结算时据实列支）	套	2		
6	15	M7.5浆砌砖应急物资池修缮	m ³	2.03		
(三)		制度牌安装工程				
1		增加1.0PVC直喷过膜上墙安全生产制度牌（规格1.22m*1.22m）（包安装）	个	13		
2		增加1.0PVC直喷过膜上墙安全生产制度牌（规格2.44m*1.22m）（包安装）	个	3		
3		0PVC直喷过膜+焊架安全生产制度牌（规格2.44m*1.22m）（包安装）增加	个	1		
二五		昙兰水库维修养护				
(一)		大坝工程				
1		水库除草7次（6—10月各1次；12月1次；次年2月、4月各1次）	项	1		
2	2	内坝沥青填缝防渗	m ²	48.42		
3		梯级道安装304不锈钢栏杆，高1.2m	m	24		
4		C20砼水位桩制作及安装（含水位尺安装）	条	5		
5		大功率手机信号放大器增强三网信号接收三合一（山区用）（CGD三网2G通话+三网4G）（含微型直放站（功率上行 $24\pm 2\text{dBm}$ ，下行 $33\pm 2\text{dBm}$ / $37\pm 2\text{dBm}$ ；室外对数天线及专业馈线一根（选室外信号最强点安装），室内电线及专业馈线1根，馈线长度根据现场实际确定）含运输及安装（此项为暂估价，结算时据实列支）	套	1		
(二)		管理房工程				

建筑工程预算表

工程名称：岑溪市2025年第一批中央水利发展资金小型水库工程维修养护项目

单位：元

编号	单价编号	工程或费用名称	单位	数量	单价	合计
1		管理房刮腻子（刮2遍）	m ²	60		
2		5层通玻文件柜（高1.8m，宽0.95m，深0.39m）	套	1		
3		实木办公桌及配套椅子（样式由业主确定）（此项为暂估价，结算时据实列支）	套	2		
4		灭火器设备（8kg干粉灭火器2具+1个灭火箱）	套	2		
(三)		制度牌安装工程				
1		增加1.0PVC直喷过膜上墙安全生产制度牌（规格1.22m*1.22m）（包安装）	个	13		
2		增加1.0PVC直喷过膜上墙安全生产制度牌（规格2.44m*1.22m）（包安装）	个	3		
3		0PVC直喷过膜+焊架安全生产制度牌（规格2.44m*1.22m）（包安装）增加	个	1		
二六		兰田水库维修养护				
(一)		大坝工程				
1		水库除草7次（6—10月各1次；12月1次；次年2月、4月各1次）	项	1		
2	2	内坝沥青填缝防渗	m ²	62		
(二)		管理房工程				
1		管理房刮腻子（刮2遍）	m ²	60		
2		5层通玻文件柜（高1.8m，宽0.95m，深0.39m）	套	1		
3		实木办公桌及配套椅子（样式由业主确定）（此项为暂估价，结算时据实列支）	套	2		
4		灭火器设备（8kg干粉灭火器2具+1个灭火箱）	套	2		
(三)		制度牌安装工程				
1		增加1.0PVC直喷过膜上墙安全生产制度牌（规格1.22m*1.22m）（包安装）	个	13		
2		增加1.0PVC直喷过膜上墙安全生产制度牌（规格2.44m*1.22m）（包安装）	个	3		
3		0PVC直喷过膜+焊架安全生产制度牌（规格2.44m*1.22m）（包安装）增加	个	1		
二七		孔对冲水库维修养护				
(一)		大坝工程				
1		水库除草7次（6—10月各1次；12月1次；次年2月、4月各1次）	项	1		
2	2	内坝沥青填缝防渗	m ²	62		

建筑工程预算表

工程名称：岑溪市2025年第一批中央水利发展资金小型水库工程维修养护项目

单位：元

编号	单价编号	工程或费用名称	单位	数量	单价	合计
3		大功率手机信号放大器增强三网信号接收三合一（山区用）（CGD三网2G通话+三网4G）（含微型直放站（功率上行 $24\pm 2\text{dBm}$ ，下行 $33\pm 2\text{dBm}$ / $37\pm 2\text{dBm}$ ；室外对数天线及专业馈线一根（选室外信号最强点安装），室内电线及专业馈线1根，馈线长度根据现场实际确定）含运输及安装（此项为暂估价，结算时据实列支）	套	1		
(二)		管理房工程				
1		5层通玻文件柜（高1.8m，宽0.95m，深0.39m）	套	1		
2		实木办公桌及配套椅子（样式由业主确定）（此项为暂估价，结算时据实列支）	套	2		
3		管理房房门更换	扇	2		
(三)		制度牌安装工程				
1		增加1.0PVC直喷过膜上墙安全生产制度牌（规格1.22m*1.22m）（包安装）	个	13		
2		增加1.0PVC直喷过膜上墙安全生产制度牌（规格2.44m*1.22m）（包安装）	个	3		
3		0PVC直喷过膜+焊架安全生产制度牌（规格2.44m*1.22m）（包安装）增加	个	1		
二八		白石水库维修养护				
(一)		大坝工程				
1		水库除草7次（6—10月各1次；12月1次；次年2月、4月各1次）	项	1		
2	2	内坝沥青填缝防渗	m ²	66		
3		物资池加固（此项为暂估价，结算时据实列支）	项	1		
(二)		管理房工程				
1		5层通玻文件柜（高1.8m，宽0.95m，深0.39m）	套	1		
2		实木办公桌及配套椅子（样式由业主确定）（此项为暂估价，结算时据实列支）	套	2		
3		管理房更换窗（铝合金窗）	m ²	10.8		
4		管理房更换纱窗	m ²	8.1		
5		管理房门更换纱门	m ²	1.05		
6		灭火器设备（8kg干粉灭火器2具+1个灭火箱）	套	2		
(三)		制度牌安装工程				
1		增加1.0PVC直喷过膜上墙安全生产制度牌（规格1.22m*1.22m）（包安装）	个	13		
2		增加1.0PVC直喷过膜上墙安全生产制度牌（规格2.44m*1.22m）（包安装）	个	3		

建筑工程预算表

工程名称：岑溪市2025年第一批中央水利发展资金小型水库工程维修养护项目

单位：元

编号	单价编号	工程或费用名称	单位	数量	单价	合计
3		0PVC直喷过膜+焊架安全生产制度牌（规格2.44m*1.22m）（包安装）增加	个	1		
二九		大冲水库维修养护				
(一)		大坝工程				
1		水库除草7次（6—10月各1次；12月1次；次年2月、4月各1次）	项	1		
2	2	内坝沥青填缝防渗	m ²	72		
3		梯级道安装304不锈钢栏杆，高1.2m	m	24		
(二)		管理房工程				
1		5层通玻文件柜（高1.8m，宽0.95m，深0.39m）	套	1		
2		实木办公桌及配套椅子（样式由业主确定）（此项为暂估价，结算时据实列支）	套	2		
3		管理房更换纱窗	m ²	10.8		
4		灭火器设备（8kg干粉灭火器2具+1个灭火箱）	套	2		
(三)		制度牌安装工程				
1		增加1.0PVC直喷过膜上墙安全生产制度牌（规格1.22m*1.22m）（包安装）	个	13		
2		增加1.0PVC直喷过膜上墙安全生产制度牌（规格2.44m*1.22m）（包安装）	个	3		
3		0PVC直喷过膜+焊架安全生产制度牌（规格2.44m*1.22m）（包安装）增加	个	1		
三十		县王水库维修养护				
(一)		大坝工程				
1		水库除草7次（6—10月各1次；12月1次；次年2月、4月各1次）	项	1		
2	2	内坝沥青填缝防渗	m ²	72		
3	15	反虑体排水沟清淤，运50m	m ³	30		
(二)		管理房工程				
1		管理房刮腻子（2遍）	m ²	60		
2		管理房楼板补漏（底漆1遍+屋顶防水补漏专用涂料2遍）（此项为暂估价，结算时据实列支）	m ²	35		
3		管理房更换纱窗	m ²	10.8		
4		5层通玻文件柜（高1.8m，宽0.95m，深0.39m）	套	1		
5		实木办公桌及配套椅子（样式由业主确定）（此项为暂估价，结算时据实列支）	套	2		
6		灭火器设备（8kg干粉灭火器2具+1个灭火箱）	套	2		
(三)		制度牌安装工程				

建筑工程预算表

工程名称：岑溪市2025年第一批中央水利发展资金小型水库工程维修养护项目

单位：元

编号	单价编号	工程或费用名称	单位	数量	单价	合计
1		增加1.0PVC直喷过膜上墙安全生产制度牌（规格1.22m*1.22m）（包安装）	个	13		
2		增加1.0PVC直喷过膜上墙安全生产制度牌（规格2.44m*1.22m）（包安装）	个	3		
3		0PVC直喷过膜+焊架安全生产制度牌（规格2.44m*1.22m）（包安装）增加	个	1		
三一		定盘水库维修养护				
(一)		大坝工程				
1		水库除草7次（6—10月各1次；12月1次；次年2月、4月各1次）	项	1		
2	2	内坝沥青填缝防渗	m ²	68		
3		C20砼水位桩制作及安装（含水位尺安装）	条	10		
4		大功率手机信号放大器增强三网信号接收三合一（山区用）（CGD三网2G通话+三网4G）（含微型直放站（功率上行24±2dBm，下行33±2dBm /37±2dBm；室外对数天线及专业馈线一根（选室外信号最强点安装），室内电线及专业馈线1根，馈线长度根据现场实际确定）含运输及安装（此项为暂估价，结算时据实列支）	套	1		
(二)		管理房工程				
1		管理房楼板补漏（底漆1遍+屋顶防水补漏专用涂料2遍）（此项为暂估价，结算时据实列支）	m ²	35		
2		管理房更换纱窗	m ²	10.8		
3		5层通玻文件柜（高1.8m，宽0.95m，深0.39m）	套	1		
4		实木办公桌及配套椅子（样式由业主确定）（此项为暂估价，结算时据实列支）	套	2		
(三)		制度牌安装工程				
1		增加1.0PVC直喷过膜上墙安全生产制度牌（规格1.22m*1.22m）（包安装）	个	12		
2		增加1.0PVC直喷过膜上墙安全生产制度牌（规格2.44m*1.22m）（包安装）	个	3		
3		0PVC直喷过膜+焊架安全生产制度牌（规格2.44m*1.22m）（包安装）增加	个	1		
三二		良罗水库维修养护				
(一)		大坝工程				
1		水库除草7次（6—10月各1次；12月1次；次年2月、4月各1次）	项	1		
2		放水梯级安装304不锈钢栏杆，高1.2m	m ²	26		
(二)		管理房工程				

建筑工程预算表

工程名称：岑溪市2025年第一批中央水利发展资金小型水库工程维修养护项目

单位：元

编号	单价编号	工程或费用名称	单位	数量	单价	合计
1		5层通玻文件柜（高1.8m，宽0.95m，深0.39m）	套	1		
2		实木办公桌及配套椅子（样式由业主确定）（此项为暂估价，结算时据实列支）	套	2		
3		灭火器设备（8kg干粉灭火器2具+1个灭火箱）	套	2		
(三)		制度牌安装工程				
1		增加1.0PVC直喷过膜上墙安全生产制度牌（规格1.22m*1.22m）（包安装）	个	12		
2		增加1.0PVC直喷过膜上墙安全生产制度牌（规格2.44m*1.22m）（包安装）	个	3		
3		0PVC直喷过膜+焊架安全生产制度牌（规格2.44m*1.22m）（包安装）增加	个	1		
三三		八六塘水库维修养护				
(一)		大坝工程				
1		水库除草7次（6—10月各1次；12月1次；次年2月、4月各1次）	项	1		
2	2	内坝沥青填缝防渗	m ²	66		
3		大功率手机信号放大器增强三网信号接收三合一（山区用）（CGD三网2G通话+三网4G）（含微型直放站（功率上行24±2dBm，下行33±2dBm /37±2dBm；室外对数天线及专业馈线一根（选室外信号最强点安装），室内电线及专业馈线1根，馈线长度根据现场实际确定）含运输及安装（此项为暂估价，结算时据实列支）	套	1		
(二)		管理房工程				
1		5层通玻文件柜（高1.8m，宽0.95m，深0.39m）	套	1		
2		实木办公桌及配套椅子（样式由业主确定）（此项为暂估价，结算时据实列支）	套	2		
3		管理房门前台阶维修	项	1		
4		灭火器设备（8kg干粉灭火器2具+1个灭火箱）	套	2		
(三)		制度牌安装工程				
1		增加1.0PVC直喷过膜上墙安全生产制度牌（规格1.22m*1.22m）（包安装）	个	12		
2		增加1.0PVC直喷过膜上墙安全生产制度牌（规格2.44m*1.22m）（包安装）	个	3		
3		0PVC直喷过膜+焊架安全生产制度牌（规格2.44m*1.22m）（包安装）增加	个	1		
三四		罗斗水库维修养护				
(一)		大坝工程				

建筑工程预算表

工程名称：岑溪市2025年第一批中央水利发展资金小型水库工程维修养护项目

单位：元

编号	单价编号	工程或费用名称	单位	数量	单价	合计
1		水库除草7次（6—10月各1次；12月1次；次年2月、4月各1次）	项	1		
2	2	内坝沥青填缝防渗	m ²	66		
3	15	反滤体后排水沟清淤	m ³	52		
4		隧洞出口排水边墙渗漏水处修复（此项为暂估价，结算时据实列支）	项	1		
5		坝顶路面施工设备线路被钩机挖断，线路维修（拆除混凝土+线路维修+路面恢复）（此项为暂估价，结算时据实列支）	项	1		
6		大功率手机信号放大器增强三网信号接收三合一（山区用）（CGD三网2G通话+三网4G）（含微型直放站（功率上行24±2dBm，下行33±2dBm /37±2dBm；室外对数天线及专业馈线一根（选室外信号最强点安装），室内电线及专业馈线1根，馈线长度根据现场实际确定）含运输及安装（此项为暂估价，结算时据实列支）	套	1		
(二)		管理房工程				
1		5层通玻文件柜（高1.8m，宽0.95m，深0.39m）	套	1		
2		实木办公桌及配套椅子（样式由业主确定）（此项为暂估价，结算时据实列支）	套	2		
3		灭火器设备（8kg干粉灭火器2具+1个灭火箱）	套	2		
(三)		制度牌安装工程				
1		增加1.0PVC直喷过膜上墙安全生产制度牌（规格1.22m*1.22m）（包安装）	个	12		
2		增加1.0PVC直喷过膜上墙安全生产制度牌（规格2.44m*1.22m）（包安装）	个	3		
3		0PVC直喷过膜+焊架安全生产制度牌（规格2.44m*1.22m）（包安装）增加	个	1		
三五		榕冲水库维修养护				
(一)		大坝工程				
1		水库除草7次（6—10月各1次；12月1次；次年2月、4月各1次）	项	1		
2	2	内坝沥青填缝防渗	m ²	66		
3		放水梯级安装304不锈钢栏杆，高1.2m	m ²	24		
4		C20砼水位桩制作及安装（含水位尺安装）	条	7		
5		更换水位尺安装	条	3		
6		溢洪道交通桥右侧防护栏杆拆除重建（此项为暂估价，结算时据实列支）	m	6		
7		2m ³ 304不锈钢放水塔及配件	套	1		

建筑工程预算表

工程名称：岑溪市2025年第一批中央水利发展资金小型水库工程维修养护项目

单位：元

编号	单价编号	工程或费用名称	单位	数量	单价	合计
8		304不锈钢防护栏杆，高1.2m（管理房前）	m	7		
9		坝顶路面施工设备线路被钩机挖断，线路维修（拆除混凝土+线路维修+路面恢复）（此项为暂估价，结算时据实列支）	项	1		
10		大功率手机信号放大器增强三网信号接收三合一（山区用）（CGD三网2G通话+三网4G）（含微型直放站（功率上行24±2dBm，下行33±2dBm /37±2dBm；室外对数天线及专业馈线一根（选室外信号最强点安装），室内电线及专业馈线1根，馈线长度根据现场实际确定）含运输及安装（此项为暂估价，结算时据实列支）	套	1		
(二)		管理房工程				
1		5层通玻文件柜（高1.8m，宽0.95m，深0.39m）	套	1		
2		实木办公桌及配套椅子（样式由业主确定）（此项为暂估价，结算时据实列支）	套	2		
3		灭火器设备（8kg干粉灭火器2具+1个灭火箱）	套	2		
4		管理房刮腻子（刮2遍）	m ²	60		
5		排水沟（管理房+物资房长25m；内空0.3*0.4）				
(1)	27	人工土方沟槽开挖，挑运50m	m ³	8.25		
(2)	25	C20砼底板，厚100mm	m ³	1.65		
(3)	24	管理房后M7.5浆砌砖排水沟	m ³	3.6		
(4)	26	1：2水泥砂浆抹立面，厚20mm	m ²	20		
(5)	28	1：2水泥砂浆抹平面，厚20mm	m ²	9		
(三)		制度牌安装工程				
1		增加1.0PVC直喷过膜上墙安全生产制度牌（规格1.22m*1.22m）（包安装）	个	12		
2		增加1.0PVC直喷过膜上墙安全生产制度牌（规格2.44m*1.22m）（包安装）	个	3		
3		0PVC直喷过膜+焊架安全生产制度牌（规格2.44m*1.22m）（包安装）增加	个	1		

机电设备及安装工程预算表

工程名称：岑溪市2025年第一批中央水利发展资金小型水库工程维修养护项目

单位：元

编号	单价 编号	名称及规格	单位	数量	单价		合计	
					设备费	安装费	设备费	安装费
第二部分 机电设备及安装工程								
一		大汪水库维修养护						
(一)		防水止水阀胶更换	项	1				
(二)		水闸螺杆上油	项	1				
二		古麻水库维修养护						
(一)		放水塔灯及开关更换维修	项	1				
(二)		水库用电线路迁移	m	50				
(三)	29	电线杆迁移	根	4				
(四)		尾水闸阀更换						
1	30	尾水闸阀更换（41H-16 DN500）	个	2				
2		阀门二次运输（每个阀门重 量为1.05t，从水库坝顶运至 外坡坝脚距离200m左右）	%	5				
三		珊瑚坪水库维修养护						
(一)		水闸螺杆上油	项	1				
四		黄岭水库维修养护						
(一)		水闸螺杆上油	项	1				
五		昙京水库维修养护						
(一)		管理房线路及开关更换（此 项为暂估价，结算时据实列 支）	项	1				
六		葵山水库维修养护						
(一)		管理房线路及开关更换（此 项为暂估价，结算时据实列 支）	项	1				
七		石膏水库维修养护						
(一)		管理房线路及开关更换（此 项为暂估价，结算时据实列 支）	项	1				
八		永义水库维修养护						
(一)		更换物资管理房线路（此项 为暂估价，结算时据实列 支）	项	1				
九		良罗水库维修养护						
(一)		螺旋节能灯泡（25w）	个	5				
(二)		杆塔、底拉盘						
1	31	电杆（锥杆 φ 150，8m）	根	60				

机电设备及安装工程预算表

工程名称：岑溪市2025年第一批中央水利发展资金小型水库工程维修养护项目

单位：元

编号	单价 编号	名称及规格	单位	数量	单价		合计	
					设备费	安装费	设备费	安装费
2		拉线盘(Φ400×800)	件	30				
3		运杂费(山路较窄,部分地区无道路)	%	7.5				
(三)		线材						
1	32	铜芯塑料绝缘导线 BV-25	m/单 线	6000				
(四)		绝缘子、金具						
1		悬式玻璃瓷瓶(LXP-40)	片	60				
2		直角挂板	只	60				
3		球头挂环(Q-7)	只	60				
4		楔形线夹(NX-1)	只	60				
5		UT线夹(NUT-1)	只	60				
(五)		横担、铁件						
1		两线横担安装及U型抱箍安装	组	60				
十		罗斗水库维修养护						
(一)		杆塔、底拉盘						
1	31	电杆(锥杆Φ150, 8m)	根	40				
2		拉线盘(Φ400×800)	件	20				
3		运杂费(山路较窄,部分地区无道路)	%	7.5				
(二)		线材						
1	32	铜芯塑料绝缘导线 BV-25	m/单 线	4000				
(三)		绝缘子、金具						
1		悬式玻璃瓷瓶(LXP-40)	片	40				
2		直角挂板	只	40				
3		球头挂环(Q-7)	只	40				
4		楔形线夹(NX-1)	只	40				
5		UT线夹(NUT-1)	只	40				
(四)		横担、铁件						
1		两线横担安装及U型抱箍安装	组	40				

临时工程预算表

工程名称：岑溪市2025年第一批中央水利发展资金小型水库工程维修养护项目
单位： 元

编号	单价编号	工程或费用名称	单位	数量	单价	合计
第四部分 临时工程						
一		其他施工临时工程	%	1		
二		施工房屋建筑工程	%	1		

独立费用预算表

工程名称：岑溪市2025年第一批中央水利发展资金小型水库工程维修养护项目 单位：万元

编号	工程或费用名称	金额	计算式
第五部分 独立费用			
(一)	建筑工程意外伤害保险费		建安工程费*0.3%