

城东镇华堂村风貌提升工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：

梧州市万秀区城东镇人民政府

(单位盖章)



造价咨询人：

广西众联工程项目管理有限公司

(单位盖章)



2025年11月24日

软件名称及版本号：广龙软件 23.0.2
工程计价软件测评合格编号：2016J03*2023S03

城东镇华堂村风貌提升工程

招标工程量清单

招标人:

梧州市万秀区城东镇
人民政府
(单位盖章)

造价咨询人:

广西众联工程项目管
理有限公司
(单位资质专用章)


法定代表人
或其授权人:


(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:


(签字或盖章)

编制人:


(造价人员签字)

复核人:


(造价工程师签字盖专用章)
有效期至:2029年11月15日

编制时间: 2025年11月24日 复核时间: 2025年11月24日

总 说 明

工程名称：城东镇华堂村风貌提升工程

第1页 共1页

一、工程概况： 1. 工程名称：城东镇华堂村风貌提升工程 2. 建设单位：梧州市万秀区城东镇人民政府 3. 建设地点：梧州市万秀区城东镇华堂村 4. 建设内容：村委新建排水沟、围墙、戏台、场地硬化等；村民活动中心新建棚架、石材坐凳、风雨廊，场地硬化等；新建山景栈道、湖景栈道及精神堡垒等。 二、编制依据： 1. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《〈建设工程工程量清单计价规范〉（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》、《〈建设工程工程量计算规范〉（GB50854~50862-2013）广西壮族自治区实施细则（修订本）》； 2. 2024年《广西建筑装饰装修工程消耗量定额》； 3. 2023年《广西安装工程消耗量定额》； 4. 2022年《广西市政工程消耗量定额》； 5. 2021年《广西园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》； 6. 2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》； 7. 《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标[2019]12号文）； 8. 《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2023]7号）； 9. 建设工程项目有关的标准、规范、技术资料； 10. 其他相关资料； 三、材料价格： 1. 材料价格按2025年第9期《梧州市建设工程造价信息》除税价格计算,对于梧州市没有发布价格信息的材料，参考周边城市信息价，对于工程信息价没有发布的材料，其价格参照市场价。
--

单位工程投标报价汇总表

工程名称：城东镇华堂村风貌提升工程 第1页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
村委			
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
	工程总价汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
戏台			
一	2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
	工程总价汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
村民活动中心			
一	2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
	工程总价汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
精神堡垒			

单位工程投标报价汇总表

工程名称：城东镇华堂村风貌提升工程

第2页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
一	2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
	工程总价汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
湖景栈道			
一	2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
	工程总价汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
山景栈道			
一	2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
	工程总价汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
风雨廊			
一	2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法		

单位工程投标报价汇总表

工程名称：城东镇华堂村风貌提升工程

第3页 共3页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城东镇华堂村风貌提升工程

第1页 共16页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
村委							
		分部分项工程					
		分部工程					
		排水沟工程					
1	040101002001	挖沟槽土方（就近堆放） 1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详设计图纸	m³	10.10			
2	040103001001	回填方 1. 密实度要求：符合设计和规范的要求 2. 填方材料品种：符合相关要求	m³	4.46			
3	040201022001	排水沟 1. M7.5浆砌标准砖，20mm厚1:2水泥砂浆抹面 2. 100mm厚C15砼底板 3. 底板每5m设置一道伸缩缝，边墙每10m设置一道伸缩缝，采用沥青木板和水泥砂浆填缝	m	80.35			
		围墙工程					
4	040101002002	挖沟槽土方（就近堆放） 1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详设计图纸	m³	11.40			
5	040103001002	回填方 1. 密实度要求：符合设计和规范的要求 2. 填方材料品种：符合相关要求	m³	3.29			
6	040305001001	垫层 1. 100mm厚C15砼垫层	m³	3.80			
7	040305004001	砖砌体 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体厚度:240mm 3. 砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆	m³	40.33			
8	040305004002	砖柱 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 柱类型、周长:矩形，240×480mm 3. 砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆	m³	4.50			
9	040308001001	水泥砂浆抹面 1. 20mm厚1:2水泥砂浆抹面	m²	378.88			
10	010901001001	瓦屋面 1. 瓦品种、规格:成品琉璃瓦（铺在压顶面上） 2. 20mm厚1:2.5水泥砂浆粘贴层	m²	50.10			
11	011406001001	抹灰面油漆 1. 围墙外表面刷油漆	m²	189.44			
		舞台工程					
12	040101002003	挖沟槽土方（就近堆放） 1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详设计图纸	m³	9.89			
13	040103001003	回填方 1. 密实度要求：符合设计和规范的要求 2. 填方材料品种：符合相关要求	m³	17.37			
14	040305001002	垫层 1. 100mm厚C15砼垫层	m³	2.03			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城东镇华堂村风貌提升工程

第2页 共16页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
15	040305004003	砖砌体 1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 墙体厚度：240mm 3. 砂浆种类、强度等级：M7.5水泥砂浆	m³	24.23			
16	040308001002	水泥砂浆抹面 1. 20mm厚1:2水泥砂浆抹面	m²	113.73			
17	010901001002	瓦屋面 1. 瓦品种、规格：成品琉璃瓦（铺在压顶面上） 2. 20mm厚1:2.5水泥砂浆粘贴层	m²	16.04			
18	011406001002	抹灰面油漆 1. 围墙外表面刷油漆	m²	56.87			
19	040303024001	台阶 1. 名称、部位：台阶 2. 混凝土种类、强度等级：C20混凝土 3. 含模板制作、安装	m³	1.79			
20	040202011001	碎石 1. 100mm厚级配碎石垫层	m²	45.32			
21	040203007001	水泥混凝土 1. 150mm厚C20砼 2. 含养护、模板制作、安装、拆除等	m²	50.00			
22	040308001003	水泥砂浆抹面 1. 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平	m²	50.00			
		地面硬化工程					
23	040101002004	挖沟槽土方（就近堆放） 1. 土壤类别：综合考虑 2. 挖土深度：详设计图纸	m³	151.35			
24	040103001004	回填方 1. 密实度要求：符合设计和规范的要求 2. 填方材料品种：符合相关要求	m³	40.58			
25	040202001001	路床(槽)整形	m²	1231.19			
26	040202011002	碎石 1. 100mm厚级配碎石垫层	m²	1231.19			
27	040203007002	水泥混凝土 1. 150mm厚C25砼地面 2. 含养护、模板制作、安装、拆除等	m²	1231.19			
28	011406001003	丙烯酸地坪漆3遍（蓝色）	m²	359.28			
29	011406001004	丙烯酸地坪漆3遍（红色）	m²	241.80			
30	040205006001	标线 1. 100mm宽白漆画线	m²	21.21			
		混凝土路面					
31	040202001002	路床(槽)整形	m²	52.61			
32	040202011003	碎石 1. 150mm厚级配碎石垫层	m²	52.61			
33	040203007003	水泥混凝土 1. 100mm厚C25细石砼地面 2. 含养护、模板制作、安装、拆除等	m²	52.61			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城东镇华堂村风貌提升工程

第3页 共16页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
戏台							
		分部分项工程					
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
34	010501001001	垫层 1. 混凝土种类：泵商砼 2. 混凝土强度等级：C15	m³	1.09			
35	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类：泵商砼 2. 混凝土强度等级：C25	m³	2.52			
36	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类：泵商砼 2. 混凝土强度等级：C25	m³	1.01			
37	010515001001	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400 ￠10以内	t	0.132			
38	010515001002	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400 ￠10以上	t	0.125			
39	010516002001	预埋铁件	t	0.084			
	0106	金属结构工程					
40	010603003001	钢管柱 1. 钢材品种、规格：Φ250×8mm圆通 2. 单根柱质量：3t以内 3. 含制作、安装、运输 4. 运距：1km	t	0.630			
41	010604001001	钢梁（横梁） 1. 钢材品种、规格：250×350×6mm镀锌方通 2. 单根质量：3t以内 3. 含制作、安装、运输 4. 运距：1km	t	1.797			
42	010604001002	钢梁（横梁） 1. 钢材品种、规格：□250×6mm镀锌方	t	0.487			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城东镇华堂村风貌提升工程

第4页 共16页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		通 2. 单根质量:3t以内 3. 含制作、安装、运输 4. 运距:1km					
43	010604001003	钢梁(斜梁) 1. 钢材品种、规格:100×200×5镀锌方通 2. 单根质量:3t以内 3. 含制作、安装、运输 4. 运距:1km	t	0.311			
44	010606001001	钢支撑 1. 钢材品种、规格:100×200×5镀锌方通 2. 含制作、安装、运输 3. 运距:1km	t	0.186			
45	010606002001	钢檩条 1. 钢材品种、规格:50×100×4镀锌扁通 2. 含制作、安装、运输 3. 运距:1km	t	1.054			
46	010606013001	零星钢构件 1. 钢材品种、规格:□50×3方通 2. 含制作、安装、运输 3. 运距:1km	t	0.004			
	010901	瓦、型材及其他屋面					
47	010901001001	瓦屋面 1. 瓦品种、规格:成品灰色琉璃瓦(铺在镀锌扁通龙骨上)	m ²	70.10			
48	020602011001	成品屋脊构件翘角	个	6			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
49	011208001001	柱(梁)面装饰 1. 深色木铝合金柱脚	m ²	2.00			
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
50	011405001001	金属面油漆 1. 深木纹烤漆二遍	m ²	161.05			
	0115	其他装饰工程					
51	011507001001	牌匾 1. 500×1900mm铝合金牌匾 2. 含“团、结、大、戏、台”五个字,具体样式有专业公司订做	m ²	0.95			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
52	011702001001	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	m ²	2.64			
53	011702001002	独立基础 胶合板模板 木支撑	m ²	6.96			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城东镇华堂村风貌提升工程

第5页 共16页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
54	011702002001	矩形柱 胶合板模板 钢支撑	m²	9.00			
	011708	混凝土运输及泵送					
55	桂011708002001	混凝土泵送	m³	4.68			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
村民活动中心							
		分部分项工程					
	010101	土方工程					
56	010101004001	挖基坑（沟槽）土方（就近堆放） 1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详设计图纸	m³	30.20			
57	010103001001	回填方 1. 密实度要求: 符合设计和规范的要求 2. 填方材料品种: 符合相关要求	m³	22.31			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
58	010501001001	垫层 1. 混凝土种类: 泵商砼 2. 混凝土强度等级: C15	m³	1.33			
59	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类: 泵商砼 2. 混凝土强度等级: C25	m³	5.32			
60	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类: 泵商砼 2. 混凝土强度等级: C25	m³	1.24			
61	010515001001	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格: HRB400 ￠10以内	t	0.399			
62	010515001002	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格: HRB400 ￠10以上	t	0.195			
63	010516002001	铁件	t	0.329			
	0106	金属结构工程					
64	010603003001	钢管柱 1. 钢材品种、规格: Φ150×5mm钢管 2. 单根柱质量:3t以内 3. 含制作、安装、运输 4. 运距:1km	t	1.523			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城东镇华堂村风貌提升工程

第6页 共16页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
65	010602003001	钢桁架 1. 钢材品种、规格：上下弦杆□40×60×3方管、腹杆L40×3角钢 2. 单榀质量：3t以内 3. 含制作、安装、运输 4. 运距：1km	t	2.428			
66	010606002001	钢檩条 1. 钢材品种、规格：□40×60×3方管 2. 含制作、安装、运输 3. 运距：1km	t	2.967			
	010901	瓦、型材及其他屋面					
67	010901002001	型材屋面 1. 采用100mm保温彩钢屋面板(0.6厚彩钢+9厚防火棉+0.5厚侯彩钢板)，深灰色。	m ²	588.51			
68	020302002001	仿古树脂瓦滴水 1. 200mm宽仿古树脂瓦滴水(灰色)	m	122.90			
	0115	其他装饰工程					
69	020202006001	石材坐凳 1. 300×600×50mm光面黄锈石，20mm厚1:3水泥砂浆 2. 300×600×20mm烧面黄锈石，20mm厚1:3水泥砂浆(立面) 3. 防潮层，20mm厚1:2.5水泥砂浆内掺5%防水剂 4. 机砖砌体，M7.5水泥砂浆砌筑 5. 100mm厚C15混凝土垫层	m	15.62			
		混凝土地面					
70	040202001001	路床(槽)整形	m ²	730.94			
71	040202011001	碎石 1. 150mm厚级配碎石垫层	m ²	619.08			
72	040202011002	碎石 1. 200mm厚级配碎石垫层	m ²	111.86			
73	040203007001	水泥混凝土 1. 100mm厚C25细石砼地面 2. 含养护、模板制作、安装、拆除等	m ²	619.08			
74	040203007002	水泥混凝土 1. 150mm厚C25细石砼地面 2. 含养护、模板制作、安装、拆除等	m ²	111.86			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
75	011702001001	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	m ²	4.84			
76	011702001002	独立基础 胶合板模板 木支撑	m ²	19.36			
77	011702002001	矩形柱 胶合板模板 钢支撑	m ²	9.90			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城东镇华堂村风貌提升工程

第7页 共16页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
	011708	混凝土运输及泵送					
78	桂011708002001	混凝土泵送	m³	8.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
精神堡垒							
		分部分项工程					
	010101	土方工程					
79	010101004001	挖基坑土方（就近堆放） 1. 土壤类别：综合考虑 2. 挖土深度：详设计图纸	m³	8.19			
80	010103001001	回填方 1. 密实度要求：符合设计和规范要求 2. 填方材料品种：符合相关要求	m³	1.56			
	0104	砌筑工程					
81	010401001001	砖基础 1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 砂浆种类、强度等级：M7.5水泥砂浆	m³	1.81			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
82	040303001001	混凝土垫层 1. 混凝土种类：泵商砼 2. 混凝土强度等级：C15	m³	0.38			
83	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类：泵商砼 2. 混凝土强度等级：C25	m³	1.47			
84	010504001001	直形墙 1. 混凝土种类：泵商砼 2. 混凝土强度等级：C25	m³	2.32			
85	010515001001	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400 Φ10以内	t	0.143			
86	010515001002	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400 Φ10以上	t	0.027			
87	010516002001	预埋铁件	t	0.005			
	0106	金属结构工程					
88	010606013001	零星钢构件	t	0.132			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城东镇华堂村风貌提升工程

第8页 共16页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		1. 钢材品种、规格:60×100×3不锈钢扁通 2. 含制作、安装、运输 3. 运距:1km					
	0111	楼地面装饰工程					
89	011102003001	块料楼地面 1. 300×600×20mm光面黄锈石 2. 20mm厚1:2.5水泥砂浆	m ²	1.87			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
90	桂011204007001	块料墙面 1. 20mm厚文化砖, 红色 2. 20mm厚1:2.5水泥砂浆	m ²	14.81			
91	011207001001	墙面装饰板 1. 2mm厚不锈钢板, 咖啡色 2. 龙骨, 咖啡色	m ²	11.26			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
92	011702001001	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	m ²	0.80			
93	011702001002	独立基础 胶合板模板 木支撑	m ²	3.48			
94	011702011001	直形墙	m ²	19.83			
	011708	混凝土运输及泵送					
95	桂011708002001	混凝土泵送	m ³	4.23			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
湖景栈道							
		分部分项工程					
	010101	土方工程					
96	010101004001	挖基坑(沟槽)土方(就近堆放)	m ³	344.82			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城东镇华堂村风貌提升工程

第9页 共16页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详设计图纸					
97	010103001001	回填方 1. 密实度要求:符合设计和规范要求 2. 填方材料品种:符合相关要求	m³	262.97			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
98	010501001001	垫层 1. 混凝土种类:泵商砼 2. 混凝土强度等级: C15	m³	22.74			
99	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类:泵商砼 2. 混凝土强度等级: C25	m³	47.77			
100	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类:泵商砼 2. 混凝土强度等级: C25	m³	21.87			
101	010515001001	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格: HRB400 Φ10以内	t	6.764			
102	010515001002	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格: HRB400 Φ10以上	t	2.387			
103	010516002001	铁件	t	0.500			
	0106	金属结构工程					
104	010603003001	钢柱 1. 钢材品种、规格: □200×8mm镀锌方通 2. 单根柱质量:3t以内 3. 含制作、安装、运输 4. 运距:1km	t	1.485			
105	010603003002	钢柱 1. 钢材品种、规格: □150×8mm镀锌方通 2. 单根柱质量:3t以内 3. 含制作、安装、运输 4. 运距:1km	t	3.096			
106	010604001001	钢梁 1. 钢材品种、规格: □200×8mm镀锌方通 2. 单根质量:3t以内 3. 含制作、安装、运输 4. 运距:1km	t	1.761			
107	010604001002	钢梁 1. 钢材品种、规格: [120槽钢 2. 单根质量:3t以内 3. 含制作、安装、运输 4. 运距:1km	t	1.683			
108	010602001001	钢屋架 1. 钢材品种、规格: 50×100×5mm镀锌方通 2. 单榀质量:3t以内 3. 含制作、安装、运输 4. 运距:1km	t	5.776			
109	010606007001	钢走道 1. 钢材品种、规	t	22.365			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城东镇华堂村风貌提升工程

第10页 共16页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		格:HM200×150×6×9mm 2. 含制作、安装、运输 3. 运距:1km					
110	010606007002	钢走道 1. 钢材品种、规格:HM150×100×6×9mm 2. 含制作、安装、运输 3. 运距:1km	t	1.293			
111	010606007003	钢走道 1. 钢材品种、规格:100×150×5mm镀锌扁通 2. 含制作、安装、运输 3. 运距:1km	t	0.170			
112	010605001001	钢板楼板 1. 5mm厚花纹钢板(地面)	m ²	126.00			
113	010605001002	屋面板 1. 100mm厚保温彩钢屋面板	m ²	42.00			
114	010605002001	钢板墙板 1. 30mm厚单面彩钢保温板	m ²	180.54			
	0108	门窗工程					
115	010802001001	铝合金平开门 1. 洞口面积: >2m ² 2. 6063-T5型材铝合金框, 门型材壁厚2.2mm 3. 玻璃品种、厚度: LOW-E 6mm+9A+6mm中空玻璃 4. 含制作、安装、运输	m ²	2.00			
116	010802001002	铝合金推拉门 1. 洞口面积: >2m ² 2. 6063-T5型材铝合金框, 门型材壁厚2.2mm 3. 玻璃品种、厚度: LOW-E 6mm+9A+6mm中空玻璃 4. 含制作、安装、运输	m ²	20.38			
117	010807001001	铝合金推拉窗 1. 洞口面积: ≤2m ² 2. 框、扇材质: 60系列, 普通铝合金框, 壁厚≥1.4, 其他满足设计要求 3. 玻璃品种、厚度: LOW-E 6mm+9A+6mm中空玻璃 4. 含制作、安装、运输	m ²	1.31			
118	010807001002	铝合金下悬窗 1. 洞口面积: ≤2m ² 2. 框、扇材质: 60系列, 普通铝合金框, 壁厚≥1.4, 其他满足设计要求 3. 玻璃品种、厚度: LOW-E 6mm+9A+6mm中空玻璃 4. 含制作、安装、运输	m ²	8.05			
119	010807001003	铝合金固定窗 1. 洞口面积: ≤2m ² 2. 框、扇材质: 60系列, 普通铝合金框, 壁厚≥1.4, 其他满足设计要求 3. 玻璃品种、厚度: LOW-E 6mm+9A+6mm中空玻璃 4. 含制作、安装、运输	m ²	5.04			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城东镇华堂村风貌提升工程

第11页 共16页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
120	010807001004	铝合金固定窗 1. 洞口面积：>2㎡ 2. 框、扇材质：60系列，普通铝合金框，壁厚≥1.4，其他满足设计要求 3. 玻璃品种、厚度：LOW-E 6mm+9A+6mm中空玻璃 4. 含制作、安装、运输	㎡	53.84			
	0111	楼地面装饰工程					
121	011104002001	竹、木(复合)地板 1. 200×2000×25mm塑木地板，留缝5mm 2. 龙骨：40×75×4mm镀锌方通@400	㎡	683.61			
122	011104002002	竹、木(复合)地板 1. 200×2000×25mm塑木地板，留缝5mm 2. 龙骨：□50×4mm镀锌方通@600	㎡	16.19			
123	011104002003	竹、木(复合)地板 1. 200×2000×25mm塑木地板，留缝5mm	㎡	54.57			
124	011106007001	木板台阶面层 1. 300×2000×25mm塑木地板（踏面） 2. 100×1000×25mm塑木地板，留缝5mm（踢面） 3. L50×4mm角钢龙骨	㎡	2.91			
	0115	其他装饰工程					
125	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板 1. 高度：H=1.28米 2. 扶手材料种类、规格：40×60×3mm镀锌扁通 3. 栏杆材料种类、规格：立杆40×60×3mm镀锌扁通间距1300mm，栏杆40×40×3mm镀锌扁通间距100mm，底栏杆□100×4mm镀锌方通 4. 材质：304材质	m	54.86			
126	011503002001	防腐木栏杆 1. 防腐木扶手，按形加工，螺栓固定 2. 6mm厚镀锌钢板，扶手下底 3. 10mm厚镀锌钢板@1200mm栏杆，咖啡色氟碳漆 4. φ8钢索，预留孔洞φ10 5. □125×5镀锌方通栏杆底，咖啡色氟碳漆	m	267.00			
127	020510004001	成品坐凳 1. 铝合金凳体+塑木坐凳面 2. 尺寸：长1.8m，宽0.4m	套	7			
		山道					
128	040202001001	路床(槽)整形	㎡	47.31			
129	040202011001	碎石 1. 150mm厚级配碎石垫层	㎡	47.31			
130	040203007001	水泥混凝土 1. 100mm厚C25细石砼地面 2. 含养护、模板制作、安装、拆除等	㎡	32.61			
131	040303024001	混凝土台阶 1. 100mm厚C25混凝土台阶	㎡	2.72			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城东镇华堂村风貌提升工程

第12页 共16页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
132	011702001001	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	m ²	69.96			
133	011702001002	独立基础 胶合板模板 木支撑	m ²	164.12			
134	011702002001	矩形柱 胶合板模板 钢支撑	m ²	249.22			
	011708	混凝土运输及泵送					
135	桂011708002001	混凝土泵送	m ³	93.65			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
山景栈道							
		分部分项工程					
	010101	土方工程					
136	010101004001	挖基坑(沟槽)土方(就近堆放) 1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详设计图纸	m ³	194.60			
137	010103001001	回填方 1. 密实度要求:符合设计和规范的要求 2. 填方材料品种:符合相关要求	m ³	143.03			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
138	010501001001	垫层 1. 混凝土种类:泵商砼 2. 混凝土强度等级:C15	m ³	14.13			
139	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类:泵商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	32.06			
140	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类:泵商砼	m ³	24.74			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城东镇华堂村风貌提升工程					第13页 共16页		
序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		2. 混凝土强度等级：C25					
141	010515001001	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400 ￠10以内	t	5.098			
142	010515001002	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HRB400 ￠10以上	t	1.799			
143	010516002001	铁件	t	0.010			
	0106	金属结构工程					
144	010603001001	钢柱 1. 钢材品种、规格:HM200×150×6×9mm 2. 单根柱质量:3t以内 3. 含制作、安装、运输 4. 运距:1km	t	0.525			
145	010606007001	钢走道 1. 钢材品种、规格:HM200×150×6×9mm 2. 含制作、安装、运输 3. 运距:1km	t	12.187			
146	010606007002	钢走道 1. 钢材品种、规格:HM150×100×6×9mm 2. 含制作、安装、运输 3. 运距:1km	t	0.293			
	0111	楼地面装饰工程					
147	011104002001	竹、木(复合)地板（有基础及钢构位置） 1. 200×2000×25mm塑木地板，留缝5mm 2. 龙骨：□50×4mm镀锌方通@400	m²	279.22			
148	011104002002	竹、木(复合)地板（通用位置） 1. 200×1000×25mm塑木地板，留缝5mm 2. 龙骨：□50×4mm镀锌方通@400	m²	275.48			
149	011106007001	木板台阶面层 1. 300×2000×25mm塑木地板（踏面） 2. 100×1000×25mm塑木地板，留缝5mm（踢面） 3. L50×4mm角钢龙骨、□50×100×4mm镀锌扁通斜撑	m²	4.59			
	0115	其他装饰工程					
150	011503002001	防腐木栏杆 1. 防腐木扶手，按形加工，螺栓固定 2. 6mm厚镀锌钢板，扶手底 3. 10mm厚镀锌钢板@1200mm栏杆，咖啡色氟碳漆 4. Φ8钢索，预留孔洞Φ10 5. □125×5镀锌方通栏杆底，咖啡色氟碳漆	m	270.00			
151	020510004001	成品坐凳 1. 铝合金凳体+塑木坐凳面 2. 尺寸：长1.8m，宽0.4m	套	5			
		混凝土地面					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城东镇华堂村风貌提升工程

第14页 共16页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
152	040202001001	路床(槽)整形	m ²	327.61			
153	040202011001	碎石 1. 150mm厚级配碎石垫层	m ²	327.61			
154	040203007001	水泥混凝土 1. 100mm厚C25细石砼地面 2. 含养护、模板制作、安装、拆除等	m ²	52.13			
155	040203007002	水泥混凝土 1. 100mm厚C20砼地面 2. 含养护、模板制作、安装、拆除等	m ²	275.48			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
156	011702001001	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	m ²	36.13			
157	011702001002	独立基础 胶合板模板 木支撑	m ²	98.27			
158	011702002001	矩形柱 胶合板模板 钢支撑	m ²	282.69			
	011708	混凝土运输及泵送					
159	桂011708002001	混凝土泵送	m ³	71.92			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
风雨廊							
		分部分项工程					
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
160	010507007001	其他构件 1. 70mm厚C20细石混凝土	m ³	0.18			
161	010516002001	预埋铁件	t	0.201			
	0106	金属结构工程					
162	010603003001	钢管柱 1. 钢材品种、规格：φ250×8mm圆通 2. 单根柱质量：3t以内	t	1.725			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城东镇华堂村风貌提升工程

第15页 共16页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		3. 含制作、安装、运输 4. 运距:1km					
163	010604001001	钢梁（横梁） 1. 钢材品种、规格:□250×6mm镀锌方通 2. 单根质量:3t以内 3. 含制作、安装、运输 4. 运距:1km	t	2.461			
164	010604001002	钢梁（斜梁） 1. 钢材品种、规格:100×200×5镀锌方通 2. 单根质量:3t以内 3. 含制作、安装、运输 4. 运距:1km	t	0.537			
165	010606001001	钢支撑 1. 钢材品种、规格:□200×4mm镀锌方通 2. 含制作、安装、运输 3. 运距:1km	t	0.357			
166	010606002001	钢檩条 1. 钢材品种、规格:50×100×4镀锌扁通 2. 含制作、安装、运输 3. 运距:1km	t	1.131			
167	010606013001	零星钢构件 1. 钢材品种、规格:□50×3方通、L50×3角钢 2. 含制作、安装、运输 3. 运距:1km	t	0.266			
	010901	瓦、型材及其他屋面					
168	010901001001	瓦屋面 1. 瓦品种、规格:成品灰色琉璃瓦（铺在镀锌扁通龙骨上）	m ²	73.96			
169	020602011001	成品屋脊构件翘角	个	6			
	0111	楼地面装饰工程					
170	020510004001	坐凳面 1. 150×30mm通长塑木，留缝5mm	m ²	9.80			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
171	011201004001	立面砂浆找平层 1. 基层类型:混凝土墙 2. 找平层厚度、砂浆种类、配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平	m ²	42.92			
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
172	011405001001	金属面油漆 1. 深木纹烤漆二遍	m ²	225.17			
173	011406001001	抹灰面油漆 1. 浅灰色外墙漆	m ²	42.92			
	0115	其他装饰工程					
174	011507001001	牌匾 1. 400×1300mm铝合金牌匾 2. 含“华、榕、亭”三个字，具体样式有专业公司订做	m ²	0.52			
		小 计					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：城东镇华堂村风貌提升工程

第1页 共1页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
村委						
一		2022市政综合工程(单价合同)一般计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
戏台						
一		2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
村民活动中心						
一		2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
精神堡垒						
一		2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
湖景栈道						
一		2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
山景栈道						
一		2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
风雨廊						
一		2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
		合计				

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：城东镇华堂村风貌提升工程			第1页 共2页
序号	项目名称	金额(元)	备注
村委			
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	556.08	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
戏台			
一	2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	134.33	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
村民活动中心			
一	2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	517.13	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
精神堡垒			
一	2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	38.12	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
湖景栈道			
一	2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	2157.36	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
山景栈道			
一	2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法		

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：城东镇华堂村风貌提升工程

第2页 共2页

[illegible]

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

主要材料及价格表

工程名称：城东镇华堂村风貌提升工程

第1页 共7页

序号	材料编号	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
		◆人工◆			
1	000301000	建筑装饰人工	元		
2	000701000	市政人工	元		
3	000901000	园林绿化人工	元		
4	001101000	古建筑人工	元		
5	RB--1-1	铝合金及塑木成品坐凳 人工费	套		
		◆材料◆			
1	010000102-1	□50×3方通	t		
2	010000102-2	40×60×3方管	t		
3	010000102-3	HM200×150×6×9mm	t		
4	010000102-4	HM150×100×6×9mm	t		
5	010000102-5	40×75×4mm镀锌方通	t		
6	010000102-5	□50×4mm镀锌方通	t		
7	010000102-6	100×150×5mm镀锌扁通	t		
8	010000102-6	L50×4mm角钢	t		
9	010000102-7	□50×4mm镀锌方通	t		
10	010000102-8	L50×4mm角钢龙骨	t		
11	010000103	型钢(综合)	kg		
12	010103001	热轧带肋钢筋HRB400 10以内(综合)	t		
13	010103002	热轧带肋钢筋HRB400 10以上(综合)	t		
14	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
15	010310002	镀锌铁丝 Φ4	kg		
16	010310003	镀锌铁丝 Φ3.5	kg		
17	010310013	镀锌铁丝 Φ0.7	kg		
18	010310015	镀锌铁丝 Φ0.7~1.2	kg		
19	010501001	钢丝绳(综合)	kg		
20	010501001-1	钢丝绳(综合)	kg		
21	010902011-1	□125×5镀锌方通	t		
22	010902011-2	Φ8钢索	t		
23	010903001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	kg		
24	011301001-1	10mm厚镀锌钢板	t		
25	011301001-2	6mm厚镀锌钢板	t		
26	012901031-10	100×200×5镀锌方通	t		
27	012901031-11	100×200×5镀锌方通	t		
28	012901031-11	60×100×3不锈钢扁通	t		
29	012901031-11	□200×4mm镀锌方通	t		
30	012901031-12	50×100×4镀锌扁通	t		
31	012901031-13	L50×3角钢	t		
32	012901031-14	250×350×6mm镀锌方通	t		
33	012901031-15	40×60×3方管	t		
34	012901031-16	200×8mm镀锌方通	t		
35	012901031-16	L40×3角钢	t		
36	012901031-16	□50×100×4mm镀锌扁通	t		
37	012901031-17	150×8mm镀锌方通	t		
38	012901031-17	Φ150×5mm钢管	t		
39	012901031-18	50×100×5mm镀锌方通	t		
40	012901031-19	[120槽钢	t		

主要材料及价格表

工程名称：城东镇华堂村风貌提升工程

第2页 共7页

序号	材料编号	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
41	012901031-8	Φ 250×8mm圆通	t		
42	012901031-9	□250×6mm镀锌方通	t		
43	012902036	钢板 4.1~20mm	kg		
44	012910015	不锈钢板AISI304 1.2mm	m ²		
45	012910017	不锈钢板AISI304 2.0mm	m ²		
46	012914015-1	5mm厚花纹钢板	m ²		
47	012915008	热轧薄钢板 δ 3.0	m ²		
48	014902001	角铝 25.4×1	m		
49	014903002	槽铝 75mm	m		
50	014904001	工字铝(综合)	m		
51	020303002	橡胶密封条 20×4	m		
52	020901006	塑料薄膜	m ²		
53	020901009	塑料薄膜(养护)	m ²		
54	022705004	棉纱头	kg		
55	030104004	铝拉铆钉 M5×40mm	百个		
56	030112012	木螺钉 M4×50	百个		
57	030116001	沉头螺钉 M(4~5)×(35~50)	个		
58	030135101	带帽螺栓	kg		
59	030143001	对拉螺栓	kg		
60	030156011	膨胀螺栓 M6×85	套		
61	030156014	膨胀螺栓 M8×65	套		
62	030156018	膨胀螺栓 M10	套		
63	030183001	铁钉(综合)	kg		
64	030183001	铁钉(综合)	kg		
65	030191001	扣钉	kg		
66	031311001	电焊条(综合)	kg		
67	031311001-3	电焊条(综合)	kg		
68	031314001	耐热电焊条	kg		
69	031319001	电焊丝	kg		
70	031321003	焊锡	kg		
71	031324001	不锈钢焊丝	kg		
72	031330001	焊剂	kg		
73	031338001	合金钢钻头(综合)	个		
74	031345004	石料切割锯片	片		
75	031347001	砂纸	张		
76	032116001	铁件(综合)	kg		
77	032116004	预埋铁件	kg		
78	032116017	门窗固定连接铁件(地脚) 3×30×300	个		
79	032125003	彩钢内外扣槽	m		
80	040101002	水泥(综合)	kg		
81	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
82	040301001	砂(综合)	m ³		
83	040502003	碎石 5~20mm	m ³		
84	040502004	碎石 5~40mm	m ³		
85	040701006	石屑	m ³		
86	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
87	043011002	干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5	t		

主要材料及价格表

工程名称：城东镇华堂村风貌提升工程

第3页 共7页

序号	材料编号	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
88	043013005	干混普通抹灰砂浆 DP-G M20	t		
89	043017001	干混地面砂浆 DS M15	t		
90	050101001	木材(综合)	m³		
91	050301003	一等杉木枋材	m³		
92	050303001	一等硬木板枋材	m³		
93	050304002	二等杉木板材	m³		
94	050304004	二等松杂板枋材(综合)	m³		
95	050304004-1	二等松杂板枋材(综合)	m³		
96	050306001	周转板枋材	m³		
97	050306002	周转枋材	m³		
98	050306003	周转板材	m³		
99	052502007	垫木	m³		
100	052502007-1	垫木	m³		
101	072301001-1	塑木地板, 25mm厚	m²		
102	080301101-3	300×600×20mm光面黄锈石	m²		
103	080701001-1	20mm厚文化砖, 红色	m²		
104	090508002	彩钢板 0.5mm	m²		
105	090508014-1	彩钢夹芯板(轻质隔热) 30mm	m²		
106	090508017	彩钢夹芯板(轻质隔热) 100mm	m²		
107	100302004	铝合金次龙骨T型 h35	m		
108	110913001-2	铝合金推拉门带亮(成品) >2m²	m²		
109	110914001-1	铝合金平开门不带亮(成品) >2m²	m²		
110	110915001-2	铝合金推拉窗带亮(成品) ≤2m²	m²		
111	110916001-1	铝合金下悬窗不带亮(成品) ≤2m²	m²		
112	110917001-1	铝合金固定窗(成品) ≤2m²	m²		
113	110917001-2	铝合金固定窗(成品) >2m²	m²		
114	122301003-2	防腐木扶手 120×50	m		
115	123902001	钛金字 0.2m²以内	个		
116	130105001-1	深木纹烤漆	kg		
117	130105001-2	深木纹烤漆	kg		
118	130301002	油性外墙乳胶漆	kg		
119	130301003	外墙油性底漆	kg		
120	130307017-1	丙烯酸地坪漆(蓝色)	kg		
121	130307017-2	丙烯酸地坪漆(红色)	kg		
122	130503001	沥青漆	kg		
123	130507002	红丹防锈漆	kg		
124	130508002	环氧富锌底漆	kg		
125	131102001	热熔标线涂料底漆	kg		
126	131102002	热塑型道路标线涂料面漆	kg		
127	131103001	热熔标线涂料反光玻璃珠	kg		
128	133101003	石油沥青 30#	kg		
129	133501001	防水腻子	kg		
130	133502001	防水剂(油)	kg		
131	133901001	防腐油	kg		
132	133902001	聚合物纤维	kg		
133	134101001	嵌缝料	kg		
134	140303001	煤油	kg		

主要材料及价格表

工程名称：城东镇华堂村风貌提升工程

第4页 共7页

序号	材料编号	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
135	140501003	油漆溶剂油	kg		
136	142101001	环氧树脂	kg		
137	143305003	二甲苯	kg		
138	143504005	稀释剂	kg		
139	143504026	环氧富锌底漆稀释剂	kg		
140	143520001	隔离剂	kg		
141	143534001	石材保护液	kg		
142	143901001	乙炔气	m³		
143	143903001	石油液化气	m³		
144	143906001	氧气	m³		
145	143906001-2	氧气	m³		
146	143907001	二氧化碳	m³		
147	143908001	氩气	m³		
148	144101005	建筑胶	kg		
149	144103006	CX-401胶	kg		
150	144107001	乳胶	kg		
151	144110004	硅酮耐候密封胶	kg		
152	144113003	玻璃胶 350g	支		
153	144114004	密封胶	支		
154	144114009	聚氨酯发泡密封胶 (750mL/支)	支		
155	144117003	水胶粉	kg		
156	170509024-2	不锈钢方管 □40×40×3 304材质	m		
157	170509024-3	不锈钢方管 □40×60×3 304材质	m		
158	170509024-4	不锈钢方管 □100×4 304材质	m		
159	200305000	不锈钢法兰座	个		
160	310313001	盾形琉璃瓦	块		
161	310313002	琉璃瓦片 225×215	块		
162	310313003	琉璃光筒 192×108	块		
163	310313006	琉璃脊瓦(小三星)	块		
164	310313007	琉璃脊瓦(8"光脊)	块		
165	310509002	翘角 (普通型) 500×200× 180	座		
166	340105003	钨棒	kg		
167	341101001	水	m³		
168	341103001	电	kW·h		
169	341104001	煤	t		
170	341105003	木柴	kg		
171	341508001	其他材料费	元		
172	341508001-1	其他材料费	元		
173	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m²		
174	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
175	350907003	钢支架摊销	kg		
176	350907003-1	钢支架摊销	kg		
177	CB--1	材料费	m		
178	CB--1-1	铝合金及塑木成品坐凳 材料费	套		
179	CB--2-1	材料费	m²		
		◆商品砼◆			
1	043104002	预拌普通混凝土 C15	m³		

主要材料及价格表

工程名称：城城镇华堂村风貌提升工程

第5页 共7页

序号	材料编号	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
2	043104003	预拌普通混凝土 C20	m ³		
3	043104004	预拌普通混凝土 C25	m ³		
4	043104004-1	预拌普通混凝土 C25 细石	m ³		
5	043115008-1	预拌细石混凝土 C20(非泵砼)	m ³		
		◆配比◆			
1	800102005	水泥砂浆1:3	m ³		
2	801101001	素水泥浆	m ³		
3	S800101006	水泥砂浆中砂 M7.5	m ³		
4	S800102003	水泥砂浆 1: 2	m ³		
5	S800102004	水泥砂浆 1: 2.5	m ³		
		◆主材◆			
1	040907001Z	三合土(天然级配)	m ³		
2	041104010-2	300×600×20mm烧面黄锈石	m ²		
3	041104010-3	300×600×50mm光面黄锈石	m ²		
		◆机械台班组成◆			
1	000100001	机械台班人工费	元		
2	001301001	机械台班人工	元		
3	j140301004	汽油 92#	kg		
4	j140301004-1	汽油 92#	kg		
5	j140304001	轻柴油 0#	kg		
6	j341103001	电	kW·h		
7	994701004	折旧费	元		
8	994701005	检修费	元		
9	994701006	维护费	元		
10	994701007	安拆及场外运输费	元		
11	994701008	其他费	元		
12	YLFY	一类费用	元		
		◆机械◆			
1	990101005	履带式单斗液压挖掘机 斗容量 (1m ³)	台班		
2	990101006	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1.25m ³	台班		
3	990101006-1	履带式单斗液压挖掘机 斗容量 (1.25m ³)	台班		
4	990506001	混凝土振捣器 平板式	台班		
5	990506001	混凝土振捣器平板式	台班		
6	990506001-1	混凝土振捣器平板式	台班		
7	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		
8	990506002	混凝土振捣器插入式	台班		
9	990506002-1	混凝土振捣器 插入式	台班		
10	990508004	混凝土输送泵车 输送量(60m ³ /h)	台班		
11	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量(200L)	台班		
12	990516001	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量(20000L)	台班		
13	990701004	履带式推土机功率 75kW	台班		
14	990701005	履带式推土机功率 90kW	台班		
15	990701006	履带式推土机功率 105kW	台班		
16	990704004	载重汽车装载质量 4t	台班		
17	990704005	载重汽车装载质量 5t	台班		
18	990704006	载重汽车 装载质量 (6t)	台班		
19	990707004	平板拖车组 装载质量 (20t)	台班		

主要材料及价格表

工程名称：城东镇华堂村风貌提升工程

第6页 共7页

序号	材料编号	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
20	990707004-1	平板拖车组 装载质量 (20t)	台班		
21	990707004-2	平板拖车组 装载质量 (20t)	台班		
22	990712002	平地机功率 120kW	台班		
23	990902002	门式起重机 提升质量 (10t)	台班		
24	990902002-1	门式起重机 提升质量 (10t)	台班		
25	990902002-3	门式起重机 提升质量 (10t)	台班		
26	990903001	汽车式起重机 提升质量 (5t)	台班		
27	990903001-2	汽车式起重机 提升质量 (5t)	台班		
28	990903007	汽车式起重机 提升质量 (25t)	台班		
29	990907002	叉式起重机 提升质量 (5t)	台班		
30	991302002	钢轮振动压路机工作质量 8t	台班		
31	991302005	钢轮振动压路机工作质量 15t	台班		
32	991305010	液压打夯机	台班		
33	991318001	手推式热熔划线车	台班		
34	991504001	多用喷枪	台班		
35	991701001	钢筋调直机 直径 (14mm)	台班		
36	991702001	钢筋切断机 直径 (40mm)	台班		
37	991703001	钢筋弯曲机 直径 (40mm)	台班		
38	991906009	剪板机 厚度×宽度 (40×3100mm)	台班		
39	991906009-1	剪板机 厚度×宽度 (40×3100mm)	台班		
40	991906009-2	剪板机 厚度×宽度 (40×3100mm)	台班		
41	991909002	摇臂钻床 钻孔直径 (50mm)	台班		
42	991918002	刨边机 加工长度 (12000mm)	台班		
43	991920001	管子切断机 管径 (60mm)	台班		
44	991921001	型钢剪断机 剪断宽度 (500mm)	台班		
45	991922001	抛光机	台班		
46	991928001	折方机 厚度×宽度 (4×2000mm)	台班		
47	992101001	木工圆锯机 直径 (500mm)	台班		
48	992101001	木工圆锯机直径 500mm	台班		
49	992301004	砂轮切割机 砂轮直径 (500mm)	台班		
50	992302001	石料切割机 5.5KW以内	台班		
51	992302001	石料切割机5.5KW 以内	台班		
52	992304001	半自动切割机 厚度 (100mm)	台班		
53	992316001	电动打磨机	台班		
54	992501002	交流电弧焊机 容量 (30kV·A)	台班		
55	992501002-1	交流电弧焊机 容量 (30kV·A)	台班		
56	992501002-2	交流电弧焊机 容量 (30kV·A)	台班		
57	992501003	交流电弧焊机 容量 (32kV·A)	台班		
58	992501005	交流电弧焊机 容量 (42kV·A)	台班		
59	992509003	对焊机 容量 (75kV·A)	台班		
60	992521001	二氧化碳气体保护焊机 电流 (250A)	台班		
61	992521002	二氧化碳气体保护焊机 电流 (500A)	台班		
62	992701001	电焊条烘干箱 容量 (45×35×45cm³)	台班		
63	992701001-1	电焊条烘干箱 容量 (45×35×45cm³)	台班		
64	992701001-3	电焊条烘干箱 容量 (45×35×45cm³)	台班		
65	992710001	热熔釜溶解车	台班		
66	992902001	超声波探伤仪	台班		

主要材料及价格表

工程名称：城东镇华堂村风貌提升工程

第7页 共7页

[illegible]