

2025年旺甫镇鹤洞村寺背桥重建项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_



(单位盖章)

造 价 咨 询 人：\_\_\_\_\_



(单位盖章)

年 月 日

软件名称及版本号：广龙软件 23.0.2  
工程计价软件测评合格编号：2016J03

2025年旺甫镇鹤洞村寺背桥重建项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：

易松坚

(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



(造价工程师签字)

有效期至:2026年06月10日

复 核 人：



(造价工程师签字盖章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

## 5.4 投标报价汇总表

合同段：2025年旺甫镇鹤洞村寺背桥重建项目

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总 则	0
2	200	路 基	0
3	300	路 面	0
4	400	桥梁、涵洞	0
5	600	安全设施及预埋管线	0
6	第100章至第700章合计		0
7	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		0
8	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计		0
9	项目建设管理费		0
10	建设项目前期工作费		0
11	总预算价		0

## 5.1 工程量清单表

### 工程量清单表

清单 第100章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
102	工程管理	总额	23.04		
102-3	安全生产费	m	23.04		
103	临时工程与设施	m	45		
103-1	临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的养护）	m	45		
-a	修筑临时便道	m3	886.43		
-b	临时便道路面	m2	157.5		
-c	临时便道圆管涵	m3	4.2		
-d	拆除施工便道、旧桥	m3	1139.68		
103-3	临时供电设施架设、维护与拆除	m	100		
104	承包人驻地建设	m	23.04		
104-1	承包人驻地建设	总额	23.04		
清单 第100章 合计 人民币			0	元	

## 5.1 工程量清单表

### 工程量清单表

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理	m3	15		
202-2	挖除旧路面	m3	15		
-a	水泥混凝土路面	m3	15		
204	填方路基	m3	176.9		
204-1	路基填筑（包括填前压实）	m3	176.9		
-a	利用土方	m3	176.9		
209	挡土墙	m3	4.32		
209-5	混凝土挡土墙	m3	4.32		
-a	混凝土	m3	4.32		
清单 第200章 合计 人民币 0 元					

## 5.1 工程量清单表

### 工程量清单表

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
306	级配碎（砾）石底基层、基层	m2	297.5		
306-3	级配碎石基层	m2	297.5		
-a	厚15cm	m2	297.5		
312	水泥混凝土面板	m2	287.5		
312-1	水泥混凝土面板		287.5		
-a	厚20cm（混凝土弯拉强度4.5MPa）	m2	287.5		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石	m3	17.5		
313-1	路肩培土	m3	17.5		
清单 第300章 合计 人民币 0 元					

## 5.1 工程量清单表

### 工程量清单表

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
403	钢筋	t	35.7871		
403-1	基础钢筋（含灌注桩、承台、桩系梁、沉桩、沉井等）	t	15.112		
-a	桥台连接钢筋	t	0.855		
-b	桩基础	t	6.84		
-c	承台	t	7.391		
403-2	下部结构钢筋	t	3.9572		
-b	挡块	t	0.0806		
-c	台帽	t	3.553		
-d	侧墙	t	0.3236		
403-3	上部结构钢筋	t	10.045		
-a	空心板	t	10.045		
403-4	附属结构钢筋	t	6.673		
-a	桥梁铺装	t	0.967		
-b	支座垫石	t	0.241		
-c	护栏	t	1.369		
-d	护栏铸铁	t	0.658		
-e	搭板	t	2.116		
-f	搭板铺装	t	0.804		
-g	伸缩缝	t	0.358		
404	基坑开挖及回填	m3	1524		
404-2	水下挖土方	m3	1328.54		
-a	桥梁基础	m3	1328.54		
404-4	水下挖石方	m3	195.73		
405	钻孔灌注桩	m	56		
405-1	钻孔灌注桩	m	56		
-a	桩基础	m3	63.79		
-b	水中钻孔灌注桩	m	52.4		
410	结构混凝土工程	m3	973.08		
410-1	混凝土基础（包括支撑梁、桩基承台、桩系梁，但不包括桩基）	m3	271.04		
-a	扩大基础	m3	114.42		
-b	承台	m3	104.65		
410-2	混凝土下部结构	m3	201.27		
-a	桥台混凝土	m3	112.1		
-b	侧墙混凝土	m3	71.34		
-c	台帽混凝土	m3	21.75		
-f	挡块混凝土	m	0.25		
410-3	现浇混凝土上部结构	m3	53.06		
410-6	现浇混凝土附属结构	m3	40.82		
-a	混凝土护栏	m3	14.8		
-b	搭板	m3	22.75		
-d	支座垫石	m3	0.57		
-e	伸缩缝	m3	1.59		



### 5.1 工程量清单表

### 工程量清单表

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
602	护栏	m	24		
602-3	波形梁钢护栏	m	24		
-a	路侧波形梁钢护栏	m	24		
604	道路交通标志	个	6		
604-1	单柱式交通标志	个	4		
604-2	双柱式公示牌	个	1		
604-9	大理石刻碑	个	1		
清单 第600章 合计 人民币 0 元					