

北海市银海区福成镇中心小学新建食堂项目

工 程 量 清 单

招 标 人：北海市银海区福成镇中心小学 (单位盖章)

法定代表人： (签字盖章)

编 制 单 位：广东华穗工程咨询有限公司 (单位盖章)

委 托 单 位：北海市银海区财政局 (单位盖章)

评 审 单 位：广西合士嘉项目咨询有限公司 (单位盖章)

审核人：



复 核 人：



评 审 时 间：

2025.12.9

李景



总 说 明

工程名称：北海市银海区福成镇中心小学新建食堂项目

第1页 共1页

一、工程概况：北海市银海区福成镇中心小学新建食堂项目，工程地点为广西北海市银海区；建设内容包括：单体建筑面积：603.30平方米，其中地上：603.30平方米；建筑占地面积：201.10平方米。

二、编制依据：

- 1、本工程施工设计图；
- 2、招标文件的有关说明及规定；相关的标准、规范；
- 3、施工现场情况、该工程特点及常规施工方案；
- 4、《建设工程工程量清单计价规范（GB50854~50862-2013）广西壮族自治区实施细则（修订本）》；
- 5、2024年《广西壮族自治区建筑工程拆除工消耗量定额》、2013年《广西壮族自治区安装工程拆除消耗量定额》、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》、2021年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》；
- 6、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2023]7号文）；
- 7、《自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年广西壮族自治区建设工程费用定额的通知》（桂建标〔2016〕16号）；
- 8、《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17号）；
- 9、《关于调整建设工程检验试验费和检验试验配合费计取方式的通知》（桂建标[2009]7号）；
- 10、《广西壮族自治区人民政府关于印发广西壮族自治区建筑安装工程劳动保险费管理办法的通知》（桂政发〔2012〕42号）；
- 11、《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》（桂建发〔2023〕6号）
- 12、桂建标[2019]12号文《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》；
- 13、现行的有关配套文件；
- 14、材料价格采用工程所在地工程造价管理机构2025年第10期《北海工程造价信息》发布的价格信息，对于工程信息没有发布价格信息的材料，其价格参考南宁信息价或市场价格。

三、其他说明

- 1、其他未尽事宜，详见清单描述。

建设项目建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称：北海市银海区福成镇中心小学新建食堂项目

第1页 共1页

[illegible]

单项工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:北海市银海区福成镇中心小学新建食堂项目

第1页 共1页

[illegible]

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称：北海市银海区福成镇中心小学新建食堂项目

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
建筑工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
装饰装修工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
电气工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
给排水工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
通风空调工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:北海市银海区福成镇中心小学新建食堂项目

第2页 共2页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：北海市银海区福成镇中心小学新建食堂项目

第1页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		拆除工程					
		分部分项工程					
		分部工程					
1	桂011616003001	房屋整体机械拆除 (1)墙体厚度:180 (2)结构类型:砖混结构 (3)平房、楼房:拆除原有二层教师宿舍楼一幢 (4)拆除部分材料可回收,根据实际情况抵扣拆除费用,故拆除面积按投影面积计算	m ²	264.50			
2	010103002001	余方弃置 (1)废弃料品种:石渣 (2)运距:投标人自行考虑	m ³	232.76			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		建筑工程					
		分部分项工程					
	0101	土石方工程					
3	010101004001	挖沟槽、基坑土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内	m ³	534.52			
4	010103001001	回填方 (1)密实度:达到设计要求 (2)填方材料品种:原土	m ³	464.30			
5	010103002001	余方弃置 (1)运距:投标人自行考虑	m ³	70.22			
	0104	砌筑工程					
6	010401004001	多孔砖墙 (1)砖品种、规格、强度等级:MU10页岩烧结多孔砖 (2)墙体厚度:240mm (3)砂浆种类、强度等级:混合砂浆M5.0	m ³	75.26			
7	010401004002	多孔砖墙 (1)砖品种、规格、强度等级:MU10页岩烧结多孔砖	m ³	51.77			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：北海市银海区福成镇中心小学新建食堂项目

第2页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		(2)墙体厚度:180mm (3)砂浆种类、强度等级:混合砂浆 M5.0					
8	010401004003	多孔砖墙 (1)砖品种、规格、强度等级:MU10页岩烧结多孔砖 (2)墙体厚度:120mm (3)砂浆种类、强度等级:混合砂浆 M5.0	m ³	9.85			
9	010401012001	出屋面门门坎 (1)砖品种、规格、强度等级:多孔砖 240×115×90 (2)砂浆种类、强度等级:水泥石灰砂浆中砂M7.5	m ³	0.50			
10	010404001001	3:7灰土垫层(坡道) (1)300厚3:7灰土	m ³	8.42			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
11	010501001001	垫层 (1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C20	m ³	15.98			
12	010501001002	混凝土地面垫层 (1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C20	m ³	15.16			
13	010501003001	独立基础 (1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土种类、强度等级:C30	m ³	32.30			
14	010502001001	矩形柱 (1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土种类、强度等级:C30	m ³	37.75			
15	010502002001	构造柱 (1)混凝土种类:非泵送商品混凝土 (2)混凝土种类、强度等级:C25	m ³	5.59			
16	010503002001	地梁 (1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土种类、强度等级:C30	m ³	17.04			
17	010503004001	圈梁 (1)混凝土种类:非泵送商品混凝土 (2)混凝土种类、强度等级:C30	m ³	4.34			
18	010503005001	过梁 (1)混凝土种类:非泵送商品混凝土 (2)混凝土种类、强度等级:C25	m ³	2.12			
19	010505001001	有梁板 (1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土种类、强度等级:C30	m ³	107.55			
20	010505003001	平板(风井) (1)混凝土种类:非泵送商品混凝土 (2)混凝土种类、强度等级:C25	m ³	0.22			
21	010506001001	直形楼梯 (1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土种类、强度等级:C30	m ³	14.41			
22	010507001001	混凝土散水 (2)60厚C15混凝土,面加5厚1:1水泥	m ²	40.24			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：北海市银海区福成镇中心小学新建食堂项目

第3页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		砂浆随打随抹光（非泵送） (3)60厚中砂铺垫 (4)素土夯实 (5)做法详见：11ZJ901第5页节点4 (6)其变形缝详11ZJ901第7页说明 6点，纵距为6m					
23	桂010507009001	排水沟1 (1)成品400*500不锈钢篦子，网眼孔径小于6mm (2)沟壁均采用白色瓷砖饰面 (3)10厚1:2水泥砂浆镶贴 (4)二道1.5厚聚合物水泥防水涂料 (5)刷基层处理剂一遍 (6)15厚1:2水泥砂浆找平 (7)混凝土种类:C20细石混凝土找0.5%坡	m	23.99			
24	010507005001	扶手、压顶 (1)混凝土种类:非泵送商品混凝土 (2)混凝土种类、强度等级:C25	m ³	4.53			
25	010515001001	现浇构件钢筋制作安装 (1)钢筋种类、规格:HPB300 Φ 10以内	t	0.535			
26	010515001002	现浇构件钢筋制作安装 (1)钢筋种类、规格:HRB400E Φ 10以内	t	11.030			
27	010515001003	现浇构件钢筋制作安装 (1)钢筋种类、规格:HRB400E Φ 10以上	t	20.104			
28	桂010515011001	砌体加固筋 (1)钢筋种类、规格:HPB300 Φ 10以内	t	0.886			
29	桂010516004001	电渣压力焊接	个	380			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		Σ 增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
30	桂011701001001	外脚手架 (1)搭设方式:双排 (2)搭设高度:24m以内 (3)脚手架材质:扣件式钢管架 (4)工作内容:脚手架搭拆	m ²	840.57			
31	桂011701001002	外脚手架 (1)搭设方式:双排 (2)搭设高度:24m以内 (3)脚手架材质:扣件式钢管架 (4)工作内容:脚手架使用租赁费	m ² ·天	100868.40			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：北海市银海区福成镇中心小学新建食堂项目

第4页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
32	011701006001	活动脚手架 (1)脚手架材质:门式钢管架	m ²	171.00			
33	桂011701002001	扣件式钢管里脚手架 3.6m以内	m ²	422.32			
34	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道 (1)运输道材质:楼板钢管架 (2)结构类型:框架结构 (3)泵送、非泵送:泵送	m ²	603.30			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
35	011702001001	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	m ²	44.95			
36	011702001002	独立基础 胶合板模板 木支撑	m ²	63.84			
37	011702002001	矩形柱 胶合板模板 钢支撑 (1)支模高度:4.5m以内	m ²	129.29			
38	011702002002	矩形柱 胶合板模板 钢支撑 (1)支模高度:3.6m以内	m ²	254.94			
39	011702003001	构造柱 胶合板模板 木支撑 (1)支模高度:3.9m以内	m ²	40.71			
40	011702003002	构造柱 胶合板模板 木支撑 (1)支模高度:3.6m以内	m ²	26.42			
41	011702006001	矩形梁 胶合板模板 钢支撑 (1)支模高度:3.6m以内	m ²	148.50			
42	011702008001	圈梁 直形 胶合板模板 钢支撑	m ²	47.38			
43	011702009001	过梁 胶合板模板 钢支撑	m ²	27.50			
44	011702014001	有梁板 胶合板模板 钢支撑 (1)支模高度:4.2m以内	m ²	366.11			
45	011702014002	有梁板 胶合板模板 钢支撑 (1)支模高度:3.6m以内	m ²	621.63			
46	011702016001	平板 胶合板模板 钢支撑 (1)支模高度:3.6m以内	m ²	2.16			
47	011702024001	楼梯 直形 胶合板模板 钢支撑	m ²	51.41			
48	011702028001	压顶、扶手 木模板木支撑	m	148.44			
49	011702029001	混凝土散水 混凝土60mm厚 木模板木支撑	m ²	40.24			
50	011702026001	混凝土排水沟 木模板木支撑	m ²	14.39			
	011703	垂直运输					
51	011703001001	建筑物垂直运输 (1)卷扬机 檐口高度(40m以内) (2)暂按60天计算,结算按有效实际使用时间调整,不足月的按每月30天比例计算	台·天	60			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
52	011705001001	履带式挖掘机进出场费 斗容量 1m ³ 以内	台次	1			
	011708	混凝土运输及泵送					
53	桂011708002001	混凝土泵送	m ³	226.34			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：北海市银海区福成镇中心小学新建食堂项目

第5页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		装饰装修工程					
		分部分项工程					
	0108	门窗工程					
54	010801001001	成品实木单开门(无障门) (1)带透明安全玻璃观察窗 (2)内外设门下护板1.5mm厚不锈钢板(H=350mm) (3)门内外设不锈钢拉手(L=500mm)、横把下压式门把手 (4)含门周边塞缝及普通五金配件 (5)含门制作、安装、运输	m ²	2.20			
55	010802001001	灰色铝合金平开门 (1)玻璃品种、厚度:双银蓝色(6厚LOW-E钢化玻璃+12A+6厚透明钢化玻璃)中空 (2)框、扇材质及规格:铝合金型材厚度2.2mm (3)含防撞标线条、不锈钢把手、门内外均设350mm高2厚铝合金板 (4)含Φ50不锈钢扶手、横把下压式门把手门内外均设 (5)含消防救援标志 (6)含门周边塞缝及普通五金配件	m ²	10.95			
56	010802001002	成品不锈钢单开门 (1)含门周边塞缝及普通五金配件 (2)含门制作、安装、运输	m ²	10.34			
57	010802001003	成品不锈钢双开门 (1)带透明安全玻璃观察窗 (2)含门周边塞缝及普通五金配件 (3)含门制作、安装、运输	m ²	6.24			
58	010802001004	成品套装钢质单开门(带通风百叶) (1)含门周边塞缝及普通五金配件 (2)含门制作、安装、运输	m ²	5.94			
59	010802003001	成品乙级钢质防火门 (1)含门周边塞缝及普通五金配件 (2)含门制作、安装、运输	m ²	6.81			
60	010802003002	成品乙级钢质防火窗 (1)带观察窗 (2)含门周边塞缝及普通五金配件	m ²	4.40			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 北海市银海区福成镇中心小学新建食堂项目

第6页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		(2) 含门制作、安装、运输					
61	桂010811001001	特殊五金 闭门器 明装	个	9			
62	桂010811001002	特殊五金 防火门防火铰链	副	27			
63	桂010811001003	特殊五金 防火锁	套	6			
64	010807001001	70A系列灰色铝合金固定窗带亮 (S>2m²) (1) 玻璃品种、厚度: 双银蓝色(6厚LOW-E钢化玻璃+12A+6厚透明钢化玻璃) 中空 (2) 框、扇材质及规格: 铝合金型材厚度1.8mm (3) 含窗周边塞缝及普通五金配件	m²	85.86			
65	010807001002	70A系列灰色铝合金平开窗带亮 (S>2m²) (1) 玻璃品种、厚度: 双银蓝色(6厚LOW-E钢化玻璃+12A+6厚透明钢化玻璃) 中空 (2) 框、扇材质及规格: 铝合金型材厚度1.8mm (3) 含窗周边塞缝及普通五金配件	m²	76.31			
66	010807001003	70A系列灰色铝合金平开窗带亮 (S>2m²) (1) 玻璃品种、厚度: 双银蓝色(6厚LOW-E钢化玻璃+12A+6厚透明钢化玻璃) 中空 (2) 框、扇材质及规格: 铝合金型材厚度1.8mm (3) 手动开启排烟上悬窗 (开启角度>70度) (另计) (4) 含窗周边塞缝及普通五金配件	m²	15.41			
67	010807001004	70A系列灰色铝合金平开窗 (S>2m²) (1) 玻璃品种、厚度: 双银蓝色(6厚LOW-E钢化玻璃+12A+6厚透明钢化玻璃) 中空 (2) 框、扇材质及规格: 铝合金型材厚度1.8mm (3) 含通风百叶窗 (有效通风面积>1.0m²) (5) 含窗周边塞缝及普通五金配件	m²	1.26			
68	010807001005	灰色铝合金钢化透明推拉窗玻璃窗 不带亮 (S>2m²) (1) 玻璃品种、厚度: 5厚透明钢化玻璃 (2) 框、扇材质及规格: 铝合金型材厚度1.8mm (3) 含窗周边塞缝及普通五金配件	m²	10.78			
69	010807001006	成品推拉乙级钢质防火窗 (S≤2m²) (1) 玻璃品种、厚度: 8厚铯钾防火玻璃 (2) 框、扇材质及规格: 铝合金型材厚度1.8mm (3) 含窗周边塞缝及普通五金配件	m²	1.20			
70	010807004001	铝合金框金刚纱网(可防虫、防鼠)	m²	91.27			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 北海市银海区福成镇中心小学新建食堂项目

第7页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		(1) 部位: 铝合金外窗平开部分室内加装					
71	桂010811001004	成品手动开窗器(一拖五) (1) 部位: 防烟窗室内1300高设置	套	2			
72	010810002001	木窗帘盒 (1) 木材种类、规格: 胶合板20mm (2) 宽度: 200mm (3) 部位: 吊顶与窗位置 (4) 做法详: 15ZJ521第13页节点4	m	12.20			
	0109	屋面及防水工程					
73	010902003001	屋面刚性层 (1) C25细石混凝土倒角(同屋面材料), 并素浆抹光面 (2) 平均厚度: 125mm	m ²	6.35			
74	010902003002	屋面刚性层(屋1) (1) 50厚C25细石混凝土(内掺水泥重量5%防水抗裂剂)表面压光硃内配Φ4钢筋双向中距150;分格缝做法详说明 (2) 10厚1:4石灰砂浆隔离层	m ²	190.76			
75	010902001001	屋面卷材防水 (1) 1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(N类, 单面粘)。 (2) 2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料。 (3) 20厚M15水泥砂浆找平。(另计)	m ²	210.18			
76	010902001002	屋面卷材防水(屋1) (1) 1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(N类, 单面粘)。 (2) 20厚M15水泥砂浆找平(另计)	m ²	210.18			
77	010902003003	屋面砂浆找平层 (1) 20厚M15水泥砂浆找平	m ²	381.52			
78	010903002001	外墙面涂膜防水(外1) (1) 2.0厚聚合物水泥防水浆料(II型), 表面拉毛处理	m ²	601.59			
79	010903003001	外墙面砂浆防水(外1) (1) 10厚M20预拌抹灰防水砂浆(掺水泥重量5%防水抗裂剂), 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布。	m ²	601.59			
80	010903002002	内墙面涂膜防水(内3) (1) 1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型)	m ²	428.59			
81	010904002001	楼(地)面涂膜防水(地2) (1) 2.0厚聚合物水泥防水浆料(I型) (2) 1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型)	m ²	82.51			
82	010904002002	楼(地)面涂膜防水(楼/地3) (1) 1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型), 2道	m ²	57.28			
83	010904002003	楼(地)面涂膜防水(地6) (1) 1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型)	m ²	40.33			
84	010904002004	天棚面涂膜防水(顶3、顶5) (1) 2厚聚合物水泥防水涂料(III型), 顶棚防潮层应与墙面防水层闭合 (2) 基层配套界面处理	m ²	99.40			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：北海市银海区福成镇中心小学新建食堂项目

第8页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
85	010904002005	楼面涂膜防水（雨篷） (1) 2.0厚聚氨酯水泥防水浆料（II型），表面拉毛处理	m ²	25.45			
86	010903004001	建筑密封膏封严	m	63.52			
87	010903004002	成品1.0厚铝合金盖板	m	63.52			
	0110	保温、隔热、防腐工程					
88	011001001001	保温隔热屋面（屋1） (1) 30厚（最薄处）LC5.0轻骨料混凝土找2%坡层抹平。	m ²	190.76			
89	011001001002	保温隔热屋面（屋1） (1) 80厚绝热挤塑聚苯乙烯泡沫板保温层。	m ²	190.76			
90	011001005001	保温隔热楼地面（楼/地3） (1) 400厚LC15轻骨料混凝土填充层	m ²	18.20			
	0111	楼地面装饰工程					
91	011101001001	水泥砂浆楼地面（地2） (1) 最薄处20厚M15水泥砂浆找坡找平层	m ²	61.23			
92	011101001002	水泥砂浆楼地面（楼/地3） (1) 最薄处20厚M15水泥砂浆找坡找平层	m ²	18.20			
93	011101001003	水泥砂浆楼地面（楼/地3） (1) 20厚M15水泥砂浆保护层 (2) 1.5厚聚合物水泥防水涂料（II型）（另计） (3) 20厚M15水泥砂浆找平层	m ²	18.20			
94	011101001004	水泥砂浆楼地面（楼/地5） (1) 20厚M15水泥砂浆抹面压光 (2) 素水泥浆一遍 (3) 做法：详15ZJ001第22页楼101	m ²	3.64			
95	011101001005	水泥砂浆楼面（雨篷） (1) 10厚M15水泥砂浆，抹平压光，分格面积宜为1m ² (2) 2.0厚聚氨酯水泥防水浆料（II型），表面拉毛处理（另计） (3) 10厚（最薄处）M15水泥防水砂浆找坡抹平（掺水泥重量5%防水抗裂剂）	m ²	25.45			
96	011102003001	防滑地砖楼地面（楼/地1） (1) 地砖为600x600麻绿防滑耐磨砖铺实拍平，专用填缝剂填缝 (2) 20厚1:3干硬性水泥砂浆 (3) 素水泥浆一遍 (4) 做法详见：详15ZJ001第27页楼（地）201	m ²	380.57			
97	011102003002	防滑地砖防水楼地面（地2） (1) 10厚防滑地砖（规格300X300）铺实拍平，专用填缝剂填缝 (2) 25厚1:2水泥砂浆	m ²	60.75			
98	011102003003	防滑地砖防水楼地面（楼/地3） (1) 10厚防滑地砖（规格300X300）铺实拍平，专用填缝剂填缝	m ²	18.20			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 北海市银海区福成镇中心小学新建食堂项目

第9页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		(2) 25厚1:2水泥砂浆					
99	011102003004	防滑地砖防水楼地面(地6) (1) 600x600麻绿防滑耐磨砖铺实拍平, 专用填缝剂填缝 (2) 25厚1:2水泥砂浆 (3) 1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)(另计) (4) 最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 (5) 素水泥浆一遍 (6) 做法: 详15ZJ001第28页楼(地)201-F	m ²	26.85			
100	011102003005	花岗岩坡道 (1) 200x400x40厚花岗石板(防滑粗面) (2) 30厚1:3干硬性水泥砂浆 (3) 素水泥浆一遍 (4) 做法: 详15ZJ001第145页坡16	m ²	5.15			
101	011102003006	无障碍坡道 (1) 30厚火烧面花岗石板面层 (2) 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (3) 做法: 详13ZJ301 19/5C	m ²	28.06			
102	011105003001	面砖踢脚线(踢1) (1) 面贴150x600深色釉面砖(横贴), 专用填缝剂填缝 (2) 采用专用胶粘剂粘贴 (3) 刷素水泥浆一遍 (4) 15厚WP-M15预拌抹灰砂浆	m ²	14.02			
103	011106002001	防滑地砖楼面(楼4) (1) 踏面-地砖为600x踏步宽防滑耐磨砖, (2) 踢面-地砖为600x踏步高防滑耐磨砖。 (3) 20厚1:3干硬性水泥砂浆 (4) 素水泥浆一遍 (5) 做法: 详15ZJ001第27页楼201	m ²	36.45			
104	011102003007	盲道砖楼地面 (1) 地砖为300x300盲道砖铺实拍平, 专用填缝剂填缝 (2) 20厚1:3干硬性水泥砂浆 (3) 素水泥浆一遍	m ²	3.33			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
105	011201001001	内墙面一般抹灰(内1)-无保温 (1) 10厚M15(1:3水泥砂浆)预拌抹灰砂浆打底抹平	m ²	525.50			
106	011201001002	水泥砂浆墙面(内4) (1) 5厚M20预拌抹灰砂浆 (2) 15厚M15预拌抹灰砂浆	m ²	48.36			
107	011201001003	外墙面一般抹灰(外1) (1) 10厚M15预拌抹灰砂浆	m ²	601.59			
108	011201001004	外墙面一般抹灰(女儿墙内侧) (1) 12厚1:3水泥砂浆 (2) 8厚1:2水泥砂浆	m ²	22.11			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：北海市银海区福成镇中心小学新建食堂项目

第10页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		(3)做法详见：15ZJ001外墙4					
109	桂011204007001	面砖墙裙（裙1） (1)面贴300x300浅色釉面砖(横贴)，专用填缝剂填缝 (2)采用专用胶粘剂粘贴(内配专用挂扣) (3)刷素水泥浆一遍 (4)15厚M15预拌抹灰砂浆	m ²	147.94			
110	桂011204007002	面砖防水墙面（内3） (1)面贴300x600浅色釉面砖(横贴)，专用填缝剂填缝 (2)采用专用胶粘剂粘贴(内配专用挂扣) (3)1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)（另计） (4)15厚M15预拌抹灰砂浆	m ²	428.59			
111	桂011201005001	墙面钉(挂)网 (1)不同材料交接处，宽度600mm (2)网的种类、规格：φ 1.5网孔15×15热镀锌钢丝网，φ 6×50尼龙锚栓固定，间距300mm。 (3)抹一层5mm厚聚合物水泥砂浆加强层	m ²	159.27			
112	桂011201005002	墙面钉(挂)网（外墙外侧） (1)不同材料交接处，宽度600mm (2)网的种类、规格：φ 1.5网孔15×15热镀锌钢丝网，φ 6×50尼龙锚栓固定，间距300mm。	m ²	216.95			
113	桂011201005003	女儿墙面钉(挂)网 (1)网的种类、规格：钢丝网	m ²	25.41			
	0113	天棚工程					
114	011301001001	天棚抹灰（顶1） (1)5厚M20预拌抹灰砂浆	m ²	589.78			
115	011301001002	水泥砂浆顶棚（顶4） (1)5厚1:2水泥砂浆 (2)5厚1:3水泥砂浆 (3)详15ZJ001第86页顶3	m ²	3.53			
116	011302001001	铝合金方形板吊顶（顶2、顶3） (1)0.8厚600x600铝合金平板 (2)主龙骨UC40中距1200mm，次龙骨V40中距600mm (3)L20吊件中距1200mm (4)做法详见：详15ZJ521第23页	m ²	77.40			
117	011302001002	铝合金方形板吊顶（顶3） (1)0.8厚300x300铝合金平板 (2)主龙骨UC40中距1200mm，次龙骨V40中距600mm (3)L20吊件中距1200mm (4)做法详见：详15ZJ521第23页	m ²	14.16			
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
118	011406003001	内墙面满刮腻子（内1） (1)满刮配套腻子一遍	m ²	525.50			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：北海市银海区福成镇中心小学新建食堂项目

第11页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
119	011406003002	外墙面满刮腻子（外1） (1)3厚配套腻子找平 (2)刮腻子遍数:2遍	m ²	601.59			
120	011406003003	天棚满刮腻子（顶1） (1)满刮配套腻子一遍	m ²	589.78			
121	011406003004	天棚满刮腻子（顶5） (1)满刮配套腻子一遍	m ²	7.78			
122	011407001001	内墙面刷涂料（内1） (1)刷哑光无机涂料面漆二遍 (2)刷无机涂料底漆一遍	m ²	525.50			
123	011407002001	天棚刷涂料（顶1） (1)刷哑光无机涂料面漆二遍 (2)刷无机涂料底漆一遍	m ²	589.78			
124	011407002002	天棚刷无机涂料（顶5） (1)刷哑光无机涂料面漆二遍 (2)刷无机涂料底漆一遍	m ²	7.78			
125	011407001002	非弹性真石漆外墙面（外1） (1)涂饰面层涂料二遍 (2)喷涂主层涂料一遍 (3)涂饰底层涂料一遍	m ²	623.70			
	0115	其他装饰工程					
126	011502001001	成品铝合金圆角线 (1)部位：室内墙角、窗台等贴面砖位置阳角处	m	184.23			
127	011503001001	不锈钢楼梯扶手、栏杆（H=900mm） (1)扶手材料种类、规格：Φ50*1.5 不锈钢管304材质 (2)立柱材料种类、规格：Φ55*2 不锈钢管304材质 (3)横管材料种类、规格：Φ20*1.2 不锈钢管304材质 (4)立管材料种类、规格：Φ20*1.2 不锈钢管304材质 (5)栏杆做法：详见20ZJ401第34页C12型（三类栏杆），扶手选用4/68。	m	35.59			
128	011503001002	不锈钢楼梯扶手、栏杆（H=1200mm） (1)扶手材料种类、规格：Φ50*1.5 不锈钢管304材质 (2)立柱材料种类、规格：Φ55*2 不锈钢管304材质 (3)横管材料种类、规格：Φ20*1.2 不锈钢管304材质 (4)立管材料种类、规格：Φ20*1.2 不锈钢管304材质	m	1.43			
129	011503005001	金属靠墙扶手 (1)扶手材料种类、规格：Φ45*3不锈钢管抛光304材质 (2)Φ25*3不锈钢管抛光304材质 (3)做法详见：13ZJ301第37页节点6	m	23.20			
130	011503001003	垂直安全抓手 (1)抓杆材料种类、规格：Φ40*4不锈钢管304材质	套	1			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：北海市银海区福成镇中心小学新建食堂项目

第12页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		(2)做法详见：13ZJ301 2/65					
131	011503001004	洗手盆安全抓手 (1)抓杆材料种类、规格：Φ40*4不锈钢管304材质 (1)做法详见：13ZJ301 1/62	套	1			
132	011503001005	L型安全抓手 (1)抓杆材料种类、规格：Φ40*4不锈钢管304材质 (2)做法详见：13ZJ301 1/65	套	1			
133	011505001001	台下盆洗手台 (1)材料品种、规格、颜色：20mm厚大理石台板 (2)支架、配件品种、规格：L50*32*3角钢 (2)做法参照：15ZJ512 1/41	m ²	0.63			
134	011505001002	台上盆洗手台 (1)材料品种、规格、颜色：20mm厚大理石台板 (2)支架、配件品种、规格：L50*32*3角钢 (2)做法参照：15ZJ512 2/41	m ²	0.55			
135	011505002001	不锈钢挂衣钩	个	1			
136	011505008001	成品不锈钢取纸器	个	1			
137	011505010001	成品玻璃镜 (1)镜面玻璃品种、规格：600*1000	m ²	0.60			
138	011505003001	成品不锈钢线性排水沟 (1)规格：200x深200x厚3.0 (2)部位：排水沟2	m	2.42			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		电气工程					
		分部分项工程					
		分部工程					
139	030404017001	配电箱 (1)名称：1层餐厅总配电箱 AZ.CT(非	台	1			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 北海市银海区福成镇中心小学新建食堂项目

第13页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		标) (2) 安装方式: 电井内距地1.4m挂墙明装					
140	030404017002	配电箱 (1) 名称: 1层厨房总配电箱 AZ. CF (非标) (2) 安装方式: 距地1.4m挂墙明装	台	1			
141	030404017003	配电箱 (1) 名称: 公共照明配电箱AL. GG (非标) (2) 安装方式: 电井内距地1.4m挂墙明装	台	1			
142	030404017004	配电箱 (1) 名称: 2层配电箱 2AL (非标) (2) 安装方式: 电井内距地1.4m挂墙明装	台	1			
143	030404017005	配电箱 (1) 名称: 3层配电箱 3AL (非标) (2) 安装方式: 电井内距地1.4m挂墙明装	台	1			
144	030404017006	配电箱 (1) 名称: 应急照明箱配电箱 ALE (非标) (2) 安装方式: 电井内距地1.4m挂墙明装	台	1			
145	030404017008	配电箱 (1) 名称: 抽油烟机配电箱 3AP. CYJ (非标) (2) 安装方式: 箱体底边距地1.6m挂墙明装	台	1			
146	030404018001	插座箱 (1) 名称: 柜式空调开关箱 AC. KT (2) 安装方式: 距地0.3m嵌墙暗装	台	9			
147	030404018002	插座箱 (1) 名称: 三相插座开关箱 AC. CF (2) 安装方式: 距地1.4m挂墙明装	台	5			
148	030412001001	普通灯具 (1) 名称: 防水防尘LED吸顶灯 (2) 规格: 1x12W FL 光通量1000lm 色温4000K~5000K (3) 安装方式: 吸顶安装	套	11			
149	030412001002	普通灯具 (1) 名称: LED吸顶灯 (2) 规格: 1x24W FL 光通量2000lm 色温3000K~5000K (3) 安装方式: 吸顶安装	套	17			
150	030412005001	荧光灯 (1) 名称: 单管LED灯管 (2) 规格: 1x36W FL 光通量3000lm 色温3000K~5000K (3) 安装形式: 距地3m吊装	套	34			
151	030412006001	医疗专用灯 (1) 名称: 消毒用紫外线灯管	套	34			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：北海市银海区福成镇中心小学新建食堂项目

第14页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		(2)规格:1x20W FL (3)安装形式:距地3m吊装					
152	030412001003	普通灯具 (1)名称:壁灯(带蓄电池) (2)规格:1x20W FL (3)安装方式:门顶上壁装	套	3			
153	030404033001	风扇 (1)名称:48寸吊扇 (2)规格:70~100W 48寸 (3)安装方式:距地3.2m吊装	台	33			
154	030904005001	声光报警器 (1)名称:无障碍带蜂鸣器呼唤指示灯、铃 (2)安装方式:距地2.2m壁装	个	1			
155	030904003001	按钮 (1)名称:无障碍厕所求助呼叫按钮 (2)安装方式:距地0.5米壁装	个	1			
156	030404034001	照明开关 (1)名称:暗装单联开关 (2)安装方式:距地1.3米(门侧边100~150mm)壁装	套	19			
157	030404034002	照明开关 (1)名称:暗装双联开关 (2)安装方式:距地1.3米(门侧边100~150mm)壁装	套	7			
158	030404034003	照明开关 (1)名称:暗装三联开关 (2)安装方式:距地1.3米(门侧边100~150mm)壁装	套	4			
159	030404034004	照明开关 (1)名称:紫外线灯专用开关 (2)规格:带指示灯并有明显标志,宜带锁并由专人管理 (3)安装方式:距地1.5米壁装,应设置防止误开关的措施	套	5			
160	030412004001	装饰灯 (1)名称:应急双头灯 (2)规格:A型中型应急灯具,约5W($\geq 500lm$),自带蓄电池 $\geq 90min$ (3)安装形式:底边距地2.2m壁装	套	36			
161	030412004002	装饰灯 (1)名称:疏散指示灯 (2)规格:A型中型应急灯具,约3W,自带蓄电池 $\geq 90min$ (3)安装形式:距地安装1m	套	28			
162	030412004003	装饰灯 (1)名称:疏散出口标志灯 (2)规格:A型中型应急灯具,约3W,自带蓄电池 $\geq 90min$ (3)安装形式:链吊距地2.4m安装/门上0.1m嵌装	套	7			
163	030412004004	装饰灯	套	6			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 北海市银海区福成镇中心小学新建食堂项目

第15页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		(1) 名称: 楼层指示标志 (2) 规格: A型中型应急灯具, 约3W, 自带蓄电池≥90min (3) 安装形式: 底边距地1.8m壁装					
164	030412004005	装饰灯 (1) 名称: 安全出口标志灯 (2) 规格: A型中型应急灯具, 约3W, 自带蓄电池≥90min (3) 安装形式: 链吊距地2.4m安装/门上0.1m嵌装	套	2			
165	030412004006	装饰灯 (1) 名称: 多信息复合标志灯 (2) 规格: A型中型应急灯具, 约3W, 自带蓄电池≥90min (3) 安装形式: 链吊距地2.4m安装/吸顶安装	套	1			
166	030404035001	插座 (1) 名称: 普通二、三孔带安全门插座 (2) 规格: 86型, ~220V 二、三孔带安全门插座 (3) 安装方式: 底边距地0.4m暗装	套	16			
167	030404035002	插座 (1) 名称: 挂式空调插座 (2) 安装方式: 底边距地2.2m暗装 (3) 规格: 86型, ~220V 三孔空调插座	套	1			
168	030404035003	插座 (1) 名称: 厨房防水插座 (2) 规格: 86型, ~220V 二、三孔带安全门防水插座 (3) 安装方式: 底边距地1.6m暗装(橱柜上方方便取电处)	套	8			
169	030404035004	插座 (1) 名称: 弱电设备专用二、三孔带安全门插座 (2) 规格: 86型, ~220V 二、三孔带安全门插座 (3) 安装方式: 底边距地0.4m暗装	套	3			
170	030408003001	埋地敷设电缆保护管 (1) 规格: SC125	m	2.64			
171	030408003002	埋地敷设电缆保护管 (1) 规格: SC65	m	4.94			
172	030411001001	砖、混凝土结构明配 配管 (1) 规格: SC40	m	36.08			
173	030411001002	砖、混凝土结构明配 配管 (1) 规格: SC25	m	6.31			
174	030411001004	砖、混凝土结构暗配 配管 (1) 规格: JDG20	m	346.37			
175	030411001005	砖、混凝土结构暗配 配管 (1) 规格: PC32	m	55.64			
176	030411001006	砖、混凝土结构暗配 配管 (1) 规格: PC25	m	95.38			
177	030411001007	砖、混凝土结构暗配 配管	m	913.36			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 北海市银海区福成镇中心小学新建食堂项目

第16页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		(1) 规格:PC20					
178	030411001008	砖、混凝土结构暗配 配管 (1) 材质:PC16	m	10.17			
179	030408001001	电力电缆 (1) 规格:YJV-4x95 (2) 敷设方式、部位:引自校区变压器	m	4.14			
180	030408001002	电力电缆 (1) 规格:YJV-4x25 (2) 敷设方式、部位:引自校区变压器	m	6.44			
181	030408006001	电力电缆头 (1) 规格:YJV-4x25	个	2			
182	030408006002	电力电缆头 (1) 规格:YJV-4x95	个	2			
183	030408001003	电力电缆 (1) 规格:YJV-5x6	m	74.36			
184	030411004001	配线 (1) 芯数:3芯 (2) 规格:ZR-BV-2.5	m	2348.57			
185	030411004002	配线 (1) 芯数:3芯 (2) 规格:ZR-BV-4	m	1386.90			
186	030411004004	配线 (1) 芯数:5芯 (2) 规格:ZR-BV-4	m	704.52			
187	030411004005	配线 (1) 芯数:5芯 (2) 规格:ZR-BV-6	m	321.90			
188	030411004006	配线 (1) 芯数:5芯 (2) 规格:NH-BV-6	m	41.55			
189	030411004007	配线 (1) 规格:ZR-RVS-5x1.5	m	11.29			
190	030411004008	配线 (1) 规格:WDZN-RYJS-4x2.5	m	428.37			
191	030411004	配线 (1) 规格:RVVP4x0.25	m	3.60			
192	030411003001	桥架 (1) 规格:强电竖向桥架CT300x100	m	11.40			
193	030413002001	凿(压)槽及恢复管径($\leq 20\text{mm}$)	m	297.60			
194	030413002002	凿(压)槽及恢复管径($\leq 32\text{mm}$)	m	92.96			
	030409	防雷及接地装置					
195	030409003001	避雷引下线 (1) 规格:利用结构柱内 $\geq \Phi 12$ 两主筋(对角)作为引下线上与避雷带下与接地极可靠连接	m	73.80			
196	030409005001	避雷网 (1) 规格:明装接闪带采用 $\Phi 10$ 热镀锌圆钢	m	77.39			
197	030409002001	接地母线 (1) 规格:利用地梁钢筋可靠连接形成接地体	m	74.36			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 北海市银海区福成镇中心小学新建食堂项目

第17页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
198	030409008001	等电位端子箱、测试板 (1) 名称: 总等电位端子箱 (2) 安装方式: 距地0.3米暗装	台	2			
199	030409008002	等电位端子箱、测试板 (1) 名称: 局部等电位端子箱 (2) 安装方式: 距地0.3米暗装	台	7			
200	030409008003	等电位端子箱、测试板 (1) 名称: 接地电阻暗测点 (2) 安装方式: 距地0.5米暗装	块	2			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		给排水工程					
		分部分项工程					
		管道开挖回填工程					
201	040101002001	挖沟槽土方 (1) 土壤类别: 三类土 (2) 挖土深度: 详见设计图	m ³	37.58			
202	040305001001	垫层 (1) 材料品种、规格: 机制砂 (2) 厚度: 150mm	m ³	5.05			
203	040203007001	水泥混凝土 (1) 混凝土强度等级: C25 (2) 厚度: 200mm	m ²	6.68			
204	040103002001	余方弃置 (1) 运距由投标人综合考虑	m ³	15.83			
205	040504002001	预制装配式混凝土检查井 (1) 平均井深: 1.04m (2) 井盖、井圈材质及规格: 铸铁井盖、井座 (3) 详见图集22S521 (4) 混凝土强度等级: C40	座	4			
206	040901002001	预制构件钢筋 (1) ⅢHPB400 Φ10以上	t	0.366			
207	03B001001	玻璃钢化粪池 有效容积4m ³ (1) 详图集14SS706	座	1			
208	03B002001	玻璃钢隔油池, 有效容积2.4m ³	座	1			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 北海市银海区福成镇中心小学新建食堂项目

第18页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		(1) 详图集11BSZ2-1					
	0310	管道工程					
209	031001002001	钢管 (1) 名称: 热镀锌钢管 (2) 规格、压力等级: DN25, PN=1.0MPa (3) 连接形式: 螺纹连接	m	11.39			
210	030901010001	室内消火栓 (1) 型号、规格: 轻便消防水龙箱 700*550*160mm, 箱体、箱门采用不锈钢材质 (2) 15S202/51页	套	3			
211	030901013001	灭火器 (1) 规格、型号: 手提式灭火器 MF/ABC4	具	12			
212	031003001001	螺纹阀门 (1) 名称: 真空破坏器 (2) 型号、规格: DN25	个	3			
213	031001006001	塑料管 (2) 材质、规格: HDPE双壁波纹管排水 管 dn300 环刚度采用8KN/m²	m	14.58			
214	031001006002	塑料管 (1) 材质、规格: HDPE双壁波纹管排水 管 dn110 环刚度SN4	m	3.25			
215	031001006003	塑料管 (1) 材质、规格: PE给水管 dn40 (2) 连接形式: 室外埋地给水管, 热熔连接	m	5.54			
216	031001006004	塑料管 (1) 材质、规格: PE给水管 dn32 (2) 连接形式: 室外埋地给水管, 热熔连接	m	14.59			
217	031001006005	塑料管 (1) 材质、规格: PP-R给水管S5系列 dn20 (2) 连接形式: 室内给水管, 热熔连接	m	21.68			
218	031001006006	塑料管 (1) 材质、规格: PP-R给水管S5系列 dn25 (2) 连接形式: 室内给水管, 热熔连接	m	32.14			
219	031001006007	塑料管 (1) 材质、规格: PP-R给水管S5系列 dn32 (2) 连接形式: 室内给水管, 热熔连接	m	12.80			
220	031001006008	塑料管 (1) 材质、规格: PP-R热给水管S3.2系列 dn20 (2) 连接形式: 热熔连接	m	19.77			
221	031001006009	塑料管 (1) 材质、规格: PP-R热给水管S3.2系列 dn25 (2) 连接形式: 热熔连接	m	42.01			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：北海市银海区福成镇中心小学新建食堂项目

第19页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
222	031001006010	塑料管 (1) 材质、规格:PP-R热回水管S3.2系列 dn20 (2) 连接形式:热熔连接	m	22.03			
223	031001007001	复合管 (1) 名称:钢衬塑复合给水管 (2) 材质、规格:dn32 (3) 安装部位:室内干管、立管 (4) 连接形式:工作压力 $\leq$ 1.2MPa 双热熔连接	m	7.80			
224	031001007002	复合管 (1) 名称:钢衬塑复合给水管 (2) 材质、规格:dn25 (3) 安装部位:室内干管、立管 (4) 连接形式:工作压力 $\leq$ 1.2MPa 双热熔连接	m	12.40			
225	031001007003	复合管 (1) 名称:钢衬塑复合给水管 (2) 材质、规格:dn20 (3) 安装部位:室内干管、立管 (4) 连接形式:工作压力 $\leq$ 1.2MPa 双热熔连接	m	17.20			
226	031001005001	铸铁管 (1) 名称:废水管 (2) 材质、规格:球墨铸铁排水管 DN50	m	12.02			
227	031001005002	铸铁管 (1) 名称:废水管 (2) 材质、规格:球墨铸铁排水管 DN80	m	5.80			
228	031001005	铸铁管 (1) 名称:废水管 (2) 材质、规格:球墨铸铁排水管 DN100	m	3.61			
229	031001005003	铸铁管 (1) 名称:废水管 (2) 材质、规格:球墨铸铁排水管 DN200	m	28.96			
230	031001006011	塑料管 (1) 名称:污水管 (2) 材质、规格:PVC-U实壁排水管 dn110 (3) 连接方式:承插粘接连接	m	23.18			
231	031001006012	塑料管 (1) 名称:雨水管 (2) 材质、规格:PVC-U实壁排水管 dn110 (3) 连接方式:承插粘接连接	m	1.82			
232	031001006013	塑料管 (1) 名称:直通雨水管 (2) 材质、规格:PVC-U实壁排水管 dn110 (3) 连接方式:承插粘接连接	m	49.80			
233	031001006014	塑料管	m	5.93			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：北海市银海区福成镇中心小学新建食堂项目

第20页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		(1)名称:通气管 (2)材质、规格:PVC-U实壁 dn110 (3)连接方式:承插粘接连接					
234	031001006015	塑料管 (1)名称:通气管 (2)材质、规格:PVC-U实壁 dn110 (3)连接方式:承插粘接连接	m	25.80			
235	031001006016	塑料管 (1)名称:冷凝水排水管 (2)材质、规格:PVC-U实壁 dn110 (3)连接方式:承插粘接连接	m	0.18			
236	031001006017	塑料管 (1)名称:冷凝水排水管 (2)材质、规格:PVC-U实壁 dn32 (3)连接方式:承插粘接连接	m	19.80			
237	031001006018	塑料管 (1)名称:冷凝水排水管 (2)材质、规格:PVC-U实壁 dn110 (3)连接方式:承插粘接连接	m	4.20			
	031004	管道附件、卫生器具					
238	031003013001	水表 (1)型号、规格:水平式水表 DN40 (2)附件配置:PN=1.0MPa 不锈钢材质	个	1			
239	031003001002	螺纹阀门 (1)名称:闸阀 (2)型号、规格:DN25 (3)材质:不锈钢材质 (4)压力等级:PN=1.0MPa	个	1			
240	031003001003	螺纹阀门 (1)名称:止回阀 (2)型号、规格:DN40 (3)材质:不锈钢材质 (4)压力等级:PN=1.0MPa	个	1			
241	031003001004	螺纹阀门 (1)名称:止回阀 (2)型号、规格:DN20 (3)材质:不锈钢材质 (4)压力等级:PN=1.0MPa	个	2			
242	031003001005	螺纹阀门 (1)名称:止回阀 (2)型号、规格:DN25 (3)材质:不锈钢材质 (4)压力等级:PN=1.0MPa	个	1			
243	031003001006	螺纹阀门 (1)名称:截止阀 (2)型号、规格:DN25 (3)材质:不锈钢材质 (4)压力等级:PN=1.0MPa	个	3			
244	031003001007	螺纹阀门 (1)名称:截止阀 (2)型号、规格:DN20 (3)材质:不锈钢材质	个	2			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：北海市银海区福成镇中心小学新建食堂项目

第21页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		(4)压力等级:PN=1.0MPa					
245	031003001008	螺纹阀门 (1)名称:自动排气阀 (2)型号、规格:DN15 (3)材质:带铜截止阀 (4)压力等级:PN=1.0MPa	个	3			
246	031004004001	洗涤盆 (1)材质:不锈钢洗涤盆 (2)配置水龙头DN15,用水效率等级2级	套	10			
247	031004003001	洗脸盆 (1)型号、规格:DN15,延时自闭冲洗阀,用水效率等级2级 (2)材质:铜镀铬 (3)冷热水混合水嘴DN15	套	2			
248	031004003002	洗脸盆 (1)型号、规格:DN15,延时自闭冲洗阀,用水效率等级2级 (2)材质:铜镀铬 (3)冷水水嘴DN15	套	2			
249	031004006001	蹲式大便器 (1)材质:陶瓷 (2)附件名称、材质、规格:含配件	套	1			
250	031004006002	坐式大便器 (1)材质:陶瓷 (2)附件名称、材质、规格:含配件	套	1			
251	桂031004021001	地漏 (1)材质:网筐式地漏 (2)型号、规格:DN200,不锈钢材质,自带水封,深度≥50mm	个	3			
252	桂031004021	地漏 (1)材质:网筐式地漏 (2)型号、规格:DN100,不锈钢材质,自带水封,深度≥50mm	个	2			
253	桂031004021	地漏 (1)材质:网筐式地漏 (2)型号、规格:DN80,不锈钢材质,自带水封,深度≥50mm	个	1			
254	桂031004021	地漏 (1)材质:网筐式地漏 (2)型号、规格:DN50,不锈钢材质,自带水封,深度≥50mm	个	1			
255	桂031004021002	地漏 (1)材质:PVC-U地漏 (2)型号、规格:dn50	个	1			
256	桂031004023001	雨水斗 (1)型号、规格:侧入式雨水斗 dn110	个	4			
257	桂031004023002	雨水斗 (1)型号、规格:87型雨水斗 dn110	个	2			
258	03B003001	成品混凝土水簸箕	个	9			
小 计							

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：北海市银海区福成镇中心小学新建食堂项目

第22页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		通风空调工程					
		分部分项工程					
		分部工程					
259	030404033002	风扇 (1)名称:管道式排气扇PQS320 (2)型号:BPT18-34A (3)规格:风量320m/h ³ , 全压160Pa, 电量0.036KW, 电压220V	台	1			
260	030404033003	风扇 (1)名称:管道式排气扇PQS90 (2)型号:BPT12-02A (3)规格:风量90m/h ³ , 全压100Pa, 电量0.024KW, 电压220V	台	1			
261	030404033004	风扇 (1)名称:壁式排气扇BP258 (2)型号:XBDZ-B-2.5 (3)规格:风量258m/h ³ , 电量0.02KW, 电压220V	台	2			
262	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗 (1)名称:防雨百叶风口(配防尘滤网) (2)规格:400*200	个	1			
263	030703001001	碳钢阀门 (1)名称:常闭排烟防火阀 (2)规格:280° 320*200 (3)型号:常开,手动/电动开启,输出信号,280℃关闭	个	2			
264	030702001001	碳钢通风管道 0.5mm	m ²	6.22			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：北海市银海区福成镇中心小学新建食堂项目

第23页 共23页

[illegible]

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

总价措施项目费用表

工程名称：北海市银海区福成镇中心小学新建食堂项目

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
拆除工程						
一		2024建筑拆除工程(单价合同)一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
建筑工程						
一		2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
装饰装修工程						
一		2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
电气工程						
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
4	桂031401010001	脚手架搭拆费				
给排水工程						
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法				
1	桂031401001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002002	检验试验配合费				
3	桂031401003002	雨季施工增加费				
4	桂031401010002	脚手架搭拆费				
通风空调工程						
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法				
1	桂031401001003	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002003	检验试验配合费				
3	桂031401003003	雨季施工增加费				
4	桂031401010003	脚手架搭拆费				
		合 计				

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称：北海市银海区福成镇中心小学新建食堂项目

第1页 共2页

序号	项目名称	金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
拆除工程				
一	2024建筑拆除工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	34.94	3.14	38.08
建筑工程				
一	2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	1300.17	117.01	1417.18
装饰装修工程				
一	2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	1236.07	111.25	1347.32
电气工程				
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
1.1	计日工			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	205.27	18.47	223.74
给排水工程				
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	117.50	10.58	128.08
通风空调工程				

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-11

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:北海市银海区福成镇中心小学新建食堂项目

第2页 共2页

[illegible]

注: 1. 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。

2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：北海市银海区福成镇中心小学新建食堂项目

第1页 共14页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
	◆材料◆			
1	型钢(综合)	kg		
2	ΦHPB400 Φ10以上	t		
3	热轧带肋钢筋HRB400E 10以内(综合)	t		
4	热轧带肋钢筋HRB400E 10以上(综合)	t		
5	钢丝 Φ1.6	kg		
6	铁丝 Φ4	kg		
7	镀锌铁丝(综合)	kg		
8	镀锌铁丝 Φ4	kg		
9	镀锌铁丝 Φ0.7	kg		
10	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t		
11	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	kg		
12	圆钢HPB300 Φ10~14	kg		
13	镀锌圆钢 Φ10以上	kg		
14	扁钢 60以内	kg		
15	镀锌扁钢(综合)	kg		
16	等边角钢 ≤5.0#	kg		
17	镀锌角钢 50×5	kg		
18	钢板(综合)	kg		
19	铜丝 Φ1.6	kg		
20	封铅 含铅 65% 含锡 35 %	kg		
21	橡胶板 2mm	m ²		
22	橡胶板 1~3mm	kg		
23	塑料薄膜	m ²		
24	塑料薄膜(养护)	m ²		
25	聚苯乙烯板	m ³		
26	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		
27	聚四氟乙烯生料带 宽30mm	kg		
28	棉丝	kg		
29	棉纱头	kg		
30	白布 0.9m	m ²		
31	破布	kg		
32	高强度、耐腐蚀聚乙烯尼龙绳	m		
33	铆钉	kg		
34	镀锌螺钉 M2~5×4~50	个		
35	自攻螺钉 M5×25	个		
36	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个		
37	镀锌自攻螺钉 M3×10	百个		
38	木螺钉	百个		
39	木螺钉 m ² ~4×6~65	个		
40	木螺钉 M4×60	个		
41	镀锌木螺钉 M4.5~6×15~100	个		
42	沉头螺钉 M(4~5)×(35~50)	个		
43	机螺钉	kg		
44	装饰螺钉	百个		
45	螺栓 M6~12×12~50	套		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：北海市银海区福成镇中心小学新建食堂项目

第2页 共14页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
46	螺栓 M6×100	套		
47	镀锌螺栓 M6×25	套		
48	镀锌螺栓 M8×25	套		
49	镀锌螺栓 M10×50	套		
50	镀锌螺栓 M10×100	套		
51	不锈钢膨胀螺栓 M8×120	套		
52	对拉螺栓	kg		
53	膨胀螺栓	套		
54	膨胀螺栓 M6	套		
55	膨胀螺栓 M6×85	套		
56	膨胀螺栓 M8	套		
57	膨胀螺栓 M10	套		
58	膨胀螺栓 M10×80	套		
59	膨胀螺栓 M12	套		
60	膨胀螺栓 M12×110	套		
61	膨胀螺栓 M16	套		
62	镀锌膨胀螺栓 M8	套		
63	镀锌锁紧螺母 20	个		
64	镀锌螺母 M10	个		
65	螺母	百个		
66	垫圈	百个		
67	塑料胀管 Φ6~8	颗		
68	铁钉（综合）	kg		
69	圆钉（综合）	kg		
70	防火铰链	副		
71	不锈钢合页	副		
72	闭门器（明装）	套		
73	防火锁	把		
74	砂轮片 Φ400	片		
75	碟形钢丝砂轮片 Φ100	片		
76	电焊条（综合）	kg		
77	电焊条（综合）	kg		
78	电焊条 结422 Φ2.5~3.2	kg		
79	低碳钢电焊条	kg		
80	焊锡丝 综合	kg		
81	焊锡	kg		
82	不锈钢焊丝	kg		
83	焊剂	kg		
84	焊锡膏 瓶装50g	kg		
85	冲击钻头（综合）	根		
86	冲击钻头 Φ12	个		
87	合金钢钻头（综合）	个		
88	合金钢钻头 Φ10	个		
89	钢锯条	根		
90	钢割片	片		
91	砂纸	张		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：北海市银海区福成镇中心小学新建食堂项目

第3页 共14页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
92	砂纸(木)	张		
93	水砂纸	张		
94	铁砂布	张		
95	∅ 1.5网孔15×15热镀锌钢丝网	m ²		
96	钢丝网(综合)	m ²		
97	铁件(综合)	kg		
98	铁件(综合)	kg		
99	门窗固定连接铁件(地脚) 3×30×300	个		
100	镀锌全螺纹吊杆 Φ6	m		
101	PVC管专用弹簧	根		
102	砌筑水泥 M32.5	t		
103	砌筑水泥 M32.5	t		
104	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg		
105	砂(综合)	m ³		
106	中砂	m ³		
107	机制砂	m ³		
108	碎石 5~20mm	m ³		
109	陶粒	m ³		
110	生石灰	t		
111	石灰膏	m ³		
112	页岩标准砖 240×115×53	块		
113	多孔页岩砖 240×115×90	千块		
114	多孔页岩砖 240×180×90	千块		
115	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t		
116	干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5	t		
117	干混普通抹灰砂浆 DP-G M10	t		
118	干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t		
119	干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t		
120	干混普通抹灰砂浆 DP-G M20	t		
121	干混普通抹灰砂浆 DP-G M20	t		
122	干混地面砂浆 DS M15	t		
123	干混地面砂浆 DS M15	t		
124	干混地面砂浆 DS M20	t		
125	木材(综合)	m ³		
126	周转圆木	m ³		
127	一等杉木板枋材(综合)	m ³		
128	一等杉木枋材	m ³		
129	周转板枋材	m ³		
130	周转枋材	m ³		
131	周转板材	m ³		
132	胶合板 5mm	m ²		
133	胶合板 20mm	m ²		
134	空心木板 125×250×25	块		
135	垫木	m ³		
136	竹篾	百根		
137	镜面玻璃 5mm (成品)	m ²		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：北海市银海区福成镇中心小学新建食堂项目

第4页 共14页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
138	釉面砖 300×600	m ²		
139	釉面砖 300×300	m ²		
140	陶瓷地面砖 300×300	m ²		
141	防滑地砖 300×300	m ²		
142	盲道砖 300×300	m ²		
143	麻绿防滑耐磨砖 600×600	m ²		
144	防滑耐磨梯级砖	m ²		
145	釉面砖 150*600	m ²		
146	花岗石板(防滑粗面) 200*400*20	m ²		
147	30厚火烧面花岗石板	m ²		
148	人造大理石板(综合)	m ²		
149	防火纸面石膏板 9.5mm	m ²		
150	铝合金方板 300×300×0.8	m ²		
151	铝合金方板 600×600×0.8	m ²		
152	耐碱玻璃纤维网格布	m ²		
153	轻钢大龙骨 h45	m		
154	轻钢中龙骨 h19	m		
155	轻钢小龙骨 h19	m		
156	轻钢中龙骨横撑 h19	m		
157	轻钢龙骨主接件	个		
158	轻钢龙骨次接件	个		
159	轻钢龙骨小接件	个		
160	轻钢中龙骨平面连接件	个		
161	轻钢小龙骨平面连接件	个		
162	轻钢大龙骨垂直吊挂件	个		
163	轻钢中龙骨垂直吊挂件	个		
164	轻钢小龙骨垂直吊挂件	个		
165	成品实木单开门(无障碍门)	樘		
166	成品乙级钢质防火门(成品)	m ²		
167	灰色铝合金平开门	m ²		
168	成品套装铝合金单开门(带通风百叶)	m ²		
169	成品推拉乙级钢质防火窗 (S≤2m ²)	m ²		
170	灰色铝合金推拉玻璃窗 不带亮 (S>2m ²)	m ²		
171	70系列灰色铝合金平开窗带亮 (S>2m ²)	m ²		
172	70A系列灰色铝合金平开窗 (S>2m ²)	m ²		
173	70A系列灰色铝合金平开窗带亮 (S>2m ²)	m ²		
174	70A系列灰色铝合金固定窗带亮 (S>2m ²)	m ²		
175	成品不锈钢单开门	m ²		
176	成品不锈钢双开门	m ²		
177	隐形纱窗	m ²		
178	铝合金角线 20×20×1	m		
179	不锈钢管弯头 Φ60 304材质	个		
180	调和漆(综合)	kg		
181	酚醛磁漆(各种颜色)	kg		
182	油灰	kg		
183	无机涂料	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：北海市银海区福成镇中心小学新建食堂项目

第5页 共14页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
184	无机涂料	kg		
185	成品腻子粉（一般型）	kg		
186	耐水腻子	kg		
187	防锈漆	kg		
188	红丹防锈漆	kg		
189	酚醛防锈漆（各种颜色）	kg		
190	醇酸防锈漆 C53-1	kg		
191	沥青绝缘漆	kg		
192	聚合物水泥防水涂料（JS-II）	kg		
193	聚合物水泥防水涂料（JS-I）	kg		
194	聚合物水泥防水涂料（JS-III）	kg		
195	非固化橡胶沥青防水涂料	kg		
196	聚氨酯沥青防水涂料	kg		
197	铅油	kg		
198	银粉漆	kg		
199	自粘聚合物改性沥青防水卷材 无胎基(N)类 1.5mm	m ²		
200	防水腻子	kg		
201	防水剂(油)	kg		
202	建筑油膏	kg		
203	嵌缝膏	kg		
204	冷底子油	kg		
205	模板嵌缝料	kg		
206	中性耐候硅胶（500ml/支）	支		
207	防腐油	kg		
208	嵌缝料	kg		
209	清油	kg		
210	国V汽油 92#	kg		
211	油漆溶剂油	kg		
212	机油（综合）	kg		
213	电力复合酯 一级	kg		
214	呋喃树脂VJ型	kg		
215	漂白粉	kg		
216	硬酯酸 一级	kg		
217	丙酮	kg		
218	脱模剂	kg		
219	隔离剂	kg		
220	聚合物胶浆	kg		
221	乙炔气	kg		
222	氧气	m ³		
223	氩气	m ³		
224	建筑胶	kg		
225	硅酮耐候密封胶	kg		
226	玻璃胶 310g	支		
227	聚氯乙烯热熔密封胶	kg		
228	聚氨酯发泡密封胶（750mL/支）	支		
229	万能胶	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：北海市银海区福成镇中心小学新建食堂项目

第6页 共14页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
230	胶合剂	kg		
231	粘合剂	kg		
232	干粉型粘结剂	kg		
233	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷		
234	双面强力弹性胶带	m		
235	塑料粘胶带	卷		
236	塑料胶布带 20mm×10m	卷		
237	塑料胶布带 25mm×10m	卷		
238	石棉橡胶垫	kg		
239	聚苯乙烯泡沫板	m ³		
240	不锈钢管 Φ20×1.2 304材质	m		
241	不锈钢管 Φ20×1.2 304材质	m		
242	不锈钢管 Φ50×1.5 304材质	m		
243	不锈钢管 Φ25×3 304材质	m		
244	不锈钢管 Φ55×2.0 304材质	m		
245	不锈钢管 Φ40×4 304材质	m		
246	不锈钢管 Φ45×3 304材质	m		
247	PP-R给水管 de20	m		
248	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De50	m		
249	塑料软管	kg		
250	软管 DN15 L=30~50cm	根		
251	异型塑料管 Φ5	m		
252	钢制弯头 DN15	个		
253	钢制丝堵 DN15	个		
254	外丝 DN15	个		
255	90° 弯头 De32	个		
256	内牙弯头 DN25	个		
257	PVC转换接头 De50×40	个		
258	内螺牙弯头 De20	个		
259	内螺纹接头 De32	个		
260	钢制管箍 DN15	个		
261	镀锌管箍 DN25	个		
262	镀锌管箍 DN40	个		
263	镀锌活接头 DN40	个		
264	钢制活接头 DN20	个		
265	钢制活接头 DN25	个		
266	钢制活接头 DN40	个		
267	塑料管卡 de20	个		
268	塑料管卡 de25	个		
269	塑料管卡 de32	个		
270	塑料管卡 de40	个		
271	塑料管卡 de110	个		
272	镀锌管卡子(钢管用) DN25	个		
273	镀锌管卡子(钢管用) DN40	个		
274	角钢立管卡 DN50	副		
275	角钢立管卡 DN100	副		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：北海市银海区福成镇中心小学新建食堂项目

第7页 共14页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
276	角钢立管卡 DN200	副		
277	接地卡子(综合)	个		
278	固定卡子 3×80	套		
279	U型管卡子DN25	个		
280	U型管卡子DN300	个		
281	闸阀 Z15T-10 DN40	个		
282	不锈钢法兰座	个		
283	角型阀(带铜活) DN15	个		
284	大便器胶皮碗	个		
285	便器接头 De130×110	个		
286	存水弯 De32	个		
287	存水弯 塑料 S型 DN50	个		
288	大便器塑料存水弯 DN100	个		
289	存水弯 塑料 S型 DN100	个		
290	存水弯 塑料 S型 DN200	个		
291	洗脸盆下水口 De32	个		
292	排水栓(带链堵) De50	套		
293	透气帽(铅丝球) DN50	个		
294	透气帽(铅丝球) DN100	个		
295	洗脸盆托架	副		
296	色带20mm×20m	卷		
297	接地线 BV-5.5~16	m		
298	镀锌接地板 40×5×120	个		
299	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷		
300	镀锡裸铜绞线 TJX-16	kg		
301	塑料软铜绝缘导线 BVR-4	m		
302	阻燃管接头 FST15	个		
303	阻燃管接头 FST20	个		
304	阻燃管接头 FST25	个		
305	阻燃管接头 FST32	个		
306	直管接头 Φ20	个		
307	塑料护口 15~20	个		
308	塑料护口 15~50	个		
309	塑料护口(钢管用) 15~20	个		
310	电缆吊挂 3×50	套		
311	瓷接头(双)	个		
312	铜接线端子 DT-4mm²	个		
313	铜接线端子 DT-16mm²	个		
314	铜接线端子 DT-35mm²	个		
315	铜接线端子 DT-70mm²	个		
316	铜接线端子 DT-120mm²	个		
317	开关盒	个		
318	接线盒	个		
319	灯具金属吊盒	个		
320	尼龙扎带(综合)	个		
321	镀锌扁钢支架 -40×3	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：北海市银海区福成镇中心小学新建食堂项目

第8页 共14页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
322	铝合金板变形缝盖板 1.0mm	m ²		
323	钨棒	kg		
324	防尘面罩	套		
325	护目镜	套		
326	水	m ³		
327	水	m ³		
328	电	kW·h		
329	电	kW·h		
330	标志牌 塑料扁形	个		
331	其他材料费	元		
332	钢模板	kg		
333	组合钢模板	kg		
334	胶合板模板 1830×915×18	m ²		
335	复合木模板面板	m ²		
336	模板钢支撑	kg		
337	模板支撑钢管及扣件	kg		
338	卡具及扣件（综合）	kg		
339	回转扣件	个		
340	对接扣件	个		
341	直角扣件	个		
342	脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6	t		
343	金属脚手架底座	个		
344	木脚手板（松杂）	m ³		
345	竹脚手板	m ²		
346	挡脚板（综合）	m		
347	钢笆子（钢筋网脚手板）	m ²		
348	交叉支撑（脚手架专用）	副		
349	水平架（脚手架专用）	m ²		
350	连接棒	个		
351	门式钢管架	m ²		
352	钢凿	个		
353	铸铁井盖井座重型 Φ700	套		
354	枕木	m ³		
355	钢垫板	kg		
356	脚手架钢管（租赁·天）	t·天		
357	扣件 综合（租赁·天）	100套·天		
358	底座（租赁·天）	100个·天		
359	钢笆子（钢筋网脚手板）（租赁·天）	100m ² ·天		
360	成品400*500不锈钢算子 材料费	m ²		
361	5厚透明钢化玻璃补差价 材料费	m ²		
362	8厚钾防火玻璃补差价 材料费	m ²		
363	6厚LOW-E钢化玻璃+12A+6厚透明钢化玻璃补差价 材料费	m ²		
364	6厚LOW-E钢化玻璃+12A+6厚透明钢化玻璃补差价 材料费	m ²		
365	6厚LOW-E钢化玻璃+12A+6厚透明钢化玻璃补差价 材料费	m ²		
366	非弹性真石漆外墙面 材料费	m ²		
367	不锈钢挂衣钩 材料费	个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：北海市银海区福成镇中心小学新建食堂项目

第13页 共14页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
547	载重汽车 装载质量（6t）	台班		
548	载重汽车 装载质量8t	台班		
549	自卸汽车装载质量 4.5t	台班		
550	自卸汽车 装载质量（10t）	台班		
551	自卸汽车 装载质量（20t）	台班		
552	平板拖车组 装载质量（25t）	台班		
553	汽车式起重机 提升质量（5t）	台班		
554	汽车式起重机 提升质量8t	台班		
555	汽车式起重机提升质量 12t	台班		
556	汽车式起重机 提升质量（16t）	台班		
557	电动夯实机 夯击能量（250N·m）	台班		
558	电动夯实机夯击能量 250N·m	台班		
559	钢筋调直机 直径（14mm）	台班		
560	钢筋调直机直径 14mm	台班		
561	钢筋切断机 直径（40mm）	台班		
562	钢筋切断机直径 40mm	台班		
563	钢筋弯曲机 直径（40mm）	台班		
564	钢筋弯曲机直径 40mm	台班		
565	剪板机 厚度6.3mm×宽度2000mm	台班		
566	台式钻床 钻孔直径 16mm	台班		
567	立式钻床 钻孔直径 25mm	台班		
568	管子切断机 管径（60mm）	台班		
569	管子切断机 管径（150mm）	台班		
570	抛光机	台班		
571	台式砂轮机 砂轮直径100mm	台班		
572	管子套丝机 Φ 159mm	台班		
573	管子切断套丝机 管径159mm	台班		
574	螺栓套丝机 直径39mm	台班		
575	电动弯管机 管径108mm	台班		
576	折方机 厚度4mm×宽度2000mm	台班		
577	开槽机	台班		
578	咬口机 板厚 1.2mm	台班		
579	木工圆锯机 直径（500mm）	台班		
580	木工圆锯机直径 500mm	台班		
581	砂轮切割机 砂轮直径 Φ 400mm	台班		
582	半自动切割机 厚度100mm	台班		
583	角向磨光机	台班		
584	交流电弧焊机 容量（21kV·A）	台班		
585	交流电弧焊机 容量21kV·A	台班		
586	交流电弧焊机 容量（30kV·A）	台班		
587	交流电弧焊机容量 32kV·A	台班		
588	对焊机 容量（75kV·A）	台班		
589	对焊机容量 75kV·A	台班		
590	电渣焊机 电流（1000A）	台班		
591	热熔对接焊机 直径63mm	台班		
592	履带式液压岩石破碎机	台班		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:北海市银海区福成镇中心小学新建食堂项目

第14页 共14页

[illegible]

