

政府采购计划项目清单

采购单位（公章）北海市银海区福成中学 填表日期：2025年8月5日

序号	采购项目名称	参考品牌名称	单位	数量	参考单价 (元)	合计(元)	详细技术参数及配备要求							
1	北海市银海区福成中学新建6号学生宿舍楼项目		项	1	2900000	2900000	宿舍建筑装饰 装修工程	砌筑砖墙	页岩烧结多孔砖MU10（多孔页岩砖 240×115×90、多孔页岩砖 240×180×90）					
								砌筑砂浆	混合砂浆M5.0					
								普通商品混凝土	C15、C20、C25、C30、C35					
								钢筋	热轧带肋钢筋HRB400 10以内（综合）、热轧带肋钢筋HRB400 10以上（综合）、圆钢HPB300 Φ10以内（综合）					
								门	成品单开镀锌铁门、成品双开镀锌铁门、成品镀锌铁门（带消防救援标注/门口）、成品套装铝合金单开门（带通风百叶）、成品乙级钢质防火门					
								窗	70系列灰色铝合金平开窗带亮S>2㎡、90系列灰色铝合金推拉窗不带亮（S≤2㎡）、90系列灰色铝合金推拉窗带亮（S≤2㎡）、玻璃（6厚透明钢化玻璃）					
								卷材防水	3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材、1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）、1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅰ型）、2.0厚聚合物水泥防水涂料（Ⅲ型）、5厚干拌聚合物水泥防水涂料					
								保温隔热	L5.0轻骨料混凝土、30厚绝热挤塑聚苯乙烯泡沫板、LC7.5轻骨料混凝土					
								地面	600*600麻绿防滑耐磨砖、10厚防滑地砖（规格：300*300）、600*600防滑耐磨砖、800*800防滑耐磨砖、150*600灰色釉面砖					
								墙面	M15预拌抹灰砂浆、M20预拌抹灰砂浆、300*600浅色釉面砖、防水腻子、防水腻子、石头漆外墙					
								墙面钉（挂）网	Φ1.5网孔15*15热镀锌钢丝网、					
								天棚	M15预拌抹灰砂浆、M20预拌抹灰砂浆、防水腻子、无机涂料					
								金属扶手、栏杆、栏板	50*1.5 不锈钢管304材质、Φ55*2 不锈钢管304材质、Φ25*1.2 不锈钢管304材质、Φ20*1.2 不锈钢管304材质					
								盥洗槽	加厚304不锈钢盥洗槽（尺寸：2160*550*800mm）					
								其它	成品不锈钢挂衣钩、成品玻璃镜（尺寸：1700*800）、黑色成品铝合金凹线					
							宿舍电气部分	配电箱	总配电箱1A2、公共照明配电箱AL-GG、照明配电箱2AL~4AL、应急照明配电箱ALEs					
								灯具	防水防尘LED吸顶灯、LED吸顶灯、自带蓄电池的LED吸顶灯、单管细管径三色色直管形荧光灯、应急双头灯、疏散指示灯、疏散出口标志灯、模组指示标志、多信息复合标志灯					
								开关、插座	单极大跷板开关、双极大跷板开关、三极大跷板开关、吊扇调速开关、普通二、三孔带安全门插座					
								风扇	24寸吸顶摇头扇					
								电缆	YJV-0.6/1kv-5x6mm2					
								电线	NH-BV-2.5mm2、NH-BV-6mm2、ZR-BV-2.5mm2、ZR-BV-4mm2、WDZN-BYJS-4*2.5mm2					
								强电桥架	CT200x100					
								SC管、PC管、JDG管	SC20、PC16、PC20、PC25、JDG20					
							宿舍给排水部分	防雷系统	避雷网、接地母线、避雷引下线、避雷针、总等电位端子联接箱、局部等电位端子联接箱、接地测试板					
								管材	PP-R塑料给水管及管件、钢衬塑复合给水管及管件、钢丝网骨架复合给水管及管件、PVC-U塑料用水管及管件、PVC-U塑料排水管及管件					
								灭火器	磷酸铵盐手提式干粉灭火器（规格：MF/ABC4 4KG）					
								消火栓	自救式消防软管卷盘箱					
								水表	水平式水表 DN100					
								阀门	闸阀DN32、闸阀DN100、止回阀DN100、可调式减压阀DN32、自动排气阀DN15、截止阀DN32、真空破坏器DN25					
								卫生洁具	蹲式大便器、不锈钢淋浴器、手动式水龙头					
								化粪池	玻璃钢化粪池有效容积40m3,有覆土,不过车					
							室外排水工程	其他零星	地漏dn50、地漏dn75、倒入式雨水斗PVCdn110					
								管材	HDPE双壁波纹管					
								检查井	混凝土圆形污水检查井Φ1000、1000圆形混凝土沉沙井					
							合 计						2900000.00	

注：本表一式三份，银海区财政局一份，采购代理机构一份，采购单位一份。