

横州市零散烈士纪念设施修缮及建设项目

工程

## 招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：横州市退役军人事务局

(单位盖章)

造价咨询人：中诺天中工程管理有限公司

(单位盖章)

2025年10月11日

横州市零散烈士纪念设施修缮及建设项目工程

招 标 工 程 量 清 单

招标人：横州市退役军人事务局  
(单位盖章)

造价咨询人：中诺天中工程管理有限公司  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：(签字或盖章)

编制人：(造价人员签字)

复核人：(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2025年10月11日

复核时间：2025年10月11日

# 总 说 明

工程名称:横州市零散烈士纪念设施修缮及建设项目

第1页 共2页

## 一、工程概况

- (1) 工程名称:横州市零散烈士纪念设施修缮及建设项目
- (2) 工程地点:建设地点位于广西横州市
- (3) 工程内容: 修缮。

## 二、审核依据

- (1) 2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及其配套使用的费率定额；
- (2) 2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及其配套使用的费率定额；
- (3) 2025年《南宁建设工程造价信息》第8期下半月除税信息价、2025年《横州市建设工程造价信息》第8期除税信息价、市场询价（建材在线、造价通）；
- (4) 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)；
- (5) 《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则》；
- (6) 2013年《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则》(GB50854~50862-2013)；
- (7) 本工程的施工方案，相关的标准、规范、技术资料；
- (8) 定额人工费、管理费按桂建标（桂建标[2018]19号文）规定进行调整；
- (9) 《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》（桂建发[2023]6号）。

## 三、材料运距

- (1) 钢材从南宁至横州市55元/吨(含税)，从横州市至该项目工地运距10公里，每公里增加2.6元；
- (2) 水泥增加10公里，每公里增加0.9元；
- (3) 碎石增加10公里，每公里增加0.7元；
- (4) 砂增加10公里，每公里增加0.7元。

# 总 说 明

工程名称:横州市零散烈士纪念设施修缮及建设项目

第2页 共2页

注：以上项目工程量支付和竣工结算时由甲乙双方和监理、审计等部门根据实际竣工情况计算。本控制价仅供参考，最终以审计部门的审计结果为准。

# 建设项目投标报价汇总表

工程名称:横州市零散烈士纪念设施修缮及建设项目

第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			暂估价	安全文明施工费
1.1	云表镇甲俭革命烈士纪念碑			
1.2	云表镇革命烈士纪念碑维修及新增烈士碑			
1.3	韦云卿烈士纪念碑维修			
1.4	韦永任烈士之墓维修			
1.5	玉达冰烈士之墓维修			
1.6	李荫新烈士之墓维修			
1.7	黄有恩烈士之墓维修			
1.8	梁才隆烈士之墓维修			
1.9	范锦章烈士之墓维修			
1.10	梁增毓烈士之墓维修			
1.11	李有旺烈士之墓维修			
1.12	黄国典烈士之墓维修			
1.13	莫家均烈士之墓维修			
1.14	农乃声烈士之墓维修			
1.15	韦丕琼烈士之墓维修			
1.16	农乃余烈士之墓维修			
1.17	韦景新、韦布扬烈士之墓维修			
1.18	农乃辉烈士之墓维修			
1.19	林朝旭烈士之墓维修			
1.20	覃成伟烈士之墓维修			
1.21	李朝受烈士之墓维修			
1.22	山东籍3名革命烈士(无名氏)墓维修			
1.23	李世序烈士之墓维修			
1.24	温志有烈士之墓			
1.25	简厚德烈士之墓维修			
1.26	简炬德烈士之墓维修			
1.27	简世隆烈士之墓维修			
1.28	罗世健烈士之墓维修			
1.29	新福后山烈士亭			
	投标报价合计			

# 单项工程投标报价汇总表

工程名称:横州市零散烈士纪念设施修缮及建设项目

第1页 共2页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			暂估价	安全文明施工费
1.1.1	云表镇甲俭革命烈士纪念碑			
1.2.1	云表镇革命烈士纪念碑维修及新增烈士碑			
1.3.1	韦云卿烈士纪念碑			
1.4.1	韦永任烈士之墓			
1.5.1	玉达冰烈士之墓			
1.6.1	李荫新烈士之墓			
1.7.1	黄有恩烈士之墓			
1.8.1	梁才隆烈士之墓			
1.9.1	范锦章烈士之墓			
1.10.1	梁增毓烈士之墓			
1.11.1	李有旺烈士之墓			
1.12.1	黄国瑛烈士之墓			
1.13.1	莫家均烈士之墓			
1.14.1	农乃声烈士之墓			
1.15.1	韦丕琼烈士之墓			
1.16.1	农乃余烈士之墓			
1.17.1	韦景新、韦布扬烈士之墓			
1.18.1	农乃辉烈士之墓维修			
1.19.1	林朝旭烈士之墓			
1.20.1	覃成伟烈士之墓			
1.21.1	李朝受烈士之墓			
1.22.1	山东籍3名革命烈士(无名氏)墓			
1.23.1	李世序烈士之墓			
1.24.1	温志有烈士之墓			
1.25.1	简厚德烈士之墓维修			
1.26.1	简炬德烈士之墓			
1.27.1	简世隆烈士之墓			
1.28.1	罗世健烈士之墓			



# 单位工程投标报价汇总表

工程名称:横州市零散烈士纪念设施修缮及建设项目

第1页 共6页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
云表镇甲俭革命烈士纪念碑			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
云表镇革命烈士纪念碑维修及新增烈士碑			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
韦云卿烈士纪念碑			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
韦永任烈士之墓			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
玉达冰烈士之墓			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
李荫新烈士之墓			



# 单位工程投标报价汇总表

工程名称:横州市零散烈士纪念设施修缮及建设项目

第2页 共6页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
黄有恩烈士之墓			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
梁才隆烈士之墓			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
范锦章烈士之墓			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
梁增毓烈士之墓			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
李有旺烈士之墓			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称:横州市零散烈士纪念设施修缮及建设项目

第3页 共6页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
<b>黄国璜烈士之墓</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
<b>莫家均烈士之墓</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
<b>农乃声烈士之墓</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
<b>韦丕琼烈士之墓</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
<b>农乃余烈士之墓</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称:横州市零散烈士纪念设施修缮及建设项目

第4页 共6页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
韦景新、韦布扬烈士之墓			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
农乃辉烈士之墓维修			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
林朝旭烈士之墓			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
覃成伟烈士之墓			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
李朝受烈士之墓			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称:横州市零散烈士纪念设施修缮及建设项目

第5页 共6页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
山东籍3名革命烈士(无名氏)墓			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
李世序烈士之墓			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
温志有烈士之墓			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
简厚德烈士之墓维修			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
简炬德烈士之墓			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称:横州市零散烈士纪念设施修缮及建设项目

第6页 共6页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
简世隆烈士之墓			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
罗世健烈士之墓			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
新福后山烈士亭			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:横州市零散烈士纪念设施修缮及建设项目

第1页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
云表镇甲俭革命烈士纪念碑							
		分部分项工程					
	0116	拆除工程					
1	011605001	拆除原花岗岩地面 1. 部位：原地板花岗岩 2. 含砂浆结合层	m²	206.84			
2	011609001	石材栏杆拆除 1. 部位：原石材扶手栏杆 2. 人工拆除	m	25.25			
3	010103002001	余渣弃置 1. 废弃料品种:废渣 2. 运距:4km	m³	20.68			
	0402	道路工程					
4	040202001001	路床(槽)整形 1. 部位:原路面	m²	151.70			
5	040202011	泥三渣垫层 1. 厚度:50厚03渣垫层	m²	151.70			
6	040203007001	C30水泥混凝土路面 1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:18CM 3. 混凝土种类：自拌砼 4. 含模板制作安装、锯缝、填缝、刻纹、 养护等	m²	143.50			
7	040303001	混凝土垫层 1. 混凝土强度等级:C25自拌砼 2. 厚度:150厚 3. 部位:原地面	m³	31.03			
8	040203008	块料面层 1. 块料品种、规格:300X600X16火烧面大理石（广西白） 2. 40厚1:3干性水泥砂浆粘结层	m²	206.84			
9	040204004001	安砌侧(平、缘)石 1. 材料品种、规格:600*300*150火烧面花岗岩路缘石 2. 30厚1：3水泥砂浆结合层	m	60.00			
10	040601016	304材质不锈钢栏杆	m	25.25			
11	011508004001	原纪念碑重新描字（单面）	项	1			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
12	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架 1. 单排、双排脚手架:单排 2. 搭设高度:8m 3. 脚手架材质:钢管架 4. 使用天数：3天	m²	82.32			
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
13	041106001001	大型机械场外运输费 压路机	台·次	1			
14	041106001002	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3 以外	台·次	1			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:横州市零散烈士纪念设施修缮及建设项目

第2页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
云表镇革命烈士纪念碑维修及新增烈士碑							
		分部分项工程					
	4.	砌筑工程					
15	010501003001	混凝土底座 1. 混凝土种类:自拌砼 2. 混凝土强度等级:C25	m³	0.39			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
16	桂011204005001	大理石贴面 1. 块料品种、规格:300X600X16火烧面大理石 2. 20厚1:3干性水泥砂浆粘结层	m²	3.89			
17	01B001	新立1000*1600*100大理石烈士碑 1. 含上台阶等二次运输费用	块	1			
18	01B001	铸铁香炉 1. 规格：800*450*520	块	1			
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
19	011702001001	独立基础 胶合板模板 木支撑	m²	1.68			
韦云卿烈士纪念碑							
		分部分项工程					
		碑体及地面维修					
20	010103001	回填方 1. 厚度:300厚 2. 密实度要求:符合设计要求 3. 外购土方	m³	91.15			
21	010501001	垫层 1. 混凝土强度等级:C25自拌砼 2. 厚度:150厚	m³	45.58			
22	040203008	块料面层 1. 块料品种、规格:300X600X16火烧面大理石（广西白） 2. 40厚1:3干性水泥砂浆粘结层	m²	303.84			
23	040204004001	安砌侧(平、缘)石 1. 材料品种、规格:600*300*150火烧面花岗岩路缘石 2. 30厚1：3水泥砂浆结合层	m	73.90			
24	011508004002	原纪念碑重新描字（两面）	项	1			
25	桂011703002001	原纪念碑碑体石材修复 1. 局部损坏碑体石材铲除后更换并重新粘贴	项	1			
26	01B001	纪念碑塔顶维修 1. 塔顶损坏处需重新凿除后浇筑并重新粘贴塔顶	项	1			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:横州市零散烈士纪念设施修缮及建设项目

第3页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
27	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架 1. 单排、双排脚手架:单排 2. 搭设高度:8m 3. 脚手架材质:钢管架 4. 使用天数: 3天	m <sup>2</sup>	129.36			
韦永任烈士之墓							
		分部分项工程					
		墓丘修整抹灰及硬化					
28	010101001	人工平整场地	m <sup>2</sup>	106.00			
29	010101001	人工修整土堤台阶 1. 原墓丘修整成型	m <sup>2</sup>	106.00			
30	011201001	20厚1: 2.5水泥砂浆抹面 1. 砂浆配合比:1:2.5 2. 部位:砖砌表面	m <sup>2</sup>	54.07			
31	011101006	50厚1: 2.5水泥砂浆找平层 1. 砂浆配合比:1: 2.5 2. 部位:墓丘及墓丘后部和周边排水沟	m <sup>2</sup>	14.51			
32	010501001	100厚混凝土地面 1. 混凝土强度等级:C25自拌砼	m <sup>3</sup>	2.69			
		墓丘砌筑					
33	010401012	零星砌砖 1. 部位:墓丘四周 2. 材料品种、规格:Mu10标准砖 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m <sup>3</sup>	8.61			
34	01B001	新立400*800*50烈士碑 1. 含基础	块	1			
		单价措施项目					
		材料二次搬运费					
35	桂011709001	水泥、水 二次运输 1. 运距暂按1000m计取, 结算以实际为准	t	7.313			
36	桂011709001	标准砖 240×115×53 二次运输 1. 运距暂按1000m计取, 结算以实际为准	块	4748			
37	桂011709001	砂、石 第二次运输 1. 运距暂按1000m计取, 结算以实际为准	m <sup>3</sup>	8.43			
玉达冰烈士之墓							
		分部分项工程					
		墓丘修整抹灰及硬化					
38	010101001	人工平整场地	m <sup>2</sup>	113.00			
39	010101001	人工修整土堤台阶 1. 原墓丘修整成型	m <sup>2</sup>	113.00			
40	011201001	20厚1: 2.5水泥砂浆抹面 1. 砂浆配合比:1:2.5 2. 部位:砖砌表面	m <sup>2</sup>	34.75			
41	011101006	50厚1: 2.5水泥砂浆找平层 1. 砂浆配合比:1: 2.5 2. 部位:墓丘及墓丘后部和周边排水沟	m <sup>2</sup>	10.59			



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:横州市零散烈士纪念设施修缮及建设项目

第4页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
42	010501001	100厚混凝土地面 1. 混凝土强度等级:C25自拌砼	m <sup>3</sup>	2.64			
		<b>墓丘砌筑</b>					
43	010401012	零星砌砖 1. 部位:墓丘四周 2. 材料品种、规格:Mu10标准砖 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m <sup>3</sup>	5.08			
44	01B001	新立400*800*50烈士碑 1. 含基础	块	1			
		<b>单价措施项目</b>					
		<b>材料二次搬运费</b>					
45	桂011709001	水泥、水 二次运输 1. 运距暂按1000m计取, 结算以实际为准	t	5.556			
46	桂011709001	标准砖 240×115×53 二次运输 1. 运距暂按1000m计取, 结算以实际为准	块	2801			
47	桂011709001	砂、石 第二次运输 1. 运距暂按1000m计取, 结算以实际为准	m <sup>3</sup>	6.68			
<b>李荫新烈士之墓</b>							
		<b>分部分项工程</b>					
		<b>墓丘修整抹灰及硬化</b>					
48	010101001	人工平整场地	m <sup>2</sup>	118.00			
49	010101001	人工修整土堤台阶 1. 原墓丘修整成型	m <sup>2</sup>	118.00			
50	011201001	20厚1:2.5水泥砂浆抹面 1. 砂浆配合比:1:2.5 2. 部位:砖砌表面	m <sup>2</sup>	65.11			
51	011101006	50厚1:2.5水泥砂浆找平层 1. 砂浆配合比:1:2.5 2. 部位:墓丘及墓丘后部和周边排水沟	m <sup>2</sup>	15.29			
52	010501001	100厚混凝土地面 1. 混凝土强度等级:C25自拌砼	m <sup>3</sup>	3.64			
		<b>墓丘砌筑</b>					
53	010401012	零星砌砖 1. 部位:墓丘四周 2. 材料品种、规格:Mu10标准砖 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m <sup>3</sup>	8.04			
54	01B001	新立400*800*50烈士碑 1. 含基础	块	1			
		<b>单价措施项目</b>					
		<b>材料二次搬运费</b>					
55	桂011709001	水泥、水 二次运输 1. 运距暂按500m计取, 结算以实际为准	t	8.461			
56	桂011709001	标准砖 240×115×53 二次运输 1. 运距暂按500m计取, 结算以实际为准	块	4433			
57	桂011709001	砂、石 第二次运输 1. 运距暂按500m计取, 结算以实际为准	m <sup>3</sup>	10.00			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:横州市零散烈士纪念设施修缮及建设项目

第5页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
黄有恩烈士之墓							
		分部分项工程					
		墓丘修整抹灰及硬化					
58	010101001	人工平整场地	m²	246.00			
59	010101001	人工修整土堤台阶 1. 原墓丘修整成型	m²	246.00			
60	011201001	20厚1：2.5水泥砂浆抹面 1. 砂浆配合比:1:2.5 2. 部位:砖砌表面	m²	75.96			
61	011101006	50厚1：2.5水泥砂浆找平层 1. 砂浆配合比:1：2.5 2. 部位:墓丘及墓丘后部和周边排水沟	m²	20.62			
62	010501001	100厚混凝土地面 1. 混凝土强度等级:C25自拌砼	m³	6.28			
		墓丘砌筑					
63	010401012	零星砌砖 1. 部位:墓丘四周 2. 材料品种、规格:Mu10标准砖 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m³	11.67			
64	01B001	新立400*800*50烈士碑 1. 含基础	块	1			
		单价措施项目					
		材料二次搬运费					
65	桂011709001	水泥、水 二次运输 1. 运距暂按300m计取，结算以实际为准	t	12.688			
66	桂011709001	标准砖 240×115×53 二次运输 1. 运距暂按300m计取，结算以实际为准	块	6435			
67	桂011709001	砂、石 第二次运输 1. 运距暂按300m计取，结算以实际为准	m³	15.31			
梁才隆烈士之墓							
		分部分项工程					
		墓丘修整抹灰及硬化					
68	010101001	人工平整场地	m²	103.00			
69	010101001	人工修整土堤台阶 1. 原墓丘修整成型	m²	103.00			
70	011201001	20厚1：2.5水泥砂浆抹面 1. 砂浆配合比:1:2.5 2. 部位:砖砌表面	m²	32.78			
71	011101006	50厚1：2.5水泥砂浆找平层 1. 砂浆配合比:1：2.5 2. 部位:墓丘及墓丘后部和周边排水沟	m²	17.53			
72	010501001	100厚混凝土地面 1. 混凝土强度等级:C25自拌砼	m³	2.12			
		墓丘砌筑					
73	010401012	零星砌砖	m³	4.34			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:横州市零散烈士纪念设施修缮及建设项目

第6页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 部位:墓丘四周 2. 材料品种、规格:Mu10标准砖 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆					
74	01B001	新立400*800*50烈士碑 1. 含基础	块	1			
		单价措施项目					
		材料二次搬运费					
75	桂011709001	水泥、水 二次运输 1. 运距暂按80m计取, 结算以实际为准	t	5.118			
76	桂011709001	标准砖 240×115×53 二次运输 1. 运距暂按80m计取, 结算以实际为准	块	2393			
77	桂011709001	砂、石 第二次运输 1. 运距暂按80m计取, 结算以实际为准	m³	6.14			
范锦章烈士之墓							
		分部分项工程					
	0116	拆除工程					
78	011602001	拆除原拜台 1. 原拜台破碎水泥硬化面拆除	m²	9.25			
79	010103002001	余渣弃置 1. 废弃料品种:废渣 2. 运距:4km	m³	0.93			
		墓丘修整					
80	011201001	20厚1:2.5水泥砂浆抹面 1. 砂浆配合比:1:2.5 2. 部位:砖砌表面	m²	11.78			
81	010501001	100厚混凝土地面 1. 混凝土强度等级:C25自拌砼	m³	1.79			
82	01B001	新立400*800*50烈士碑 1. 含基础	块	1			
		单价措施项目					
		材料二次搬运费					
83	桂011709001	水泥、水 二次运输 1. 运距暂按100m计取, 结算以实际为准	t	2.133			
84	桂011709001	砂、石 第二次运输 1. 运距暂按100m计取, 结算以实际为准	m³	2.88			
梁增毓烈士之墓							
		分部分项工程					
		墓丘修整抹灰及硬化					
85	010101001	人工平整场地	m²	115.00			
86	010101001	人工修整土堤台阶 1. 原墓丘修整成型	m²	115.00			
87	011201001	20厚1:2.5水泥砂浆抹面 1. 砂浆配合比:1:2.5 2. 部位:砖砌表面	m²	51.31			
88	011101006	50厚1:2.5水泥砂浆找平层	m²	16.11			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:横州市零散烈士纪念设施修缮及建设项目

第7页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 砂浆配合比:1: 2.5 2. 部位:墓丘及墓丘后部和周边排水沟					
89	010501001	100厚混凝土地面 1. 混凝土强度等级:C25自拌砼	m <sup>3</sup>	4.75			
		<b>墓丘砌筑</b>					
90	010401012	零星砌砖 1. 部位:墓丘四周 2. 材料品种、规格:Mu10标准砖 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m <sup>3</sup>	7.44			
91	01B001	新立400*800*50烈士碑 1. 含基础	块	1			
		<b>单价措施项目</b>					
		<b>材料二次搬运费</b>					
92	桂011709001	水泥、水 二次运输 1. 运距暂按500m计取, 结算以实际为准	t	9.069			
93	桂011709001	标准砖 240×115×53 二次运输 1. 运距暂按500m计取, 结算以实际为准	块	4102			
94	桂011709001	砂、石 第二次运输 1. 运距暂按500m计取, 结算以实际为准	m <sup>3</sup>	11.09			
<b>李有旺烈士之墓</b>							
		<b>分部分项工程</b>					
		<b>墓丘修整抹灰及硬化</b>					
95	010101001	人工平整场地	m <sup>2</sup>	109.00			
96	010101001	人工修整土堤台阶 1. 原墓丘修整成型	m <sup>2</sup>	109.00			
97	011201001	20厚1: 2.5水泥砂浆抹面 1. 砂浆配合比:1:2.5 2. 部位:砖砌表面	m <sup>2</sup>	69.64			
98	011101006	50厚1: 2.5水泥砂浆找平层 1. 砂浆配合比:1: 2.5 2. 部位:墓丘及墓丘后部和周边排水沟	m <sup>2</sup>	9.75			
99	010501001	100厚混凝土地面 1. 混凝土强度等级:C25自拌砼	m <sup>3</sup>	3.23			
		<b>墓丘砌筑</b>					
100	010401012	零星砌砖 1. 部位:墓丘四周 2. 材料品种、规格:Mu10标准砖 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m <sup>3</sup>	11.64			
101	01B001	新立400*800*50烈士碑 1. 含基础	块	1			
		<b>单价措施项目</b>					
		<b>材料二次搬运费</b>					
102	桂011709001	水泥、水 二次运输 1. 运距暂按500m计取, 结算以实际为准	t	8.893			
103	桂011709001	标准砖 240×115×53 二次运输 1. 运距暂按500m计取, 结算以实际为准	块	6418			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:横州市零散烈士纪念设施修缮及建设项目

第8页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
104	桂011709001	砂、石 第二次运输 1. 运距暂按500m计取, 结算以实际为准	m <sup>3</sup>	10.09			
<b>黄国璜烈士之墓</b>							
		分部分项工程					
		墓丘修整抹灰及硬化					
105	010101001	人工平整场地	m <sup>2</sup>	171.00			
106	010101001	人工修整土堤台阶 1. 原墓丘修整成型	m <sup>2</sup>	171.00			
107	011201001	20厚1: 2.5水泥砂浆抹面 1. 砂浆配合比:1:2.5 2. 部位:砖砌表面	m <sup>2</sup>	73.05			
108	011101006	50厚1: 2.5水泥砂浆找平层 1. 砂浆配合比:1: 2.5 2. 部位:墓丘及墓丘后部和周边排水沟	m <sup>2</sup>	20.23			
109	010501001	100厚混凝土地面 1. 混凝土强度等级:C25自拌砼	m <sup>3</sup>	5.42			
		墓丘砌筑					
110	010401012	零星砌砖 1. 部位:墓丘四周 2. 材料品种、规格:Mu10标准砖 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m <sup>3</sup>	11.16			
111	01B001	新立400*800*50烈士碑 1. 含基础	块	1			
		单价措施项目					
		材料二次搬运费					
112	桂011709001	水泥、水 二次运输 1. 运距暂按500m计取, 结算以实际为准	t	11.580			
113	桂011709001	标准砖 240×115×53 二次运输 1. 运距暂按500m计取, 结算以实际为准	块	6154			
114	桂011709001	砂、石 第二次运输 1. 运距暂按500m计取, 结算以实际为准	m <sup>3</sup>	13.85			
<b>莫家均烈士之墓</b>							
		分部分项工程					
		墓丘修整抹灰及硬化					
115	010101001	人工平整场地	m <sup>2</sup>	109.00			
116	010101001	人工修整土堤台阶 1. 原墓丘修整成型	m <sup>2</sup>	109.00			
117	011201001	20厚1: 2.5水泥砂浆抹面 1. 砂浆配合比:1:2.5 2. 部位:砖砌表面	m <sup>2</sup>	50.06			
118	011101006	50厚1: 2.5水泥砂浆找平层 1. 砂浆配合比:1: 2.5 2. 部位:墓丘及墓丘后部和周边排水沟	m <sup>2</sup>	12.33			
119	010501001	100厚混凝土地面 1. 混凝土强度等级:C25自拌砼	m <sup>3</sup>	2.74			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:横州市零散烈士纪念设施修缮及建设项目

第9页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		<b>墓丘砌筑</b>					
120	010401012	零星砌砖 1. 部位:墓丘四周 2. 材料品种、规格:Mu10标准砖 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m <sup>3</sup>	6.82			
121	01B001	新立400*800*50烈士碑 1. 含基础	块	1			
		<b>单价措施项目</b>					
		<b>材料二次搬运费</b>					
122	桂011709001	水泥、水 二次运输 1. 运距暂按500m计取, 结算以实际为准	t	6.652			
123	桂011709001	标准砖 240×115×53 1. 运距暂按500m计取, 结算以实际为准	块	3761			
124	桂011709001	砂、石 第二次运输 1. 运距暂按500m计取, 结算以实际为准	m <sup>3</sup>	7.80			
<b>农乃声烈士之墓</b>							
		<b>分部分项工程</b>					
		<b>墓丘修整抹灰及硬化</b>					
125	010101001	人工平整场地	m <sup>2</sup>	90.00			
126	010101001	人工修整土堤台阶 1. 原墓丘修整成型	m <sup>2</sup>	90.00			
127	011201001	20厚1:2.5水泥砂浆抹面 1. 砂浆配合比:1:2.5 2. 部位:砖砌表面	m <sup>2</sup>	47.86			
128	011101006	50厚1:2.5水泥砂浆找平层 1. 砂浆配合比:1:2.5 2. 部位:墓丘及墓丘后部和周边排水沟	m <sup>2</sup>	10.14			
129	010501001	100厚混凝土地面 1. 混凝土强度等级:C25自拌砼	m <sup>3</sup>	2.08			
		<b>墓丘砌筑</b>					
130	010401012	零星砌砖 1. 部位:墓丘四周 2. 材料品种、规格:Mu10标准砖 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m <sup>3</sup>	6.87			
131	01B001	新立400*800*50烈士碑 1. 含基础	块	1			
		<b>单价措施项目</b>					
		<b>材料二次搬运费</b>					
132	桂011709001	水泥、水 二次运输 1. 运距暂按500m计取, 结算以实际为准	t	5.830			
133	桂011709001	标准砖 240×115×53 二次运输 1. 运距暂按500m计取, 结算以实际为准	块	3788			
134	桂011709001	砂、石 第二次运输 1. 运距暂按500m计取, 结算以实际为准	m <sup>3</sup>	6.67			
<b>韦丕琼烈士之墓</b>							

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:横州市零散烈士纪念设施修缮及建设项目

第10页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		分部分项工程					
		墓丘修整抹灰及硬化					
135	010101001	人工平整场地	m²	159.00			
136	010101001	人工修整土堤台阶 1. 原墓丘修整成型	m²	159.00			
137	011201001	20厚1:2.5水泥砂浆抹面 1. 砂浆配合比:1:2.5 2. 部位:砖砌表面	m²	47.45			
138	011101006	50厚1:2.5水泥砂浆找平层 1. 砂浆配合比:1:2.5 2. 部位:墓丘及墓丘后部和周边排水沟	m²	13.38			
139	010501001	100厚混凝土地面 1. 混凝土强度等级:C25自拌砼	m³	5.40			
		墓丘砌筑					
140	010401012	零星砌砖 1. 部位:墓丘四周 2. 材料品种、规格:Mu10标准砖 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m³	6.47			
141	01B001	新立400*800*50烈士碑 1. 含基础	块	1			
		单价措施项目					
		材料二次搬运费					
142	桂011709001	水泥、水 二次运输 1. 运距暂按1500m计取, 结算以实际为准	t	9.212			
143	桂011709001	标准砖 240×115×53 二次运输 1. 运距暂按1500m计取, 结算以实际为准	块	3568			
144	桂011709001	砂、石 第二次运输 1. 运距暂按1500m计取, 结算以实际为准	m³	11.49			
农乃余烈士之墓							
		分部分项工程					
		墓丘修整抹灰及硬化					
145	010101001	人工平整场地	m²	110.00			
146	010101001	人工修整土堤台阶 1. 原墓丘修整成型	m²	110.00			
147	011201001	20厚1:2.5水泥砂浆抹面 1. 砂浆配合比:1:2.5 2. 部位:砖砌表面	m²	34.85			
148	011101006	50厚1:2.5水泥砂浆找平层 1. 砂浆配合比:1:2.5 2. 部位:墓丘及墓丘后部和周边排水沟	m²	11.33			
149	010501001	100厚混凝土地面 1. 混凝土强度等级:C25自拌砼	m³	2.90			
		墓丘砌筑					
150	010401012	零星砌砖 1. 部位:墓丘四周 2. 材料品种、规格:Mu10标准砖	m³	4.69			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:横州市零散烈士纪念设施修缮及建设项目

第11页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆					
151	01B001	新立400*800*50烈士碑 1. 含基础	块	1			
		单价措施项目					
韦景新、韦布扬烈士之墓							
		分部分项工程					
		墓丘修整抹灰及硬化					
152	010101001	人工平整场地	m²	99.00			
153	010101001	人工修整土堤台阶 1. 原墓丘修整成型	m²	99.00			
154	011201001	20厚1:2.5水泥砂浆抹面 1. 砂浆配合比:1:2.5 2. 部位:砖砌表面	m²	66.30			
155	011101006	50厚1:2.5水泥砂浆找平层 1. 砂浆配合比:1:2.5 2. 部位:墓丘及墓丘后部和周边排水沟	m²	11.27			
156	010501001	100厚混凝土地面 1. 混凝土强度等级:C25自拌砼	m³	2.19			
		墓丘砌筑					
157	010401012	零星砌砖 1. 部位:墓丘四周 2. 材料品种、规格:Mu10标准砖 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m³	10.52			
158	01B001	新立400*800*50烈士碑 1. 含基础	块	1			
		单价措施项目					
		材料二次搬运费					
159	桂011709001	水泥、水 二次运输 1. 运距暂按1000m计取, 结算以实际为准	t	7.518			
160	桂011709001	标准砖 240×115×53 二次运输 1. 运距暂按1000m计取, 结算以实际为准	块	5801			
161	桂011709001	砂、石 第二次运输 1. 运距暂按1000m计取, 结算以实际为准	m³	8.34			
农乃辉烈士之墓维修							
		分部分项工程					
		墓丘修整抹灰及硬化					
162	010101001	人工平整场地	m²	78.00			
163	010101001	人工修整土堤台阶 1. 原墓丘修整成型	m²	78.00			
164	011201001	20厚1:2.5水泥砂浆抹面 1. 砂浆配合比:1:2.5 2. 部位:砖砌表面	m²	55.33			
165	011101006	50厚1:2.5水泥砂浆找平层 1. 砂浆配合比:1:2.5 2. 部位:墓丘及墓丘后部和周边排水沟	m²	7.49			



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:横州市零散烈士纪念设施修缮及建设项目

第12页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
166	010501001	100厚混凝土地面 1. 混凝土强度等级:C25自拌砼	m <sup>3</sup>	1.68			
		<b>墓丘砌筑</b>					
167	010401012	零星砌砖 1. 部位:墓丘四周 2. 材料品种、规格:Mu10标准砖 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m <sup>3</sup>	9.36			
168	01B001	新立400*800*50烈士碑 1. 含基础	块	1			
		<b>单价措施项目</b>					
		<b>材料二次搬运费</b>					
169	桂011709001	水泥、水 二次运输 1. 运距暂按1000m计取, 结算以实际为准	t	6.191			
170	桂011709001	标准砖 240×115×53 二次运输 1. 运距暂按1000m计取, 结算以实际为准	块	5161			
171	桂011709001	砂、石 第二次运输 1. 运距暂按1000m计取, 结算以实际为准	m <sup>3</sup>	6.77			
<b>林朝旭烈士之墓</b>							
		<b>分部分项工程</b>					
		<b>墓丘修整抹灰及硬化</b>					
172	010101001	人工平整场地	m <sup>2</sup>	156.00			
173	010101001	人工修整土堤台阶 1. 原墓丘修整成型	m <sup>2</sup>	156.00			
174	011201001	20厚1:2.5水泥砂浆抹面 1. 砂浆配合比:1:2.5 2. 部位:砖砌表面	m <sup>2</sup>	74.39			
175	011101006	50厚1:2.5水泥砂浆找平层 1. 砂浆配合比:1:2.5 2. 部位:墓丘及墓丘后部和周边排水沟	m <sup>2</sup>	20.91			
176	010501001	100厚混凝土地面 1. 混凝土强度等级:C25自拌砼	m <sup>3</sup>	4.34			
		<b>墓丘砌筑</b>					
177	010401012	零星砌砖 1. 部位:墓丘四周 2. 材料品种、规格:Mu10标准砖 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m <sup>3</sup>	10.72			
178	01B001	新立400*800*50烈士碑 1. 含基础	块	1			
		<b>单价措施项目</b>					
		<b>材料二次搬运费</b>					
179	桂011709001	水泥、水 二次运输 1. 运距暂按1500m计取, 结算以实际为准	t	10.443			
180	桂011709001	标准砖 240×115×53 二次运输 1. 运距暂按1500m计取, 结算以实际为准	块	5911			
181	桂011709001	砂、石 第二次运输 1. 运距暂按1500m计取, 结算以实际为准	m <sup>3</sup>	12.28			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:横州市零散烈士纪念设施修缮及建设项目

第13页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
覃成伟烈士之墓							
		分部分项工程					
		墓丘修整抹灰及硬化					
182	010101001	人工平整场地	m²	110.00			
183	010101001	人工修整土堤台阶 1. 原墓丘修整成型	m²	110.00			
184	011201001	20厚1：2.5水泥砂浆抹面 1. 砂浆配合比:1:2.5 2. 部位:砖砌表面	m²	32.96			
185	011101006	50厚1：2.5水泥砂浆找平层 1. 砂浆配合比:1：2.5 2. 部位:墓丘及墓丘后部和周边排水沟	m²	9.47			
186	010501001	100厚混凝土地面 1. 混凝土强度等级:C25自拌砼	m³	2.31			
		墓丘砌筑					
187	010401012	零星砌砖 1. 部位:墓丘四周 2. 材料品种、规格:Mu10标准砖 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m³	4.65			
188	01B001	新立400*800*50烈士碑 1. 含基础	块	1			
		单价措施项目					
		材料二次搬运费					
189	桂011709001	水泥、水 二次运输 1. 运距暂按3000m计取，结算以实际为准	t	3.879			
190	桂011709001	标准砖 240×115×53 二次运输 1. 运距暂按3000m计取，结算以实际为准	块	2564			
191	桂011709001	砂、石 第二次运输 1. 运距暂按3000m计取，结算以实际为准	m³	4.57			
李朝受烈士之墓							
		分部分项工程					
		墓丘修整抹灰及硬化					
192	010101001	人工平整场地	m²	128.00			
193	010101001	人工修整土堤台阶 1. 原墓丘修整成型	m²	128.00			
194	011201001	20厚1：2.5水泥砂浆抹面 1. 砂浆配合比:1:2.5 2. 部位:砖砌表面	m²	44.58			
195	011101006	50厚1：2.5水泥砂浆找平层 1. 砂浆配合比:1：2.5 2. 部位:墓丘及墓丘后部和周边排水沟	m²	12.68			
196	010501001	100厚混凝土地面 1. 混凝土强度等级:C25自拌砼	m³	3.40			
		墓丘砌筑					
197	010401012	零星砌砖	m³	6.38			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:横州市零散烈士纪念设施修缮及建设项目

第14页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 部位:墓丘四周 2. 材料品种、规格:Mu10标准砖 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆					
198	01B001	新立400*800*50烈士碑 1. 含基础	块	1			
		单价措施项目					
		材料二次搬运费					
199	桂011709001	水泥、水 二次运输 1. 运距暂按500m计取, 结算以实际为准	t	7.057			
200	桂011709001	标准砖 240×115×53 二次运输 1. 运距暂按500m计取, 结算以实际为准	块	3518			
201	桂011709001	砂、石 第二次运输 1. 运距暂按500m计取, 结算以实际为准	m³	8.50			
山东籍3名革命烈士(无名氏)墓							
		分部分项工程					
		墓丘修整抹灰及硬化					
202	010101001	人工平整场地	m²	126.00			
203	010101001	人工修整土堤台阶 1. 原墓丘修整成型	m²	126.00			
204	011201001	20厚1:2.5水泥砂浆抹面 1. 砂浆配合比:1:2.5 2. 部位:砖砌表面	m²	40.46			
205	011101006	50厚1:2.5水泥砂浆找平层 1. 砂浆配合比:1:2.5 2. 部位:墓丘及墓丘后部和周边排水沟	m²	11.85			
206	010501001	100厚混凝土地面 1. 混凝土强度等级:C25自拌砼	m³	4.18			
		墓丘砌筑					
207	010401012	零星砌砖 1. 部位:墓丘四周 2. 材料品种、规格:Mu10标准砖 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m³	5.55			
208	01B001	新立400*800*50烈士碑 1. 含基础	块	1			
		单价措施项目					
		材料二次搬运费					
209	桂011709001	水泥、水 二次运输 1. 运距暂按4000m计取, 结算以实际为准	t	7.460			
210	桂011709001	标准砖 240×115×53 二次运输 1. 运距暂按4000m计取, 结算以实际为准	块	3060			
211	桂011709001	砂、石 第二次运输 1. 运距暂按4000m计取, 结算以实际为准	m³	9.23			
李世序烈士之墓							
		分部分项工程					
		墓丘修整抹灰及硬化					

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:横州市零散烈士纪念设施修缮及建设项目

第15页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
212	010101001	人工平整场地	m²	144.00			
213	010101001	人工修整土堤台阶 1. 原墓丘修整成型	m²	144.00			
214	011201001	20厚1: 2.5水泥砂浆抹面 1. 砂浆配合比:1:2.5 2. 部位:砖砌表面	m²	66.78			
215	011101006	50厚1: 2.5水泥砂浆找平层 1. 砂浆配合比:1: 2.5 2. 部位:墓丘及墓丘后部和周边排水沟	m²	15.83			
216	010501001	100厚混凝土地面 1. 混凝土强度等级:C25自拌砼	m³	5.03			
		<b>墓丘砌筑</b>					
217	010401012	零星砌砖 1. 部位:墓丘四周 2. 材料品种、规格:Mu10标准砖 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m³	10.43			
218	01B001	新立400*800*50烈士碑 1. 含基础	块	1			
		<b>单价措施项目</b>					
		<b>材料二次搬运费</b>					
219	桂011709001	水泥、水 二次运输 1. 运距暂按1000m计取, 结算以实际为准	t	10.592			
220	桂011709001	标准砖 240×115×53 二次运输 1. 运距暂按1000m计取, 结算以实际为准	块	5751			
221	桂011709001	砂、石 第二次运输 1. 运距暂按1000m计取, 结算以实际为准	m³	12.66			
<b>温志有烈士之墓</b>							
		<b>分部分项工程</b>					
		<b>墓丘修整抹灰及硬化</b>					
222	010101001	人工平整场地	m²	238.00			
223	010101001	人工修整土堤台阶 1. 原墓丘修整成型	m²	238.00			
224	011201001	20厚1: 2.5水泥砂浆抹面 1. 砂浆配合比:1:2.5 2. 部位:砖砌表面	m²	84.23			
225	011101006	50厚1: 2.5水泥砂浆找平层 1. 砂浆配合比:1: 2.5 2. 部位:墓丘及墓丘后部和周边排水沟	m²	20.66			
226	010501001	100厚混凝土地面 1. 混凝土强度等级:C25自拌砼	m³	9.25			
		<b>墓丘砌筑</b>					
227	010401012	零星砌砖 1. 部位:墓丘四周 2. 材料品种、规格:Mu10标准砖 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m³	13.41			
228	01B001	新立400*800*50烈士碑 1. 含基础	块	1			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:横州市零散烈士纪念设施修缮及建设项目

第16页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		单价措施项目					
		材料二次搬运费					
229	桂011709001	水泥、水 二次运输 1. 运距暂按1000m计取, 结算以实际为准	t	16.391			
230	桂011709001	标准砖 240×115×53 二次运输 1. 运距暂按1000m计取, 结算以实际为准	块	7394			
231	桂011709001	砂、石 第二次运输 1. 运距暂按1000m计取, 结算以实际为准	m³	20.20			
简厚德烈士之墓维修							
		分部分项工程					
		墓丘修整抹灰及硬化					
232	010101001	人工平整场地	m²	135.00			
233	010101001	人工修整土堤台阶 1. 原墓丘修整成型	m²	135.00			
234	011201001	20厚1: 2.5水泥砂浆抹面 1. 砂浆配合比:1:2.5 2. 部位:砖砌表面	m²	42.72			
235	011101006	50厚1: 2.5水泥砂浆找平层 1. 砂浆配合比:1: 2.5 2. 部位:墓丘及墓丘后部和周边排水沟	m²	12.07			
236	010501001	100厚混凝土地面 1. 混凝土强度等级:C25自拌砼	m³	3.37			
		墓丘砌筑					
237	010401012	零星砌砖 1. 部位:墓丘四周 2. 材料品种、规格:Mu10标准砖 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m³	6.28			
238	01B001	新立400*800*50烈士碑 1. 含基础	块	1			
		单价措施项目					
		材料二次搬运费					
239	桂011709001	水泥、水 二次运输 1. 运距暂按1000m计取, 结算以实际为准	t	6.918			
240	桂011709001	标准砖 240×115×53 二次运输 1. 运距暂按1000m计取, 结算以实际为准	块	3463			
241	桂011709001	砂、石 第二次运输 1. 运距暂按1000m计取, 结算以实际为准	m³	8.34			
简炬德烈士之墓							
		分部分项工程					
		墓丘修整抹灰及硬化					
242	010101001	人工平整场地	m²	129.00			
243	010101001	人工修整土堤台阶 1. 原墓丘修整成型	m²	129.00			
244	011201001	20厚1: 2.5水泥砂浆抹面	m²	33.72			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:横州市零散烈士纪念设施修缮及建设项目

第17页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 砂浆配合比:1:2.5 2. 部位:砖砌表面					
245	011101006	50厚1:2.5水泥砂浆找平层 1. 砂浆配合比:1:2.5 2. 部位:墓丘及墓丘后部和周边排水沟	m <sup>2</sup>	21.76			
246	010501001	100厚混凝土地面 1. 混凝土强度等级:C25自拌砼	m <sup>3</sup>	2.25			
		<b>墓丘砌筑</b>					
247	010401012	零星砌砖 1. 部位:墓丘四周 2. 材料品种、规格:Mu10标准砖 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m <sup>3</sup>	4.83			
248	01B001	新立400*800*50烈士碑 1. 含基础	块	1			
		<b>单价措施项目</b>					
		<b>材料二次搬运费</b>					
249	桂011709001	水泥、水 二次运输 1. 运距暂按3000m计取, 结算以实际为准	t	5.617			
250	桂011709001	标准砖 240×115×53 二次运输 1. 运距暂按3000m计取, 结算以实际为准	块	2663			
251	桂011709001	砂、石 第二次运输 1. 运距暂按3000m计取, 结算以实际为准	m <sup>3</sup>	6.73			
<b>简世隆烈士之墓</b>							
		<b>分部分项工程</b>					
		<b>墓丘修整抹灰及硬化</b>					
252	010101001	人工平整场地	m <sup>2</sup>	124.00			
253	010101001	人工修整土堤台阶 1. 原墓丘修整成型	m <sup>2</sup>	124.00			
254	011201001	20厚1:2.5水泥砂浆抹面 1. 砂浆配合比:1:2.5 2. 部位:砖砌表面	m <sup>2</sup>	42.98			
255	011101006	50厚1:2.5水泥砂浆找平层 1. 砂浆配合比:1:2.5 2. 部位:墓丘及墓丘后部和周边排水沟	m <sup>2</sup>	10.97			
256	010501001	100厚混凝土地面 1. 混凝土强度等级:C25自拌砼	m <sup>3</sup>	3.37			
		<b>墓丘砌筑</b>					
257	010401012	零星砌砖 1. 部位:墓丘四周 2. 材料品种、规格:Mu10标准砖 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m <sup>3</sup>	6.06			
258	01B001	新立400*800*50烈士碑 1. 含基础	块	1			
		<b>单价措施项目</b>					
		<b>材料二次搬运费</b>					
259	桂011709001	水泥、水 二次运输	t	6.811			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:横州市零散烈士纪念设施修缮及建设项目

第18页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 运距暂按3000m计取, 结算以实际为准					
260	桂011709001	标准砖 240×115×53 二次运输 1. 运距暂按3000m计取, 结算以实际为准	块	3341			
261	桂011709001	砂、石 第二次运输 1. 运距暂按3000m计取, 结算以实际为准	m <sup>3</sup>	8.22			
罗世健烈士之墓							
		分部分项工程					
		墓丘修整抹灰及硬化					
262	010101001	人工平整场地	m <sup>2</sup>	209.00			
263	010101001	人工修整土堤台阶 1. 原墓丘修整成型	m <sup>2</sup>	209.00			
264	011201001	20厚1:2.5水泥砂浆抹面 1. 砂浆配合比:1:2.5 2. 部位:砖砌表面	m <sup>2</sup>	82.50			
265	011101006	50厚1:2.5水泥砂浆找平层 1. 砂浆配合比:1:2.5 2. 部位:墓丘及墓丘后部和周边排水沟	m <sup>2</sup>	19.69			
266	010501001	100厚混凝土地面 1. 混凝土强度等级:C25自拌砼	m <sup>3</sup>	8.06			
		墓丘砌筑					
267	010401012	零星砌砖 1. 部位:墓丘四周 2. 材料品种、规格:Mu10标准砖 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m <sup>3</sup>	14.07			
268	01B001	新立400*800*50烈士碑 1. 含基础	块	1			
		单价措施项目					
		材料二次搬运费					
269	桂011709001	水泥、水 二次运输 1. 运距暂按1000m计取, 结算以实际为准	t	15.278			
270	桂011709001	标准砖 240×115×53 二次运输 1. 运距暂按1000m计取, 结算以实际为准	块	7758			
271	桂011709001	砂、石 第二次运输 1. 运距暂按1000m计取, 结算以实际为准	m <sup>3</sup>	18.57			
新福后山烈士亭							
		分部分项工程					
		拆除工程					
272	010101001	人工平整场地	m <sup>2</sup>	70.00			
273	011605001	拆除原花岗岩地面 1. 路面类型:原花岗岩 2. 含砂浆结合层	m <sup>2</sup>	21.91			
274	011609001	不锈钢栏杆拆除 1. 栏杆、栏板种类:不锈钢栏杆	m	12.04			
275	010103002003	人工余渣弃置 1. 废弃料品种:废渣	m <sup>3</sup>	2.19			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:横州市零散烈士纪念设施修缮及建设项目

第19页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 运距:4KM					
	1.	土(石)方工程					
276	010101004001	人工挖基坑土方 1. 挖土深度:1.5m	m <sup>3</sup>	88.70			
277	010103001001	人工回填方 1. 密实度:密实度符合设计要求 2. 填方来源、运距:原土回填	m <sup>3</sup>	76.18			
278	010103002004	人工余土弃置 1. 运距:4KM	m <sup>3</sup>	12.52			
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					
279	010501001001	独立基础垫层 1. 混凝土种类:自拌砼 2. 混凝土强度等级:C15	m <sup>3</sup>	2.89			
280	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类:自拌砼 2. 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	8.67			
281	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类:自拌砼 2. 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	6.42			
282	010505001001	有梁板 1. 混凝土种类:自拌砼 2. 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	11.39			
283	010515001001	现浇构件钢筋HPB300 <sup>3</sup> 10以内 1. 钢筋种类、规格:HPB300 <sup>3</sup> 10以内	t	0.020			
284	010515001003	现浇构件钢筋HRB400 <sup>3</sup> 10以内 1. 钢筋种类、规格:HRB400 <sup>3</sup> 10以内	t	1.473			
285	010515001004	现浇构件钢筋HRB400 <sup>3</sup> 10以上 1. 钢筋种类、规格:HRB400 <sup>3</sup> 10以上	t	1.465			
		铺装工程					
286	040203008	块料面层 1. 块料品种、规格:300X600X16火烧面大理石(广西白) 2. 40厚1:3干性水泥砂浆粘结层	m <sup>2</sup>	74.22			
287	040601016	304材质不锈钢栏杆	m	27.56			
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
288	011702001001	基础垫层模板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	6.80			
289	011702001002	独立基础模板 1. 基础类型:独立基础 2. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	27.60			
290	011702002001	矩形柱 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m <sup>2</sup>	61.34			
291	011702014001	有梁板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:3.6米	m <sup>2</sup>	91.65			
		材料二次搬运费					



### 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:横州市零散烈士纪念设施修缮及建设项目

第20页 共20页

[illegible]

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称:横州市零散烈士纪念设施修缮及建设项目

第1页 共5页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
云表镇甲俭革命烈士纪念碑						
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
云表镇革命烈士纪念碑维修及新增烈士碑						
1	桂011801001002	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002002	检验试验配合费				
3	桂011801003002	雨季施工增加费				
4	桂011801004002	工程定位复测费				
韦云卿烈士纪念碑						
1	桂011801001003	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002003	检验试验配合费				
3	桂011801003003	雨季施工增加费				
4	桂011801004003	工程定位复测费				
韦永任烈士之墓						
1	桂011801001004	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002004	检验试验配合费				
3	桂011801003004	雨季施工增加费				
4	桂011801004004	工程定位复测费				
玉达冰烈士之墓						
1	桂011801001005	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002005	检验试验配合费				
3	桂011801003005	雨季施工增加费				
4	桂011801004005	工程定位复测费				
李荫新烈士之墓						
1	桂011801001006	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002006	检验试验配合费				
3	桂011801003006	雨季施工增加费				
4	桂011801004006	工程定位复测费				
黄有恩烈士之墓						
1	桂011801001007	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002007	检验试验配合费				
3	桂011801003007	雨季施工增加费				

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称:横州市零散烈士纪念设施修缮及建设项目

第2页 共5页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
4	桂011801004007	工程定位复测费	Σ (分部分项人机+单价措施人机)			
梁才隆烈士之墓						
1	桂011801001008	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002008	检验试验配合费				
3	桂011801003008	雨季施工增加费				
4	桂011801004008	工程定位复测费				
范锦章烈士之墓						
1	桂011801001009	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002009	检验试验配合费				
3	桂011801003009	雨季施工增加费				
4	桂011801004009	工程定位复测费				
梁增毓烈士之墓						
1	桂011801001010	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002010	检验试验配合费				
3	桂011801003010	雨季施工增加费				
4	桂011801004010	工程定位复测费				
李有旺烈士之墓						
1	桂011801001011	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002011	检验试验配合费				
3	桂011801003011	雨季施工增加费				
4	桂011801004011	工程定位复测费				
黄国瑛烈士之墓						
1	桂011801001012	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002012	检验试验配合费				
3	桂011801003012	雨季施工增加费				
4	桂011801004012	工程定位复测费				
莫家均烈士之墓						
1	桂011801001013	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002013	检验试验配合费				
3	桂011801003013	雨季施工增加费				
4	桂011801004013	工程定位复测费				
农乃声烈士之墓						
1	桂011801001014	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002014	检验试验配合费				

注: 以项计算的总价措施, 无“计算基础”和“费率”的数值, 可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称:横州市零散烈士纪念设施修缮及建设项目

第3页 共5页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
3	桂011801003014	雨季施工增加费	Σ (分部分项人机+单价措施人机)			
4	桂011801004014	工程定位复测费				
韦丕琼烈士之墓						
1	桂011801001015	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002015	检验试验配合费				
3	桂011801003015	雨季施工增加费				
4	桂011801004015	工程定位复测费				
农乃余烈士之墓						
1	桂011801001016	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002016	检验试验配合费				
3	桂011801003016	雨季施工增加费				
4	桂011801004016	工程定位复测费				
韦景新、韦布扬烈士之墓						
1	桂011801001017	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002017	检验试验配合费				
3	桂011801003017	雨季施工增加费				
4	桂011801004017	工程定位复测费				
农乃辉烈士之墓维修						
1	桂011801001018	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002018	检验试验配合费				
3	桂011801003018	雨季施工增加费				
4	桂011801004018	工程定位复测费				
林朝旭烈士之墓						
1	桂011801001019	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002019	检验试验配合费				
3	桂011801003019	雨季施工增加费				
4	桂011801004019	工程定位复测费				
覃成伟烈士之墓						
1	桂011801001020	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002020	检验试验配合费				
3	桂011801003020	雨季施工增加费				
4	桂011801004020	工程定位复测费				
李朝受烈士之墓						
1	桂011801001021	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施人机)			

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称:横州市零散烈士纪念设施修缮及建设项目

第4页 共5页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
2	桂011801002021	检验试验配合费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
3	桂011801003021	雨季施工增加费				
4	桂011801004021	工程定位复测费				
山东籍3名革命烈士(无名氏)墓						
1	桂011801001022	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002022	检验试验配合费				
3	桂011801003022	雨季施工增加费				
4	桂011801004022	工程定位复测费				
李世序烈士之墓						
1	桂011801001023	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002023	检验试验配合费				
3	桂011801003023	雨季施工增加费				
4	桂011801004023	工程定位复测费				
温志有烈士之墓						
1	桂011801001024	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002024	检验试验配合费				
3	桂011801003024	雨季施工增加费				
4	桂011801004024	工程定位复测费				
简厚德烈士之墓维修						
1	桂011801001025	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002025	检验试验配合费				
3	桂011801003025	雨季施工增加费				
4	桂011801004025	工程定位复测费				
简炬德烈士之墓						
1	桂011801001026	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002026	检验试验配合费				
3	桂011801003026	雨季施工增加费				
4	桂011801004026	工程定位复测费				
简世隆烈士之墓						
1	桂011801001027	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002027	检验试验配合费				
3	桂011801003027	雨季施工增加费				
4	桂011801004027	工程定位复测费				
罗世健烈士之墓						

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称:横州市零散烈士纪念设施修缮及建设项目

第1页 共7页

序号	项目名称	金额（元）	备注
云表镇甲俭革命烈士纪念碑			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	257.45	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	257.45	分部分项工程费及措施项目费
云表镇革命烈士纪念碑维修及新增烈士碑			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	10.26	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	10.26	分部分项工程费及措施项目费
韦云卿烈士纪念碑			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	287.84	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	287.84	分部分项工程费及措施项目费
韦永任烈士之墓			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	48.06	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	48.06	分部分项工程费及措施项目费
玉达冰烈士之墓			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	34.82	

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称:横州市零散烈士纪念设施修缮及建设项目

第2页 共7页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	34.82	分部分项工程费及措施项目费
李荫新烈士之墓			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	45.65	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	45.65	分部分项工程费及措施项目费
黄有恩烈士之墓			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	63.05	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	63.05	分部分项工程费及措施项目费
梁才隆烈士之墓			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	25.60	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	25.60	分部分项工程费及措施项目费
范锦章烈士之墓			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	7.87	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



其他项目清单与计价汇总表

工程名称:横州市零散烈士纪念设施修缮及建设项目第3页 共7页

序号	项目名称	金额（元）	备注
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	7.87	分部分项工程费及措施项目费
梁增毓烈士之墓			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	44.56	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	44.56	分部分项工程费及措施项目费
李有旺烈士之墓			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	52.59	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	52.59	分部分项工程费及措施项目费
黄国璜烈士之墓			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	60.63	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	60.63	分部分项工程费及措施项目费
莫家均烈士之墓			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	37.64	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称:横州市零散烈士纪念设施修缮及建设项目

第4页 共7页

序号	项目名称	金额（元）	备注
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	37.64	分部分项工程费及措施项目费
农乃声烈士之墓			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	34.96	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	34.96	分部分项工程费及措施项目费
韦丕琼烈士之墓			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	57.05	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	57.05	分部分项工程费及措施项目费
农乃余烈士之墓			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	24.10	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	24.10	分部分项工程费及措施项目费
韦景新、韦布扬烈士之墓			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	52.82	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:横州市零散烈士纪念设施修缮及建设项目第5页 共7页

序号	项目名称	金额（元）	备注
6	安全生产责任保险费暂估价	52.82	分部分项工程费及措施项目费
农乃辉烈士之墓维修			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	44.98	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	44.98	分部分项工程费及措施项目费
林朝旭烈士之墓			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	72.05	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	72.05	分部分项工程费及措施项目费
覃成伟烈士之墓			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	41.59	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	41.59	分部分项工程费及措施项目费
李朝受烈士之墓			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	37.87	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	37.87	分部分项工程费及措施项目费

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称:横州市零散烈士纪念设施修缮及建设项目

第6页 共7页

序号	项目名称	金额（元）	备注
山东籍3名革命烈士(无名氏)墓			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	73.59	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	73.59	分部分项工程费及措施项目费
李世序烈士之墓			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	63.26	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	63.26	分部分项工程费及措施项目费
温志有烈士之墓			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	87.82	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	87.82	分部分项工程费及措施项目费
简厚德烈士之墓维修			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	42.44	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	42.44	分部分项工程费及措施项目费
简炬德烈士之墓			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	51.39	

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:横州市零散烈士纪念设施修缮及建设项目第7页 共7页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	51.39	分部分项工程费及措施项目费
简世隆烈士之墓			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	60.61	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	60.61	分部分项工程费及措施项目费
罗世健烈士之墓			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	87.07	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	87.07	分部分项工程费及措施项目费
新福后山烈士亭			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	186.42	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	186.42	分部分项工程费及措施项目费
	合 计		

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 主要材料及价格表

工程名称:横州市零散烈士纪念设施修缮及建设项目

第1页 共4页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1		◆人工◆			
2	000701001	市政人工	元		
3	002401000	建筑装饰人工	元		
4	B-R	石材栏杆拆除 人工费	元		
5	B-R	原纪念碑重新描字(单面) 人工费	元		
6	B-R	原纪念碑重新描字(两面) 人工费	元		
7	B-R.1	新立1000*1600*100大理石烈士碑 人工费	元		
8	B-R.1	原纪念碑碑体石材修复 人工费	元		
9	B-R.2	纪念碑塔顶维修 人工费	元		
10		◆材料◆			
11	010103001	热轧带肋钢筋HRB400 10以内(综合)	t		
12	010103002	热轧带肋钢筋HRB400 10以上(综合)	t		
13	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
14	010310002	镀锌铁丝Φ4	kg		
15	010310013	镀锌铁丝Φ0.7	kg		
16	010902001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t		
17	020901006	塑料薄膜	m²		
18	020901009	塑料薄膜(养护)	m²		
19	023301002	草袋	条		
20	030143001	对拉螺栓	kg		
21	031311001	电焊条(综合)	kg		
22	031345004	石料切割锯片	片		
23	031345008	刻纹机刀片	组		
24	031345011	切缝机刀片	片		
25	031349001	风镐凿子	根		
26	032116001	铁件(综合)	kg		
27	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
28	040102003	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	t		
29	040102003	普通硅酸盐水泥P.O 42.5MPa	t		
30	040301001	砂(综合)	m³		
31	040301004	中砂	m³		
32	040502004	碎石 5~40mm	m³		
33	040502004	碎石(5~40)mm	m³		
34	040502004.1	03渣	m³		
35	040902004	石灰膏	m³		
36	040904008	石粉	m³		
37	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		

# 主要材料及价格表

工程名称:横州市零散烈士纪念设施修缮及建设项目

第2页 共4页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
38	050306002	周转枋材	m <sup>3</sup>		
39	050306003	周转板材	m <sup>3</sup>		
40	080101002.1	300X600X16火烧面大理石	m <sup>2</sup>		
41	130507001	防锈漆	kg		
42	133101003	石油沥青 30#	kg		
43	134101001	嵌缝料	kg		
44	140501003	油漆溶剂油	kg		
45	143520001	隔离剂	kg		
46	150101001	石棉	kg		
47	341101001	水	m <sup>3</sup>		
48	341104001	煤	t		
49	341105003	木柴	kg		
50	341508001	其他材料费	元		
51	350102001	钢模板	kg		
52	350103001	胶合板模板1830×915×18	m <sup>2</sup>		
53	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
54	370501003	枕木	m <sup>3</sup>		
55	390101001	脚手架钢管(租赁)	t·天		
56	390101002	扣件综合(租赁)	100套·天		
57	390101004	底座(租赁)	100个·天		
58	390101005	钢笆子(钢筋网脚手板)(租赁·天)	100m <sup>2</sup> ·天		
59	B-C	纪念碑塔顶维修 材料费	项		
60	B-C.1	新立1000*1600*100大理石烈士碑 材料费	项		
61	B-C.1	原纪念碑碑体石材修复 材料费	项		
62	B-C.1	新立400*800*50烈士碑 材料费	项		
63	B-C.2	铸铁香炉 材料费	项		
64	B-C.2	外购土方 材料费	m <sup>3</sup>		
65		◆配合比◆			
66	800102004	水泥砂浆 1:2.5	m <sup>3</sup>		
67	800102005	水泥砂浆 1:3	m <sup>3</sup>		
68	800301013	水泥石灰砂浆中砂M7.5	m <sup>3</sup>		
69	801101001	素水泥浆	m <sup>3</sup>		
70	802104042	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C15	m <sup>3</sup>		
71	802104044	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25	m <sup>3</sup>		
72	802104045	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C30	m <sup>3</sup>		
73	802120006	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25	m <sup>3</sup>		
74		◆主材◆			

# 主要材料及价格表

工程名称:横州市零散烈士纪念设施修缮及建设项目

第3页 共4页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
75	041104003Z. 1	300X600X16火烧面大理石(广西白)	m²		
76	360701001Z. 1	600*300*150火烧面花岗岩路缘石	m		
77	B-Z. 1	304材质不锈钢栏杆 主材费	元		
78		◆机械台班组成◆			
79	000701003	市政机械第一类费用	元		
80	002401001	机械台班人工费	元		
81	140301004	汽油92#	kg		
82	140301004	汽油 92#	kg		
83	140304001	轻柴油0#	kg		
84	140304001	轻柴油 0#	kg		
85	341103001	电	kW. h		
86	341103001	电	kW • h		
87	994701004	折旧费	元		
88	994701005	检修费	元		
89	994701006	维护费	元		
90	994701007	安拆及场外运输费	元		
91	994701008	其他费	元		
92		◆机械◆			
93	990101005	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1m³	台班		
94	990502003	双锥反转出料混凝土搅拌机 出料容量500L	台班		
95	990506001	混凝土振捣器 平板式	台班		
96	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		
97	990506002	混凝土振捣器插入式	台班		
98	990506004	三滚轴整平机功率 75kW	台班		
99	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
100	990701005	履带式推土机 功率90kW	台班		
101	990701006	履带式推土机 功率105kW	台班		
102	990703001	轮胎式装载机 斗容量0.5m³	台班		
103	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班		
104	990704006	载重汽车 装载质量6t	台班		
105	990705001	自卸汽车 装载质量2t	台班		
106	990705007	自卸汽车 装载质量12t	台班		
107	990707006	平板拖车组 装载质量30t	台班		
108	990712002	平地机功率 120kW	台班		
109	990903001	汽车式起重机 提升质量5t	台班		
110	991101001	液压叉车	台班		
111	991302002	钢轮振动压路机工作质量8t	台班		



## 主要材料及价格表

工程名称:横州市零散烈士纪念设施修缮及建设项目

第4页 共4页

[illegible]