

横州市零散烈士纪念设施修缮及建设项目工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：横州市退役军人事务局

(单位盖章)

造价咨询人：中诺天中工程管理有限公司

(单位盖章)

2025年10月11日

横州市零散烈士纪念设施修缮及建设项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招标人：横州市退役军人事务局 造价咨询人：中诺天中工程管理有限公司
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人
或其授权人： (签字或盖章) 或其授权人： (签字或盖章)

编制人： 复核人：
(造价人员签字) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2025年10月11日 复核时间：2025年10月11日

建设项目投标报价汇总表

工程名称:横州市零散烈士纪念设施修缮及建设项目

第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			暂估价	安全文明施工费
1.1	云表镇甲俭革命烈士纪念碑			
1.2	云表镇革命烈士纪念碑维修及新增烈士碑			
1.3	韦云卿烈士纪念碑维修			
1.4	韦永任烈士之墓维修			
1.5	玉达冰烈士之墓维修			
1.6	李荫新烈士之墓维修			
1.7	黄有恩烈士之墓维修			
1.8	梁才隆烈士之墓维修			
1.9	范锦章烈士之墓维修			
1.10	梁增毓烈士之墓维修			
1.11	李有旺烈士之墓维修			
1.12	黄国瑛烈士之墓维修			
1.13	莫家均烈士之墓维修			
1.14	农乃声烈士之墓维修			
1.15	韦丕琼烈士之墓维修			
1.16	农乃余烈士之墓维修			
1.17	韦景新、韦布扬烈士之墓维修			
1.18	农乃辉烈士之墓维修			
1.19	林朝旭烈士之墓维修			
1.20	覃成伟烈士之墓维修			
1.21	李朝受烈士之墓维修			
1.22	山东籍3名革命烈士(无名氏)墓维修			
1.23	李世序烈士之墓维修			
1.24	温志有烈士之墓			
1.25	简厚德烈士之墓维修			
1.26	简炬德烈士之墓维修			
1.27	简世隆烈士之墓维修			
1.28	罗世健烈士之墓维修			
1.29	新福后山烈士亭			
	投标报价合计			

单项工程投标报价汇总表

工程名称:横州市零散烈士纪念设施修缮及建设项目

第1页 共2页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			暂估价	安全文明施工费
1.1.1	云表镇甲俭革命烈士纪念碑			
1.2.1	云表镇革命烈士纪念碑维修及新增烈士碑			
1.3.1	韦云卿烈士纪念碑			
1.4.1	韦永任烈士之墓			
1.5.1	玉达冰烈士之墓			
1.6.1	李荫新烈士之墓			
1.7.1	黄有恩烈士之墓			
1.8.1	梁才隆烈士之墓			
1.9.1	范锦章烈士之墓			
1.10.1	梁增毓烈士之墓			
1.11.1	李有旺烈士之墓			
1.12.1	黄国璵烈士之墓			
1.13.1	莫家均烈士之墓			
1.14.1	农乃声烈士之墓			
1.15.1	韦丕琮烈士之墓			
1.16.1	农乃余烈士之墓			
1.17.1	韦景新、韦布扬烈士之墓			
1.18.1	农乃辉烈士之墓维修			
1.19.1	林朝旭烈士之墓			
1.20.1	覃成伟烈士之墓			
1.21.1	李朝受烈士之墓			
1.22.1	山东籍3名革命烈士(无名氏)墓			
1.23.1	李世序烈士之墓			
1.24.1	温志有烈士之墓			
1.25.1	简厚德烈士之墓维修			
1.26.1	简炬德烈士之墓			
1.27.1	简世隆烈士之墓			
1.28.1	罗世健烈士之墓			

单位工程投标报价汇总表

工程名称:横州市零散烈士纪念设施修缮及建设项目

第1页 共6页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
云表镇甲俭革命烈士纪念碑			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
云表镇革命烈士纪念碑维修及新增烈士碑			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
韦云卿烈士纪念碑			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
韦永任烈士之墓			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
玉达冰烈士之墓			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
李荫新烈士之墓			

单位工程投标报价汇总表

工程名称:横州市零散烈士纪念设施修缮及建设项目

第2页 共6页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
黄有恩烈士之墓			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
梁才隆烈士之墓			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
范锦章烈士之墓			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
梁增毓烈士之墓			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
李有旺烈士之墓			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:横州市零散烈士纪念设施修缮及建设项目

第3页 共6页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
黄国瑛烈士之墓			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
莫家均烈士之墓			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
农乃声烈士之墓			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
韦丕琼烈士之墓			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
农乃余烈士之墓			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:横州市零散烈士纪念设施修缮及建设项目

第4页 共6页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
韦景新、韦布扬烈士之墓			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
农乃辉烈士之墓维修			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
林朝旭烈士之墓			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
覃成伟烈士之墓			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
李朝受烈士之墓			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:横州市零散烈士纪念设施修缮及建设项目

第5页 共6页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
山东籍3名革命烈士(无名氏)墓			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
李世序烈士之墓			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
温志有烈士之墓			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
简厚德烈士之墓维修			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
简炬德烈士之墓			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:横州市零散烈士纪念设施修缮及建设项目

第6页 共6页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
简世隆烈士之墓			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
罗世健烈士之墓			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
新福后山烈士亭			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:横州市零散烈士纪念设施修缮及建设项目

第1页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
云表镇甲俭革命烈士纪念碑							
		分部分项工程					
	0116	拆除工程					
1	011605001001	拆除原花岗岩地面 1. 部位：原地板花岗岩 2. 含砂浆结合层	m²	206.84			
2	011609001001	石材栏杆拆除 1. 部位：原石材扶手栏杆 2. 人工拆除	m	25.25			
3	010103002001	余渣弃置 1. 废弃料品种:废渣 2. 运距:4km	m³	20.68			
	0402	道路工程					
4	040202001001	路床(槽)整形 1. 部位:原路面	m²	151.70			
5	040202011001	泥三渣垫层 1. 厚度:50厚03渣垫层	m²	151.70			
6	040203007001	C30水泥混凝土路面 1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:18CM 3. 混凝土种类：自拌砼 4. 含模板制作安装、锯缝、填缝、刻纹、 养护等	m²	143.50			
7	040303001001	混凝土垫层 1. 混凝土强度等级:C25自拌砼 2. 厚度:150厚 3. 部位:原地面	m³	31.03			
8	040203008001	块料面层 1. 块料品种、规格:300X600X16火烧面大理石（广西白） 2. 40厚1:3干性水泥砂浆粘结层	m²	206.84			
9	040204004001	安砌侧(平、缘)石 1. 材料品种、规格:600*300*150火烧面花岗岩路缘石 2. 30厚1：3水泥砂浆结合层	m	60.00			
10	040601016001	304材质不锈钢栏杆	m	25.25			
11	011508004001	原纪念碑重新描字（单面）	项	1			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
12	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架 1. 单排、双排脚手架:单排 2. 搭设高度:8m 3. 脚手架材质:钢管架 4. 使用天数：3天	m²	82.32			
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
13	041106001001	大型机械场外运输费 压路机	台·次	1			
14	041106001002	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3 以外	台·次	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:横州市零散烈士纪念设施修缮及建设项目

第2页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
云表镇革命烈士纪念碑维修及新增烈士碑							
		分部分项工程					
	4.	砌筑工程					
15	010501003001	混凝土底座 1. 混凝土种类:自拌砼 2. 混凝土强度等级:C25	m³	0.39			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
16	桂011204005001	大理石贴面 1. 块料品种、规格:300X600X16火烧面大理石 2. 20厚1:3干性水泥砂浆粘结层	m²	3.89			
17	01B001	新立1000*1600*100大理石烈士碑 1. 含上台阶等二次运输费用	块	1			
18	01B002	铸铁香炉 1. 规格：800*450*520	块	1			
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
19	011702001001	独立基础 胶合板模板 木支撑	m²	1.68			
韦云卿烈士纪念碑							
		分部分项工程					
		碑体及地面维修					
20	010103001001	回填方 1. 厚度:300厚 2. 密实度要求:符合设计要求 3. 外购土方	m³	91.15			
21	010501001001	垫层 1. 混凝土强度等级:C25自拌砼 2. 厚度:150厚	m³	45.58			
22	040203008002	块料面层 1. 块料品种、规格:300X600X16火烧面大理石（广西白） 2. 40厚1:3干性水泥砂浆粘结层	m²	303.84			
23	040204004002	安砌侧(平、缘)石 1. 材料品种、规格:600*300*150火烧面花岗岩路缘石 2. 30厚1：3水泥砂浆结合层	m	73.90			
24	011508004002	原纪念碑重新描字（两面）	项	1			
25	桂011703002001	原纪念碑碑体石材修复 1. 局部损坏碑体石材铲除后更换并重新粘贴	项	1			
26	01B003	纪念碑塔顶维修 1. 塔顶损坏处需重新凿除后浇筑并重新粘贴塔顶	项	1			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:横州市零散烈士纪念设施修缮及建设项目

第3页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
27	桂011701001002	扣件式钢管外脚手架 1.单排、双排脚手架:单排 2.搭设高度:8m 3.脚手架材质:钢管架 4.使用天数:3天	m²	129.36			
韦永任烈士之墓							
		分部分项工程					
		墓丘修整抹灰及硬化					
28	010101001001	人工平整场地	m²	106.00			
29	010101001002	人工修整土堤台阶 1.原墓丘修整成型	m²	106.00			
30	011201001001	20厚1:2.5水泥砂浆抹面 1.砂浆配合比:1:2.5 2.部位:砖砌表面	m²	54.07			
31	011101006001	50厚1:2.5水泥砂浆找平层 1.砂浆配合比:1:2.5 2.部位:墓丘及墓丘后部和周边排水沟	m²	14.51			
32	010501001002	100厚混凝土地面 1.混凝土强度等级:C25自拌砼	m³	2.69			
		墓丘砌筑					
33	010401012001	零星砌砖 1.部位:墓丘四周 2.材料品种、规格:Mu10标准砖 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m³	8.61			
34	01B004	新立400*800*50烈士碑 1.含基础	块	1			
		单价措施项目					
		材料二次搬运费					
35	桂011709001001	水泥、水 二次运输 1.运距暂按1000m计取,结算以实际为准	t	7.313			
36	桂011709001002	标准砖 240×115×53 二次运输 1.运距暂按1000m计取,结算以实际为准	块	4748			
37	桂011709001003	砂、石 第二次运输 1.运距暂按1000m计取,结算以实际为准	m³	8.43			
玉达冰烈士之墓							
		分部分项工程					
		墓丘修整抹灰及硬化					
38	010101001003	人工平整场地	m²	113.00			
39	010101001004	人工修整土堤台阶 1.原墓丘修整成型	m²	113.00			
40	011201001002	20厚1:2.5水泥砂浆抹面 1.砂浆配合比:1:2.5 2.部位:砖砌表面	m²	34.75			
41	011101006002	50厚1:2.5水泥砂浆找平层 1.砂浆配合比:1:2.5 2.部位:墓丘及墓丘后部和周边排水沟	m²	10.59			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:横州市零散烈士纪念设施修缮及建设项目

第4页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
42	010501001003	100厚混凝土地面 1. 混凝土强度等级:C25自拌砼	m³	2.64			
		墓丘砌筑					
43	010401012002	零星砌砖 1. 部位:墓丘四周 2. 材料品种、规格:Mu10标准砖 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m³	5.08			
44	01B005	新立400*800*50烈士碑 1. 含基础	块	1			
		单价措施项目					
		材料二次搬运费					
45	桂011709001004	水泥、水 二次运输 1. 运距暂按1000m计取, 结算以实际为准	t	5.556			
46	桂011709001005	标准砖 240×115×53 二次运输 1. 运距暂按1000m计取, 结算以实际为准	块	2801			
47	桂011709001006	砂、石 第二次运输 1. 运距暂按1000m计取, 结算以实际为准	m³	6.68			
李荫新烈士之墓							
		分部分项工程					
		墓丘修整抹灰及硬化					
48	010101001005	人工平整场地	m²	118.00			
49	010101001006	人工修整土堤台阶 1. 原墓丘修整成型	m²	118.00			
50	011201001003	20厚1:2.5水泥砂浆抹面 1. 砂浆配合比:1:2.5 2. 部位:砖砌表面	m²	65.11			
51	011101006003	50厚1:2.5水泥砂浆找平层 1. 砂浆配合比:1:2.5 2. 部位:墓丘及墓丘后部和周边排水沟	m²	15.29			
52	010501001004	100厚混凝土地面 1. 混凝土强度等级:C25自拌砼	m³	3.64			
		墓丘砌筑					
53	010401012003	零星砌砖 1. 部位:墓丘四周 2. 材料品种、规格:Mu10标准砖 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m³	8.04			
54	01B006	新立400*800*50烈士碑 1. 含基础	块	1			
		单价措施项目					
		材料二次搬运费					
55	桂011709001007	水泥、水 二次运输 1. 运距暂按500m计取, 结算以实际为准	t	8.461			
56	桂011709001008	标准砖 240×115×53 二次运输 1. 运距暂按500m计取, 结算以实际为准	块	4433			
57	桂011709001009	砂、石 第二次运输 1. 运距暂按500m计取, 结算以实际为准	m³	10.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:横州市零散烈士纪念设施修缮及建设项目

第5页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
黄有恩烈士之墓							
		分部分项工程					
		墓丘修整抹灰及硬化					
58	010101001007	人工平整场地	m²	246.00			
59	010101001008	人工修整土堤台阶 1. 原墓丘修整成型	m²	246.00			
60	011201001004	20厚1：2.5水泥砂浆抹面 1. 砂浆配合比:1:2.5 2. 部位:砖砌表面	m²	75.96			
61	011101006004	50厚1：2.5水泥砂浆找平层 1. 砂浆配合比:1：2.5 2. 部位:墓丘及墓丘后部和周边排水沟	m²	20.62			
62	010501001005	100厚混凝土地面 1. 混凝土强度等级:C25自拌砼	m³	6.28			
		墓丘砌筑					
63	010401012004	零星砌砖 1. 部位:墓丘四周 2. 材料品种、规格:Mu10标准砖 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m³	11.67			
64	01B007	新立400*800*50烈士碑 1. 含基础	块	1			
		单价措施项目					
		材料二次搬运费					
65	桂011709001010	水泥、水 二次运输 1. 运距暂按300m计取，结算以实际为准	t	12.688			
66	桂011709001011	标准砖 240×115×53 二次运输 1. 运距暂按300m计取，结算以实际为准	块	6435			
67	桂011709001012	砂、石 第二次运输 1. 运距暂按300m计取，结算以实际为准	m³	15.31			
梁才隆烈士之墓							
		分部分项工程					
		墓丘修整抹灰及硬化					
68	010101001009	人工平整场地	m²	103.00			
69	010101001010	人工修整土堤台阶 1. 原墓丘修整成型	m²	103.00			
70	011201001005	20厚1：2.5水泥砂浆抹面 1. 砂浆配合比:1:2.5 2. 部位:砖砌表面	m²	32.78			
71	011101006005	50厚1：2.5水泥砂浆找平层 1. 砂浆配合比:1：2.5 2. 部位:墓丘及墓丘后部和周边排水沟	m²	17.53			
72	010501001006	100厚混凝土地面 1. 混凝土强度等级:C25自拌砼	m³	2.12			
		墓丘砌筑					
73	010401012005	零星砌砖	m³	4.34			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:横州市零散烈士纪念设施修缮及建设项目

第6页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 部位:墓丘四周 2. 材料品种、规格:Mu10标准砖 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆					
74	01B008	新立400*800*50烈士碑 1. 含基础	块	1			
		单价措施项目					
		材料二次搬运费					
75	桂011709001013	水泥、水 二次运输 1. 运距暂按80m计取, 结算以实际为准	t	5.118			
76	桂011709001014	标准砖 240×115×53 二次运输 1. 运距暂按80m计取, 结算以实际为准	块	2393			
77	桂011709001015	砂、石 第二次运输 1. 运距暂按80m计取, 结算以实际为准	m³	6.14			
范锦章烈士之墓							
		分部分项工程					
	0116	拆除工程					
78	011602001001	拆除原拜台 1. 原拜台破碎水泥硬化面拆除	m²	9.25			
79	010103002002	余渣弃置 1. 废弃料品种:废渣 2. 运距:4km	m³	0.93			
		墓丘修整					
80	011201001006	20厚1:2.5水泥砂浆抹面 1. 砂浆配合比:1:2.5 2. 部位:砖砌表面	m²	11.78			
81	010501001007	100厚混凝土地面 1. 混凝土强度等级:C25自拌砼	m³	1.79			
82	01B009	新立400*800*50烈士碑 1. 含基础	块	1			
		单价措施项目					
		材料二次搬运费					
83	桂011709001016	水泥、水 二次运输 1. 运距暂按100m计取, 结算以实际为准	t	2.133			
84	桂011709001017	砂、石 第二次运输 1. 运距暂按100m计取, 结算以实际为准	m³	2.88			
梁增毓烈士之墓							
		分部分项工程					
		墓丘修整抹灰及硬化					
85	010101001011	人工平整场地	m²	115.00			
86	010101001012	人工修整土堤台阶 1. 原墓丘修整成型	m²	115.00			
87	011201001007	20厚1:2.5水泥砂浆抹面 1. 砂浆配合比:1:2.5 2. 部位:砖砌表面	m²	51.31			
88	011101006006	50厚1:2.5水泥砂浆找平层	m²	16.11			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:横州市零散烈士纪念设施修缮及建设项目

第7页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 砂浆配合比:1: 2.5 2. 部位:墓丘及墓丘后部和周边排水沟					
89	010501001008	100厚混凝土地面 1. 混凝土强度等级:C25自拌砼	m³	4.75			
		墓丘砌筑					
90	010401012006	零星砌砖 1. 部位:墓丘四周 2. 材料品种、规格:Mu10标准砖 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m³	7.44			
91	01B010	新立400*800*50烈士碑 1. 含基础	块	1			
		单价措施项目					
		材料二次搬运费					
92	桂011709001018	水泥、水 二次运输 1. 运距暂按500m计取, 结算以实际为准	t	9.069			
93	桂011709001019	标准砖 240×115×53 二次运输 1. 运距暂按500m计取, 结算以实际为准	块	4102			
94	桂011709001020	砂、石 第二次运输 1. 运距暂按500m计取, 结算以实际为准	m³	11.09			
李有旺烈士之墓							
		分部分项工程					
		墓丘修整抹灰及硬化					
95	010101001013	人工平整场地	m²	109.00			
96	010101001014	人工修整土堤台阶 1. 原墓丘修整成型	m²	109.00			
97	011201001008	20厚1: 2.5水泥砂浆抹面 1. 砂浆配合比:1:2.5 2. 部位:砖砌表面	m²	69.64			
98	011101006007	50厚1: 2.5水泥砂浆找平层 1. 砂浆配合比:1: 2.5 2. 部位:墓丘及墓丘后部和周边排水沟	m²	9.75			
99	010501001009	100厚混凝土地面 1. 混凝土强度等级:C25自拌砼	m³	3.23			
		墓丘砌筑					
100	010401012007	零星砌砖 1. 部位:墓丘四周 2. 材料品种、规格:Mu10标准砖 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m³	11.64			
101	01B011	新立400*800*50烈士碑 1. 含基础	块	1			
		单价措施项目					
		材料二次搬运费					
102	桂011709001021	水泥、水 二次运输 1. 运距暂按500m计取, 结算以实际为准	t	8.893			
103	桂011709001022	标准砖 240×115×53 二次运输 1. 运距暂按500m计取, 结算以实际为准	块	6418			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:横州市零散烈士纪念设施修缮及建设项目第8页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
104	桂011709001023	砂、石 第二次运输 1. 运距暂按500m计取, 结算以实际为准	m³	10.09			
黄国瑛烈士之墓							
		分部分项工程					
		墓丘修整抹灰及硬化					
105	010101001015	人工平整场地	m²	171.00			
106	010101001016	人工修整土堤台阶 1. 原墓丘修整成型	m²	171.00			
107	011201001009	20厚1: 2.5水泥砂浆抹面 1. 砂浆配合比:1:2.5 2. 部位:砖砌表面	m²	73.05			
108	011101006008	50厚1: 2.5水泥砂浆找平层 1. 砂浆配合比:1: 2.5 2. 部位:墓丘及墓丘后部和周边排水沟	m²	20.23			
109	010501001010	100厚混凝土地面 1. 混凝土强度等级:C25自拌砼	m³	5.42			
		墓丘砌筑					
110	010401012008	零星砌砖 1. 部位:墓丘四周 2. 材料品种、规格:Mu10标准砖 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m³	11.16			
111	01B012	新立400*800*50烈士碑 1. 含基础	块	1			
		单价措施项目					
		材料二次搬运费					
112	桂011709001024	水泥、水 二次运输 1. 运距暂按500m计取, 结算以实际为准	t	11.580			
113	桂011709001025	标准砖 240×115×53 二次运输 1. 运距暂按500m计取, 结算以实际为准	块	6154			
114	桂011709001026	砂、石 第二次运输 1. 运距暂按500m计取, 结算以实际为准	m³	13.85			
莫家均烈士之墓							
		分部分项工程					
		墓丘修整抹灰及硬化					
115	010101001017	人工平整场地	m²	109.00			
116	010101001018	人工修整土堤台阶 1. 原墓丘修整成型	m²	109.00			
117	011201001010	20厚1: 2.5水泥砂浆抹面 1. 砂浆配合比:1:2.5 2. 部位:砖砌表面	m²	50.06			
118	011101006009	50厚1: 2.5水泥砂浆找平层 1. 砂浆配合比:1: 2.5 2. 部位:墓丘及墓丘后部和周边排水沟	m²	12.33			
119	010501001011	100厚混凝土地面 1. 混凝土强度等级:C25自拌砼	m³	2.74			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:横州市零散烈士纪念设施修缮及建设项目

第9页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		墓丘砌筑					
120	010401012009	零星砌砖 1. 部位:墓丘四周 2. 材料品种、规格:Mu10标准砖 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m³	6.82			
121	01B013	新立400*800*50烈士碑 1. 含基础	块	1			
		单价措施项目					
		材料二次搬运费					
122	桂011709001027	水泥、水 二次运输 1. 运距暂按500m计取, 结算以实际为准	t	6.652			
123	桂011709001028	标准砖 240×115×53 1. 运距暂按500m计取, 结算以实际为准	块	3761			
124	桂011709001029	砂、石 第二次运输 1. 运距暂按500m计取, 结算以实际为准	m³	7.80			
农乃声烈士之墓							
		分部分项工程					
		墓丘修整抹灰及硬化					
125	010101001019	人工平整场地	m²	90.00			
126	010101001020	人工修整土堤台阶 1. 原墓丘修整成型	m²	90.00			
127	011201001011	20厚1:2.5水泥砂浆抹面 1. 砂浆配合比:1:2.5 2. 部位:砖砌表面	m²	47.86			
128	011101006010	50厚1:2.5水泥砂浆找平层 1. 砂浆配合比:1:2.5 2. 部位:墓丘及墓丘后部和周边排水沟	m²	10.14			
129	010501001012	100厚混凝土地面 1. 混凝土强度等级:C25自拌砼	m³	2.08			
		墓丘砌筑					
130	010401012010	零星砌砖 1. 部位:墓丘四周 2. 材料品种、规格:Mu10标准砖 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m³	6.87			
131	01B014	新立400*800*50烈士碑 1. 含基础	块	1			
		单价措施项目					
		材料二次搬运费					
132	桂011709001030	水泥、水 二次运输 1. 运距暂按500m计取, 结算以实际为准	t	5.830			
133	桂011709001031	标准砖 240×115×53 二次运输 1. 运距暂按500m计取, 结算以实际为准	块	3788			
134	桂011709001032	砂、石 第二次运输 1. 运距暂按500m计取, 结算以实际为准	m³	6.67			
韦丕琼烈士之墓							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:横州市零散烈士纪念设施修缮及建设项目

第10页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		分部分项工程					
		墓丘修整抹灰及硬化					
135	010101001021	人工平整场地	m²	159.00			
136	010101001022	人工修整土堤台阶 1. 原墓丘修整成型	m²	159.00			
137	011201001012	20厚1:2.5水泥砂浆抹面 1. 砂浆配合比:1:2.5 2. 部位:砖砌表面	m²	47.45			
138	011101006011	50厚1:2.5水泥砂浆找平层 1. 砂浆配合比:1:2.5 2. 部位:墓丘及墓丘后部和周边排水沟	m²	13.38			
139	010501001013	100厚混凝土地面 1. 混凝土强度等级:C25自拌砼	m³	5.40			
		墓丘砌筑					
140	010401012011	零星砌砖 1. 部位:墓丘四周 2. 材料品种、规格:Mu10标准砖 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m³	6.47			
141	01B015	新立400*800*50烈士碑 1. 含基础	块	1			
		单价措施项目					
		材料二次搬运费					
142	桂011709001033	水泥、水 二次运输 1. 运距暂按1500m计取, 结算以实际为准	t	9.212			
143	桂011709001034	标准砖 240×115×53 二次运输 1. 运距暂按1500m计取, 结算以实际为准	块	3568			
144	桂011709001035	砂、石 第二次运输 1. 运距暂按1500m计取, 结算以实际为准	m³	11.49			
农乃余烈士之墓							
		分部分项工程					
		墓丘修整抹灰及硬化					
145	010101001023	人工平整场地	m²	110.00			
146	010101001024	人工修整土堤台阶 1. 原墓丘修整成型	m²	110.00			
147	011201001013	20厚1:2.5水泥砂浆抹面 1. 砂浆配合比:1:2.5 2. 部位:砖砌表面	m²	34.85			
148	011101006012	50厚1:2.5水泥砂浆找平层 1. 砂浆配合比:1:2.5 2. 部位:墓丘及墓丘后部和周边排水沟	m²	11.33			
149	010501001014	100厚混凝土地面 1. 混凝土强度等级:C25自拌砼	m³	2.90			
		墓丘砌筑					
150	010401012012	零星砌砖 1. 部位:墓丘四周 2. 材料品种、规格:Mu10标准砖	m³	4.69			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:横州市零散烈士纪念设施修缮及建设项目

第11页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆					
151	01B016	新立400*800*50烈士碑 1. 含基础	块	1			
		单价措施项目					
韦景新、韦布扬烈士之墓							
		分部分项工程					
		墓丘修整抹灰及硬化					
152	010101001025	人工平整场地	m ²	99.00			
153	010101001026	人工修整土堤台阶 1. 原墓丘修整成型	m ²	99.00			
154	011201001014	20厚1:2.5水泥砂浆抹面 1. 砂浆配合比:1:2.5 2. 部位:砖砌表面	m ²	66.30			
155	011101006013	50厚1:2.5水泥砂浆找平层 1. 砂浆配合比:1:2.5 2. 部位:墓丘及墓丘后部和周边排水沟	m ²	11.27			
156	010501001015	100厚混凝土地面 1. 混凝土强度等级:C25自拌砼	m ³	2.19			
		墓丘砌筑					
157	010401012013	零星砌砖 1. 部位:墓丘四周 2. 材料品种、规格:Mu10标准砖 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m ³	10.52			
158	01B017	新立400*800*50烈士碑 1. 含基础	块	1			
		单价措施项目					
		材料二次搬运费					
159	桂011709001036	水泥、水 二次运输 1. 运距暂按1000m计取, 结算以实际为准	t	7.518			
160	桂011709001037	标准砖 240×115×53 二次运输 1. 运距暂按1000m计取, 结算以实际为准	块	5801			
161	桂011709001038	砂、石 第二次运输 1. 运距暂按1000m计取, 结算以实际为准	m ³	8.34			
农乃辉烈士之墓维修							
		分部分项工程					
		墓丘修整抹灰及硬化					
162	010101001027	人工平整场地	m ²	78.00			
163	010101001028	人工修整土堤台阶 1. 原墓丘修整成型	m ²	78.00			
164	011201001015	20厚1:2.5水泥砂浆抹面 1. 砂浆配合比:1:2.5 2. 部位:砖砌表面	m ²	55.33			
165	011101006014	50厚1:2.5水泥砂浆找平层 1. 砂浆配合比:1:2.5 2. 部位:墓丘及墓丘后部和周边排水沟	m ²	7.49			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:横州市零散烈士纪念设施修缮及建设项目

第12页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
166	010501001016	100厚混凝土地面 1. 混凝土强度等级:C25自拌砼	m³	1.68			
		墓丘砌筑					
167	010401012014	零星砌砖 1. 部位:墓丘四周 2. 材料品种、规格:Mu10标准砖 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m³	9.36			
168	01B018	新立400*800*50烈士碑 1. 含基础	块	1			
		单价措施项目					
		材料二次搬运费					
169	桂011709001039	水泥、水 二次运输 1. 运距暂按1000m计取, 结算以实际为准	t	6.191			
170	桂011709001040	标准砖 240×115×53 二次运输 1. 运距暂按1000m计取, 结算以实际为准	块	5161			
171	桂011709001041	砂、石 第二次运输 1. 运距暂按1000m计取, 结算以实际为准	m³	6.77			
林朝旭烈士之墓							
		分部分项工程					
		墓丘修整抹灰及硬化					
172	010101001029	人工平整场地	m²	156.00			
173	010101001030	人工修整土堤台阶 1. 原墓丘修整成型	m²	156.00			
174	011201001016	20厚1:2.5水泥砂浆抹面 1. 砂浆配合比:1:2.5 2. 部位:砖砌表面	m²	74.39			
175	011101006015	50厚1:2.5水泥砂浆找平层 1. 砂浆配合比:1:2.5 2. 部位:墓丘及墓丘后部和周边排水沟	m²	20.91			
176	010501001017	100厚混凝土地面 1. 混凝土强度等级:C25自拌砼	m³	4.34			
		墓丘砌筑					
177	010401012015	零星砌砖 1. 部位:墓丘四周 2. 材料品种、规格:Mu10标准砖 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m³	10.72			
178	01B019	新立400*800*50烈士碑 1. 含基础	块	1			
		单价措施项目					
		材料二次搬运费					
179	桂011709001042	水泥、水 二次运输 1. 运距暂按1500m计取, 结算以实际为准	t	10.443			
180	桂011709001043	标准砖 240×115×53 二次运输 1. 运距暂按1500m计取, 结算以实际为准	块	5911			
181	桂011709001044	砂、石 第二次运输 1. 运距暂按1500m计取, 结算以实际为准	m³	12.28			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:横州市零散烈士纪念设施修缮及建设项目

第13页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
覃成伟烈士之墓							
		分部分项工程					
		墓丘修整抹灰及硬化					
182	010101001031	人工平整场地	m²	110.00			
183	010101001032	人工修整土堤台阶 1. 原墓丘修整成型	m²	110.00			
184	011201001017	20厚1：2.5水泥砂浆抹面 1. 砂浆配合比:1:2.5 2. 部位:砖砌表面	m²	32.96			
185	011101006016	50厚1：2.5水泥砂浆找平层 1. 砂浆配合比:1：2.5 2. 部位:墓丘及墓丘后部和周边排水沟	m²	9.47			
186	010501001018	100厚混凝土地面 1. 混凝土强度等级:C25自拌砼	m³	2.31			
		墓丘砌筑					
187	010401012016	零星砌砖 1. 部位:墓丘四周 2. 材料品种、规格:Mu10标准砖 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m³	4.65			
188	01B020	新立400*800*50烈士碑 1. 含基础	块	1			
		单价措施项目					
		材料二次搬运费					
189	桂011709001045	水泥、水 二次运输 1. 运距暂按3000m计取，结算以实际为准	t	3.879			
190	桂011709001046	标准砖 240×115×53 二次运输 1. 运距暂按3000m计取，结算以实际为准	块	2564			
191	桂011709001047	砂、石 第二次运输 1. 运距暂按3000m计取，结算以实际为准	m³	4.57			
李朝受烈士之墓							
		分部分项工程					
		墓丘修整抹灰及硬化					
192	010101001033	人工平整场地	m²	128.00			
193	010101001034	人工修整土堤台阶 1. 原墓丘修整成型	m²	128.00			
194	011201001018	20厚1：2.5水泥砂浆抹面 1. 砂浆配合比:1:2.5 2. 部位:砖砌表面	m²	44.58			
195	011101006017	50厚1：2.5水泥砂浆找平层 1. 砂浆配合比:1：2.5 2. 部位:墓丘及墓丘后部和周边排水沟	m²	12.68			
196	010501001019	100厚混凝土地面 1. 混凝土强度等级:C25自拌砼	m³	3.40			
		墓丘砌筑					
197	010401012017	零星砌砖	m³	6.38			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:横州市零散烈士纪念设施修缮及建设项目

第14页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 部位:墓丘四周 2. 材料品种、规格:Mu10标准砖 3. 砂浆强度等级:M7. 5水泥砂浆					
198	01B021	新立400*800*50烈士碑 1. 含基础	块	1			
		单价措施项目					
		材料二次搬运费					
199	桂011709001048	水泥、水 二次运输 1. 运距暂按500m计取, 结算以实际为准	t	7. 057			
200	桂011709001049	标准砖 240×115×53 二次运输 1. 运距暂按500m计取, 结算以实际为准	块	3518			
201	桂011709001050	砂、石 第二次运输 1. 运距暂按500m计取, 结算以实际为准	m³	8. 50			
山东籍3名革命烈士(无名氏)墓							
		分部分项工程					
		墓丘修整抹灰及硬化					
202	010101001035	人工平整场地	m²	126. 00			
203	010101001036	人工修整土堤台阶 1. 原墓丘修整成型	m²	126. 00			
204	011201001019	20厚1: 2. 5水泥砂浆抹面 1. 砂浆配合比:1:2. 5 2. 部位:砖砌表面	m²	40. 46			
205	011101006018	50厚1: 2. 5水泥砂浆找平层 1. 砂浆配合比:1: 2. 5 2. 部位:墓丘及墓丘后部和周边排水沟	m²	11. 85			
206	010501001020	100厚混凝土地面 1. 混凝土强度等级:C25自拌砼	m³	4. 18			
		墓丘砌筑					
207	010401012018	零星砌砖 1. 部位:墓丘四周 2. 材料品种、规格:Mu10标准砖 3. 砂浆强度等级:M7. 5水泥砂浆	m³	5. 55			
208	01B022	新立400*800*50烈士碑 1. 含基础	块	1			
		单价措施项目					
		材料二次搬运费					
209	桂011709001051	水泥、水 二次运输 1. 运距暂按4000m计取, 结算以实际为准	t	7. 460			
210	桂011709001052	标准砖 240×115×53 二次运输 1. 运距暂按4000m计取, 结算以实际为准	块	3060			
211	桂011709001053	砂、石 第二次运输 1. 运距暂按4000m计取, 结算以实际为准	m³	9. 23			
李世序烈士之墓							
		分部分项工程					
		墓丘修整抹灰及硬化					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:横州市零散烈士纪念设施修缮及建设项目

第15页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
212	010101001037	人工平整场地	m²	144.00			
213	010101001038	人工修整土堤台阶 1.原墓丘修整成型	m²	144.00			
214	011201001020	20厚1:2.5水泥砂浆抹面 1.砂浆配合比:1:2.5 2.部位:砖砌表面	m²	66.78			
215	011101006019	50厚1:2.5水泥砂浆找平层 1.砂浆配合比:1:2.5 2.部位:墓丘及墓丘后部和周边排水沟	m²	15.83			
216	010501001021	100厚混凝土地面 1.混凝土强度等级:C25自拌砼	m³	5.03			
		墓丘砌筑					
217	010401012019	零星砌砖 1.部位:墓丘四周 2.材料品种、规格:Mu10标准砖 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m³	10.43			
218	01B023	新立400*800*50烈士碑 1.含基础	块	1			
		单价措施项目					
		材料二次搬运费					
219	桂011709001054	水泥、水 二次运输 1.运距暂按1000m计取, 结算以实际为准	t	10.592			
220	桂011709001055	标准砖 240×115×53 二次运输 1.运距暂按1000m计取, 结算以实际为准	块	5751			
221	桂011709001056	砂、石 第二次运输 1.运距暂按1000m计取, 结算以实际为准	m³	12.66			
温志有烈士之墓							
		分部分项工程					
		墓丘修整抹灰及硬化					
222	010101001039	人工平整场地	m²	238.00			
223	010101001040	人工修整土堤台阶 1.原墓丘修整成型	m²	238.00			
224	011201001021	20厚1:2.5水泥砂浆抹面 1.砂浆配合比:1:2.5 2.部位:砖砌表面	m²	84.23			
225	011101006020	50厚1:2.5水泥砂浆找平层 1.砂浆配合比:1:2.5 2.部位:墓丘及墓丘后部和周边排水沟	m²	20.66			
226	010501001022	100厚混凝土地面 1.混凝土强度等级:C25自拌砼	m³	9.25			
		墓丘砌筑					
227	010401012020	零星砌砖 1.部位:墓丘四周 2.材料品种、规格:Mu10标准砖 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m³	13.41			
228	01B024	新立400*800*50烈士碑 1.含基础	块	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:横州市零散烈士纪念设施修缮及建设项目

第16页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		单价措施项目					
		材料二次搬运费					
229	桂011709001057	水泥、水 二次运输 1. 运距暂按1000m计取, 结算以实际为准	t	16.391			
230	桂011709001058	标准砖 240×115×53 二次运输 1. 运距暂按1000m计取, 结算以实际为准	块	7394			
231	桂011709001059	砂、石 第二次运输 1. 运距暂按1000m计取, 结算以实际为准	m³	20.20			
简厚德烈士之墓维修							
		分部分项工程					
		墓丘修整抹灰及硬化					
232	010101001041	人工平整场地	m²	135.00			
233	010101001042	人工修整土堤台阶 1. 原墓丘修整成型	m²	135.00			
234	011201001022	20厚1:2.5水泥砂浆抹面 1. 砂浆配合比:1:2.5 2. 部位:砖砌表面	m²	42.72			
235	011101006021	50厚1:2.5水泥砂浆找平层 1. 砂浆配合比:1:2.5 2. 部位:墓丘及墓丘后部和周边排水沟	m²	12.07			
236	010501001023	100厚混凝土地面 1. 混凝土强度等级:C25自拌砼	m³	3.37			
		墓丘砌筑					
237	010401012021	零星砌砖 1. 部位:墓丘四周 2. 材料品种、规格:Mu10标准砖 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m³	6.28			
238	01B025	新立400*800*50烈士碑 1. 含基础	块	1			
		单价措施项目					
		材料二次搬运费					
239	桂011709001060	水泥、水 二次运输 1. 运距暂按1000m计取, 结算以实际为准	t	6.918			
240	桂011709001061	标准砖 240×115×53 二次运输 1. 运距暂按1000m计取, 结算以实际为准	块	3463			
241	桂011709001062	砂、石 第二次运输 1. 运距暂按1000m计取, 结算以实际为准	m³	8.34			
简炬德烈士之墓							
		分部分项工程					
		墓丘修整抹灰及硬化					
242	010101001043	人工平整场地	m²	129.00			
243	010101001044	人工修整土堤台阶 1. 原墓丘修整成型	m²	129.00			
244	011201001023	20厚1:2.5水泥砂浆抹面	m²	33.72			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:横州市零散烈士纪念设施修缮及建设项目

第17页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 砂浆配合比:1:2.5 2. 部位:砖砌表面					
245	011101006022	50厚1:2.5水泥砂浆找平层 1. 砂浆配合比:1:2.5 2. 部位:墓丘及墓丘后部和周边排水沟	m²	21.76			
246	010501001024	100厚混凝土地面 1. 混凝土强度等级:C25自拌砼	m³	2.25			
		墓丘砌筑					
247	010401012022	零星砌砖 1. 部位:墓丘四周 2. 材料品种、规格:Mu10标准砖 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m³	4.83			
248	01B026	新立400*800*50烈士碑 1. 含基础	块	1			
		单价措施项目					
		材料二次搬运费					
249	桂011709001063	水泥、水 二次运输 1. 运距暂按3000m计取, 结算以实际为准	t	5.617			
250	桂011709001064	标准砖 240×115×53 二次运输 1. 运距暂按3000m计取, 结算以实际为准	块	2663			
251	桂011709001065	砂、石 第二次运输 1. 运距暂按3000m计取, 结算以实际为准	m³	6.73			
简世隆烈士之墓							
		分部分项工程					
		墓丘修整抹灰及硬化					
252	010101001045	人工平整场地	m²	124.00			
253	010101001046	人工修整土堤台阶 1. 原墓丘修整成型	m²	124.00			
254	011201001024	20厚1:2.5水泥砂浆抹面 1. 砂浆配合比:1:2.5 2. 部位:砖砌表面	m²	42.98			
255	011101006023	50厚1:2.5水泥砂浆找平层 1. 砂浆配合比:1:2.5 2. 部位:墓丘及墓丘后部和周边排水沟	m²	10.97			
256	010501001025	100厚混凝土地面 1. 混凝土强度等级:C25自拌砼	m³	3.37			
		墓丘砌筑					
257	010401012023	零星砌砖 1. 部位:墓丘四周 2. 材料品种、规格:Mu10标准砖 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m³	6.06			
258	01B027	新立400*800*50烈士碑 1. 含基础	块	1			
		单价措施项目					
		材料二次搬运费					
259	桂011709001066	水泥、水 二次运输	t	6.811			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:横州市零散烈士纪念设施修缮及建设项目

第18页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 运距暂按3000m计取, 结算以实际为准					
260	桂011709001067	标准砖 240×115×53 二次运输 1. 运距暂按3000m计取, 结算以实际为准	块	3341			
261	桂011709001068	砂、石 第二次运输 1. 运距暂按3000m计取, 结算以实际为准	m³	8.22			
罗世健烈士之墓							
		分部分项工程					
		墓丘修整抹灰及硬化					
262	010101001047	人工平整场地	m²	209.00			
263	010101001048	人工修整土堤台阶 1. 原墓丘修整成型	m²	209.00			
264	011201001025	20厚1:2.5水泥砂浆抹面 1. 砂浆配合比:1:2.5 2. 部位:砖砌表面	m²	82.50			
265	011101006024	50厚1:2.5水泥砂浆找平层 1. 砂浆配合比:1:2.5 2. 部位:墓丘及墓丘后部和周边排水沟	m²	19.69			
266	010501001026	100厚混凝土地面 1. 混凝土强度等级:C25自拌砼	m³	8.06			
		墓丘砌筑					
267	010401012024	零星砌砖 1. 部位:墓丘四周 2. 材料品种、规格:Mu10标准砖 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m³	14.07			
268	01B028	新立400*800*50烈士碑 1. 含基础	块	1			
		单价措施项目					
		材料二次搬运费					
269	桂011709001069	水泥、水 二次运输 1. 运距暂按1000m计取, 结算以实际为准	t	15.278			
270	桂011709001070	标准砖 240×115×53 二次运输 1. 运距暂按1000m计取, 结算以实际为准	块	7758			
271	桂011709001071	砂、石 第二次运输 1. 运距暂按1000m计取, 结算以实际为准	m³	18.57			
新福后山烈士亭							
		分部分项工程					
		拆除工程					
272	010101001049	人工平整场地	m²	70.00			
273	011605001002	拆除原花岗岩地面 1. 路面类型:原花岗岩 2. 含砂浆结合层	m²	21.91			
274	011609001002	不锈钢栏杆拆除 1. 栏杆、栏板种类:不锈钢栏杆	m	12.04			
275	010103002003	人工余渣弃置 1. 废弃料品种:废渣	m³	2.19			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:横州市零散烈士纪念设施修缮及建设项目

第19页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 运距:4KM					
	1.	土(石)方工程					
276	010101004001	人工挖基坑土方 1. 挖土深度:1.5m	m³	88.70			
277	010103001002	人工回填方 1. 密实度:密实度符合设计要求 2. 填方来源、运距:原土回填	m³	76.18			
278	010103002004	人工余土弃置 1. 运距:4KM	m³	12.52			
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					
279	010501001027	独立基础垫层 1. 混凝土种类:自拌砼 2. 混凝土强度等级:C15	m³	2.89			
280	010501003002	独立基础 1. 混凝土种类:自拌砼 2. 混凝土强度等级:C25	m³	8.67			
281	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类:自拌砼 2. 混凝土强度等级:C25	m³	6.42			
282	010505001001	有梁板 1. 混凝土种类:自拌砼 2. 混凝土强度等级:C25	m³	11.39			
283	010515001001	现浇构件钢筋HPB300 Φ10以内 1. 钢筋种类、规格:HPB300 Φ10以内	t	0.020			
284	010515001002	现浇构件钢筋HRB400 Φ10以内 1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内	t	1.473			
285	010515001003	现浇构件钢筋HRB400 Φ10以上 1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以上	t	1.465			
		铺装工程					
286	040203008003	块料面层 1. 块料品种、规格:300X600X16火烧面大理石(广西白) 2. 40厚1:3干性水泥砂浆粘结层	m²	74.22			
287	040601016002	304材质不锈钢栏杆	m	27.56			
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
288	011702001002	基础垫层模板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	6.80			
289	011702001003	独立基础模板 1. 基础类型:独立基础 2. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	27.60			
290	011702002001	矩形柱 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m²	61.34			
291	011702014001	有梁板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:3.6米	m²	91.65			
		材料二次搬运费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:横州市零散烈士纪念设施修缮及建设项目

第20页 共20页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称:横州市零散烈士纪念设施修缮及建设项目

第1页 共5页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
云表镇甲俭革命烈士纪念碑						
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
云表镇革命烈士纪念碑维修及新增烈士碑						
1	桂011801001002	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002002	检验试验配合费				
3	桂011801003002	雨季施工增加费				
4	桂011801004002	工程定位复测费				
韦云卿烈士纪念碑						
1	桂011801001003	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002003	检验试验配合费				
3	桂011801003003	雨季施工增加费				
4	桂011801004003	工程定位复测费				
韦永任烈士之墓						
1	桂011801001004	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002004	检验试验配合费				
3	桂011801003004	雨季施工增加费				
4	桂011801004004	工程定位复测费				
玉达冰烈士之墓						
1	桂011801001005	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002005	检验试验配合费				
3	桂011801003005	雨季施工增加费				
4	桂011801004005	工程定位复测费				
李荫新烈士之墓						
1	桂011801001006	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002006	检验试验配合费				
3	桂011801003006	雨季施工增加费				
4	桂011801004006	工程定位复测费				
黄有恩烈士之墓						
1	桂011801001007	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002007	检验试验配合费				
3	桂011801003007	雨季施工增加费				

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:横州市零散烈士纪念设施修缮及建设项目

第2页 共5页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
4	桂011801004007	工程定位复测费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
梁才隆烈士之墓						
1	桂011801001008	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002008	检验试验配合费				
3	桂011801003008	雨季施工增加费				
4	桂011801004008	工程定位复测费				
范锦章烈士之墓						
1	桂011801001009	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002009	检验试验配合费				
3	桂011801003009	雨季施工增加费				
4	桂011801004009	工程定位复测费				
梁增毓烈士之墓						
1	桂011801001010	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002010	检验试验配合费				
3	桂011801003010	雨季施工增加费				
4	桂011801004010	工程定位复测费				
李有旺烈士之墓						
1	桂011801001011	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002011	检验试验配合费				
3	桂011801003011	雨季施工增加费				
4	桂011801004011	工程定位复测费				
黄国璜烈士之墓						
1	桂011801001012	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002012	检验试验配合费				
3	桂011801003012	雨季施工增加费				
4	桂011801004012	工程定位复测费				
莫家均烈士之墓						
1	桂011801001013	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002013	检验试验配合费				
3	桂011801003013	雨季施工增加费				
4	桂011801004013	工程定位复测费				
农乃声烈士之墓						
1	桂011801001014	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002014	检验试验配合费				

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:横州市零散烈士纪念设施修缮及建设项目

第3页 共5页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
3	桂011801003014	雨季施工增加费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
4	桂011801004014	工程定位复测费				
韦丕琼烈士之墓						
1	桂011801001015	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002015	检验试验配合费				
3	桂011801003015	雨季施工增加费				
4	桂011801004015	工程定位复测费				
农乃余烈士之墓						
1	桂011801001016	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002016	检验试验配合费				
3	桂011801003016	雨季施工增加费				
4	桂011801004016	工程定位复测费				
韦景新、韦布扬烈士之墓						
1	桂011801001017	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002017	检验试验配合费				
3	桂011801003017	雨季施工增加费				
4	桂011801004017	工程定位复测费				
农乃辉烈士之墓维修						
1	桂011801001018	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002018	检验试验配合费				
3	桂011801003018	雨季施工增加费				
4	桂011801004018	工程定位复测费				
林朝旭烈士之墓						
1	桂011801001019	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002019	检验试验配合费				
3	桂011801003019	雨季施工增加费				
4	桂011801004019	工程定位复测费				
覃成伟烈士之墓						
1	桂011801001020	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002020	检验试验配合费				
3	桂011801003020	雨季施工增加费				
4	桂011801004020	工程定位复测费				
李朝受烈士之墓						
1	桂011801001021	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:横州市零散烈士纪念设施修缮及建设项目

第4页 共5页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
2	桂011801002021	检验试验配合费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
3	桂011801003021	雨季施工增加费				
4	桂011801004021	工程定位复测费				
山东籍3名革命烈士(无名氏)墓						
1	桂011801001022	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002022	检验试验配合费				
3	桂011801003022	雨季施工增加费				
4	桂011801004022	工程定位复测费				
李世序烈士之墓						
1	桂011801001023	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002023	检验试验配合费				
3	桂011801003023	雨季施工增加费				
4	桂011801004023	工程定位复测费				
温志有烈士之墓						
1	桂011801001024	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002024	检验试验配合费				
3	桂011801003024	雨季施工增加费				
4	桂011801004024	工程定位复测费				
简厚德烈士之墓维修						
1	桂011801001025	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002025	检验试验配合费				
3	桂011801003025	雨季施工增加费				
4	桂011801004025	工程定位复测费				
简炬德烈士之墓						
1	桂011801001026	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002026	检验试验配合费				
3	桂011801003026	雨季施工增加费				
4	桂011801004026	工程定位复测费				
简世隆烈士之墓						
1	桂011801001027	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002027	检验试验配合费				
3	桂011801003027	雨季施工增加费				
4	桂011801004027	工程定位复测费				
罗世健烈士之墓						

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:横州市零散烈士纪念设施修缮及建设项目第1页 共7页

序号	项目名称	金额（元）	备注
云表镇甲俭革命烈士纪念碑			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	257.45	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	257.45	分部分项工程费及措施项目费
云表镇革命烈士纪念碑维修及新增烈士碑			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	10.26	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	10.26	分部分项工程费及措施项目费
韦云卿烈士纪念碑			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	287.84	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	287.84	分部分项工程费及措施项目费
韦永任烈士之墓			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	48.06	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	48.06	分部分项工程费及措施项目费
玉达冰烈士之墓			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	34.82	

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:横州市零散烈士纪念设施修缮及建设项目第2页 共7页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	34.82	分部分项工程费及措施项目费
李荫新烈士之墓			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	45.65	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	45.65	分部分项工程费及措施项目费
黄有恩烈士之墓			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	63.05	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	63.05	分部分项工程费及措施项目费
梁才隆烈士之墓			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	25.60	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	25.60	分部分项工程费及措施项目费
范锦章烈士之墓			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	7.87	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:横州市零散烈士纪念设施修缮及建设项目

第3页 共7页

序号	项目名称	金额（元）	备注
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	7.87	分部分项工程费及措施项目费
梁增毓烈士之墓			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	44.56	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	44.56	分部分项工程费及措施项目费
李有旺烈士之墓			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	52.59	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	52.59	分部分项工程费及措施项目费
黄国瑛烈士之墓			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	60.63	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	60.63	分部分项工程费及措施项目费
莫家均烈士之墓			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	37.64	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:横州市零散烈士纪念设施修缮及建设项目第4页 共7页

序号	项目名称	金额（元）	备注
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	37.64	分部分项工程费及措施项目费
农乃声烈士之墓			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	34.96	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	34.96	分部分项工程费及措施项目费
韦丕琼烈士之墓			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	57.05	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	57.05	分部分项工程费及措施项目费
农乃余烈士之墓			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	24.10	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	24.10	分部分项工程费及措施项目费
韦景新、韦布扬烈士之墓			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	52.82	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:横州市零散烈士纪念设施修缮及建设项目第5页 共7页

序号	项目名称	金额（元）	备注
6	安全生产责任保险费暂估价	52.82	分部分项工程费及措施项目费
农乃辉烈士之墓维修			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	44.98	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	44.98	分部分项工程费及措施项目费
林朝旭烈士之墓			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	72.05	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	72.05	分部分项工程费及措施项目费
覃成伟烈士之墓			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	41.59	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	41.59	分部分项工程费及措施项目费
李朝受烈士之墓			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	37.87	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	37.87	分部分项工程费及措施项目费

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:横州市零散烈士纪念设施修缮及建设项目第6页 共7页

序号	项目名称	金额（元）	备注
山东籍3名革命烈士(无名氏)墓			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	73.59	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	73.59	分部分项工程费及措施项目费
李世序烈士之墓			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	63.26	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	63.26	分部分项工程费及措施项目费
温志有烈士之墓			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	87.82	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	87.82	分部分项工程费及措施项目费
简厚德烈士之墓维修			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	42.44	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	42.44	分部分项工程费及措施项目费
简炬德烈士之墓			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	51.39	

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:横州市零散烈士纪念设施修缮及建设项目

第7页 共7页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	51.39	分部分项工程费及措施项目费
简世隆烈士之墓			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	60.61	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	60.61	分部分项工程费及措施项目费
罗世健烈士之墓			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	87.07	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	87.07	分部分项工程费及措施项目费
新福后山烈士亭			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	186.42	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	186.42	分部分项工程费及措施项目费
	合 计		

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。