


贵港市人民医院2025年度零星装修改造项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：贵港市人民医院

(单位盖章)



造价咨询人：广西合士嘉项目咨询有限公司

(单位盖章)



2025年09月05日

贵港市人民医院2025年度零星装修改造项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招标人：贵港市人民医院
(单位盖章)



造价咨询人：广西合士嘉项目咨询有限公司
(单位资质专用章)



法定代表人或其授权人：(签字或盖章)



法定代表人或其授权人：(签字或盖章)



编制人：宋倩倩
(造价人员签字)



复核人：黄小春
(造价工程师签字盖专用章)



编制时间：2025年09月05日

复核时间：2025年09月05日

总 说 明

工程名称:贵港市人民医院2025年度零星装修改造项目

第1页 共1页

一、工程概况: 1.1 项目名称:贵港市人民医院2025年度零星装修改造项目 1.2 建设单位:贵港市人民医院 1.3 建设地点:贵港市港北区 1.4 设计范围:后勤楼二楼营养科装修项目,后勤楼5楼中药药事服务场地扩建、药物浓度测定中心及临床药学实验室改造项目,外科楼二楼口腔科改造项目,西院儿童青少年精神病区装修改造项目,无偿献血点建设项目,建设内容包括各项目拆除工程、装饰装修工程、给排水工程、电气工程等。具体内容详见工程量清单。 二、编制依据: 1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)和《〈建设工程工程量清单计价规范〉广西壮族自治区实施细则》。 2、《建设工程工程量计算规范》广西壮族自治区实施细则(GB50854~50862-2013)(修订本)。 3、2024年版《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》。 4、2024年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》。 5、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》。 6、2021年《广西壮族自治区园林绿化工程消耗量定额》。 7、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗定额》。 8、根据《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标字[2023]7号)。 9、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标〔2019〕12号)。 10、自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知(桂建标〔2016〕16号),企业管理费及利润取中值。 11、其他有关政策性文件。 12、计价软件采用“博奥云计价V16”进行编制。 13、材料价执行2025年《贵港市建设工程造价信息》第7期,缺项部分按市场询价。 14、取费标准:企业管理费按中限价计取,利润、规费等按相关规定计取;税金执行《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》(桂造价[2019]10号)文,按简易计税办法计算。

单位工程投标报价汇总表

工程名称:贵港市人民医院2025年度零星装修改造项目

第1页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
后勤楼二楼营养科装修项目-拆除			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
后勤楼二楼营养科装修项目-土建			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
后勤楼二楼营养科装修项目-安装			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
后勤楼5楼中药药事服务场地扩建、药物浓度测定中心及临床药学实验室改造项目-拆除			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
后勤楼5楼中药药事服务场地扩建、药物浓度测定中心及临床药学实验室改造项目-土建			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:贵港市人民医院2025年度零星装修改造项目第2页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
后勤楼5楼中药药事服务场地扩建、药物浓度测定中心及临床药学实验室改造项目-安装			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
外科楼二楼口腔科改造项目-拆除			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
外科楼二楼口腔科改造项目-土建			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
外科楼二楼口腔科改造项目-安装			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
西院儿童青少年精神病区装修改造项目-拆除			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
西院儿童青少年精神病区装修改造项目-土建			

单位工程投标报价汇总表

工程名称:贵港市人民医院2025年度零星装修改造项目

第3页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
西院儿童青少年精神病区装修改造项目-安装			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
无偿献血点建设项目-拆除			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
无偿献血点建设项目-土建			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
无偿献血点建设项目-安装			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市人民医院2025年度零星装修改造项目

第1页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
后勤楼二楼营养科装修项目-拆除							
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
1	011609002001	隔断拆除 部位：原库房房间	m²	85.98			
2	011601001001	砖砌体拆除 部位：门窗洞位置	m³	1.70			
3	010903004001	砖砌体拆除墙面锯缝 部位：门窗洞位置	m	43.20			
4	011610001001	木门拆除	樘	1			
5	011605001001	块料地面拆除 原做法： 1. 400×400防滑地砖铺实拍平，1:1水泥 砂浆填缝； 2. 20厚1:4干硬性水泥砂浆； 3. 素水泥浆结合层一遍； 4. 1.5厚聚氨酯防水两遍； 5. 界面剂一遍； 6. 原建筑楼板；	m²	3.11			
6	011606003001	拆除铝扣板天棚	m²	32.00			
7	011615001001	混凝土墙钻孔（直径100mm以内）	个	1			
8	011615001002	砖墙钻孔（直径100mm以内）	个	4			
	4.	第四章渣土运输					
9	010103002001	废渣弃置 1. 运距：1km以内	m³	9.47			
10	桂010103003001	土（石）方运输增（减）m3•km 1. 运距:9km	m³•km	85.23			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市人民医院2025年度零星装修改造项目

第2页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
后勤楼二楼营养科装修项目-土建							
		分部分项工程					
	4.	砌筑工程					
11	010401005001	小型空心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:MU7.5 砼空心砌块 2. 砂浆种类、强度等级:干混普通砌筑砂浆 DM-G M5 3. 墙厚: 100mm 4. 部位: 清洗间	m³	1.11			
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					
12	010503004001	C25素砼反边 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 部位: 清洗间地面反边	m³	0.10			
13	010503005001	过梁 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m³	0.14			
14	010515001001	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ10 以内	t	0.051			
	8.	屋面及防水工程					
15	010904002001	楼(地)面涂膜防水 1、1.5厚聚氨酯防水两遍;(另列清单) 2、部位: 清洗间	m²	2.54			
16	010903002001	墙面涂膜防水 1、1.5厚聚氨酯防水两遍(另列清单) 2、高度: 2400mm 3、部位: 清洗间内侧	m²	9.24			
	10.	楼地面装饰工程					
17	011102003001	块料楼地面 1. 400×400防滑地砖铺实拍平, 1:1水泥砂浆填缝; 2. 20厚1:4干硬性水泥砂浆; 3. 素水泥浆结合层一遍; 4. 1.5厚聚氨酯防水两遍;(另列清单) 5. 界面剂一遍; 6. 原建筑楼板; 7. 部位: 清洗间	m²	2.54			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
18	011201001001	内墙面一般抹灰 1、部位: 清洗间外侧、主任办公室原门洞封堵、过梁	m²	17.50			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市人民医院2025年度零星装修改造项目

第3页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
19	桂011204007001	块料墙面 1、8厚400*800釉面面砖，1:1水泥砂浆填缝 2、20厚1:4干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆结合一遍 4、1.5厚聚氨酯防水两遍(另列清单) 5、高度：2400mm 6、部位：清洗间内侧	m²	9.24			
20	011210002001	50mm玻镁板隔墙 1. 整板50mm厚，面板0.426mm厚 2. 含U型铝合金槽铝	m²	120.82			
21	011502001001	铝合金内圆弧 1、规格：R50mm 2、竖板转角90° 连接	m	297.80			
22	011502001002	内圆弧托架 5mm拉铆钉@300，内圆弧PVC底座	m	297.80			
23	011502001003	铝合金外圆弧 1、规格：R50mm 2、竖板转角90° 连接	m	4.80			
	12.	天棚工程					
24	011302001001	600*600铝扣板吊顶 1. 更换吊顶面层	m²	32.00			
	13.	门窗工程					
25	010802001001	玻镁板洁净门M0821	m²	1.68			
26	010802001002	玻镁板洁净门M0921	m²	13.23			
27	010802001003	玻镁板洁净门M1021	m²	14.70			
28	010802001004	70系列铝合金平开门≤2m² 1. 门框、扇材质及规格:70系列普通铝合金框，型材壁厚2mm 2. 玻璃品种、厚度：5+6A+5mm双层中空钢化安全玻璃 3. 含制作、安装、运输及安装所需的五金配件	m²	1.68			
29	010807001001	90系列铝合金推拉窗≤2m² 1. 门框、扇材质及规格:90系列普通铝合金框，型材壁厚1.4mm 2. 玻璃品种、厚度：6mm钢化安全玻璃 3. 含制作、安装、运输及安装所需的五金配件	m²	2.40			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
30	011406003001	内墙面满刮腻子 1. 腻子遍数：2遍	m²	17.50			
31	011407001001	乳胶漆内墙面 1. 遍数：2遍	m²	17.50			
	15.	其他装饰工程					
32	011501001001	地柜3500*400*850mm 尺寸：3500*400*850mm 20mm厚大理石台面(黑金花) 部位：办公室	个	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市人民医院2025年度零星装修改造项目

第4页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
33	011501001002	地柜1850*400*850mm 尺寸: 1850*400*850mm 20mm厚大理石台面(黑金花) 部位: 办公室	个	1			
34	011501001003	文件柜600*400*2400mm 尺寸: 600*400*2400mm 部位: 办公室	个	2			
35	011501001004	文件柜6000*350*2400mm 尺寸: 6000*350*2400mm 部位: 办公室	个	1			
36	011501001005	文件柜1800*350*2400mm 尺寸: 1800*350*2400mm 部位: 主任办公室	个	2			
37	011501001006	办公桌椅1500*700mm 尺寸: 1500*700mm 每套含一个椅子 部位: 主任办公室、功能间	套	2			
38	011501006001	书柜4900*350*2400mm 尺寸: 4900*350*2400mm 部位: 学习室	个	1			
39	011501001007	学习桌1500*600mm 尺寸: 1500*600mm 部位: 学习室	张	4			
40	011501001008	椅子 部位: 学习室	张	8			
41	011501003001	衣柜3700*550*2400mm 尺寸: 3700*550*2400mm 部位: 更衣室	个	1			
42	011501001009	配制间地柜2700*600*850mm 尺寸: 2700*600*850mm 50mm厚大理石台面(黑金花) 50mm厚大理石挡板, 高50mm	个	1			
43	011501001010	配制间地柜4050*600*850mm 尺寸: 4050*600*850mm 50mm厚大理石台面(黑金花) 50mm厚大理石挡板, 高50mm	个	1			
44	011501001011	食物匀浆配置台1460*1000*850mm 尺寸: 1460*1000*850mm 50mm厚大理石台面(黑金花)	个	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
45	011702008001	圈梁直形 胶合板模板 钢支撑	m²	1.90			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市人民医院2025年度零星装修改造项目

第5页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
46	011702009001	过梁 胶合板模板 钢支撑	m²	3.47			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
后勤楼二楼营养科装修项目-安装							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
47	030404017001	配电箱AL1 底边距地1.6m明装 箱内配件详见系统图	台	1			
48	030404017002	配电箱AL2 底边距地1.6m明装 箱内配件详见系统图	台	1			
49	030404017003	配电箱AL3 底边距地1.6m明装 箱内配件详见系统图	台	1			
50	030412001001	600*600吸顶灯 安装方式:吸顶嵌入式安装 LED 36W 白光5000K	套	26			
51	030404034001	单联翘板开关10A~250V 距地1.3m暗装	套	1			
52	030404034002	双联翘板开关10A~250V 距地1.3m暗装	套	5			
53	030404034003	双控翘板开关10A~250V 距地1.3m暗装	套	2			
54	030404034004	双联双控翘板开关10A~250V	套	6			
55	030404018001	开关盒 距地0.3m明装	台	2			
56	030404035001	安全埋地插座 1. 安装方式:埋地安装 2. 规格型号:86型250V 16A	套	24			
57	030404035002	安全型防水密闭插座 1. 安装方式:距地1.3m/0.3m明装 2. 规格型号:86型250V 16A	套	6			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市人民医院2025年度零星装修改造项目

第6页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
58	030404035003	安全型二三极插座 1. 安装方式:距地0.3m明装 2. 规格型号:86型250V 10A	套	20			
59	030404035004	安全型二三极插座 1. 安装方式:距地1.3m明装 2. 规格型号:86型250V 10A	套	6			
60	030404035005	柜式空调安全型空调插座 1. 安装方式:距地0.3m明装 2. 规格型号:86型250V 16A	套	1			
61	030404035006	挂机空调安全型空调插座 1. 安装方式:距地2.3m明装 2. 规格型号:86型250V 16A	套	3			
62	030411001001	PC20塑料管敷设 吊棚内敷设	m	233.25			
63	030411001002	PC20管敷设 砖、混凝土结构楼板墙暗配	m	139.30			
64	030411001003	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称 直径 (≤40mm)	m	67.31			
65	030411004001	管内配线 BV-0.45/0.75kV-3*4mm²	m	1211.46			
66	030411004002	管内配线 BV-0.45/0.75kV-3*6mm²	m	49.18			
67	030408001001	电力电缆 ZR-YJV-0.6/1kV-5x10mm²	m	78.22			
68	桂030408014001	焊铜接线端子 导线截面(≤16mm²)	个	6			
69	030413002001	凿(压)槽及恢复 管径 (≤20mm)	m	39.10			
	5.	B5 建筑智能化系统设备安装工程					
70	030502003001	弱电接线箱 1. 安装方式:底边距地1.6m安装	个	1			
71	030501012001	32口POE交换机	台	1			
72	030502004001	电话插座TP 1. 安装方式:距地0.3m明装/埋地安装 2. 规格型号:86型250V 16A	个	6			
73	030502004002	投影仪插座TV 1. 安装方式:距地2.2m明装 2. 规格型号:86型250V 16A	个	1			
74	030502012001	信息插座T0 1. 安装方式:距地0.3m明装/埋地安装 2. 规格型号:86型250V 16A	个	15			
75	030502006001	管内穿放、布放电话线缆 2xHPVV (2X2X0.5)	m	59.58			
76	030502007001	管内穿放视频同轴电缆SYWV75-5	m	9.21			
77	030502005001	管内穿放、布放六类非屏蔽双绞线	m	206.86			
78	030411001004	塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙暗配 PC20	m	275.66			
79	030413002002	凿(压)槽及恢复 管径 (≤20mm)	m	41.60			
	7.	B7 通风空调工程					
80	030108001001	新风机P3 送风量/排风量:150m³/h, 机组余压: 100Pa, 输入电功率:95w	台	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市人民医院2025年度零星装修改造项目

第7页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		参考松下新风机FY-15ZP1C, 具体以业主 选购为主					
81	030703011001	天花板管道式换气扇P1 安装方式:吸顶安装 电源:2Φ/220V/50HZ, 噪声≤45dB(A), 自带止回阀 排风量:300m³/h, 输入电功率:38w, 全 压:80Pa	个	14			
82	030703011002	天花板管道式换气扇P2 安装方式:吸顶安装 电源:2Φ/220V/50HZ, 噪声≤45dB(A), 自带止回阀 排风量:400m³/h, 输入电功率:45w, 全 压:80Pa	个	3			
83	030702001001	镀锌薄钢板型钢法兰连接风管制作、安装 矩形风管 (δ=1.2mm以内咬口) 长边长 (≤450mm)	m²	41.77			
84	030703011003	新风口Φ110	个	3			
85	030703011004	防雨百叶250X250	个	1			
86	030703011005	防雨百叶300X250	个	3			
87	030703011006	防雨百叶400X350	个	2			
88	030702008001	新风机管Φ110mm	m	13.34			
	9.	B9 给排水、燃气工程					
89	031004003001	台式洗手盆 带上下水配件, 自带水封	套	2			
90	031004004001	不锈钢清洗盆 部位: 配制间	套	1			
91	031004008001	成品不锈钢拖把池1000*500 部位: 清洗间	套	1			
92	031004008002	陶瓷成品污水池 部位: 女厕	套	1			
93	031001006001	PP-R塑料给水管DN25 PN=1.6MPa 1. 连接形式:热熔连接 2. 材质、规格:PP-R, S4系列 3. 含管件安装; 管道消毒冲洗, 水压试验	m	18.25			
94	040501004001	PVC-U塑料污水管及管件安装 DN50 1. 连接方式:粘接连接 2. 含管道灌水、通球试验	m	2.56			
95	040501004002	PVC-U塑料污水管及管件安装 DN75 1. 连接方式:粘接连接 2. 含管道灌水、通球试验	m	15.85			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市人民医院2025年度零星装修改造项目

第8页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
后勤楼5楼中药药事服务场地扩建、药物 浓度测定中心及临床药学实验室改造项 目-拆除							
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
96	011601001002	砖砌体拆除	m³	4.36			
97	010903004002	砖砌体拆除墙面锯缝	m	2.00			
98	011614002001	拆除柜子搬至更衣室	个	2			
99	011615001003	砖墙钻孔（直径100mm以内）	个	4			
	4.	第四章渣土运输					
100	010103002002	废渣弃置 1.运距：1km以内	m³	5.67			
101	桂010103003002	土（石）方运输增（减）m3·km 1.运距:9km	m³·km	51.03			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市人民医院2025年度零星装修改造项目

第9页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		合 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
后勤楼5楼中药药事服务场地扩建、药物 浓度测定中心及临床药学实验室改造项 目-土建							
		分部分项工程					
	10.	楼地面装饰工程					
102	011103001001	地胶地面 1、2.0厚防静电同质透心PVC卷材（A 级），专用胶黏剂黏贴、墙面反卷150mm； 2、5厚水泥基自流平二道； 3.界面剂一遍； 4.原贴砖面； 5.品牌相当于或优于“阿姆斯壮”	m²	95.97			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
103	011210002002	50mm玻镁板隔墙 1.整板50mm厚，面板0.426mm厚 2.含U型铝合金槽铝	m²	150.47			
104	011502001004	铝合金内圆弧 1、规格：R50mm 2、竖板转角90° 连接	m	296.21			
105	011502001005	内圆弧托架 5mm拉铆钉@300，内圆弧PVC底座	m	296.21			
106	011502001006	铝合金外圆弧 1、规格：R50mm 2、竖板转角90° 连接	m	4.80			
	12.	天棚工程					
107	011302001002	玻镁板吊顶天棚 1.轻钢龙骨 2、玻镁板吊顶 3、距地高度：2800mm	m²	19.79			
	13.	门窗工程					
108	010802001005	玻镁板洁净门M0921	m²	15.12			
109	010807001002	不锈钢传递窗 尺寸：500*500mm	个	1			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市人民医院2025年度零星装修改造项目

第10页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
110	011407001002	原有天面、墙面白色墙漆面腻子破损修补 1、墙体打磨一遍 2、界面剂一道 3、刮腻子两遍磨平 4、封闭底涂料一道 5、白色乳胶漆两遍	m²	75.00			
	15.	其他装饰工程					
111	011506001001	定制不锈钢挡板 1、1.2厚304不锈钢面板	m²	8.16			
112	011304001001	定制不锈钢挡板9厘板基层 9厘板打底 部位:定制不锈钢挡板	m²	2.00			
113	010606013001	50x50x5mm镀锌方钢 部位:定制不锈钢挡板	t	0.430			
114	010516002001	铁件 一般铁件 200x200x10mm镀锌钢板	t	0.025			
115	011501001012	1100*600mm置物架	个	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
后勤楼5楼中药药事服务场地扩建、药物 浓度测定中心及临床药学实验室改造项 目-安装							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市人民医院2025年度零星装修改造项目

第11页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
116	030404017004	配电箱AL1 底边距地1.6m明装 箱内配件详见系统图	台	1			
117	030404017005	配电箱AL2 底边距地1.8m明装 箱内配件详见系统图	台	1			
118	030412001002	单管荧光灯 LED 32W 3000K 单管, 吊装/壁装	套	12			
119	030412001003	600*600平板净化灯 安装方式: 嵌入安装 LED 48W 6500K	套	3			
120	030412001004	300*1200平板净化灯 安装方式: 嵌入安装 LED 48W 6500K	套	4			
121	030412005001	紫外线杀菌灯 1. 型号:220V 30W 90CM 2. 安装方式: 吊装 3. 含接线盒	套	4			
122	030404033001	排气扇 安装方式: 窗上安装	台	4			
123	030404034005	单联翘板开关10A~250V 距地1.3m暗装	套	7			
124	030404034006	双联翘板开关10A~250V 距地1.3m暗装	套	3			
125	030404034007	双控翘板开关10A~250V 距地1.3m暗装	套	2			
126	030404018002	开关盒 距地0.3m明装	台	28			
127	030404035007	安全型二三极插座 1. 安装方式: 距地1.3m明装 2. 规格型号: 86型250V 10A	套	4			
128	030404035008	安全型二三极插座 1. 安装方式: 距地0.3m明装 2. 规格型号: 86型250V 10A	套	5			
129	030404035009	挂机空调安全型空调插座 1. 安装方式: 距地2.3m明装 2. 规格型号: 86型250V 16A	套	3			
130	030411001005	塑料管敷设 吊棚内敷设PC20	m	131.79			
131	030411001006	PC20管敷设 砖、混凝土结构楼板墙明配	m	74.50			
132	030411001007	PC40管敷设 砖、混凝土结构楼板墙明配	m	388.31			
133	030411001008	PC80管敷设 砖、混凝土结构楼板墙明配	m	94.51			
134	030411004003	管内配线 WDZ-BYJ-3*2.5mm²	m	390.99			
135	030411004004	管内配线 WDZ-BYJ-3*4mm²	m	287.86			
136	030408001002	电力电缆 WDZ-BYJ-3x6mm²	m	216.69			
137	030408001003	电力电缆 WDZ-BYJ-3x4mm²	m	236.68			
138	030408001004	电力电缆 WDZ-YJE-0.6/1kV-5x10mm²	m	109.17			
139	桂030408014002	焊铜接线端子 导线截面(≤16mm²)	个	58			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市人民医院2025年度零星装修改造项目

第12页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	5.	B5 建筑智能化系统设备安装工程					
140	030507005001	增加门禁 部位: 药学实验室原有门	台	1			
	9.	B9 给排水、燃气工程					
141	031004004002	1000mm不锈钢双槽洗手盆	套	1			
142	031004004003	1300mm不锈钢洗锅池	套	1			
143	031004004004	不锈钢清洗盆 尺寸: 550*433*200mm 部位: 中药煎药室	套	1			
144	031004003002	台式洗手盆 带上下水配件, 自带水封	套	1			
145	031001006002	PP-R塑料给水管DN25 PN=1.6MPa 1. 连接形式:热熔连接 2. 材质、规格:PP-R, S4系列 3. 含管件安装; 管道消毒冲洗, 水压试验	m	31.96			
146	040501004003	PVC-U塑料污水管及管件安装 DN50 1. 连接方式: 粘接连接 2. 含管道灌水、通球试验	m	7.21			
147	040501002001	镀锌钢管D89*2.0 1. 连接方式: 螺纹连接 2. 含管道灌水、通球试验	m	22.68			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市人民医院2025年度零星装修改造项目

第13页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
外科楼二楼口腔科改造项目-拆除							
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
148	011609002002	拆除玻镁板隔墙 部位：清洗室	m²	14.94			
149	011606002001	切割玻镁板隔墙加宽门洞 部位：复苏室 加宽尺寸：400*2100mm 含切割费用	m²	0.84			
150	011610002001	拆除术后观察室电动门 尺寸：1.2*2.1m	m²	2.52			
151	011610002002	拆除复苏室原有门 尺寸：0.9*2.1m	m²	1.89			
152	011610002003	拆除手术室门M-15	m²	3.15			
153	011614002002	拆除大理石台面柜	个	3			
154	011614002003	拆移吊柜	个	1			
155	011614002004	拆除原复苏室大理石地柜+吊柜移至原营 养科办公室	个	1			
156	011601001003	砖砌体拆除 部位：砖砌拖把池	m³	0.15			
157	011605001002	块料地面拆除 1. 400×400防滑地砖铺实拍平，1:1水泥 砂浆填缝； 2. 20厚1:4干硬性水泥砂浆； 3. 素水泥浆结合层一遍； 4. 1.5厚聚氨酯防水两遍； 5. 界面剂一遍； 6. 原建筑楼板； 7. 部位：砖砌拖把池	m²	0.64			
	4.	第四章渣土运输					
158	010103002003	废渣弃置 1. 运距：1km以内	m³	2.38			
159	桂010103003003	土（石）方运输增（减）m3•km 1. 运距:9km	m³•km	21.42			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市人民医院2025年度零星装修改造项目

第14页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
		合 计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
外科楼二楼口腔科改造项目-土建							
		分部分项工程					
	10.	楼地面装饰工程					
160	011103001002	地胶地面 1、2.0厚防静电同质透心PVC卷材（A级），专用胶黏剂黏贴、墙面反卷150mm； 2、5厚水泥基自流平二道； 3.界面剂一遍； 4.原贴砖面； 5.品牌相当于或优于“阿姆斯特壮”	m²	0.89			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
161	011210002003	50mm玻镁板隔墙 1.整板50mm厚，面板0.426mm厚 2.含U型铝合金槽铝	m²	93.45			
162	011502001007	铝合金内圆弧 1、规格：R50mm 2、竖板转角90° 连接	m	180.04			
163	011502001008	内圆弧托架 5mm拉铆钉@300，内圆弧PVC底座	m	180.04			
164	011502001009	铝合金外圆弧 1、规格：R50mm 2、竖板转角90° 连接	m	3.00			
	12.	天棚工程					
165	011302001003	600*600铝扣板吊顶 1.吊顶面层距地：3m 2.轻钢龙骨	m²	17.42			
	13.	门窗工程					
166	010802001006	拆移术后观察室电动门 不含主材费	樘	1			
167	010802001007	玻镁板洁净门M0921	m²	7.56			
168	010802001008	玻镁板洁净门M1221	m²	2.52			
169	010802001009	子母钢制门 尺寸：1.3*2.1m	m²	2.73			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市人民医院2025年度零星装修改造项目

第15页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
170	011408001001	窗户贴磨砂纸 部位: 储物间	m²	42.42			
171	011408001002	复苏室四周墙面增加儿童画壁纸	m²	74.49			
	15.	其他装饰工程					
172	011501003002	定制衣柜6940*550*2400mm 尺寸: 6940*550*2400mm 部位: 女更衣室	个	1			
173	011501003003	定制衣柜1960*550*2400mm 尺寸: 1960*550*2400mm 部位: 女更衣室	个	1			
174	011501006002	无菌室书桌1350*350*2400mm 尺寸: 1350*350*2400mm 部位: 学习室 含椅子1张	个	1			
175	011501001013	文件柜1700*570*2400mm 尺寸: 1700*570*2400mm 部位: 原营养科办公室	个	1			
176	011501001014	复苏室大理石地柜+吊柜移到原营养科办 公室	个	1			
177	011501001015	原术后观察室吊柜移至抽血台后面	个	1			
178	011501001016	抽血办公台1500*600mm 尺寸: 1500*600mm 部位: 抽血室	张	1			
179	011501001017	椅子 部位: 抽血室	张	2			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市人民医院2025年度零星装修改造项目

第16页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ管理费					
		Σ利 润					
外科楼二楼口腔科改造项目-安装							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
180	031008013001	医疗设备带	m	10.92			
181	030412001005	600*600平板净化灯 安装方式: 嵌入安装 LED 48W 6500K	套	3			
182	030412001006	储物间吸顶灯 安装方式: 吸顶安装 LED 48W	套	2			
183	030404034008	单联翘板开关10A~250V 距地1.3m暗装	套	2			
184	030404034009	双控翘板开关10A~250V 距地1.3m暗装	套	2			
185	030404035010	安全型二三极插座 1. 安装方式: 距地0.3m明装 2. 规格型号: 86型250V 10A	套	6			
186	030411001009	PC20管敷设 砖、混凝土结构楼板墙明配	m	52.17			
187	030411004005	管内配线 WDZ-BYJ-3*2.5mm²	m	67.67			
188	030411004006	管内配线 WDZ-BYJ-3*4mm²	m	103.86			
	5.	B5 建筑智能化系统设备安装工程					
189	030502004003	电话插座TP 1. 安装方式: 距地0.3m明装/埋地安装 2. 规格型号: 86型250V 16A	个	2			
190	030502012002	信息插座T0 1. 安装方式: 距地0.3m明装/埋地安装 2. 规格型号: 86型250V 16A	个	2			
191	030502006002	管内穿放、布放电话线缆 2xHPVV (2X2X0.5)	m	23.33			
192	030502005002	管内穿放、布放六类非屏蔽双绞线	m	24.01			
193	030411001010	塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙暗配 PC20	m	47.34			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市人民医院2025年度零星装修改造项目

第17页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
		合 计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
西院儿童青少年精神病区装修改造项目-拆除							
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
194	011606002002	拆除切割玻镁板隔墙 部位: 护士站 含切割费用	m²	4. 87			
195	011604001001	铲除淋浴间地胶地面	m²	12. 50			
196	011608002001	铲除内墙面腻子层 1. 原腻子墙面清理干净	m²	48. 43			
197	011614002005	拆除原有吊柜、地柜柜门	项	1			
198	011612002001	水龙头拆除	个	1			
199	011615001004	混凝土墙钻孔（直径100mm以内）	个	6			
200	011615001005	砖墙钻孔（直径100mm以内）	个	6			
	4.	第四章渣土运输					
201	010103002004	废渣弃置 1. 运距: 1km以内	m³	1. 89			
202	桂010103003004	土（石）方运输增（减）m3 • km 1. 运距: 9km	m³ • km	17. 01			
		小 计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
		单价措施项目					
		小 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市人民医院2025年度零星装修改造项目

第18页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
西院儿童青少年精神病区装修改造项目- 土建							
		分部分项工程					
	4.	砌筑工程					
203	010401012001	零星砌砖 1. 砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖 2. 砂浆种类、强度等级:干混普通砌筑砂浆 DM-G M5 3. 墙厚: 50mm 4. 部位: 淋浴间包消防管道	m³	0.09			
	8.	屋面及防水工程					
204	010904002002	楼(地)面涂膜防水 1、1.5厚聚氨酯防水两遍;(另列清单) 2、部位: 清洗间	m²	12.50			
205	010903002002	墙面涂膜防水 1、1.5厚聚氨酯防水两遍(另列清单) 2、高度: 2400mm 3、部位: 清洗间内侧	m²	48.43			
	10.	楼地面装饰工程					
206	011102003002	块料楼地面 1、400×400防滑地砖铺实拍平, 1:1水泥砂浆填缝; 2、40厚地面防水砂浆找平; 3、1.5厚聚氨酯防水两遍;(另列清单) 4、界面剂一遍; 5、原建筑楼板; 6、部位: 淋浴间	m²	12.50			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
207	桂011204007002	块料墙面 1、400*800墙砖铺实拍平, 1:1水泥砂浆填缝 2、20厚1:4性水泥砂浆 3、素水泥浆结合一遍 4、1.5厚聚氨酯防水两遍(另列清单)	m²	48.43			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市人民医院2025年度零星装修改造项目

第19页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		5、高度:贴至顶 6、部位:清洗间内侧					
208	011210002004	50mm玻镁板隔墙 1. 整板50mm厚, 面板0. 426mm厚 2. 含U型铝合金槽铝	m²	7. 80			
209	011502001010	铝合金内圆弧 1、规格: R50mm 2、竖板转角90° 连接	m	23. 20			
210	011502001011	内圆弧托架 5mm拉铆钉@300, 内圆弧PVC底座	m	23. 20			
211	011210003001	12厘钢化安全玻璃隔断 2. 0厚铝合金边框, H: 2. 85m	m²	6. 03			
212	011210003002	10厘钢化玻璃隔断 1. 0厚铝合金边框, 10厘钢化玻璃错开拼 接	m²	7. 60			
213	011210005001	抗倍特板成品隔断 高度: 2m	m²	14. 16			
	13.	门窗工程					
214	010802001010	玻镁板洁净门M0921(带观察窗) 一体成型特制铝型材门套 窗框铝型材, 7mm钢化白玻璃	m²	1. 89			
215	010802001011	卫生间塑钢门 80系列	m²	3. 78			
216	010802001012	铝合金无框地弹门>2m² 1. 门框、扇材质及规格: 12mm钢化白玻, 型材壁厚1. 4mm 2. 含制作、安装、运输及安装所需的五金 配件 部位: 12厘钢化安全玻璃隔断处	m²	3. 15			
217	010807004001	304不锈钢防盗网	m²	91. 61			
	15.	其他装饰工程					
218	011505002001	晒衣架 304不锈钢1. 2厚Φ20, 方通300*200	个	14			
219	011505002002	晾衣杆 304不锈钢1. 2厚Φ25	根	14			
220	011502001012	墙体阳角贴定制硬塑护角	m	11. 40			
221	011501013001	增加抽屉 部位: 护士站	个	6			
222	011501001018	更换柜门	个	14			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市人民医院2025年度零星装修改造项目

第20页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
西院儿童青少年精神病区装修改造项目-安装							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
223	030404033002	排气扇 安装方式:窗上安装	台	4			
	5.	B5 建筑智能化系统设备安装工程					
224	030507005002	增加门禁	台	4			
	9.	B9 给排水、燃气工程					
225	031004004005	不锈钢医用洗手池 尺寸: 550*433*200mm 部位: 病房	套	6			
226	桂031004020001	洗手盆更换感应式水龙头 部位: 护士站	个	1			
227	桂031004021001	地漏DN50	个	6			
228	031004010001	花洒	套	4			
229	031001006003	PP-R塑料给水管DN25 PN=1.6MPa 1. 连接形式:热熔连接 2. 材质、规格:PP-R, S4系列 3. 含管件安装;管道消毒冲洗, 水压试验	m	41.58			
230	031001006004	PP-R塑料热水管DN25 PN=1.6MPa 1. 连接形式:热熔连接 2. 材质、规格:PP-R 3. 含管件安装;管道消毒冲洗, 水压试验 4. 热水管有四楼引入, 热水管包保护棉厚20mm	m	209.09			
231	040501004004	PVC-U塑料污水管及管件安装 DN50 1. 连接方式:粘接连接 2. 含管道灌水、通球试验	m	8.45			
232	040501004005	PVC-U塑料污水管及管件安装 DN75 1. 连接方式:粘接连接	m	35.29			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市人民医院2025年度零星装修改造项目

第21页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 含管道灌水、通球试验					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
无偿献血点建设项目-拆除							
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
233	011601001004	砖砌体拆除 部位: 门窗洞位置	m³	0.11			
234	010903004003	砖砌体拆除墙面锯缝	m	2.31			
235	011610002004	拆除原玻璃推拉门	m²	18.72			
236	011610002005	拆除卷闸门	m²	18.72			
237	011614002006	拆除大理石台面柜	项	1			
238	011605001003	平面块料拆除	m²	43.21			
239	011606003002	拆除铝扣板天棚 含龙骨	m²	14.67			
240	011615001006	砖墙钻孔（直径100mm以内）	个	2			
	4.	第四章渣土运输					
241	010103002005	废渣弃置 1. 运距: 1km以内	m³	5.84			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市人民医院2025年度零星装修改造项目

第22页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
242	桂010103003005	土(石)方运输增(减) m ³ ·km 1.运距:9km	m ³ ·km	52.56			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
无偿献血点建设项目-土建							
		分部分项工程					
	10.	楼地面装饰工程					
243	011102003003	块料楼地面 1.800×800地砖铺实拍平,1:1水泥砂浆填缝; 2.20厚1:4干硬性水泥砂浆; 3.素水泥浆结合层一遍;	m ²	42.62			
244	011105003001	块料踢脚线 1.8厚瓷砖(100高) 2.6厚1:2水泥砂浆结合层 3.12厚1:3水泥砂浆打底扫毛	m	31.14			
	12.	天棚工程					
245	011302001004	600*600铝扣板吊顶 1.U型轻钢龙骨 2.600*600铝扣板	m ²	29.88			
	13.	门窗工程					
246	010802001013	1.2黑钛金不锈钢边框钢化玻璃推拉门	m ²	9.36			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市人民医院2025年度零星装修改造项目

第23页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 门框、扇材质及规格:1. 2黑钛金不锈钢边框 2. 玻璃品种、厚度: 12厘钢化玻璃 2. 含制作、安装、运输及安装所需的五金配件					
247	010807001003	1. 2黑钛金不锈钢边框钢化玻璃固定窗 1. 门框、扇材质及规格:1. 2黑钛金不锈钢边框 2. 玻璃品种、厚度: : 12厘钢化玻璃 3. 含制作、安装、运输及安装所需的五金配件	m²	12.24			
248	011408001003	玻璃贴磨砂膜 部位: 储物间	m²	9.36			
249	010810001001	窗帘 底边离地十公分 含轨道	m	6.64			
250	010807004002	304不锈钢防盗网	m²	4.80			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
251	011407001003	乳胶漆内墙面 1. 封闭底涂料一道; 2. 白色乳胶漆两遍。	m²	78.88			
252	011407002001	乳胶漆天棚面 1. 封闭底涂料一道; 2. 白色乳胶漆两遍。	m²	11.78			
	15.	其他装饰工程					
253	011501001019	采血台760*650*850mm 尺寸: 760*650*850mm	个	2			
254	011501001020	定制沙发采血椅 1. 面料采用优质PU皮; 2. 15厚乳白色人造石台面; 3. 脚架采用优质金属电动伸缩架;	张	3			
255	011501001021	GF订制接待台 尺寸: L型2300*500mm	个	1			
256	011501001022	GW吧椅	张	10			
257	011501001023	热合台800*650*800mm 尺寸: 800*650*800mm	个	1			
258	011501001024	离心机台800*650*800mm 尺寸: 800*650*800mm	个	1			
259	011501001025	GF订制微波炉柜 尺寸: 800*600*2000mm	个	1			
260	011501001026	GF订制储物柜 尺寸: 1000*600*2000mm	个	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市人民医院2025年度零星装修改造项目

第24页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ利 润					
		单价措施项目					
261	011701006001	满堂脚手架 1. 脚手架材质:钢管脚手架, 层高4.05米	m²	11.78			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
无偿献血点建设项目-安装							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
262	030404017006	配电箱AP 底边距地1.0m明装 箱内配件详见系统图	台	1			
263	030412001007	600*600吸顶灯 安装方式: 吸顶嵌入式安装 LED 36W 白光5000K	套	4			
264	030404034010	双联翘板开关10A~250V 距地1.3m暗装	套	1			
265	030404035011	安全型二三极插座 1. 安装方式: 距地0.3m明装 2. 规格型号: 86型250V 10A	套	11			
266	030404035012	挂机空调安全型空调插座 1. 安装方式: 距地2.3m明装 2. 规格型号: 86型250V 16A	套	2			
267	030411001011	钢管敷设 砖、混凝土结构明配SC40	m	20.00			
268	030411001012	PC20管敷设 砖、混凝土结构楼板墙明配	m	136.41			
269	030411004007	管内配线 BV-0.45/0.75kV-3*2.5mm²	m	58.26			
270	030411004008	管内配线 BV-0.45/0.75kV-3*4mm²	m	381.49			
271	030408001005	电力电缆 ZR-YJV-0.6/1kV-5x10mm²	m	20.00			
272	桂030408014003	焊铜接线端子 导线截面(≤16mm²)	个	2			
	5.	B5 建筑智能化系统设备安装工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市人民医院2025年度零星装修改造项目

第25页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
273	030502003002	弱电接线箱 1. 安装方式:底边距地1.6m安装	个	1			
274	030501012002	5口POE交换机	台	1			
275	030502004004	电话插座TP 1. 安装方式: 距地0.3m安装 2. 规格型号: 86型250V 16A	个	1			
276	030502012003	信息插座T0 1. 安装方式: 距地0.3m安装 2. 规格型号: 86型250V 16A	个	1			
277	030502006003	管内穿放、布放电话线缆 2xHPVV (2X2X0.5)	m	12.74			
278	030502005003	管内穿放、布放六类非屏蔽双绞线	m	13.65			
279	030411001013	塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙明配 PC20	m	26.39			
	9.	B9 给排水、燃气工程					
280	031004004006	不锈钢医用洗手池 尺寸: 600*500*800mm	套	1			
281	031004008003	304不锈钢拖把池 尺寸: 600*500*450	套	1			
282	031001006005	PP-R塑料给水管DN20 PN=1.6MPa 1. 连接形式:热熔连接 2. 材质、规格:PP-R, S4系列 3. 含管件安装;管道消毒冲洗, 水压试验	m	2.55			
283	040501004006	PVC-U塑料污水管及管件安装 DN75 1. 连接方式:粘接连接 2. 含管道灌水、通球试验	m	2.15			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市人民医院2025年度零星装修改造项目

第26页 共26页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市人民医院2025年度零星装修改造项目第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
后勤楼二楼营养科装修项目-拆除						
一		2024拆除工程简易计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
后勤楼二楼营养科装修项目-土 建						
一		2024建筑装饰装修工程简易计 税法				
1	桂011801001002	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002002	检验试验配合费				
3	桂011801003002	雨季施工增加费				
4	桂011801004002	工程定位复测费				
后勤楼二楼营养科装修项目-安 装						
一		2023给排水、燃气、电气、通风 空调、消防、建筑智能、通信、 自控仪表工程简易计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
9	桂031401010001	脚手架搭拆费				
后勤楼5楼中药药事服务场地扩 建、药物浓度测定中心及临床药 学实验室改造项目-拆除						
一		2024拆除工程简易计税法				
1	桂011801001003	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
3	桂011801003003	雨季施工增加费				
4	桂011801004003	工程定位复测费				
后勤楼5楼中药药事服务场地扩 建、药物浓度测定中心及临床药 学实验室改造项目-土建						
一		2024建筑装饰装修工程简易计 税法				
1	桂011801001004	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002004	检验试验配合费				
3	桂011801003004	雨季施工增加费				
4	桂011801004004	工程定位复测费				
后勤楼5楼中药药事服务场地扩 建、药物浓度测定中心及临床药 学实验室改造项目-安装						

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市人民医院2025年度零星装修改造项目

第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
一		2023给排水、燃气、电气、通风 空调、消防、建筑智能、通信、 自控仪表工程简易计税法				
1	桂031401001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
2	桂031401002002	检验试验配合费				
3	桂031401003002	雨季施工增加费				
9	桂031401010002	脚手架搭拆费				
		外科楼二楼口腔科改造项目-拆 除				
一		2024拆除工程简易计税法				
1	桂011801001005	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
3	桂011801003005	雨季施工增加费				
4	桂011801004005	工程定位复测费				
		外科楼二楼口腔科改造项目-土 建				
一		2024建筑装饰装修工程简易计 税法				
1	桂011801001006	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002006	检验试验配合费				
3	桂011801003006	雨季施工增加费				
4	桂011801004006	工程定位复测费				
		外科楼二楼口腔科改造项目-安 装				
一		2023给排水、燃气、电气、通风 空调、消防、建筑智能、通信、 自控仪表工程简易计税法				
1	桂031401001003	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
2	桂031401002003	检验试验配合费				
3	桂031401003003	雨季施工增加费				
9	桂031401010003	脚手架搭拆费				
		西院儿童青少年精神病区装修改 造项目-拆除				
一		2024拆除工程简易计税法				
1	桂011801001007	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
3	桂011801003007	雨季施工增加费				
4	桂011801004007	工程定位复测费				
		西院儿童青少年精神病区装修改 造项目-土建				
一		2024建筑装饰装修工程简易计 税法				

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市人民医院2025年度零星装修改造项目

第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
1	桂011801001008	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002008	检验试验配合费				
3	桂011801003008	雨季施工增加费				
4	桂011801004008	工程定位复测费				
西院儿童青少年精神病区装修改 造项目-安装						
一		2023给排水、燃气、电气、通风 空调、消防、建筑智能、通信、 自控仪表工程简易计税法				
1	桂031401001004	安全文明施工费	Σ 分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
2	桂031401002004	检验试验配合费				
3	桂031401003004	雨季施工增加费				
9	桂031401010004	脚手架搭拆费				
无偿献血点建设项目-拆除						
一		2024拆除工程简易计税法				
1	桂011801001009	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施 人机)			
3	桂011801003009	雨季施工增加费				
4	桂011801004009	工程定位复测费				
无偿献血点建设项目-土建						
一		2024建筑装饰装修工程简易计 税法				
1	桂011801001010	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002010	检验试验配合费				
3	桂011801003010	雨季施工增加费				
4	桂011801004010	工程定位复测费				
无偿献血点建设项目-安装						
一		2023给排水、燃气、电气、通风 空调、消防、建筑智能、通信、 自控仪表工程简易计税法				
1	桂031401001005	安全文明施工费	Σ 分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
2	桂031401002005	检验试验配合费				
3	桂031401003005	雨季施工增加费				
9	桂031401010005	脚手架搭拆费				
		合 计				

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，
但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:贵港市人民医院2025年度零星装修改造项目

第1页 共4页

序号	项目名称	金额（元）	备注
后勤楼二楼营养科装修项目-拆除			
一	2024拆除工程简易计税法	5.87	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	5.87	分部分项工程费及措施项目费
后勤楼二楼营养科装修项目-土建			
一	2024建筑装饰装修工程简易计税法	344.46	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	344.46	分部分项工程费及措施项目费
后勤楼二楼营养科装修项目-安装			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程简易计税法	171.15	
1	暂列金额		明细详见表—11—1
2	材料暂估价		明细详见表—11—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—11—3
4	安全生产责任保险费暂估价	171.15	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表—11—4
6	总承包服务费		明细详见表—11—5
后勤楼5楼中药药事服务场地扩建、药物浓度测定中心及临床药学实验室改造项目-拆除			
一	2024拆除工程简易计税法	3.47	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	3.47	分部分项工程费及措施项目费
后勤楼5楼中药药事服务场地扩建、药物浓度测定中心及临床药学实验室改造项目-土建			

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:贵港市人民医院2025年度零星装修改造项目第2页 共4页

序号	项目名称	金额（元）	备注
一	2024建筑装饰装修工程简易计税法	250.23	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	250.23	分部分项工程费及措施项目费
后勤楼5楼中药药事服务场地扩建、药物浓度测定中心及临床药学实验室改造项目-安装			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程简易计税法	149.59	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	149.59	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
外科楼二楼口腔科改造项目-拆除			
一	2024拆除工程简易计税法	4.27	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	4.27	分部分项工程费及措施项目费
外科楼二楼口腔科改造项目-土建			
一	2024建筑装饰装修工程简易计税法	185.00	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	185.00	分部分项工程费及措施项目费
外科楼二楼口腔科改造项目-安装			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程简易计税法	12.67	

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:贵港市人民医院2025年度零星装修改造项目

第3页 共4页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	12.67	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
西院儿童青少年精神病区装修改造项目-拆除			
一	2024拆除工程简易计税法	4.88	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	4.88	分部分项工程费及措施项目费
西院儿童青少年精神病区装修改造项目-土建			
一	2024建筑装饰装修工程简易计税法	113.67	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	113.67	分部分项工程费及措施项目费
西院儿童青少年精神病区装修改造项目-安装			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程简易计税法	68.68	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	68.68	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
无偿献血点建设项目-拆除			
一	2024拆除工程简易计税法	8.03	
1	暂列金额		明细详见表—12—1

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:贵港市人民医院2025年度零星装修改造项目

第4页 共4页

[illegible]

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

表一12

规费、增值税计价表

工程名称:贵港市人民医院2025年度零星装修改造项目

第1页 共2页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
后勤楼二楼营养科装修项目-拆除				
一	2024拆除工程简易计税法			
后勤楼二楼营养科装修项目-土建				
一	2024建筑装饰装修工程简易计税法			
后勤楼二楼营养科装修项目-安装				
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程简易计税法			
后勤楼5楼中药药事服务场地扩建、药物浓度测定中心及临床药学实验室改造项目-拆除				
一	2024拆除工程简易计税法			
后勤楼5楼中药药事服务场地扩建、药物浓度测定中心及临床药学实验室改造项目-土建				
一	2024建筑装饰装修工程简易计税法			
后勤楼5楼中药药事服务场地扩建、药物浓度测定中心及临床药学实验室改造项目-安装				
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程简易计税法			
外科楼二楼口腔科改造项目-拆除				
一	2024拆除工程简易计税法			
外科楼二楼口腔科改造项目-土建				
一	2024建筑装饰装修工程简易计税法			
外科楼二楼口腔科改造项目-安装				
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程简易计税法			
西院儿童青少年精神病区装修改造项目-拆除				
一	2024拆除工程简易计税法			
西院儿童青少年精神病区装修改造项目-土建				
一	2024建筑装饰装修工程简易计税法			
西院儿童青少年精神病区装修改造项目-安装				
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程简易计税法			
无偿献血点建设项目-拆除				

主要材料及价格表

工程名称:贵港市人民医院2025年度零星装修改造项目

第1页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
1	010000102.1	镀锌型钢（综合）	t		
2	010000103	型钢(综合)	kg		
3	010103001	热轧带肋钢筋HRB400 10以内（综合）	t		
4	010310001	镀锌铁丝（综合）	kg		
5	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
6	010901002	圆钢HPB235 Φ6以内	kg		
7	010903001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	kg		
8	012901031.1	镀锌中厚钢板（4.1~20）mm	t		
9	012910015	不锈钢板AISI304 1.2mm	m²		
10	015101001	铝合金型材（综合）	kg		
11	030156011	膨胀螺栓 M6×85	套		
12	030183001	铁钉（综合）	kg		
13	030311111	不锈钢合页	副		
14	030313002	门碰珠	个		
15	030501003	拉手 75	个		
16	030502001	抽屉轨道	副		
17	031301006	砂轮片 Φ400	片		
18	031311001	电焊条（综合）	kg		
19	031321001	焊锡丝 综合	kg		
20	031338001	合金钢钻头（综合）	个		
21	032116001	铁件（综合）	kg		
22	032116016	镀锌铁件	kg		
23	032118013	镀锌全螺纹吊杆 Φ6	m		
24	032118014	镀锌全螺纹吊杆 Φ8	m		
25	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
26	040102004	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg		
27	040103001	白水泥（综合）	t		
28	040301001	砂(综合)	m³		
29	040301001	砂（综合）	m³		
30	040301003	细砂	m³		
31	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块		
32	041507001	砼空心砌块 90×90×190	块		
33	041507005	砼空心砌块 190×90×190	块		
34	041507009	砼空心砌块 390×90×190	块		
35	043011001	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t		
36	043011004	干混普通砌筑砂浆 DM-G M15	t		
37	043011005	干混普通砌筑砂浆 DM-G M20	t		

主要材料及价格表

工程名称:贵港市人民医院2025年度零星装修改造项目

第2页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
38	043013003	干混普通抹灰砂浆 DP-G M10	t		
39	043013005	干混普通抹灰砂浆 DP-G M20	t		
40	050102005	周转圆木	m³		
41	050301003	一等杉木枋材	m³		
42	050306001	周转板枋材	m³		
43	050306002	周转枋材	m³		
44	050501001	胶合板3mm	m²		
45	050501004	胶合板5mm	m²		
46	050501008	胶合板9mm	m²		
47	050501012	胶合板18mm	m²		
48	060501003	钢化玻璃 10mm	m²		
49	060501004	钢化玻璃 12mm	m²		
50	070103009.1	陶瓷墙面砖 400×800	m²		
51	070501006.1	400×400防滑地砖	m²		
52	070501007	陶瓷地面砖 800×800	m²		
53	070501013	陶瓷踢脚砖	m²		
54	072101004.1	2.0厚防静电同质透心PVC卷材	m²		
55	081101001.1	20mm厚大理石台面(黑金花)	m²		
56	081101001.2	50mm厚大理石台面(黑金花)	m²		
57	090503001.1	玻镁板吊顶	m²		
58	090503004.1	铝扣板 600×600×0.8	m²		
59	090508002	彩钢板 0.5mm	m²		
60	090508016.1	玻镁板隔墙	m²		
61	093101002	壁纸（综合）	m²		
62	093701001.1	304不锈钢防盗网	m²		
63	093901006.1	抗倍特板成品隔断	m²		
64	100102002	轻钢大龙骨 h45	m		
65	100102003	轻钢中龙骨 h19	m		
66	100102005	轻钢中龙骨横撑 h19	m		
67	101301001	轻钢龙骨主接件	个		
68	101301002	轻钢龙骨次接件	个		
69	101302002	轻钢中龙骨平面连接件	个		
70	101302004	轻钢大龙骨垂直吊挂件	个		
71	101302005	轻钢中龙骨垂直吊挂件	个		
72	110913001.1	1.2黑钛金不锈钢边框钢化玻璃推拉门	m²		
73	110914001.1	铝合金无框地弹门>2m²	m²		
74	110914001.2	70系列铝合金平开门≤2m²	m²		

主要材料及价格表

工程名称:贵港市人民医院2025年度零星装修改造项目

第3页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
75	110915001.2	90系列铝合金推拉窗≤2m²	m²		
76	110917001.1	1.2黑钛金不锈钢边框钢化玻璃固定窗	m²		
77	111102001.1	80系列塑钢平开门（成品）	m²		
78	112301001.1	子母钢制门	m²		
79	120303006.1	铝合金内圆弧	m		
80	120303006.2	铝合金外圆弧	m		
81	120912001	PVC 边条	m		
82	130102001	调和漆(综合)	kg		
83	130301001	乳胶漆	kg		
84	130311003	成品腻子粉（一般型）	kg		
85	133504001	防水粉	kg		
86	133901001	防腐油	kg		
87	140101001	清油	kg		
88	140301004	国V汽油 92#	kg		
89	140501003	油漆溶剂油	kg		
90	143520001	隔离剂	kg		
91	143906001	氧气	m³		
92	144101005	建筑胶	kg		
93	144113002	玻璃胶 310g	支		
94	144114004	密封胶	支		
95	144115001	万能胶	kg		
96	341101001	水	m³		
97	350103001	胶合板模板1830×915×18	m²		
98	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
99	043104004.1	预拌普通混凝土 C25[商品砼]	m³		
100	043104004.2	预拌普通混凝土 C25[商品砼]	m³		
101	140301004	汽油92#	kg		
102	140304001	轻柴油0#	kg		
103	341103001	电	kW·h		
104	341103001	电	kW·h		
105	341103001.2	电	kW·h		
106	341103001.3	电	kW·h		

主要材料及价格表

工程名称:贵港市人民医院2025年度零星装修改造项目

第1页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
1	152305001.1	橡塑保温管套	m³		
2	170014000.1	镀锌钢管D89*2.0	m		
3	172500000.1	PVC-U塑料污水管及管件安装 DN50	m		
4	172500000.1	塑料管PC20	m		
5	172500000.2	塑料管PC40	m		
6	172500000.2	PVC-U塑料污水管及管件安装 DN75	m		
7	172500000.3	塑料管敷设 吊棚内敷设PC20	m		
8	172500000.3	塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙暗配PC20	m		
9	172500000.4	塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙明配PC20	m		
10	172500000.4	PC80管敷设 砖、混凝土结构楼板墙明配	m		
11	172502000.1	PP-R塑料给水管DN20 PN=1.6MPa	m		
12	172502000.1	PP-R塑料给水管DN25 PN=1.6MPa	m		
13	180300000	钢管管件	个		
14	180903000	塑料给水管件	个		
15	180904000	承插塑料管件	个		
16	210502000.1	花洒	个		
17	211301000.1	不锈钢医用洗手池	个		
18	211301000.1	不锈钢清洗盆	个		
19	211301000.1	不锈钢医用洗手池	个		
20	211301000.1	不锈钢清洗盆	个		
21	211301000.2	1300mm不锈钢洗锅池	个		
22	213301000.1	水嘴	个		
23	213301000.1	感应式水龙头	个		
24	213318000.1	地漏DN50	个		
25	224101000.1	新风口Φ110	个		
26	224101000.2	防雨百叶250X250	个		
27	224101000.3	防雨百叶300X250	个		
28	224101000.4	防雨百叶400X350	个		
29	224503000.1	新风机管Φ110mm	m		
30	2811.1	电力电缆 ZR-YJV-0.6/1kV-5x10mm²	m		
31	2811.1	电力电缆 ZR-YJV-0.6/1kV-5x10mm²	m		
32	2811.1	电力电缆 ZR-YJV-0.6/1kV-5x10mm²	m		
33	2811.2	电力电缆 WDZ-BYJ-3x4mm²	m		
34	2811.3	电力电缆 WDZ-BYJ-3x6mm²	m		
35	282716000.1	管内穿放、布放电话线缆2xHPVV (2X2X0.5)	m		
36	291115002.1	弱电接线箱	个		
37	301101000.1	投影仪插座	个		

主要材料及价格表

工程名称:贵港市人民医院2025年度零星装修改造项目

第2页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
38	301302000.1	网络插座T0	个		
39	500102001	排气扇	台		
40	550117001.1	配电箱AL1	台		
41	550117001.1	配电箱AL1	台		
42	550117001.1	配电箱AL1	台		
43	550117001.2	配电箱AL2	台		
44	550117001.2	配电箱AL2	台		
45	550117001.3	配电箱AL3	台		
46	550907000.1	开关盒(插座箱)	台		
47	B-Z.1	医疗设备带 主材费	元		
48	B5-0082.1	5口POE交换机	台（套）		
49	B5-0083.1	32口POE交换机	台（套）		
50	B5-0947.1	出入口设备安装、调试 出入口目标识别设备 人体生物特征识别系统 识别器	台		
51	B7-0064.1	轴流式通风机（吊式）安装 轴流式通风机安装 5#	台		
52	B7-0064.2	轴流式通风机（吊式）安装 轴流式通风机安装 5#	台		
53	B7-0064.3	天花板管道式换气扇P2	台		
54	Z170303000.1	镀锌钢管SC40	m		
55	Z170303000.1	镀锌钢管SC40	m		
56	Z210901000.1	台式洗手盆	个		
57	Z213325001.1	排水栓（带链堵） De50	套		
58	Z250001001.1	单管荧光灯	套		
59	Z250001001.1	600*600平板净化灯	套		
60	Z250001001.1	600*600吸顶灯	套		
61	Z250001001.2	600*600平板净化灯	套		
62	Z250001001.2	储物间吸顶灯	套		
63	Z250001001.3	紫外线杀菌灯	套		
64	Z250001001.4	300*1200平板净化灯	套		
65	Z260501001.1	单联翘板开关10A~250V	个		
66	Z260501001.2	双联翘板开关10A~250V	个		
67	Z260501001.3	双控翘板开关10A~250V	个		
68	Z260501001.4	双联双控翘板开关10A~250V	个		
69	Z264101001.1	安全埋地插座	套		
70	Z264101001.2	安全型防水密闭插座	套		
71	Z264101001.3	安全型二三极插座	套		
72	Z264101001.4	安全型二三极插座	套		
73	Z264101001.5	柜式空调安全型空调插座	套		
74	Z264101001.6	挂机空调安全型空调插座	套		

主要材料及价格表

工程名称:贵港市人民医院2025年度零星装修改造项目

第3页 共3页

[illegible]