

三里镇革命烈士纪念碑修缮工程 工程预算书

送审价（小写）：869853.62 元

审定价（小写）：840999.84 元

（大写）：捌拾肆万零玖佰玖拾玖元捌角肆分

建设单位：贵港市覃塘区退役军人事务局（单位盖章）



评审单位：卓信工程咨询有限公司（单位盖章）



法定代表人：潘宁（签字或盖章）



评审人：潘宁（签字并盖执业专用章）

复审人：于泽（签字并盖执业专用章）



评审时间：2025 年 6 月

总 说 明

一、工程概况：本项目为三里镇革命烈士纪念碑修缮工程，其中包含：新建纪念碑、挡土墙、文化墙和卫生间改造、石桌石椅改造等。 二、编制依据： 1. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB/T50854-2024）和《<建设工程工程量清单计价规范>广西壮族自治区实施细则》。 2. 《建设工程工程量计算规范》广西壮族自治区实施细则（GB50854-2024）（修订本）。 3. 定额执行2022年版《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及配套的费用定额。 4. 定额执行2023年版《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套的费用定额。 5. 定额执行2013年版《广西壮族自治区安装拆除工程消耗量定额》及配套的费用定额。 6. 广西壮族自治区住房和城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知（桂建标〔2016〕16号），工程管理费及利润取中值。 7. 广西壮族自治区住房和城乡建设厅文件《自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标〔2019〕年12号）。 8. 广西壮族自治区住房和城乡建设厅文件《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标〔2023〕年7号）。 三、其他说明： 1. 材料价格按《贵港市建设工程造价信息价》2025年第4期信息价计取，信息价没有的依据市场询价，采用简易计税法，博奥云计价，取费按中值计取。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:三里镇革命烈士纪念碑修缮工程

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	18722.31	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	382.76	
2.1	其中:安全文明施工费	340.23	
3	其他项目清单计价合计	38.21	
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计	5265.20	
5.1	其中:增值税	707.77	
6	工程总造价=1+2+3+4+5	24408.48	
硬化地面、挡土墙			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	337949.30	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	13137.30	
2.1	其中:安全文明施工费	10105.62	
3	其他项目费用合计	702.17	
4	建筑安装工程费=1+2+3	351788.77	
新纪念碑			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	132062.04	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	6183.03	
2.1	其中:安全文明施工费	5664.06	
3	其他项目费用合计	276.49	
4	建筑安装工程费=1+2+3	138521.56	
文化长廊			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	83727.23	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	4802.23	
2.1	其中:安全文明施工费	4399.16	
3	其他项目费用合计	177.06	
4	建筑安装工程费=1+2+3	88706.52	
卫生间改造、路灯			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	62197.01	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	1961.02	
2.1	其中:安全文明施工费	1391.69	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:三里镇革命烈士纪念碑修缮工程第2页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目费用合计	128.32	
4	建筑安装工程费=1+2+3	64286.35	
绿化、成品桌椅、党建雕塑			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	89772.51	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	225.23	
2.1	其中:安全文明施工费	150.15	
3	其他项目费用合计	180.00	
4	建筑安装工程费=1+2+3	90177.74	
地面硬化			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	78721.20	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	4223.33	
2.1	其中:安全文明施工费	3248.71	
3	其他项目费用合计	165.89	
4	建筑安装工程费=1+2+3	83110.42	
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	803151.60	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	30914.90	
2.1	其中:安全文明施工费	25299.62	
3	其他项目清单计价合计	1668.14	
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计	5265.20	
5.1	其中:增值税	707.77	
6	工程总造价=1+2+3+4+5	840999.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:三里镇革命烈士纪念碑修缮工程

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
拆除工程					18722.31		
		分部分项工程				18722.31	
	0116	拆除工程				18722.31	
1	011609001001	拆除栏杆+绿化带+地面	m²	122.46	34.34	4205.28	
2	B001	拆除石桌石椅	项	1	550.30	550.30	
3	011602001001	拆除纪念碑底座	m³	46.91	211.32	9913.02	
4	011608002001	铲除纪念碑主体腻子抹灰面层	m²	26.51	6.75	178.94	
5	011605002001	铲除纪念碑主体块料面层 1. 饰面材料种类:大理石面层 2. 弃渣运距:5km	m²	17.84	21.29	379.81	
6	010103002001	渣土外运 1. 人工装车	m³	109.56	31.90	3494.96	
		单价措施项目					
硬化地面、挡土墙					337949.30		
		分部分项工程				335563.78	
	041001	拆除工程				13047.50	
7	041001001001	拆除路面 1. 厚度:15cm	m²	780.44	12.53	9778.91	
8	040103002001	渣土弃置 1. 运距:5km	m³	117.07	27.92	3268.59	
	1.	土石方工程				7364.07	
9	010101003001	挖沟槽土方 1. 挖土深度:0.5m	m³	126.19	3.74	471.95	
10	010103001001	回填方 1. 填方厚度:1.5m	m³	345.00	4.80	1656.00	
11	040103002002	外购土内运 1. 填方来源、运距:外购土 2. 填方厚度:1.5m	m³	218.81	23.93	5236.12	
	040204	人行道及其他				189572.45	
12	040202001001	路床(槽)整形	m²	998.54	4.36	4353.63	
13	040204002001	人行道块料垫层 1. 80mm厚C25细石混凝土浇筑	m²	1244.73	42.08	52378.24	
14	041001004001	铣刨路面 1. 旧混凝土地面铣刨, 增加新、旧混凝土的结合处铣刨	m²	1294.73	18.12	23460.51	
15	040204002002	人行道块料垫层 160mm厚C25细石混凝土浇筑	m²	998.54	87.97	87841.56	
16	040202011001	级配碎石 1. 厚度:70mm	m²	998.54	21.57	21538.51	
	040303	现浇混凝土构件				125579.76	
17	040303015001	混凝土挡墙墙身 1. 混凝土种类:毛石混凝土挡土墙 2. 混凝土强度等级:C20	m³	153.23	614.24	94120.00	
18	040303016001	混凝土挡墙栏杆立柱	m³	2.36	1493.22	3524.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:三里镇革命烈士纪念碑修缮工程

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 连接挡土墙					
19	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 ￠10以内	t	0.071	5459.85	387.65	
20	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 ￠10以上	t	0.150	5229.27	784.39	
21	040309001001	镀锌工业栏杆 1. 连接挡土墙	m	53.69	221.05	11868.17	
22	040501004001	泄水管 1. 挡土墙横向每隔2m设置Φ50PVC泄水管一道,成梅花形布置	m	51.00	15.78	804.78	
23	040601025001	滤料铺设 1. 泄水孔后采用粒径2.5~7cm碎石和砾石(30cm*30cm*30cm)作反滤层	m³	37.64	321.49	12100.88	
24	桂010901008001	干铺土工布 1. 泄水孔用反滤土工布扎口	m²	0.60	15.62	9.37	
25	040402017001	沉降缝 1. 挡土墙一般每隔10~15m设置2cm宽的沉降缝一道 2. 缝内填浸沥青木丝板	m²	10.65	75.62	805.35	
26	040103001001	隔水层 1. 200mm厚黏土隔水层	m³	12.02	31.82	382.48	
27	011407001001	柱面刷白色乳胶漆	m²	29.60	26.78	792.69	
		单价措施项目				2385.52	
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用				2385.52	
28	041106001001	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1. 0m3以内	台·次	1	1210.90	1210.90	
29	041106001002	大型机械场外运输费 压路机	台·次	1	1174.62	1174.62	
新纪念碑						132062.04	
		分部分项工程				128216.04	
	1.	土(石)方工程				188.22	
30	010101004001	挖基坑土方 1. 挖土深度:0.65m	m³	9.00	12.32	110.88	
31	010103001001	回填方	m³	5.66	5.16	29.21	
32	010103002001	余土弃置 1. 运距:5km	m³	3.34	14.41	48.13	
	4.	砌筑工程				50448.84	
33	010401004001	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结砖, M5水泥砂浆砌筑 2. 墙体厚度:300	m³	10.33	786.98	8129.50	
34	010401012001	砌砖台阶 1. 砖品种、强度等级:MU10烧结砖 2. 砂浆种类:M5水泥砂浆 3. 部位:台阶	m²	75.60	195.79	14801.72	
35	010401012002	零星砌砖 1. 砖品种、强度等级:MU10烧结砖 2. 砂浆种类:M5水泥砂浆	m³	9.87	877.30	8658.95	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:三里镇革命烈士纪念碑修缮工程

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 部位: 台阶挡墙					
36	010404001001	垫层 1:3:6石灰、砂、碎石三合土回填	m³	70.60	267.12	18858.67	
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程				14940.93	
37	010501001001	垫层 1. 级配碎石 2. 厚度: 100mm	m³	19.84	301.35	5978.78	
38	010501003001	独立基础 1. 混凝土强度等级:C25	m³	0.90	490.04	441.04	
39	010502001001	矩形柱 1. 混凝土强度等级:C25	m³	0.45	541.16	243.52	
40	010503002001	地梁 1. 混凝土强度等级:C25	m³	1.97	495.51	976.15	
41	010505002001	100厚C25浇筑钢筋混凝土平台面 1. 混凝土强度等级:C25	m³	7.74	499.27	3864.35	
42	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 Φ10以内	t	0.389	5532.23	2152.04	
43	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 Φ10以上	t	0.254	5059.26	1285.05	
	10.	楼地面装饰工程				44253.58	
44	011102001001	芝麻白花岗岩地面砖 1. 20mm厚900*900芝麻白花岗岩面砖 2. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 20mm厚素水泥浆一道	m²	77.44	214.86	16638.76	
45	011107001001	芝麻白花岗岩石材台阶面 1. 20mm厚300*900芝麻白花岗岩面砖 2. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 20mm厚素水泥浆一道	m²	95.04	290.56	27614.82	
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程				12140.56	
46	桂011205006001	纪念碑主体干挂芝麻白花岗岩柱面砖 1. 30mm厚1:2 5水泥砂浆, 分层灌浆 2. 20mm厚芝麻白花岗岩板材(背面用双股16号铜丝绑扎与墙面固定), 黑色勾缝剂勾缝	m²	17.84	443.06	7904.19	
47	桂011205006002	纪念碑基座芝麻白花岗岩侧面(粘贴法) 1. 15mm厚1:3水泥砂浆找平 2. 素水泥浆一遍 3. 5mm厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4. 20mm厚芝麻白花岗岩板材, 黑色勾缝剂勾缝	m²	10.97	244.13	2678.11	
48	011201001001	柱面一般抹灰 1. 15mm厚1:3水泥砂浆抹面 2. 5mm厚干粉类聚合物水泥砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m²	26.51	58.78	1558.26	
	14.	油漆、涂料、裱糊工程				1501.79	
49	011407001001	喷真石漆 1. 涂刷底层界面剂一遍 2. 喷涂主层涂料一遍 3. 喷涂真石饰面漆涂料两遍	m²	26.51	56.65	1501.79	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:三里镇革命烈士纪念碑修缮工程

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	15.	其他装饰工程				4742.12	
50	011508004001	红色立体五角星 1. 铝合金300*300	个	1	515.00	515.00	
51	011503001001	仿石栏杆（预制混凝土栏杆） 1. 立柱：直径R150mm圆柱形柱头 2. 80*80扶手，圆弧扶手面处理 3. 定制雕花栏杆，参照革命烈士主题 4. 外喷米白色大理石仿石漆 5. 含安装运费	m	10.80	391.40	4227.12	
		单价措施项目				3846.00	
	041101	脚手架工程		1		1722.87	
52	桂041101006001	外墙脚手架	m²	48.60	35.45	1722.87	
	011702	混凝土模板及支架(撑)				2123.13	
53	011702001001	独立基础	m²	4.48	57.50	257.60	
54	011702002001	矩形柱	m²	6.00	56.75	340.50	
55	011702006001	地梁	m²	26.24	52.75	1384.16	
56	011702015001	100厚C25浇筑钢筋混凝土平台面	m²	3.52	40.02	140.87	
文化长廊						83727.23	
		分部分项工程				70970.79	
	1.	土（石）方工程				203.51	
57	010101003001	挖沟槽土方 1. 挖土深度:0.7m	m³	9.00	9.90	89.10	
58	010103001001	回填方	m³	5.66	5.16	29.21	
59	010103002001	余土弃置 1. 运距:5km	m³	3.34	25.51	85.20	
	4.	砌筑工程				14119.06	
60	010401003001	文化长廊砖墙 1. 砖品种、强度等级:MU10烧结砖 2. 砂浆种类:M5水泥砂浆	m³	18.40	767.34	14119.06	
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程				8591.70	
61	010501001001	碎石垫层 1. 厚度:100mm	m³	0.90	301.38	271.24	
62	010501003001	独立基础 1. 混凝土强度等级:C25	m³	2.30	490.05	1127.12	
63	010502002001	构造柱 1. 混凝土强度等级:C25	m³	3.17	576.87	1828.68	
64	010503002001	地梁 1. 混凝土强度等级:C25	m³	3.89	495.52	1927.57	
65	010515001001	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以内 钢筋种类、规格:HRB400 Φ 10以内	t	0.389	5532.23	2152.04	
66	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以上 钢筋种类、规格:HRB400 Φ 10以上	t	0.254	5059.26	1285.05	
	8.	屋面及防水工程				2218.13	
67	010901001001	瓦屋面	m²	29.52	75.14	2218.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:三里镇革命烈士纪念碑修缮工程

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 瓦品种:黏土小青瓦					
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程				14820.44	
68	桂011204007001	文化长廊墙面仿古青砖面砖 1. 刷专业界面剂一遍 2. 15mm厚1:3 水泥砂浆抹面 3. 素水泥浆一遍 4. 5mm厚240*60仿古青砖面砖, 墙地砖胶 粘剂粘贴, 白色勾缝剂勾缝(凹缝)	m²	46.98	127.32	5981.49	
69	011201001001	墙面一般抹灰 1. 刷专业界面剂一遍 2. 15mm厚1:3水泥砂浆抹面, 分2次抹灰 3. 满刮防水腻子一遍	m²	100.66	87.81	8838.95	
	14.	油漆、涂料、裱糊工程				18472.12	
70	011407001001	文化墙墙绘	m²	100.66	164.80	16588.77	
71	011407001002	乳胶漆 1. 滚刷底涂料一遍 2. 滚刷白色乳胶漆涂料两遍	m²	100.66	18.71	1883.35	
	15.	其他装饰工程				1030.00	
72	011508005001	亚克力行书字体 1. 专业定制: 字体300*300	项	1	1030.00	1030.00	
		卫生间改造				11515.83	
73	010802001001	金属门 1. 门框、扇材质及规格:1100*2100mm	m²	4.62	360.81	1666.94	
74	011210006001	隔断板 1. 隔板材料:9mm抗倍特板 2. 隔断包含门	m²	47.52	194.92	9262.60	
75	011610002001	金属门窗拆除	m²	4.62	41.53	191.87	
76	011609002001	隔断拆除	m²	47.52	8.30	394.42	
		单价措施项目				12756.44	
	011701	脚手架工程				8709.36	
77	桂011701001001	外脚手架	m²	245.68	35.45	8709.36	
	011702	混凝土模板及支架(撑)				4047.08	
78	011702001001	独立基础	m²	11.52	57.51	662.52	
79	011702002001	矩形柱	m²	31.68	56.75	1797.84	
80	011702006001	地梁	m²	30.08	52.75	1586.72	
卫生间改造、路灯						62197.01	
		分部分项工程				62197.01	
81	031004003001	拆除洗脸盆	套	2	50.87	101.74	
82	031004007001	拆除小便器	套	3	41.02	123.06	
83	031001006001	拆除塑料管	m	18.00	6.05	108.90	
84	030412001001	拆除厕所灯	套	3	11.58	34.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:三里镇革命烈士纪念碑修缮工程

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
85	030412007001	拆除路灯	套	15	43.70	655.50	
	4.	B4 电气设备安装工程				59178.85	
86	030412007002	太阳能路灯 1. 太阳能板: 太阳能光伏板组件≥120wP 2. 光源: LED路灯总光源功率≥40W 3. 蓄电池 控制器: 锂电池容量≥60AH, 蓄电池控制器一体化 4. 灯杆: 杆高6m, 单臂, 壁厚2.75mm, 上口径60mm下口径140mm 5. 照明要求: 每天6-12小时照明, 可持续照明7天3-5个天阴雨天使用 6. 质保期限: 整套质保3年	套	8	3435.27	27482.16	
87	桂030413011001	路灯基础 2. 混凝土强度等级:C20	座	8	205.93	1647.44	
88	030409001001	接地极 5#50X2500热镀锌角钢接地极	根	8	126.40	1011.20	
89	030412007003	3m杆景观灯 1. 太阳能板: 太阳能光伏板组件≥120wP 2. 光源: LED路灯总光源功率≥40W 3. 蓄电池 控制器: 锂电池容量≥60AH, 蓄电池控制器一体化 4. 灯杆: 杆高2.6m, 单臂, 壁厚2.5mm, 上口径60mm下口径90mm 5. 照明要求: 每天6-12小时照明, 可持续照明7天, 3-5个天阴雨天使用 6. 质保期限: 整套质保3年 7. 含防锈处理	套	15	1778.65	26679.75	
90	桂030413011002	路灯基础 2. 混凝土强度等级:C20	座	15	30.82	462.30	
91	030409001002	接地极 5#50X2500热镀锌角钢接地极	根	15	126.40	1896.00	
	9.	B9 给排水、燃气工程				1994.22	
92	031004003002	台式洗手盆 1. 洗手盆配置水龙头	套	2	276.40	552.80	
93	031004007002	小便器 1. 小便斗配置延时自闭阀	套	2	260.09	520.18	
94	031001006002	塑料管 1. 材质、规格:D32-PPR水管 2. 安装高度: 1.1m	m	18.00	38.28	689.04	
95	030412001002	普通灯具 1. LED吸顶灯 2. 功率: 28W	套	3	77.40	232.20	
		单价措施项目					
绿化、成品桌椅、党建雕塑						89772.51	
		分部分项工程				89772.51	
	1.	绿化工程				8360.35	
96	050102001001	栽植乔木 1. 种类: 松柏树 2. 株高、冠径: 1m高	株	30	245.38	7361.40	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:三里镇革命烈士纪念碑修缮工程

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
97	桂050101016001	棕榈起挖	株	5	91.68	458.40	
98	050102004001	栽植棕榈类	株	5	108.11	540.55	
	2.	园路园桥工程				9054.66	
99	050201003001	花带路缘石铺设 1. 600*300*80路缘石 2. 素水泥浆一道 3. 50mm厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 回填土	m	19.20	124.56	2391.55	
100	B001	绿化覆土	m³	6.54	73.87	483.11	
101	050305006001	成品石桌石椅 1. 亚光面芝麻灰石桌 2. 亚光面芝麻灰坐凳 3. 阴刻象棋棋盘, 刷红色油漆	套	4	1545.00	6180.00	
	3.	园林景观工程				72357.50	
102	B002	军民鱼水情建党组雕 1. 真人大小, 整体长4.2*高2*宽1.6m (含大底座) 2. 含安装运费	项	1	22093.50	22093.50	
103	B003	帮红军运粮建党雕塑 1. 真人大小, 整体长1.6*高1.83*宽1.6m 2. 含安装运费	项	1	8961.00	8961.00	
104	B004	军民一家亲建党雕塑 1. 真人大小, 整体长1.8*高1.9*宽1.2m 2. 含安装运费	项	1	9167.00	9167.00	
105	B005	半条被子建党雕塑 1. 真人大小, 整体长1.7*高1.8*宽0.7m 2. 含安装运费	项	1	8652.00	8652.00	
106	B006	人民的苹果建党雕塑 1. 真人大小, 整体长1.8*高1.95*宽1.1m 2. 含安装运费	项	1	7107.00	7107.00	
107	B007	人民母亲建党雕塑 1. 真人大小, 整体长1.35*高1.8*宽0.8m 2. 含安装运费	项	1	6592.00	6592.00	
108	B008	定制双拥主题牌 1. 不锈钢主体 2. 含安装运费 3. 双拥标识、和平鸽、书法字体等亚克力定制	项	1	9785.00	9785.00	
		单价措施项目					
地面硬化						78721.20	
		分部分项工程				78721.20	
109	060104001001	清理表土 30cm厚表土 弃土运距2km	m³	96.60	12.34	1192.04	
110	040202001001	路床整形	m²	322.00	3.79	1220.38	
111	040202011001	15cm厚级配碎石基层	m²	322.00	36.61	11788.42	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:三里镇革命烈士纪念碑修缮工程

第8页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
112	040203007001	18cm厚C30混凝土路面 1. 含养生、刻纹	m²	322.00	107.25	34534.50	
113	041001001001	拆除路面 1. 厚度:18cm 2. 废渣装车, 弃渣运距2km	m²	50.00	17.25	862.50	
114	041001005001	旧路面机械切缝 切缝机切缝	m	33.00	12.05	397.65	
115	桂050101013001	砍树、挖树根 大榕树, 树径50-70cm, 树及树根装车外 运2km	株	12	1333.36	16000.32	
116	050201003001	C30混凝土路缘石500*200*100 1. C30混凝土路缘石500*200*100 2. 30厚1: 3水泥砂浆座浆 3. 100厚C20砼垫层 4. 素土夯实	m	26.50	62.77	1663.41	
117	040205017001	圆石墩 1. 大门安装圆石墩 直径50cm 高53cm 2. 含运费安装	个	6	309.00	1854.00	
118	B001	宣传牌人工拆除	块	4	329.60	1318.40	
119	050102001001	栽植松柏 1. 乔木种类: 松柏 2. 规格尺寸: 高度170cm 3. 养护期: 1年 4. 采用人工浇水	株	12	281.25	3375.00	
120	050102002001	栽植黄金叶 1. 灌木种类: 黄金叶 2. 规格尺寸: 高90cm冠幅90cm 3. 养护期: 1年 4. 采用人工浇水	株	5	153.59	767.95	
121	桂050102017001	栽植片植矮化卢莉 1. 规格: 高度30-40cm, 冠幅25-30cm, 袋 苗25株/m² 2. 养护期:1年 3. 采用人工浇水	m²	8.00	105.82	846.56	
122	桂050102017002	栽植片植麦冬草 1. 规格: 高度20cm 冠幅20cm, 袋苗36株/ m² 2. 养护期:1年 3. 采用人工浇水	m²	13.89	99.04	1375.67	
123	桂050101018001	整理绿化用地	m²	21.89	7.31	160.02	
124	050101009001	种植土回填 1、乔灌木厚1米, 片植厚0.3米	m³	18.47	73.87	1364.38	
		单价措施项目					
		合 计				803151.60	
		Σ人工费				141924.02	
		Σ材料费				518232.48	
		Σ机械费				53979.21	
		Σ管理费				45977.86	
		Σ利 润				20184.29	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:三里镇革命烈士纪念碑修缮工程

第1页 共21页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中： 暂估价
拆除工程											
		分部分项工程									
	0116	拆除工程									
1	011609001001	拆除栏杆+绿化带+地面	m²	122.46	34.34	31.20			2.36	0.78	
	B-换	拆除栏杆+绿化带+地面	m²	122.46	34.34	31.20			2.36	0.78	
2	B001	拆除石桌石椅	项	1	550.30			500.00	37.80	12.50	
	B-	拆除石桌石椅	项	1	550.30			500.00	37.80	12.50	
3	011602001001	拆除纪念碑底座	m³	46.91	211.32	192.00			14.52	4.80	
	07010044	混凝土拆除	10m³	4.691	2113.15	1920.00			145.15	48.00	
4	011608002001	铲除纪念碑主体腻子抹灰面层	m²	26.51	6.75	6.14			0.46	0.15	
	07010103	墙柱面铲除 砂浆	100m²	0.2651	676.21	614.40			46.45	15.36	
5	011605002001	铲除纪念碑主体块料面层 1. 饰面材料种类:大理石面层 2. 弃渣运距:5km	m²	17.84	21.29	19.35			1.46	0.48	
	07010091	楼地面面层拆除 预制水磨石、石材面层	100m²	0.1784	2130.05	1935.36			146.31	48.38	
6	010103002001	渣土外运 1. 人工装车	m³	109.56	31.90	9.79		19.20	2.19	0.72	
	07040001	自卸汽车运渣土 人工装渣土1km以内	100m³	1.0956	2476.69	979.20		1271.11	170.12	56.26	
	07040004	自卸汽车运渣土 每增加1km	100m³	1.0956	714.69			649.37	49.09	16.23	
硬化地面、挡土墙											
		分部分项工程									
	041001	拆除工程									

工程量清单综合单价分析表

工程名称:三里镇革命烈士纪念碑修缮工程

第2页 共21页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
7	041001001001	拆除路面 1. 厚度:15cm	m²	780.44	12.53	0.57		8.18	2.28	1.14	
	C1-0409	拆除水泥混凝土路面 岩石破碎机拆除 厚度15cm	100m²	7.8044	1252.78	56.70		818.33	227.51	113.75	
8	040103002001	渣土弃置 1. 运距:5km	m³	117.07	27.92	0.76		22.41	2.78	1.16	
	C1-0097	履带式液压挖掘机挖石碴 装车	1000m³	0.11707	6349.64	760.00		4508.97	632.28	263.45	
	C1-0150换	自卸汽车运石方(运距1km内) 12t[实际运距=5]	1000m³	0.11707	21572.66			17901.13	2148.14	895.06	
	1.	土石方工程									
9	010101003001	挖沟槽土方 1. 挖土深度:0.5m	m³	126.19	3.74	0.40		2.70	0.37	0.16	
	C1-0022	挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量 1.25m³ 不装车 三类土	1000m³	0.12619	3736.72	400.00		2700.75	372.09	155.04	
10	010103001001	回填方 1. 填方厚度:1.5m	m³	345.00	4.80	0.50	0.05	3.44	0.47	0.20	
	C1-0105	机械填土碾压	1000m³	0.34500	4810.48	504.00	54.00	3441.62	473.47	197.28	
11	040103002002	外购土内运 1. 填方来源、运距:外购土 2. 填方厚度:1.5m	m³	218.81	23.93	0.40	5.00	15.18	1.87	0.78	
	B-	购土	m³	218.81	5.15		5.00				
	C1-0025	挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量 1.25m³ 装车 三类土	1000m³	0.21881	4061.72	400.00		2970.45	404.45	168.52	
	C1-0144换	自卸汽车运土方(运距1km内) 12t[实际运距=5]	1000m³	0.21881	14710.10			12206.54	1464.78	610.33	
	040204	人行道及其他									
12	040202001001	路床(槽)整形	m²	998.54	4.36	2.54		0.50	0.79	0.40	
	C2-0130	人行道整形碾压	100m²	9.9854	436.10	254.10		50.50	79.20	39.60	
13	040204002001	人行道块料垫层 1. 80mm厚C25细石混凝土浇筑	m²	1244.73	42.08	2.63	37.15	0.03	0.69	0.35	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:三里镇革命烈士纪念碑修缮工程

第3页 共21页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	C2-0134换	人行道块料铺设 混凝土基础 厚度10cm[实际厚度=8] {换:预拌普通混凝土 C25}	100m²	12.4473	4206.79	263.00	3714.69	2.88	69.13	34.56	
14	041001004001	铣刨路面 1.旧混凝土地面铣刨,增加新、旧混凝土的结合处铣刨	m²	1294.73	18.12	3.44	1.25	8.31	3.06	1.53	
	C1-0443	铣刨机铣刨路面一遍(2-5cm)	100m²	12.9473	1811.96	344.40	125.00	831.27	305.67	152.84	
15	040204002002	人行道块料垫层 160mm厚C25细石混凝土浇筑	m²	998.54	87.97	10.23	71.11	0.06	2.67	1.34	
	C2-0134换	人行道块料铺设 混凝土基础 厚度10cm[实际厚度=16] {换:预拌普通混凝土 C25}	100m²	9.9854	8796.75	1023.00	7110.61	5.72	267.47	133.73	
16	040202011001	级配碎石 1.厚度:70mm	m²	998.54	21.57	1.33	11.79	5.25	1.71	0.86	
	C2-0021换	级配碎石摊铺 厚20cm[实际厚度=7]	100m²	9.9854	2157.98	133.40	1179.34	525.44	171.30	85.65	
	040303	现浇混凝土构件									
17	040303015001	混凝土挡墙墙身 1.混凝土种类:毛石混凝土挡土墙 2.混凝土强度等级:C20	m³	153.23	614.24	95.97	427.81	21.88	34.02	16.67	
	C3-0100换	混凝土基础 毛石混凝土{换:预拌普通混凝土 C20}	10m³	15.323	4940.83	498.00	3811.79	176.75	209.17	101.21	
	C1-0165	混凝土挡土墙 现浇模板	10m²	36.847	499.69	192.00	193.93	17.50	54.47	27.24	
18	040303016001	混凝土挡墙栏杆立柱 1.连接挡土墙	m³	2.36	1493.22	554.12	557.73	56.84	189.40	91.64	
	C3-0279换	灯柱、端柱、栏杆制作 混凝土{换:预拌普通混凝土 C20}	10m³	0.236	6950.75	1788.00	4130.39	5.09	555.86	268.96	
	C3-0280	灯柱、端柱、栏杆制作 模板	10m²	2.560	735.80	346.00	133.39	51.93	123.36	59.69	
19	010515001001	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:螺纹钢 10以内	t	0.071	5459.85	950.00	3865.49	33.10	304.79	147.46	
	C3-0358	钢筋制作、安装 10以内	t	0.071	5459.92	950.00	3865.51	33.14	304.77	147.47	
20	010515001002	现浇构件钢筋	t	0.150	5229.27	820.00	3791.47	60.47	272.93	132.07	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:三里镇革命烈士纪念碑修缮工程

第4页 共21页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
		1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 Φ 10以上									
	C3-0359	钢筋制作、安装 Φ 10以上	t	0.150	5229.22	820.00	3791.44	60.46	272.94	132.07	
21	040309001001	镀锌工业栏杆 1. 连接挡土墙	m	53.69	221.05	13.95	183.86	8.17	5.75	2.88	
	C2-0210	隔离护栏 固定式	10m	5.369	2210.45	139.50	1838.65	81.67	57.50	28.75	
22	040501004001	泄水管 1. 挡土墙横向每隔2m设置 Φ 50PVC泄水管一道,成梅花形布置	m	51.00	15.78	5.90	7.12		1.53	0.77	
	C5-1432换	塑料管安装(粘接) 公称管外径(mm以内) 50	10m	5.100	157.83	59.00	71.22		15.34	7.67	
23	040601025001	滤料铺设 1. 泄水孔后采用粒径2.5~7cm碎石和砾石(30cm*30cm*30cm)作反滤层	m ³	37.64	321.49	115.78	108.75	30.54	38.04	19.02	
	C6-0128换	滤料铺设 砾石	10m ³	3.764	3215.04	1157.80	1087.52	305.42	380.44	190.22	
24	桂010901008001	干铺土工布 1. 泄水孔用反滤土工布扎口	m ²	0.60	15.62	5.65	7.70		1.25	0.57	
	C1-0316	铺土工布	100m ²	0.0060	1561.95	565.80	769.60		124.48	56.58	
25	040402017001	沉降缝 1. 挡土墙一般每隔10~15m设置2cm宽的沉降缝一道 2. 缝内填浸沥青木丝板	m ²	10.65	75.62	22.60	42.00		5.88	2.94	
	C1-0274	沉降缝 沥青木板	10m ²	1.065	756.14	226.00	419.98		58.76	29.38	
26	040103001001	隔水层 1. 200mm厚黏土隔水层	m ³	12.02	31.82	15.12	9.28	3.35	2.22	0.92	
	C1-0113	沟槽(台、井背)手扶振动压实机回填 土	100m ³	0.1202	3181.24	1512.00	928.17	334.50	221.58	92.33	
27	011407001001	柱面刷白色乳胶漆	m ²	29.60	26.78		26.00				
	B-	柱面刷白色乳胶漆	m ²	29.60	26.78		26.00				
		单价措施项目									

工程量清单综合单价分析表

工程名称:三里镇革命烈士纪念碑修缮工程

第5页 共21页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用									
28	041106001001	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1.0m3以内	台·次	1	1210.90	100.00	133.09	650.03	195.01	97.50	
	C1-0505	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1.0m3以内	台次	1	1210.90	100.00	133.09	650.03	195.01	97.50	
29	041106001002	大型机械场外运输费 压路机	台·次	1	1174.62	100.00	110.74	640.77	192.60	96.30	
	C1-0514	大型机械场外运输费 压路机	台次	1	1174.62	100.00	110.74	640.77	192.60	96.30	
新纪念碑											
		分部分项工程									
	1.	土(石)方工程									
30	010101004001	挖基坑土方 1.挖土深度:0.65m	m³	9.00	12.32	6.74		3.64	1.17	0.41	
	A-1-25	液压挖掘机挖沟槽(基坑)土方 斗容量(0.8m³)	1000m³	0.00810	5594.91	673.06		4042.18	532.82	183.89	
	A-1-10换	人工挖沟槽(基坑) 三类土 深2m以内	100m³	0.0090	7285.34	6135.44		4.44	693.81	239.46	
31	010103001001	回填方	m³	5.66	5.16	0.67	0.54	3.21	0.44	0.15	
	A-1-94	挖掘机回填 土	100m³	0.0566	516.10	67.31	54.00	320.77	43.85	15.14	
32	010103002001	余土弃置 1.运距:5km	m³	3.34	14.41			12.15	1.37	0.47	
	A-1-134换	自卸汽车运土(运距1km以内) 12t[实际运距=5]	1000m³	0.00334	14419.85			12152.65	1373.25	473.95	
	4.	砌筑工程									
33	010401004001	多孔砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结砖, M5水泥砂浆砌筑 2.墙体厚度:300	m³	10.33	786.98	237.93	436.12	0.40	66.73	22.88	
	A-4-6换	混水砖墙 标准砖 240×115×53 墙体厚度(240mm){换:水泥石灰砂浆中砂M5}	10m³	1.033	7869.92	2379.34	4361.25	3.98	667.33	228.80	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:三里镇革命烈士纪念碑修缮工程

第6页 共21页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
34	010401012001	砌砖台阶 1. 砖品种、强度等级:MU10烧结砖 2. 砂浆种类:M5水泥砂浆 3. 部位: 台阶	m²	75.60	195.79	70.36	93.15	0.09	19.73	6.76	
	A-4-37换	零星砌体 砖砌台阶 标准砖 240×115×53 {换:水泥砂浆中砂M5}	10m²	7.560	1958.01	703.62	931.52	0.93	197.27	67.64	
35	010401012002	零星砌砖 1. 砖品种、强度等级:MU10烧结砖 2. 砂浆种类:M5水泥砂浆 3. 部位: 台阶挡墙	m³	9.87	877.30	324.45	404.82	0.35	90.95	31.18	
	A-4-35换	零星砌体 标准砖 240×115×53 {换:水泥砂浆中砂M5}	10m³	0.987	8773.07	3244.50	4048.23	3.55	909.45	311.81	
36	010404001001	垫层 1:3:6石灰、砂、碎石三合土回填	m³	70.60	267.12	0.67	254.67	3.38	0.46	0.16	
	A-1-97	挖掘机回填 三合土	100m³	0.7060	26711.27	67.31	25466.75	337.66	45.76	15.79	
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程									
37	010501001001	垫层 1. 级配碎石 2. 厚度: 100mm	m³	19.84	301.35	75.38	193.75	0.64	16.95	5.85	
	A-10-10	垫层 碎石 干铺	10m³	1.984	3013.59	753.82	1937.51	6.42	169.53	58.54	
38	010501003001	独立基础 1. 混凝土强度等级:C25	m³	0.90	490.04	40.63	418.74	0.81	11.60	3.98	
	A-5-7	独立基础 混凝土 {预拌普通混凝土 C25}	10m³	0.090	4900.51	406.32	4187.46	8.16	116.05	39.79	
39	010502001001	矩形柱 1. 混凝土强度等级:C25	m³	0.45	541.16	76.18	418.78	1.31	21.69	7.44	
	A-5-18	混凝土柱 矩形 {预拌普通混凝土 C25}	10m³	0.045	5411.55	761.68	4187.78	13.14	216.95	74.38	
40	010503002001	地梁 1. 混凝土强度等级:C25	m³	1.97	495.51	43.63	419.23	1.32	12.59	4.31	
	A-5-22	混凝土 单梁、连续梁 {预拌普通混凝土 C25}	10m³	0.197	4955.23	436.32	4192.29	13.25	125.88	43.16	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:三里镇革命烈士纪念碑修缮工程

第7页 共21页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
41	010505002001	100厚C25浇筑钢筋混凝土平台面 1. 混凝土强度等级:C25	m³	7.74	499.27	45.21	420.66	1.35	13.04	4.47	
	A-5-32	混凝土 平板{预拌普通混凝土 C25}	10m³	0.774	4992.69	452.12	4206.61	13.47	130.37	44.70	
42	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 ￠10以内	t	0.389	5532.23	1065.55	3874.16	22.34	304.60	104.45	
	A-5-291	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 ￠10以内	t	0.389	5532.24	1065.55	3874.16	22.35	304.61	104.44	
43	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 ￠10以上	t	0.254	5059.26	807.32	3728.43	52.76	240.83	82.56	
	A-5-292	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 ￠10以上	t	0.254	5059.24	807.33	3728.41	52.75	240.82	82.57	
	10.	楼地面装饰工程									
44	011102001001	芝麻白花岗岩地面砖 1. 20mm厚900*900芝麻白花岗岩面砖 2. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 20mm厚素水泥浆一道	m²	77.44	214.86	52.36	140.46	0.05	11.69	4.04	
	A-10-45换	块料面层 石材楼地面 每块面积(1.0m²)以内{换:素水泥浆 换:水泥砂浆 1:3}	100m²	0.7744	21484.99	5235.76	14046.37	4.89	1168.66	403.53	
45	011107001001	芝麻白花岗岩石材台阶面 1. 20mm厚300*900芝麻白花岗岩面砖 2. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 20mm厚素水泥浆一道	m²	95.04	290.56	60.59	203.27	0.05	13.52	4.67	
	A-10-123换	台阶装饰 石材台阶{换:素水泥浆 换:水泥砂浆 1:3}	100m²	0.9504	29056.06	6058.80	20327.18	4.73	1352.17	466.89	
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程									
46	桂011205006001	纪念碑主体干挂芝麻白花岗岩柱面砖 1. 30mm厚1:2 5水泥砂浆, 分层灌浆 2. 20mm厚芝麻白花岗岩板材(背面用双股16号铜丝绑扎与墙面固定), 黑色勾缝剂勾缝	m²	17.84	443.06	180.09	195.97	0.06	40.17	13.87	
	A-11-86换	柱面块料面层 柱面 挂钩式干挂石材	100m²	0.1784	35992.27	14005.31	16737.05		3123.18	1078.41	
	A-11-12换	一般抹灰 外墙 (15+5)mm[实际厚度=25]{换:水泥砂浆 1:2.5 换:水泥砂浆 1:2.5}	100m²	0.1784	8313.94	4003.78	2859.57	5.62	894.10	308.72	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:三里镇革命烈士纪念碑修缮工程

第8页 共21页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
47	桂011205006002	纪念碑基座芝麻白花岗岩侧面(粘贴法) 1. 15mm厚1:3水泥砂浆找平 2. 素水泥浆一遍 3. 5mm厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4. 20mm厚芝麻白花岗岩板材, 黑色勾缝剂勾缝	m²	10.97	244.13	77.52	136.21	0.03	17.29	5.97	
	A-11-43换	墙面块料面层 粘贴石材 预拌砂浆{换:建筑胶素水泥浆换:水泥砂浆 1:3}	100m²	0.1097	24413.44	7752.11	13620.51	3.16	1729.43	597.16	
48	011201001001	柱面一般抹灰 1. 15mm厚1:3水泥砂浆抹面 2. 5mm厚干粉类聚合物水泥砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m²	26.51	58.78	27.29	21.21	0.06	6.33	2.18	
	A-11-8换	找平层 独立混凝土柱、梁 矩形 找平层(15mm厚){换:水泥砂浆 1:3 换:水泥砂浆 1:3}	100m²	0.2651	4314.01	2174.42	1357.93	2.83	485.53	167.65	
	A-8-102换	防水工程 刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚[实际厚度=5]	100m²	0.2651	987.79	409.29	391.26	3.33	115.53	39.61	
	A-11-22	贴挂网 贴玻纤网格布	100m²	0.2651	577.71	145.52	371.70		32.45	11.21	
	14.	油漆、涂料、裱糊工程									
49	011407001001	喷真石漆 1. 涂刷底层界面剂一遍 2. 喷涂主层涂料一遍 3. 喷涂真石饰面漆涂料两遍	m²	26.51	56.65		55.00				
	B-	喷真石漆	m²	26.51	56.65		55.00				
	15.	其他装饰工程									
50	011508004001	红色立体五角星 1. 铝合金300*300	个	1	515.00		500.00				
	B-	红色立体五角星	个	1	515.00		500.00				
51	011503001001	仿石栏杆(预制混凝土栏杆) 1. 立柱: 直径R150mm圆柱形柱头 2. 80*80扶手, 圆弧扶手面处理 3. 定制雕花栏杆, 参照革命烈士主题	m	10.80	391.40		380.00				

工程量清单综合单价分析表

工程名称:三里镇革命烈士纪念碑修缮工程

第9页 共21页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
		4. 外喷米白色大理石仿石漆 5. 含安装运费									
	B-	仿石栏杆（预制混凝土栏杆）	m	10.80	391.40		380.00				
		单价措施项目									
	041101	脚手架工程		1							
52	桂041101006001	外墙脚手架	m²	48.60	35.45	20.15	8.83	1.17	3.18	1.09	
	A-16-1	扣件式钢管外脚手架 单排24m以内 搭拆	100m²	0.4860	2791.66	2015.49	151.76	116.67	317.69	108.74	
	A-16-2	扣件式钢管外脚手架 单排24m以内 使用	100m² ·天	58.320	6.27		6.09				
	011702	混凝土模板及支架(撑)									
53	011702001001	独立基础	m²	4.48	57.50	32.46	10.33	0.61	9.26	3.17	
	A-5-174	独立基础 胶合板模板 木支撑	100m²	0.0448	5750.94	3246.37	1032.85	60.75	925.99	317.48	
54	011702002001	矩形柱	m²	6.00	56.75	31.71	10.27	0.87	9.12	3.13	
	A-5-186换	矩形柱 胶合板模板 钢支撑[实际高度=1.25]	100m²	0.0600	5674.49	3170.54	1027.36	86.62	912.00	312.69	
55	011702006001	地梁	m²	26.24	52.75	22.08	12.23	6.25	7.93	2.72	
	A-5-196换	矩形梁 胶合板模板 钢支撑[实际高度=0.65]	100m²	0.2624	5274.39	2207.62	1222.82	625.19	793.19	271.95	
56	011702015001	100厚C25浇筑钢筋混凝土平台面	m²	3.52	40.02	18.86	11.57	0.98	5.55	1.90	
	A-5-216换	平板 胶合板模板 钢支撑[实际高度=1.2]	100m²	0.0352	4002.20	1885.69	1156.64	97.59	555.32	190.39	
文化长廊											
		分部分项工程									
	1.	土（石）方工程									
57	010101003001	挖沟槽土方 1. 挖土深度:0.7m	m³	9.00	9.90	4.70		3.64	0.94	0.33	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:三里镇革命烈士纪念碑修缮工程

第10页 共21页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	A-1-10	人工挖沟槽(基坑) 三类土 深2m以内	100m³	0.0090	4858.63	4090.29		4.44	462.70	159.69	
	A-1-25	液压挖掘机挖沟槽(基坑)土方 斗容量(0.8m³)	1000m³	0.00810	5594.91	673.06		4042.18	532.82	183.89	
58	010103001001	回填方	m³	5.66	5.16	0.67	0.54	3.21	0.44	0.15	
	A-1-94	挖掘机回填 土	100m³	0.0566	516.10	67.31	54.00	320.77	43.85	15.14	
59	010103002001	余土弃置 1.运距:5km	m³	3.34	25.51			21.50	2.43	0.84	
	A-1-131换	自卸汽车运土(运距1km以内) 5t[实际运距=5]	1000m³	0.00334	25507.42			21496.95	2429.16	838.38	
	4.	砌筑工程									
60	010401003001	文化长廊砖墙 1.砖品种、强度等级:MU10烧结砖 2.砂浆种类:M5水泥砂浆	m³	18.40	767.34	237.93	417.05	0.40	66.73	22.88	
	A-4-6换	混水砖墙 标准砖 240×115×53 墙体厚度(240mm){换:水泥砂浆中砂M5}	10m³	1.840	7673.44	2379.34	4170.49	3.98	667.33	228.80	
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程									
61	010501001001	碎石垫层 1.厚度:100mm	m³	0.90	301.38	75.38	193.76	0.64	16.96	5.86	
	A-10-10	垫层 碎石 干铺	10m³	0.090	3013.59	753.82	1937.51	6.42	169.53	58.54	
62	010501003001	独立基础 1.混凝土强度等级:C25	m³	2.30	490.05	40.63	418.75	0.82	11.60	3.98	
	A-5-7	独立基础 混凝土{预拌普通混凝土 C25}	10m³	0.230	4900.51	406.32	4187.46	8.16	116.05	39.79	
63	010502002001	构造柱 1.混凝土强度等级:C25	m³	3.17	576.87	101.41	418.72	1.32	28.76	9.86	
	A-5-20	混凝土柱 构造柱{预拌普通混凝土 C25}	10m³	0.317	5768.64	1014.07	4187.18	13.14	287.62	98.61	
64	010503002001	地梁 1.混凝土强度等级:C25	m³	3.89	495.52	43.63	419.23	1.32	12.59	4.32	
	A-5-22	混凝土 单梁、连续梁{预拌普通混凝土 C25}	10m³	0.389	4955.23	436.32	4192.29	13.25	125.88	43.16	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:三里镇革命烈士纪念碑修缮工程

第11页 共21页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
65	010515001001	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以内 钢筋种类、规格:HRB400 Φ 10以内	t	0.389	5532.23	1065.55	3874.16	22.34	304.60	104.45	
	A-5-291	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ 10以内	t	0.389	5532.24	1065.55	3874.16	22.35	304.61	104.44	
66	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以上 钢筋种类、规格:HRB400 Φ 10以上	t	0.254	5059.26	807.32	3728.43	52.76	240.83	82.56	
	A-5-292	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ 10以上	t	0.254	5059.24	807.33	3728.41	52.75	240.82	82.57	
	8.	屋面及防水工程									
67	010901001001	瓦屋面 1. 瓦品种:黏土小青瓦	m ²	29.52	75.14	18.67	47.26		5.23	1.79	
	A-8-3换	屋面工程 瓦屋面 小青瓦 椽子上铺设{换:水泥砂浆中砂 M7.5}	100m ²	0.2952	7513.94	1866.78	4726.40		522.70	179.21	
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程									
68	桂011204007001	文化长廊墙面仿古青砖面砖 1. 刷专业界面剂一遍 2. 15mm厚1:3 水泥砂浆抹面 3. 素水泥浆一遍 4. 5mm厚240*60仿古青砖面砖,墙地砖胶粘剂粘贴,白色勾缝剂勾缝(凹缝)	m ²	46.98	127.32	53.24	54.37	0.02	11.88	4.10	
	A-11-63换	墙面块料面层 面砖每块面积0.02m ² 以内 专用胶粘剂 面砖灰缝(10mm以内){换:素水泥浆 换:水泥砂浆 1:3}	100m ²	0.4698	12732.31	5324.05	5436.98	2.48	1187.82	410.14	
69	011201001001	墙面一般抹灰 1. 刷专业界面剂一遍 2. 15mm厚1:3水泥砂浆抹面,分2次抹灰 3. 满刮防水腻子一遍	m ²	100.66	87.81	47.70	23.18	0.04	10.65	3.68	
	A-11-4	基层界面处理 墙柱面基层 刷界面处理剂	100m ²	1.0066	677.02	164.31	443.70		36.64	12.65	
	A-11-12换	一般抹灰 外墙 (15+5)mm{换:水泥砂浆 1:3}	100m ²	1.0066	6629.70	3591.77	1762.48	3.71	801.79	276.85	
	A-14-232换	腻子及其他 刮腻子 外墙 二遍[实际遍数=1]	100m ²	1.0066	1473.21	1014.23	111.80		226.17	78.10	
	14.	油漆、涂料、裱糊工程									

工程量清单综合单价分析表

工程名称:三里镇革命烈士纪念碑修缮工程

第12页 共21页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
70	011407001001	文化墙墙绘	m²	100.66	164.80		160.00				
	B-	文化墙墙绘	m²	100.66	164.80		160.00				
71	011407001002	乳胶漆 1. 滚刷底涂料一遍 2. 滚刷白色乳胶漆涂料两遍	m²	100.66	18.71	8.28	7.40		1.85	0.64	
	A-14-199换	抹灰面油漆 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍[实际遍数=3]	100m²	1.0066	1870.24	827.53	739.98		184.54	63.72	
	15.	其他装饰工程									
72	011508005001	亚克力行书字体 1. 专业定制: 字体300*300	项	1	1030.00		1000.00				
	B-	亚克力行书字体	项	1	1030.00		1000.00				
		卫生间改造									
73	010802001001	金属门 1. 门框、扇材质及规格:1100*2100mm	m²	4.62	360.81	41.36	296.54		9.22	3.18	
	A-13-10	塑钢门安装 平开	100m²	0.0462	36081.89	4135.84	29654.37		922.29	318.46	
74	011210006001	隔断板 1. 隔板材料:9mm抗倍特板 2. 隔断包含门	m²	47.52	194.92	28.36	152.38		6.32	2.18	
	A-11-222	浴厕隔断、隔墙 成品浴厕隔断	100m²	0.4752	19492.64	2836.10	15237.96		632.45	218.38	
75	011610002001	金属门窗拆除	m²	4.62	41.53	29.30			8.21	2.81	
	AC-1-130	拆除 铝合金门窗	10m²	0.462	415.32	293.04			82.05	28.13	
76	011609002001	隔断拆除	m²	47.52	8.30	5.86			1.64	0.56	
	AC-1-108	拆除 隔断	100m²	0.4752	830.63	586.08			164.10	56.26	
		单价措施项目									
	011701	脚手架工程									

工程量清单综合单价分析表

工程名称:三里镇革命烈士纪念碑修缮工程

第13页 共21页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
77	桂011701001001	外脚手架	m²	245.68	35.45	20.15	8.83	1.17	3.18	1.09	
	A-16-1	扣件式钢管外脚手架 单排24m以内 搭拆	100m²	2.4568	2791.66	2015.49	151.76	116.67	317.69	108.74	
	A-16-2	扣件式钢管外脚手架 单排24m以内 使用	100m²·天	294.816	6.27		6.09				
	011702	混凝土模板及支架(撑)									
78	011702001001	独立基础	m³	11.52	57.51	32.46	10.33	0.61	9.26	3.17	
	A-5-174	独立基础 胶合板模板 木支撑	100m²	0.1152	5750.94	3246.37	1032.85	60.75	925.99	317.48	
79	011702002001	矩形柱	m³	31.68	56.75	31.71	10.27	0.87	9.12	3.13	
	A-5-186换	矩形柱 胶合板模板 钢支撑[实际高度=1.25]	100m²	0.3168	5674.49	3170.54	1027.36	86.62	912.00	312.69	
80	011702006001	地梁	m³	30.08	52.75	22.08	12.23	6.25	7.93	2.72	
	A-5-196换	矩形梁 胶合板模板 钢支撑[实际高度=0.65]	100m²	0.3008	5274.39	2207.62	1222.82	625.19	793.19	271.95	
卫生间改造、路灯											
		分部分项工程									
81	031004003001	拆除洗脸盆	套	2	50.87	33.84	1.00		10.49	4.06	
	0903073	洗脸盘、洗手盘拆除	组	2	50.87	33.84	1.00		10.49	4.06	
82	031004007001	拆除小便器	套	3	41.02	27.50	0.50		8.53	3.30	
	0903078	小便器拆除 挂斗式	套	3	41.02	27.50	0.50		8.53	3.30	
83	031001006001	拆除塑料管	m	18.00	6.05	4.02	0.12		1.25	0.48	
	0903018	塑料给水管拆除 公称外径(mm以内)40	10m	1.800	60.43	40.19	1.20		12.46	4.82	
84	030412001001	拆除厕所灯	套	3	11.58	8.64	0.20		1.82	0.58	
	0901234	吸顶灯拆除	10套	0.3	115.79	86.43	2.00		18.19	5.80	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:三里镇革命烈士纪念碑修缮工程

第14页 共21页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
85	030412007001	拆除路灯	套	15	43.70	33.02	0.25		6.95	2.21	
	0901258	草坪灯具拆除 立柱式	10套	1.5	437.03	330.17	2.50		69.49	22.14	
	4.	B4 电气设备安装工程									
86	030412007002	太阳能路灯 1. 太阳能板: 太阳能光伏板组件≥120wP 2. 光源: LED路灯总光源功率≥40W 3. 蓄电池 控制器: 锂电池容量≥60AH, 蓄电池控制器一体化 4. 灯杆: 杆高6m, 单臂, 壁厚2.75mm, 上口径60mm下口径140mm 5. 照明要求: 每天6-12小时照明, 可持续照明7天3-5个天阴雨天使用 6. 质保期限: 整套质保3年	套	8	3435.27	421.00	2087.66	451.41	270.45	104.69	
	B4-1908换	太阳能、风能灯具安装 太阳能路灯、风光互补太阳能路灯 太阳能路灯 灯柱高度(≤8m)	套	8	3435.27	421.00	2087.66	451.41	270.45	104.69	
87	桂030413011001	路灯基础 2. 混凝土强度等级:C20	座	8	205.93	42.04	109.48	21.21	19.61	7.59	
	B4-2107	路灯基础、接线手井 现浇式 C20混凝土基础	m³	2.30	595.06	126.23	305.67	64.02	58.98	22.83	
	B4-2108换	路灯基础、接线手井 现浇式 钢筋制作安装 ≤φ10	t	0.014	5912.18	1274.06	3866.31	36.20	406.18	157.23	
	B4-2109换	路灯基础、接线手井 现浇式 钢筋制作安装 >φ10	t	0.030	5466.53	887.21	3956.42	57.47	292.85	113.36	
	B4-2085	人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 小型机械挖填沟槽 小型机械挖沟槽 一般土	10m³	0.230	139.27	6.72		87.83	29.31	11.35	
88	030409001001	接地极 5#50X2500热镀锌角钢接地极	根	8	126.40	39.23	53.48	9.19	15.01	5.81	
	B4-1111	接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土	根	8	126.40	39.23	53.48	9.19	15.01	5.81	
89	030412007003	3m杆景观灯 1. 太阳能板: 太阳能光伏板组件≥120wP 2. 光源: LED路灯总光源功率≥40W	套	15	1778.65	136.26	1515.30	11.67	45.86	17.75	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:三里镇革命烈士纪念碑修缮工程

第15页 共21页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
		3. 蓄电池 控制器: 锂电池容量≥60AH, 蓄电池控制器一体化 4. 灯杆: 杆高2.6m, 单臂, 壁厚2.5mm, 上口径60mm下口径90mm 5. 照明要求: 每天6-12小时照明, 可持续照明7天, 3-5个天阴雨天使用 6. 质保期限: 整套质保3年 7. 含防锈处理									
	B4-1862	中杆灯安装 景观柱灯安装 灯杆高度 (≤3.5m)	10套	1.5	17786.40	1362.60	15153.00	116.67	458.57	177.51	
90	桂030413011002	路灯基础 2. 混凝土强度等级:C20	座	15	30.82	6.12	17.30	2.71	2.73	1.06	
	B4-2107	路灯基础、接线手井 现浇式 C20混凝土基础	m³	0.54	595.06	126.23	305.67	64.02	58.98	22.83	
	B4-2108换	路灯基础、接线手井 现浇式 钢筋制作安装 ≤φ10	t	0.005	5912.18	1274.06	3866.31	36.20	406.18	157.23	
	B4-2109换	路灯基础、接线手井 现浇式 钢筋制作安装 >φ10	t	0.019	5466.53	887.21	3956.42	57.47	292.85	113.36	
	B4-2085	人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 小型机械挖填沟槽 小型机械挖沟槽 一般土	10m³	0.054	139.27	6.72		87.83	29.31	11.35	
91	030409001002	接地极 5#50X2500热镀锌角钢接地极	根	15	126.40	39.23	53.48	9.19	15.01	5.81	
	B4-1111	接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土	根	15	126.40	39.23	53.48	9.19	15.01	5.81	
	9.	B9 给排水、燃气工程									
92	031004003002	台式洗手盆 1. 洗手盆配置水龙头	套	2	276.40	43.16	206.63		13.38	5.18	
	B9-0599换	洗脸盆、洗手盆安装 台式洗脸盆、洗手盆 台式洗脸盆冷水	10套	0.2	2763.85	431.53	2066.27		133.77	51.78	
93	031004007002	小便器 1. 小便斗配置延时自闭阀	套	2	260.09	49.15	182.22		15.24	5.90	
	B9-0616换	小便器安装 挂斗式小便器安装 挂斗式 自闭式	10套	0.2	2600.71	491.46	1822.17		152.35	58.98	
94	031001006002	塑料管 1. 材质、规格:D32-PPR水管	m	18.00	38.28	18.34	10.72	0.15	5.73	2.22	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:三里镇革命烈士纪念碑修缮工程

第16页 共21页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
		2. 安装高度: 1.1m									
	B9-0126	塑料管安装 塑料给水管 (热熔连接) 安装 公称外径 (32mm以内)	10m	1.800	382.73	183.44	107.18	1.45	57.32	22.19	
95	030412001002	普通灯具 1. LED吸顶灯 2. 功率: 28W	套	3	77.40	23.70	40.94	0.22	7.42	2.87	
	B4-1659	普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长 (≤2000mm)	10套	0.3	774.02	237.01	409.39	2.21	74.16	28.71	
绿化、成品桌椅、党建雕塑											
		分部分项工程									
	1.	绿化工程									
96	050102001001	栽植乔木 1. 种类: 松柏树 2. 株高、冠径: 1m高	株	30	245.38	63.31	130.96	15.56	18.93	9.47	
	D1-250	栽植乔木 (带土球) 胸径≤8cm	10株	3.0	1962.03	467.03	1242.60	19.94	116.87	58.44	
	D1-454换	乔木养护 胸径 (cm) ≤10	10株	3.0	491.65	166.07	66.95	135.68	72.42	36.21	
97	桂050101016001	棕榈起挖	株	5	91.68	64.23	1.65		15.42	7.71	
	D1-116	起挖棕榈 地径≤20cm	10株	0.5	916.78	642.34	16.50		154.16	77.08	
98	050102004001	栽植棕榈类	株	5	108.11	50.70	9.23	19.69	16.89	8.45	
	D1-283	栽植单杆棕榈 (带土球) 地径≤20cm	10株	0.5	218.65	143.76	2.80	10.27	36.97	18.48	
	D1-464	单杆棕榈养护 地径 (cm) ≤25	10株	0.5	862.45	363.28	89.51	186.59	131.97	65.98	
	2.	园路园桥工程									
99	050201003001	花带路缘石铺设 1. 600*300*80路缘石 2. 素水泥浆一道 3. 50mm厚1:3干硬性水泥砂浆	m	19.20	124.56	21.16	91.76	0.29	5.15	2.57	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:三里镇革命烈士纪念碑修缮工程

第17页 共21页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
		4. 回填土									
	D1-737换	道路侧缘石 石质路缘石 {换:水泥砂浆 1:2 换:水泥砂浆 1:3}	10m	1.920	1245.51	211.58	917.59	2.86	51.47	25.73	
100	B001	绿化覆土	m³	6.54	73.87	29.57	31.50		7.10	3.55	
	D1-443	人工回填 种植土	m³	6.54	73.87	29.57	31.50		7.10	3.55	
101	050305006001	成品石桌石椅 1. 亚光面芝麻灰石桌 2. 亚光面芝麻灰坐凳 3. 阴刻象棋棋盘, 刷红色油漆	套	4	1545.00		1500.00				
	B-	成品石桌石椅	套	4	1545.00		1500.00				
	3.	园林景观工程									
102	B002	军民鱼水情建党组雕 1. 真人大小, 整体长4.2*高2*宽1.6m (含大底座) 2. 含安装运费	项	1	22093.50		21450.00				
	B-	军民鱼水情建党雕塑	项	1	22093.50		21450.00				
103	B003	帮红军运粮建党雕塑 1. 真人大小, 整体长1.6*高1.83*宽1.6m 2. 含安装运费	项	1	8961.00		8700.00				
	B-	帮红军运粮建党雕塑	项	1	8961.00		8700.00				
104	B004	军民一家亲建党雕塑 1. 真人大小, 整体长1.8*高1.9*宽1.2m 2. 含安装运费	项	1	9167.00		8900.00				
	B-	军民一家亲建党雕塑	项	1	9167.00		8900.00				
105	B005	半条被子建党雕塑 1. 真人大小, 整体长1.7*高1.8*宽0.7m 2. 含安装运费	项	1	8652.00		8400.00				
	B-	半条被子建党雕塑	项	1	8652.00		8400.00				

工程量清单综合单价分析表

工程名称:三里镇革命烈士纪念碑修缮工程

第18页 共21页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
106	B006	人民的苹果建党雕塑 1. 真人大小, 整体长1. 8*高1. 95*宽1. 1m 2. 含安装运费	项	1	7107. 00		6900. 00				
	B-	人民的苹果建党雕塑	项	1	7107. 00		6900. 00				
107	B007	人民母亲建党雕塑 1. 真人大小, 整体长1. 35*高1. 8*宽0. 8m 2. 含安装运费	项	1	6592. 00		6400. 00				
	B-	人民母亲建党雕塑	项	1	6592. 00		6400. 00				
108	B008	定制双拥主题牌 1. 不锈钢主体 2. 含安装运费 3. 双拥标识、和平鸽、书法字体等亚克力定制	项	1	9785. 00		9500. 00				
	B-	定制双拥主题牌	项	1	9785. 00		9500. 00				
地面硬化											
		分部分项工程									
109	060104001001	清理表土 30cm厚表土 弃土运距2km	m³	96. 60	12. 34	0. 42		9. 82	1. 23	0. 51	
	C1-0044	清除表土	100m³	0. 9660	381. 36	42. 00		273. 79	38. 44	16. 02	
	C1-0144换	自卸汽车运土方(运距1km内) 12t[实际运距=2]	1000m³	0. 09660	8540. 31			7086. 80	850. 42	354. 34	
110	040202001001	路床整形	m²	322. 00	3. 79	0. 36		2. 27	0. 70	0. 35	
	C2-0001	路床整形 路床碾压	100m²	3. 2200	378. 06	35. 90		226. 87	69. 52	34. 76	
111	040202011001	15cm厚级配碎石基层	m²	322. 00	36. 61	2. 13	25. 28	5. 25	1. 92	0. 96	
	C2-0021换	级配碎石摊铺 厚20cm[实际厚度=15]	100m²	3. 2200	3660. 75	212. 60	2528. 25	525. 44	191. 89	95. 95	
112	040203007001	18cm厚C30混凝土路面 1. 含养生、刻纹	m²	322. 00	107. 25	15. 08	82. 63	0. 39	4. 02	2. 01	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:三里镇革命烈士纪念碑修缮工程

第19页 共21页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	C2-0134换	人行道块料铺设 混凝土基础 厚度10cm[实际厚度=18] {换:预拌普通混凝土 C30}	100m²	3.2200	10132.42	1213.00	8142.29	6.43	317.05	158.53	
	C2-0128	刻防滑条	100m²	3.2200	592.96	295.00	120.87	32.21	85.07	42.54	
113	041001001001	拆除路面 1. 厚度:18cm 2. 废渣装车, 弃渣运距2km	m²	50.00	17.25	0.68		11.68	2.94	1.45	
	C1-0409换	拆除水泥混凝土路面 岩石破碎机拆除 厚度15cm[实际厚度=18]	100m²	0.5000	1494.80	67.53		976.54	271.46	135.73	
	C1-0150换	自卸汽车运石方(运距1km内) 12t[实际运距=2]	1000m³	0.00900	12805.05			10625.71	1275.09	531.29	
114	041001005001	旧路面机械切缝 切缝机切缝	m	33.00	12.05	5.38	3.66	0.41	1.50	0.75	
	C1-0444	旧路面机械切缝 切缝机切缝	100m	0.3300	1205.19	537.60	365.77	41.22	150.33	75.17	
115	桂050101013001	砍树、挖树根 大榕树, 树径50-70cm, 树及树根装车外运2km	株	12	1333.36	644.11		307.74	228.45	114.22	
	D1-11换	砍伐乔木 干径>50cm 运距1km以内[实际运距=2]	100株	0.12	74991.23	29278.12		24256.45	12848.30	6424.15	
	D1-21换	挖乔木树根 干径>50cm 运距1km以内[实际运距=2]	100株	0.12	58344.88	35133.07		6518.04	9996.27	4998.13	
116	050201003001	C30混凝土路缘石500*200*100 1. C30混凝土路缘石500*200*100 2. 30厚1:3水泥砂浆座浆 3. 100厚C20砼垫层 4. 素土夯实	m	26.50	62.77	17.93	36.47	0.06	4.32	2.16	
	D1-736换	道路侧缘石 混凝土路缘石{换:水泥砂浆 1:3 换:水泥砂浆 1:3}	10m	2.650	531.63	165.85	290.49	0.08	39.82	19.91	
	D1-661换	人工操作 混凝土{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20}	m³	0.53	456.31	52.34	371.17	0.49	12.68	6.34	
	D1-636	人工 原土打夯	100m²	0.0530	234.45	148.36		19.01	40.17	20.08	
117	040205017001	圆石墩 1. 大门安装圆石墩 直径50cm 高53cm 2. 含运费安装	个	6	309.00		300.00				

工程量清单综合单价分析表

工程名称:三里镇革命烈士纪念碑修缮工程

第20页 共21页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	B-	圆石墩	个	6	309.00		300.00				
118	B001	宣传牌人工拆除	块	4	329.60	320.00					
	B-	宣传牌人工拆除	块	4	329.60	320.00					
119	050102001001	栽植松柏 1. 乔木种类: 松柏 2. 规格尺寸: 高度170cm 3. 养护期: 1年 4. 采用人工浇水	株	12	281.25	79.92	103.66	29.03	40.30	20.15	
	D1-250	栽植乔木(带土球) 胸径≤8cm	10株	1.2	1612.07	467.03	902.70	19.94	116.97	58.48	
	D1-454	乔木养护 胸径(cm) ≤10	10株	1.2	1200.31	332.14	133.87	270.31	286.02	143.01	
120	050102002001	栽植黄金叶 1. 灌木种类: 黄金叶 2. 规格尺寸: 高90cm冠幅90cm 3. 养护期: 1年 4. 采用人工浇水	株	5	153.59	44.18	68.25	12.72	15.98	7.99	
	D1-305	栽植单株灌木(带土球) 冠径≤100cm	10株	0.5	1013.50	255.98	621.80	10.27	63.95	31.98	
	D1-478	孤植灌木养护 冠径(cm) ≤100	10株	0.5	522.27	185.77	60.66	116.87	95.84	47.92	
121	桂050102017001	栽植片植矮化卢莉 1. 规格: 高度30-40cm, 冠幅25-30cm, 袋苗25株/m² 2. 养护期: 1年 3. 采用人工浇水	m²	8.00	105.82	28.46	43.45	9.38	14.30	7.15	
	D1-324	栽植成片灌木 种植密度(株/m²) ≤25	10m²	0.800	612.89	143.03	386.48	10.27	36.84	18.42	
	D1-472	片植灌木养护 高度(cm) ≤40	10m²	0.800	445.20	141.57	48.01	83.47	106.12	53.06	
122	桂050102017002	栽植片植麦冬草 1. 规格: 高度20cm 冠幅20cm, 袋苗36株/m² 2. 养护期: 1年 3. 采用人工浇水	m²	13.89	99.04	30.03	34.74	9.37	14.67	7.34	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:三里镇革命烈士纪念碑修缮工程

第21页 共21页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 三里镇革命烈士纪念碑修缮工程

第1页 共1页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
拆除工程					382.76	
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		340.23	
3	桂011801003	雨季施工增加费			42.53	
硬化地面、挡土墙					13137.30	
1	桂041201001	安全文明施工费	Σ 分部分项及单价措施费定额（人工费+机械费）		10105.62	
2	桂041201002	检验试验配合费			252.64	
3	桂041201003	雨季施工增加费			2526.40	
4	桂041201004	工程定位复测费			252.64	
新纪念碑					6183.03	
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施人机)	17.79	5664.06	
2	桂011801002	检验试验配合费		0.25	79.60	
3	桂011801003	雨季施工增加费		1.25	397.98	
4	桂011801004	工程定位复测费		0.13	41.39	
文化长廊					4802.23	
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施人机)	17.79	4399.16	
2	桂011801002	检验试验配合费		0.25	61.82	
3	桂011801003	雨季施工增加费		1.25	309.10	
4	桂011801004	工程定位复测费		0.13	32.15	
卫生间改造、路灯					1961.02	
1	桂031401001	安全文明施工费	Σ 分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)		1391.69	
2	桂031401002	检验试验配合费			63.26	
3	桂031401003	雨季施工增加费			506.07	
绿化、成品桌椅、党建雕塑					225.23	
1	桂050501001	安全文明施工费	Σ 分部分项及单价措施费定额（人工费+机械费）		150.15	
3	桂050501003	雨季施工增加费			75.08	
地面硬化					4223.33	
1	桂041201001	安全文明施工费	Σ 分部分项及单价措施费定额（人工费+机械费）		3248.71	
2	桂041201002	检验试验配合费			81.22	
3	桂041201003	雨季施工增加费			812.18	
4	桂041201004	工程定位复测费			81.22	
		合 计			30914.90	

注: 以项计算的总价措施, 无“计算基础”和“费率”的数值, 可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:三里镇革命烈士纪念碑修缮工程

第1页 共2页

序号	项目名称	金额（元）	备注
拆除工程		38.21	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	38.21	分部分项工程费及措施项目费
硬化地面、挡土墙		702.17	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	702.17	分部分项工程费及措施项目费
新纪念碑		276.49	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	276.49	分部分项工程费及措施项目费
文化长廊		177.06	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	177.06	分部分项工程费及措施项目费
卫生间改造、路灯		128.32	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	128.32	分部分项工程费及措施项目费

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:三里镇革命烈士纪念碑修缮工程

第2页 共2页

[illegible]

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

表-12

规费、增值税计价表

工程名称:三里镇革命烈士纪念碑修缮工程

第1页 共1页

[illegible]

主要材料及价格表

工程名称:三里镇革命烈士纪念碑修缮工程

第1页 共9页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
1		◆人工◆			
2	000502000	2023安装人工费	元	7328.165	1.00
3	000701001	市政人工	元	50805.451	1.00
4	000901001	园林绿化人工	元	13763.219	1.00
5	002401000	建筑装饰人工	元	53603.902	1.00
6	B-R.1	拆除栏杆+绿化带+地面 人工费	元	122.460	31.20
7	R0101001	建筑综合工日(一类)	工日	165.433	64.00
8	R09001	安装拆除工日	元	431.742	1.50
9		◆材料◆			
10	010103001	热轧带肋钢筋HRB400 10以内 (综合)	t	0.794	3757.00
11	010103002	热轧带肋钢筋HRB400 C10以上 (综合)	t	0.156	3563.00
12	010103002	热轧带肋钢筋HRB400 10以上 (综合)	t	0.520	3563.00
13	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg	0.313	7.45
14	010310001	镀锌铁丝 (综合)	kg	28.936	7.45
15	010310002	镀锌铁丝 Φ4	kg	9.246	7.45
16	010310013	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	5.506	7.45
17	010902001	圆钢HPB300 Φ10以内 (综合)	t	0.072	3725.00
18	011303001	镀锌扁钢(综合)	kg	13.200	4.86
19	020101009	橡胶板 1~3mm	kg	0.080	8.82
20	020901006	塑料薄膜	m²	2821.797	2.89
21	020901009	塑料薄膜 (养护)	m²	93.593	0.10
22	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	4.000	0.15
23	022706004	白布0.9m	m²	0.070	4.41
24	023301002	草袋	条	20.000	1.20
25	023303001	草绳	kg	13.750	0.60
26	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个	12.480	0.08
27	030112018	木螺钉 M6×50	个	8.320	0.15
28	030127023	镀锌螺栓 M8×100	套	134.656	0.98
29	030143001	对拉螺栓	kg	9.730	6.30
30	030156011	膨胀螺栓 M6×85	套	26.565	0.90
31	030156019	膨胀螺栓 M10×8	套	134.225	1.29
32	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个	6.180	0.30
33	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗	12.480	0.06
34	030183001	铁钉 (综合)	kg	7.136	6.60
35	030183001	铁钉(综合)	kg	0.312	6.60
36	031311001	电焊条 (综合)	kg	5.530	7.20
37	031311002	电焊条 结422 Φ2.5~3.2	kg	3.450	6.70

主要材料及价格表

工程名称:三里镇革命烈士纪念碑修缮工程

第2页 共9页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
38	031311008	低碳钢电焊条	kg	0.904	4.65
39	031321001	焊锡丝 综合	kg	0.904	9.70
40	031332001	焊锡膏	kg	0.184	54.00
41	031337001	冲击钻头（综合）	根	0.084	6.80
42	031338006	合金钢钻头 $\phi 16$	个	3.904	12.00
43	031345001	钢锯条	根	24.520	0.38
44	031345008	刻纹机刀片	组	0.515	650.00
45	031345011	切缝机刀片	片	0.429	265.20
46	031347002	砂纸（木）	张	8.053	0.57
47	031347003	水砂纸	张	4.026	0.62
48	031347004	铁砂布	张	1.775	2.79
49	031350001	铣刨机齿	个	32.368	50.00
50	032112002	铸铁座	kg	896.623	4.20
51	032116017	门窗固定连接铁件（地脚） $3\times 30\times 300$	个	26.334	3.50
52	032118001	不锈钢干挂件	套	67.328	5.60
53	032118032	铝合金条 $\phi 4$	m	45.007	0.70
54	040101002	水泥(综合)	kg	937.200	0.43
55	040102001	砌筑水泥 M32.5	t	9.788	434.00
56	040102003	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	t	2.469	471.00
57	040102004	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg	1.600	0.47
58	040301001	砂（综合）	m ³	20.854	205.00
59	040301001	砂(综合)	m ³	0.006	205.00
60	040301002	砂(综合)	kg	1763.640	0.06
61	040301004	中砂	m ³	27.508	211.00
62	040301005	粗砂	m ³	5.956	199.00
63	040502001	碎石（综合）	m ³	22.847	124.00
64	040502001	碎石(综合)	m ³	2.386	124.00
65	040502003	碎石 5~20mm	m ³	54.844	124.00
66	040502004	碎石 5~40mm	m ³	0.456	124.00
67	040502004	碎石 5~40mm	m ³	45.677	124.00
68	040506002	砂砾 5~12mm	m ³	38.393	106.00
69	040701006	石屑	m ³	82.266	89.00
70	040902004	石灰膏	m ³	0.726	331.00
71	040907001	三合土（天然级配）	m ³	81.190	221.45
72	040908005	麻刀快硬水泥	m ³	0.065	356.00
73	041101001	毛石（块石）	m ³	42.200	115.00
74	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块	29.962	504.00

主要材料及价格表

工程名称:三里镇革命烈士纪念碑修缮工程

第3页 共9页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
75	041701003	小青瓦	千块	1.665	800.00
76	042704001	混凝土预制块路缘石	m	26.898	26.70
77	043017001	干混地面砂浆 DS M15	t	0.244	271.00
78	050101001	木材(综合)	m³	0.004	1038.00
79	050306001	周转板枋材	m³	1.572	998.00
80	050306002	周转枋材	m³	0.287	998.00
81	050306003	周转板材	m³		998.00
82	050308008	板枋材	m³	0.645	998.00
83	070103003.1	5mm厚240*60仿古青砖面砖	m²	41.933	30.00
84	080301001.1	20mm厚300*900花岗岩面砖	m²	149.099	114.00
85	080301002	芝麻白+铜丝	m²	18.910	114.00
86	080301002	20mm芝麻白（墙面用）	m²	11.189	114.00
87	080301103	20mm芝麻白	m²	78.989	114.00
88	092701005	耐碱玻璃纤维网格布	m²	27.836	3.50
89	093901006	成品浴厕隔断（包括五金配件）	m²	47.520	150.00
90	111102001	塑钢平开门（成品）	m²	4.437	250.00
91	130105001	酚醛调和漆(各色)	kg	0.600	12.50
92	130132001	油灰	kg	0.340	2.33
93	130301001	乳胶漆	kg	43.546	16.50
94	130311003	成品腻子粉（一般型）	kg	19.508	1.10
95	130503001	沥青漆	kg	0.460	12.60
96	130507001	防锈漆	kg	22.909	14.50
97	133101003	石油沥青 30#	kg	30.992	5.00
98	133501001	防水腻子	kg	99.880	1.10
99	133508010	模板嵌缝料	kg	1.280	1.65
100	133509002	中性耐候硅胶（500ml/支）	支	0.200	24.00
101	133901001	防腐油	kg	0.100	1.35
102	134101001	嵌缝料	kg	11.352	2.80
103	140501003	油漆溶剂油	kg	2.254	6.10
104	140702001	机油（综合）	kg	0.080	6.00
105	140901001	电力复合酯	kg	0.480	18.00
106	143124001	漂白粉	kg	0.162	4.30
107	143309001	丙酮	kg	0.077	11.00
108	143520001	隔离剂	kg	11.352	1.30
109	143534001	石材保护液	kg	2.880	2.00
110	143537001	聚合物胶浆	kg	10.710	3.50
111	144101005	建筑胶	kg	1.900	2.80

主要材料及价格表

工程名称:三里镇革命烈士纪念碑修缮工程

第4页 共9页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
112	144102001	粘结剂	kg	0.051	6.70
113	144106001	石材(云石)胶	kg	3.498	15.68
114	144110004	硅酮耐候密封胶	kg	3.975	20.00
115	144113003	玻璃胶 350g	支	9.504	9.08
116	144114001	密封胶	kg	7.077	16.40
117	144114009	聚氨酯发泡密封胶(750mL/支)	支	5.686	11.00
118	144116015	干粉型粘结剂	kg	197.316	3.50
119	144116023	界面处理剂	t	0.248	1800.00
120	172502001	PP-R给水管 de20	m	0.400	3.04
121	172504001	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De50	m	1.600	6.27
122	172508021.1	Φ50PVC	m	51.000	7.00
123	172515001	软管 DN15 L=30~50cm	根	2.020	6.00
124	180327001	外丝 DN15	个	2.020	1.58
125	182501003	塑料管卡 de32	个	16.650	0.90
126	213313001	角型阀(带铜活) DN15	个	2.020	20.00
127	213322001	存水弯 De32	个	2.010	8.00
128	213322008	小便器存水弯 塑料 De32	个	2.010	9.20
129	213323001	洗脸盆下水口 De32	个	2.020	7.30
130	271702001	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷	0.875	3.80
131	280301005	铜芯塑料绝缘导线 BV-2.5	m	1.760	232.00
132	290628002	塑料护口 15~20	个	6.180	0.13
133	290901002	瓷接头(双)	个	8.240	0.60
134	291112001	接线盒	个	3.030	1.30
135	322701002	化肥【复合肥、尿素等】	kg	37.295	4.20
136	322703001	农药	kg	4.151	31.50
137	322901001	种植土	m³	26.261	30.00
138	340902004	聚氯乙烯相色带	卷	0.024	1.05
139	341101001	水	m³	275.191	3.60
140	341508001	其他材料费	元	927.548	1.00
141	341508003	其他材料费	元	27.303	1.00
142	341508006	其他材料费	元	11.268	1.00
143	350102003	组合钢模板	kg	220.351	6.60
144	350103001	胶合板模板1830×915×18	m²	17.556	35.50
145	350201001	模板钢支撑	kg	2.584	6.50
146	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg	771.704	6.30
147	350203001	零星卡具	kg	88.406	6.40
148	360302001	土工布400g	m²	0.669	6.80

主要材料及价格表

工程名称:三里镇革命烈士纪念碑修缮工程

第5页 共9页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
149	360701001	芝麻白600*300*80路缘石	m	19.488	88.00
150	370501003	枕木	m³	0.160	1048.00
151	370905001	钢垫板	kg	1.800	4.20
152	390101001	脚手架钢管 (租赁)	t·天	382.447	3.39
153	390101002	扣件综合 (租赁)	100套·天	370.793	1.19
154	390101004	底座 (租赁)	100个·天	49.085	1.19
155	390101005	钢笆子 (钢筋网脚手板) (租赁·天)	100m²·天	103.822	3.39
156	B-C.1	购土 材料费	m³	218.810	5.00
157	B-C.2	柱面刷白色乳胶漆 材料费	m²	29.600	26.00
158	C00010160	其他材料费	元	10.010	1.00
159	S143508001	脱模剂	kg	2.560	4.49
160		◆商品砼◆			
161	043104003	预拌普通混凝土 C20	m³	135.245	402.00
162	043104004	预拌普通混凝土 C25	m³	283.963	412.00
163	043104005	预拌普通混凝土 C30	m³	58.829	422.00
164		◆配合比◆			
165	800101005	水泥砂浆中砂M5	m³	10.925	342.00
166	800101006	水泥砂浆中砂M7.5	m³	0.169	364.16
167	800101014	水泥砂浆中砂M5	m³	7.647	345.13
168	800102003	水泥砂浆 1:2	m³	0.010	473.04
169	800102004	水泥砂浆 1:2.5	m³	1.086	465.89
170	800102005	水泥砂浆 1:3	m³	15.858	430.30
171	800301012	水泥石灰砂浆中砂M5	m³	4.293	391.03
172	801101001	素水泥浆	m³	0.267	660.25
173	801104001	建筑胶素水泥浆	m³	0.011	717.18
174	802104043	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20	m³	0.541	360.73
175		◆主材◆			
176	040907001Z.1	黏土	m³	13.823	8.00
177	172502000.1	PP—R给水管含管件	m	18.360	9.50
178	180903000	塑料给水管件	个	15.840	
179	211701000	挂式小便器	个	2.020	80.00
180	213301000	水嘴	个	2.020	10.00
181	213316002	自闭式冲洗阀 DN20	个	2.020	85.00
182	253304001	多火景观柱灯	套	15.150	1500.00
183	270606000.1	接地极	根	23.000	51.84
184	320101000.1	松柏, 高度170cm	株	12.360	87.00
185	320101000.1	松柏树	株	30.900	120.00

主要材料及价格表

工程名称:三里镇革命烈士纪念碑修缮工程

第6页 共9页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
186	320301000.1	黄金叶 高90cm冠幅90cm	株	5.150	60.00
187	320301000.2	矮化卢莉 高度30-40cm，冠幅25-30cm，袋苗25株/m²	株	206.000	1.49
188	320301000.3	麦冬草 高度20cm 冠幅20cm 容器苗，袋苗36株/m²	株	515.041	0.80
189	320901001	棕榈科植物	株	5.250	
190	362701002.1	镀锌工业栏杆	m	53.690	110.00
191	B-Z.1	军民鱼水情建党雕塑 主材费	元	1.000	21450.00
192	B-Z.1	圆石墩 主材费	元	6.000	300.00
193	B-Z.1	红色立体五角星 主材费	元	1.000	500.00
194	B-Z.1	亚克力行书字体 主材费	元	1.000	1000.00
195	B-Z.2	帮红军运粮建党雕塑 主材费	元	1.000	8700.00
196	B-Z.2	文化墙墙绘 主材费	元	100.660	160.00
197	B-Z.2	喷真石漆 主材费	元	26.510	55.00
198	B-Z.3	军民一家亲建党雕塑 主材费	元	1.000	8900.00
199	B-Z.3	仿石栏杆（预制混凝土栏杆） 主材费	元	10.800	380.00
200	B-Z.4	半条被子建党雕塑 主材费	元	1.000	8400.00
201	B-Z.5	人民的苹果建党雕塑 主材费	元	1.000	6900.00
202	B-Z.6	人民母亲建党雕塑 主材费	元	1.000	6400.00
203	B-Z.7	定制双拥主题牌 主材费	元	1.000	9500.00
204	B-Z.8	成品石桌石椅 主材费	元	4.000	1500.00
205	Z010902001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t	0.019	3725.00
206	Z010902002	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)	t	0.050	3857.00
207	Z210901000	洗脸盆	个	2.020	145.00
208	Z250001001	28W吸顶灯	套	3.030	37.00
209	Z250001001.1	太阳能路灯	套	8.080	2000.00
210		◆机械台班组成◆			
211	000502002	2023安装机械第一类费用	元	627.581	1.00
212	000701003	市政机械第一类费用	元	8013.633	1.00
213	000903001	机械台班人工费	元	1226.200	1.00
214	000903002	机械第一类费用	元	1877.786	1.00
215	002401001	机械台班人工费	元	12433.839	1.00
216	140301004	汽油 92#	kg	373.737	9.76
217	140301004	汽油92#	kg	73.520	9.76
218	140301004	国V汽油 92#	kg	96.479	9.76
219	140304001	轻柴油 0#	kg	1499.911	8.18
220	140304001	轻柴油0#	kg	185.844	8.18
221	341103001	电	kW. h	613.878	0.66
222	341103001	电	kW·h	484.662	0.66

主要材料及价格表

工程名称:三里镇革命烈士纪念碑修缮工程

第7页 共9页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
223	994701004	折旧费	元	4050.608	1.00
224	994701005	检修费	元	704.265	1.00
225	994701006	维护费	元	2233.714	1.00
226	994701007	安拆及场外运输费	元	112.273	1.00
227	994701008	其他费	元	337.967	1.00
228	C1403001	轻柴油0#	kg	176.654	3.85
229	J00000001	折旧费	元	398.386	1.00
230	J00000002	大修理费	元	50.316	1.00
231	J00000003	经常修理费	元	223.438	1.00
232	J00000005	停滞费	元	965.509	
233	J00000006	其他费用	元	96.977	1.00
234	R0800001	机械台班工日	工日	7.615	86.00
235		◆机械◆			
236	341509003	其他机械费	元	1.044	1.00
237	980502011	手持式万用表	台班	0.480	7.42
238	990101002	履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.4m³	台班	0.025	1033.35
239	990101004	履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.8m³	台班	0.050	1232.16
240	990101005	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1m³	台班	0.163	1587.89
241	990504001	单卧轴式混凝土搅拌机 出料容量250L	台班	0.111	319.09
242	990506001	混凝土振捣器 平板式	台班	0.488	10.77
243	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班	8.488	10.60
244	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	2.352	15.97
245	990516001	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L	台班	0.014	64.08
246	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班	0.219	1003.81
247	990701005	履带式推土机 功率90kW	台班	0.660	1112.93
248	990701006	履带式推土机 功率105kW	台班	0.113	1174.99
249	990701007	履带式推土机 功率135kW	台班	0.193	1368.97
250	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班	2.767	583.36
251	990704005	载重汽车 装载质量5t	台班	1.033	602.31
252	990704006	载重汽车 装载质量6t	台班	0.394	621.49
253	990704007	载重汽车 装载质量8t	台班	2.175	697.40
254	990705004	自卸汽车 装载质量5t	台班	9.812	701.14
255	990705007	自卸汽车 装载质量12t	台班	6.220	898.20
256	990706001	机动翻斗车 装载质量1t	台班	0.367	331.81
257	990707004	平板拖车组 装载质量20t	台班	0.630	1031.80
258	990712002	平地机功率 120kW	台班	2.025	1141.92
259	990903001	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.233	609.55

主要材料及价格表

工程名称: 三里镇革命烈士纪念碑修缮工程

第8页 共9页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
260	990903002	汽车式起重机 提升质量8t	台班	1.583	821.74
261	990903004	汽车式起重机 提升质量12t	台班	0.376	967.99
262	990903004	汽车式起重机提升质量12t	台班	2.727	967.99
263	990903005	汽车式起重机 提升质量16t	台班	1.598	1098.19
264	990916003	电动单筒慢速卷扬机牵引力 30kN	台班	3.952	290.88
265	991302002	钢轮振动压路机工作质量8t	台班	0.449	723.78
266	991302005	钢轮振动压路机工作质量15t	台班	3.912	1328.85
267	991305001	电动夯实机 夯击能量 250N.m	台班	0.584	24.69
268	991308001	手扶式振动压实机工作质量1t	台班	0.536	75.00
269	991316001	混凝土切缝机 功率7.5KW	台班	0.495	27.48
270	991317001	刻纹机	台班	2.383	43.53
271	991319001	轮胎式路面铣刨机	台班	1.942	2036.04
272	991701001	钢筋调直机 直径14mm	台班	0.288	33.03
273	991701002	钢筋调直机 直径40mm	台班	0.013	41.08
274	991702001	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.191	38.24
275	991703001	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.437	22.80
276	992101001	木工圆锯机 直径500mm	台班	3.187	24.76
277	992302001	石料切割机 5.5KW以内	台班	0.192	27.78
278	992501001	交流电弧焊机 容量21kV·A	台班	4.980	51.07
279	992501002	交流电弧焊机 容量30kV·A	台班	0.279	68.94
280	992501003	交流电弧焊机 容量32kV·A	台班	0.077	75.22
281	992509003	对焊机 容量75kV·A	台班	0.066	103.11
282	992511001	热熔对接焊机 直径63mm	台班	0.072	16.10
283	993101003	洒水车罐容量 10000L	台班	0.660	758.80
284	993101003	洒水车 罐容量 10000L	台班	1.159	604.37
285	993301001	履带式液压岩石破碎机	台班	3.781	1818.51
286	993701005	高架车 20m	台班	1.912	978.89
287	993704001	油锯机	台班	1.598	35.57
288	993705001	打药车（汽车式） 2t	台班	0.557	464.05
289	993706001	绿篱机	台班	0.246	36.20
290	994410004	试压泵 压力30MPa	台班	0.018	23.15
291	994508001	电锤 功率 520W	台班	0.150	4.41
292	B-J.1	拆除石桌石椅 机械费	台班	1.000	500.00
293	J04010203	自卸汽车[装载质量4.5t]	台班	6.092	345.41
294	S990101006	履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m3	台班	0.790	1867.07
295	S990506001	混凝土振捣器平板式	台班	10.547	10.77
296	S990704010	载重汽车装载质量15t	台班	0.630	1017.09

主要材料及价格表

工程名称:三里镇革命烈士纪念碑修缮工程

第9页 共9页

[illegible]