

三里镇革命烈士纪念碑修缮

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：贵港市覃塘区退役军人事务局

(单位盖章)



造价咨询人：卓信工程咨询有限公司

(单位盖章)



2025年06月09日

三里镇革命烈士纪念碑修缮

工程

招标工程量清单

招标人:

贵港市覃塘区退役军人事务局

(单位盖章)



造价咨询人:

卓信工程咨询有限公司

(单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:



(造价人员签字)

复核人:



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2025年06月09日

复核时间: 2025年06月09日

总 说 明

一、工程概况：本项目为三里镇革命烈士纪念碑修缮工程，其中包含：新建纪念碑、挡土墙、文化墙和卫生间改造、石桌石椅改造等。 二、编制依据： 1. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB/T50854-2024）和《<建设工程工程量清单计价规范>广西壮族自治区实施细则》。 2. 《建设工程工程量计算规范》广西壮族自治区实施细则（GB50854-2024）（修订本）。 3. 定额执行2022年版《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及配套的费用定额。 4. 定额执行2023年版《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套的费用定额。 5. 定额执行2013年版《广西壮族自治区安装拆除工程消耗量定额》及配套的费用定额。 6. 广西壮族自治区住房和城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知（桂建标〔2016〕16号），工程管理费及利润取中值。 7. 广西壮族自治区住房和城乡建设厅文件《自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标〔2019〕年12号）。 8. 广西壮族自治区住房和城乡建设厅文件《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标〔2023〕年7号）。 三、其他说明： 1. 材料价格按《贵港市建设工程造价信息价》2025年第4期信息价计取，信息价没有的依据市场询价，采用简易计税法，博奥云计价，取费按中值计取。

单项工程投标报价汇总表

工程名称:三里镇革命烈士纪念碑修缮工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称:三里镇革命烈士纪念碑修缮工程

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
硬化地面、挡土墙			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
新纪念碑			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
文化长廊			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
卫生间改造、路灯			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:三里镇革命烈士纪念碑修缮工程

第2页 共2页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:三里镇革命烈士纪念碑修缮工程

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
拆除工程							
		分部分项工程					
	0116	拆除工程					
1	011609001001	拆除栏杆+绿化带+地面	m²	122.46			
2	B001	拆除石桌石椅	项	1			
3	011602001001	拆除纪念碑底座	m³	46.91			
4	011608002001	铲除纪念碑主体腻子抹灰面层	m²	26.51			
5	011605002001	铲除纪念碑主体块料面层 1. 饰面材料种类:大理石面层 2. 弃渣运距:5km	m²	17.84			
6	010103002001	渣土外运 1. 人工装车	m³	109.56			
		单价措施项目					
硬化地面、挡土墙							
		分部分项工程					
	041001	拆除工程					
7	041001001001	拆除路面 1. 厚度:15cm	m²	780.44			
8	040103002001	渣土弃置 1. 运距:5km	m³	117.07			
	1.	土石方工程					
9	010101003001	挖沟槽土方 1. 挖土深度:0.5m	m³	126.19			
10	010103001001	回填方 1. 填方厚度:1.5m	m³	345.00			
11	040103002002	外购土内运 1. 填方来源、运距:外购土 2. 填方厚度:1.5m	m³	218.81			
	040204	人行道及其他					
12	040202001001	路床(槽)整形	m²	998.54			
13	040204002001	人行道块料垫层 1. 80mm厚C25细石混凝土浇筑	m²	1244.73			
14	041001004001	铣刨路面 1. 旧混凝土地面铣刨, 增加新、旧混凝土的结合处铣刨	m²	1294.73			
15	040204002002	人行道块料垫层 160mm厚C25细石混凝土浇筑	m²	998.54			
16	040202011001	级配碎石 1. 厚度:70mm	m²	998.54			
	040303	现浇混凝土构件					
17	040303015001	混凝土挡墙墙身 1. 混凝土种类:毛石混凝土挡土墙 2. 混凝土强度等级:C20	m³	153.23			
18	040303016001	混凝土挡墙栏杆立柱	m³	2.36			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:三里镇革命烈士纪念碑修缮工程

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 连接挡土墙					
19	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 Φ 10以内	t	0.071			
20	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 Φ 10以上	t	0.150			
21	040309001001	镀锌工业栏杆 1. 连接挡土墙	m	53.69			
22	040501004001	泄水管 1. 挡土墙横向每隔2m设置 Φ 50PVC泄水管一道,成梅花形布置	m	51.00			
23	040601025001	滤料铺设 1. 泄水孔后采用粒径2.5~7cm碎石和砾石(30cm*30cm*30cm)作反滤层	m ³	37.64			
24	桂010901008001	干铺土工布 1. 泄水孔用反滤土工布扎口	m ²	0.60			
25	040402017001	沉降缝 1. 挡土墙一般每隔10~15m设置2cm宽的沉降缝一道 2. 缝内填浸沥青木丝板	m ²	10.65			
26	040103001001	隔水层 1. 200mm厚黏土隔水层	m ³	12.02			
27	011407001001	柱面刷白色乳胶漆	m ²	29.60			
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
28	041106001001	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1. 0m3以内	台·次	1			
29	041106001002	大型机械场外运输费 压路机	台·次	1			
新纪念碑							
		分部分项工程					
	1.	土(石)方工程					
30	010101004001	挖基坑土方 1. 挖土深度:0.65m	m ³	9.00			
31	010103001001	回填方	m ³	5.66			
32	010103002001	余土弃置 1. 运距:5km	m ³	3.34			
	4.	砌筑工程					
33	010401004001	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结砖, M5水泥砂浆砌筑 2. 墙体厚度:300	m ³	10.33			
34	010401012001	砌砖台阶 1. 砖品种、强度等级:MU10烧结砖 2. 砂浆种类:M5水泥砂浆 3. 部位:台阶	m ²	75.60			
35	010401012002	零星砌砖 1. 砖品种、强度等级:MU10烧结砖 2. 砂浆种类:M5水泥砂浆	m ³	9.87			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:三里镇革命烈士纪念碑修缮工程

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 部位: 台阶挡墙					
36	010404001001	垫层 1:3:6石灰、砂、碎石三合土回填	m³	70.60			
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					
37	010501001001	垫层 1. 级配碎石 2. 厚度: 100mm	m³	19.84			
38	010501003001	独立基础 1. 混凝土强度等级:C25	m³	0.90			
39	010502001001	矩形柱 1. 混凝土强度等级:C25	m³	0.45			
40	010503002001	地梁 1. 混凝土强度等级:C25	m³	1.97			
41	010505002001	100厚C25浇筑钢筋混凝土平台面 1. 混凝土强度等级:C25	m³	7.74			
42	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 Φ10以内	t	0.389			
43	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 Φ10以上	t	0.254			
	10.	楼地面装饰工程					
44	011102001001	芝麻白花岗岩地面砖 1. 20mm厚900*900芝麻白花岗岩面砖 2. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 20mm厚素水泥浆一道	m²	77.44			
45	011107001001	芝麻白花岗岩石材台阶面 1. 20mm厚300*900芝麻白花岗岩面砖 2. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 20mm厚素水泥浆一道	m²	95.04			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
46	桂011205006001	纪念碑主体干挂芝麻白花岗岩柱面砖 1. 30mm厚1:2 5水泥砂浆, 分层灌浆 2. 20mm厚芝麻白花岗岩板材(背面用双股16号铜丝绑扎与墙面固定), 黑色勾缝剂勾缝	m²	17.84			
47	桂011205006002	纪念碑基座芝麻白花岗岩侧面(粘贴法) 1. 15mm厚1:3水泥砂浆找平 2. 素水泥浆一遍 3. 5mm厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4. 20mm厚芝麻白花岗岩板材, 黑色勾缝剂勾缝	m²	10.97			
48	011201001001	柱面一般抹灰 1. 15mm厚1:3水泥砂浆抹面 2. 5mm厚干粉类聚合物水泥砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m²	26.51			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
49	011407001001	喷真石漆 1. 涂刷底层界面剂一遍 2. 喷涂主层涂料一遍 3. 喷涂真石饰面漆涂料两遍	m²	26.51			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:三里镇革命烈士纪念碑修缮工程

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	15.	其他装饰工程					
50	011508004001	红色立体五角星 1. 铝合金300*300	个	1			
51	011503001001	仿石栏杆（预制混凝土栏杆） 1. 立柱：直径R150mm圆柱形柱头 2. 80*80扶手，圆弧扶手面处理 3. 定制雕花栏杆，参照革命烈士主题 4. 外喷米白色大理石仿石漆 5. 含安装运费	m	10.80			
		单价措施项目					
	041101	脚手架工程		1			
52	桂041101006001	外墙脚手架	m²	48.60			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
53	011702001001	独立基础	m²	4.48			
54	011702002001	矩形柱	m²	6.00			
55	011702006001	地梁	m²	26.24			
56	011702015001	100厚C25浇筑钢筋混凝土平台面	m²	3.52			
文化长廊							
		分部分项工程					
	1.	土（石）方工程					
57	010101003001	挖沟槽土方 1. 挖土深度:0.7m	m³	9.00			
58	010103001001	回填方	m³	5.66			
59	010103002001	余土弃置 1. 运距:5km	m³	3.34			
	4.	砌筑工程					
60	010401003001	文化长廊砖墙 1. 砖品种、强度等级:MU10烧结砖 2. 砂浆种类:M5水泥砂浆	m³	18.40			
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					
61	010501001001	碎石垫层 1. 厚度: 100mm	m³	0.90			
62	010501003001	独立基础 1. 混凝土强度等级:C25	m³	2.30			
63	010502002001	构造柱 1. 混凝土强度等级:C25	m³	3.17			
64	010503002001	地梁 1. 混凝土强度等级:C25	m³	3.89			
65	010515001001	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以内 钢筋种类、规格:HRB400 Φ 10以内	t	0.389			
66	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以上 钢筋种类、规格:HRB400 Φ 10以上	t	0.254			
	8.	屋面及防水工程					
67	010901001001	瓦屋面	m²	29.52			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:三里镇革命烈士纪念碑修缮工程

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 瓦品种:黏土小青瓦					
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
68	桂011204007001	文化长廊墙面仿古青砖面砖 1. 刷专业界面剂一遍 2. 15mm厚1:3 水泥砂浆抹面 3. 素水泥浆一遍 4. 5mm厚240*60仿古青砖面砖, 墙地砖胶 粘剂粘贴, 白色勾缝剂勾缝(凹缝)	m²	46.98			
69	011201001001	墙面一般抹灰 1. 刷专业界面剂一遍 2. 15mm厚1:3水泥砂浆抹面, 分2次抹灰 3. 满刮防水腻子一遍	m²	100.66			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
70	011407001001	文化墙墙绘	m²	100.66			
71	011407001002	乳胶漆 1. 滚刷底涂料一遍 2. 滚刷白色乳胶漆涂料两遍	m²	100.66			
	15.	其他装饰工程					
72	011508005001	亚克力行书字体 1. 专业定制: 字体300*300	项	1			
		卫生间改造					
73	010802001001	金属门 1. 门框、扇材质及规格:1100*2100mm	m²	4.62			
74	011210006001	隔断板 1. 隔板材料:9mm抗倍特板 2. 隔断包含门	m²	47.52			
75	011610002001	金属门窗拆除	m²	4.62			
76	011609002001	隔断拆除	m²	47.52			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
77	桂011701001001	外脚手架	m²	245.68			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
78	011702001001	独立基础	m²	11.52			
79	011702002001	矩形柱	m²	31.68			
80	011702006001	地梁	m²	30.08			
卫生间改造、路灯							
		分部分项工程					
81	031004003001	拆除洗脸盆	套	2			
82	031004007001	拆除小便器	套	3			
83	031001006001	拆除塑料管	m	18.00			
84	030412001001	拆除厕所灯	套	3			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:三里镇革命烈士纪念碑修缮工程

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
85	030412007001	拆除路灯	套	15			
	4.	B4 电气设备安装工程					
86	030412007002	太阳能路灯 1. 太阳能板: 太阳能光伏板组件 $\geq 120\text{wP}$ 2. 光源: LED路灯总光源功率 $\geq 40\text{W}$ 3. 蓄电池 控制器: 锂电池容量 $\geq 60\text{AH}$, 蓄电池控制器一体化 4. 灯杆: 杆高6m, 单臂, 壁厚2.75mm, 上口径60mm下口径140mm 5. 照明要求: 每天6-12小时照明, 可持续照明7天3-5个天阴雨天使用 6. 质保期限: 整套质保3年	套	8			
87	桂030413011001	路灯基础 2. 混凝土强度等级:C20	座	8			
88	030409001001	接地极 5#50X2500热镀锌角钢接地极	根	8			
89	030412007003	3m杆景观灯 1. 太阳能板: 太阳能光伏板组件 $\geq 120\text{wP}$ 2. 光源: LED路灯总光源功率 $\geq 40\text{W}$ 3. 蓄电池 控制器: 锂电池容量 $\geq 60\text{AH}$, 蓄电池控制器一体化 4. 灯杆: 杆高2.6m, 单臂, 壁厚2.5mm, 上口径60mm下口径90mm 5. 照明要求: 每天6-12小时照明, 可持续照明7天, 3-5个天阴雨天使用 6. 质保期限: 整套质保3年 7. 含防锈处理	套	15			
90	桂030413011002	路灯基础 2. 混凝土强度等级:C20	座	15			
91	030409001002	接地极 5#50X2500热镀锌角钢接地极	根	15			
	9.	B9 给排水、燃气工程					
92	031004003002	台式洗手盆 1. 洗手盆配置水龙头	套	2			
93	031004007002	小便器 1. 小便斗配置延时自闭阀	套	2			
94	031001006002	塑料管 1. 材质、规格:D32-PPR水管 2. 安装高度: 1.1m	m	18.00			
95	030412001002	普通灯具 1. LED吸顶灯 2. 功率: 28W	套	3			
		单价措施项目					
绿化、成品桌椅、党建雕塑							
		分部分项工程					
	1.	绿化工程					
96	050102001001	栽植乔木 1. 种类: 松柏树 2. 株高、冠径: 1m高	株	30			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:三里镇革命烈士纪念碑修缮工程

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
97	桂050101016001	棕榈起挖	株	5			
98	050102004001	栽植棕榈类	株	5			
	2.	园路园桥工程					
99	050201003001	花带路缘石铺设 1. 600*300*80路缘石 2. 素水泥浆一道 3. 50mm厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 回填土	m	19.20			
100	B001	绿化覆土	m³	6.54			
101	050305006001	成品石桌石椅 1. 亚光面芝麻灰石桌 2. 亚光面芝麻灰坐凳 3. 阴刻象棋棋盘, 刷红色油漆	套	4			
	3.	园林景观工程					
102	B002	军民鱼水情建党组雕 1. 真人大小, 整体长4.2*高2*宽1.6m (含大底座) 2. 含安装运费	项	1			
103	B003	帮红军运粮建党雕塑 1. 真人大小, 整体长1.6*高1.83*宽1.6m 2. 含安装运费	项	1			
104	B004	军民一家亲建党雕塑 1. 真人大小, 整体长1.8*高1.9*宽1.2m 2. 含安装运费	项	1			
105	B005	半条被子建党雕塑 1. 真人大小, 整体长1.7*高1.8*宽0.7m 2. 含安装运费	项	1			
106	B006	人民的苹果建党雕塑 1. 真人大小, 整体长1.8*高1.95*宽1.1m 2. 含安装运费	项	1			
107	B007	人民母亲建党雕塑 1. 真人大小, 整体长1.35*高1.8*宽0.8m 2. 含安装运费	项	1			
108	B008	定制双拥主题牌 1. 不锈钢主体 2. 含安装运费 3. 双拥标识、和平鸽、书法字体等亚克力定制	项	1			
		单价措施项目					
地面硬化							
		分部分项工程					
109	060104001001	清理表土 30cm厚表土 弃土运距2km	m³	96.60			
110	040202001001	路床整形	m²	322.00			
111	040202011001	15cm厚级配碎石基层	m²	322.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:三里镇革命烈士纪念碑修缮工程

第8页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
112	040203007001	18cm厚C30混凝土路面 1. 含养生、刻纹	m²	322.00			
113	041001001001	拆除路面 1. 厚度:18cm 2. 废渣装车, 弃渣运距2km	m²	50.00			
114	041001005001	旧路面机械切缝 切缝机切缝	m	33.00			
115	桂050101013001	砍树、挖树根 大榕树, 树径50-70cm, 树及树根装车外 运2km	株	12			
116	050201003001	C30混凝土路缘石500*200*100 1. C30混凝土路缘石500*200*100 2. 30厚1: 3水泥砂浆座浆 3. 100厚C20砼垫层 4. 素土夯实	m	26.50			
117	040205017001	圆石墩 1. 大门安装圆石墩 直径50cm 高53cm 2. 含运费安装	个	6			
118	B001	宣传牌人工拆除	块	4			
119	050102001001	栽植松柏 1. 乔木种类: 松柏 2. 规格尺寸: 高度170cm 3. 养护期: 1年 4. 采用人工浇水	株	12			
120	050102002001	栽植黄金叶 1. 灌木种类: 黄金叶 2. 规格尺寸: 高90cm冠幅90cm 3. 养护期: 1年 4. 采用人工浇水	株	5			
121	桂050102017001	栽植片植矮化卢莉 1. 规格: 高度30-40cm, 冠幅25-30cm, 袋 苗25株/m² 2. 养护期:1年 3. 采用人工浇水	m²	8.00			
122	桂050102017002	栽植片植麦冬草 1. 规格: 高度20cm 冠幅20cm, 袋苗36株/ m² 2. 养护期:1年 3. 采用人工浇水	m²	13.89			
123	桂050101018001	整理绿化用地	m²	21.89			
124	050101009001	种植土回填 1、乔灌木厚1米, 片植厚0.3米	m³	18.47			
		单价措施项目					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

总价措施项目清单与计价表

工程名称:三里镇革命烈士纪念碑修缮工程

第1页 共1页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
拆除工程						
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
3	桂011801003	雨季施工增加费				
硬化地面、挡土墙						
1	桂041201001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额（人工费+机械费）			
2	桂041201002	检验试验配合费				
3	桂041201003	雨季施工增加费				
4	桂041201004	工程定位复测费				
新纪念碑						
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002	检验试验配合费				
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				
文化长廊						
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002	检验试验配合费				
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				
卫生间改造、路灯						
1	桂031401001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002	检验试验配合费				
3	桂031401003	雨季施工增加费				
绿化、成品桌椅、党建雕塑						
1	桂050501001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额（人工费+机械费）			
3	桂050501003	雨季施工增加费				
地面硬化						
1	桂041201001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额（人工费+机械费）			
2	桂041201002	检验试验配合费				
3	桂041201003	雨季施工增加费				
4	桂041201004	工程定位复测费				
		合 计				

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:三里镇革命烈士纪念碑修缮工程

第1页 共2页

序号	项目名称	金额（元）	备注
拆除工程			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	38.21	分部分项工程费及措施项目费
硬化地面、挡土墙			
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	702.17	分部分项工程费及措施项目费
新纪念碑			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	276.49	分部分项工程费及措施项目费
文化长廊			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	177.06	分部分项工程费及措施项目费
卫生间改造、路灯			
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	128.32	分部分项工程费及措施项目费

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:三里镇革命烈士纪念碑修缮工程

第2页 共2页

[illegible]

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

表-12

规费、增值税计价表

工程名称:三里镇革命烈士纪念碑修缮工程

第1页 共1页

[illegible]