



# 工程量清单表

合同段：平南县茶亭-新新公路新新二桥重建工程

标表2

清单 第100章 总则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1		
103	临时工程与设施				
103-1	临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的养护）	m			
	桩基础施工平台				
-a	挖硬土方，弃置2KM（桩基础施工平台）	m3	728		
-d	借土回填硬土方（桩基础施工平台）	m3	728		
104	施工场地建设费				
104-1	施工场地建设费	总额	1		
105-5	预制场（20cm碎石垫层，，C30混凝土，预制台座，含安拆）	总额	1		

清单 第100章 合计 人民币 元



# 工程量清单表

合同段：平南县茶亭-新新公路新新二桥重建工程

标表2

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
403	钢筋				
403-2	下部结构钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB235、HPB300）	kg	2687		
-b	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	26579.1		
403-3	上部结构钢筋				
-b	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	53033.9		
403-4	附属结构钢筋				
-b	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	4603.8		
404	基坑开挖及回填				
404-1	水下挖基坑土方,弃置2KM	m <sup>3</sup>	157.9		
404-2	编织袋围堰高2.0m	m	101		
405	钻孔灌注桩				
405-1	钻孔灌注桩				
-a	旋挖钻机钢护筒埋设	t	0.96		
-a	旋挖钻机干法钻孔(桩径120cm以内,孔深20m以内,黏土)	m	12		
-b	旋挖钻机静浆护壁法钻孔(桩径120cm以内,孔深40m以内,黏土)	m	12		
-a	旋挖钻机干法钻孔(桩径120cm以内,孔深20m以内,卵石)	m	20		
-b	旋挖钻机静浆护壁法钻孔(桩径120cm以内,孔深40m以内,卵石)	m	16		
-b	回旋钻机陆地上钻孔(桩径120cm以内,孔深40m以内,次坚石)	m	20		
-c	回旋钻机水中平台上钻孔(桩径120cm以内,孔深40m以内,次坚石)	m	24		
410	结构混凝土工程				
410-1	混凝土基础				
-a	C30混凝土桩基础	m <sup>3</sup>	117.6		
410-1	C30混凝土桩系梁	m <sup>3</sup>	5.2		
410-2	混凝土下部结构				
-a	C40混凝土耳背墙	m <sup>3</sup>	8		
-g	C35混凝土桥头搭板	m <sup>3</sup>	31.2		
-a	C20混凝土桥头搭板	m <sup>3</sup>	23.4		
-b	C40混凝土圆柱式桥墩墩身		12.8		
-c	C40混凝土圆柱式桥墩盖梁	m <sup>3</sup>	28.2		
-d	C40混凝土台帽	m <sup>3</sup>	24		
-d	C40混凝土抗震挡块	m <sup>3</sup>			
	C40混凝土抗震挡块	m <sup>3</sup>	2		
-h	C40混凝土支座及垫石	m <sup>3</sup>	2.7		
410-4	混凝土上部结构				
410-5	C50预制小箱梁混凝土	m <sup>3</sup>	129.5		
410-5	现浇C50小箱梁混凝土	m <sup>3</sup>	10.8		
410-6	现浇混凝土附属结构				
-a	C40混凝土防撞墙护栏	m <sup>3</sup>	56.1		
-c	C20混凝土流水踏步	m <sup>3</sup>	25.9		
-d	踏步砂砾垫层	m <sup>3</sup>	9.1		
415	桥面铺装				

# 工程量清单表

合同段：平南县茶亭-新新公路新新二桥重建工程

标表2

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
415-2	水泥混凝土桥面铺装				
-a	C50防水混凝土桥面铺装	m <sup>3</sup>	46.7		
-b	钢绞线	kg	4477.2		
415-3	防水层				
415-4	检测 钢管				
-a	检测 钢管				
-a-2	检测 钢管	kg	2471.2		
415-4	桥面排水				
-a	泄水管	个	14		
416	桥梁支座				
416-1	GBZY200x49(CR) 支座	个	32		
416-2	GBZYH200x44(CR) 支座	个	16		
417	桥梁接缝和伸缩装置				
417-2	KF40型伸缩缝	m	13.4		
-c	满堂式钢管支架	m <sup>2</sup>	68		
-d	支架预压	m <sup>3</sup>	34		
421	圬工拆除(空腹拱桥)				
421-2	圬工拆除(空腹拱桥)				
-b	圬工拆除(空腹拱桥), 运2KM	m <sup>3</sup>	152.3		
清单 第400章 合计 人民币 元					