









工程量清单表

合同段：平南县平南-同和公路冲口桥重建工程

标表2

| 清单 第400章 桥梁、涵洞 |                                      |                |         |    |    |
|----------------|--------------------------------------|----------------|---------|----|----|
| 子目号            | 子目名称                                 | 单位             | 数量      | 单价 | 合价 |
| 403            | 钢筋                                   |                |         |    |    |
| 403-2          | 下部结构钢筋                               |                |         |    |    |
| -a             | 光圆钢筋（HPB235、HPB300）                  | kg             | 1990.7  |    |    |
| -b             | 带肋钢筋（HRB335、HRB400）                  | kg             | 29112.5 |    |    |
| 403-3          | 上部结构钢筋                               |                |         |    |    |
| -b             | 带肋钢筋（HRB335、HRB400）                  | kg             | 31573.3 |    |    |
| 403-4          | 附属结构钢筋                               |                |         |    |    |
| -b             | 带肋钢筋（HRB335、HRB400）                  | kg             | 4603.8  |    |    |
| 404            | 基坑开挖及回填                              |                |         |    |    |
| 404-1          | 水下挖基坑土方,弃置2KM                        | m <sup>3</sup> | 105.2   |    |    |
| 404-2          | 编织袋围堰高2.0m                           | m              | 34      |    |    |
| 405            | 钻孔灌注桩                                |                |         |    |    |
| 405-1          | 钻孔灌注桩                                |                |         |    |    |
| -a             | 旋挖钻机钢护筒埋设                            | t              | 0.96    |    |    |
| -a             | 旋挖钻机干法钻孔(桩径120cm以内, 孔深20m以内, 黏土)     | m              | 8       |    |    |
| -a             | 旋挖钻机静浆护壁法钻孔(桩径120cm以内, 孔深40m以内, 黏土)  | m              | 8       |    |    |
| -b             | 旋挖钻机干法钻孔(桩径120cm以内, 孔深20m以内, 卵石)     | m              | 36      |    |    |
| -b             | 旋挖钻机静浆护壁法钻孔(桩径120cm以内, 孔深40m以内, 卵石)  | m              | 6       |    |    |
| -c             | 旋挖钻机干法钻孔(桩径120cm以内, 孔深20m以内, 软石)     | m              | 4       |    |    |
| -c             | 回旋钻机水中平台上钻孔(桩径120cm以内, 孔深40m以内, 软石)  | m              | 2       |    |    |
| -d             | 回旋钻机陆地上钻孔(桩径120cm以内, 孔深40m以内, 次坚石)   | m              | 24      |    |    |
| -d             | 回旋钻机水中平台上钻孔(桩径120cm以内, 孔深40m以内, 次坚石) | m              | 12      |    |    |
| 410            | 结构混凝土工程                              |                |         |    |    |
| 410-1          | 混凝土基础                                |                |         |    |    |
| -a             | C30混凝土桩基础                            | m <sup>3</sup> | 104.1   |    |    |
| 410-2          | 混凝土下部结构                              |                |         |    |    |
| -b             | C35混凝土桥头搭板                           | m <sup>3</sup> | 31.2    |    |    |
| -c             | C20混凝土桥头搭板                           | m3             | 23.4    |    |    |
| -d             | C40混凝土圆柱式桥墩盖梁                        | m3             | 14.1    |    |    |
| -e             | C40混凝土台帽                             | m <sup>3</sup> | 24      |    |    |
| -f             | C40混凝土抗震挡块                           | m3             |         |    |    |
|                | C40混凝土抗震挡块                           | m3             | 1.4     |    |    |
| -g             | C40混凝土支座及垫石                          | m <sup>3</sup> | 1.8     |    |    |
| h              | C40混凝土圆柱式桥墩墩身                        | m3             | 5.7     |    |    |
| i              | C30混凝土桩系梁                            | m3             | 2.6     |    |    |
| 410-4          | 混凝土上部结构                              |                |         |    |    |
| 410-5          | C50预制小箱梁混凝土                          | m3             | 71.2    |    |    |
| 410-5          | 现浇C50小箱梁混凝土                          | m3             | 9       |    |    |
| 410-6          | 现浇混凝土附属结构                            |                |         |    |    |
| -a             | C40混凝土防撞墙护栏                          | m <sup>3</sup> | 33      |    |    |
| -c             | C20混凝土流水踏步                           | m3             | 47.3    |    |    |
| -d             | 踏步砂砾垫层                               | m3             | 14      |    |    |



