



# 工程量清单表

合同段：平南县朝新-东成公路东成桥重建工程

标表2

清单 第100章 总则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
102	安全生产费	总额	1		
104	施工场地建设费	总额	1		
105	预制场（20cm碎石垫层，C30混凝土，预制台座，含安拆）	m <sup>2</sup>	800		
107	临时用电架设	m	300		
108	临时便道（含拆除）	总额	1		
清单 第100章 合计 人民币 元					

# 工程量清单表

合同段：平南县朝新-东成公路东成桥重建工程

标表2

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
403	钢筋				
403-1	桩基础钢筋				
-a	灌注桩光圆钢筋（HPB235、HPB300）	kg	2271.8		
-b	灌注桩带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	21078.4		
403-2	下部结构钢筋				
-a	墩身光圆钢筋（HPB235、HPB300）	kg	229.7		
-h	墩身带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	2344.4		
-b	系梁带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	718		
-g	盖梁带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	5588.8		
-c	耳背墙带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	1599.7		
-d	台帽带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	5602.2		
-e	抗震挡块带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	507.6		
-f	支座垫石光圆钢筋（HPB235、HPB300）	kg	1155.4		
403-3	上部结构钢筋				
-b	现浇箱形梁带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	3309.6		
-d	预制箱梁带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	25907.1		
-e	桥面道铺装混凝土带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	8033.8		
403-4	附属结构钢筋				
-b	防撞护栏带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	15461.5		
-d	桥头搭板带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	4603.8		
-e	其他钢材	kg	321.9		
404	基坑开挖及回填				
404-1	挖土方	m <sup>3</sup>	110.3		
404-4	台背回填碎石土	m <sup>3</sup>	262.6		
404-5	编织袋围堰	m	43		
405	钻孔灌注桩				
405-1	钻孔灌注桩				
-a	旋挖钻机干法钻孔(桩径120cm以内, 黏土)	m	8		
-b	旋挖钻机干法钻孔(桩径120cm以内, 卵石)	m	34		
-c	旋挖钻机干法钻孔(桩径120cm以内, 软石)	m	58		
-d	旋挖钻机静浆护壁法钻孔(桩径120cm以内, 黏土)	m	8		
-e	旋挖钻机静浆护壁法钻孔(桩径120cm以内, 卵石)	m	34		
-f	旋挖钻机静浆护壁法钻孔(桩径120cm以内, 软石)	m	58		
-g	旋挖钻机钢护筒埋设	t	0.96		
405-2	57×3检测管（70×6套管）	t	2.4712		
405-4	灌注桩C30混凝土	m <sup>3</sup>	226		
410	结构混凝土工程				
410-2	混凝土下部结构				
-c	台帽C40混凝土	m <sup>3</sup>	24		
-d	耳背墙C40混凝土	m <sup>3</sup>	8		
-g	抗震挡块C40混凝土	m <sup>3</sup>	2		
-f	盖梁C40混凝土	m <sup>3</sup>	28.2		
-h	墩身C40混凝土	m <sup>3</sup>	11.7		
-j	系梁C40混凝土	m <sup>3</sup>	5.2		

# 工程量清单表

合同段：平南县朝新-东成公路东成桥重建工程

标表2

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
410-3	现浇混凝土上部结构				
-a	现浇箱梁C50混凝土	m3	10.8		
-b	桥面铺装C50防水混凝土	m3	46.7		
-d	桥头搭板C35混凝土	m3	31.2		
-d	桥头搭板C20混凝土	m3	23.4		
-e	C40混凝土防撞护栏	m3	56.1		
410-4	预制混凝土上部结构				
-a	预制箱梁C50混凝土	m3	129.5		
411	预应力混凝土工程				
411-5	预应力钢绞线 15.2mm (含锚具、套管)	kg	4477.2		
413	附属及拆除工程				
413-1	旧桥拆除(实腹拱桥)				
-a	机械拆除混凝土及钢筋混凝土	m3	198.5		
413	砌石工程				
313-3	浆砌片石桥台锥坡	m3	33.3		
413-4	锥坡回填砂性土	m3	12		
413-7	流水踏步砂砾垫层	m3	9.1		
413-6	C20混凝土踏步	m3	25.9		
415	桥面铺装				
415-3	防水层				
415-5	桥面排水				
-a	泄水管	套	14		
416	桥梁支座				
416-1	GBZY200x49(CR)支座	个	32		
416-8	GBZYH200x44(CR)支座	个	16		
416-9	C40细石混凝土支座垫石	m3	2.7		
417	桥梁接缝和伸缩装置				
417-2	KF40型伸缩缝	m	13.4		
417-3	C50钢纤维混凝土接缝	m3	0.7		
418	脚手架工程				
418-1	满堂支架	m2	68		
418-2	支架预压	m3	34		
	临时便道圆管涵				
	临时便道圆管涵安装拆除				
419-3	临时便道圆管涵安装拆除	m	60		
清单 第400章 合计 人民币 元					