

5.1 工程量清单表

工程量清单表

[illegible]

5.1 工程量清单表

工程量清单表

[illegible]

5.1 工程量清单表

工程量清单表

[illegible]

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
403	钢筋				
403-2	下部结构钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB235、HPB300）	kg	1990.7		
-b	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	29112.5		
403-3	上部结构钢筋				
-b	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	31573.3		
403-4	附属结构钢筋				
-b	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	4603.8		
404	基坑开挖及回填				
404-1	水下挖基坑土方,弃置2KM	m ³	105.2		
404-2	编织袋围堰高2.0m	m	34		
405	钻孔灌注桩				
405-1	钻孔灌注桩				
-a	旋挖钻机钢护筒埋设	t	0.96		
-a	旋挖钻机干法钻孔(桩径120cm以内,孔深20m以内,黏土)	m	8		
-a	旋挖钻机静浆护壁法钻孔(桩径120cm以内,孔深40m以内,黏土)	m	8		
-b	旋挖钻机干法钻孔(桩径120cm以内,孔深20m以内,卵石)	m	36		
-b	旋挖钻机静浆护壁法钻孔(桩径120cm以内,孔深40m以内,卵石)	m	6		
-c	旋挖钻机干法钻孔(桩径120cm以内,孔深20m以内,软石)	m	4		
-c	回旋钻机水中平台上钻孔(桩径120cm以内,孔深40m以内,软石)	m	2		
-d	回旋钻机陆地上钻孔(桩径120cm以内,孔深40m以内,次坚石)	m	24		
-d	回旋钻机水中平台上钻孔(桩径120cm以内,孔深40m以内,次坚石)	m	12		
410	结构混凝土工程				
410-1	混凝土基础				
-a	C30混凝土桩基础	m ³	104.1		
410-2	混凝土下部结构				
-b	C35混凝土桥头搭板	m ³	31.2		
-c	C20混凝土桥头搭板	m3	23.4		
-d	C40混凝土圆柱式桥墩盖梁	m3	14.1		
-e	C40混凝土台帽	m ³	24		
-f	C40混凝土抗震挡块				
-f01	C40混凝土抗震挡块	m3	1.4		
-g	C40混凝土支座及垫石	m ³	1.8		
h	C40混凝土圆柱式桥墩墩身	m3	5.7		
i	C30混凝土桩系梁	m3	2.6		
410-5	C50预制小箱梁混凝土	m3	71.2		
410-5	现浇C50小箱梁混凝土	m3	9		
410-6	现浇混凝土附属结构				
-a	C40混凝土防撞墙护栏	m ³	33		
-c	C20混凝土流水踏步	m3	47.3		

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
-d	踏步砂砾垫层	m3	14		
415	桥面铺装				
415-2	水泥混凝土桥面铺装				
-a	C50防水混凝土桥面铺装	m ³	25.3		
-b	钢绞线	kg	2087.6		
415-3	防水层				
-a	聚氨酯泡沫塑料	m3	0.1		
415-4	检测 钢管				
-a	检测 钢管				
-a01	检测 钢管	kg	1118.8		
415-4	桥面排水				
-a	泄水管	个	14		
-a	铸铁排水管	m	10.4		
416	桥梁支座				
416-1	GBZY200x49(CR) 支座	个	16		
416-2	GBZYH200x44(CR) 支座	个	16		
417	桥梁接缝和伸缩装置				
417-2	KF40型伸缩缝	m	13.4		
417-3	满堂式钢管支架	m2	195.5		
417-4	支架预压	m3	97.8		
421	圬工拆除(空腹拱桥)				
421-2	圬工拆除(空腹拱桥)				
-b	圬工拆除(空腹拱桥)，运2KM	m3	153.6		
清单 第400章 合计 人民币 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

[illegible]