

投标报价汇总表

合同段：平南县下泽-盘王公路浪冲桥重建工程

标表1

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总 则	
2	200	路 基	
3	300	路 面	
4	400	桥梁、涵洞	
5	600	安全设施及预埋管线	
6	700	绿化及环境保护设施	
7	第100章至第700章合计		
8	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
9	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
10	计日工合计		
11	暂列金额（不计日工总额）		
12	基本预备费		
13	投标报价		

5.1 工程量清单表

工程量清单表

[illegible]

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-1	盖板涵混凝土拆除				
-c	拆除圆管涵	m	5		
202-2	挖除旧路面				
-a	拆除旧路面弃置运距2KM	m3	48.6		
202-3	拆除临时便道级配碎石面层				
-c	级配碎石面层，弃置运距2KM	m3	19.25		
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-a	涵身台背回填土方				
-a01	借土回填硬土方（涵身）	m3	104		
-b	涵洞路床顶压实	m2	108		
-c	路基借土填方，购土运距2KM	m3	27		
-h	台背填碎石土	m3	271.8		
-i	M7.5浆砌片石锥坡	m3	56		
-l	桥台锥坡填土	m3	49.4		
211	涵身帽石				
211-2	C25混凝土涵身帽石				
-a	C25现浇涵身帽石混凝土	m3	2.4		
215	浆砌片石洞口				
215-1	河床铺砌				
-a	M7.5浆砌片石洞口铺砌	m3	18.4		
-b	M7.5浆砌片石洞口墙身	m3	22.2		
-c	M7.5浆砌片石基础	m3	9.5		
-d	M7.5浆砌片石截水墙	m3	6.6		
清单 第200章 合计 人民币 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

[illegible]

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
403	钢筋				
403-2	下部结构钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB235、HPB300）	kg	2012.7		
-b	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	28925.3		
403-3	上部结构钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB235、HPB300）	kg	1861.8		
-b	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	23901.3		
403-4	桥面附属结构钢筋				
-b	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	3314.8		
403-2	涵洞下部结构钢筋				
-b	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	152.5		
403-3	涵洞上部结构钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB235、HPB300）	kg	453.8		
-b	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	1854.2		
404	基坑开挖及回填				
404-2	水下挖基坑土方,弃置2KM	m ³	106.2		
404-3	编织袋围堰高2.0m	m	30		
405	钻孔灌注桩				
405-1	钻孔灌注桩				
-a	旋挖钻机干法钻孔(桩径100cm以内，孔深30m以内，黏土)	m	20		
-b	旋挖钻机干法钻孔(桩径100cm以内，孔深30m以内，卵石)	m	64		
-c	旋挖钻机静浆护壁法钻孔(桩径100cm以内，孔深30m以内，卵石)	m	26		
-d	旋挖钻机静浆护壁法钻孔(桩径100cm以内，孔深30m以内，黏土)	m	10		
-a	旋挖钻机钢护筒埋设	t	0.68		
410	结构混凝土工程				
410-1	混凝土基础				
-a	C30混凝土桩基础	m ³	94.3		
410-2	C30混凝土桩系梁	m3	3.1		
410-3	涵洞混凝土下部结构				
-c	C25混凝土盖板涵墩身、台身基础	m3	26.8		
-d	C30混凝土台帽、墩帽	m3	4.4		
-e	C25混凝土台身、墩身	m3	26.8		
-f	C25混凝土涵身铺砌	m3	8.4		
410-4	混凝土下部结构				
-a	C40混凝土耳背墙	m ³	8		
-y	C20混凝土桥头搭板	m3	24.2		
-b	C40混凝土圆柱式桥墩墩身	m3	4		
-c	C40混凝土圆柱式桥墩盖梁	m3	11.4		
-d	C40混凝土台帽	m ³	23.8		
-e	C40混凝土抗震挡块				
-e01	C40混凝土抗震挡块	m3	0.7		

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
-g	C35混凝土桥头搭板	m ³	31.2		
-h	C40混凝土支座及垫石	m ³	1.8		
410-5	C40现浇板梁混凝土	m3	82.4		
410-6	现浇混凝土附属结构				
-a	C40混凝土防撞墙	m ³	33		
-c	C20混凝土流水踏步	m3	25.9		
-d	踏步砂砾垫层	m3	9.1		
415	桥面铺装				
415-2	水泥混凝土桥面铺装				
-a	C40防水混凝土桥面铺装	m ³	19.4		
415-4	检测 钢管				
-a	检测 钢管				
-a01	检测 钢管	kg	1487.5		
415-5	桥面排水				
-a	泄水管	个	10		
416	桥梁支座				
416-2	GBZY250x52(CR) 支座	个	24		
417	桥梁接缝和伸缩装置				
417-2	KF40型伸缩缝	m	6.7		
417-3	C50钢纤维现浇接缝混凝土	m3	0.8		
420	盖板涵、箱涵				
420-1	C35钢筋混凝土盖板涵现浇板	m3	8.4		
421	桥梁钢管架	m2	170		
422	支架预压	m3	85		
423	旧桥拆除				
423-2	旧桥拆除				
-b	旧桥圬工拆除，运2KM	m3	153.6		
清单 第400章 合计 人民币 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

[illegible]