

投标报价汇总表

合同段：平南县下泽-盘王公路浪冲桥重建工程

标表1

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总 则	
2	200	路 基	
3	300	路 面	
4	400	桥梁、涵洞	
5	500	隧 道	
6	600	安全设施及预埋管线	
7	700	绿化及环境保护设施	
8	第100章至第700章合计		
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
11	计日工合计		
12	暂列金额（不含计日工总额）		
13	基本预备费		
14	投标报价		

工程量清单表

合同段：平南县下泽-盘王公路浪冲桥重建工程

标表2

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
403	钢筋				
403-2	下部结构钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB235、HPB300）	kg	2012.7		
-b	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	28925.3		
403-3	上部结构钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB235、HPB300）	kg	1861.8		
-b	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	23901.3		
403-4	桥面附属结构钢筋				
-b	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	3314.8		
403-2	涵洞下部结构钢筋				
-b	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	152.5		
403-3	涵洞上部结构钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB235、HPB300）	kg	453.8		
-b	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	1854.2		
404	基坑开挖及回填				
404-2	水下挖基坑土方,弃置2KM	m ³	106.2		
	编织袋围堰高2.0m	m	30		
405	钻孔灌注桩				
405-1	钻孔灌注桩				
-a	旋挖钻机干法钻孔(桩径100cm以内，孔深30m以内，黏土)	m	20		
-b	旋挖钻机干法钻孔(桩径100cm以内，孔深30m以内，卵石)	m	64		
-c	旋挖钻机静浆护壁法钻孔(桩径100cm以内，孔深30m以内，卵石)	m	26		
-d	旋挖钻机静浆护壁法钻孔(桩径100cm以内，孔深30m以内，黏土)	m	10		
-a	旋挖钻机钢护筒埋设	t	0.68		
410	结构混凝土工程				
410-1	混凝土基础				
-a	C30混凝土桩基础	m ³	94.3		
410-1	C30混凝土桩系梁	m3	3.1		
410-2	涵洞混凝土下部结构				
-c	C25混凝土盖板涵墩身、台身基础	m3	26.8		
-d	C30混凝土台帽、墩帽	m3	4.4		
-e	C25混凝土台身、墩身	m3	26.8		
-f	C25混凝土涵身铺砌	m3	8.4		
410-2	混凝土下部结构				
-a	C40混凝土耳背墙	m ³	8		
-a	C20混凝土桥头搭板	m3	24.2		
-b	C40混凝土圆柱式桥墩墩身	m3	4		
-c	C40混凝土圆柱式桥墩盖梁	m3	11.4		
-d	C40混凝土台帽	m ³	23.8		
-d	C40混凝土抗震挡块	m3			
	C40混凝土抗震挡块	m3	0.7		
-g	C35混凝土桥头搭板	m ³	31.2		
-h	C40混凝土支座及垫石	m ³	1.8		

