

## 投标报价汇总表

合同段：平南县茶亭-新新公路新新二桥重建工程

标表1

| 序号 | 章次                          | 科目名称  | 金额（元） |
|----|-----------------------------|-------|-------|
| 1  | 100                         | 总 则   |       |
| 2  | 200                         | 路 基   |       |
| 3  | 400                         | 桥梁、涵洞 |       |
| 4  | 第100章至第700章合计               |       |       |
| 5  | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |       |       |
| 6  | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计     |       |       |
| 7  | 计日工合计                       |       |       |
| 8  | 暂列金额（不含计日工总额）               |       |       |
| 9  | 投标报价                        |       |       |
|    |                             |       |       |

## 5.1 工程量清单表

## 工程量清单表

[illegible]

## 5.1 工程量清单表

## 工程量清单表

[illegible]

## 5.1 工程量清单表

### 工程量清单表

| 清单 第400章 桥梁、涵洞 |                                    |                |         |    |    |
|----------------|------------------------------------|----------------|---------|----|----|
| 子目号            | 子目名称                               | 单位             | 数量      | 单价 | 合价 |
| 403            | 钢筋                                 |                |         |    |    |
| 403-2          | 下部结构钢筋                             |                |         |    |    |
| -a             | 光圆钢筋（HPB235、HPB300）                | kg             | 2687    |    |    |
| -b             | 带肋钢筋（HRB335、HRB400）                | kg             | 26579.1 |    |    |
| 403-3          | 上部结构钢筋                             |                |         |    |    |
| -b             | 带肋钢筋（HRB335、HRB400）                | kg             | 53033.9 |    |    |
| 403-4          | 附属结构钢筋                             |                |         |    |    |
| -b             | 带肋钢筋（HRB335、HRB400）                | kg             | 4603.8  |    |    |
| 404            | 基坑开挖及回填                            |                |         |    |    |
| 404-1          | 水下挖基坑土方,弃置2KM                      | m <sup>3</sup> | 157.9   |    |    |
| 404-2          | 编织袋围堰高2.0m                         | m              | 101     |    |    |
| 405            | 钻孔灌注桩                              |                |         |    |    |
| 405-1          | 钻孔灌注桩                              |                |         |    |    |
| -a             | 旋挖钻机钢护筒埋设                          | t              | 0.96    |    |    |
| -b             | 旋挖钻机干法钻孔(桩径120cm以内,孔深20m以内,黏土)     | m              | 12      |    |    |
| -c             | 旋挖钻机静浆护壁法钻孔(桩径120cm以内,孔深40m以内,黏土)  | m              | 12      |    |    |
| -d             | 旋挖钻机干法钻孔(桩径120cm以内,孔深20m以内,卵石)     | m              | 20      |    |    |
| -e             | 旋挖钻机静浆护壁法钻孔(桩径120cm以内,孔深40m以内,卵石)  | m              | 16      |    |    |
| -f             | 回旋钻机陆地上钻孔(桩径120cm以内,孔深40m以内,次坚石)   | m              | 20      |    |    |
| -g             | 回旋钻机水中平台上钻孔(桩径120cm以内,孔深40m以内,次坚石) | m              | 24      |    |    |
| 410            | 结构混凝土工程                            |                |         |    |    |
| 410-1          | 混凝土基础                              |                |         |    |    |
| -a             | C30混凝土桩基础                          | m <sup>3</sup> | 117.6   |    |    |
| -b             | C30混凝土桩系梁                          | m <sup>3</sup> | 5.2     |    |    |
| 410-2          | 混凝土下部结构                            |                |         |    |    |
| -a             | C40混凝土耳背墙                          | m <sup>3</sup> | 8       |    |    |
| -g             | C35混凝土桥头搭板                         | m <sup>3</sup> | 31.2    |    |    |
| -e             | C20混凝土桥头搭板                         | m <sup>3</sup> | 23.4    |    |    |
| -b             | C40混凝土圆柱式桥墩墩身                      | m <sup>3</sup> | 12.8    |    |    |
| -c             | C40混凝土圆柱式桥墩盖梁                      | m <sup>3</sup> | 28.2    |    |    |
| -d             | C40混凝土台帽                           | m <sup>3</sup> | 24      |    |    |
| -f             | C40混凝土抗震挡块                         |                |         |    |    |
| -f01           | C40混凝土抗震挡块                         | m <sup>3</sup> | 2       |    |    |
| -h             | C40混凝土支座及垫石                        | m <sup>3</sup> | 2.7     |    |    |
| 410-5          | C50预制小箱梁混凝土                        | m <sup>3</sup> | 129.5   |    |    |
| 410-5          | 现浇C50小箱梁混凝土                        | m <sup>3</sup> | 10.8    |    |    |
| 410-6          | 现浇混凝土附属结构                          |                |         |    |    |
| -a             | C40混凝土防撞墙护栏                        | m <sup>3</sup> | 56.1    |    |    |
| -c             | C20混凝土流水踏步                         | m <sup>3</sup> | 25.9    |    |    |
| -d             | 踏步砂砾垫层                             | m <sup>3</sup> | 9.1     |    |    |
|                |                                    |                |         |    |    |

## 5.1 工程量清单表

## 工程量清单表

[illegible]