石卡镇翰平村吴屋屯污水处理项目

招 标 控 制 价

招 标 人：贵港市覃塘区石卡镇人民政府

(单位盖章)

造价咨询人：艺卓鼎创工程设计有限公司

(单位盖章)

石卡镇翰平村吴屋屯污水处理项目

招标控制价

招标控制价 (小写): 978938.98元

(大写): 玖拾柒万捌仟玖佰叁拾捌元玖角捌分

招 标 人: 贵港市覃塘区石卡镇人
民政府
(单位盖章)

造价咨询人: 艺卓鼎创工程设计有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: (签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: (签字或盖章)

编 制 人: (造价人员签字盖专用章)

复 核 人: (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间:

复 核 时 间:

总 说 明

工程名称:石卡镇翰平村吴屋屯污水处理项目

第1页 共1页

一、工程概况:

1. 设备间建筑层数为地上1层,总建筑面积5.94m²,建筑高度2.6m。包含建筑装饰装修工程、电气工程。
2. 污水处理含设备工程、铺装工程、绿化工程、铁栅栏工程和排水管工程。

二、编制依据:

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《〈建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则》;
- 2、2013年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及计价相关规定;
- 3、2016年版《广西壮族自治区建设工程费用定额》及计价相关规定 ;
- 4、2015年版《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》;
- 5、2022年版《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》;
- 6、2021年版《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》;
- 6、广西壮族自治区住房和城乡建设厅关于调整建施工程定额人工费及有关费率的文件-桂建标[2023]7号。
- 7、关于调整除税价计算适用增值税税率的通知-桂造价[2019]10号文;
- 8、广西壮族自治区住房和城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知(桂建标(2016)16号)
- 9、建筑材料价格:按《贵港市建设工程造价信息》2025年第03期发布的信息价,缺项部分参考广西同期其他城市信息价
或按市场询价计取;
- 10、本工程采用简易计税。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:石卡镇翰平村吴屋屯污水处理项目

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
设备间_建筑工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	11537.62	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	650.23	
2.1	其中:安全文明施工费	585.10	
3	其他项目清单计价合计	24.38	
4	税前项目清单计价合计	739.80	
5	规费、税金项目清单计价合计	1684.53	
5.1	其中:增值税	424.41	
6	工程总造价=1+2+3+4+5	14636.56	
设备间-电气安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	1822.52	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	112.82	
2.1	其中:安全文明施工费	64.79	
3	其他项目清单计价合计	3.87	
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计	222.30	
5.1	其中:增值税	62.68	
6	工程总造价=1+2+3+4+5	2161.51	
设备工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计	101682.00	
5	规费、税金项目清单计价合计	3518.20	
5.1	其中:增值税	3050.46	
6	工程总造价=1+2+3+4+5	105200.20	
铺装、设备基础工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	37306.36	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	1566.90	
2.1	其中:安全文明施工费	1205.31	
3	其他项目费用合计	77.75	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:石卡镇翰平村吴屋屯污水处理项目

第2页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
4	建筑安装工程费=1+2+3	38951.01	
绿化工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	2198.41	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	61.34	
2.1	其中:安全文明施工费	40.89	
3	其他项目费用合计	4.52	
4	建筑安装工程费=1+2+3	2264.27	
铁栅栏			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	15596.75	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	944.98	
2.1	其中:安全文明施工费	850.34	
3	其他项目清单计价合计	33.08	
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计	1413.79	
5.1	其中:增值税	521.61	
6	工程总造价=1+2+3+4+5	17988.60	
排水管工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	774480.06	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	21664.48	
2.1	其中:安全文明施工费	16664.99	
3	其他项目费用合计	1592.29	
4	建筑安装工程费=1+2+3	797736.83	
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	842941.72	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	25000.75	
2.1	其中:安全文明施工费	19411.42	
3	其他项目清单计价合计	1735.89	
4	税前项目清单计价合计	102421.80	
5	规费、税金项目清单计价合计	6838.82	
5.1	其中:增值税	4059.16	
6	工程总造价=1+2+3+4+5	978938.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:石卡镇翰平村吴屋屯污水处理项目

第1页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
设备间_建筑工程					11537.62		
分部分项工程					9298.51		
A.1 土(石)方工程					25.78		
1	010101003001	挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.开挖方式:人机配合开挖 3.挖土深度:2.0m以内 4.含起步运距1公里		1.44	12.96	18.66	
2	010103001001	回填方 1.填方来源、运距:场内调配 2.密实度:不小于0.94		1.06	6.05	6.41	
3	桂010103003001	土(石)方运输增(减) m ³ ·km 工程量暂按增运1公里计算, 结算按实际调整	· km	0.38	1.88	0.71	
A.3 砌筑工程					1942.88		
4	010401004001	多孔砖墙 1.墙体厚度:190mm 2.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩多孔砖 3.砂浆种类、强度等级:混合砂浆中砂M5		3.73	520.88	1942.88	
A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					2844.09		
5	010501001001	地面混凝土垫层 1.60厚C15混凝土 2.混凝土拌和料要求:非泵商品砼		0.25	497.38	124.35	
6	010502002001	构造柱 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:非泵商品砼		0.40	587.02	234.81	
7	010503001001	基础梁 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:非泵商品砼		0.36	506.65	182.39	
8	010503004001	圈梁 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:非泵商品砼		0.36	573.42	206.43	
9	010503005001	过梁		0.10	596.15	59.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:石卡镇翰平村吴屋屯污水处理项目

第2页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 混凝土强度等级: C30 2. 混凝土拌和料要求: 非泵商品砼					
10	010505003001	平板 1. 混凝土强度等级: C30 2. 混凝土拌和料要求: 非泵商品砼		0.70	543.22	380.25	
11	010515001001	现浇构件圆钢筋制安 ϕ 10以内	t	0.042	5041.21	211.73	
12	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 10以上	t	0.283	5104.29	1444.51	
	7.	A.7 屋面及防水工程				705.58	
13	010902003001	屋面刚性层 1. 25厚1:2.5或M15水泥砂浆, 分格面积宜为1m ² 2. 满铺0.3厚聚乙烯薄膜一层 3. 2.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(另计) 4. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 5. 20厚(最薄处)1:8水泥憎水膨胀珍珠岩找2%坡(另计) 6. 钢筋混凝土屋面板, 表面清扫干净 7. 详参11ZJ001屋107非上人屋面	m ²	7.02	51.72	363.07	
14	010902001001	屋面卷材防水 1. 2.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材	m ²	7.02	48.79	342.51	
	8.	A.8 保温、隔热、防腐工程				62.62	
15	011001001001	保温隔热屋面 1. 20厚(最薄处)1:8水泥憎水膨胀珍珠岩找2%坡	m ²	7.02	8.92	62.62	
	9.	A.9 楼地面工程				152.66	
16	011101001001	水泥砂浆楼地面 1. 20厚1:2水泥砂浆抹面压光 2. 素水泥浆结合层一遍	m ²	4.14	22.20	91.91	
17	011105001001	水泥砂浆踢脚线 1. 15厚1:3水泥砂浆 2. 10厚1:2水泥砂浆抹面压光 3. 满刮腻子(另计) 4. 刷底涂料一遍(另计) 5. 刷乳胶漆两遍(另计)	m ²	1.10	55.23	60.75	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:石卡镇翰平村吴屋屯污水处理项目

第3页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		6. 详参11ZJ001 踢2A					
	10.	A. 10 墙、柱面工程				1386.80	
18	011201001001	内墙面一般抹灰 1. 9厚2:1:6水泥石灰膏砂浆分遍抹平 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 (另计)	m ²	16.71	21.60	360.94	
19	011201001002	外墙面一般抹灰 1. 12厚1:3水泥砂浆 2. 8厚1: 2.5水泥砂浆木抹搓平	m ²	20.55	49.92	1025.86	
	11.	A. 11 天棚工程				183.78	
20	011301001001	天棚抹灰 1. 5厚1:1粉刷石膏砂浆 2. 2厚粉刷石膏浆	m ²	7.02	26.18	183.78	
	12.	A. 12 门窗工程				1617.90	
21	010802001001	不锈钢门 1. 含制作、安装、运输(运距自行考虑)及五金配件	m ²	1.89	483.88	914.53	
22	010807001001	铝合金推拉窗 洞口面积≤2m ² 1. 铝合金推拉窗 洞口面积≤2m ² 90系列 2. 玻璃品种: 5厚单层玻璃 3. 含制作、安装、运输(运距自行考虑)及五金配件	m ²	1.08	334.56	361.32	
23	010807005001	不锈钢防盗网	m ²	1.08	247.65	267.46	
24	桂010811002001	门窗周边塞缝	m	9.30	8.02	74.59	
	13.	A. 13 油漆、涂料、裱糊工程				376.42	
25	011407001001	内墙面喷(刷)涂料 1. 2厚面层耐水腻子分遍刮平	m ²	16.71	14.30	238.95	
26	011407002001	天棚喷(刷)涂料 刮腻子2遍	m ²	7.02	14.72	103.33	
27	011406003001	乳胶漆踢脚线 1. 满刮腻子 2. 刷底涂料一遍 3. 刷乳胶漆两遍	m ²	1.10	31.04	34.14	
		小 计				9298.51	
		Σ人工费				2501.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:石卡镇翰平村吴屋屯污水处理项目

第4页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ材料费				5797.40	
		Σ机械费				107.61	
		Σ管理费				696.69	
		Σ利 润				195.01	
		单价措施项目				2239.11	
	011701	脚手架工程				458.46	
28	桂011701003001	外装修脚手架	m ²	28.30	16.20	458.46	
	011702	混凝土模板及支架(撑)				1780.65	
29	011702003001	构造柱 胶合板模板 木支撑	m ²	7.68	60.25	462.72	
30	011702005001	基础梁 胶合板模板 木支撑	m ²	7.20	51.37	369.86	
31	011702008001	圈梁 直形 胶合板模板 木支撑	m ²	7.20	45.50	327.60	
32	011702009001	过梁 胶合板模板 木支撑	m ²	2.74	79.09	216.71	
33	011702016001	平板 胶合板模板 钢支撑	m ²	8.08	49.97	403.76	
		小 计				2239.11	
		Σ人工费				1201.22	
		Σ材料费				541.86	
		Σ机械费				25.64	
		Σ管理费				367.68	
		Σ利 润				102.71	
		合 计				11537.62	
		Σ人工费				3703.07	
		Σ材料费				6339.26	
		Σ机械费				133.25	
		Σ管理费				1064.37	
		Σ利 润				297.72	
设备间-电气安装工程						1822.52	
		分部分项工程				1822.52	
		B4 电气设备安装工程				1417.41	
34	030404017001	配电箱 AP 1. 箱内元件按系统图 2. 安装方式: 底边距地1.5m明装	台	1	928.36	928.36	
35	030412005001	单管荧光灯 1. 规格型号: LED光源 1x18W	套	1	33.22	33.22	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:石卡镇翰平村吴屋屯污水处理项目

第5页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 安装方式: 吸顶安装					
36	030412001001	LED吸顶灯 1. 规格型号: LED光源 1x12W 2. 安装方式: 吸顶安装	套	1	56.94	56.94	
37	030404034001	单联单控开关 1. 规格型号: 10A~250V 2. 安装方式: 底边距地1.3m壁暗	套	2	22.48	44.96	
38	030404035001	单相二三相插座 1. 规格型号: 10A~220V 2. 安装方式: 底边距地0.5m壁暗	套	1	31.06	31.06	
39	030411001001	砖、混凝土结构明配 PC20 1. 配置形式及部位: 沿墙、地面、顶板暗敷	m	12.95	12.44	161.10	
40	030411004001	照明线路 BV-2.5mm ² 1. 敷设方式: 管内普通敷设 2. 3C认证 IS09000认证	m	26.29	3.64	95.70	
41	030411004002	照明线路 BV-4mm ² 1. 敷设方式: 管内普通敷设 2. 3C认证 IS09000认证	m	12.56	5.26	66.07	
		B4 防雷接地工程				405.11	
42	030409005001	接闪带 1. 热镀锌圆钢Φ10, 支高安装	m	9.35	31.60	295.46	
43	030409006001	接闪杆 Φ12热镀锌圆钢 H=0.5米	根	2	21.35	42.70	
44	030409003001	避雷引下线 1. 利用钢筋混凝土柱内主钢筋焊接	m	5.00	13.39	66.95	
		小 计				1822.52	
		Σ人工费				474.72	
		Σ材料费				1072.41	
		Σ机械费				65.19	
		Σ管理费				140.03	
		Σ利 润				70.15	
		单价措施项目					
		小 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:石卡镇翰平村吴屋屯污水处理项目

第6页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计				1822.52	
		Σ人工费				474.72	
		Σ材料费				1072.41	
		Σ机械费				65.19	
		Σ管理费				140.03	
		Σ利 润				70.15	
设备工程							
		分部分项工程					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:石卡镇翰平村吴屋屯污水处理项目

第7页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
铺装、设备基础工程					37306.36		
		分部分项工程				37306.36	
	1.	土石方工程				25304.31	
45	040101003001	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2.8米 3. 部位:设备基础开挖		162.39	18.78	3049.68	
46	040103001001	回填土方 1. 密实度:按设计要求 2. 填方材料品种:土方		42.19	17.32	730.73	
47	040103001002	细砂回填 1. 密实度:按设计要求 2. 填方材料品种:细砂		59.89	285.30	17086.62	
48	040103001003	回填种植土 1. 厚度: 300mm		13.67	79.10	1081.30	
49	040103002001	余方弃置 1. 废弃料品种:三类土 2. 运距1km:暂按5km		120.20	27.92	3355.98	
	3.	道路、铺装工程				6911.54	
50	040305001001	细砂垫层 1. 厚度: 300mm 2. 部位: 设备基础垫层		7.80	336.14	2621.89	
51	040305001002	卵石垫层 1. 厚度: 150mm 2. 部位: 设备基础垫层		3.37	251.83	848.67	
52	040305001003	混凝土垫层 1. 厚度: 150mm C20混凝土 2. 部位: 设备基础垫层		3.37	474.23	1598.16	
53	040202011001	150厚级配碎石 1. 素土夯实 2. 150厚级配碎石 3. 部位: 光伏板平台	m ²	8.66	41.06	355.58	
54	040305001004	200mm厚C20混凝土		1.73	474.23	820.42	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:石卡镇翰平村吴屋屯污水处理项目

第8页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 部位: 光伏板平台					
55	040204002001	200*100*60透水砖汀步 1. 素土夯实 2. 200*100*60透水砖, 细砂扫缝(平铺)	m ²	5.94	112.26	666.82	
	6.	管网工程				5090.51	
56	040504002001	混凝土格栅池 1. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层 2. 底板, 池壁混凝土强度等级:C25混凝土 3. 抹面要求:20厚1:3水泥砂浆抹灰 4. 含挖土、回填、运土	座	1	4120.09	4120.09	
57	040504001001	砖砌出水池 1. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层 2. 底板混凝土强度等级:150mm厚C25混凝土 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5浆砌MU10烧结多孔砖 4. 勾缝、抹面要求:20厚1:3水泥砂浆 5. 含挖土、回填、运土	座	1	970.42	970.42	
		小 计				37306.36	
		Σ人工费				4329.42	
		Σ材料费				24187.88	
		Σ机械费				5422.21	
		Σ管理费				1567.15	
		Σ利 润				713.15	
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计				37306.36	
		Σ人工费				4329.42	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:石卡镇翰平村吴屋屯污水处理项目

第9页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ材料费				24187.88	
		Σ机械费				5422.21	
		Σ管理费				1567.15	
		Σ利 润				713.15	
绿化工程						2198.41	
		分部分项工程				2198.41	
	1.	绿化工程				2198.41	
58	050102012001	铺种草皮 1.草皮种类:马尼拉草 2.养护期:6个月	m ²	55.67	39.49	2198.41	
		小 计				2198.41	
		Σ人工费				699.77	
		Σ材料费				784.39	
		Σ机械费				292.82	
		Σ管理费				238.27	
		Σ利 润				119.13	
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计				2198.41	
		Σ人工费				699.77	
		Σ材料费				784.39	
		Σ机械费				292.82	
		Σ管理费				238.27	
		Σ利 润				119.13	
铁栅栏						15596.75	
		分部分项工程				15352.78	
		A.1 土(石)方工程				130.22	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:石卡镇翰平村吴屋屯污水处理项目

第10页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
59	010101004001	挖基坑土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 开挖方式: 人机配合开挖 3. 挖土深度: 2.0m以内 4. 含起步运距1公里		7.28	13.02	94.79	
60	010103001002	回填方 1. 填方来源、运距:场内调配 2. 密实度:不小于0.94		5.29	5.99	31.69	
61	桂010103003002	土(石)方运输增(减) m ³ ·km 工程量暂按增运1公里计算, 结算按实际调整	· km	1.99	1.88	3.74	
		A.3 砌筑工程				1074.58	
62	010401004002	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结多孔砖 2. 墙体厚度:400mm 3. 墙体类型: 污水站大门 4. 砂浆种类、强度等级:M7.5混合砂浆		0.64	557.44	356.76	
63	010404001001	碎石垫层 1. 碎石垫层		0.84	276.52	232.28	
64	010403001001	片石基础 1. 片石基础, M10砂浆砌筑		1.15	422.21	485.54	
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程				160.94	
65	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类:非泵商品砼 2. 混凝土强度等级:C25		0.16	537.70	86.03	
66	010507005001	压顶 1. 混凝土种类:非泵商品砼 2. 混凝土强度等级:C25		0.11	680.96	74.91	
	10.	A.10 墙、柱面工程				335.87	
67	011202001001	柱、梁面一般抹灰 1. 20厚1: 3水泥砂浆	m ²	6.40	52.48	335.87	
	12.	A.12 门窗工程				1379.87	
68	桂010802006001	不锈钢格栅门	m ²	3.20	431.21	1379.87	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:石卡镇翰平村吴屋屯污水处理项目

第11页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 污水站大门					
	13.	A. 13 油漆、涂料、裱糊工程				447.37	
69	011407001003	满刮腻子 1. 刮腻子2遍	m ²	8.32	17.61	146.52	
70	011407001004	米黄色乳胶漆 1. 两遍米黄色乳胶漆	m ²	8.32	36.16	300.85	
	14.	A. 14 其他装饰工程				11823.93	
71	011503001001	铁栅栏杆 1. 立柱: 2.0厚 60铁方通, 面喷白色漆 2. 横杆: 1.2厚40*40铁方通, 面喷蓝色漆 3. 小立杆: 1.0厚 20铁方通, 面喷白色漆	m	39.50	299.34	11823.93	
		小 计				15352.78	
		Σ人工费				2292.45	
		Σ材料费				12197.42	
		Σ机械费				103.87	
		Σ管理费				592.90	
		Σ利 润				166.13	
		单价措施项目				243.97	
	011702	混凝土模板及支架(撑)				243.97	
72	011702001001	独立基础 胶合板模板 木支撑	m ²	3.20	45.60	145.92	
73	011702025001	小型构件 木模板木支撑	m ²	1.20	81.71	98.05	
		小 计				243.97	
		Σ人工费				125.89	
		Σ材料费				66.35	
		Σ机械费				2.49	
		Σ管理费				38.49	
		Σ利 润				10.76	
		合 计				15596.75	
		Σ人工费				2418.34	
		Σ材料费				12263.77	
		Σ机械费				106.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:石卡镇翰平村吴屋屯污水处理项目

第12页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ管理费				631.39	
		Σ利 润				176.89	
排水管工程					774480.06		
		分部分项工程				770485.28	
		挖除破损旧路				21201.72	
74	041001001001	岩石破碎机拆除路面厚20cm 1. 部位;路面	m ²	784.03	17.03	13352.03	
75	041001003001	拆除基层 1. 部位;路面 2. 级配碎石底基层厚15cm		117.60	6.47	760.87	
76	040103002002	余方弃置 1. 废弃料品种:废渣 2. 运距: 暂按5km		117.60	22.13	2602.49	
77	040103002003	余方弃置 1. 废弃料品种:砼路面 2. 运距: 暂按5km		156.81	28.61	4486.33	
	3.	道路工程				123304.39	
78	040202011002	150碎石垫层	m ²	784.03	36.82	28867.98	
79	040203007001	水泥混凝土 1. 200mmC25混凝土	m ²	784.03	120.45	94436.41	
		雨污水土石方工程				329041.52	
80	040101002001	挖沟槽土方(不装车) 1. 人机配合管沟 2. 土壤类别:三类土 3. 挖土深度:2m以内		81.21	14.27	1158.87	
81	040101002002	挖沟槽土方(装车) 1. 人机配合管沟 2. 土壤类别:三类土 3. 挖土深度:2m以内		1553.82	14.56	22623.62	
82	040103002004	余方弃置 1. 土壤类别:三类土 2. 弃土方运距: 5km		1553.82	15.10	23462.68	
83	040103001004	回填土方		81.21	5.96	484.01	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:石卡镇翰平村吴屋屯污水处理项目

第13页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 密实度:90% 2. 填方材料品种:土					
84	040103001005	回填石屑 1. 密实度:95% 2. 填方材料品种:石屑		656.38	124.30	81588.03	
85	040103001006	回填中粗砂 1. 密实度:95% 2. 填方材料品种:中粗砂		395.63	269.44	106598.55	
86	040305001005	中粗砂垫层 1. 密实度:≥90% 2. 填方材料品种:中粗砂		270.40	344.40	93125.76	
		雨水工程				132319.18	
87	040501004001	双壁波纹管排水管 DN300 环刚度≥8KN/m2	m	106.00	150.44	15946.64	
88	040501004002	双壁波纹管排水管 DN400 环刚度≥8KN/m2	m	258.00	225.20	58101.60	
89	040504009001	单算雨水口 铸铁水算	座	19	1273.86	24203.34	
90	040504002002	圆形混凝土雨水检查井 Φ700重型球墨铸铁井盖	座	10	3406.76	34067.60	
		污水工程				164618.47	
91	040501004003	双壁波纹管排水管 DN300 环刚度≥8KN/m2	m	646.00	150.44	97184.24	
92	040504002003	圆形混凝土污水检查井 Φ700重型球墨铸铁井盖	座	19	3549.17	67434.23	
		小 计				770485.28	
		Σ人工费				83122.45	
		Σ材料费				574954.63	
		Σ机械费				49227.05	
		Σ管理费				27509.34	
		Σ利 润				13235.42	
		单价措施项目				3994.78	
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用				3994.78	

综合单价分析表

(适用于单价合同)

工程名称:石卡镇翰平村吴屋屯污水处理项目

第1页 共32页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
设备间_建筑工程												
		分部分项工程										
		A.1 土(石)方工程										
1	010101003001	挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.开挖方式:人机配合开挖 3.挖土深度:2.0m以内 4.含起步运距1公里		1.44	12.96	3.42		8.35	0.93	0.26		
	A1-161	液压挖掘机挖土 斗容量1.25 自卸汽车运土(运距1km以内) 15t	1000	0.00130	10651.38	432.00		9241.40	764.20	213.78		
	A1-9	人工挖沟槽(基坑) 三类土 深 2m以内	100	0.0014	3437.46	3117.60		4.24	246.63	68.99		
2	010103001001	回填方 1.填方来源、运距:场内调配 2.密实度:不小于0.94		1.06	6.05	2.34		3.16	0.43	0.12		
	A1-82	人工回填土 夯填	100	0.0011	2347.95	1879.20		253.16	168.46	47.13		
	A1-105	挖掘机回填 土	100	0.0095	404.10	43.20		323.80	28.99	8.11		

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)

简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)

综合单价分析表

(适用于单价合同)

工程名称:石卡镇翰平村吴屋屯污水处理项目

第2页 共32页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
3	桂010103003001	土(石)方运输增(减) m3·km 工程量暂按增运1公里计算, 结算按实际调整	· km	0.38	1.88			1.71	0.13	0.04		
	A1-174	自卸汽车运土方(每增加1km运距) 12t	1000	0.00038	1880.05			1707.43	134.89	37.73		
		A.3 砌筑工程										
4	010401004001	多孔砖墙 1. 墙体厚度:190mm 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩多孔砖 3. 砂浆种类、强度等级:混合砂浆中砂M5		3.73	520.88	133.55	331.48	3.35	41.03	11.47		
	A3-14	混水砖墙 多孔砖 240×180×90 墙体厚度 18cm{水泥石灰砂浆中砂M5}	10	0.373	5208.84	1335.51	3314.79	33.52	410.30	114.72		
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程										
5	010501001001	地面混凝土垫层 1. 60厚C15混凝土 2. 混凝土拌和料要求: 非泵商品砼		0.25	497.38	67.55	402.77	0.83	20.50	5.73		
	A4-3换	混凝土垫层{换:碎石 GD40 商品普通砼 C15[商品砼]}	10	0.025	4973.84	675.54	4027.70	8.33	204.96	57.31		

注: 一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)

简易计税法的增值税为应纳税额(各项费用的价格包含增值税进项税额)

综合单价分析表

（适用于单价合同）

工程名称:石卡镇翰平村吴屋屯污水处理项目

第3页 共32页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
6	010502002001	构造柱 1. 混凝土强度等级: C30 2. 混凝土拌和料要求: 非泵商品砼		0.40	587.02	109.27	433.91	1.40	33.17	9.27		
	A4-20换	混凝土柱 构造柱{换:碎石 GD40 商品普通砼 C30[商品砼]}	10	0.040	5870.10	1092.65	4339.10	13.97	331.65	92.73		
7	010503001001	基础梁 1. 混凝土强度等级: C30 2. 混凝土拌和料要求: 非泵商品砼		0.36	506.65	49.93	435.62	1.41	15.39	4.30		
	A4-21换	混凝土 基础梁{换:碎石 GD40 商品普通砼 C30[商品砼]}	10	0.036	5066.47	499.28	4356.22	14.09	153.86	43.02		
8	010503004001	圈梁 1. 混凝土强度等级: C30 2. 混凝土拌和料要求: 非泵商品砼		0.36	573.42	98.41	436.07	0.87	29.75	8.32		
	A4-24换	混凝土 圈梁{换:碎石 GD40 商品普通砼 C30[商品砼]}	10	0.036	5734.16	984.06	4360.71	8.68	297.52	83.19		
9	010503005001	过梁 1. 混凝土强度等级: C30		0.10	596.15	111.57	439.84	1.41	33.86	9.47		

注: 一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)

简易计税法的增值税为应纳税增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)

综合单价分析表

(适用于单价合同)

工程名称:石卡镇翰平村吴屋屯污水处理项目

第4页 共32页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
		2. 混凝土拌和料要求: 非泵商品砼										
	A4-25换	混凝土 过梁{换:碎石 GD40 商品普通砼 C30[商品砼]}	10	0.010	5961.55	1115.73	4398.44	14.09	338.61	94.68		
10	010505003001	平板 1. 混凝土强度等级: C30 2. 混凝土拌和料要求: 非泵商品砼		0.70	543.22	74.21	438.66	1.37	22.65	6.33		
	A4-33换	混凝土 平板{换:碎石 GD20 商品普通砼 C30[商品砼]}	10	0.070	5432.30	742.10	4386.59	13.74	226.53	63.34		
11	010515001001	现浇构件圆钢筋制安 ϕ 10以内	t	0.042	5041.21	818.24	3888.31	15.08	249.75	69.83		
	A4-236	现浇构件圆钢筋制安 ϕ 10以内	t	0.042	5041.21	818.24	3888.31	15.08	249.75	69.83		
12	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 10以上	t	0.283	5104.29	601.07	4116.53	112.89	213.97	59.83		
	A4-241	现浇构件螺纹钢制安 10以上	t	0.283	5104.29	601.07	4116.53	112.89	213.97	59.83		
	7.	A.7 屋面及防水工程										
13	010902003001	屋面刚性层 1. 25厚1:2.5或M15水泥砂浆, 分格面积宜为1m ² 2. 满铺0.3厚聚乙烯薄膜一层	m ²	7.02	51.72	17.67	26.94	1.06	4.73	1.32		

注: 一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)

简易计税法的增值税为应纳税额(各项费用的价格包含增值税进项税额)

综合单价分析表

(适用于单价合同)

工程名称:石卡镇翰平村吴屋屯污水处理项目

第5页 共32页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
		3. 2.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(另计) 4. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 5. 20厚(最薄处)1:8水泥憎水膨胀珍珠岩找2%坡(另计) 6. 钢筋混凝土屋面板,表面清扫干净 7. 详参11ZJ001屋107非上人屋面										
	A9-2换	水泥砂浆找平层 在填充材料上 20mm[实际25]{换:水泥砂浆 1:2.5}	100m ²	0.0702	2514.14	904.59	1236.80	63.31	241.78	67.66		
	A7-77	干铺聚乙烯膜	100m ²	0.0702	725.77	112.86	569.63		33.82	9.46		
	A9-1换	水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm{换:水泥砂浆 1:2.5}	100m ²	0.0702	1932.46	749.84	887.20	42.21	197.85	55.36		
14	010902001001	屋面卷材防水 1. 2.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材	m ²	7.02	48.79	4.38	42.73		1.31	0.37		
	A7-41	自粘防水卷材屋面 干铺法{冷底子油 30:70}	100m ²	0.0702	4878.41	437.76	4272.77		131.20	36.68		
	8.	A.8 保温、隔热、防腐工程										
15	011001001001	保温隔热屋面 1. 20厚(最薄处)1:8水泥憎水膨胀珍珠岩找2%坡	m ²	7.02	8.92	2.18	5.91		0.65	0.18		

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)

简易计税法的增值税为应纳税增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)

综合单价分析表

(适用于单价合同)

工程名称:石卡镇翰平村吴屋屯污水处理项目

第6页 共32页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	A8-6换	屋面保温 现浇水泥珍珠岩 1:8 厚度100mm{水泥珍珠岩 1:8}[实际20]	100m ²	0.0702	892.49	218.03	590.85		65.34	18.27		
	9.	A.9 楼地面工程										
16	011101001001	水泥砂浆楼地面 1. 20厚1:2水泥砂浆抹面压光 2. 素水泥浆结合层一遍	m ²	4.14	22.20	9.00	9.77	0.42	2.35	0.66		
	A9-10	水泥砂浆整体面层 楼地面 20mm{水泥砂浆 1:2}	100m ²	0.0414	2220.52	900.32	976.67	42.21	235.44	65.88		
17	011105001001	水泥砂浆踢脚线 1. 15厚1:3水泥砂浆 2. 10厚1:2水泥砂浆抹面压光 3. 满刮腻子(另计) 4. 刷底涂料一遍(另计) 5. 刷乳胶漆两遍(另计) 6. 详参11ZJ001 踢2A	m ²	1.10	55.23	33.75	10.00	0.52	8.56	2.40		
	A9-15	水泥砂浆踢脚线{水泥砂浆 1:3}	100m ²	0.0110	5522.08	3374.69	999.69	52.14	856.02	239.54		
	10.	A.10 墙、柱面工程										

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)

简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)

综合单价分析表

(适用于单价合同)

工程名称:石卡镇翰平村吴屋屯污水处理项目

第7页 共32页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
18	011201001001	内墙面一般抹灰 1. 9厚2:1:6水泥石灰膏砂浆分遍抹平 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平(另计)	m ²	16.71	21.60	13.12	3.84	0.34	3.36	0.94		
	A10-7换	内墙 混合砂浆 砖墙 (15+5)mm[实际9]{换:混合砂浆 0.5:1:3 换:混合砂浆 1:0.5:3}	100m ²	0.1671	2159.28	1311.75	383.93	33.52	336.05	94.03		
19	011201001002	外墙面一般抹灰 1. 12厚1:3水泥砂浆 2. 8厚1:2.5水泥砂浆木抹搓平	m ²	20.55	49.92	30.50	9.03	0.48	7.74	2.17		
	A10-24	外墙 水泥砂浆 砖墙 (12+8)mm{水泥砂浆 1:3}	100m ²	0.2055	4992.20	3050.19	902.98	48.41	774.03	216.59		
	11.	A.11 天棚工程										
20	011301001001	天棚抹灰 1. 5厚1:1粉刷石膏砂浆 2. 2厚粉刷石膏浆	m ²	7.02	26.18	15.87	4.96	0.21	4.02	1.12		
	A11-3	混凝土面天棚 石膏砂浆 现浇 (5+2)mm{石膏砂浆 1:1}	100m ²	0.0702	2618.66	1586.97	496.49	21.10	401.70	112.40		
	12.	A.12 门窗工程										

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)

简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)

综合单价分析表

(适用于单价合同)

工程名称:石卡镇翰平村吴屋屯污水处理项目

第8页 共32页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
21	010802001001	不锈钢门 1.含制作、安装、运输(运距自行考虑)及五金配件	m ²	1.89	483.88	37.50	434.17	0.17	9.41	2.63		
	A12-48换	钢防盗门安装	100m ²	0.0189	48388.91	3750.12	43416.98	17.35	941.11	263.35		
22	010807001001	铝合金推拉窗 洞口面积≤2m ² 1.铝合金推拉窗 洞口面积≤2m ² 90系列 2.玻璃品种:5厚单层玻璃 3.含制作、安装、运输(运距自行考虑)及五金配件	m ²	1.08	334.56	41.91	278.64	0.47	10.58	2.96		
	A12-115换	铝合金推拉窗 不带亮	100m ²	0.0108	33456.25	4190.67	27864.43	46.52	1058.45	296.18		
23	010807005001	不锈钢防盗网	m ²	1.08	247.65	19.33	202.31	15.03	8.58	2.40		
	A12-138换	不锈钢防盗枝 19管 16圆钢	100m ²	0.0108	24765.23	1933.47	20230.70	1502.56	858.32	240.18		
24	桂010811002001	门窗周边塞缝	m	9.30	8.02	5.54	0.71		1.38	0.39		
	A12-166	门窗周边塞缝 水泥砂浆1:2.5 {水泥砂浆 1:2.5}	100m	0.0930	803.12	554.40	71.48		138.49	38.75		
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程										
25	011407001001	内墙面喷(刷)涂料 1.2厚面层耐水腻子分遍刮平	m ²	16.71	14.30	8.25	3.41		2.06	0.58		

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)

简易计税法的增值税为应纳税额(各项费用的价格包含增值税进项税额)

综合单价分析表

(适用于单价合同)

工程名称:石卡镇翰平村吴屋屯污水处理项目

第9页 共32页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	A13-206换	刮成品腻子粉 内墙面 两遍	100m ²	0.1671	1428.92	824.67	340.61		206.00	57.64		
26	011407002001	天棚喷(刷)涂料 刮腻子2遍	m ²	7.02	14.72	9.73	1.88		2.43	0.68		
	A13-206	刮成品腻子粉 内墙面 两遍	100m ²	0.0702	1471.82	973.11	187.61		243.08	68.02		
27	011406003001	乳胶漆踢脚线 1. 满刮腻子 2. 刷底涂料一遍 3. 刷乳胶漆两遍	m ²	1.10	31.04	16.47	9.30		4.12	1.15		
	A13-206	刮成品腻子粉 内墙面 两遍	100m ²	0.0110	1275.92	824.67	187.61		206.00	57.64		
	A13-210换	乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍[实际3]	100m ²	0.0110	1828.47	822.69	742.76		205.51	57.51		
		单价措施项目										
	011701	脚手架工程										
28	桂011701003001	外装修脚手架	m ²	28.30	16.20	9.83	2.27	0.24	3.02	0.84		
	A15-61	外装修钢管脚手架高度(h) 10m以内	100m ²	0.2830	1620.50	983.25	227.23	23.81	301.82	84.39		
	011702	混凝土模板及支架(撑)										

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)

简易计税法的增值税为应纳税额(各项费用的价格包含增值税进项税额)

综合单价分析表

（适用于单价合同）

工程名称:石卡镇翰平村吴屋屯污水处理项目

第10页 共32页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
29	011702003001	构造柱 胶合板模板 木支撑	m ²	7.68	60.25	31.73	15.97	0.28	9.59	2.68		
	A17-58	构造柱 胶合板模板 木支撑	100m ²	0.0768	6024.93	3172.91	1596.61	27.90	959.28	268.23		
30	011702005001	基础梁 胶合板模板 木支撑	m ²	7.20	51.37	24.57	16.65	0.53	7.52	2.10		
	A17-63	基础梁 胶合板模板 木支撑	100m ²	0.0720	5137.92	2457.27	1664.71	53.18	752.38	210.38		
31	011702008001	圈梁 直形 胶合板模板 木支撑	m ²	7.20	45.50	25.44	9.87	0.31	7.72	2.16		
	A17-72	圈梁 直形 胶合板模板 木支撑	100m ²	0.0720	4550.11	2544.48	987.14	30.85	771.83	215.81		
32	011702009001	过梁 胶合板模板 木支撑	m ²	2.74	79.09	41.06	21.32	0.70	12.51	3.50		
	A17-76	过梁 胶合板模板 木支撑	100m ²	0.0274	7908.64	4105.71	2131.78	69.83	1251.41	349.91		
33	011702016001	平板 胶合板模板 钢支撑	m ²	8.08	49.97	25.59	13.07	1.08	7.99	2.24		
	A17-99	平板 胶合板模板 钢支撑	100m ²	0.0808	4996.57	2559.02	1306.69	108.04	799.32	223.50		
设备间-电气安装工程												
		分部分项工程										
		B4 电气设备安装工程										
34	030404017001	配电箱 AP 1. 箱内元件按系统图	台	1	928.36	153.39	680.00	25.40	46.38	23.19		

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）

简易计税法的增值税为应纳税增值额（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表

(适用于单价合同)

工程名称:石卡镇翰平村吴屋屯污水处理项目

第11页 共32页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
		2. 安装方式: 底边距地1.5m明装										
	B4-0303换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m) 1.5	台	1	928.36	153.39	680.00	25.40	46.38	23.19		
35	030412005001	单管荧光灯 1. 规格型号: LED光源 1x18W 2. 安装方式: 吸顶安装	套	1	33.22	17.47	8.73	0.16	4.57	2.29		
	B4-1885换	荧光灯具安装 壁装式、吸顶式 单管	10套	0.1	332.16	174.73	87.29	1.55	45.73	22.86		
36	030412001001	LED吸顶灯 1. 规格型号: LED光源 1x12W 2. 安装方式: 吸顶安装	套	1	56.94	19.34	29.72	0.26	5.08	2.54		
	B4-1745换	普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长 2000mm以内	10套	0.1	569.48	193.40	297.23	2.59	50.84	25.42		
37	030404034001	单联单控开关 1. 规格型号: 10A~250V 2. 安装方式: 底边距地1.3m壁暗	套	2	22.48	9.97	8.63		2.59	1.29		
	B4-0412换	开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开关(单控) 单联	10套	0.2	224.89	99.74	86.34		25.87	12.94		
38	030404035001	单相二三极插座	套	1	31.06	11.89	14.55		3.08	1.54		

注: 一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)

简易计税法的增值税为应纳税额(各项费用的价格包含增值税进项税额)

综合单价分析表

(适用于单价合同)

工程名称:石卡镇翰平村吴屋屯污水处理项目

第12页 共32页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
		1.规格型号:10A~220V 2.安装方式:底边距地0.5m壁暗										
	B4-0436换	单、三相暗插座 单相暗插座10A 5孔	10套	0.1	310.63	118.86	145.52		30.83	15.42		
39	030411001001	砖、混凝土结构明配 PC20 1.配置形式及部位:沿墙、地面、顶板暗敷	m	12.95	12.44	6.11	3.77	0.13	1.62	0.81		
	B4-1531换	砖、混凝土结构明配 刚性阻燃管公称口径(mm以内)20	100m	0.1295	1244.89	611.25	377.09	13.47	162.05	81.03		
40	030411004001	照明线路 BV-2.5mm ² 1.敷设方式:管内普通敷设 2.3C认证 IS09000认证	m	26.29	3.64	0.58	2.83		0.15	0.08		
	B4-1564换	管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面(mm ² 以内) 2.5	100m单 线	0.2629	363.95	57.80	283.66		14.99	7.50		
41	030411004002	照明线路 BV-4mm ² 1.敷设方式:管内普通敷设 2.3C认证 IS09000认证	m	12.56	5.26	0.55	4.50		0.14	0.07		
	B4-1565换	管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面(mm ² 以内) 4	100m单 线	0.1256	526.03	55.06	449.55		14.28	7.14		

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)

简易计税法的增值税为应纳税增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)

综合单价分析表

(适用于单价合同)

工程名称:石卡镇翰平村吴屋屯污水处理项目

第13页 共32页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
		B4 防雷接地工程										
42	030409005001	接闪带 1. 热镀锌圆钢 φ10, 支高安装	m	9.35	31.60	11.34	13.22	1.89	3.43	1.72		
	B4-1230换	避雷网安装 沿坡屋面、屋脊敷设	10m	0.935	316.03	113.37	132.26	18.92	34.32	17.16		
43	030409006001	接闪杆 φ12热镀锌圆钢 H=0.5米	根	2	21.35	7.49	7.60	2.41	2.57	1.28		
	B4-1266换	避雷针安装 避雷网上(针长1m以内)	根	2	21.35	7.49	7.60	2.41	2.57	1.28		
44	030409003001	避雷引下线 1. 利用钢筋混凝土柱内主钢筋焊接	m	5.00	13.39	6.08	0.72	3.04	2.37	1.18		
	B4-1225	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	10m	0.500	133.80	60.76	7.17	30.40	23.65	11.82		
铺装、设备基础工程												
		分部分项工程										
	1.	土石方工程										
45	040101003001	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2.8米		162.39	18.78	9.36		6.22	1.87	0.78	0.55	

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)

简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)

综合单价分析表

（适用于单价合同）

工程名称:石卡镇翰平村吴屋屯污水处理项目

第14页 共32页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
		3. 部位:设备基础开挖										
	C1-0002	人工挖土方 三类土	100	0.1624	10845.91	9000.01			1080.00	450.00	315.90	
	C1-0019	挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量0.4m3 装车 三类土	1000	0.14615	8806.66	400.00		6907.83	876.94	365.39	256.50	
46	040103001001	回填土方 1. 密实度:按设计要求 2. 填方材料品种:土方		42.19	17.32	0.60	0.08	13.70	1.72	0.72	0.50	
	C1-0117换	沟槽(台、井背)液压打夯机回填 土	100	0.4219	1731.78	60.48	8.17	1369.58	171.61	71.50	50.44	
47	040103001002	细砂回填 1. 密实度:按设计要求 2. 填方材料品种:细砂		59.89	285.30	0.60	263.03	11.33	1.43	0.60	8.31	
	C1-0115换	沟槽(台、井背)液压打夯机回填 砂	100	0.5989	28530.71	60.48	26302.80	1133.47	143.27	59.70	830.99	
48	040103001003	回填种植土 1. 厚度: 300mm		13.67	79.10	29.57	35.70		7.69	3.84	2.30	
	D1-443	人工回填 种植土		13.67	79.10	29.57	35.70		7.69	3.84	2.30	
49	040103002001	余方弃置		120.20	27.92			23.17	2.78	1.16	0.81	

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)

简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)

综合单价分析表

(适用于单价合同)

工程名称:石卡镇翰平村吴屋屯污水处理项目

第15页 共32页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
		1. 废弃料品种:三类土 2. 运距1km:暂按5km										
	C1-0143换	自卸汽车运土方(运距1km内) 4.5t[实际5]	1000	0.12020	27924.98			23172.33	2780.68	1158.62	813.35	
	3.	道路、铺装工程										
50	040305001001	细砂垫层 1. 厚度: 300mm 2. 部位: 设备基础垫层		7.80	336.14	44.70	263.73	0.35	11.71	5.86	9.79	
	C1-0171换	垫层 砂	10	0.780	3361.34	447.00	2637.30	3.46	117.12	58.56	97.90	
51	040305001002	卵石垫层 1. 厚度: 150mm 2. 部位: 设备基础垫层		3.37	251.83	68.90	147.96	0.54	18.06	9.03	7.34	
	C1-0170换	垫层 卵石	10	0.337	2518.21	689.00	1479.60	5.43	180.55	90.28	73.35	
52	040305001003	混凝土垫层 1. 厚度: 150mm C20混凝土 2. 部位: 设备基础垫层		3.37	474.23	33.00	413.82	0.52	8.72	4.36	13.81	

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)

简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)

综合单价分析表

(适用于单价合同)

工程名称:石卡镇翰平村吴屋屯污水处理项目

第16页 共32页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	C1-0172换	垫层 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C20}	10	0.337	4742.25	330.00	4138.25	5.17	87.14	43.57	138.12	
53	040202011001	150厚级配碎石 1.素土夯实 2.150厚级配碎石 3.部位:光伏板平台	m ²	8.66	41.06	4.67	25.28	5.82	2.73	1.36	1.20	
	C2-0130	人行道整形碾压	100m ²	0.0866	436.99	254.10		51.12	79.36	39.68	12.73	
	C2-0021换	级配碎石摊铺 厚20cm[实际15]	100m ²	0.0866	3668.75	212.60	2528.25	531.03	193.34	96.67	106.86	
54	040305001004	200mm厚C20混凝土 1.部位:光伏板平台		1.73	474.23	33.00	413.83	0.51	8.72	4.36	13.81	
	C1-0172换	垫层 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C20}	10	0.173	4742.25	330.00	4138.25	5.17	87.14	43.57	138.12	
55	040204002001	200*100*60透水砖汀步 1.素土夯实 2.200*100*60透水砖,细砂扫缝(平铺)	m ²	5.94	112.26	28.86	68.02	0.62	7.66	3.83	3.27	
	C2-0130	人行道整形碾压	100m ²	0.0594	436.99	254.10		51.12	79.36	39.68	12.73	
	C2-0141换	预制混凝土块料 水泥砂浆垫层 每块面积 0.05m ² 内	100m ²	0.0594	10788.88	2631.50	6802.09	10.62	686.95	343.48	314.24	

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)

简易计税法的增值税为应纳税增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)

综合单价分析表

（适用于单价合同）

工程名称:石卡镇翰平村吴屋屯污水处理项目

第17页 共32页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	6.	管网工程										
56	040504002001	混凝土格栅池 1. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层 2. 底板, 池壁混凝土强度等级:C25混凝土 3. 抹面要求:20厚1:3水泥砂浆抹灰 4. 含挖土、回填、运土	座	1	4120.09	1072.91	2231.54	225.42	315.77	154.45	120.00	
	C1-0019	挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量0.4m ³ 装车 三类土	1000	0.00832	8806.66	400.00		6907.83	876.94	365.39	256.50	
	C1-0113换	沟槽(台、井背)手扶振动压实机回填 土	100	0.0442	2239.45	1512.00	8.17	339.32	222.16	92.57	65.23	
	C1-0143换	自卸汽车运土方(运距1km内) 4.5t[实际5]	1000	0.00390	27924.98			23172.33	2780.68	1158.62	813.35	
	C5-0968换	非定型井垫层 混凝土{换:预拌普通混凝土 C15}	10	0.034	4762.14	362.20	4112.61	5.30	95.55	47.78	138.70	
	C5-0996换	非定型井现浇混凝土 现浇混凝土井 井底板{换:预拌普通混凝土 C25}	10	0.050	5320.17	563.90	4374.20	5.17	147.96	73.98	154.96	
	C6-0050换	现浇混凝土池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 20cm 以内{换:预拌普通混凝土 C25}	10	0.139	5140.19	522.00	4257.83	5.09	137.04	68.52	149.71	
	C6-0604	现浇混凝土模板 池壁(隔墙)模板 矩形池壁 木模	100m ²	0.1392	7320.12	2987.90	2418.06	385.37	877.05	438.53	213.21	

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)

简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)

综合单价分析表

(适用于单价合同)

工程名称:石卡镇翰平村吴屋屯污水处理项目

第18页 共32页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	C3-0358	钢筋制作、安装 φ10以内	t	0.220	5482.25	950.00	3887.19	33.14	304.77	147.47	159.68	
	C5-0975	非定型井抹灰 砖墙20mm 井内侧	100m ²	0.0866	5444.29	3057.30	1028.04	5.78	796.40	398.20	158.57	
57	040504001001	砖砌出水池 1. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层 2. 底板混凝土强度等级:150mm厚C25混凝土 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5浆砌筑MU10烧结多孔砖 4. 勾缝、抹面要求:20厚1:3水泥砂浆 5. 含挖土、回填、运土	座	1	970.42	310.06	422.89	83.88	84.40	40.91	28.28	
	C1-0019	挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量0.4m3 装车 三类土	1000	0.00405	8806.66	400.00		6907.83	876.94	365.39	256.50	
	C1-0113换	沟槽(台、井背)手扶振动压实机回填 土	100	0.0291	2239.45	1512.00	8.17	339.32	222.16	92.57	65.23	
	C1-0143换	自卸汽车运土方(运距1km内) 4.5t[实际5]	1000	0.00195	27924.98			23172.33	2780.68	1158.62	813.35	
	C5-0968	非定型井垫层 混凝土{预拌普通混凝土 C15}	10	0.014	4762.14	362.20	4112.61	5.30	95.55	47.78	138.70	
	C5-0968换	非定型井垫层 混凝土{换:预拌普通混凝土 C25}	10	0.022	4972.26	362.20	4316.61	5.30	95.55	47.78	144.82	
	C5-0975	非定型井抹灰 砖墙20mm 井内侧	100m ²	0.0380	5444.29	3057.30	1028.04	5.78	796.40	398.20	158.57	

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)

简易计税法的增值税为应纳税额(各项费用的价格包含增值税进项税额)

综合单价分析表

(适用于单价合同)

工程名称:石卡镇翰平村吴屋屯污水处理项目

第19页 共32页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	C5-0970	非定型井砌筑 砖砌 矩形	10	0.070	6173.79	1931.70	3300.46	6.08	503.82	251.91	179.82	
绿化工程												
		分部分项工程										
	1.	绿化工程										
58	050102012001	铺种草皮 1.草皮种类:马尼拉草 2.养护期:6个月	m²	55.67	39.49	12.57	14.09	5.26	4.28	2.14	1.15	
	D1-439换	草坪 满铺草坪	10m²	5.567	216.17	36.15	129.96	22.61	14.10	7.05	6.30	
	D1-526换	草坪	10m²	5.567	178.72	89.59	10.92	29.96	28.69	14.35	5.21	
铁栅栏												
		分部分项工程										
		A.1 土(石)方工程										
59	010101004001	挖基坑土方 1.土壤类别:三类土 2.开挖方式:人机配合开挖		7.28	13.02	3.51		8.32	0.93	0.26		

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)

简易计税法的增值税为应纳税额(各项费用的价格包含增值税进项税额)

综合单价分析表

（适用于单价合同）

工程名称:石卡镇翰平村吴屋屯污水处理项目

第20页 共32页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
		3. 挖土深度: 2.0m以内 4. 含起步运距1公里										
	A1-161	液压挖掘机挖土 斗容量1.25 自卸汽车运土(运距1km以内) 15t	1000	0.00655	10651.38	432.00		9241.40	764.20	213.78		
	A1-9	人工挖沟槽(基坑) 三类土 深 2m以内	100	0.0073	3437.46	3117.60		4.24	246.63	68.99		
60	010103001002	回填方 1. 填方来源、运距:场内调配 2. 密实度:不小于0.94		5.29	5.99	2.27		3.17	0.43	0.12		
	A1-82	人工回填土 夯填	100	0.0053	2347.95	1879.20		253.16	168.46	47.13		
	A1-105	挖掘机回填 土	100	0.0476	404.10	43.20		323.80	28.99	8.11		
61	桂010103003002	土(石)方运输增(减) m3·km 工程量暂按增运1公里计算, 结算按实际调整	· km	1.99	1.88			1.71	0.13	0.04		
	A1-174	自卸汽车运土方(每增加1km运距) 12t	1000	0.00199	1880.05			1707.43	134.89	37.73		
		A.3 砌筑工程										
62	010401004002	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结多孔砖		0.64	557.44	149.71	344.99	3.85	46.02	12.87		

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)

简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)

综合单价分析表

(适用于单价合同)

工程名称:石卡镇翰平村吴屋屯污水处理项目

第21页 共32页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
		2. 墙体厚度:400mm 3. 墙体类型: 污水站大门 4. 砂浆种类、强度等级:M7.5混合砂浆										
	A3-11换	混水砖墙 多孔砖240×115×90 墙体厚度 24cm{换:水泥石灰砂浆中砂M7.5}	10	0.064	5574.41	1497.11	3449.92	38.48	460.22	128.68		
63	010404001001	碎石垫层 1. 碎石垫层		0.84	276.52	57.46	196.18	0.61	17.40	4.87		
	A3-98换	砾(碎)石垫层 干铺	10	0.084	2765.15	574.56	1961.78	6.12	174.03	48.66		
64	010403001001	片石基础 1. 片石基础, M10砂浆砌筑		1.15	422.21	91.57	284.19	8.19	29.90	8.36		
	A3-73换	毛石基础{换:水泥石灰砂浆中砂M10}	10	0.115	4222.10	915.71	2841.87	81.93	298.99	83.60		
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程										
65	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类:非泵商品砼 2. 混凝土强度等级:C25		0.16	537.70	80.96	424.48	0.87	24.53	6.86		

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)

简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)

综合单价分析表

(适用于单价合同)

工程名称:石卡镇翰平村吴屋屯污水处理项目

第22页 共32页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	A4-7换	独立基础 混凝土{换:碎石 GD40 商品普通砼 C25[商品砼]}	10	0.016	5376.92	809.64	4244.77	8.68	245.25	68.58		
66	010507005001	压顶 1. 混凝土种类:非泵商品砼 2. 混凝土强度等级:C25		0.11	680.96	176.13	437.28		52.79	14.76		
	A4-53换	混凝土 压顶、扶手{换:碎石 GD40 商品普通砼 C25[商品砼]}	10	0.011	6809.52	1761.26	4372.82		527.85	147.59		
	10.	A.10 墙、柱面工程										
67	011202001001	柱、梁面一般抹灰 1. 20厚1:3水泥砂浆	m ²	6.40	52.48	31.52	10.24	0.48	8.00	2.24		
	A10-31换	独立混凝土柱、梁 水泥砂浆 圆形、多边形 (12+8)mm{换:水泥砂浆 1:3}	100m ²	0.0640	5247.51	3152.16	1023.72	48.41	799.50	223.72		
	12.	A.12 门窗工程										
68	桂010802006001	不锈钢格栅门 1. 污水站大门	m ²	3.20	431.21	31.50	389.42	0.17	7.91	2.21		
	A12-49	不锈钢格栅门	100m ²	0.0320	43121.77	3150.18	38941.58	17.35	791.25	221.41		
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程										

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)

简易计税法的增值税为应纳税增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)

综合单价分析表

(适用于单价合同)

工程名称:石卡镇翰平村吴屋屯污水处理项目

第23页 共32页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
69	011407001003	满刮腻子 1. 刮腻子2遍	m ²	8.32	17.61	10.09	4.29		2.52	0.71		
	A13-208	外墙防水腻子 二遍	100m ²	0.0832	1760.05	1008.81	428.72		252.00	70.52		
70	011407001004	米黄色乳胶漆 1. 两遍米黄色乳胶漆	m ²	8.32	36.16	15.00	15.25	0.84	3.96	1.11		
	A13-220	外墙喷乳胶漆 水性 墙、柱面	100m ²	0.0832	3615.96	1499.85	1525.19	84.43	395.75	110.74		
	14.	A.14 其他装饰工程										
71	011503001001	铁栅栏杆 1. 立柱: 2.0厚 60铁方通, 面喷白色漆 2. 横杆: 1.2厚40*40铁方通, 面喷蓝色漆 3. 小立柱: 1.0厚 20铁方通, 面喷白色漆	m	39.50	299.34	37.01	250.50		9.24	2.59		
	A14-144换	铸铁花件围墙栏杆	10m	3.950	2923.43	325.71	2493.59		81.36	22.77		
	A13-185	醇酸磁漆 金属面 二遍	100m ²	0.2884	958.19	607.86	156.00		151.84	42.49		
		单价措施项目										
	011702	混凝土模板及支架(撑)										

注: 一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)

简易计税法的增值税为应纳税额(各项费用的价格包含增值税进项税额)

综合单价分析表

(适用于单价合同)

工程名称:石卡镇翰平村吴屋屯污水处理项目

第24页 共32页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
72	011702001001	独立基础 胶合板模板 木支撑	m ²	3.20	45.60	24.74	10.76	0.44	7.55	2.11		
	A17-14	独立基础 胶合板模板 木支撑	100m ²	0.0320	4560.40	2474.37	1076.02	44.16	754.80	211.05		
73	011702025001	小型构件 木模板木支撑	m ²	1.20	81.71	38.93	26.60	0.90	11.94	3.34		
	A17-120	小型构件 木模板木支撑	100m ²	0.0120	8169.67	3892.82	2659.95	89.63	1193.54	333.73		
排水工程												
		分部分项工程										
		挖除破损旧路										
74	041001001001	岩石破碎机拆除路面厚20cm 1. 部位;路面	m ²	784.03	17.03	0.75		11.14	3.09	1.55	0.50	
	C1-0409换	拆除水泥混凝土路面 岩石破碎机拆除 厚度15cm[实际20]	100m ²	7.8403	1701.76	74.75		1113.88	309.04	154.52	49.57	
75	041001003001	拆除基层 1. 部位;路面 2. 级配碎石底基层厚15cm		117.60	6.47	0.76		4.61	0.64	0.27	0.19	
	C1-0097	履带式液压挖掘机挖石碴 装车	1000	0.11760	6465.79	760.00		4605.36	643.84	268.27	188.32	
76	040103002002	余方弃置		117.60	22.13			18.37	2.20	0.92	0.64	

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)

简易计税法的增值税为应纳税额(各项费用的价格包含增值税进项税额)

综合单价分析表

（适用于单价合同）

工程名称:石卡镇翰平村吴屋屯污水处理项目

第25页 共32页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
		1. 废弃料品种:废渣 2. 运距: 暂按5km										
	C1-0150换	自卸汽车运石方(运距1km内) 12t[实际5]	1000	0.11760	22143.30			18374.66	2204.96	918.73	644.95	
77	040103002003	余方弃置 1. 废弃料品种:砼路面 2. 运距: 暂按5km		156.81	28.61	0.76		22.98	2.85	1.19	0.83	
	C1-0097	履带式液压挖掘机挖石渣 装车	1000	0.15681	6465.79	760.00		4605.36	643.84	268.27	188.32	
	C1-0150换	自卸汽车运石方(运距1km内) 12t[实际5]	1000	0.15681	22143.30			18374.66	2204.96	918.73	644.95	
	3.	道路工程										
78	040202011002	150碎石垫层	m ²	784.03	36.82	2.13	25.28	5.40	1.96	0.98	1.07	
	C2-0021换	级配碎石摊铺 厚20cm[实际15]	100m ²	7.8403	3681.42	212.60	2528.25	539.88	195.64	97.82	107.23	
79	040203007001	水泥混凝土 1. 200mmC25混凝土	m ²	784.03	120.45	13.61	96.76	0.91	3.77	1.89	3.51	
	C2-0115换	水泥混凝土路面 厚度22cm[实际20]{换:预拌普通混凝土 C25}	100m ²	7.8403	10775.98	699.10	9425.11	46.95	193.97	96.99	313.86	
	C2-0123	锯缝机锯缝 缝深(cm) 5	100m	1.5921	1305.48	729.50	173.24	57.71	204.67	102.34	38.02	

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)

简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)

综合单价分析表

(适用于单价合同)

工程名称:石卡镇翰平村吴屋屯污水处理项目

第26页 共32页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	C2-0125	沥青玛蹄脂填缝 缝深(cm) 5	100m	1.5921	1029.50	389.60	457.96		101.30	50.65	29.99	
	C2-0128	刻防滑条	100m ²	7.8403	593.06	295.00	120.87	32.28	85.09	42.55	17.27	
	C2-0129	清扫洗刷(扫刷)路面	100m ²	7.8403	201.21	139.50	1.44		36.27	18.14	5.86	
		雨污水土石方工程										
80	040101002001	挖沟槽土方(不装车) 1. 人机配合管沟 2. 土壤类别:三类土 3. 挖土深度:2m以内		81.21	14.27	9.36		2.48	1.42	0.59	0.42	
	C1-0002	人工挖土方 三类土	100	0.0812	10845.91	9000.01			1080.00	450.00	315.90	
	C1-0022	挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量 1.25m ³ 不装车 三类土	1000	0.07309	3807.35	400.00		2759.37	379.12	157.97	110.89	
81	040101002002	挖沟槽土方(装车) 1. 人机配合管沟 2. 土壤类别:三类土 3. 挖土深度:2m以内		1553.82	14.56	9.36		2.73	1.45	0.60	0.42	
	C1-0002	人工挖土方 三类土	100	1.5538	10845.91	9000.01			1080.00	450.00	315.90	

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)

简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)

综合单价分析表

(适用于单价合同)

工程名称:石卡镇翰平村吴屋屯污水处理项目

第27页 共32页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	C1-0025	挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量 1.25m ³ 装车 三类土	1000	1.39844	4139.43	400.00		3034.92	412.19	171.75	120.57	
82	040103002004	余方弃置 1. 土壤类别:三类土 2. 弃土方运距: 5km		1553.82	15.10			12.53	1.50	0.63	0.44	
	C1-0144换	自卸汽车运土方(运距1km内) 12t[实际5]	1000	1.55382	15099.22			12529.44	1503.53	626.47	439.78	
83	040103001004	回填土方 1. 密实度:90% 2. 填方材料品种:土		81.21	5.96	0.50	0.08	4.38	0.59	0.24	0.17	
	C1-0121换	沟槽(台、井背)振动压路机回填 土	100	0.8121	596.68	50.40	8.17	437.74	58.58	24.41	17.38	
84	040103001005	回填石屑 1. 密实度:95% 2. 填方材料品种:石屑		656.38	124.30	0.50	115.74	3.72	0.51	0.21	3.62	
	C1-0120换	沟槽(台、井背)振动压路机回填 石屑	100	6.5638	12430.52	50.40	11574.45	371.84	50.67	21.11	362.05	
85	040103001006	回填中粗砂 1. 密实度:95%		395.63	269.44	0.50	256.65	3.72	0.51	0.21	7.85	

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)

简易计税法的增值税为应纳税增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)

综合单价分析表

(适用于单价合同)

工程名称:石卡镇翰平村吴屋屯污水处理项目

第28页 共32页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
		2. 填方材料品种:中粗砂										
	C1-0119换	沟槽(台、井背)振动压路机回填 砂	100	3.9563	26944.10	50.40	25665.30	371.84	50.67	21.11	784.78	
86	040305001005	中粗砂垫层 1. 密实度:≥90% 2. 填方材料品种:中粗砂		270.40	344.40	51.99	259.35	1.98	14.03	7.02	10.03	
	C5-1027换	非定型管道垫层 砂	10	27.040	3443.87	519.90	2593.45	19.75	140.31	70.15	100.31	
		雨水工程										
87	040501004001	双壁波纹排水管 DN300 环刚度≥8KN/m2	m	106.00	150.44	12.65	128.48		3.29	1.64	4.38	
	C5-0120换	双壁波纹管铺设(承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 315	100m	1.0600	14654.02	1080.00	12726.00		280.80	140.40	426.82	
	C5-0240	管道闭水试验 管径(mm以内) 400	100m	1.0600	390.18	185.00	121.52	0.11	48.13	24.06	11.36	
88	040501004002	双壁波纹排水管 DN400 环刚度≥8KN/m2	m	258.00	225.20	15.45	197.16		4.02	2.01	6.56	
	C5-0121换	双壁波纹管铺设(承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 400	100m	2.5800	22128.93	1360.00	19594.00		353.60	176.80	644.53	

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)

简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)

综合单价分析表

(适用于单价合同)

工程名称:石卡镇翰平村吴屋屯污水处理项目

第29页 共32页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	C5-0240	管道闭水试验 管径(mm以内) 400	100m	2.5800	390.18	185.00	121.52	0.11	48.13	24.06	11.36	
89	040504009001	单算雨水口 铸铁水算	座	19	1273.86	362.30	732.36	0.58	94.35	47.17	37.10	
	C5-0648换	砖砌联合式雨水口 联合单算 (680x430)井深1.0m{换:预拌普通混凝土 C20 换:预拌普通混凝土 C20}	座	19	1273.86	362.30	732.36	0.58	94.35	47.17	37.10	
90	040504002002	圆形混凝土雨水检查井 Φ700重型球墨铸铁井盖	座	10	3406.76	669.95	2343.54	17.37	184.86	91.81	99.23	
	C5-0968	非定型井垫层 混凝土{预拌普通混凝土 C15}	10	0.230	4762.14	362.20	4112.61	5.30	95.55	47.78	138.70	
	C5-2481	现浇混凝土模板 混凝土基础垫层 复合木模	10m ²	0.691	616.49	325.00	123.06	17.06	88.94	44.47	17.96	
	C5-0973换	非定型井砌筑 井底流槽 混凝土{换:预拌普通混凝土 C30}	10	0.090	5216.92	415.20	4480.76	5.09	109.28	54.64	151.95	
	C5-0977	非定型井抹灰 砖墙20mm 流槽	100m ²	0.0160	4737.25	2569.20	1020.05	5.78	669.49	334.75	137.98	
	C5-0996换	非定型井现浇混凝土 现浇混凝土井 井底板{换:预拌普通混凝土 C30}	10	0.400	5425.23	563.90	4476.20	5.17	147.96	73.98	158.02	
	C5-2481	现浇混凝土模板 混凝土基础垫层 复合木模	10m ²	1.005	616.49	325.00	123.06	17.06	88.94	44.47	17.96	
	C5-0998换	非定型井现浇混凝土 现浇混凝土井 井身{换:预拌普通混凝土 C30}	10	1.340	5549.44	663.70	4458.19	5.09	173.89	86.94	161.63	

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)

简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)

综合单价分析表

(适用于单价合同)

工程名称:石卡镇翰平村吴屋屯污水处理项目

第30页 共32页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	C5-2491	现浇混凝土模板 圆形井室 木模	10m ²	1.849	1837.07	956.00	433.90	14.98	252.45	126.23	53.51	
	C5-1015	现浇混凝土井筒{预拌普通混凝土 C30}	10	0.063	7630.10	1118.50	5828.33	17.85	295.45	147.73	222.24	
	C5-2491	现浇混凝土模板 圆形井室 木模	10m ²	1.256	1837.07	956.00	433.90	14.98	252.45	126.23	53.51	
	C5-1000换	非定型井井盖(算)制作 井盖(算)制作 井圈{换:预拌普通混凝土 C30}	10	0.013	5517.23	650.50	4448.80	2.54	169.79	84.90	160.70	
	C5-2502	预制混凝土模板 井圈 复合木模	10m ²	0.251	633.36	385.00	69.17	7.62	102.08	51.04	18.45	
	C5-1004	非定型井井盖(算)安装 井盖、井算安装 检查井铸铁井盖、座{预拌普通混凝土 C30}	10套	1.0	7455.52	581.30	6430.36		151.14	75.57	217.15	
	C3-0359	钢筋制作、安装 φ10以上	t	1.398	5285.46	820.00	3846.04	60.46	272.94	132.07	153.95	
	B-	无盖检查井应急安全警示装置	个	10	51.50		50.00				1.50	
		污水工程										
91	040501004003	双壁波纹管 DN300 环刚度≥8KN/m ²	m	646.00	150.44	12.65	128.48		3.29	1.64	4.38	
	C5-0120换	双壁波纹管铺设(承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 315	100m	6.4600	14654.02	1080.00	12726.00		280.80	140.40	426.82	
	C5-0240	管道闭水试验 管径(mm以内) 400	100m	6.4600	390.18	185.00	121.52	0.11	48.13	24.06	11.36	
92	040504002003	圆形混凝土污水检查井	座	19	3549.17	682.87	2462.87	17.78	188.61	93.66	103.38	

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)

简易计税法的增值税为应纳税增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)

综合单价分析表

(适用于单价合同)

工程名称:石卡镇翰平村吴屋屯污水处理项目

第31页 共32页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
		Φ700重型球墨铸铁井盖										
	C5-0968	非定型井垫层 混凝土{预拌普通混凝土 C15}	10	0.437	4762.14	362.20	4112.61	5.30	95.55	47.78	138.70	
	C5-2481	现浇混凝土模板 混凝土基础垫层 复合木模	10m ²	1.313	616.49	325.00	123.06	17.06	88.94	44.47	17.96	
	C5-0973换	非定型井砌筑 井底流槽 混凝土{换:预拌普通混凝土 C30}	10	0.171	5216.92	415.20	4480.76	5.09	109.28	54.64	151.95	
	C5-0977	非定型井抹灰 砖墙20mm 流槽	100m ²	0.0171	4737.25	2569.20	1020.05	5.78	669.49	334.75	137.98	
	C5-0996换	非定型井现浇混凝土 现浇混凝土井 井底板{换:预拌普通混凝土 C30}	10	0.760	5425.23	563.90	4476.20	5.17	147.96	73.98	158.02	
	C5-2481	现浇混凝土模板 混凝土基础垫层 复合木模	10m ²	1.909	616.49	325.00	123.06	17.06	88.94	44.47	17.96	
	C5-0998换	非定型井现浇混凝土 现浇混凝土井 井身{换:预拌普通混凝土 C30}	10	3.002	5549.44	663.70	4458.19	5.09	173.89	86.94	161.63	
	C5-2491	现浇混凝土模板 圆形井室 木模	10m ²	4.066	1837.07	956.00	433.90	14.98	252.45	126.23	53.51	
	C5-1015	现浇混凝土井筒{预拌普通混凝土 C30}	10	0.089	7630.10	1118.50	5828.33	17.85	295.45	147.73	222.24	
	C5-2491	现浇混凝土模板 圆形井室 木模	10m ²	1.790	1837.07	956.00	433.90	14.98	252.45	126.23	53.51	
	C5-1000换	非定型井井盖(算)制作 井盖(算)制作 井圈{换:预拌普通混凝土 C30}	10	0.018	5517.23	650.50	4448.80	2.54	169.79	84.90	160.70	
	C5-2502	预制混凝土模板 井圈 复合木模	10m ²	0.358	633.36	385.00	69.17	7.62	102.08	51.04	18.45	

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)

简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)

综合单价分析表

(适用于单价合同)

工程名称:石卡镇翰平村吴屋屯污水处理项目

第32页 共32页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	C5-1004	非定型井井盖(算)安装 井盖、井算安装 检查井 铸铁井 盖、座(预拌普通混凝土 C30)	10套	1.9	7455.52	581.30	6430.36		151.14	75.57	217.15	
	C3-0359	钢筋制作、安装 φ10以上	t	2.782	5285.46	820.00	3846.04	60.46	272.94	132.07	153.95	
	B-	无盖检查井应急安全警示装置	个	19	51.50		50.00				1.50	
		单价措施项目										
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用										
93	041106001001	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3以外	台·次	1	1467.67	100.00	176.64	798.04	233.49	116.75	42.75	
	C1-0506	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3以外	台次	1	1467.67	100.00	176.64	798.04	233.49	116.75	42.75	
94	041106001002	大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw以内	台·次	1	1326.33	100.00	143.07	723.48	214.10	107.05	38.63	
	C1-0512	大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw以内	台次	1	1326.33	100.00	143.07	723.48	214.10	107.05	38.63	
95	041106001003	大型机械场外运输费 压路机	台·次	1	1200.78	100.00	110.80	659.00	197.34	98.67	34.97	
	C1-0514	大型机械场外运输费 压路机	台次	1	1200.78	100.00	110.80	659.00	197.34	98.67	34.97	

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)

简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)

总价措施项目清单与计价表

工程名称:石卡镇翰平村吴屋屯污水处理项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
设备间_建筑工程					650.23	
—		建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法			650.23	
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (8406.86+1768.72)	5.75	585.10	
2	桂011801002001	检验试验配合费		0.10	10.18	
3	桂011801003001	雨季施工增加费		0.49	49.86	
4	桂011801004001	工程定位复测费		0.05	5.09	
设备间-电气安装工程					112.82	
—		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法			112.82	
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费) (474.72+65.19+0+0)	12.00	64.79	
2	桂031401002001	检验试验配合费		0.50	2.70	
3	桂031401003001	雨季施工增加费		4.00	21.60	
10	桂031401010001	脚手架搭拆费			23.73	
铺装、设备基础工程					1566.90	
—		市政综合工程简易计税法			1566.90	
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费) (4329.42+5422.21+0+0)	12.00	1205.31	
2	桂041201002001	检验试验配合费		0.30	30.13	
3	桂041201003001	雨季施工增加费		3.00	301.33	
4	桂041201004001	工程定位复测费		0.30	30.13	
绿化工程					61.34	

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:石卡镇翰平村吴屋屯污水处理项目

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
一		2021绿化工程简易计税法			61.34	
1	桂050501001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费) (699.77+292.82+0+0)	4.00	40.89	
3	桂050501003001	雨季施工增加费		2.00	20.45	
铁栅栏					944.98	
一		建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法			944.98	
1	桂011801001003	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (14593.74+194.73)	5.75	850.34	
2	桂011801002003	检验试验配合费		0.10	14.79	
3	桂011801003003	雨季施工增加费		0.49	72.46	
4	桂011801004003	工程定位复测费		0.05	7.39	
排水管工程					21664.48	
一		市政综合工程简易计税法			21664.48	
1	桂041201001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费) (83122.45+49227.05+300+2180.52)	12.00	16664.99	
2	桂041201002002	检验试验配合费		0.30	416.62	
3	桂041201003002	雨季施工增加费		3.00	4166.25	
4	桂041201004002	工程定位复测费		0.30	416.62	
合 计					25000.75	

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:石卡镇翰平村吴屋屯污水处理项目

第1页 共2页

序号	项目名称	金额(元)	备注
设备间_建筑工程		24.38	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	24.38	分部分项工程费及措施项目费
设备间-电气安装工程		3.87	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	3.87	分部分项工程费及措施项目费
设备工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价		分部分项工程费及措施项目费
铺装、设备基础工程		77.75	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	77.75	分部分项工程费及措施项目费
绿化工程		4.52	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

税前项目清单与计价表

工程名称:石卡镇翰平村吴屋屯污水处理项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
					单价	合价
设备间_建筑工程					739.80	
1	011407001002	外墙面喷(刷)涂料 水性弹性外墙涂料 国产 一底二涂 平涂, 保质10	m ²	20.55	36.00	739.80
设备工程					101682.00	
2	04B001	水量调节罐 1. 材质: 玻璃钢; 尺寸: $\phi 1.8 \times 4m$; 2. 规格: V=9T, 材质: 玻璃钢, 壁厚 $\geq 12mm$, 初始环刚度 $\geq 10000N/m^2$; 3. 2级液位控制器1套: 高液位报警、低液位保护, 开关量信号; 4. 污水提升泵2台: 切割式潜污泵, 材质: 304不锈钢; 流量: 3m ³ /h; 扬程: 13m; 功率: 370W 220V 带合金切刀片; 5. 格栅1套: 材质: 玻璃钢材质; 尺寸: 800*800mm, B=40mm; 6. 流量控制装置1套: 计量设施: DN50电磁流量计, 316L电极四氟衬里, 4~20mA; 5. 安装方式: 埋地安装	个	1	9349.00	9349.00
3	04B002	微动力一体化污水处理设备 1. 材质: 高强度FRP; 容积: 40m ³ ; 壁厚10mm 2. 尺寸: $\phi 1.8 \times 6m$; 壁厚 $\geq 12mm$ 3. 处理量: 30m ³ /d, 初始环刚度 $\geq 10000N/m^2$; 4. 高效生物填料: 高效仿生水草辫带式生物填料; 尺寸: $\phi 50$; 材质: 合成纤维+聚丙烯 5. 污泥回填装置1套: 脉冲气提污泥回流; 污泥回流量1m ³ /h; 污泥管径DN40, 供气管径: DN25 6. 微孔曝气器9套: 平面盘式微孔曝气器; 尺寸: $\phi 215mm$, 工作气量1.5~3m ³ /h; 材质: EPDM; 曝气效率: 27~35% 7. 曝气气泵1套: 电磁隔膜气泵HJB-550; 功率: 420W 220V; 气量: 500L/min; 额定压力: 50kPa 8. 溢流堰1套: 沉淀池溢流三角堰; 尺寸: 1300mm $\times$ 150mm $\times$ 100mm; 材质: PP焊接 9. 出水水质: 满足广西壮族自治区地方标准《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》(DB45/ 2413-2021) 中二级标准要求。 10. 安装方式: 埋地安装	个	1	37396.00	37396.00

注: 税前项目包含除增值税以外的所有费用。

税前项目清单与计价表

工程名称:石卡镇翰平村吴屋屯污水处理项目

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
					单价	合价
4	04B003	紫外消毒系统 1. 紫外消毒装设备 2. 处理能力: 30m3/d 3. 材质: 304不锈钢, 一体式 4. 功率: 65W	套	1	2560.00	2560.00
5	04B004	AI智能控制设备箱 1. 材质: 碳钢烤漆 2. 控制装置: 内置配套设备、智能控制系统、大数据物联网模块, 内置胶体电池, 工频逆控一体机, 2kW, AC220V 3. 尺寸: B×L×H= 900×1500×1600mm	套	1	8325.00	8325.00
6	04B005	大数据智慧平台 1. 远程控制终端支持: 包括PC端、手机端小程序, 具备设备实时监控、远程控制、报警推送等功能。 2. 硬件设备: ①数据采集物联网模块: 阿里云, 蓝蜂, ②速控云边缘计算模块: 华为, 蓝蜂 ③分布式数据库存储系统: 华为高斯, mysql ④大数据云服务器: 华为云, 阿里云 ⑤图像识别: 海康威视工业级数据采集摄像头, 萤石云AI识别摄像头 ⑥AI算法: 智能曝气算法, 设备预测性维护算法, 数据处理与分析	套	1	7434.00	7434.00
7	04B006	光伏发电太阳能板 1. 单晶太阳能板, 发电功率: 2000W 2. 含安装支架 3. 底部C20混凝土基础规格: 7630x1130x200mm	套	1	36618.00	36618.00
		合 计				102421.80

注: 税前项目包含除增值税以外的所有费用。

规费、增值税计价表

工程名称:石卡镇翰平村吴屋屯污水处理项目

第1页 共4页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
设备间_建筑工程				1684.53
一	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法			1684.53
1	规费	1.1+1.2+1.3		1195.04
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (2501.85+1201.22)	29.35	1086.85
1.1.1	养老保险费		17.22	637.67
1.1.2	失业保险费		0.34	12.59
1.1.3	医疗保险费		10.25	379.56
1.1.4	生育保险费		0.64	23.70
1.1.5	工伤保险费		0.90	33.33
1.2	住房公积金			1.85
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (8406.86+1768.72)	0.39	39.68
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费 (11537.62+650.23+24.38+739.8+1195.04)	3.46	489.49
2.1	增值税		3.00	424.41
2.2	城市维护建设税		0.21	29.71
2.3	教育附加费		0.09	12.73
2.4	地方教育附加费		0.06	8.49
2.5	水利建设基金		0.10	14.15
设备间-电气安装工程				222.30
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法			222.30
1	规费	1.1+1.2+1.3		150.01

规费、增值税计价表

工程名称:石卡镇翰平村吴屋屯污水处理项目

第2页 共4页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)	
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (474.72+0)	29.35	139.33	
1.1.1	养老保险费		17.22	81.75	
1.1.2	失业保险费		0.34	1.61	
1.1.3	医疗保险费		10.25	48.66	
1.1.4	生育保险费		0.64	3.04	
1.1.5	工伤保险费		0.90	4.27	
1.2	住房公积金		1.85	8.78	
1.3	工程排污费		0.40	1.90	
2	税金		分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费 (1822.52+112.82+3.87+0+150.01)	3.46	72.29
2.1	增值税			3.00	62.68
2.2	城市维护建设税	0.21		4.39	
2.3	教育附加费	0.09		1.88	
2.4	地方教育附加费	0.06		1.25	
2.5	水利建设基金	0.10		2.09	
设备工程				3518.20	
一	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法			3518.20	
1	规费	1.1+1.2+1.3			
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)	29.35		
1.1.1	养老保险费		17.22		
1.1.2	失业保险费		0.34		
1.1.3	医疗保险费		10.25		
1.1.4	生育保险费		0.64		
1.1.5	工伤保险费		0.90		
1.2	住房公积金	1.85			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)	0.39		

规费、增值税计价表

工程名称:石卡镇翰平村吴屋屯污水处理项目

第3页 共4页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费 (0+0+0+101682+0)	3.46	3518.20
2.1	增值税		3.00	3050.46
2.2	城市维护建设税		0.21	213.53
2.3	教育附加费		0.09	91.51
2.4	地方教育附加费		0.06	61.01
2.5	水利建设基金		0.10	101.68
铺装、设备基础工程				
一	市政综合工程简易计税法			
绿化工程				
一	2021绿化工程简易计税法			
铁栅栏				1413.79
一	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法			1413.79
1	规费	1.1+1.2+1.3		812.20
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (2292.45+125.89)	29.35	709.78
1.1.1	养老保险费		17.22	416.44
1.1.2	失业保险费		0.34	8.22
1.1.3	医疗保险费		10.25	247.88
1.1.4	生育保险费		0.64	15.48
1.1.5	工伤保险费		0.90	21.77
1.2	住房公积金		1.85	44.74
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (14593.74+194.73)	0.39	57.68
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费 (15596.75+944.98+33.08+0+812.2)	3.46	601.59

主要材料及价格表

工程名称:石卡镇翰平村吴屋屯污水处理项目

第1页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1	010103002	螺纹钢HRB400 10以上(综合)	t	0.296	3863.00
2	010103002	热轧带肋钢筋HRB400 C10以上(综合)	t	4.347	3612.00
3	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg	65.954	7.48
4	010310002	镀锌铁丝 Φ4	kg	4.418	7.48
5	010310006	镀锌铁丝 Φ2.1	kg	1.857	7.48
6	010310013	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	1.001	7.48
7	010902001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t	0.043	3746.00
8	010902001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t	0.224	3746.00
9	010902002	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)	t	0.011	3863.00
10	010903002	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)	kg	31.891	3.86
11	023301001	草袋	m ²	3.114	2.50
12	030183001	铁钉(综合)	kg	8.867	6.60
13	030183001	铁钉(综合)	kg	45.104	6.60
14	031311001	电焊条(综合)	kg	37.118	7.60
15	031311001	电焊条(综合)	kg	2.338	7.60
16	031313002	不锈钢电焊条 Φ3.2~4	kg	0.178	27.00
17	031321001	焊锡丝 综合	kg	0.080	9.70
18	031324001	不锈钢焊丝	kg	0.192	22.70
19	032116001	铁件(综合)	kg	249.535	6.40
20	032116001	铁件(综合)	kg	26.121	6.40
21	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t	0.881	425.00
22	040301001	砂(综合)		1.374	160.00
23	040301001	砂(综合)		0.180	206.00
24	040301003	细砂		86.305	206.00
25	040301004	中砂		1.380	212.00
26	040301005	粗砂		0.244	201.00
27	040301006	天然中(粗)砂		849.188	201.00
28	040502003	碎石 5~20mm		55.171	124.00
29	040502003	碎石 5~20mm		0.934	124.00
30	040502004	碎石 5~40mm		45.976	124.00
31	040701006	石屑		936.379	89.00
32	040902004	石灰膏		0.181	335.00
33	040904008	石粉		0.068	95.00
34	041101001	毛石(块石)		1.290	115.00
35	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块	8.395	510.00
36	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块	0.217	792.00

主要材料及价格表

工程名称:石卡镇翰平村吴屋屯污水处理项目

第2页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
37	041302002	多孔页岩砖 240×180×90	千块	0.847	1188.00
38	050102005	周转圆木		0.128	960.00
39	050102006	周转圆木(支撑)		0.285	960.00
40	050306001	周转板枋材		2.144	998.00
41	050306001	周转板枋材		0.136	998.00
42	050306002	周转枋材		0.087	998.00
43	050306002	周转枋材		0.199	998.00
44	050306003	周转板材		0.021	998.00
45	110908001.1	90系列铝合金推拉窗 洞口面积≤2m²	m²	1.023	288.00
46	112301001.1	不锈钢门	m²	1.818	450.00
47	130102001	调和漆(综合)	kg	0.030	14.20
48	130108001	醇酸磁漆(综合)	kg	4.516	9.40
49	130301001	乳胶漆	kg	0.476	16.50
50	130311003	成品腻子粉(一般型)	kg	13.804	1.10
51	130311005	耐水腻子	kg	28.407	2.00
52	130312002	大白粉	kg	0.016	0.50
53	130507001	防锈漆	kg	0.136	14.50
54	133101003	石油沥青 30#	kg	101.894	5.00
55	133101005	石油沥青 60#~100#	kg	1.084	5.80
56	133321001	自粘聚合物改性沥青防水卷材 聚酯胎基(PY)类 2.0mm厚	m²	8.319	32.10
57	133501001	防水腻子	kg	33.280	2.00
58	140101001	清油	kg	0.043	12.00
59	140301004	国V汽油 92#	kg	0.194	10.31
60	143504010	醇酸稀释剂	kg	0.493	5.00
61	143520001	隔离剂	kg	3.730	1.30
62	144101005	建筑胶	kg	2.067	2.80
63	144108001	乳白胶	kg	0.019	6.60
64	170103005	焊接钢管 DN40	m	0.303	17.97
65	170508008	不锈钢管 Φ19×0.8 304材质	m	9.188	7.50
66	170509014	不锈钢方管 □38×25×1.2 304材质	m	4.119	22.50
67	322901001	种植土		14.354	34.00
68	341101001	水		356.504	3.60
69	341101001	水		2.974	3.60
70	341101001.1	水		12.241	3.60
71	341104001	煤	t	0.025	1090.00
72	350102001	钢模板	kg	450.802	5.90