

贵港市覃塘区黄练镇中心幼儿园大董分园保教楼

项目 预算书

送审价（小写）：3013713.67 元

审定价（小写）：2924553.25 元（含建安劳保费）

（大写）：贰佰玖拾贰万肆仟伍佰伍拾叁元贰角伍分

建设单位：贵港市覃塘区黄练镇中心幼儿园（单位盖章）

评审单位：中科思成建设集团有限公司（单位盖章）

法定代表人：杨果（签字或盖章）

评审人：刘秋霞（签字并盖执业专用章）

复审人：王春平（签字并盖执业专用章）

评审时间：2025 年 7 月

总 说 明

工程名称:贵港市覃塘区黄练镇中心幼儿园大董分园保教楼项目

第1页 共1页

一、工程概况:

本工程为贵港市覃塘区黄练镇中心幼儿园大董分园保教楼项目，地址位于贵港市覃塘区黄练镇，框架结构，总建筑面积为1199.50m²。

二、本次工程计价范围:

施工图纸范围内的建筑装饰、安装及防雷工程。

三、编制依据:

- 1、《建设工程工程量清单计算规范》(GB50854~50862-2013)；《〈建设工程工程量清单计价规范〉(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则》；
- 2、2013年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》。
- 3、2015年版《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其配套费用定额；。
- 4、《广西壮族自治区建设工程费用定额》(桂建标 [2016]16号)。
- 5、《关于调整建设工程定额人工工资及有关费率的通知》(桂建标 [2023]7号)。
- 6、《关于建设工程工伤保险费计算规定的通知》（桂建管字[2008]37号）。
- 7、《关于调整2005年部分机械台班参考基价的通知》（桂造价[2009]15号）进行计价。
- 8、《调整建设工程检验试验费和检验试验配合费计取方式的通知》桂建标[2009]7号。
- 9、其他有关政策性文件。
- 10、材料价格按《贵港市建设工程造价信息》2025年第05期信息价“含税价”计价，或市场询价取定进行调整。
- 11、计价软件采用博奥云计价。
- 12、本工程采用简易计税计价方式。

四、其他说明:

单位工程投标报价汇总表

工程名称:贵港市覃塘区黄练镇中心幼儿园大董分园保教楼项目

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
大董分园保教楼项目-建筑工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
大董分园保教楼项目-安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
室外地面工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
拆除旧校门			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市覃塘区黄练镇中心幼儿园大董分园保教楼项目第1页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
大董分园保教楼项目-建筑工程							
		分部分项工程					
	1.	A.1 土（石）方工程					
1	010101001001	平整场地	m²	589.19			
2	010101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内 3. 人工+机械配合开挖	m³	49.71			
3	010101004001	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2.0m以内 3. 人工+机械配合开挖	m³	624.46			
4	010103001001	回填方	m³	530.57			
5	010103002001	余土弃置 1. 废弃料品种:余土弃置 2. 运距:1km	m³	143.60			
6	桂010103003001	土（石）方运输增（减）m3•km 1. 土（方）类别:余土弃置 2. 增运距：4km	m³•km	574.40			
7	桂010104002001	基础钎插 1. 钎插方式:机械 2. 钎插深度:5m以内	孔	175			
	3.	A.3 砌筑工程					
8	010401004001	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:页岩烧结多孔砖240*190*90 2. 墙体类型:内、外墙 3. 墙体厚度:190mm 4. 砂浆种类、强度等级:M7.5混合砂浆	m³	208.45			
9	010401004002	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:页岩烧结多孔砖240*115*90 2. 墙体类型:走廊栏杆 3. 墙体厚度:190mm 4. 砂浆种类、强度等级:M7.5混合砂浆	m³	1.92			
10	010401004003	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:页岩烧结多孔砖240*115*90 2. 墙体类型:卫生间隔墙 3. 墙体厚度:100mm 4. 砂浆种类、强度等级:M7.5混合砂浆	m³	8.17			
11	010401014001	砖砌暗沟 详见图集11ZJ901 3/7	m	81.30			
12	010401014002	厨房排水沟 详见图集07J306 4/P9	m	19.70			
13	010201001001	混凝土填充层 部位：卫生间 1. h厚C10轻骨料混凝土填充层找坡，坡向地漏（非蹲位无此项）	m³	13.17			
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市覃塘区黄练镇中心幼儿园大董分园保教楼项目

第2页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
14	010501001001	地面垫层 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m³	54.01			
15	010501001002	基础垫层 1. 混凝土种类:泵商砼 2. 混凝土强度等级:C20	m³	21.92			
16	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类:泵商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m³	74.95			
17	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类:泵商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m³	47.18			
18	010502002001	构造柱 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m³	17.03			
19	010503001001	基础梁 1. 混凝土种类:泵商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m³	42.18			
20	010503004001	反边 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m³	5.98			
21	010503005001	过梁 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m³	3.39			
22	010504001001	直形墙(女儿墙) 1. 混凝土种类:泵商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m³	10.30			
23	010505001001	有梁板 1. 混凝土种类:泵商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m³	219.83			
24	010505007001	挑檐板 1. 混凝土种类:泵商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m³	4.37			
25	010505008001	雨棚、空调板 1. 混凝土种类:泵商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m³	2.53			
26	010506001001	直形楼梯 1. 混凝土种类:泵商砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 厚度:160mm	m²	33.94			
27	010506001002	直形楼梯 1. 混凝土种类:泵商砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 厚度:120mm	m²	10.08			
28	010507001001	散水 1. 60厚C10混凝土 2. 20厚1:2.5水泥砂浆	m²	56.07			
29	010507005001	压顶 1. 混凝土种类:泵商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m³	8.30			
30	010507001002	坡道 详见图集11ZJ901 2/19	m²	85.37			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市覃塘区黄练镇中心幼儿园大董分园保教楼项目

第3页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 1: 2金刚砂防滑条 2. 20厚1:2水泥砂浆 3. 素水泥浆结合层一道 4. 100厚C10混凝土 5. 300厚3:7灰土					
31	010507001003	无障碍坡道 详见图集13ZJ301 4/19 1. 1: 2金刚砂防滑条 2. 20厚1:2水泥砂浆 3. 100厚C15混凝土 4. 150厚碎石垫层	m²	4.86			
32	010507004001	台阶 详见图集23J909 台8/1-9 1. 18厚广场砖 2. 20厚1:3水泥砂浆 3. 80厚C20混凝土 4. 300厚3:7灰土	m²	10.80			
33	桂010507011001	隔油池 做法详见: 图集07J306 2/J2 1. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面压实 2. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 35厚C25细石混凝土随打随抹 4. 3厚高聚合物改性沥青涂膜防水层 5. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 6. 150厚C25混凝土 7. 100厚C10混凝土垫层 8. 素土夯实	座	2			
34	010515001001	现浇构件圆钢筋制安 Φ 10以内	t	0.586			
35	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以内	t	23.636			
36	010515001003	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以上	t	30.747			
37	桂010515011001	砖砌体加固钢筋 绑扎	t	0.306			
38	桂010516004001	电渣压力焊接	个	564			
39	桂010516005001	直螺纹连接	个	147			
40	桂010516004002	钢筋冷挤压接头 Φ 32以内	个	88			
	7.	A.7 屋面及防水工程					
41	010901002001	屋面1(上人) ①40厚C20,内配筋 Φ 6@200X200细石混凝土刚性保护层,分割缝间距3000X3000,宽深为20,内嵌填聚乙烯泡沫棒,面嵌填7厚单组份聚氨酯建筑密封胶,缝上黏贴250宽附加卷材防水层(3mm厚CPS反应粘结型防水卷材一层) ②400g/m²聚酯无纺布一层 ③100厚绝热挤塑聚苯乙烯板,燃烧性能等级B1(另列项计算) ④1.5厚自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材二道 ⑤1.5厚单组份I型聚氨酯防水涂膜一道 ⑥基层处理剂	m²	550.35			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市覃塘区黄练镇中心幼儿园大董分园保教楼项目

第4页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		⑦20厚1:2.5水泥砂浆找平层刷基层处理剂一遍 ⑧1:8浮石混凝土(水泥焦渣)找2%坡,最薄处30厚(另列项计算) ⑨现浇钢筋砼屋面板					
42	010901002002	屋面2(不上人屋面) 部位:雨棚、楼梯屋面 ①20厚1:2.5水泥砂浆抹光,分格面积宜为1m ² ②400g/m ² 聚酯无纺布一层 ③1.5厚自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材二道 ④1.5厚单组份I型聚氨酯防水涂膜一道 ⑤20厚1:2.5水泥砂浆找平层刷基层处理剂一遍 ⑥1:8页岩陶粒混凝土找2%坡,最薄处30厚(另列项计算) ⑦ 现浇钢筋砼屋面板	m ²	90.08			
43	010902001001	卷材防水 部位:楼、地2,地3,楼2 1.3.0厚自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材一道,四周沿墙上翻250高、1200高	m ²	553.64			
44	010902002001	涂膜防水 部位:地1,楼1、地2,地3,楼2 1.1.5厚聚氨酯防水涂料,四周沿墙上翻250高、1200高	m ²	1017.24			
	8.	A.8 保温、隔热、防腐工程					
45	011001001001	保温隔热屋面 1.100厚绝热挤塑聚苯乙烯板,燃烧性能等级B1 2.1:8浮石混凝土(水泥焦渣)找2%坡,最薄处30厚(平均厚度91)	m ²	550.35			
46	011001001002	保温隔热屋面 1.1:8页岩陶粒混凝土找2%坡,最薄处30厚	m ²	90.08			
47	011001003001	无机保温砂浆内墙面 内墙2 1.20厚无机保温砂浆,分两次抹灰 2.5厚抗裂砂浆	m ²	120.63			
48	011001003002	无机保温砂浆外墙面 1.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 2.1.5厚聚氨酯防水涂料一道	m ²	806.90			
	9.	A.9 楼地面工程					
49	011102003001	防潮防滑地砖地面(地1) 部位:活动室、寝室、衣帽间、晨检室、库房、更衣室、预进间、走廊、楼梯间 1.8~14厚800X800防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆,面上撒素水泥 3.20厚1:3水泥砂浆找平 4.素水泥浆一遍	m ²	403.56			
50	011102003002	防滑地砖楼、地面(楼、地2)	m ²	103.02			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市覃塘区黄练镇中心幼儿园大董分园保教楼项目

第5页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		部位:卫生间、盥洗室 1. 8~14厚400X400防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝(湿贴) 2. 25厚1:2水泥砂浆,面上撒素水泥 3. 20厚1:3水泥砂浆找平,面上撒素水泥 4. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找平					
51	011102003003	防水防滑地砖地面(地3) 部位:加工间、分餐间、清洗间、烹饪间 1. 8~14厚600X600防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝(湿贴) 2. 25厚1:2水泥砂浆,面上撒素水泥 3. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找平 4. 素水泥浆一遍	m²	83.89			
52	011101001001	防水防潮砂浆楼、地面(楼、地4) 部位:电井 1. 20厚1:2水泥砂浆抹面压光 2. 20厚掺防水剂的防水砂浆,分层抹压. 3. 素水泥浆一遍	m²	2.62			
53	011102003004	防滑地砖隔音楼(楼1) 部位:活动室、寝室 1. 8~14厚800X800防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆,面上撒素水泥 3. 3mm厚隔音涂料 4. 素水泥浆一遍	m²	212.06			
54	011102003005	防水防滑地砖楼面(楼2) 部位:二层走廊 1. 8~14厚600X600防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝(湿贴) 2. 25厚1:2水泥砂浆,面上撒素水泥 3. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找平 4. 素水泥浆一遍	m²	120.94			
55	011106002001	防滑地砖楼面(楼3) 部位:楼梯 1. 8~14厚600X600防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 2. 楼梯踏步用专用8~14厚防滑踏步砖 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆,面上撒素水泥 4. 素水泥浆一遍	m²	42.34			
56	011102003006	防滑地砖楼面(楼4) 部位:财务室、园长、教师办公室、教具制作室、内走廊 1. 8~14厚600X600防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆,面上撒素水泥 3. 素水泥浆一遍	m²	132.77			
57	011103003001	PVC塑胶地板 1. 寝室、活动室地面增加一道2mm厚PVC塑胶地板	m²	423.73			
58	011105003001	面砖踢脚200高	m²	26.81			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市覃塘区黄练镇中心幼儿园大董分园保教楼项目

第6页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		部位:衣帽间、晨检室、财务室、园长、 教师办公室、教具制作室 1. 17厚1:3水泥砂浆 2. 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶 镶贴 4. 8~10厚面砖,水泥浆擦缝					
	10.	A.10 墙、柱面工程					
59	011201001001	外墙墙面一般抹灰 1. 15厚1:3水泥砂浆	m²	806.90			
60	桂011204007001	陶瓷面砖墙裙 部位:活动室、寝室、库房、更衣室,预 进间、内外走廊两侧、楼梯间 1. 刷素水泥浆一遍(内掺水中3~5%的白 乳胶) 2. 15厚1:3水泥砂浆 3. 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%白乳胶 镶贴。 4. 4~5厚陶瓷面砖(300×600,中 档),白水泥砂浆擦缝。	m²	541.17			
61	桂011204007002	陶瓷面砖墙面 部位:卫生间、盥洗室、加工间、清洗 间、烹饪间、分餐间的整体墙面 1. 15厚1:3水泥砂浆 2. 3厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 4. 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%白乳胶 镶贴。 5. 4~5厚陶瓷面砖(300×600,中 档),白水泥砂浆擦缝。	m²	662.74			
62	011201001002	普通砂浆抹灰 部位:内墙3 1. 15厚1:1:6水泥石灰砂浆 2. 5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆	m²	818.01			
63	011201001003	水泥油墙面 部位:内墙4 1. 20厚1:3水泥砂浆,分两次抹灰 2. 2厚水泥油,抛光磨平	m²	210.83			
64	011201001004	镀锌钢丝网墙面 部位:内墙5(走廊两侧、楼梯间、柱墙 衔接处等的墙面) 1. 15厚1:1:6水泥石灰砂浆 2. 5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 3. 镀锌钢丝网	m²	217.83			
65	011202001001	柱、梁面一般抹灰 部位:内墙3 1. 15厚1:1:6水泥石灰砂浆 2. 5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆	m²	21.22			
66	桂011201005001	墙面钉(挂)网	m²	346.57			
67	桂011201005002	内墙面钉(挂)网增加人工费	m²	306.06			
68	桂011201005003	外墙面钉(挂)网增加人工费	m²	230.92			
	12.	A.12 门窗工程					
69	010802003001	钢质乙级防火门	m²	27.94			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市覃塘区黄练镇中心幼儿园大董分园保教楼项目

第7页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 钢质乙级防火门					
70	桂010811001001	执手插锁	把	12			
71	桂010811001002	防火铰链	副	39.00			
72	桂010811001003	特殊五金	套	13			
73	010802001001	成品钢质商包防盗门 1. 成品钢制商包防盗门 2. 含制作、安装、运输及五金配件	m²	54.54			
74	010802001002	不锈钢门 1. 不锈钢门 2. 含制作、安装、运输及五金配件	m²	19.89			
75	010802001003	无障碍门	m²	5.40			
76	010807001001	90系列铝合金平开窗带亮>2m² 窗编号: C3 1. 窗铝材系列: 90系列1.8mm壁厚 2. 窗玻璃品种: 5+9A+5mm钢化玻璃玻璃平 开窗 3. 含制作、安装、运输及五金配件	m²	12.00			
77	010807001002	90系列铝合金推拉窗带亮>2m² 窗编号: C4、C9 1. 窗铝材系列: 90系列1.8mm壁厚 2. 窗玻璃品种: 5+9A+5mm普通中空玻璃推 拉窗 3. 含制作、安装、运输及五金配件 4. 窗洞面积: >2m²	m²	92.19			
78	010807001003	90系列铝合金推拉窗带亮>2m² 窗编号: C8 1. 窗铝材系列: 90系列1.8mm壁厚 2. 窗玻璃品种: 5+9A+5mm钢化玻璃玻璃推 拉窗 3. 含制作、安装、运输及五金配件 4. 窗洞面积: >2m²	m²	5.55			
79	010807001004	90系列铝合金推拉窗不带亮>2m² 窗编号: C-5 1. 窗铝材系列: 90系列1.8mm壁厚 2. 窗玻璃品种: 5+9A+5mm钢化玻璃玻璃推 拉窗 3. 含制作、安装、运输及五金配件 4. 窗洞面积: >2m²	m²	2.16			
80	010807001005	90系列铝合金固定窗>2m² 窗编号: C7 1. 窗铝材系列: 90系列1.8mm壁厚 2. 窗玻璃品种: 5+9A+5mm钢化玻璃玻璃固 定窗	m²	6.80			
81	010807001006	90系列铝合金推拉窗不带亮≤2m² 窗编号: C2 1. 窗铝材系列: 90系列1.8mm壁厚 2. 窗玻璃品种: 5+9A+5mm普通中空玻璃推 拉窗 3. 含制作、安装、运输及五金配件 4. 窗洞面积: ≤2m²	m²	26.88			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市覃塘区黄练镇中心幼儿园大董分园保教楼项目

第8页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
82	010807001007	90系列铝合金推拉窗不带亮 $\leq 2\text{m}^2$ 窗编号: C-2、C6 1. 窗铝材系列: 90系列1.4mm壁厚 2. 窗玻璃品种: 6mm无色透明玻璃 3. 含制作、安装、运输及五金配件 4. 窗洞面积: $\leq 2\text{m}^2$	m^2	9.08			
83	010807001008	90系列铝合金平开窗 $\leq \text{m}^2$ 窗编号: C1 1. 窗铝材系列: 90系列1.8mm壁厚 2. 窗玻璃品种: 5+9A+5mm钢化玻璃玻璃平 开窗 3. 含制作、安装、运输及五金配件	m^2	14.40			
84	010807002001	乙级防火窗	m^2	7.20			
85	010807004001	铝合金纱扇	m^2	54.31			
86	桂010811002001	门窗周边塞缝	m	653.00			
	13.	A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
87	011406003001	墙面刮腻子 部位: 内墙2、内墙3、内墙5 满刮腻子2厚	m^2	1156.46			
88	011406003002	防潮顶棚(顶棚1) 部位: 卫生间、盥洗室、加工间、清洗 间、烹饪间、分餐间 1. 现浇钢筋混凝土板底面清理干净, 涂 界面处理剂 2. 3厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 3. 2~3厚耐水腻子分遍刮平	m^2	208.85			
89	011406003003	腻子顶棚(顶棚2) 部位: 顶棚1做法外的所有顶棚 1. 现浇钢筋混凝土板底面清理干净, 涂界 面处理剂 2. 满刮柔韧型腻子2厚。	m^2	1222.20			
	14.	A. 14 其他装饰工程					
90	011503001001	楼梯扶手栏杆 1. 楼梯栏杆做法详见: 15J403-1、B14、B1 型 栏杆高1100 2. 栏杆材料种类、规格: 次立杆采用304材 质不锈钢圆管 $\phi 38 \times 2.5$, 次立杆 $\phi 60 \times 3.5$ 3. 扶手材料种类、规格: 扶手采用304材质 不锈钢圆管 $\phi 60 \times 3$ 4. 含制作、安装、配件及运输等 部位: 楼梯	m	24.43			
91	011503001002	坡道、取餐平台栏杆 1. 栏杆类型: 304不锈钢坡道栏杆扶手 栏 杆高度900 2. 扶手材料种类、规格: 扶手采用不锈钢 圆管 $\phi 45 \times 3$ 3. 栏杆材料种类、规格: 主立杆采用不锈 钢圆管 $\phi 45 \times 3$, 次立杆采用 $\phi 25 \times 1.5$ 4. 栏杆参13ZJ301 17/7	m	20.10			
92	011503001003	护窗栏杆(高1.1m)	m	17.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市覃塘区黄练镇中心幼儿园大董分园保教楼项目

第9页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 栏杆类型: 304不锈钢护窗栏杆 栏杆高度1100 2. 扶手材料种类、规格: 扶手采用不锈钢圆管 $\Phi 50 \times 1.3$ 3. 栏杆材料种类、规格: 主立杆采用不锈钢圆管 $\Phi 20 \times 1.5 @ 110$ 4. 护窗栏杆参15J403-1 C15 H3					
93	011503001004	走廊不锈钢栏杆 (高0.5m) 1. 规格材质: 304不锈钢竖管不锈钢管 $\Phi 35 \times 2.0$ 2. 扶手: 304不锈钢竖管不锈钢管 $\Phi 60 \times 2.5$	m	33.80			
94	011503001005	走廊不锈钢栏杆 (高1.0m) 1. 规格材质: 304不锈钢竖管不锈钢管 $\Phi 35 \times 2.0$ 2. 扶手: 304不锈钢竖管不锈钢管 $\Phi 60 \times 2.5$	m	8.40			
95	030408009001	卫生间隔板	m ²	28.64			
96	011505001001	大理石台面	m ²	11.04			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
97	桂011701001001	外脚手架 1. 双排脚手架 2. 搭设高度: 10m以内 3. 脚手架材质: 扣件式钢管	m ²	1133.92			
98	桂011701002001	里脚手架 1. 搭设高度: 3.6m以内 2. 脚手架材质: 扣件式钢管	m ²	989.29			
99	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道	m ²	1199.50			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
100	011702001001	垫层 木模板木支撑 1. 模板、支撑材质: 木模板木支撑	m ²	33.38			
101	011702001002	独立基础 胶合板模板 木支撑 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑	m ²	150.60			
102	011702002001	矩形柱 胶合板模板 钢支撑 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑	m ²	462.62			
103	011702003001	构造柱 胶合板模板 木支撑 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑	m ²	253.23			
104	011702005001	基础梁 胶合板模板 木支撑 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑	m ²	432.85			
105	011702008001	反边 胶合板模板 木支撑 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑	m ²	68.52			
106	011702009001	过梁 胶合板模板 木支撑 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑	m ²	58.75			
107	011702011001	直形墙 胶合板模板 木支撑 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑	m ²	129.30			
108	011702014001	有梁板 胶合板模板 钢支撑 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑	m ²	1863.31			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市覃塘区黄练镇中心幼儿园大董分园保教楼项目

第10页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
109	011702022001	挑檐板 木模板 木支撑 1. 模板、支撑材质:木模板 木支撑	m²	40.23			
110	011702023001	雨棚、空调板 木模板木支撑 1. 模板、支撑材质:木模板 木支撑	m²	20.68			
111	011702024001	楼梯 木模板 木支撑 1. 模板、支撑材质:木模板 木支撑	m²	42.34			
112	011702027001	台阶 木模板木支撑 1. 模板、支撑材质:木模板 木支撑	m²	10.80			
113	011702028001	压顶 木模板木支撑 1. 模板、支撑材质:木模板 木支撑	m	136.80			
114	011702029001	散水 木模板木支撑 1. 模板、支撑材质:木模板 木支撑	m²	82.50			
	011703	垂直运输					
115	011703001001	建筑物垂直运输 建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 建筑物垂直高度:20m以内	m²	1199.50			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
116	011705001001	履带式挖掘机 1m³以外 场外运输费	台次	1			
117	011705001002	履带式推土机 90kW以内 场外运输费	台次	1			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
118	桂011708002001	混凝土泵送	m³	474.61			
大董分园保教楼项目-安装工程							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
119	030404017001	厨房配电箱AL、CF 箱内元件详系统图 安装方式:壁挂安装,安装高度1.5m挂墙明装	台	1			
120	030404017002	楼层照明配电箱AL1 箱内元件详系统图 安装方式:壁挂安装,安装高度1.5m明装	台	1			
121	030404017003	楼层照明配电箱AL2 箱内元件详系统图 安装方式:壁挂安装,安装高度1.5m	台	1			
122	030404017004	公共照明配电箱ALG 箱内元件详系统图 安装方式:壁挂安装,安装高度1.5m	台	1			
123	030404017005	应急照明总配电箱 箱内元件详系统图 安装方式:壁挂安装,安装高度1.5m	台	1			
124	030412005001	600*600LED灯盘(护眼型) 1*15W 吸顶安装	套	35			
125	030412005002	600*600LED灯盘(护眼型) 1*18W 吸顶安装	套	1			
126	030412005003	600*600LED灯盘(护眼型) 1*25W 吸顶安装	套	4			
127	030412005004	600*600LED灯盘(护眼型) 1*28W	套	4			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市覃塘区黄练镇中心幼儿园大董分园保教楼项目

第11页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		吸顶安装					
128	030412005005	600*600LED灯盘（护眼型）1*30W 吸顶安装	套	44			
129	030412005006	600*600LED灯盘（护眼型）1*35W 吸顶安装	套	12			
130	030412005007	防潮600*600LED灯盘2*21W 吸顶安装	套	8			
131	030412005008	防潮600*600LED灯盘2*30W 吸顶安装	套	8			
132	030412005009	紫外线消毒LED灯1*40W 吸顶安装	套	42			
133	030412001001	防水防尘LED灯1*12W 吸顶安装	套	14			
134	030412001002	防水防尘LED灯1*21W 吸顶安装	套	4			
135	030412001003	吸顶LED灯1*10W 吸顶安装	套	3			
136	030412001004	吸顶LED灯1*12W 吸顶安装	套	11			
137	030412001005	吸顶LED灯1*18W 吸顶安装	套	6			
138	030412001006	吸顶LED灯1*21W 吸顶安装	套	8			
139	030404033001	壁扇 安装方式：距地2.20m安装 含调速开关	台	16			
140	030404033002	卫生间排气扇 安装方式：距地3.0m安装	台	18			
141	030404034001	单联单控开关 规格：10A~250V 安装方式：暗装距地1.3m	套	9			
142	030404034002	双联单控开关 规格：10A~250V 安装方式：暗装距地1.3m	套	29			
143	030404034003	三联单控开关 规格：10A~250V 安装方式：暗装距地1.3m	套	6			
144	030404034004	单联双控开关 规格：10A~250V 安装方式：暗装	套	4			
145	030404034005	紫外线消毒灯开关 规格：10A~220V 安装方式：暗装距地1.3m	套	35			
146	030404019001	排气扇插座 16A 安全型三孔插座带开关	个	18			
147	030404019002	电井插座 16A 安全型三孔插座带开关	个	2			
148	030404035001	安全型五孔插座 10A 安装方式：暗装距地0.3m	套	49			
149	030404035002	安全型、防溅型五孔插座 10A 安装方式：暗装距地1.3m	套	11			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市覃塘区黄练镇中心幼儿园大董分园保教楼项目

第12页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
150	030404035003	安全型空调插座 16A 250V/16A(单相三板,安全型) 安装方式:暗装距地2.5m	套	5			
151	030404016001	安全型空调开关箱 安装方式:暗装距地2.0m	台	8			
152	030411003001	金属桥架100*50	m	90.20			
153	030609001001	钢管SC100	m	15.00			
154	030411001001	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 FPC25	m	81.14			
155	030411001002	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 FPC20	m	417.57			
156	030411001003	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 FPC16	m	893.47			
157	030413002001	管道刨沟及沟槽恢复 公称管径32mm以内	m	11.20			
158	030413002002	管道刨沟及沟槽恢复 公称管径20mm以内	m	189.20			
159	030408001001	电力电缆WDZ-YJY-1kV-4x95+1x50	m	15.00			
160	030411004001	管内穿线 WDZ-BYJ-4mm ²	m	3083.16			
161	030411004002	管内穿线 WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	3079.83			
162	030414002001	送配电装置系统	系统	1			
	4.	B4 消防电气工程					
163	030404022001	火灾报警控制器(非联动型) JB-QB-JBF5011	台	1			
164	031101077001	消防电源监控模块	套	1			
165	031101077002	电气火灾监控模块	套	2			
166	030904005001	总线短路隔离器	个	4			
167	030904005002	声光报警器 安装方式:距地2.2m挂墙安装	个	2			
168	030904001001	编码型感温探测器	个	3			
169	030904001002	编码型感烟探测器	个	68			
170	030904003001	编码型手动报警按钮	个	4			
171	030411001004	砖、混凝土结构楼板墙暗配 SC20	m	65.80			
172	030411001005	砖、混凝土结构楼板墙暗配 SC15	m	266.52			
173	030502005001	阻燃耐火铜芯塑料双绞线ZB1N-RVS-300V 2x1.5mm	m	332.32			
174	030502005002	阻燃耐火铜芯塑料线ZB1N-BV-2.5	m	131.60			
	5.	应急照明工程					
175	030412004001	楼层号标志灯 DC36V, 1W, 70lm, 2700K(持续供电时间1小时) 底距地2.5m壁挂	套	5			
176	030412004002	安全出口标志灯 DC36V, 1W, 70lm, 2700K(持续供电时间1小时)	套	3			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市覃塘区黄练镇中心幼儿园大董分园保教楼项目

第13页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		底距地3.0m吊挂					
177	030412004003	疏散出口标志灯 DC36V, 1W, 70lm, 2700K(持续供电时间1小时) 底距地3.0m吊挂	套	3			
178	030412004004	方向标志灯 DC36V, 1W, 70lm, 2700K(持续供电时间1小时) 底距地2.5m吊装	套	14			
179	030412004005	方向标志灯 DC36V, 1W, 70lm, 2700K(持续供电时间1小时) 底距地0.5m壁挂	套	1			
180	030412004006	多信息复合标志灯 DC36V, 1W, 70lm, 2700K(持续供电时间1小时) 底距地2.5m吊装	套	3			
181	030412004007	应急照明灯具 自带蓄电池型、A型消防应急照明灯具 DC36V, 2X3W, 2X300lm, 2700K(持续供电时间1小时) 底距地2.5m壁挂	套	24			
182	030411001006	砖、混凝土结构楼板墙暗配 SC15	m	197.36			
183	030413002003	管道刨沟及沟槽恢复 公称管径20mm以内	m	52.00			
184	030411004003	管内穿线 WDZN-BYJ-2.5mm ²	m	394.72			
		防雷及接地装置					
185	030409005001	Φ12热镀锌圆钢避雷网安装 沿女儿墙敷设	m	178.10			
186	030409005002	Φ12热镀锌圆钢避雷网安装 沿隔热板敷设	m	176.70			
187	030409003001	避雷引下线 防雷引下线利用柱内两根主筋作引下线	m	106.00			
188	030409002001	接地母线 利用基础地梁内主钢筋焊连	m	244.90			
189	030409008001	等电位端子箱、测试板	块	4			
190	030404032001	总等电位端子箱	台	1			
191	030404032002	辅助等电位端子箱	台	2			
192	030414011001	接地装置调试 接地网	系统	1			
	5.	弱电工程					
193	030404017006	弱电箱 暗设,底距地0.3m	台	2			
194	030411005001	24芯分纤箱 壁挂安装,底距地0.3m	个	1			
195	030501012001	12口网络交换机 壁挂箱内安装	台	1			
196	040205020001	红外枪式彩色摄像机	台	19			
197	030904007001	扬声器	个	8			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市覃塘区黄练镇中心幼儿园大董分园保教楼项目

第14页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
198	030904003002	电铃	个	8			
199	030502012001	信息插座 暗设,底距地0.3m	个	8			
200	030502004001	电话插座 暗设,底距地0.3m	个	8			
201	030502004002	电视插座 暗设,底距地0.3m	个	3			
202	030411003002	金属桥架100*50	m	94.71			
203	030411001007	砖、混凝土结构楼板墙暗配 SC20	m	167.62			
204	030411001008	砖、混凝土结构楼板墙暗配 SC15	m	67.18			
205	030411001009	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 FPC25	m	95.09			
206	030411001010	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 FPC20	m	103.49			
207	030413002004	管道刨沟及沟槽恢复 公称管径20mm以内	m	25.60			
208	030502007001	2芯单模光纤	m	426.44			
209	030502007002	六类非屏蔽双绞线UTP6	m	465.88			
210	030502006001	广播线ZR-RVVP-3x1.5mm	m	67.18			
211	030411004004	电铃线管内穿线ZR-BV-2.5mm	m	134.00			
		消防管道工程					
212	030901002001	消火栓内外壁热镀锌钢管及管件安装 DN100 连接方式:沟槽连接 管道消毒、冲洗、水压试验	m	114.67			
213	030901002002	消火栓内外壁热镀锌钢管及管件安装 DN25 连接方式:沟槽连接 管道消毒、冲洗、水压试验	m	46.88			
214	030901010001	消防软管卷盘(含消火栓箱) 参照图集15S202 P49	套	5			
215	030901011001	室外消火栓SS150/65-1.0	套	2			
216	030901013001	灭火器放置箱(含灭火器) 箱内装置,内含2具5kg	个	14			
		B9 给排水、燃气工程					
217	031001001001	内衬塑镀锌钢管DN65	m	109.75			
218	031001001002	内衬塑镀锌钢管DN50	m	18.43			
219	031001006001	PP-R给水管及管件安装 dn63 管道试水压力:PN=1.6MPa 连接方式:热熔连接 含管道消毒冲洗、水压试验	m	26.46			
220	031001006002	PP-R给水管及管件安装 dn50 管道试水压力:PN=1.6MPa 连接方式:热熔连接 含管道消毒冲洗、水压试验	m	13.57			
221	031001006003	PP-R给水管及管件安装 dn40	m	3.13			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市覃塘区黄练镇中心幼儿园大董分园保教楼项目

第15页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		管道试水压力: PN=1.6MPa 连接方式: 热熔连接 含管道消毒冲洗、水压试验					
222	031001006004	PP-R给水管及管件安装 dn32 管道试水压力: PN=1.6MPa 连接方式: 热熔连接 含管道消毒冲洗、水压试验	m	3.10			
223	031001006005	PP-R给水管及管件安装 dn25 管道试水压力: PN=1.6MPa 连接方式: 热熔连接 含管道消毒冲洗、水压试验	m	9.08			
224	031001006006	塑料PP-R给水管及管件安装 DN20 管道试水压力: PN=1.6MPa 连接方式: 热熔连接 含管道消毒冲洗、水压试验	m	37.39			
225	031001006007	PVC-U承插塑料排水管及管件安装 (粘接 连接) DN300 部位: 沉砂井引出室外 连接方式: 粘接连接	m	17.52			
226	031001006008	PVC-U承插污水管及管件安装 (粘接连接) DN200 部位: WL污水管 连接方式: 粘接连接	m	17.52			
227	031001006009	PVC-U承插废水管及管件安装 (粘接连接) DN200 部位: FL废水管 连接方式: 粘接连接	m	33.74			
228	031001006010	PVC-U承插污水管及管件安装 (粘接连接) DN100 部位: WL污水管 连接方式: 粘接连接	m	123.64			
229	031001006011	PVC-U承插废水管及管件安装 (粘接连接) DN100 部位: FL废水管 连接方式: 粘接连接	m	12.44			
230	031001006012	PVC-U承插通气管及管件安装 (粘接连接) DN100 部位: TL通气管 连接方式: 粘接连接	m	23.66			
231	031001006013	PVC-U承插塑料排水管及管件安装 (粘接 连接) DN75 连接方式: 粘接连接	m	11.30			
232	031001006014	PVC-U承插塑料排水管及管件安装 (粘接 连接) DN50 连接方式: 粘接连接	m	3.48			
233	031001006015	PVC-U承插塑料直通雨水管及管件安装 dn110 连接方式: 粘接链接	m	72.29			
234	031001006016	PVC-U承插塑料直通雨水管及管件安装 dn75 连接方式: 粘接链接	m	16.66			
235	031001006017	PVC-U承插塑料空调排水管及管件安装 (粘接连接) DN50	m	58.49			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市覃塘区黄练镇中心幼儿园大董分园保教楼项目

第16页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		连接方式: 粘接链接					
236	031003001001	铸铁闸阀 DN100	个	4			
237	031003001002	铸铁闸阀 DN32	个	4			
238	031003001003	铸铁闸阀 DN25	个	1			
239	031003001004	铸铁闸阀 DN50	个	6			
240	031003006001	减压阀DN65	个	1			
241	031003006002	减压阀DN32	个	1			
242	031003012001	倒流防止器DN100	个	2			
243	031003013001	螺翼湿式水表LXS-100C 连接方式: 螺纹连接	组	2			
244	031003013002	螺翼湿式水表LXS-50C 连接方式: 螺纹连接	组	3			
245	031004006001	平蹲式大便器 配冲洗阀及手压式延时自闭冲洗阀	套	24			
246	031004006002	坐便器	套	2			
247	031004007001	小便器	套	16			
248	031004010001	淋浴器	套	10			
249	031004004001	陶瓷拖把池	套	8			
250	桂031004020001	水龙头 DN15	个	2			
251	031004003001	洗手盆 配水阀	套	26			
252	031004003002	立式洗手盆 感应式水龙头	套	2			
253	桂031004023001	侧入型雨水斗 De110	个	6			
254	桂031004023002	87型雨水斗	个	3			
255	桂031004021001	地漏 dn50	个	30			
256	桂031004021002	高水封网框地漏	个	2			
257	桂031004022001	检查口DN110	个	15			
258	桂031004022002	检查口DN75	个	3			
259	桂031004022003	扫除口DN110	个	8			
260	031003001005	自动排气阀ZSFP205型 DN15 连接方式: 螺纹连接	个	2			
261	031003001006	自动排气阀ZSFP20 DN50 连接方式: 螺纹连接	个	1			
262	031003001007	自动排气阀ZSFP20 DN25 连接方式: 螺纹连接	个	1			
263	031003008001	Y型过滤器DN150	个	2			
264	桂031004022004	溢流口DN150	个	4			
		暖通工程					
265	桂010803004001	固定挡烟垂壁	m²	7.84			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市覃塘区黄练镇中心幼儿园大董分园保教楼项目

第17页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		太阳能光伏系统					
266	030405002001	光伏组件 450W 规格: 12094×1038×35mm	组	14			
267	030404022002	并网逆变器 11.5KW	台	1			
268	030404017007	光伏配电箱 距地1.6m安装	台	1			
269	030408001002	电力电缆 ZR-YJV-5*10 mm²	m	15.00			
270	030408001003	电力电缆 PV1-F-1×4.00mm²	m	19.83			
271	030411001011	配管 SC15	m	19.83			
		单价措施项目					
室外地面工程							
		分部分项工程					
	1.	土石方工程					
272	040701001001	场地平整	m²	440.14			
	3.	地面工程					
273	040202011001	级配碎石垫层 1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:10cm	m²	440.14			
274	040305001001	混凝土地面 1. 材料品种、规格:C25商品砼 2. 厚度:18cm	m³	79.23			
275	040205006001	热熔标线 新建消防道路画线	m²	21.07			
276	040205006002	画“消防通道、禁止占用”字	组	3			
		单价措施项目					
拆除旧校门							
		分部分项工程					
	2.	G.2 机械拆除工程					
277	011601001001	砖砌体拆除	m³	2.92			
278	011602001001	混凝土构件拆除	m³	10.18			
279	010103002002	渣土弃置 运距: 5km	m³	13.10			
		单价措施项目					
新建校门							
		分部分项工程					
	1.	A.1 土(石)方工程					
280	010101004002	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.0m 3. 人工+机械配合开挖	m³	6.48			
281	010103001002	回填方	m³	4.72			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市覃塘区黄练镇中心幼儿园大董分园保教楼项目

第18页 共18页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市覃塘区黄练镇中心幼儿园大董分园保教楼项目

第1页 共1页

[illegible]

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:贵港市覃塘区黄练镇中心幼儿园大董分园保教楼项目

第1页 共2页

序号	项目名称	金额（元）	备注
大董分园保教楼项目-建筑工程			
一	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法	4271.05	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	4271.05	分部分项工程费及措施项目费
大董分园保教楼项目-安装工程			
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法	692.09	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	692.09	分部分项工程费及措施项目费
室外地面工程			
一	2022市政综合工程简易计税法	113.21	
1	暂列金额		明细详见表—11—1
2	材料暂估价		明细详见表—11—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—11—3
4	计日工		明细详见表—11—4
5	总承包服务费		明细详见表—11—5
6	安全生产责任保险费暂估价	113.21	分部分项工程费及措施项目费
拆除旧校门			
一	建筑拆除工程(营改增)简易计税法	2.50	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	2.50	分部分项工程费及措施项目费
新建校门			

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:贵港市覃塘区黄练镇中心幼儿园大董分园保教楼项目

第2页 共2页

[illegible]

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

税前项目清单与计价表

工程名称:贵港市覃塘区黄练镇中心幼儿园大董分园保教楼项目

第1页 共1页

[illegible]

注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。

规费、增值税计价表

工程名称:贵港市覃塘区黄练镇中心幼儿园大董分园保教楼项目

第1页 共2页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
大董分园保教楼项目-建筑工程				
1	规费	1. 1+1. 2+1. 3		
1. 1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1. 1. 1	养老保险费			
1. 1. 2	失业保险费			
1. 1. 3	医疗保险费			
1. 1. 4	生育保险费			
1. 1. 5	工伤保险费			
1. 2	住房公积金			
1. 3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费		
2. 1	增值税			
2. 2	城市维护建设税			
2. 3	教育附加费			
2. 4	地方教育附加费			
2. 5	水利建设基金			
大董分园保教楼项目-安装工程				
1	规费	1. 1+1. 2+1. 3		
1. 1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1. 1. 1	养老保险费			
1. 1. 2	失业保险费			
1. 1. 3	医疗保险费			
1. 1. 4	生育保险费			
1. 1. 5	工伤保险费			
1. 2	住房公积金			
1. 3	工程排污费			
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费		
2. 1	增值税			
2. 2	城市维护建设税			
2. 3	教育附加费			
2. 4	地方教育附加费			
2. 5	水利建设基金			
室外地面工程				
拆除旧校门				
1	规费	1+2+3		
1. 1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		

规费、增值税计价表

工程名称:贵港市覃塘区黄练镇中心幼儿园大董分园保教楼项目

第2页 共2页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1.1	养老保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费		
1.3	工程排污费			
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
新建校门				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
	合 计			

主要材料及价格表

工程名称:贵港市覃塘区黄练镇中心幼儿园大董分园保教楼项目

第1页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
1	R0101001	建筑综合工日(一类)	工日		
2	010103001	螺纹钢HRB400 Φ 10以内(综合)	t		
3	010103002	螺纹钢HRB400 Φ 10以上(综合)	t		
4	010304001	冷拔低碳钢丝 Φ 4	t		
5	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
6	010310002	镀锌铁丝 Φ 4	kg		
7	010310004	镀锌铁丝 Φ 2.8	kg		
8	010310013	镀锌铁丝 Φ 0.7	kg		
9	010902001	圆钢HPB300 Φ 10以内(综合)	t		
10	010903001	圆钢HPB300 Φ 10以内(综合)	kg		
11	010903015	圆钢HPB300 Φ 10~14	kg		
12	010904002	镀锌圆钢 Φ 10以上	kg		
13	011303001	镀锌扁钢 (综合)	kg		
14	012101002	角钢(综合)	kg		
15	012102001	等边角钢(综合)	t		
16	023301001	草袋	m ²		
17	030156016	膨胀螺栓 M8×80	套		
18	030183001	铁钉(综合)	kg		
19	030311004	防火铰链	副		
20	030312001	闭门器(明装)	套		
21	030316014	L型执手插锁	把		
22	031301006	砂轮片 Φ 400	片		
23	031311001	电焊条(综合)	kg		
24	031321001.1	焊锡丝 综合	kg		
25	031321001.2	焊锡丝 综合	kg		
26	031345001	钢锯条	根		
27	031345004	石料切割锯片	片		
28	031347004	铁砂布	张		
29	032105001.1	镀锌钢丝网	m ²		
30	032105001.2	镀锌钢丝网	m ²		
31	032116001	铁件(综合)	kg		
32	032302001	冷挤压套筒 Φ 32以内	套		
33	032304005	直形螺纹套筒连接件 Φ 32	套		
34	040101001	水泥(综合)	t		
35	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
36	040102004	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg		
37	040103001	白水泥(综合)	t		

主要材料及价格表

工程名称:贵港市覃塘区黄练镇中心幼儿园大董分园保教楼项目

第2页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
38	040301001	砂(综合)	m³		
39	040301003	细砂	m³		
40	040301004	中砂	m³		
41	040301005	粗砂	m³		
42	040502003	碎石 5~20mm	m³		
43	040502003	碎石 5~20mm	m³		
44	040502004	碎石 5~40mm	m³		
45	040701001	陶粒	m³		
46	040701003	炉(矿)渣	m³		
47	040701006	石屑	m³		
48	040902001	生石灰	kg		
49	040902004	石灰膏	m³		
50	040908002	抗裂砂浆	kg		
51	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
52	041301002	页岩标准砖 240×115×53	块		
53	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块		
54	041302002	多孔页岩砖 240×180×90	千块		
55	050102005	周转圆木	m³		
56	050301002	一等杉木板材	m³		
57	050306001	周转板枋材	m³		
58	050306002	周转枋材	m³		
59	050306003	周转板材	m³		
60	053501002	竹篾	百根		
61	070103007.1	陶瓷墙面砖 300×600	m²		
62	070501002	陶瓷地面砖 200×200	m²		
63	070501003.1	600X600防滑地砖	m²		
64	070501004.1	400X400防滑地砖	m²		
65	070501006.1	600X600防滑地砖	m²		
66	070501007.1	800X800防滑地砖	m²		
67	070501012.1	陶瓷梯级砖	m²		
68	070501013	陶瓷踢脚砖	m²		
69	072901007.1	2mm厚PVC塑胶地板	m²		
70	092701005	耐碱玻璃纤维网格布	m²		
71	093901006	成品浴厕隔断（包括五金配件）	m²		
72	110305001.1	钢质乙级防火门	m²		
73	110702001.1	不锈钢门	m²		
74	110702001.1	不锈钢大门	m²		

主要材料及价格表

工程名称:贵港市覃塘区黄练镇中心幼儿园大董分园保教楼项目

第3页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
75	110907001.1	90系列铝合金推拉窗带亮>2m²	m²		
76	110908001.1	90系列铝合金推拉窗不带亮>2m²	m²		
77	110908001.2	90系列铝合金推拉窗不带亮≤2m²	m²		
78	110908001.3	乙级防火窗	m²		
79	110908001.4	90系列铝合金推拉窗不带亮≤2m²	m²		
80	110909001.1	90系列铝合金平开窗≥2m²	m²		
81	110909001.2	90系列铝合金平开窗≤2m²	m²		
82	110911001.1	90系列铝合金固定窗≥2m²	m²		
83	112101001.1	铝合金纱扇(成品)	m²		
84	112301001.1	成品钢质商包防盗门	m²		
85	130102001	调和漆(综合)	kg		
86	130105001	酚醛调和漆(各色)	kg		
87	130308001	聚氨酯甲料	kg		
88	130311005	耐水腻子	kg		
89	130507011	醇酸防锈漆 C53-1	kg		
90	131102001	热熔标线涂料底漆	kg		
91	131102002	热塑型道路标线涂料面漆	kg		
92	133101004	石油沥青 10#~30#	kg		
93	133101005	石油沥青 60#~100#	kg		
94	133308002	石油沥青油毡 350#	m²		
95	133320002	自粘聚合物改性沥青防水卷材 无胎基(N)类 1.5mm厚	m²		
96	133321002	自粘聚合物改性沥青防水卷材 聚酯胎基(PY)类 3.0mm厚	m²		
97	133504001	防水粉	kg		
98	133508001	建筑油膏	kg		
99	140101001	清油	kg		
100	140301004	国V汽油 92#	kg		
101	143504015	聚氨酯乙料	kg		
102	143520001	隔离剂	kg		
103	143906001	氧气	m³		
104	144101005	建筑胶	kg		
105	144103001	108胶	kg		
106	151303102.1	挤塑聚苯板(XPS) 100mm	m²		
107	152302003	聚合物粘结砂浆	kg		
108	170102003	焊接钢管 DN25	kg		
109	170508009.1	不锈钢管 Φ20×1.5 304材质	m		
110	170508017.1	不锈钢管 Φ25×1.5 304材质	m		
111	280301007	铜芯塑料绝缘导线 BV-6.0	m		

主要材料及价格表

工程名称:贵港市覃塘区黄练镇中心幼儿园大董分园保教楼项目

第4页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
112	341101001	水	m³		
113	341101001	水	m³		
114	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m²		
115	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
116	350302001	回转扣件	个		
117	350302002	对接扣件	个		
118	350302003	直角扣件	个		
119	350303001	脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6	t		
120	350306001	木脚手板(松杂)	m³		
121	350307002	竹脚手板	m²		
122	350307002	竹脚手板	m²		
123	043102004.1	砾石 GD40 商品普通砼 C25	m³		
124	043103003	碎石 GD20 商品普通砼 C20	m³		
125	043103004.1	碎石 GD20 商品普通砼 C25[商品砼]	m³		
126	043103004.2	碎石 GD20 商品普通砼 C25[商品砼]	m³		
127	043103005	碎石 GD20 商品普通砼 C30	m³		
128	043104001.1	碎石 GD40 商品普通砼 C10	m³		
129	043104001.3	碎石 GD40 商品普通砼 C10[商品砼]	m³		
130	043104001.4	碎石 GD40 商品普通砼 C10	m³		
131	043104002.1	商品混凝土 C25[商品砼]	m³		
132	043104002.1	碎石 GD40 商品普通砼 C15	m³		
133	043104002.3	碎石 GD40 商品普通砼 C15[商品砼]	m³		
134	043104003	碎石 GD40 商品普通砼 C20	m³		
135	043104003.1	碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品砼]	m³		
136	043104004.1	碎石 GD40 商品普通砼 C25	m³		
137	043104004.4	碎石 GD40 商品普通砼 C25[商品砼]	m³		
138	043104005	碎石 GD40 商品普通砼 C30	m³		
139	140301004	国V汽油 92#	kg		
140	140301004	汽油 92#	kg		
141	140301004	国V汽油 92#	kg		
142	140304001	轻柴油 0#	kg		
143	140304001	轻柴油 0#	kg		
144	140304001	轻柴油 0#	kg		
145	341103001	电	kW. h		
146	341103001	电	kW. h		
147	341103001	电	kW. h		
148	341103001.1	电	kW. h		

主要材料及价格表

工程名称:贵港市覃塘区黄练镇中心幼儿园大董分园保教楼项目

第5页 共5页

[illegible]