

贵港市覃塘区黄练镇中心幼儿园大董分园保教楼

项目 预算书

送审价（小写）：3013713.67 元

审定价（小写）：2924553.25 元（含建安劳保费）

（大写）：贰佰玖拾贰万肆仟伍佰伍拾叁元贰角伍分

建设单位：贵港市覃塘区黄练镇中心幼儿园（单位盖章）

评审单位：中科思成建设集团有限公司（单位盖章）

法定代表人：杨果（签字或盖章）

评审人：刘秋霞（签字并盖执业专用章）

复审人：王春平（签字并盖执业专用章）

评审时间：2025 年 7 月

单位工程投标报价汇总表

工程名称:贵港市覃塘区黄练镇中心幼儿园大董分园保教楼项目

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
大董分园保教楼项目-建筑工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
大董分园保教楼项目-安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
室外地面工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
拆除旧校门			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市覃塘区黄练镇中心幼儿园大董分园保教楼项目

第1页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
大董分园保教楼项目-建筑工程							
		分部分项工程					
	1.	A.1 土（石）方工程					
1	010101001001	平整场地	m²	589.19			
2	010101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内 3. 人工+机械配合开挖	m³	49.71			
3	010101004001	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2.0m以内 3. 人工+机械配合开挖	m³	624.46			
4	010103001001	回填方	m³	530.57			
5	010103002001	余土弃置 1. 废弃料品种:余土弃置 2. 运距:1km	m³	143.60			
6	桂010103003001	土（石）方运输增（减）m3•km 1. 土（方）类别:余土弃置 2. 增运距：4km	m³•km	574.40			
7	桂010104002001	基础钎插 1. 钎插方式:机械 2. 钎插深度:5m以内	孔	175			
	3.	A.3 砌筑工程					
8	010401004001	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:页岩烧结多孔砖240*190*90 2. 墙体类型:内、外墙 3. 墙体厚度:190mm 4. 砂浆种类、强度等级:M7.5混合砂浆	m³	208.45			
9	010401004002	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:页岩烧结多孔砖240*115*90 2. 墙体类型:走廊栏杆 3. 墙体厚度:190mm 4. 砂浆种类、强度等级:M7.5混合砂浆	m³	1.92			
10	010401004003	多孔砖墙	m³	8.17			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市覃塘区黄练镇中心幼儿园大董分园保教楼项目

第2页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 砖品种、规格、强度等级:页岩烧结多孔砖240*115*90 2. 墙体类型:卫生间隔墙 3. 墙体厚度:100mm 4. 砂浆种类、强度等级:M7.5混合砂浆					
11	010401014001	砖砌暗沟 详见图集11ZJ901 3/7	m	81.30			
12	010401014002	厨房排水沟 详见图集07J306 4/P9	m	19.70			
13	010201001001	混凝土填充层 部位: 卫生间 1. h厚C10轻骨料混凝土填充层找坡, 坡向地漏 (非蹲位无此项)	m ³	13.17			
4.		A. 4 混凝土及钢筋混凝土工程					
14	010501001001	地面垫层 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m ³	54.01			
15	010501001002	基础垫层 1. 混凝土种类:泵商砼 2. 混凝土强度等级:C20	m ³	21.92			
16	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类:泵商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	74.95			
17	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类:泵商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	47.18			
18	010502002001	构造柱 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	17.03			
19	010503001001	基础梁 1. 混凝土种类:泵商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	42.18			
20	010503004001	反边 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	5.98			
21	010503005001	过梁	m ³	3.39			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市覃塘区黄练镇中心幼儿园大董分园保教楼项目

第3页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25					
22	010504001001	直形墙 (女儿墙) 1. 混凝土种类:泵商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	10.30			
23	010505001001	有梁板 1. 混凝土种类:泵商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	219.83			
24	010505007001	挑檐板 1. 混凝土种类:泵商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	4.37			
25	010505008001	雨棚、空调板 1. 混凝土种类:泵商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	2.53			
26	010506001001	直形楼梯 1. 混凝土种类:泵商砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 厚度:160mm	m ²	33.94			
27	010506001002	直形楼梯 1. 混凝土种类:泵商砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 厚度:120mm	m ²	10.08			
28	010507001001	散水 1. 60厚C10混凝土 2. 20厚1:2.5水泥砂浆	m ²	56.07			
29	010507005001	压顶 1. 混凝土种类:泵商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	8.30			
30	010507001002	坡道 详见图集11ZJ901 2/19 1. 1:2金刚砂防滑条 2. 20厚1:2水泥砂浆 3. 素水泥浆结合层一道 4. 100厚C10混凝土	m ²	85.37			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市覃塘区黄练镇中心幼儿园大董分园保教楼项目

第4页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		5. 300厚3:7灰土					
31	010507001003	无障碍坡道 详见图集13ZJ301 4/19 1. 1: 2金刚砂防滑条 2. 20厚1:2水泥砂浆 3. 100厚C15混凝土 4. 150厚碎石垫层	m²	4. 86			
32	010507004001	台阶 详见图集23J909 台8/1-9 1. 18厚广场砖 2. 20厚1:3水泥砂浆 3. 80厚C20混凝土 4. 300厚3:7灰土	m²	10. 80			
33	桂010507011001	隔油池 做法详见: 图集07J306 2/J2 1. 20厚1:2. 5水泥砂浆抹面压实 2. 素水泥浆一道 (内掺建筑胶) 3. 35厚C25细石混凝土随打随抹 4. 3厚高聚合物改性沥青涂膜防水层 5. 20厚1:2. 5水泥砂浆找平层 6. 150厚C25混凝土 7. 100厚C10混凝土垫层 8. 素土夯实	座	2			
34	010515001001	现浇构件圆钢筋制安 ϕ 10以内	t	0. 586			
35	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 10以内	t	23. 636			
36	010515001003	现浇构件螺纹钢制安 10以上	t	30. 747			
37	桂010515011001	砖砌体加固钢筋 绑扎	t	0. 306			
38	桂010516004001	电渣压力焊接	个	564			
39	桂010516005001	直螺纹连接	个	147			
40	桂010516004002	钢筋冷挤压接头 ϕ 32以内	个	88			
	7.	A. 7 屋面及防水工程					
41	010901002001	屋面1 (上人) ①40厚C20, 内配筋 ϕ 6@200X200细石混凝土刚性保护层, 分割缝间距3000X3000, 宽深为20, 内嵌填聚乙烯	m²	550. 35			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市覃塘区黄练镇中心幼儿园大董分园保教楼项目

第5页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		泡沫棒,面嵌填7厚单组份聚氨酯建筑密封胶,缝上黏贴250宽附加卷材防水层(3mm厚CPS反应粘结型防水卷材一层) ②400g/m² 聚酯无纺布一层 ③100厚绝热挤塑聚苯乙烯板,燃烧性能等级B1(另列项计算) ④1.5厚自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材二道 ⑤1.5厚单组份 I 型聚氨酯防水涂膜一道 ⑥基层处理剂 ⑦20厚1:2.5水泥砂浆找平层刷基层处理剂一遍 ⑧1:8浮石混凝土(水泥焦渣)找2%坡,最薄处30厚(另列项计算) ⑨现浇钢筋砼屋面板					
42	010901002002	屋面2(不上人屋面) 部位:雨棚、楼梯屋面 ①20厚1:2.5水泥砂浆抹光,分格面积宜为1m² ②400g/m² 聚酯无纺布一层 ③1.5厚自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材二道 ④1.5厚单组份 I 型聚氨酯防水涂膜一道 ⑤20厚1:2.5水泥砂浆找平层刷基层处理剂一遍 ⑥1:8页岩陶粒混凝土找2%坡,最薄处30厚(另列项计算) ⑦ 现浇钢筋砼屋面板	m²	90.08			
43	010902001001	卷材防水 部位:楼、地2,地3,楼2 1.3.0厚自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材一道,四周沿墙上翻250高、1200高	m²	553.64			
44	010902002001	涂膜防水 部位:地1,楼1、地2,地3,楼2 1.1.5厚聚氨酯防水涂料,四周沿墙上翻250高、1200高	m²	1017.24			
	8.	A.8 保温、隔热、防腐工程					
45	011001001001	保温隔热屋面 1.100厚绝热挤塑聚苯乙烯板,燃烧性能等级B1 2.1:8浮石混凝土(水泥焦渣)找2%坡,最薄处30厚(平均厚度91)	m²	550.35			
46	011001001002	保温隔热屋面	m²	90.08			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市覃塘区黄练镇中心幼儿园大董分园保教楼项目

第6页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 1:8页岩陶粒混凝土找2%坡,最薄处30厚					
47	011001003001	无机保温砂浆内墙面 内墙2 1. 20厚无机保温砂浆,分两次抹灰 2. 5厚抗裂砂浆	m²	120.63			
48	011001003002	无机保温砂浆外墙面 1. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间 压入一层耐碱玻璃纤维网布 2. 1.5厚聚氨酯防水涂料一道	m²	806.90			
	9.	A.9 楼地面工程					
49	011102003001	防潮防滑地砖地面(地1) 部位:活动室、寝室、衣帽间、晨检室、 库房、更衣室、预进间、走廊、楼梯间 1. 8~14厚800X800防滑地砖铺实拍平,水 泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆,面上撒素水 泥 3. 20厚1:3水泥砂浆找平 4. 素水泥浆一遍	m²	403.56			
50	011102003002	防滑地砖楼、地面(楼、地2) 部位:卫生间、盥洗室 1. 8~14厚400X400防滑地砖铺实拍平,水 泥浆擦缝(湿贴) 2. 25厚1:2水泥砂浆,面上撒素水泥 3. 20厚1:3水泥砂浆找平,面上撒素水泥 4. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找平	m²	103.02			
51	011102003003	防水防滑地砖地面(地3) 部位:加工间、分餐间、清洗间、烹饪间 1. 8~14厚600X600防滑地砖铺实拍平,水 泥浆擦缝(湿贴) 2. 25厚1:2水泥砂浆,面上撒素水泥 3. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找平 4. 素水泥浆一遍	m²	83.89			
52	011101001001	防水防潮砂浆楼、地面(楼、地4) 部位:电井 1. 20厚1:2水泥砂浆抹面压光 2. 20厚掺防水剂的防水砂浆,分层抹压. 3. 素水泥浆一遍	m²	2.62			
53	011102003004	防滑地砖隔音楼(楼1)	m²	212.06			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市覃塘区黄练镇中心幼儿园大董分园保教楼项目

第7页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		部位:活动室、寝室 1. 8~14厚800X800防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆,面上撒素水泥 3. 3mm厚隔音涂料 4. 素水泥浆一遍					
54	011102003005	防水防滑地砖楼面(楼2) 部位:二层走廊 1. 8~14厚600X600防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝(湿贴) 2. 25厚1:2水泥砂浆,面上撒素水泥 3. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找平 4. 素水泥浆一遍	m²	120.94			
55	011106002001	防滑地砖楼面(楼3) 部位:楼梯 1. 8~14厚600X600防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 2. 楼梯踏步用专用8~14厚防滑踏步砖 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆,面上撒素水泥 4. 素水泥浆一遍	m²	42.34			
56	011102003006	防滑地砖楼面(楼4) 部位:财务室、园长、教师办公室、教具制作室、内走廊 1. 8~14厚600X600防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆,面上撒素水泥 3. 素水泥浆一遍	m²	132.77			
57	011103003001	PVC塑胶地板 1. 寝室、活动室地面增加一道2mm厚PVC塑胶地板	m²	423.73			
58	011105003001	面砖踢脚200高 部位:衣帽间、晨检室、财务室、园长、教师办公室、教具制作室 1. 17厚1:3水泥砂浆 2. 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4. 8~10厚面砖,水泥浆擦缝	m²	26.81			
	10.	A.10 墙、柱面工程					
59	011201001001	外墙墙面一般抹灰	m²	806.90			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市覃塘区黄练镇中心幼儿园大董分园保教楼项目

第8页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 15厚1:3水泥砂浆					
60	桂011204007001	陶瓷面砖墙裙 部位:活动室、寝室、库房、更衣室,预进间、内外走廊两侧、楼梯间 1. 刷素水泥浆一遍(内掺水中3~5%的白乳胶) 2. 15厚1:3水泥砂浆 3. 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%白乳胶镶贴。 4. 4~5厚陶瓷面砖(300×600,中档),白水泥砂浆擦缝。	m²	541.17			
61	桂011204007002	陶瓷面砖墙面 部位:卫生间、盥洗室、加工间、清洗间、烹饪间、分餐间的整体墙面 1. 15厚1:3水泥砂浆 2. 3厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 4. 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%白乳胶镶贴。 5. 4~5厚陶瓷面砖(300×600,中档),白水泥砂浆擦缝。	m²	662.74			
62	011201001002	普通砂浆抹灰 部位:内墙3 1. 15厚1:1:6水泥石灰砂浆 2. 5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆	m²	818.01			
63	011201001003	水泥油墙面 部位:内墙4 1. 20厚1:3水泥砂浆,分两次抹灰 2. 2厚水泥油,抛光磨平	m²	210.83			
64	011201001004	镀锌钢丝网墙面 部位:内墙5(走廊两侧、楼梯间、柱墙衔接处等的墙面) 1. 15厚1:1:6水泥石灰砂浆 2. 5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 3. 镀锌钢丝网	m²	217.83			
65	011202001001	柱、梁面一般抹灰 部位:内墙3 1. 15厚1:1:6水泥石灰砂浆 2. 5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆	m²	21.22			
66	桂011201005001	墙面钉(挂)网	m²	346.57			
67	桂011201005002	内墙面钉(挂)网增加人工费	m²	306.06			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市覃塘区黄练镇中心幼儿园大董分园保教楼项目

第9页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
68	桂011201005003	外墙面钉(挂)网增加人工费	m²	230.92			
	12.	A.12 门窗工程					
69	010802003001	钢质乙级防火门 1. 钢质乙级防火门	m²	27.94			
70	桂010811001001	执手插锁	把	12			
71	桂010811001002	防火铰链	副	39.00			
72	桂010811001003	特殊五金	套	13			
73	010802001001	成品钢质商包防盗门 1. 成品钢制商包防盗门 2. 含制作、安装、运输及五金配件	m²	54.54			
74	010802001002	不锈钢门 1. 不锈钢门 2. 含制作、安装、运输及五金配件	m²	19.89			
75	010802001003	无障碍门	m²	5.40			
76	010807001001	90系列铝合金平开窗带亮>2m² 窗编号: C3 1. 窗铝材系列: 90系列1.8mm壁厚 2. 窗玻璃品种: 5+9A+5mm钢化玻璃玻璃平开窗 3. 含制作、安装、运输及五金配件	m²	12.00			
77	010807001002	90系列铝合金推拉窗带亮>2m² 窗编号: C4、C9 1. 窗铝材系列: 90系列1.8mm壁厚 2. 窗玻璃品种: 5+9A+5mm普通中空玻璃推拉窗 3. 含制作、安装、运输及五金配件 4. 窗洞面积: >2m²	m²	92.19			
78	010807001003	90系列铝合金推拉窗带亮>2m² 窗编号: C8 1. 窗铝材系列: 90系列1.8mm壁厚 2. 窗玻璃品种: 5+9A+5mm钢化玻璃玻璃推拉窗 3. 含制作、安装、运输及五金配件 4. 窗洞面积: >2m²	m²	5.55			
79	010807001004	90系列铝合金推拉窗不带亮>2m² 窗编号: C-5	m²	2.16			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市覃塘区黄练镇中心幼儿园大董分园保教楼项目

第10页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 窗铝材系列: 90系列1.8mm壁厚 2. 窗玻璃品种: 5+9A+5mm钢化玻璃玻璃推拉窗 3. 含制作、安装、运输及五金配件 4. 窗洞面积: >2m²					
80	010807001005	90系列铝合金固定窗>2m² 窗编号: C7 1. 窗铝材系列: 90系列1.8mm壁厚 2. 窗玻璃品种: 5+9A+5mm钢化玻璃玻璃固定窗	m²	6.80			
81	010807001006	90系列铝合金推拉窗不带亮≤2m² 窗编号: C2 1. 窗铝材系列: 90系列1.8mm壁厚 2. 窗玻璃品种: 5+9A+5mm普通中空玻璃推拉窗 3. 含制作、安装、运输及五金配件 4. 窗洞面积: ≤2m²	m²	26.88			
82	010807001007	90系列铝合金推拉窗不带亮≤2m² 窗编号: C-2、C6 1. 窗铝材系列: 90系列1.4mm壁厚 2. 窗玻璃品种: 6mm无色透明玻璃 3. 含制作、安装、运输及五金配件 4. 窗洞面积: ≤2m²	m²	9.08			
83	010807001008	90系列铝合金平开窗≤m² 窗编号: C1 1. 窗铝材系列: 90系列1.8mm壁厚 2. 窗玻璃品种: 5+9A+5mm钢化玻璃玻璃平开窗 3. 含制作、安装、运输及五金配件	m²	14.40			
84	010807002001	乙级防火窗	m²	7.20			
85	010807004001	铝合金纱扇	m²	54.31			
86	桂010811002001	门窗周边塞缝	m	653.00			
	13.	A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
87	011406003001	墙面刮腻子 部位: 内墙2、内墙3、内墙5 满刮腻子2厚	m²	1156.46			
88	011406003002	防潮顶棚(顶棚1)	m²	208.85			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市覃塘区黄练镇中心幼儿园大董分园保教楼项目

第11页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		部位:卫生间、盥洗室、加工间、清洗间、烹饪间、分餐间 1. 现浇钢筋混凝土板底面清理干净,涂界面处理剂 2. 3厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 3. 2~3厚耐水腻子分遍刮平					
89	011406003003	腻子顶棚(顶棚2) 部位:顶棚1做法外的所有顶棚 1. 现浇钢筋混凝土板底面清理干净,涂界面处理剂 2. 满刮柔韧型腻子2厚。	m²	1222.20			
	14.	A.14 其他装饰工程					
90	011503001001	楼梯扶手栏杆 1. 楼梯栏杆做法详见:15J403-1、B14、B1型 栏杆高1100 2. 栏杆材料种类、规格:次立杆采用304材质不锈钢圆管 $\phi 38 \times 2.5$,次立杆 $\phi 60 \times 3.5$ 3. 扶手材料种类、规格:扶手采用304材质不锈钢圆管 $\phi 60 \times 3$ 4. 含制作、安装、配件及运输等 部位:楼梯	m	24.43			
91	011503001002	坡道、取餐平台栏杆 1. 栏杆类型:304不锈钢坡道栏杆扶手 栏杆高度900 2. 扶手材料种类、规格:扶手采用不锈钢圆管 $\phi 45 \times 3$ 3. 栏杆材料种类、规格:主立杆采用不锈钢圆管 $\phi 45 \times 3$,次立杆采用 $\phi 25 \times 1.5$ 4. 栏杆参13ZJ301 17/7	m	20.10			
92	011503001003	护窗栏杆(高1.1m) 1. 栏杆类型:304不锈钢护窗栏杆 栏杆高度1100 2. 扶手材料种类、规格:扶手采用不锈钢圆管 $\phi 50 \times 1.3$ 3. 栏杆材料种类、规格:主立杆采用不锈钢圆管 $\phi 20 \times 1.5 @ 110$ 4. 护窗栏杆参15J403-1 C15 H3	m	17.00			
93	011503001004	走廊不锈钢栏杆(高0.5m) 1. 规格材质:304不锈钢竖管不锈钢管 $\phi 35 \times 2.0$ 2. 扶手:304不锈钢竖管不锈钢管 $\phi 60 \times 2.5$	m	33.80			
94	011503001005	走廊不锈钢栏杆(高1.0m)	m	8.40			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市覃塘区黄练镇中心幼儿园大董分园保教楼项目

第12页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 规格材质: 304不锈钢竖管不锈钢管 Φ35×2.0 2. 扶手: 304不锈钢竖管不锈钢管 Φ60×2.5					
95	030408009001	卫生间隔板	m²	28.64			
96	011505001001	大理石台面	m²	11.04			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
97	桂011701001001	外脚手架 1. 双排脚手架 2. 搭设高度: 10m以内 3. 脚手架材质: 扣件式钢管	m²	1133.92			
98	桂011701002001	里脚手架 1. 搭设高度: 3.6m以内 2. 脚手架材质: 扣件式钢管	m²	989.29			
99	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道	m²	1199.50			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
100	011702001001	垫层 木模板木支撑 1. 模板、支撑材质: 木模板木支撑	m²	33.38			
101	011702001002	独立基础 胶合板模板 木支撑 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑	m²	150.60			
102	011702002001	矩形柱 胶合板模板 钢支撑 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑	m²	462.62			
103	011702003001	构造柱 胶合板模板 木支撑 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑	m²	253.23			
104	011702005001	基础梁 胶合板模板 木支撑 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑	m²	432.85			
105	011702008001	反边 胶合板模板 木支撑 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑	m²	68.52			
106	011702009001	过梁 胶合板模板 木支撑	m²	58.75			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市覃塘区黄练镇中心幼儿园大董分园保教楼项目

第13页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑					
107	011702011001	直形墙 胶合板模板 木支撑 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	129.30			
108	011702014001	有梁板 胶合板模板 钢支撑 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m²	1863.31			
109	011702022001	挑檐板 木模板 木支撑 1. 模板、支撑材质:木模板 木支撑	m²	40.23			
110	011702023001	雨棚、空调板 木模板木支撑 1. 模板、支撑材质:木模板 木支撑	m²	20.68			
111	011702024001	楼梯 木模板 木支撑 1. 模板、支撑材质:木模板 木支撑	m²	42.34			
112	011702027001	台阶 木模板木支撑 1. 模板、支撑材质:木模板 木支撑	m²	10.80			
113	011702028001	压顶 木模板木支撑 1. 模板、支撑材质:木模板 木支撑	m	136.80			
114	011702029001	散水 木模板木支撑 1. 模板、支撑材质:木模板 木支撑	m²	82.50			
	011703	垂直运输					
115	011703001001	建筑物垂直运输 建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 建筑物垂直高度:20m以内	m²	1199.50			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
116	011705001001	履带式挖掘机 1 以外 场外运输费	台次	1			
117	011705001002	履带式推土机 90kW以内 场外运输费	台次	1			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
118	桂011708002001	混凝土泵送		474.61			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市覃塘区黄练镇中心幼儿园大董分园保教楼项目

第14页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
大董分园保教楼项目-安装工程							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
119	030404017001	厨房配电箱AL. CF 箱内元件详系统图 安装方式: 壁挂安装, 安装高度1.5m挂墙明装	台	1			
120	030404017002	楼层照明配电箱AL1 箱内元件详系统图 安装方式: 壁挂安装, 安装高度1.5m明装	台	1			
121	030404017003	楼层照明配电箱AL2 箱内元件详系统图 安装方式: 壁挂安装, 安装高度1.5m	台	1			
122	030404017004	公共照明配电箱ALG 箱内元件详系统图 安装方式: 壁挂安装, 安装高度1.5m	台	1			
123	030404017005	应急照明总配电箱 箱内元件详系统图 安装方式: 壁挂安装, 安装高度1.5m	台	1			
124	030412005001	600*600LED灯盘 (护眼型) 1*15W 吸顶安装	套	35			
125	030412005002	600*600LED灯盘 (护眼型) 1*18W 吸顶安装	套	1			
126	030412005003	600*600LED灯盘 (护眼型) 1*25W 吸顶安装	套	4			
127	030412005004 3	600*600LED灯盘 (护眼型) 1*28W 吸顶安装	套	4			
128	030412005005	600*600LED灯盘 (护眼型) 1*30W 吸顶安装	套	44			
129	030412005006	600*600LED灯盘 (护眼型) 1*35W 吸顶安装	套	12			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市覃塘区黄练镇中心幼儿园大董分园保教楼项目

第15页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
130	030412005007	防潮600*600LED灯盘2*21W 吸顶安装	套	8			
131	030412005008	防潮600*600LED灯盘2*30W 吸顶安装	套	8			
132	030412005009	紫外线消毒LED灯1*40W 吸顶安装	套	42			
133	030412001001	防水防尘LED灯1*12W 吸顶安装	套	14			
134	030412001002	防水防尘LED灯1*21W 吸顶安装	套	4			
135	030412001003	吸顶LED灯1*10W 吸顶安装	套	3			
136	030412001004	吸顶LED灯1*12W 吸顶安装	套	11			
137	030412001005	吸顶LED灯1*18W 吸顶安装	套	6			
138	030412001006	吸顶LED灯1*21W 吸顶安装	套	8			
139	030404033001	壁扇 安装方式:距地2.20m安装 含调速开关	台	16			
140	030404033002	卫生间排气扇 安装方式:距地3.0m安装	台	18			
141	030404034001	单联单控开关 规格:10A~250V 安装方式:暗装距地1.3m	套	9			
142	030404034002	双联单控开关 规格:10A~250V 安装方式:暗装距地1.3m	套	29			
143	030404034003	三联单控开关 规格:10A~250V 安装方式:暗装距地1.3m	套	6			
144	030404034004	单联双控开关 规格:10A~250V	套	4			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市覃塘区黄练镇中心幼儿园大董分园保教楼项目

第16页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		安装方式:暗装					
145	030404034005	紫外线消毒灯开关 规格:10A~220V 安装方式:暗装距地1.3m	套	35			
146	030404019001	排气扇插座 16A 安全型三孔插座带开关	个	18			
147	030404019002	电井插座 16A 安全型三孔插座带开关	个	2			
148	030404035001	安全型五孔插座 10A 安装方式:暗装距地0.3m	套	49			
149	030404035002	安全型、防溅型五孔插座 10A 安装方式:暗装距地1.3m	套	11			
150	030404035003	安全型空调插座 16A 250V/16A(单相三极,安全型) 安装方式:暗装距地2.5m	套	5			
151	030404016001	安全型空调开关箱 安装方式:暗装距地2.0m	台	8			
152	030411003001	金属桥架100*50	m	90.20			
153	030609001001	钢管SC100	m	15.00			
154	030411001001	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 FPC25	m	81.14			
155	030411001002	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 FPC20	m	417.57			
156	030411001003	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 FPC16	m	893.47			
157	030413002001	管道刨沟及沟槽恢复 公称管径32mm以内	m	11.20			
158	030413002002	管道刨沟及沟槽恢复 公称管径20mm以内	m	189.20			
159	030408001001	电力电缆WDZ-YJY-1kV-4x95+1x50	m	15.00			
160	030411004001	管内穿线 WDZ-BYJ-4mm ²	m	3083.16			
161	030411004002	管内穿线 WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	3079.83			
162	030414002001	送配电装置系统	系统	1			
	4.	B4 消防电气工程					
163	030404022001	火灾报警控制器(非联动型) JB-QB-JBF5011	台	1			
164	031101077001	消防电源监控模块	套	1			
165	031101077002	电气火灾监控模块	套	2			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市覃塘区黄练镇中心幼儿园大董分园保教楼项目

第17页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
166	030904005001	总线短路隔离器	个	4			
167	030904005002	声光报警器 安装方式:距地2.2m挂墙安装	个	2			
168	030904001001	编码型感温探测器	个	3			
169	030904001002	编码型感烟探测器	个	68			
170	030904003001	编码型手动报警按钮	个	4			
171	030411001004	砖、混凝土结构楼板墙暗配 SC20	m	65.80			
172	030411001005	砖、混凝土结构楼板墙暗配 SC15	m	266.52			
173	030502005001	阻燃耐火铜芯塑料双绞线ZB1N-RVS-300V 2x1.5mm	m	332.32			
174	030502005002	阻燃耐火铜芯塑料线ZB1N-BV-2.5	m	131.60			
	5.	应急照明工程					
175	030412004001	楼层号标志灯 DC36V, 1W, 70lm, 2700K(持续供电时间1小时) 底距地2.5m壁挂	套	5			
176	030412004002	安全出口标志灯 DC36V, 1W, 70lm, 2700K(持续供电时间1小时) 底距地3.0m吊挂	套	3			
177	030412004003	疏散出口标志灯 DC36V, 1W, 70lm, 2700K(持续供电时间1小时) 底距地3.0m吊挂	套	3			
178	030412004004	方向标志灯 DC36V, 1W, 70lm, 2700K(持续供电时间1小时) 底距地2.5m吊装	套	14			
179	030412004005	方向标志灯 DC36V, 1W, 70lm, 2700K(持续供电时间1小时) 底距地0.5m壁挂	套	1			
180	030412004006	多信息复合标志灯 DC36V, 1W, 70lm, 2700K(持续供电时间1小时) 底距地2.5m吊装	套	3			
181	030412004007	应急照明灯具 自带蓄电池型、A型消防应急照明灯具 DC36V, 2X3W, 2X300lm, 2700K(持续供电时间1小时)	套	24			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市覃塘区黄练镇中心幼儿园大董分园保教楼项目

第18页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		底距地2.5m壁挂					
182	030411001006	砖、混凝土结构楼板墙暗配 SC15	m	197.36			
183	030413002003	管道刨沟及沟槽恢复 公称管径20mm以内	m	52.00			
184	030411004003	管内穿线 WDZN-BYJ-2.5mm ²	m	394.72			
		防雷及接地装置					
185	030409005001	Φ12热镀锌圆钢避雷网安装 沿女儿墙敷设	m	178.10			
186	030409005002	Φ12热镀锌圆钢避雷网安装 沿隔热板敷设	m	176.70			
187	030409003001	避雷引下线 防雷引下线利用柱内两根主筋作引下线	m	106.00			
188	030409002001	接地母线 利用基础地梁内主钢筋焊连	m	244.90			
189	030409008001	等电位端子箱、测试板	块	4			
190	030404032001	总等电位端子箱	台	1			
191	030404032002	辅助等电位端子箱	台	2			
192	030414011001	接地装置调试 接地网	系统	1			
	5.	弱电工程					
193	030404017006	弱电箱 暗设,底距地0.3m	台	2			
194	030411005001	24芯分纤箱 壁挂安装,底距地0.3m	个	1			
195	030501012001	12口网络交换机 壁挂箱内安装	台	1			
196	040205020001	红外枪式彩色摄像机	台	19			
197	030904007001	扬声器	个	8			
198	030904003002	电铃	个	8			
199	030502012001	信息插座 暗设,底距地0.3m	个	8			
200	030502004001	电话插座 暗设,底距地0.3m	个	8			
201	030502004002	电视插座 暗设,底距地0.3m	个	3			
202	030411003002	金属桥架100*50	m	94.71			
203	030411001007	砖、混凝土结构楼板墙暗配 SC20	m	167.62			
204	030411001008	砖、混凝土结构楼板墙暗配 SC15	m	67.18			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市覃塘区黄练镇中心幼儿园大董分园保教楼项目

第19页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
205	030411001009	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 FPC25	m	95.09			
206	030411001010	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 FPC20	m	103.49			
207	030413002004	管道刨沟及沟槽恢复 公称管径20mm以内	m	25.60			
208	030502007001	2芯单模光纤	m	426.44			
209	030502007002	六类非屏蔽双绞线UTP6	m	465.88			
210	030502006001	广播线ZR-RVVP-3x1.5mm	m	67.18			
211	030411004004	电铃线管内穿线ZR-BV-2.5mm	m	134.00			
		消防管道工程					
212	030901002001	消火栓内外壁热镀锌钢管及管件安装 DN100 连接方式:沟槽连接 管道消毒、冲洗、水压试验	m	114.67			
213	030901002002	消火栓内外壁热镀锌钢管及管件安装 DN25 连接方式:沟槽连接 管道消毒、冲洗、水压试验	m	46.88			
214	030901010001	消防软管卷盘(含消火栓箱) 参照图集15S202 P49	套	5			
215	030901011001	室外消火栓SS150/65-1.0	套	2			
216	030901013001	灭火器放置箱(含灭火器) 箱内装置,内含2具5kg	个	14			
		B9 给排水、燃气工程					
217	031001001001	内衬塑镀锌钢管DN65	m	109.75			
218	031001001002	内衬塑镀锌钢管DN50	m	18.43			
219	031001006001	PP-R给水管及管件安装 dn63 管道试水压力:PN=1.6MPa 连接方式:热熔连接 含管道消毒冲洗、水压试验	m	26.46			
220	031001006002	PP-R给水管及管件安装 dn50 管道试水压力:PN=1.6MPa 连接方式:热熔连接 含管道消毒冲洗、水压试验	m	13.57			
221	031001006003	PP-R给水管及管件安装 dn40 管道试水压力:PN=1.6MPa 连接方式:热熔连接	m	3.13			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市覃塘区黄练镇中心幼儿园大董分园保教楼项目

第20页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		含管道消毒冲洗、水压试验					
222	031001006004	PP-R给水管及管件安装 dn32 管道试水压力: PN=1.6MPa 连接方式: 热熔连接 含管道消毒冲洗、水压试验	m	3.10			
223	031001006005	PP-R给水管及管件安装 dn25 管道试水压力: PN=1.6MPa 连接方式: 热熔连接 含管道消毒冲洗、水压试验	m	9.08			
224	031001006006	塑料PP-R给水管及管件安装 DN20 管道试水压力: PN=1.6MPa 连接方式: 热熔连接 含管道消毒冲洗、水压试验	m	37.39			
225	031001006007	PVC-U承插塑料排水管及管件安装 (粘接连接) DN300 部位: 沉砂井引出室外 连接方式: 粘接连接	m	17.52			
226	031001006008	PVC-U承插污水管及管件安装 (粘接连接) DN200 部位: WL污水管 连接方式: 粘接连接	m	17.52			
227	031001006009	PVC-U承插废水管及管件安装 (粘接连接) DN200 部位: FL废水管 连接方式: 粘接连接	m	33.74			
228	031001006010	PVC-U承插污水管及管件安装 (粘接连接) DN100 部位: WL污水管 连接方式: 粘接连接	m	123.64			
229	031001006011	PVC-U承插废水管及管件安装 (粘接连接) DN100 部位: FL废水管 连接方式: 粘接连接	m	12.44			
230	031001006012	PVC-U承插通气管及管件安装 (粘接连接) DN100 部位: TL通气管 连接方式: 粘接连接	m	23.66			
231	031001006013	PVC-U承插塑料排水管及管件安装 (粘接连接) DN75	m	11.30			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市覃塘区黄练镇中心幼儿园大董分园保教楼项目

第21页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		连接方式: 粘接连接					
232	031001006014	PVC-U承插塑料排水管及管件安装 (粘接连接) DN50 连接方式: 粘接连接	m	3.48			
233	031001006015	PVC-U承插塑料直通雨水管及管件安装 dn110 连接方式: 粘接链接	m	72.29			
234	031001006016	PVC-U承插塑料直通雨水管及管件安装 dn75 连接方式: 粘接链接	m	16.66			
235	031001006017	PVC-U承插塑料空调排水管及管件安装 (粘接连接) DN50 连接方式: 粘接链接	m	58.49			
236	031003001001	铸铁闸阀 DN100	个	4			
237	031003001002	铸铁闸阀 DN32	个	4			
238	031003001003	铸铁闸阀 DN25	个	1			
239	031003001004	铸铁闸阀 DN50	个	6			
240	031003006001	减压阀DN65	个	1			
241	031003006002	减压阀DN32	个	1			
242	031003012001	倒流防止器DN100	个	2			
243	031003013001	螺翼湿式水表LXS-100C 连接方式: 螺纹连接	组	2			
244	031003013002	螺翼湿式水表LXS-50C 连接方式: 螺纹连接	组	3			
245	031004006001	平蹲式大便器 配冲洗阀及手压式延时自闭冲洗阀	套	24			
246	031004006002	坐便器	套	2			
247	031004007001	小便器	套	16			
248	031004010001	淋浴器	套	10			
249	031004004001	陶瓷拖把池	套	8			
250	桂031004020001	水龙头 DN15	个	2			
251	031004003001	洗手盆 配水阀	套	26			
252	031004003002	立式洗手盆 感应式水龙头	套	2			
253	桂031004023001	侧入型雨水斗 De110	个	6			
254	桂031004023002	87型雨水斗	个	3			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市覃塘区黄练镇中心幼儿园大董分园保教楼项目

第22页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
255	桂031004021001	地漏 dn50	个	30			
256	桂031004021002	高水封网框地漏	个	2			
257	桂031004022001	检查口DN110	个	15			
258	桂031004022002	检查口DN75	个	3			
259	桂031004022003	扫除口DN110	个	8			
260	031003001005	自动排气阀ZSFP205型 DN15 连接方式: 螺纹连接	个	2			
261	031003001006	自动排气阀ZSFP20 DN50 连接方式: 螺纹连接	个	1			
262	031003001007	自动排气阀ZSFP20 DN25 连接方式: 螺纹连接	个	1			
263	031003008001	Y型过滤器DN150	个	2			
264	桂031004022004	溢流口DN150	个	4			
		暖通工程					
265	桂010803004001	固定挡烟垂壁	m²	7.84			
		太阳能光伏系统					
266	030405002001	光伏组件 450W 规格: 12094×1038×35mm	组	14			
267	030404022002	并网逆变器 11.5KW	台	1			
268	030404017007	光伏配电箱 距地1.6m安装	台	1			
269	030408001002	电力电缆 ZR-YJV-5*10 mm²	m	15.00			
270	030408001003	电力电缆 PV1-F-1×4.00mm²	m	19.83			
271	030411001011	配管 SC15	m	19.83			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市覃塘区黄练镇中心幼儿园大董分园保教楼项目

第23页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
室外地面工程							
		分部分项工程					
	1.	土石方工程					
272	040701001001	场地平整	m²	440.14			
	3.	地面工程					
273	040202011001	级配碎石垫层 1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:10cm	m²	440.14			
274	040305001001	混凝土地面 1. 材料品种、规格:C25商品砼 2. 厚度:18cm	m³	79.23			
275	040205006001	热熔标线 新建消防道路画线	m²	21.07			
276	040205006002	画“消防通道、禁止占用”字	组	3			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市覃塘区黄练镇中心幼儿园大董分园保教楼项目

第24页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
拆除旧校门							
		分部分项工程					
	2.	G.2 机械拆除工程					
277	011601001001	砖砌体拆除	m ³	2.92			
278	011602001001	混凝土构件拆除	m ³	10.18			
279	010103002002	渣土弃置 运距: 5km	m ³	13.10			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市覃塘区黄练镇中心幼儿园大董分园保教楼项目

第25页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
新建校门							
		分部分项工程					
	1.	A.1 土（石）方工程					
280	010101004002	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.0m 3. 人工+机械配合开挖	m³	6.48			
281	010103001002	回填方	m³	4.72			
282	010103002003	余土弃置 1. 废弃料品种:余土弃置 2. 运距:1km	m³	1.76			
283	桂010103003002	土（石）方运输增（减）m3 • km 1. 土（方）类别:余土弃置 2. 增运距：4km	m³ • km	7.04			
	3.	A.3 砌筑工程					
284	010401009001	实心砖柱 M10水泥砂浆砌筑 烧结页岩多孔砖	m³	3.58			
285	010401012001	砌砖压顶 M10水泥砂浆砌筑 烧结页岩多孔砖	m³	0.96			
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
286	010501003002	独立基础 1. 混凝土种类:普通砼 2. 混凝土强度等级:C20	m³	2.02			
	10.	A.10 墙、柱面工程					
287	011201001005	墙面抹灰	m²	23.12			
	12.	A.12 门窗工程					
288	010802001004	不锈钢大门 外骨架304不锈钢门80x80x4厚 φ 30*1.0厚304不锈钢圆管 1.0厚304不锈钢板 不锈钢轮子 重型门轴	m²	19.00			

总价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市覃塘区黄练镇中心幼儿园大董分园保教楼项目

第1页 共1页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
大董分园保教楼项目-建筑工程						
一		建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
大董分园保教楼项目-安装工程						
一		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
10	桂031401010001	脚手架搭拆费				
室外地面工程						
一		2022市政综合工程简易计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
拆除旧校门						
一		建筑拆除工程(营改增)简易计税法				
1	桂011801001002	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
3	桂011801003002	雨季施工增加费				
新建校门						
一		建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法				
1	桂011801001003	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002003	检验试验配合费				
3	桂011801003003	雨季施工增加费				
4	桂011801004003	工程定位复测费				
		合 计				

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:贵港市覃塘区黄练镇中心幼儿园大董分园保教楼项目

第1页 共2页

序号	项目名称	金额(元)	备注
大董分园保教楼项目-建筑工程			
一	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价		分部分项工程费及措施项目费
大董分园保教楼项目-安装工程			
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价		分部分项工程费及措施项目费
室外地面工程			
一	2022市政综合工程简易计税法		
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价		分部分项工程费及措施项目费
拆除旧校门			
一	建筑拆除工程(营改增)简易计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价		分部分项工程费及措施项目费
新建校门			

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:贵港市覃塘区黄练镇中心幼儿园大董分园保教楼项目

第2页 共2页

[illegible]

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

税前项目清单与计价表

工程名称:贵港市覃塘区黄练镇中心幼儿园大董分园保教楼项目

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称及项目特征 描述	计量 单位	工程量	金 额(元)	
					单价	合价
大董分园保教楼项目-建筑工程						
1	011407001001	外墙真石漆 1. 国产 非弹性 一底一中一面，保质8-10年	m²	850.42		
2	010810001001	窗帘 部位：除卫生间、厨房、楼梯间外 1. 窗帘的选用材料为遮光率0.667的亚麻窗帘，面积按窗户的1.5倍设置，窗户横拉杆为直径35mm，厚度3mm的铝合金圆形拉杆，长度为窗户长度的1.5倍。	m	86.85		
3	011505005001	不锈钢幼儿扶手	个	24		
4	011505004001	坐便器安全抓杆 做法详见：05ZJ301 2/45	个	2		
5	011505004002	浴缸拉手 做法详见：05ZJ301 -/42	个	2		
6	050305004001	沐浴用坐凳 做法详见：05ZJ301 1/40	个	2		
7	桂010507011002	玻璃钢化粪池 HFBH-3-II，有效容积6m³	座	1		
8	桂010507011003	隔油池SHAZ-1A SHAZ-1A 有效容积=2.4m³	座	1		
9	010401011001	沉沙井、雨水井	座	3		
10	010401011002	塑料检查井 Φ 630	座	5		
11	010401011003	手孔井	座	1		
新建校门						
12	011407001002	外墙真石漆 1. 国产 非弹性 一底一中一面，保质8-10年	m²	23.12		
		合 计				

注: 税前项目包含除增值税以外的所有费用。

规费、增值税计价表

工程名称:贵港市覃塘区黄练镇中心幼儿园大董分园保教楼项目

第1页 共3页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
大董分园保教楼项目-建筑工程				
一	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1. 1+1. 2+1. 3		
1. 1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1. 1. 1	养老保险费			
1. 1. 2	失业保险费			
1. 1. 3	医疗保险费			
1. 1. 4	生育保险费			
1. 1. 5	工伤保险费			
1. 2	住房公积金			
1. 3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费		
2. 1	增值税			
2. 2	城市维护建设税			
2. 3	教育附加费			
2. 4	地方教育附加费			
2. 5	水利建设基金			
大董分园保教楼项目-安装工程				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1. 1+1. 2+1. 3		
1. 1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1. 1. 1	养老保险费			
1. 1. 2	失业保险费			
1. 1. 3	医疗保险费			
1. 1. 4	生育保险费			
1. 1. 5	工伤保险费			
1. 2	住房公积金			
1. 3	工程排污费			
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费		
2. 1	增值税			
2. 2	城市维护建设税			
2. 3	教育附加费			
2. 4	地方教育附加费			
2. 5	水利建设基金			
室外地面工程				

规费、增值税计价表

工程名称:贵港市覃塘区黄练镇中心幼儿园大董分园保教楼项目

第2页 共3页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
一	2022市政综合工程简易计税法			
拆除旧校门				
一	建筑拆除工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1+2+3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+		
1.3	工程排污费	其他项目费		
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
新建校门				
一	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
1.3	工程排污费			
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			

主要材料及价格表

工程名称:贵港市覃塘区黄练镇中心幼儿园大董分园保教楼项目

第1页 共19页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
1		◆人工◆			
2	000301000	建筑装饰人工	元		
3	000501000	安装人工	元		
4	000701001	市政人工	元		
5	R0101001	建筑综合工日(一类)	工日		
6		◆材料◆			
7	010000103	型钢(综合)	kg		
8	010103001	螺纹钢HRB400 10以内(综合)	t		
9	010103002	螺纹钢HRB400 10以上(综合)	t		
10	010301002	钢丝 Φ1.6	kg		
11	010304001	冷拔低碳钢丝 4	t		
12	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
13	010310002	镀锌铁丝 Φ4	kg		
14	010310004	镀锌铁丝 Φ2.8	kg		
15	010310013	镀锌铁丝 Φ0.7	kg		
16	010902001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t		
17	010903001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	kg		
18	010903015	圆钢HPB300 Φ10~14	kg		
19	010904002	镀锌圆钢 Φ10以上	kg		
20	011303001	镀锌扁钢(综合)	kg		
21	011303002	镀锌扁钢 -25×4	kg		
22	011303003	镀锌扁钢 -40×4	kg		
23	012101002	角钢(综合)	kg		
24	012102001	等边角钢(综合)	t		
25	014101004	铜丝 Φ1.6	kg		
26	015303002	封铅 含铅 65% 含锡 35%	kg		
27	020101001	橡胶板	kg		
28	020101002	橡胶板 2mm	m²		
29	020101009	橡胶板 1~3mm	kg		
30	020506001	橡皮护套圈 Φ6~32	个		
31	020901001.1	聚酯无纺布 400g/m²	m²		
32	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		
33	022705002	棉纱	kg		
34	022705003	棉丝	kg		
35	022705004	棉纱头	kg		
36	022706010	破布	kg		
37	023301001	草袋	m²		

主要材料及价格表

工程名称:贵港市覃塘区黄练镇中心幼儿园大董分园保教楼项目

第2页 共19页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
38	023301003	草袋片	片		
39	030107004	镀锌螺钉M2~5×4~50	个		
40	030108015	自攻螺钉 M6×45	个		
41	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个		
42	030112005	木螺钉 m2~4×6~65	个		
43	030112013	木螺钉 M4×60	个		
44	030112014	木螺钉 M4×65以下	个		
45	030112018	木螺钉 M6×50	个		
46	030113002	镀锌木螺钉 M4.5~6×15~100	个		
47	030126007	螺栓 M6~12×12~50	套		
48	030126008	螺栓 M6×14~75	套		
49	030126011	螺栓 M6×100	套		
50	030126079	螺栓 M20×85~100	套		
51	030127032	镀锌螺栓 M10×50	套		
52	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套		
53	030143001	对拉螺栓	kg		
54	030156001	膨胀螺栓	套		
55	030156005	膨胀螺栓 M6	套		
56	030156012	膨胀螺栓 M8	套		
57	030156016	膨胀螺栓 M8×80	套		
58	030156018	膨胀螺栓 M10	套		
59	030156026	膨胀螺栓 M12	套		
60	030156034	膨胀螺栓 M16	套		
61	030156037	膨胀螺栓 M18	套		
62	030157002.1	镀锌膨胀螺栓 M6×80	百套		
63	030157002.2	镀锌膨胀螺栓 M6×80	百套		
64	030168002	镀锌锁紧螺母 15	个		
65	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个		
66	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗		
67	030183001	铁钉(综合)	kg		
68	030191001.1	扣钉	kg		
69	030191001.2	扣钉	kg		
70	030311004	防火铰链	副		
71	030312001	闭门器(明装)	套		
72	030316014	L型执手插锁	把		
73	030503001	铰链Φ2.0	副		
74	031301006	砂轮片 400	片		

主要材料及价格表

工程名称:贵港市覃塘区黄练镇中心幼儿园大董分园保教楼项目

第3页 共19页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
75	031302001	尼龙砂轮片 100	片		
76	031304001	碟形钢丝砂轮片 100	片		
77	031311001	电焊条 (综合)	kg		
78	031311002	电焊条 结422 2.5~3.2	kg		
79	031311003	电焊条 结422 3.2	kg		
80	031311008	低碳钢电焊条	kg		
81	031321001.1	焊锡丝 综合	kg		
82	031321001.2	焊锡丝 综合	kg		
83	031321003	焊锡	kg		
84	031321006	焊锡条	kg		
85	031324001	不锈钢焊丝	kg		
86	031330001	焊剂	kg		
87	031332001	焊锡膏	kg		
88	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg		
89	031337001	冲击钻头 (综合)	根		
90	031337010	冲击钻头 Φ12	个		
91	031338001	合金钢钻头(综合)	个		
92	031338001.1	合金钢钻头(综合)	个		
93	031338001.2	合金钢钻头(综合)_2	个		
94	031338004	合金钢钻头 Φ10	个		
95	031345001	钢锯条	根		
96	031345004	石料切割锯片	片		
97	031345007	钢割片	片		
98	031347001	砂纸	张		
99	031347004	铁砂布	张		
100	032104001	钢板网(综合)	m²		
101	032105001.1	镀锌钢丝网	m²		
102	032105001.2	镀锌钢丝网	m²		
103	032116001	铁件(综合)	kg		
104	032120001	PVC管专用弹簧	根		
105	032124007	尼龙线卡	只		
106	032302001	冷挤压套筒 Φ32以内	套		
107	032304005	直形螺纹套筒连接件 Φ32	套		
108	040101001	水泥(综合)	t		
109	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
110	040102004	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg		
111	040103001	白水泥(综合)	t		

主要材料及价格表

工程名称:贵港市覃塘区黄练镇中心幼儿园大董分园保教楼项目

第4页 共19页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
112	040301001	砂(综合)	m ³		
113	040301003	细砂	m ³		
114	040301004	中砂	m ³		
115	040301005	粗砂	m ³		
116	040302003	绿豆砂	m ³		
117	040302007	金刚砂	kg		
118	040502003	碎石 5~20mm	m ³		
119	040502003	碎石 5~20mm	m ³		
120	040502004	碎石 5~40mm	m ³		
121	040701001	陶粒	m ³		
122	040701003	炉(矿)渣	m ³		
123	040701006	石屑	m ³		
124	040902001	生石灰	kg		
125	040902004	石灰膏	m ³		
126	040904003	滑石粉	kg		
127	040905001	粘土	m ³		
128	040908001	界面砂浆	kg		
129	040908002	抗裂砂浆	kg		
130	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
131	041301002	页岩标准砖 240×115×53	块		
132	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块		
133	041302002	多孔页岩砖 240×180×90	千块		
134	042903001	C20钢筋混凝土块	m ³		
135	050101001	木材(综合)	m ³		
136	050102005	周转圆木	m ³		
137	050301002	一等杉木板材	m ³		
138	050306001	周转板枋材	m ³		
139	050306002	周转枋材	m ³		
140	050306003	周转板材	m ³		
141	051101003	空心木板 350×450×25	块		
142	052502006	锯木屑	m ³		
143	053501002	竹篾	百根		
144	070103007.1	陶瓷墙面砖 300×600	m ²		
145	070501002	陶瓷地面砖 200×200	m ²		
146	070501003.1	600X600防滑地砖	m ²		
147	070501004.1	400X400防滑地砖	m ²		
148	070501006.1	600X600防滑地砖	m ²		

主要材料及价格表

工程名称:贵港市覃塘区黄练镇中心幼儿园大董分园保教楼项目

第5页 共19页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
149	070501007.1	800X800防滑地砖	m²		
150	070501012.1	陶瓷梯级砖	m²		
151	070501012.2	广场砖	m²		
152	070501013	陶瓷踢脚砖	m²		
153	072901007.1	2mm厚PVC塑胶地板	m²		
154	081703001	洗漱台石板材（成品）	m²		
155	092701005	耐碱玻璃纤维网格布	m²		
156	093901006	成品浴厕隔断（包括五金配件）	m²		
157	110305001.1	钢质乙级防火门	m²		
158	110702001.1	不锈钢门	m²		
159	110702001.1	不锈钢大门	m²		
160	110907001.1	90系列铝合金推拉窗带亮>2m²	m²		
161	110908001.1	90系列铝合金推拉窗不带亮>2m²	m²		
162	110908001.2	90系列铝合金推拉窗不带亮≤2m²	m²		
163	110908001.3	乙级防火窗	m²		
164	110908001.4	90系列铝合金推拉窗不带亮≤2m²	m²		
165	110909001.1	90系列铝合金平开窗≥2m²	m²		
166	110909001.2	90系列铝合金平开窗≤2m²	m²		
167	110911001.1	90系列铝合金固定窗≥2m²	m²		
168	112101001.1	铝合金纱扇(成品)	m²		
169	112301001.1	成品钢质商包防盗门	m²		
170	122310001.1	不锈钢管弯头 Φ60 304材质	个		
171	130102001	调和漆(综合)	kg		
172	130105001	酚醛调和漆(各色)	kg		
173	130109001	酚醛磁漆(各种颜色)	kg		
174	130132001	油灰	kg		
175	130308001	聚氨酯甲料	kg		
176	130311003	成品腻子粉（一般型）	kg		
177	130311005	耐水腻子	kg		
178	130507001	防锈漆	kg		
179	130507011	醇酸防锈漆 C53-1	kg		
180	130519001	沥青绝缘漆	kg		
181	130527001	聚合物水泥防水涂料（JS-II）	kg		
182	130528001	聚氨酯防水涂料	kg		
183	130705002	铅油	kg		
184	130904001	银粉漆	kg		
185	131102001	热熔标线涂料底漆	kg		

主要材料及价格表

工程名称:贵港市覃塘区黄练镇中心幼儿园大董分园保教楼项目

第6页 共19页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
186	131102002	热塑型道路标线涂料面漆	kg		
187	131103001	热熔标线涂料反光玻璃珠	kg		
188	133101004	石油沥青 10#~30#	kg		
189	133101005	石油沥青 60#~100#	kg		
190	133308002	石油沥青油毡 350#	m²		
191	133320002	自粘聚合物改性沥青防水卷材 无胎基(N)类 1.5mm厚	m²		
192	133321002	自粘聚合物改性沥青防水卷材 聚酯胎基(PY)类 3.0mm厚	m²		
193	133503001	防水胶(310g/支)	支		
194	133504001	防水粉	kg		
195	133508001	建筑油膏	kg		
196	133508003	塑料油膏	kg		
197	133509002	中性耐侯硅胶(500ml/支)	支		
198	133901001	防腐油	kg		
199	134101001	嵌缝料	kg		
200	140101001	清油	kg		
201	140301004	国V汽油 92#	kg		
202	140501002	溶剂汽油 200#	kg		
203	140501003	油漆溶剂油	kg		
204	140702001	机油(综合)	kg		
205	140901001	电力复合酯	kg		
206	140901002	电力复合酯 一级	kg		
207	140910001	上光蜡	kg		
208	143124001	漂白粉	kg		
209	143303001	硬酯酸 一级	kg		
210	143305003	二甲苯	kg		
211	143309001	丙酮	kg		
212	143504015	聚氨酯乙料	kg		
213	143520001	隔离剂	kg		
214	143537002	聚合物乳液	kg		
215	143901002A	乙炔气	kg		
216	143903001	石油液化气	m³		
217	143903002	煤气(液化石油气)	kg		
218	143906001	氧气	m³		
219	143908001	氩气	m³		
220	144101005	建筑胶	kg		
221	144102001	粘结剂	kg		
222	144103001	108胶	kg		

主要材料及价格表

工程名称:贵港市覃塘区黄练镇中心幼儿园大董分园保教楼项目

第7页 共19页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
223	144114006	聚氯乙烯热熔密封胶	kg		
224	144116003	胶合剂	kg		
225	144116005	粘合剂	kg		
226	144301004	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷		
227	144309002	塑料胶布带 20mm×10m	卷		
228	144309004	塑料胶布带 25mm×10m	卷		
229	151302001	聚苯乙烯泡沫板	m³		
230	151303102.1	挤塑聚苯板(XPS) 100mm	m²		
231	152302003	聚合物粘结砂浆	kg		
232	152302004	玻化微珠保温砂浆	m³		
233	170102003	焊接钢管 DN25	kg		
234	170508009.1	不锈钢管 Φ20×1.5 304材质	m		
235	170508017.1	不锈钢管 Φ25×1.5 304材质	m		
236	170508021.2	不锈钢管 Φ38×2.5 304材质	m		
237	170508023.2	不锈钢管 Φ45×3 304材质	m		
238	170508025.1	不锈钢管 Φ50×1.5 304材质	m		
239	170508031.1	不锈钢管 Φ60×3 304材质	m		
240	170508032.1	不锈钢管 Φ60×3.5 304材质	m		
241	172502001	PP—R给水管 de20	m		
242	172504001	硬聚氯乙烯(PVC—U)排水管 De50	m		
243	172513000	塑料软管	kg		
244	172515001	软管 DN15 L=30~50cm	根		
245	172517002	异型塑料管 Φ5	m		
246	180314001	钢制弯头 DN15	个		
247	180314003	钢制弯头 DN25	个		
248	180320001	钢制丝堵 DN15	个		
249	180320003	钢制丝堵 DN25	个		
250	180327001	外丝 DN15	个		
251	180328001	90° 弯头 De32	个		
252	180329002	内牙弯头 DN25	个		
253	180907001	PVC转换接头 De50×40	个		
254	180909001	内螺牙弯头 De20	个		
255	180910001	内螺纹接头 De32	个		
256	181506009	镀锌钢管接头 DN100	个		
257	181510001	钢制管箍 DN15	个		
258	181510002	钢制管箍 DN20	个		
259	181510003	钢制管箍 DN25	个		

主要材料及价格表

工程名称:贵港市覃塘区黄练镇中心幼儿园大董分园保教楼项目

第8页 共19页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
260	181514006	镀锌活接头 DN50	个		
261	181514009	镀锌活接头 DN100	个		
262	181515003	钢制活接头 DN25	个		
263	181515004	钢制活接头 DN32	个		
264	181515006	钢制活接头 DN50	个		
265	181515007	钢制活接头 DN65	个		
266	181515009	钢制活接头 DN100	个		
267	182501001	塑料管卡 de20	个		
268	182501002	塑料管卡 de25	个		
269	182501003	塑料管卡 de32	个		
270	182501004	塑料管卡 de40	个		
271	182501005	塑料管卡 de50	个		
272	182501007	塑料管卡 de75	个		
273	182501008	塑料管卡 de110	个		
274	182501010	塑料管卡 de200	个		
275	182502001	镀锌管卡子(电线管用) DN15	个		
276	182504005	镀锌管卡子(给水管用)DN40	个		
277	182504006	镀锌管卡子(给水管用)DN50	个		
278	182504007	镀锌管卡子(给水管用)DN65	个		
279	182511000	接地卡子(综合)	个		
280	182529003	U型管卡子DN25	个		
281	182529009	U型管卡子DN100	个		
282	182529014	U型管卡子DN300	个		
283	200107011	平焊法兰 1.0MPa DN150	副		
284	203302000	石棉橡胶板(综合)	kg		
285	213313001	角型阀(带铜活) DN15	个		
286	213321000	大便器胶皮碗	个		
287	213321001	便器接头 De130×110	个		
288	213322001	存水弯 De32	个		
289	213322005	存水弯 塑料 S型 DN50	个		
290	213322008	小便器存水弯 塑料 De32	个		
291	213322010	大便器塑料存水弯 DN100	个		
292	213323001	洗脸盆下水口 De32	个		
293	213325001	排水栓(带链堵) De50	套		
294	213327001	透气帽(铅丝球) DN50	个		
295	213327002	透气帽(铅丝球) DN75	个		
296	213327003	透气帽(铅丝球) DN100	个		

主要材料及价格表

工程名称:贵港市覃塘区黄练镇中心幼儿园大董分园保教楼项目

第9页 共19页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
297	213327005	透气帽(铅丝球) DN200	个		
298	213328000	洗脸盆托架	副		
299	270601003	接地线 BV-5.5~16	m		
300	270604001	镀锌接地板 40×5×120	个		
301	271702001	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷		
302	280301007	铜芯塑料绝缘导线 BV-6.0	m		
303	280304003	塑料软铜绝缘导线 BVR-4	m		
304	280304004	塑料软铜绝缘导线 BVR-6	m		
305	280311001	铜芯双绞线 RVS2×0.3	m		
306	290616002	线号套管 Φ3.5(综合)	只		
307	290621001	电线管接头 15	个		
308	290622001	阻燃管接头 FST15	个		
309	290622002	阻燃管接头 FST20	个		
310	290622003	阻燃管接头 FST25	个		
311	290628002	塑料护口 15~20	个		
312	290628003	塑料护口 15~50	个		
313	290628004	塑料护口(钢管用) 15~20	个		
314	290631007	电缆吊挂 3×50	套		
315	290640001	铜接线卡1.0-2.5	个		
316	290901001	瓷管头 Φ10~16×25	个		
317	290901002	瓷接头(双)	个		
318	290905002	铜接线端子 DT-4mm ²	个		
319	290905003	铜接线端子 DT-6mm ²	个		
320	291111001	开关盒	个		
321	291112001	接线盒	个		
322	291126000	灯具金属吊盒	个		
323	292702006	尼龙扎带(综合)	个		
324	330107002	镀锌扁钢支架 -40×3	kg		
325	340105003	钨棒	kg		
326	340702001	防尘面罩	套		
327	340703001	护目镜	套		
328	341101001	水	m ³		
329	341101001	水	m ³		
330	341105003	木柴	kg		
331	341301011	标志牌 塑料扁形	个		
332	341508001	其他材料费	元		
333	341508001.1	其他材料费	元		

主要材料及价格表

工程名称:贵港市覃塘区黄练镇中心幼儿园大董分园保教楼项目

第10页 共19页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
334	341508001.2	其他材料费	元		
335	341508001.2	其他材料费_5	元		
336	341509001	校验材料费	元		
337	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m²		
338	350104002	复合木模板面板	m²		
339	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
340	350302001	回转扣件	个		
341	350302002	对接扣件	个		
342	350302003	直角扣件	个		
343	350303001	脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6	t		
344	350306001	木脚手板(松杂)	m³		
345	350307002	竹脚手板	m²		
346	350307002	竹脚手板	m²		
347	351101001	钢凿	个		
348	370501001	油浸枕木	m³		
349	370905001	钢垫板	kg		
350	B-C.1	3mm厚隔音涂料	m²		
351	B-C.1	检查口DN110	元		
352	B-C.1	画“消防通道、禁止占用”字	组		
353	B-C.2	走廊不锈钢栏杆(高0.5m)	m		
354	B-C.2	检查口DN75	元		
355	B-C.3	扫除口DN110	元		
356	B-C.3	走廊不锈钢栏杆(高1.0m)	m		
357	B-C.4	Y型过滤器DN150	元		
358	B-C.4	3mm厚不锈钢盖板	m		
359	B-C.5	溢流口DN150	个		
360	B-C.5	5+9A+5mm钢化玻璃玻璃补差价 材料费	m²		
361	B-C.6	固定挡烟垂壁	m²		
362	B-C.6	无障碍门	m²		
363	B-C.7	5+9A+5mm普通中空玻璃补差价 材料费	m²		
364	B-C.8	6mm无色透明玻璃补差价 材料费	m²		
365		◆商品砼◆			
366	043102004.1	砾石 GD40 商品普通砼 C25	m³		
367	043103003	碎石 GD20 商品普通砼 C20	m³		
368	043103004.1	碎石 GD20 商品普通砼 C25[商品砼]	m³		
369	043103004.2	碎石 GD20 商品普通砼 C25[商品砼]	m³		
370	043103005	碎石 GD20 商品普通砼 C30	m³		

主要材料及价格表

工程名称:贵港市覃塘区黄练镇中心幼儿园大董分园保教楼项目

第11页 共19页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
371	043104001.1	碎石 GD40 商品普通砼 C10	m ³		
372	043104001.3	碎石 GD40 商品普通砼 C10[商品砼]	m ³		
373	043104001.4	碎石 GD40 商品普通砼 C10	m ³		
374	043104002.1	商品混凝土 C25[商品砼]	m ³		
375	043104002.1	碎石 GD40 商品普通砼 C15	m ³		
376	043104002.3	碎石 GD40 商品普通砼 C15[商品砼]	m ³		
377	043104003	碎石 GD40 商品普通砼 C20	m ³		
378	043104003.1	碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品砼]	m ³		
379	043104004.1	碎石 GD40 商品普通砼 C25	m ³		
380	043104004.4	碎石 GD40 商品普通砼 C25[商品砼]	m ³		
381	043104005	碎石 GD40 商品普通砼 C30	m ³		
382		◆配合比◆			
383	800102001	水泥砂浆 1:1	m ³		
384	800102003	水泥砂浆 1:2	m ³		
385	800102004	水泥砂浆 1:2.5	m ³		
386	800102005	水泥砂浆 1:3	m ³		
387	800102006	水泥砂浆 1:4	m ³		
388	800301004	水泥石灰砂浆中砂M5	m ³		
389	800301005	水泥石灰砂浆中砂M7.5	m ³		
390	800301006	水泥石灰砂浆中砂M10	m ³		
391	800501006	混合砂浆 1:1:6	m ³		
392	800501008	混合砂浆 1:0.5:3	m ³		
393	800702001	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:1	m ³		
394	800702002	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2	m ³		
395	800702003	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5	m ³		
396	801101001	素水泥浆	m ³		
397	801504005	石油沥青玛蹄脂	m ³		
398	801504006	冷底子油 30:70	kg		
399	802301005	炉渣混凝土 C10	m ³		
400	802302001	中砂 水泥32.5 陶粒(密度等级700) LC5	m ³		
401	803101002	灰土 3:7	m ³		
402		◆主材◆			
403	001.1	红外枪式彩色摄像机	台		
404	002.1	消防电源监控模块	个		
405	003.1	电气火灾监控模块	个		
406	005.1	总线短路隔离器	个		
407	005.2	火灾报警控制器(非联动型)	台		

主要材料及价格表

工程名称:贵港市覃塘区黄练镇中心幼儿园大董分园保教楼项目

第12页 共19页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
408	170014000.1	镀锌钢管 DN25	m		
409	170014000.2	镀锌钢管DN100	m		
410	172500000.1	PVC-U承插废水管及管件安装 DN100	m		
411	172500000.2	PVC-U承插塑料排水管及管件安装 DN50	m		
412	172500000.3	PVC-U承插塑料直通雨水管及管件安装 dn110	m		
413	172500000.4	PVC-U承插污水管及管件安装 DN200	m		
414	172500000.5	PVC-U承插塑料直通雨水管及管件安装 dn75	m		
415	172500000.6	PVC-U承插废水管及管件安装 DN200	m		
416	172500000.7	PVC-U承插污水管及管件安装 DN100	m		
417	172500000.8	PVC-U承插通气管及管件安装 DN100	m		
418	172500000.9	PVC-U承插塑料排水管及管件安装DN300	m		
419	172500000.10	PVC-U承插塑料排水管及管件安装 DN75	m		
420	172502000.1	PP-R给水管及管件安装 dn63	m		
421	172502000.2	PP-R给水管及管件安装 dn50	m		
422	172502000.3	PP-R给水管及管件安装 dn40	m		
423	172502000.4	PP-R给水管及管件安装 dn32	m		
424	172502000.5	PP-R给水管及管件安装 dn25	m		
425	172502000.6	塑料PP-R给水管及管件安装 DN20	m		
426	172504000.1	PVC-U承插塑料空调排水管及管件安装 DN50	m		
427	172801000.1	内衬塑镀锌钢管DN65	m		
428	172801000.2	内衬塑镀锌钢管DN50	m		
429	180002000.1	沟槽管件DN100	个		
430	180003000.1	沟槽卡箍DN100	套		
431	180300000.1	钢管管件DN25	个		
432	180904000	承插塑料管件	个		
433	181101000.1	钢塑复合管件DN65	个		
434	181101000.2	钢塑复合管件DN50	个		
435	194103000.1	减压阀DN32	个		
436	194103000.2	减压阀DN65	个		
437	194103000.3	倒流防止器DN100	个		
438	194103000.4	铸铁闸阀 DN100	个		
439	194103000.5	铸铁闸阀 DN50	个		
440	194103000.6	铸铁闸阀 DN32	个		
441	194103000.7	铸铁闸阀 DN25	个		
442	210501000.1	淋浴器	套		
443	211301000.1	陶瓷拖把池	个		
444	211501000.1	平蹲式大便器	个		

主要材料及价格表

工程名称:贵港市覃塘区黄练镇中心幼儿园大董分园保教楼项目

第13页 共19页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
445	211502000.1	坐便器	个		
446	211701000.1	挂式小便器	个		
447	213301000.1	洗手盆水龙头	个		
448	213301000.2	水龙头 DN15	个		
449	213301000.3	水嘴DN15	个		
450	213301000.4	感应式水龙头	个		
451	213316001.1	自闭式冲洗阀 DN15	个		
452	213316003.1	自闭式冲洗阀 DN25	个		
453	213318000.1	地漏 dn50	个		
454	213318000.2	高水封网格地漏	个		
455	213320000.1	大便器冲洗管	根		
456	213331000.1	侧入型雨水斗 De110	个		
457	213331000.2	87型雨水斗	个		
458	226113000.1	自动排气阀ZSFP205型 DN15	个		
459	226113000.2	自动排气阀ZSFP20 DN50	个		
460	226113000.3	自动排气阀ZSFP20 DN25	个		
461	230302000.1	室外消火栓SS150/65-1.0	套		
462	230303000.1	消防软管卷盘(含消火栓箱)	套		
463	230702000.1	灭火器放置箱(含灭火器)	个		
464	233700000.1	编码型感烟探测器	个		
465	233700000.2	编码型感温探测器	个		
466	233902000.1	声光报警器	个		
467	234101000.1	编码型手动报警按钮	套		
468	234301000.1	扬声器	只		
469	240101000.1	螺翼湿式水表LXS-50C	个		
470	240101000.2	螺翼湿式水表LXS-100C	个		
471	261502001.1	电铃	个		
472	264902001.1	安全型空调开关箱	个		
473	270503001.1	Φ12热镀锌圆钢避雷网安装 沿隔热板敷设	m		
474	270503001.2	Φ12热镀锌圆钢避雷网安装 沿女儿墙敷设	m		
475	270605000.1	接地测试板	块		
476	282703001.1	广播线ZR-RVVP-3x1.5mm	m		
477	290602000.1	配管 SC15	m		
478	301101000.1	电视插座	个		
479	301301001.1	信息插座	个		
480	500102001.1	吊顶式排气扇	台		
481	500102001.2	壁扇	台		

主要材料及价格表

工程名称:贵港市覃塘区黄练镇中心幼儿园大董分园保教楼项目

第14页 共19页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
482	550117001.1	厨房配电箱AL.CF	台		
483	550117001.2	弱电箱	台		
484	550117001.3	光伏配电箱	台		
485	550117001.4	公共照明配电箱ALG	台		
486	550117001.5	楼层照明配电箱AL1	台		
487	550117001.6	楼层照明配电箱AL2	台		
488	550117001.7	应急照明总配电箱	台		
489	550909000.1	总等电位端子箱	台		
490	550910000.1	辅助等电位端子箱	个		
491	B12-089.1	并网逆变器11.5KW	台		
492	B4-0537.1	光伏组件 450W	组		
493	B5-0097.1	12口网络交换机	台		
494	Z170303000.1	钢管SC15	m		
495	Z170303000.2	钢管SC100	m		
496	Z170303000.3	钢管SC20	m		
497	Z170303000.6	钢管SC15	m		
498	Z210901000.1	洗手盆	个		
499	Z210901000.2	立式洗手盆	个		
500	Z250001001.1	吸顶LED灯1*12W	套		
501	Z250001001.2	楼层号标志灯	套		
502	Z250001001.3	安全出口标志灯	套		
503	Z250001001.4	疏散出口标志灯	套		
504	Z250001001.5	应急照明灯具	套		
505	Z250001001.6	紫外线消毒LED灯1*40W	套		
506	Z250001001.7	防水防尘LED灯1*12W	套		
507	Z250001001.8	防水防尘LED灯1*21W	套		
508	Z250001001.9	吸顶LED灯1*18W	套		
509	Z250001001.10	吸顶LED灯1*21W	套		
510	Z250001001.11	600*600LED灯盘 (护眼型) 1*15W	套		
511	Z250001001.12	600*600LED灯盘 (护眼型) 1*18W	套		
512	Z250001001.13	600*600LED灯盘 (护眼型) 1*25W	套		
513	Z250001001.14	600*600LED灯盘 (护眼型) 1*28W	套		
514	Z250001001.15	600*600LED灯盘 (护眼型) 1*30W	套		
515	Z250001001.16	600*600LED灯盘 (护眼型) 1*35W	套		
516	Z250001001.17	吸顶LED灯1*10W	套		
517	Z250001001.18	防潮600*600LED灯盘2*21W	套		
518	Z250001001.19	方向标志灯	套		

主要材料及价格表

工程名称:贵港市覃塘区黄练镇中心幼儿园大董分园保教楼项目

第15页 共19页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
519	Z250001001.20	多信息复合标志灯	套		
520	Z250001001.21	防潮600*600LED灯盘2*30W	套		
521	Z260501001.1	单联开关	个		
522	Z260501001.2	双联单控开关	个		
523	Z260501001.3	单联双控开关	个		
524	Z260501001.4	三联单控开关	个		
525	Z260501001.5	紫外线消毒灯开关	个		
526	Z264101001.1	安全型空调插座 16A	套		
527	Z264101001.2	安全型、防溅型五孔插座 10A	套		
528	Z264101001.3	电井插座 16A	套		
529	Z264101001.4	安全型五孔插座 10A	套		
530	Z264101001.5	排气扇插座	套		
531	Z280301000.1	管内穿线 WDZN-BYJ-2.5mm ²	m		
532	Z280301000.2	管内穿线 WDZ-BYJ-4mm ²	m		
533	Z280301000.3	管内穿线ZR-BV-2.5mm	m		
534	Z280301000.4	阻燃耐火铜芯塑料线ZB1N-BV-2.5	m		
535	Z280301000.5	管内穿线 WDZ-BYJ-2.5mm ²	m		
536	Z280311000.1	六类非屏蔽双绞线UTP6	m		
537	Z280311000.2	双绞线ZB1N-RVS-300V 2x1.5mm	m		
538	Z281100000.1	电力电缆 ZR-YJV-5*10 mm ²	m		
539	Z281100000.2	电力电缆 PV1-F-1×4.00mm ²	m		
540	Z281100000.3	电力电缆WDZ-YJY-1kV-4x95+1x50	m		
541	Z282500000.1	2芯单模光纤	m		
542	Z290101000.1	金属桥架100*50	m		
543	Z290101000.2	金属桥架100*50	m		
544	Z290604000.1	刚性阻燃管 FPC20	m		
545	Z290604000.2	刚性阻燃管 FPC25	m		
546	Z290604000.3	刚性阻燃管 FPC20	m		
547	Z290604000.4	刚性阻燃管 FPC16	m		
548	Z291112001.1	24芯分纤箱	个		
549	Z301303001.1	电话插座(单口)	个		
550		◆机械台班组成◆			
551	000301001A	机械台班人工费	元		
552	000301001	机械台班人工费	元		
553	000701003	市政机械第一类费用	元		
554	002401001	机械台班人工费	元		
555	140301004	国V汽油 92#	kg		

主要材料及价格表

工程名称:贵港市覃塘区黄练镇中心幼儿园大董分园保教楼项目

第16页 共19页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
556	140301004	汽油 92#	kg		
557	140301004	国V汽油 92#	kg		
558	140304001	轻柴油 0#	kg		
559	140304001	轻柴油 0#	kg		
560	140304001	轻柴油 0#	kg		
561	341103001	电	kW. h		
562	341103001	电	kW. h		
563	341103001	电	kW. h		
564	341103001.1	电	kW. h		
565	341103001.2	电	kW. h		
566	341103001.2	电_3	kW. h		
567	341103001.3	电	kW. h		
568	994701001.1	其他机械费	元		
569	994701001.2	其他机械费	元		
570	994701003	停滞费	元		
571	994701004	折旧费	元		
572	994701004.2	折旧费	元		
573	994701004.3	折旧费_4	元		
574	994701005	检修费	元		
575	994701005	大修理费	元		
576	994701005.2	大修理费	元		
577	994701005.3	大修理费_4	元		
578	994701006	维护费	元		
579	994701006	经常修理费	元		
580	994701006.1	经常修理费	元		
581	994701006.2	经常修理费	元		
582	994701006.3	经常修理费_4	元		
583	994701007	安拆及场外运输费	元		
584	994701008	其他费用	元		
585	C1403001	轻柴油0#	kg		
586	J000000001	折旧费	元		
587	J000000002	大修理费	元		
588	J000000003	经常修理费	元		
589	J000000005	停滞费	元		
590	J000000006	其他费用	元		
591	R0800001	机械台班工日	工日		
592		◆机械◆			

主要材料及价格表

工程名称:贵港市覃塘区黄练镇中心幼儿园大董分园保教楼项目

第17页 共19页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
593	581301014A	高压试验变压器配套操作箱、调压器	台班		
594	980502003	数字万用表 F-87	台班		
595	980502004	数字万用表 PS-56	台班		
596	980502011	手持式万用表	台班		
597	980502012	工业用真效值万用表	台班		
598	980506001	电能校验仪 ST9040	台班		
599	980507001	电压、电流互感升流器 HJ-12E	台班		
600	981101003	接地电阻测试仪 DET-3/2	台班		
601	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		
602	981117001	交/直流低电阻测试仪	台班		
603	981701001	对讲机 C15	台班		
604	983510001	电缆测试仪 JH5132	台班		
605	983701001	便携式计算机	台班		
606	983901001	彩色监视器 14"	台班		
607	984117001	TPFRC 电容分压器交直流高压测量系统	台班		
608	984703001	火灾探测器实验器 BHTS-1	台班		
609	984714001	高压绝缘电阻测试仪 3124	台班		
610	990101005	履带式液压单斗挖掘机[斗容量1]	台班		
611	990101005	履带式液压单斗挖掘机[斗容量1]	台班		
612	990101006	履带式液压单斗挖掘机[斗容量1.25]	台班		
613	990101006	履带式液压单斗挖掘机[斗容量1.25]	台班		
614	990502003	双锥反转出料混凝土搅拌机[出料容量500L]	台班		
615	990506001	混凝土振捣器[平板式]	台班		
616	990506002	混凝土振捣器[插入式]	台班		
617	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		
618	990506002	混凝土振捣器[插入式]	台班		
619	990508004	混凝土输送泵车[输送量60 /h]	台班		
620	990509001	灰浆搅拌机[拌筒容量200L]	台班		
621	990701004	履带式推土机[功率75kW]	台班		
622	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班		
623	990701004	履带式推土机[功率75kW]	台班		
624	990701005	履带式推土机 功率90kW	台班		
625	990704004	载货汽车[装载质量4t]	台班		
626	990704004	载货汽车[装载质量4t]	台班		
627	990704005	载货汽车[装载质量5t]	台班		
628	990704005	载重汽车装载质量5t	台班		
629	990704007	载货汽车[装载质量8t]	台班		

主要材料及价格表

工程名称:贵港市覃塘区黄练镇中心幼儿园大董分园保教楼项目

第18页 共19页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
630	990705006	自卸汽车[装载质量10t]	台班		
631	990705006	自卸汽车[装载质量10t]	台班		
632	990706001	机动翻斗车[装载质量1t]	台班		
633	990707004	平板拖车组[装载质量20t]	台班		
634	990707006	平板拖车组[装载质量30t]	台班		
635	990712002	平地机功率 120kW	台班		
636	990902002	门式起重机[提升质量10t]	台班		
637	990903001	汽车式起重机[提升质量5t]	台班		
638	990903002	汽车式起重机[提升质量8t]	台班		
639	990904001	自升式塔式起重机[起重力矩150kNm]	台班		
640	990912001	卷扬机架[架高40m以内]	台班		
641	990915002	电动卷扬机 单筒快速 [牵引力10kN]	台班		
642	990916004	电动卷扬机 单筒慢速 [牵引力50kN]	台班		
643	991302002	钢轮振动压路机工作质量8t	台班		
644	991302005	钢轮振动压路机工作质量15t	台班		
645	991305001	夯实机电动[夯击能力200~620Nm]	台班		
646	991318001	手推式热熔划线车	台班		
647	991520001	管子切断机[直径 60mm]	台班		
648	991520001.2	管子切断机[直径 60mm]	台班		
649	991522001	抛光机	台班		
650	991522001.2	抛光机	台班		
651	991701001	钢筋调直机[直径14mm]	台班		
652	991702001	钢筋切断机[直径40mm]	台班		
653	991703001	钢筋弯曲机[直径40mm]	台班		
654	991705001	钢筋冷挤压机Φ45以内	台班		
655	991908002A	立式钻床 钻孔直径25mm	台班		
656	991911004	开孔机 开孔直径≤114	台班		
657	991920002	管子切断机 直径150mm	台班		
658	991924001	管子套丝机 159mm	台班		
659	991924002	管子切断套丝机 直径159mm	台班		
660	991924003	螺栓套丝机	台班		
661	991926001	弯管机 WC27~108	台班		
662	991930001	滚槽机	台班		
663	991941001	直行螺纹车丝机	台班		
664	992101001	木工圆锯机[直径500mm]	台班		
665	992301003	砂轮切割机 400	台班		
666	992301004	砂轮切割机 Φ500	台班		

主要材料及价格表

工程名称:贵港市覃塘区黄练镇中心幼儿园大董分园保教楼项目

第19页 共19页

[illegible]