

广西壮族自治区血液中心路面沥青铺设及外墙修缮 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：广西壮族自治区血液中心 (单位盖章)



造价咨询人：广西中吉银工程项目管理有限公司 (单位盖章)



2025年7月7日

广西壮族自治区血液中心路面沥青铺设及外墙修缮工程

招标工程量清单

招标人：广西壮族自治区血液中心
(单位盖章)



造价咨询人：广西中吉银工程项目管理有限公司
(单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人：

李敏

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



编制人：



复核人：



编制时间：2025年7月7日

复核时间：2025年7月7日

总 说 明

工程名称:广西壮族自治区血液中心路面沥青铺设及外墙修缮工程

第1页 共1页

1. 工程概况:

(1) 广西血液中心3栋既有配套用房、1栋既有业务楼裙房、副楼、1栋业务楼主楼等外立面维修改造;

(2) 广西血液中心院内对现有沥青道路重新铺沥青路面;部分混凝土路面加铺一层沥青罩面;原植草砖停车场因道路改造抬高需铲除现状植草砖,并回填至设计植草砖面层底部标高再恢复植草砖,对所有范围内路面进行划线。

2. 编制依据:

(1) 本工程施工图及相关的标准、规范、技术资料等;

(2) 《建设工程工程量计价规范(GB50500-2024)》,《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则(GB50854~50862-2024)》修订版;

(3) 2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及配套费用定额;

(4) 2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其配套费用定额;

(5) 2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及其配套费用定额;

(6) 2024年《广西壮族自治区拆除工程消耗量定额》及其配套费用定额;

(7) 2021年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》及其配套费用定额;

(8) 2013年《广西壮族自治区安装拆除工程消耗量定额》及其配套费用定额;

(9) 《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标[2023]7号文件);

(10) 桂建标[2016]17号文《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》;

(11) 2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》;

(12) 《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》(桂造价[2019]12号文);

(13) 广西壮族自治区及柳州市颁发的有关政策性调整工程费用文件;

3. 其他说明:

(1) 材料价格信息:材料价格主要按照《柳州市建设工程造价信息》发布的柳州市工程造价信息2025年第2期除税信息价,缺项部分参同期南宁市材料或询价综合确定。

(2) 本工程所用砂浆为湿拌砂浆。

(3) 计价软件采用博奥云计价(版本号:2.0.0.1),更新日期:2025-2-25。

(4) 植草砖为250*190*80井字植草砖,砖内植草暂按植草砖面积的二分之一计算,结算实际恢复砖内植草工程量以签证为准。

(5) 本工程土石方弃置运距暂按10km考虑。

(6) 沥青混合料和水泥稳定碎石混合料运距暂按10km考虑。

(7) 沥青粘层乳化沥青用量暂按0.3kg/m²计算。

单位工程投标报价汇总表

工程名称:广西壮族自治区血液中心路面沥青铺设及外墙修缮工程

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
广西血液中心外墙修缮工程-配套用房-拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
广西血液中心外墙修缮工程-配套用房-土建工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
广西血液中心业务楼外墙修缮工程-裙房及副楼-拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
广西血液中心业务楼外墙修缮工程-裙房及副楼-土建工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
广西血液中心业务楼外墙修缮工程-主楼-拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
广西血液中心业务楼外墙修缮工程-主楼-土建工程			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西壮族自治区血液中心路面沥青铺设及外墙修缮工程

第1页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
广西血液中心外墙修缮工程-配套用房-拆除工程							
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
1	011605002001	立面块料拆除 1. 拆除外墙马赛克砖(含结合层及找平层) 2. 拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆、码放整齐 3. 结算时需提供签证单及影像资料	m ²	490.00			
2	011602001001	混凝土构件拆除 部位: 变电房、医疗废物储存间出入口坡道 1. 拆除素混凝土坡道	m ³	2.03			
3	010103002001	余土弃置 1. 土壤类别: 拆除后的废渣 2. 加盖环保汽车运输 3. 运距暂按1km, 结算时按实际运距为准 4. 结算报审时需提供柳州市建筑垃圾处置许可证、柳州市建筑垃圾准运证及业主监理确认的运输路线和运距签证作为计价依据	m ³	21.63			
4	桂010103003001	土(石)方运输增(减)m ³ ·km 1. 土壤类别: 拆除后的废渣 2. 本项为按图示尺寸以体积乘以增9km计算, 结算按实际距离增减, 不足1km部分按比例计算 3. 结算报审时需提供柳州市建筑垃圾处置许可证、柳州市建筑垃圾准运证及业主监理确认的运输路线和运距签证作为计价依据	m ³ ·km	194.67			
5	010103002002	建筑垃圾消纳费(倒土场收取) 1. 垃圾消纳费(俗称: 倒土费、土口费) 2. 结算时按工程实际情况计算, 不发生不得计算	m ³	21.63			
		单价措施项目					
广西血液中心外墙修缮工程-配套用房-土建工程							
		分部分项工程					
	8.	屋面及防水工程					
6	010903002001	墙面涂膜防水 1. 部位: 外墙面 2. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m ²	490.00			
	10.	楼地面装饰工程					
7	010501001001	垫层 1. 部位: 出入口坡道 2. C20素混凝土	m ³	4.38			
8	011102003001	块料楼地面 1. 部位: 出入口坡道	m ²	14.60			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西壮族自治区血液中心路面沥青铺设及外墙修缮工程

第2页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 贴砖做法参11ZJ901-20-14 3. 300*600灰色防滑地砖					
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
9	011201001001	墙面一般抹灰 做法参15ZJ001-80页-外墙13 1. 涂刷界面剂 2. 15厚1:3水泥砂浆(湿拌普通抹灰砂浆 WP-G M15)	m ²	490.00			
10	桂010515013001	墙面钉(挂)网 钢丝网 1. 部位: 外墙不同材料基体结合处 2. 镀锌钢丝网12.7mm×12.7mm×0.9mm 3. 搭接宽度不小于300mm 4. 工程量暂估, 结算时以实际签证为准	m ²	147.00			
11	011201001002	外墙面挂网增加人工费 1. 工程量暂估, 结算时以实际签证为准	m ²	147.00			
	13.	门窗工程					
12	桂010802006	不锈钢格栅门 1. 部位: 变电房镂空门封不锈钢板 2. 5厚不锈钢钢板与门上钢管进行焊接 3. 不锈钢表面拉毛 4. 材质: Q304	m ²	2.79			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
13	011407001001	真石漆涂料 做法参15ZJ001-80页-外墙13 1. 水性外墙真石漆涂料(包括人工费、材料费, 含基层处理、抗碱底漆、面漆、分缝等施工工序) 2. 弹性一底一中一面, 8至10年保质, 国产 3. 涂饰底层涂料 4. 喷涂主层涂料 5. 涂饰面层涂料二遍 6. 800mm*800mm分缝	m ²	490.00			
14	011407001002	不锈钢板涂料 1. 部位: 变电房镂空门封不锈钢板 2. 水性外墙真石漆涂料(包括人工费、材料费, 含基层处理、抗碱底漆、面漆、分缝等施工工序) 3. 弹性一底一中一面, 8至10年保质, 国产 4. 涂饰底层涂料(内掺建筑胶) 5. 喷涂主层涂料 6. 涂饰面层涂料二遍	m ²	2.79			
15	011405001001	金属面除锈 部位: 屋面原金属栏杆	m ²	27.32			
16	011405001002	金属面油漆 部位: 屋面原金属栏杆 1. 刷红丹防锈漆两道 2. 面罩漆一道, 面罩漆颜色与原构件及铁皮瓦颜色一致	m ²	27.32			
		单价措施项目					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西壮族自治区血液中心路面沥青铺设及外墙修缮工程

第3页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	011701	脚手架工程					
17	桂011701003001	外装修脚手架搭拆 1. 搭设高度: 24m以内 2. 脚手架材质: 钢管	m ²	598.24			
18	桂011701003002	外装修脚手架使用 1. 有效使用天数: 参照表A-16-1确定, 结 算按合同约定确定 2. 搭设高度: 24m以内 3. 脚手架材质: 钢管	m ² ·天	24891.415			
19	桂011710006001	墙面装饰面 部位: 保护门窗	m ²	73.40			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
20	011702001001	垫层 1. 部位: 出入口坡道 2. 胶合板模板木支撑	m ²	6.00			
广西血液中心业务楼外墙修缮工程-裙房 及副楼-拆除工程							
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
21	011605002001	立面块料拆除 1. 拆除外墙马赛克砖(含结合层及找平层) 2. 拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下 地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆、码放整齐 3. 结算时需提供签证单及影像资料	m ²	2236.28			
22	011605001001	平面块料拆除 部位: 一楼屋檐地砖 1. 拆除地面马赛克砖(含结合层及找平层) 2. 拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下 地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆、码放整齐 3. 结算时需提供签证单及影像资料	m ²	21.94			
23	011607001001	屋面瓦拆除 部位: 电梯机房顶 1. 拆除屋面绿色瓦(含基层) 2. 拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下 地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆、码放整齐 3. 结算时需提供签证单及影像资料	m ²	30.84			
24	011608002001	铲除涂料面 部位: 一层挑檐、室外楼梯梯板、电梯机 房顶挑檐、室外连廊、北面挑檐 1. 铲除天棚腻子 2. 拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下 地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆、码放整齐 3. 结算时需提供签证单及影像资料	m ²	132.24			
25	011608002002	铲除涂料面 部位: 室外连廊柱子 1. 铲除外墙腻子	m ²	28.42			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西壮族自治区血液中心路面沥青铺设及外墙修缮工程

第4页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆、码放整齐 3. 结算时需提供签证单及影像资料					
26	010103002001	余土弃置 1. 土壤类别: 拆除后的废渣 2. 加盖环保汽车运输 3. 运距暂按1km, 结算时按实际运距为准 4. 结算报审时需提供柳州市建筑垃圾处置许可证、柳州市建筑垃圾准运证及业主监理确认的运输路线和运距签证作为计价依据	m ³	93.89			
27	桂010103003001	土(石)方运输增(减)m ³ ·km 1. 土壤类别: 拆除后的废渣 2. 本项为按图示尺寸以体积乘以增9km计算, 结算按实际距离增减, 不足1km部分按比例计算 3. 结算报审时需提供柳州市建筑垃圾处置许可证、柳州市建筑垃圾准运证及业主监理确认的运输路线和运距签证作为计价依据	m ³ ·km	845.01			
28	010103002002	建筑垃圾消纳费(倒土场收取) 1. 垃圾消纳费(俗称: 倒土费、土口费) 2. 结算时按工程实际情况计算, 不发生不得计算	m ³	93.89			
		单价措施项目					
广西血液中心业务楼外墙修缮工程-裙房及副楼-土建工程							
		分部分项工程					
	8.	屋面及防水工程					
29	010901001001	瓦屋面 部位: 电梯机房顶部 1. 做法参15ZJ211-38页-1 2. 灰色260*260西瓦	m ²	30.84			
30	010903002001	墙面涂膜防水 1. 部位: 外墙 2. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m ²	2236.28			
31	010904002001	楼(地)面涂膜防水 部位: 一层屋檐地砖 1. 参15ZJ001-28页-地201F1 2. 1.5厚聚氨酯防水涂料	m ²	21.94			
	10.	楼地面装饰工程					
32	011102003001	块料楼地面 部位: 一层屋檐地砖 1. 参15ZJ001-28页-地201F1 2. 8厚300*300浅黄色防滑面砖铺实拍平, 水泥砂浆擦缝 3. 25厚1:2水泥砂浆(湿拌地面砂浆 WS M20) 4. 最薄处20厚1:3水泥砂浆抹平(湿拌地面砂浆 WS M15)	m ²	21.94			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西壮族自治区血液中心路面沥青铺设及外墙修缮工程

第5页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		5.素水泥浆一遍					
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
33	011201001001	外墙面一般抹灰 做法参15ZJ001-80页-外墙13 1.涂刷界面剂 2.15厚1:3水泥砂浆(湿拌普通抹灰砂浆WP-G M15)	m ²	2236.28			
34	桂010515013001	墙面钉(挂)网 钢丝网 1.部位:外墙不同材料基体结合处 2.镀锌钢丝网12.7mm×12.7mm×0.9mm 3.搭接宽度不小于300mm 4.工程量暂估,结算时以实际签证为准	m ²	670.88			
35	011201001002	外墙面挂网增加人工费 1.工程量暂估,结算时以实际签证为准	m ²	670.88			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
36	011406003001	天棚满刮腻子 部位:一层挑檐、室外楼梯梯板、电梯机房顶挑檐、室外连廊、北面挑檐 1.刮腻子两道	m ²	132.24			
37	011406003002	墙面满刮腻子 部位:室外连廊柱子 1.刮腻子两道	m ²	28.42			
38	011407001001	真石漆涂料 做法参15ZJ001-80页-外墙13 1.水性外墙真石漆涂料(包括人工费、材料费,含基层处理、抗碱底漆、面漆、分缝等施工工序) 2.弹性一底一中一面,8至10年保质,国产 3.涂饰底层涂料 4.喷涂主层涂料 5.涂饰面层涂料二遍 6.800mm*800mm分缝	m ²	2236.28			
	15.	其他装饰工程					
39	011508004001	金属字 1.20厚红色烤漆不锈钢字体 2.规格:120cm*120cm	个	6			
40	011504001001	空调外机罩 1.1.5厚白色铝单板成品百叶	m ²	93.08			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
41	桂011701003001	外装修脚手架搭拆 1.搭设高度:24m以内 2.脚手架材质:钢管	m ²	2993.46			
42	桂011701003002	外装修脚手架使用 1.有效使用天数:预算参照表A-16-1确定,结算按合同约定确定 2.搭设高度:24m以内 3.脚手架材质:钢管	m ² ·天	173709.848			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西壮族自治区血液中心路面沥青铺设及外墙修缮工程

第6页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
43	桂011710006001	墙面装饰面 部位: 保护门窗	m ²	548.45			
广西血液中心业务楼外墙修缮工程-主楼-拆除工程							
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
44	011605002001	立面块料拆除 1. 拆除外墙马赛克砖(含结合层及找平层) 2. 拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆、码放整齐 3. 拆除高度20~45m或6层以上 4. 结算时需提供签证单及影像资料	m ²	1679.07			
45	011608002001	铲除涂料面 部位: 二层挑檐 1. 铲除天棚腻子 2. 拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆、码放整齐 3. 拆除高度20~45m或6层以上 4. 结算时需提供签证单及影像资料	m ²	28.20			
46	010103002001	余土弃置 1. 土壤类别: 拆除后的废渣 2. 加盖环保汽车运输 3. 运距暂按1km, 结算时按实际运距为准 4. 结算报审时需提供柳州市建筑垃圾处置许可证、柳州市建筑垃圾准运证及业主监理确认的运输路线和运距签证作为计价依据	m ³	67.44			
47	桂010103003001	土(石)方运输增(减)m ³ ·km 1. 土壤类别: 拆除后的废渣 2. 本项为按图示尺寸以体积乘以增9km计算, 结算按实际距离增减, 不足1km部分按比例计算 3. 结算报审时需提供柳州市建筑垃圾处置许可证、柳州市建筑垃圾准运证及业主监理确认的运输路线和运距签证作为计价依据	m ³ ·km	606.96			
48	010103002002	建筑垃圾消纳费(倒土场收取) 1. 垃圾消纳费(俗称: 倒土费、土口费) 2. 结算时按工程实际情况计算, 不发生不得计算	m ³	67.44			
		单价措施项目					
广西血液中心业务楼外墙修缮工程-主楼-土建工程							
		分部分项工程					
	8.	屋面及防水工程					
49	010903002001	墙面涂膜防水 1. 部位: 外墙 2. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m ²	1679.07			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西壮族自治区血液中心路面沥青铺设及外墙修缮工程

第7页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 高度20~45m或6层以上					
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
50	011201001001	外墙面一般抹灰 做法参15ZJ001-80页-外墙13 1. 涂刷界面剂 2. 15厚1: 3水泥砂浆(湿拌普通抹灰砂浆 WP-G M15) 3. 高度20~45m或6层以上	m ²	1679.07			
51	桂010515013001	墙面钉(挂)网 钢丝网 1. 部位: 外墙不同材料基体结合处 2. 镀锌钢丝网12.7mm×12.7mm×0.9mm 3. 搭接宽度不小于300mm 4. 工程量暂估, 结算时以实际签证为准 5. 高度20~45m或6层以上	m ²	511.54			
52	011201001002	外墙面挂网增加人工费 1. 工程量暂估, 结算时以实际签证为准 2. 高度20~45m或6层以上	m ²	511.54			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
53	011406003001	天棚满刮腻子 部位: 二层挑檐 1. 刮腻子两道 2. 高度20~45m或6层以上	m ²	28.20			
54	011407001001	真石漆涂料 做法参15ZJ001-80页-外墙13 1. 水性外墙真石漆涂料(包括人工费、材料费, 含基层处理、抗碱底漆、面漆、分缝等施工工序) 2. 弹性一底一中一面, 8至10年保质, 国产 3. 涂饰底层涂料 4. 喷涂中层涂料 5. 涂饰面层涂料二遍 6. 600mm*1200mm分缝	m ²	1679.07			
	15.	其他装饰工程					
55	011504001001	空调外机罩 1. 1.5厚白色铝单板成品百叶 2. 高度20~45m或6层以上	m ²	289.80			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
56	桂011701003001	外装修脚手架搭拆 1. 搭设高度: 24m以内 2. 脚手架材质: 钢管	m ²	2621.24			
57	桂011701003002	外装修脚手架使用 1. 有效使用天数: 参照表A-16-1确定, 结算按合同约定确定 2. 搭设高度: 24m以内 3. 脚手架材质: 钢管	m ² ·天	185501.897			
58	桂011710006001	墙面装饰面 部位: 保护门窗	m ²	497.35			
广西血液中心路面沥青铺设工程							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西壮族自治区血液中心路面沥青铺设及外墙修缮工程

第8页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		分部分项工程					
	1.	拆除工程					
59	041001001001	拆除混凝土路面 1. 路面类型:水泥砼路面 2. 厚度:230mm 3. 拆除方式:岩石破碎机 4. 结算需办理签证收方,以签证工程量为准	m ²	119.19			
60	041001003001	拆除水泥稳定碎石层 1. 基层类型:水泥稳定碎石层 2. 厚度:400mm 3. 拆除方式:岩石破碎机 4. 结算需办理签证收方,以签证工程量为准	m ²	119.19			
61	041001008001	拆除混凝土坡道 1. 拆除坡道 2. 厚度:100mm 3. 拆除方式:岩石破碎机拆除 4. 结算需办理签证收方,以签证工程量为准	m ³	14.71			
62	041001008002	拆除砖砌台阶 1. 拆除台阶 2. 拆除方式:风镐拆除 3. 结算需办理签证收方,以签证工程量为准	m ³	5.64			
63	041001007001	拆除砖砌排水沟 1. 350宽*300高砖砌排水沟 2. 拆除方式:风镐拆除 3. 结算需办理签证收方,以签证工程量为准	m ³	13.15			
64	041001007002	拆除排水沟垫层 1. 100mm混凝土垫层 2. 拆除方式:风镐拆除 3. 结算需办理签证收方,以签证工程量为准	m ³	4.73			
65	041001002001	拆除挡墙下地砖 1. 地面类型:灰色陶瓷透水砖 2. 厚度:20mm 3. 拆除方式:风镐拆除 4. 结算需办理签证收方,以签证工程量为准	m ²	39.00			
66	041001002002	拆除行政楼前水泥砂浆地面 1. 厚度:50mm 2. 拆除方式:风镐拆除 3. 结算需办理签证收方,以签证工程量为准	m ²	19.00			
67	041001002003	拆除植草砖 1. 类型:植草砖 2. 拆除方式:人工拆除 3. 结算需办理签证收方,以签证工程量为准	m ²	395.40			
68	041001008003	拆除钢筋混凝土井盖板 1. 结构形式:钢筋混凝土	m ³	1.81			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西壮族自治区血液中心路面沥青铺设及外墙修缮工程

第9页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 盖板厚度: 140mm 3. 拆除方式: 岩石破碎机拆除 4. 结算需办理签证收方, 以签证工程量为 准					
69	041001008004	拆除混凝土沟盖板 1. 结构形式: 混凝土 2. 盖板规格: 350*500*30mm 3. 拆除方式: 岩石破碎机拆除 4. 结算需办理签证收方, 以签证工程量为 准	m ³	0.19			
70	040103002001	挖石渣装车 1. 废弃料品种: 拆除后的废渣 2. 部位: 道路、台阶及坡道、排水沟、地 砖、井盖、沟盖板 3. 加盖环保汽车运输 4. 运距暂按1km 5. 结算报审时需提供柳州市建筑垃圾处置 许可证、柳州市建筑垃圾准运证及业主监 理确认的运输路线和运距签证作为计价依 据	m ³	255.67			
71	桂040103003001	石方运输每增1km 1. 废弃料品种: 拆除后的废渣 2. 加盖环保汽车运输 3. 本项为按图示尺寸以体积乘以增9km计 算, 结算按实际距离增减, 不足1km部分按 比例计算 4. 结算报审时需提供柳州市建筑垃圾处置 许可证、柳州市建筑垃圾准运证及业主监 理确认的运输路线和运距签证作为计价依 据	m ³ ·km	2301.03			
72	040101001001	挖一般土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 220mm 3. 部位: 设计图JZ-04、JZ-09-① 4. 加盖环保汽车运输 5. 运距暂按1km 6. 结算报审时需提供柳州市建筑垃圾处置 许可证、柳州市建筑垃圾准运证及业主监 理确认的运输路线和运距签证作为计价依 据	m ³	16.28			
73	桂040103003002	土方运输每增1km 1. 石类别: 弃三类土 2. 加盖环保汽车运输 3. 本项为按图示尺寸以体积乘以增9km计 算, 结算按实际距离增减, 不足1km部分按 比例计算 4. 结算报审时需提供柳州市建筑垃圾处置 许可证、柳州市建筑垃圾准运证及业主监 理确认的运输路线和运距签证作为计价依 据	m ³ ·km	146.52			
74	010103002001	建筑垃圾消纳费(倒土场收取) 1. 垃圾消纳费(俗称: 倒土费、土口费) 2. 结算时按柳州市城市建筑垃圾处置许可 申请表和签证办理, 实际不发生不得计算	m ³	271.95			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西壮族自治区血液中心路面沥青铺设及外墙修缮工程

第10页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	3.	路面病害恢复工程					
75	040203007001	水泥混凝土 1. 混凝土强度等级:C35混凝土 2. 厚度:230mm 3. 按设计图示尺寸以面积计算, 不扣除 1. 5m ² 以内各类井所占面积	m ²	108.91			
76	040202015001	5%水泥稳定碎石层 1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:碎石5~40mm 3. 厚度:200mm 4. 按设计图示尺寸以面积计算, 不扣除 1. 5m ² 以内各类井所占面积 5. 拌和、运输、铺筑、找平、碾压、养护	m ²	108.91			
77	040202015002	4%水泥稳定碎石层 1. 水泥含量:4% 2. 石料规格:碎石5~40mm 3. 厚度:200mm 4. 按设计图示尺寸以面积计算, 不扣除 1. 5m ² 以内各类井所占面积 5. 拌和、运输、铺筑、找平、碾压、养护	m ²	108.91			
78	010515001001	现浇构件传力杆钢筋 1. 钢筋种类: 传力杆, 无套筒, 刷沥青一遍 2. 钢筋规格: 圆钢HPB300 Φ10以上	t	0.140			
79	010515001002	现浇构件构造筋钢筋 1. 钢筋种类: 拉杆钢筋 2. 钢筋规格: 热轧带肋钢筋HRB400 C10以上(综合)	t	0.049			
	3.	沥青道路工程					
80	040203006001	细粒式改性沥青砼路面(AC-13C SBS改性)厚4cm 1. 沥青品种: SBS改性沥青 2. 石料品种、粒径: 碎石5-20mm 3. 厚度: 4cm 4. 部位: 设计图JZ-04~05、设计图JZ-09-①、③、④和⑤ 5. 运距: 10km 6. 按设计图示尺寸以面积计算, 不扣除 1. 5m ² 以内各类井所占面积 7. 拌和、运输、铺筑、找平、碾压	m ²	7165.20			
81	040203003001	改性乳化沥青粘层(黏沥青层) 1. 材料品种: 改性沥青 2. 喷油量: 0.3kg/m ² 3. 部位: 设计图JZ-04~05、设计图JZ-09-①、③、④和⑤ 4. 按设计图示尺寸以面积计算, 不扣除 1. 5m ² 以内各类井所占面积 5. 铺筑、洒油、碾压	m ²	7165.20			
82	040203006002	中粒式改性沥青砼路面(AC-16C)厚6cm 1. 沥青品种: 改性沥青 2. 石料品种、粒径: 碎石5-20mm 3. 厚度: 6cm	m ²	6423.09			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西壮族自治区血液中心路面沥青铺设及外墙修缮工程

第11页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		4. 部位: 设计图JZ-04~05、设计图JZ-09-①、③和④ 5. 运距: 10km 6. 按设计图示尺寸以面积计算, 不扣除 1.5m ² 以内各类井所占面积 7. 拌和、运输、铺筑、找平、碾压					
83	040203003002	改性乳化沥青粘层(黏水泥混凝土) 1. 材料品种: 改性沥青 2. 喷油量: 0.3kg/m ² 3. 部位: 设计图JZ-04~05、设计图JZ-09-①、③和④ 4. 按设计图示尺寸以面积计算, 不扣除 1.5m ² 以内各类井所占面积 5. 铺筑、洒油、碾压	m ²	6423.09			
84	040203007002	C25混凝土面层 1. 混凝土强度等级: C25 2. 厚度: 20cm 3. 部位: 设计图JZ-04、设计图JZ-09-① 4. 按设计图示尺寸以面积计算, 不扣除 1.5m ² 以内各类井所占面积	m ²	74.00			
85	040202001001	路床(槽)整形 1. 部位: 设计图JZ-04~05、设计图JZ-09-①、④ 2. 按设计道路底基层图示尺寸以面积计算, 不扣除1.5m ² 以内各类井所占面积 3. 整形、碾压	m ²	74.00			
86	FA1716003001	面层凿毛 1. 部位: 设计图JZ-04~05、设计图JZ-09-②、③ 2. 按设计图示尺寸以面积计算	m ²	6355.09			
87	040203007003	C35混凝土面层 1. 混凝土强度等级: C35 2. 厚度: 23cm 3. 部位: 设计图JZ-05、设计图JZ-09-④ 4. 按设计图示尺寸以面积计算, 不扣除 1.5m ² 以内各类井所占面积	m ²	146.24			
88	040202015003	5%水泥稳定碎石层 1. 水泥含量: 5% 2. 石料规格: 碎石5~40mm 3. 厚度: 200mm 4. 按设计图示尺寸以面积计算, 不扣除 1.5m ² 以内各类井所占面积 5. 拌和、运输、铺筑、找平、碾压、养护	m ²	146.24			
89	040203006003	清洗原沥青路面 冲洗、取运水	m ²	742.11			
90	040204004001	安砌路缘石 1. 材料品种、规格: 600*250*100mm混凝土路缘石 2. 30厚湿拌普通抹灰砂浆 WP-G M20 3. 垫层: 100厚C15混凝土垫层 4. C15混凝土靠背	m	16.00			
	3.	地面工程					
91	040204003001	80厚C25混凝土面层 1. 混凝土强度等级: C25	m ²	39.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西壮族自治区血液中心路面沥青铺设及外墙修缮工程

第12页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 厚度:80mm 3. 按设计图示尺寸以面积计算, 不扣除 1. 5m ² 以内各类井所占面积 4. 模板制作、安拆、运输、浇筑、养护					
92	040204002001	防滑地砖300*600 1. 块料品种、规格:灰色防滑地砖 300*600*10 2. 湿拌地面砂浆 WS M20	m ²	39.00			
	3.	停车场工程					
93	040204003002	混凝土基层 1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:100mm 3. 按设计图示尺寸以面积计算, 不扣除 1. 5m ² 以内各类井所占面积 4. 模板制作、安拆、运输、浇筑、养护	m ²	314.40			
94	040204002002	植草砖 1. 块料品种:井字植草砖250*190*80 2. 材料品种、厚度:30mm黄沙土粗砂垫层 3. 按设计图示尺寸以面积计算, 不扣除 1. 5m ² 以内各类井所占面积	m ²	296.51			
95	040204002003	芝麻白仿石PC砖 1. 块料品种:芝麻白仿石PC砖200*600*20 2. 材料品种、厚度:40mm湿拌地面砂浆 WS M20 3. 按设计图示尺寸以面积计算, 不扣除 1. 5m ² 以内各类井所占面积	m ²	34.89			
96	桂050102018001	植草砖(格)植草 1. 草坪种类:草籽 2. 按设计图示尺寸(含植草砖及草坪)以 实铺面积计算	m ²	157.20			
97	040204002004	植草砖(利旧) 1. 部位:行政楼前停车场 2. 材料品种、厚度:30mm黄沙土粗砂垫层 3. 按设计图示尺寸以面积计算, 不扣除 1. 5m ² 以内各类井所占面积	m ²	10.00			
98	桂011509002001	橡胶车轮挡 1. 位置:植草砖停车场 2. 材料种类、规格:600*150*100成品橡胶 汽车限位器	个	34			
	3.	其他工程					
99	010401012001	室外台阶 1. 参考图集11ZJ901-10-1 2. 30~70粒径碎石层 3. 100厚1:3:6石灰、粗砂、碎石(碎砖) 三合土 4. MU10非黏土烧结砖, 湿拌砌筑砂浆 WM M5	m ²	32.91			
100	011107002001	防滑地砖台阶面 1. 350*600*10灰色防滑地砖 2. 湿拌地面砂浆 DS M15	m ²	32.91			
101	010504001001	台阶边墙 1. C25素混凝土	m ³	19.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西壮族自治区血液中心路面沥青铺设及外墙修缮工程

第13页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 厚度: 200mm					
102	011102003001	大理石地面 规格: 600*360*30大理石(灰色) 20mm地面地面砂浆 DS M15	m ²	4.00			
103	011102003002	大理石台阶边墙面 规格: 600*360*30大理石(灰色) 20mm湿拌普通抹灰砂浆 WP-G M15	m ²	40.40			
104	040201022001	排水沟 1. 垫层: 100厚C10混凝土垫层 2. 砌体材料: 120厚非黏土烧结砖, 湿拌砌筑砂浆 WM M5, 内空深400mm 3. 砂浆强度等级: 湿拌防水砂浆 WW M20 P6	m	70.50			
105	040201022002	排水沟 1. 垫层: 100厚C10混凝土垫层 2. 砌体材料: 120厚非黏土烧结砖, 湿拌砌筑砂浆 WM M5, 内空深300mm 3. 砂浆强度等级: 湿拌防水砂浆 WW M20 P6	m	33.00			
106	FA0510013001	排水沟盖板 1. 材质: 成品混凝土沟盖板560*500*70	块	207			
107	010512008001	井盖板 1. 材质: C35钢筋混凝土盖板 2. 厚度: 140mm 3. 钢筋另计 4. 砂浆等级: 湿拌砌筑砂浆 WM M10 5. 井盖板制作安装、模板安拆	m ³	1.81			
108	010515001003	圆钢HPB300 Φ10以内 1. 钢筋种类、规格: 圆钢HPB300 Φ10以内	t	0.032			
109	010515001004	热轧带肋钢筋HRB400 C10以上 1. 钢筋种类、规格: 热轧带肋钢筋HRB400 C10以上	t	1.494			
110	040402016001	铸铁盖板 1. 材料: 铸铁盖板, 过20t 2. 规格: 500*350*30mm	m ²	6.30			
111	040402016002	铸铁盖板 1. 材料: 铸铁盖板, 过40t 2. 规格: 500*350*30mm	m ²	2.84			
112	040504005001	现浇混凝土井筒提升 1. 井筒规格: C25混凝土 2. 高度: 50mm	m ³	0.97			
113	011201001001	挡墙粉刷 12. 7*12. 7mm钢丝网 25厚湿拌普通抹灰砂浆 DP-G M20 一底两面灰色真石漆	m ²	72.42			
114	011201001002	真石漆涂料 一底两面灰色真石漆	m ²	72.42			
115	011107002002	防滑地砖台阶面 1. 300*600*8灰色防滑地砖 2. 干湿拌地面砂浆 DS M15 3. 素水泥浆结合层一道	m ²	26.53			
	3.	交通标线工程					

总价措施项目清单与计价表

工程名称:广西壮族自治区血液中心路面沥青铺设及外墙修缮工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
广西血液中心外墙修缮工程-配套用房-拆除工程						
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				
广西血液中心外墙修缮工程-配套用房-土建工程						
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002	检验试验配合费				
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				
广西血液中心业务楼外墙修缮工程-裙房及副楼-拆除工程						
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				
广西血液中心业务楼外墙修缮工程-裙房及副楼-土建工程						
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002	检验试验配合费				
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				
广西血液中心业务楼外墙修缮工程-主楼-拆除工程						
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				
广西血液中心业务楼外墙修缮工程-主楼-土建工程						
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002	检验试验配合费				
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				
广西血液中心路面沥青铺设工程						
1	桂041201001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂041201002	检验试验配合费				
3	桂041201003	雨季施工增加费				
4	桂041201004	工程定位复测费				

注: 以项计算的总价措施, 无“计算基础”和“费率”的数值, 可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:广西壮族自治区血液中心路面沥青铺设及外墙修缮工程

第1页 共2页

序号	项目名称	金额(元)	备注
广西血液中心外墙修缮工程-配套用房-拆除工程			
一	2024拆除工程一般计税法	24.63	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	24.63	分部分项工程费及措施项目费
广西血液中心外墙修缮工程-配套用房-土建工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	229.54	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	229.54	分部分项工程费及措施项目费
广西血液中心业务楼外墙修缮工程-裙房及副楼-拆除工程			
一	2024拆除工程一般计税法	116.81	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	116.81	分部分项工程费及措施项目费
广西血液中心业务楼外墙修缮工程-裙房及副楼-土建工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	1121.77	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	1121.77	分部分项工程费及措施项目费
广西血液中心业务楼外墙修缮工程-主楼-拆除工程			

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

主要材料及价格表

工程名称:广西壮族自治区血液中心路面沥青铺设及外墙修缮工程

第1页 共6页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1		◆人工◆			
2	000301000	建筑装饰人工	元		
3	000302001	人工降效	元		
4	000701001	市政人工	元		
5	000901001	园林绿化人工	元		
6	002401000	建筑装饰人工	元		
7		◆材料◆			
8	010103002	热轧带肋钢筋HRB400 C10以上(综合)	t		
9	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
10	010310002	镀锌铁丝Φ4	kg		
11	010902001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t		
12	010902002	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)	t		
13	020713001.1	600*150*100成品橡胶汽车限位器	个		
14	020901006	塑料薄膜	m ²		
15	020901009	塑料薄膜(养护)	m ²		
16	023101002	尼龙编织布	m ²		
17	023301002	草袋	条		
18	030116001	沉头螺钉M(4~5)×(35~50)	个		
19	030143001	对拉螺栓	kg		
20	030156011	膨胀螺栓 M6×85	套		
21	030156016	膨胀螺栓 M8×80	套		
22	030183001	铁钉(综合)	kg		
23	031311001	电焊条(综合)	kg		
24	031345004	石料切割锯片	片		
25	031346001	钢丝刷子	把		
26	031347001	砂纸	张		
27	031347003	水砂纸	张		
28	031347004	铁砂布	张		
29	031349001	风镐凿子	根		
30	032104003	镀锌钢丝网(综合)	m ²		
31	032104003	钢丝网(综合)	m ²		
32	032116001	铁件(综合)	kg		
33	032116017	门窗固定连接铁件(地脚)3×30×300	个		
34	040102001	砌筑水泥M32.5	t		
35	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
36	040102003	普通硅酸盐水泥P.0 42.5MPa	t		
37	040102003	普通硅酸盐水泥 P.0 42.5MPa	t		

主要材料及价格表

工程名称:广西壮族自治区血液中心路面沥青铺设及外墙修缮工程

第2页 共6页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
38	040301001	砂(综合)	m ³		
39	040301001	砂(综合)	m ³		
40	040301003	细砂	m ³		
41	040301004.1	黄沙土粗砂	m ³		
42	040301005	粗砂	m ³		
43	040502001	碎石(综合)	m ³		
44	040502001	碎石(综合)	m ³		
45	040502002	碎石 5~10mm	m ³		
46	040502003	碎石 5~20mm	m ³		
47	040502004	碎石 5~40mm	m ³		
48	040502004	碎石 (5~40) mm	m ³		
49	040701006	石屑	m ³		
50	040902001	生石灰	kg		
51	040904008	石粉	m ³		
52	040907001	三合土(天然级配)	m ³		
53	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
54	041703002	J1 西式陶瓦 260×260×15	块		
55	042704001.1	600*250*100mm路缘石	m		
56	043001001.1	湿拌砌筑砂浆 WM M5	m ³		
57	043001003	湿拌砌筑砂浆 WM M10	m ³		
58	043001003.1	湿拌砌筑砂浆 WM M10	m ³		
59	043002004	湿拌普通抹灰砂浆 WP-G M15	m ³		
60	043002005	湿拌普通抹灰砂浆 WP-G M20	m ³		
61	043002005.1	湿拌普通抹灰砂浆 WP-G M20	m ³		
62	043004001	湿拌地面砂浆 WS M15	m ³		
63	043004002	湿拌地面砂浆 WS M20	m ³		
64	043004002.1	湿拌地面砂浆 WS M20	m ³		
65	043005004.1	湿拌防水砂浆 WW M20 P6	m ³		
66	043017001	干混地面砂浆 DS M15	t		
67	043017002	干混地面砂浆 DS M20	t		
68	050101001	木材(综合)	m ³		
69	050102006	周转圆木(支撑)	m ³		
70	050306001	周转板枋材	m ³		
71	050306002	周转枋材	m ³		
72	052502007	垫木	m ³		
73	070501003.2	300*600*8灰色防滑地砖	m ²		
74	070503002.1	防滑地砖 300×300×8	m ²		

主要材料及价格表

工程名称:广西壮族自治区血液中心路面沥青铺设及外墙修缮工程

第3页 共6页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
75	070503005.1	防滑地砖 300×600×10	m ²		
76	070503005.1	防滑地砖 350×600×10	m ²		
77	070503006.1	灰色防滑地砖 300×600×10	m ²		
78	080301002.1	600*360*30大理石(灰色)	m ²		
79	080301101.1	600*360*30大理石(灰色)	m ²		
80	092701005	耐碱玻璃纤维网格布	m ²		
81	093701001.1	5厚304不锈钢钢板(含拉毛)	m ²		
82	110911002.1	1.5厚白色铝单板	m ²		
83	123902004.1	20厚红色烤漆不锈钢字体	个		
84	130105001	酚醛调和漆(各色)	kg		
85	130308004	聚氨酯甲乙料	kg		
86	130311003	成品腻子粉(一般型)	kg		
87	130507001	防锈漆	kg		
88	130507004	红丹酚醛防锈漆	kg		
89	131102001	热熔标线涂料底漆	kg		
90	131102002	热塑型道路标线涂料面漆	kg		
91	131103001	热熔标线涂料反光玻璃珠	kg		
92	133101003	石油沥青 30#	kg		
93	133102001	普通乳化沥青(水乳型)	kg		
94	133107001	改性沥青	kg		
95	133501001	防水腻子	kg		
96	134101001	嵌缝料	kg		
97	140501003	油漆溶剂油	kg		
98	143305003	二甲苯	kg		
99	143520001	隔离剂	kg		
100	143537001	聚合物胶浆	kg		
101	143903001	石油液化气	m ³		
102	144101005	建筑胶	kg		
103	144110004	硅酮耐候密封胶	kg		
104	144114009	聚氨酯发泡密封胶(750mL/支)	支		
105	144116023	界面处理剂	t		
106	320702001	草籽混合物	kg		
107	322901001	种植土	m ³		
108	330114001	高稀钢爬梯	个		
109	341101001	水	m ³		
110	341101001	水	m ³		
111	341104001	煤	t		

主要材料及价格表

工程名称:广西壮族自治区血液中心路面沥青铺设及外墙修缮工程

第4页 共6页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
112	341508001	其他材料费	元		
113	341508003	其他材料费	元		
114	350102001	钢模板	kg		
115	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m ²		
116	350103001	胶合板模板1830×915×18	m ²		
117	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
118	350303001	脚手架焊接钢管 ³ 48.3×3.6	t		
119	350309001	挡脚板(综合)	m		
120	360102002.2	铸铁盖板500*350*30, 过40t	m ²		
121	360102002.2	铸铁盖板500*350*30, 过20t	m ²		
122	360502001.1	井字植草砖250*190*80	m ²		
123	370501003	枕木	m ³		
124	390101001	脚手架钢管(租赁)	t·天		
125	390101002	扣件综合(租赁)	100套·天		
126	390101004	底座(租赁)	100个·天		
127	390101005	钢笆子(钢筋网脚手板)(租赁·天)	100m ² ·天		
128	B-C	真石漆涂料 材料费	m		
129	B-C	沟盖板材料 材料费	m		
130	B-C	一底两面真石漆涂料(含分缝) 材料费	m		
131	S143508001	脱模剂	kg		
132		◆商品砼◆			
133	043104001	预拌普通混凝土 C10	m ³		
134	043104002	预拌普通混凝土 C15	m ³		
135	043104003	预拌普通混凝土 C20	m ³		
136	043104003.1	预拌普通混凝土 C20[商品砼]	m ³		
137	043104004	预拌普通混凝土 C25	m ³		
138	043104006	预拌普通混凝土 C35	m ³		
139		◆配合比◆			
140	801101001	素水泥浆	m ³		
141	801101001	素水泥浆	m ³		
142	803301005	碎石三合土 1:3:6	m ³		
143		◆主材◆			
144	041104003Z.1	芝麻白仿石PC砖200*600*20	m ²		
145	341513001	渣土消纳费	元		
146	341513001	渣土消纳费	元		
147		◆机械台班组成◆			
148	000701002	市政机械台班人工费	元		

主要材料及价格表

工程名称:广西壮族自治区血液中心路面沥青铺设及外墙修缮工程

第5页 共6页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
149	000701003	市政机械第一类费用	元		
150	000903001	机械台班人工费	元		
151	000903002	机械第一类费用	元		
152	002401001	机械台班人工费	元		
153	140301004	汽油92#	kg		
154	140301004	汽油 92#	kg		
155	140304001	轻柴油0#	kg		
156	140304001	轻柴油 0#	kg		
157	341103001	电	kW·h		
158	341103001	电	kW.h		
159	994701004	折旧费	元		
160	994701005	检修费	元		
161	994701006	维护费	元		
162	994701007	安拆及场外运输费	元		
163	994701008	其他费	元		
164		◆机械◆			
165	990101005	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1m ³	台班		
166	990506001	混凝土振捣器 平板式	台班		
167	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		
168	990506004	三滚轴整平机功率 75kW	台班		
169	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
170	990514010	稳定土厂拌设备 300t/h 以内	台班		
171	990516001	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L	台班		
172	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班		
173	990701005	履带式推土机 功率90kW	台班		
174	990701006	履带式推土机 功率105kW	台班		
175	990703002	轮胎式装载机 斗容量1m ³	台班		
176	990703008	轮胎式装载机斗容量 4.5m ³	台班		
177	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班		
178	990704005	载重汽车装载质量5t	台班		
179	990704006	载重汽车 装载质量6t	台班		
180	990705006	自卸汽车 装载质量10t	台班		
181	990705007	自卸汽车 装载质量12t	台班		
182	990705010	自卸汽车 装载质量20t	台班		
183	990707006	平板拖车组 装载质量30t	台班		
184	990707007	平板拖车组 装载质量40t	台班		
185	990712002	平地机功率 120kW	台班		

主要材料及价格表

工程名称:广西壮族自治区血液中心路面沥青铺设及外墙修缮工程

第6页 共6页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
186	990902001	门式起重机提升质量5t	台班		
187	990903001	汽车式起重机 提升质量5t	台班		
188	990903004	汽车式起重机提升质量12t	台班		
189	991302002	钢轮振动压路机工作质量8t	台班		
190	991302005	钢轮振动压路机工作质量15t	台班		
191	991302006	钢轮振动压路机工作质量18t	台班		
192	991303001	双钢轮振动压路机工作质量12t	台班		
193	991303002	双钢轮振动压路机工作质量15t	台班		
194	991304010	轮胎压路机工作质量26t	台班		
195	991305001	电动夯实机 夯击能量 250N.m	台班		
196	991311001	汽车式沥青喷洒机箱容量 4000L	台班		
197	991312001	沥青混凝土摊铺机摊铺宽度 9m 以内	台班		
198	991313001	稳定土摊铺机 9.5m ³ 以内	台班		
199	991314010	沥青混凝土拌和设备产量 320t/h	台班		
200	991318001	手推式热熔划线车	台班		
201	991701001	钢筋调直机 直径14mm	台班		
202	991702001	钢筋切断机 直径40mm	台班		
203	991703001	钢筋弯曲机 直径40mm	台班		
204	992101001	木工圆锯机 直径500mm	台班		
205	992302001	石料切割机 5.5KW以内	台班		
206	992501002	交流电弧焊机 容量30kV·A	台班		
207	992501003	交流电弧焊机 容量32kV·A	台班		
208	992509003	对焊机 容量75kV·A	台班		
209	992710001	热熔釜溶解车	台班		
210	993101003	洒水车 罐容量 10000L	台班		
211	993101003	洒水车罐容量 10000L	台班		
212	993301001	履带式液压岩石破碎机	台班		
213	993306001	风镐	台班		
214	994301008	内燃空气压缩机 排气量3m ³ /min	台班		
215	S990101006	履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m ³	台班		
216	S990506001	混凝土振捣器平板式	台班		
217	S990704010	载重汽车装载质量15t	台班		
218	S992302001	石料切割机 5.5kW 以内	台班		
219		合计			