

来宾职业教育中心学校校园基础设施建设及绿化工程
项目

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：来宾职业教育中心学校

(单位盖章)

造价咨询人：广西合士嘉项目咨询有限公司

(单位盖章)

总 说 明

工程名称:来宾职业教育中心学校校园基础设施建设及绿化工程项目

第1页 共1页

一、工程概况:

- 1、工程名称:来宾职业教育中心学校校园基础设施建设及绿化工程项目。
- 2、项目地址:来宾职业教育中心学校校园内。
- 3、项目主要建设内容:对来宾职业教育中心学校校园基础设施建设重新改造装修,及提升绿化种植改造。

二、编制范围:

- 1、本次预算编制的范围为图纸所标注说明的内容进行改造建设。

三、编制依据:

- 1、本工程预算控制价是根据施工设计图纸及图纸说明计算工程量。
- 2、《建设工程工程量清单计价规范》广西壮族自治区实施细则(GB50500-2013)。
- 3、《建设工程工程量计算规范》广西壮族自治区实施细则(GB50854~GB50862-2013)。
- 4、2024年版《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》及其费用定额。
- 5、2024年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及其费用定额。
- 6、2023年版《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其费用定额。
- 7、2022年版《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及其费用定额。
- 8、2021年版《广西园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》及其费用定额。
- 9、《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》(桂建标[2016]17号;对营改增后工程计价依据是采用一般计税方法中的清单计价方法;《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》(桂造价〔2019〕10号);《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂造价〔2019〕12号)。
- 10、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标[2023]7号)。
- 11、现行的有关文件。
- 12、本预算取费标准:按中值费率计取费用。

四、其他说明:

- 1、2025年第5期《来宾市建设工程造价信息》来宾市信息除税价,对于工程信息没有发布价格信息的材料,其价格参照柳州、南宁同期信息价及市场价;绿化材料信息价按2025年《来宾市建设工程造价信息》第1期来宾市信息除税价,对于工程信息没有发布价格信息的材料参照市场价。
- 2、本工程使用传统砂浆,混凝土使用商品混凝土。
- 3、安全生产责任保险暂估价的具体金额=[预算控制价的分部分项工程费+预算控制价的措施项目费(含单价及总价措施项目费)]X0.2%,即安全险暂估价3347.67元。

单位工程投标报价汇总表

工程名称:来宾职业教育中心学校校园基础设施建设及绿化工程项目

第1页 共5页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
学校进门右侧停车场周边道路绿化改造			
一	2022市政综合工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
教学行政综合楼东面下坡车道改造			
一	2022市政综合工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
足球场周边改造			
一	2022市政综合工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:来宾职业教育中心学校校园基础设施建设及绿化工程项目

第2页 共5页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
中心湖周边提升改造			
一	2022市政综合工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
中心湖北面台阶改造			
一	2021绿化工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:来宾职业教育中心学校校园基础设施建设及绿化工程项目

第3页 共5页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
综合专业实训楼北面水渠挡土墙和排水沟管改造			
一	2022市政综合工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
2#和3#之间道路硬化			
一	2022市政综合工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
宿舍周边改造			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:来宾职业教育中心学校校园基础设施建设及绿化工程项目

第4页 共5页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
新建垃圾棚			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
校门口安防建设及校园路灯建设			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:来宾职业教育中心学校校园基础设施建设及绿化工程项目

第1页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
学校进门右侧停车场周边道路绿化改造							
		分部分项工程					
	041001	拆除工程					
1	011605001001	平面块料拆除 600×300×17.8花岗岩地面 30厚1:3干硬性水泥砂浆 100厚C20混凝土	m ²	11.40			
2	041001001001	拆除路面 40厚细沥青面层 70厚粗沥青基础 120厚C25混凝土地面	m ²	3.60			
	1.	A.1 土(石)方工程					
3	040101002001	挖沟槽土方 三类土 挖深1.5m以内	m ³	8.32			
4	040103001001	回填方 原土回填	m ³	8.32			
		道路及铺装工程					
5	040203007001	恢复路面结构层 120厚C25混凝土地面 70厚粗沥青基础 40厚细沥青面层	m ²	3.60			
6	桂050201017001	园路面层 600×300×17.8花岗岩地面 30厚1:3干硬性水泥砂浆 80厚C20混凝土 素土夯实	m ²	43.00			
7	桂050201017002	恢复园路面层 600×300×17.8花岗岩地面 30厚1:3干硬性水泥砂浆 100厚C25混凝土 素土夯实	m ²	11.40			
8	桂050201018001	汀步 600×400×40花岗岩石板	m ²	37.80			
	1.	1、绿化工程					
9	桂050102017001	栽植红花继木 自然高度40cm,多枝,冠幅25cm,容器苗,双 排种植,16株/平米 养护期:6个月	m ²	129.00			
	4.	B4 电气设备安装工程					
10	030408003001	电缆保护管 Φ100×3.0镀锌管 埋地敷设	m	25.00			
11	030408001001	电力电缆 4×16m ²	m	25.00			
12	030404017001	室外不锈钢电箱(AL1) 400×500×180(201不锈钢)	台	1			
13	桂030413011001	电箱底座 600×800×600mm C20混凝土底座	座	1			
		小 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:来宾职业教育中心学校校园基础设施建设及绿化工程项目

第2页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
		单价措施项目					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
14	011705001001	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3 以外	台次	1			
		小 计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
		合 计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
教学行政综合楼东面下坡车道改造							
		分部分项工程					
		拆除工程					
15	041001001002	拆除路面 拆除水泥混凝土20cm	m ²	444.69			
		道路工程					
16	040202011001	级配碎石层15cm	m ²	444.69			
17	040203007002	水泥混凝土20cm 含养生、清扫等工作内容 200厚C25混凝土路面，打抹光，6m*6m割 缝、沥青嵌缝;表面拉纹 150厚级配碎石（另列项） 素土夯实	m ²	444.69			
18	040103002001	余方弃置 运距1km	m ³	155.64			
19	桂040103003001	土石方运输每增1km 暂按增运4km，结算时按实调整	m ³ ·km	622.56			
		小 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:来宾职业教育中心学校校园基础设施建设及绿化工程项目

第3页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
20	041106001001	大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw 以外	台·次	1			
21	041106001002	大型机械场外运输费 压路机	台·次	1			
		小 计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
		合 计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
足球场周边改造							
		分部分项工程					
		铺装工程					
22	040701001001	平整场地	m ²	3139.16			
23	040204002001	嵌草砖地面 80嵌草砖,孔内填种植土拌草仔 30厚1:1黄土粗砂层 100厚1:6水泥豆石(无沙)混凝土 150厚天然级配碎砾石 素土夯实	m ²	778.50			
24	040204002002	嵌草砖地面(面砖利旧) 80嵌草砖(利旧),孔内填种植土拌草仔 30厚1:1黄土粗砂层 100厚1:6水泥豆石(无沙)混凝土 150厚天然级配碎砾石 素土夯实	m ²	228.00			
		绿化工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:来宾职业教育中心学校校园基础设施建设及绿化工程项目

第4页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
25	桂050102017002	栽植红花继木 自然高度40cm,多枝,冠幅25cm,容器苗,16 株/平米 养护期:6个月	m ²	414.60			
26	050102012001	铺种沿阶草 高15cm,冠幅15cm,49株/平米,容器苗 养护期:6个月	m ²	1675.01			
		园建工程					
27	001001001001	更换推举训练器	套	1			
28	001001001002	更换腹肌训练椅	套	1			
29	001001001003	更换太极推手器	套	1			
30	002001001001	健身器材翻新	项	10			
31	桂050201017003	园路面层 600×300×17.8花岗岩地面 30厚1:3干硬性水泥砂浆 80厚C20混凝土 素土夯实	m ²	40.25			
32	桂011204005001	石材墙面 15厚1:3水泥砂浆 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压 入一层热镀锌电焊网 600×300×17.8花岗岩,陶瓷墙地砖胶粘 剂粘贴,填缝剂填缝	m ²	14.49			
33	010401012001	零星砌砖 M7.5水泥砂浆砌筑MU7.5烧结标准砖	m ³	3.60			
34	050101009001	种植土回填 人工回填	m ³	5.51			
35	010501001001	垫层 100厚C20混凝土垫层	m ³	0.58			
36	AB001	Φ800不锈钢足球 喷漆成足球样式	个	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:来宾职业教育中心学校校园基础设施建设及绿化工程项目

第5页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
中心湖周边提升改造							
		分部分项工程					
	0101	土石方工程					
37	040701001002	人工场地平整	m ²	218.00			
38	040701001003	道路场地平整	m ²	1752.00			
39	040101002002	挖沟槽、基坑土方(不装车) 土壤类别:三类土	m ³	154.34			
40	040101002003	挖沟槽、基坑土方(装车) 土壤类别:三类土	m ³	124.71			
41	040103001002	回填方 原土 密实度:符合设计及规范要求	m ³	154.35			
42	040103002002	余方弃置 运距:起步1km	m ³	124.71			
43	桂040103003002	土方运输每增1km 增运暂按4km计, 结算以实际为准	m ³ ·km	498.84			
		混凝土工程					
44	010401003001	0.4m挡土墙 M7.5水泥砂浆砌筑MU7.5烧结标准砖 240×115×53 50厚C25细石混凝土	m ³	1.87			
		地面装饰工程					
45	桂011206005001	挡土墙面贴200×300仿文化砖饰面砖 5~7厚面砖, 陶瓷墙地砖胶粘剂粘贴, 填 缝剂填缝 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压 入一层热镀锌电焊网 15厚1:3水泥砂浆 做法参15ZJ001第82页外墙17	m ²	8.32			
46	桂050201017004	园路面层 600×300×17.8花岗岩地面 30厚1:3干硬性水泥砂浆 80厚C20混凝土 素土夯实	m ²	1521.00			
47	桂050201018002	汀步 600×300×40花岗岩石板	m ²	12.60			
48	040204002003	透水砖道路 60厚透水砖, 缝宽3~10, 粗砂嵌缝 30厚粗砂 150厚天然级配碎石	m ²	223.10			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:来宾职业教育中心学校校园基础设施建设及绿化工程项目

第6页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		素土夯实					
49	040204004001	安砌侧路缘石(青石条石) 500×250×120青石条路缘石 30厚1:3干硬性水泥砂浆 150厚天然级配碎石 素土夯实	m	186.00			
50	011615001001	水钻排水孔直径160 混凝土厚度 500mm	个	8			
		污水管网工程					
51	040201022001	排水沟 M7.5水泥砂浆砌砖MU10水泥标准砖 240×115×53 成品重型钢筋混凝土篦子预制盖板, 500×400×60 内壁: 20厚1:2.5水泥砂浆面层+面刷水泥 油2遍 沟底面20厚1:2.5水泥砂浆面层, 面刷水 泥油2遍 50厚C20混凝土掺3%防水粉 素土夯实	m	260.00			
52	040501004001	Φ160波纹管 180° 砂石基础 管顶回填级配碎石300mm	m	89.00			
53	040504001001	砌筑沉沙井(内空600×600×900mm) 成品井盖 M7.5水泥砂浆砌筑MU7.5烧结标准砖 20厚1:2水泥砂浆抹面, 过水泥油2遍 井壁凿洞Φ160 C20垫层 夯实土壤	座	11			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:来宾职业教育中心学校校园基础设施建设及绿化工程项目

第7页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
中心湖北面台阶改造							
		分部分项工程					
		铺装工程					
54	050201002001	花岗岩台阶 600×300×17.8花岗岩 30厚1:3干硬性水泥砂浆 80厚C20混凝土 素土夯实	m ²	42.48			
55	桂050201017005	园路面层 600×300×17.8花岗岩地面 30厚1:3干硬性水泥砂浆 80厚C20混凝土 素土夯实	m ²	276.00			
56	040701001004	人工场地平整	m ²	318.48			
		小 计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
		合 计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:来宾职业教育中心学校校园基础设施建设及绿化工程项目

第8页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
综合专业实训楼北面水渠挡土墙和排水沟 管改造							
		分部分项工程					
		拆除工程					
57	011609001001	栏杆拆除	m	35.66			
		栏杆及挡土墙工程					
58	011503001001	重新安装栏杆 材质: 201不锈钢 扶手 $\phi 60 \times 3$ 钢管 立管口 $60 \times 60 \times 3.0$ 方钢管, 间距1.5m 立管 $\phi 25 \times 0.8$ 钢管, 间距0.175m 横管 $\phi 32 \times 1$ 钢管	m	35.66			
59	040304004001	混凝土挡土墙 混凝土强度C25 钢筋HRB400 含模板制作、安拆	m ³	125.88			
		土方工程					
60	040101005001	挖淤泥 清理淤泥0.5m厚	m ³	375.00			
61	040103002003	余方弃置 淤泥弃置	m ³	375.00			
62	桂040103003003	土石方运输每增1km 暂按增运4KM, 结算按实际调整	m ³ ·km	1500.00			
63	040701001005	人工场地平整	m ²	725.00			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		合 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:来宾职业教育中心学校校园基础设施建设及绿化工程项目

第9页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ管理费					
		Σ利 润					
2#和3#之间道路硬化							
		分部分项工程					
		道路及铺装工程					
64	040202011002	级配碎石层10cm	m ²	188.00			
65	040203007003	水泥混凝土20cm 含养生、清扫等工作内容 200厚C25混凝一路面，随打随抹光， 6m*6m割缝、沥青嵌缝；表面拉纹 级配碎石层10cm（另列项） 素土夯实	m ²	188.00			
66	040204004002	安砌侧路缘石(青石条石) 500×250×120青石条石路缘石 30mm厚1:3水泥砂浆	m	124.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
宿舍周边改造							
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
67	011602001001	混凝土构件拆除	m ³	2.30			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:来宾职业教育中心学校校园基础设施建设及绿化工程项目

第10页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		拆除旧无障碍坡道 150厚混凝土面层					
68	011602001002	混凝土构件拆除 拆除100厚C20混凝土 部位: 5#宿舍门前平台	m ³	3.50			
69	011602001003	拆除楼地面垫层 级配碎石 部位: 无障碍坡道、5#宿舍门前平台	m ³	8.53			
70	011605001002	平面块料拆除 拆除10厚防滑地砖(600×600) 拆除20厚1:3干硬性水泥砂浆 部位: 5#宿舍门前平台	m ²	34.98			
71	010103002001	余渣弃置 运距:1km以内	m ³	20.78			
72	桂010103003001	土(石)方运输增(减)m ³ ·km 暂按增运4KM, 结算按实际调整	m ³ ·km	82.80			
		铺装工程					
73	011102003001	10厚防滑地砖(600×600) 20厚1:3干硬性水泥砂浆 素水泥浆一遍 100厚C20混凝土 200厚级配碎石 素土夯实 部位: 5#宿舍门前平台	m ²	34.98			
74	040204002004	透水砖道路 60厚透水砖, 缝宽3~10, 粗砂嵌缝 30厚粗砂 150厚天然级配碎石 素土夯实 部位: 3#宿舍门前	m ²	120.00			
75	011102003002	10厚防滑地砖(600×600) 20厚1:3干硬性水泥砂浆 素水泥浆一遍 100厚C20混凝土 100厚级配碎石 素土夯实 部位: 1~5#宿舍两侧方框空地	m ²	111.52			
76	010507001001	宿舍无障碍坡道 150厚C25混凝土, 随打随抹光, 表面拉纹 100厚级配碎石 素土夯实	m ²	15.30			
	1.	绿化工程					
77	桂050102017003	栽植红花继木 自然高度40cm, 多枝, 冠幅25cm, 容器苗, 双 排种植, 16株/m ² 养护期: 6个月	m ²	372.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:来宾职业教育中心学校校园基础设施建设及绿化工程项目

第11页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
78	011702029001	混凝土散水 混凝土60mm 厚 木模板木支 撑[实际厚度=150]	m ²	15.30			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
新建垃圾棚							
		分部分项工程					
		混凝土工程					
79	桂011101007001	级配碎石层10cm	m ²	197.28			
80	桂010507008001	100厚C20混凝土地面 100厚C20混凝土地面, 随打随抹光 级配碎石层10cm (另列项) 素土夯实	m ²	197.28			
81	010501003001	独立基础 C25商品砼 600×600×800	m ³	6.91			
	6.	金属结构工程					
82	010603002001	钢柱 材质100×100×1.5不锈钢管 含制作、安装、运输	t	0.351			
83	010606002001	钢檩条 40×40×1.0/60×40×2.0不锈钢管 含制作、安装、运输	t	1.616			
84	010901002001	钢板屋面 5厚透明阳光板	m ²	137.28			
85	010605002001	钢板墙板 铝塑板3厚	m ²	142.80			
		小 计					
		Σ人工费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:来宾职业教育中心学校校园基础设施建设及绿化工程项目

第12页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
86	011702001001	独立基础 胶合板模板 木支撑	m ²	46.08			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
校门口安防建设及校园路灯建设							
		分部分项工程					
		土方工程					
87	040101002004	挖沟槽、基坑土方(不装车) 土壤类别:三类土	m ³	82.26			
88	040101002005	挖沟槽、基坑土方(装车) 土壤类别:三类土	m ³	21.84			
89	040103001003	回填方 原土 密实度:符合设计及规范要求	m ³	82.26			
90	040103002004	余方弃置 运距: 起步1km	m ³	21.84			
91	桂040103003004	土方运输每增1km 增运暂按4km计, 结算以实际为准	m ³ ·km	87.36			
		交通管理设施工程					
92	030412007001	太阳能路灯(立杆安装) 总高6灯杆米A字臂上口管径60mm、下口管 径140mm, 2.00mm厚、12V40W大功率LED光 源路灯带杆 含太阳能板电池等配套设施	套	52			
93	030412007002	太阳能路灯(挂墙安装) 12V40W大功率LED光源路灯含电池、太阳 能板、安装支架等配套设施	套	14			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:来宾职业教育中心学校校园基础设施建设及绿化工程项目

第13页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
94	桂030413011002	太阳能路灯基础 C25钢筋混凝土基础450*450*800现浇 C15水泥混凝土保护层(450X450X100mm)校 直灯柱后浇灌 C20混凝土平台450X450X150mm(台面校水 平)在混凝土基础浇灌后制做 垂直接地极热镀锌角钢L50x5, L=2500	座	52			
95	040205017001	校门道路防冲撞桩 Φ114 ×3.0钢管, 管内灌满水泥浆900mm 长 面喷红白色相间油漆: 喷砂除锈后丹红色 防锈漆2遍, 面刷调和漆2遍 300×300×400mm(高)C25混凝土基础	根	285			
96	040205012001	拒马移动护栏 定制1.2高0.8m宽, 外管直径89mm, 厚度 3.0mm 斜管直径50mm, 厚度3.0mm, 黄黑相间面漆, 含万轮	m	7.00			
97	040205012002	校门防护栏 304(32×2.0+19×1.5)管, 1.2米×2米	个	70.00			
98	040205022001	岗亭帐篷 成品套装, 6m×6m, 高2.7m, 共8个立柱, 立 柱为100mm钢柱加厚 金属骨架加厚埋地安装, 帐篷样式详图纸 300×300×300mm(高)C25混凝土基础	套	1			
99	011501004001	50门人脸识别手机柜(含人脸识别系统) 整体尺寸:高1800×宽1260×深300mm 单门尺寸:高150×宽150mm	个	12			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
100	011702001002	独立基础 胶合板模板 木支撑	m ²	211.68			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:来宾职业教育中心学校校园基础设施建设及绿化工程项目

第14页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
中心湖西北侧水渠挡土墙、综合专业实训楼周边水沟、硬化改造							
		分部分项工程					
		拆除工程					
101	041001002001	拆除植草砖 材料需回收利用,采用人工拆除	m ²	228.00			
102	041001003001	拆除基层 120厚级配碎石层	m ²	228.00			
103	041001001003	拆除路面 拆除100mm厚混凝土	m ²	14.00			
104	041001003002	拆除基层 拆除级配碎石层10cm	m ²	14.00			
105	040101001001	清表0.2m厚	m ³	19.52			
106	040103002005	余渣弃置 运距1km	m ³	20.92			
107	桂040103003005	土石方运输每增1km 暂按增运4km,结算时按实调整	m ³ ·km	83.68			
		道路工程					
108	040203007004	水泥混凝土20cm 含养生、清扫等工作内容 200厚C20混凝土路面,随打随抹光 素土夯实	m ²	339.60			
		绿化工程					
109	050102001001	移栽扁桃 胸径4-5cm,高度2-3m,冠幅1.5-2m	株	10			
		挡土墙工程					
110	040304004002	混凝土挡土墙 混凝土强度C25 钢筋HRB400 含模板制作、安拆	m ³	42.36			
	0101	土石方工程					
111	040101002006	挖沟槽、基坑土方(不装车) 土壤类别:三类土	m ³	25.10			
112	040101002007	挖沟槽、基坑土方(装车) 土壤类别:三类土	m ³	37.06			
113	040103001004	回填方 原土 密实度:符合设计及规范要求	m ³	25.10			
114	040103002006	余方弃置 运距:起步1km	m ³	37.06			
115	桂040103003006	土方运输每增1km 增运暂按4km计,结算以实际为准	m ³ ·km	148.24			
		污水官网工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:来宾职业教育中心学校校园基础设施建设及绿化工程项目

第15页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
116	040501004002	Φ110 PVC排污管 180° 砂石基础 管顶回填级配碎石300mm	m	18.00			
117	040501001001	Φ300混凝土排污管 180° 砂石基础 管顶回填级配碎石300mm	m	27.20			
118	040504001002	砌筑沉沙井(内空600×350×1000mm) 成品井盖 铸铁井盖 M7.5水泥砂浆砌筑MU7.5烧结标准砖 20厚1:2水泥砂浆抹面, 过水泥油2遍 井壁凿洞Φ110 C15垫层 夯实土壤	座	3			
119	040504001003	砌筑沉沙井(内空500×500×1000mm) 成品井盖 铸铁井盖 M7.5水泥砂浆砌筑MU7.5烧结标准砖 20厚1:2水泥砂浆抹面, 过水泥油2遍 井壁凿洞Φ300 C15垫层 夯实土壤	座	2			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		总 合 计					
		Σ人工费					

总价措施项目清单与计价表

工程名称:来宾职业教育中心学校校园基础设施建设及绿化工程项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
学校进门右侧停车场周边道路绿化改造						
—		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
教学行政综合楼东面下坡车道改造						
—		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂041201002002	检验试验配合费				
3	桂041201003002	雨季施工增加费				
4	桂041201004002	工程定位复测费				
足球场周边改造						
—		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001003	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂041201002003	检验试验配合费				
3	桂041201003003	雨季施工增加费				
4	桂041201004003	工程定位复测费				
中心湖周边提升改造						
—		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001004	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂041201002004	检验试验配合费				
3	桂041201003004	雨季施工增加费				
4	桂041201004004	工程定位复测费				
中心湖北面台阶改造						
—		2021绿化工程一般计税法				
1	桂050501001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
3	桂050501003001	雨季施工增加费				
综合专业实训楼北面水渠挡土墙和排水沟管改造						
—		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001005	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂041201002005	检验试验配合费				
3	桂041201003005	雨季施工增加费				

注: 以项计算的总价措施, 无“计算基础”和“费率”的数值, 可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:来宾职业教育中心学校校园基础设施建设及绿化工程项目

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
4	桂041201004005	工程定位复测费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2#和3#之间道路硬化						
—		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001006	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂041201002006	检验试验配合费				
3	桂041201003006	雨季施工增加费				
4	桂041201004006	工程定位复测费				
宿舍周边改造						
—		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
新建垃圾棚						
—		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001002	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002002	检验试验配合费				
3	桂011801003002	雨季施工增加费				
4	桂011801004002	工程定位复测费				
校门口安防建设及校园路灯建设						
—		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
中心湖西北侧水渠挡土墙、综合专业实训楼周边水沟、硬化改造						
—		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001007	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂041201002007	检验试验配合费				
3	桂041201003007	雨季施工增加费				
4	桂041201004007	工程定位复测费				
		合 计				

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:来宾职业教育中心学校校园基础设施建设及绿化工程项目

第1页 共3页

序号	项目名称	金额(元)	备注
学校进门右侧停车场周边道路绿化改造			
一	2022市政综合工程一般计税法	72.81	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	72.81	分部分项工程费及措施项目费
教学行政综合楼东面下坡车道改造			
一	2022市政综合工程一般计税法	190.64	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	190.64	分部分项工程费及措施项目费
足球场周边改造			
一	2022市政综合工程一般计税法	670.63	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	670.63	分部分项工程费及措施项目费
中心湖周边提升改造			
一	2022市政综合工程一般计税法	851.62	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	851.62	分部分项工程费及措施项目费
中心湖北面台阶改造			

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 来宾职业教育中心学校校园基础设施建设及绿化工程项目

第2页 共3页

序号	项目名称	金额(元)	备注
一	2021绿化工程一般计税法	134.34	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	134.34	分部分项工程费及措施项目费
综合专业实训楼北面水渠挡土墙和排水沟管改造			
一	2022市政综合工程一般计税法	351.34	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	351.34	分部分项工程费及措施项目费
2#和3#之间道路硬化			
一	2022市政综合工程一般计税法	73.28	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	73.28	分部分项工程费及措施项目费
宿舍周边改造			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	162.03	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	162.03	分部分项工程费及措施项目费
新建垃圾棚			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	192.56	

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称:来宾职业教育中心学校校园基础设施建设及绿化工程项目

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
1	型钢(综合)	t			3747.79				
2	热轧带肋钢筋HRB400 C10以内(综合)	t			3442.48				
3	热轧带肋钢筋HRB400 C10以上(综合)	t			3256.64				
4	镀锌铁丝(综合)	kg			6.46				
5	镀锌铁丝(综合)	kg			6.46				
6	钢板(综合)	kg			3.75				
7	不锈钢板(综合)	t			13842.12				
8	铝塑板3厚	m ²			56.00				
9	5厚透明阳光板	m ²			34.00				
10	铁钉(综合)	kg			6.16				
11	铁钉(综合)	kg			6.16				
12	电焊条(综合)	kg			6.06				
13	镀锌铁丝网	m ²			3.10				
14	铁件(综合)	kg			6.09				
15	水泥(综合)	kg			0.42				
16	砌筑水泥 M32.5	t			391.15				
17	砂(综合)	m ³			192.23				
18	砂(综合)	kg			0.10				
19	中砂	m ³			192.23				
20	粗砂	m ³			182.52				
21	碎石(综合)	m ³			111.65				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称:来宾职业教育中心学校校园基础设施建设及绿化工程项目

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
22	碎石(综合)	m ³			111.65				
23	碎石(5~20)mm	m ³			108.74				
24	碎石(5~40)mm	m ³			111.65				
25	碎石 5~40mm	m ³			111.65				
26	碎石(10~80)mm	m ³			111.65				
27	砂砾石	m ³			73.79				
28	级配砂石	m ³			73.79				
29	石屑	m ³			111.65				
30	黄土	m ³			31.42				
31	页岩标准砖 240×115×53	千块			510.00				
32	500*250*120青石条路缘石	m			21.24				
33	500*250*120青石条石路缘石	m			21.24				
34	预拌普通混凝土 C25 细石	m ³			408.13				
35	预拌细石混凝土 C20	m ³			398.13				
36	预拌细石混凝土 C15	m ³			388.13				
37	二等松杂板枋材(综合)	m ³			1031.92				
38	周转板枋材	m ³			1169.03				
39	周转枋材	m ³			1168.14				
40	周转板材	m ³			1167.26				
41	板枋材	m ³			1169.03				
42	仿文化砖 200×300	m ²			56.92				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称:来宾职业教育中心学校校园基础设施建设及绿化工程项目

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
43	10厚防滑地砖(600*600)	m ²			45.06				
44	600*300*17.8花岗岩地面	m ²			70.00				
45	彩钢板 0.5mm	m ²			27.16				
46	调和漆(综合)	kg			11.65				
47	沥青漆	kg			10.42				
48	石油沥青 30#	kg			4.73				
49	防水粉	kg			3.00				
50	隔离剂	kg			1.13				
51	乙炔气	kg			7.88				
52	氧气	m ³			4.03				
53	干粉型粘结剂	kg			0.87				
54	焊接钢管 DN114*3.0	t			4173.53				
55	焊接钢管 DN40	m			15.87				
56	不锈钢管 φ25×0.8 201材质	m			4.51				
57	不锈钢管 φ32×1 201 材质	m			7.08				
58	不锈钢管 φ60×3 201材质	m			49.00				
59	不锈钢方管□60×3 201材质	m			36.96				
60	种植土	m ³			28.00				
61	水	m ³			3.85				
62	水	m ³			3.85				
63	木柴	kg			0.68				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称:来宾职业教育中心学校校园基础设施建设及绿化工程项目

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
64	组合钢模板	kg			7.43				
65	胶合板模板1830×915×18	m ²			33.19				
66	铸铁井盖 600*350	套			57.52				
67	铸铁井盖 500*500	套			57.52				
68	水泥砂浆中砂M7.5	m ³			330.82				
69	水泥砂浆1:2.5	m ³			429.26				
70	预拌普通混凝土 C15[商品砼]	m ³			359.00				
71	预拌普通混凝土 C15[商品砼]	m ³			359.00				
72	预拌普通混凝土 C20[商品砼]	m ³			369.00				
73	预拌普通混凝土 C20[商品砼]	m ³			369.00				
74	预拌普通混凝土 C25	m ³			379.00				
75	预拌普通混凝土 C25[商品砼]	m ³			379.00				
76	预拌普通混凝土 C25[商品砼]	m ³			379.00				
77	预拌普通混凝土 C25[商品砼]	m ³			379.00				
78	预拌普通混凝土 C30	m ³			388.00				
79	预拌普通混凝土 C30[商品砼]	m ³			388.00				
80	预拌防水混凝土 C20 P8以内	m ³			388.00				
81	无砂大孔商品混凝土碎石C15	m ³			423.00				
82	80 嵌草砖	m ²			35.00				
83	60厚透水砖	m ²			26.00				
84	成品重型钢筋混凝土篦子预制盖板, 500*400*60	m ³			1333.33				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称:来宾职业教育中心学校校园基础设施建设及绿化工程项目

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
85	粗粒式沥青混凝土	m ³			1253.09				
86	细(微)粒沥青混凝土	m ³			1491.15				
87	Φ110 PVC排污管	m			16.07				
88	HDPE(聚乙烯)双壁波纹排水管 Φ160	m			21.54				
89	Φ300混凝土排污管	m			59.22				
90	红花继木 自然高度40cm,多枝,冠幅25cm	株			1.20				
91	红花继木 自然高度40cm,多枝,冠幅25cm,容器苗	株			1.20				
92	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t			3345.13				
93	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)	t			3530.97				
94	汽油 92#	kg			9.42				
95	国V汽油 92#	kg			9.42				
96	汽油92#	kg			9.42				
97	轻柴油 0#	kg			7.75				
98	轻柴油0#	kg			7.75				
99	轻柴油 0#	kg			7.75				
100	电	kW·h			0.64				
101	电	kW·h			0.64				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。